



Ringamåla socken, Blekinge län;


upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen år 1943 av:

Shore Lötter
Statens Landbruksingenjör

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 12 mars 1927.
På Kungl. Lanthrüksstyrelsens vägnar

~~Miss Parrott~~




RTN.Nr 001

K

2-9365

As 324 Blackish 2 mth




Tillhör förslag till
 Ihre Hemsjös sänkningsföretag år 1943.
 Huse Lülle
 Stadsens Lantbruksingenjör.



Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
 beslut denna dag fastställt till efter-
 rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 12 mars 1947
 På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

[Signature]



KLN.Nr 002

K 2*0365 2

Nr 324 Blekinge 2 ritn



Akt nr:
A365

AU\$A365

KLANTERFÖRSAMLINGEN
7 112 1043

K _____ 2-0365

BW 28/43

Synehandlingar

till

20 DEC. 1943

VATTENDOM

IHRE HEMSJÖS SÄNKINGSFÖRETAG ÅR 1943.

Ringamåla socken, Blekinge län.

324 N.6.85 A365

Sokr. i vattenh.
4. / 19

Mieåns nederbördsområde n:r 85.

Synehandlingar

till

IHRE HEMSJÖS SÄNKINGSFÖRETAG ÅR 1943.

Ringamåla socken, Blekinge län.

Till akten hör: 1 häfte handlingar, innehållande
34 paginerade sidor och en arvo-
desräkning, samt 2 blad ritningar.

Protokoll, fört vid synskönare-
ning enligt vattenlagen angä-
ende sänkning av Ihre Hensjö
för bortläggning av marker,
hittörande Ihre nr 1 i Ringa-
måla socken av Blekinge
län.

Onsdagen den 15 september 1943 kl. 10.00 inställde sig under teknisk lunch i Ringarum för jämte kyrkostyrelsen Hugo Nilsson i Torshälla och Henrik Gustafsson i Askeröarna hos länsmannen Karl Svensson i Yttersjö för att på grund av kyrkostyrelsens för församlingens medlemmar utfärdade och här redan intagna förordnande påbjuda församlingens handläggning. Rengöring angående sammanhållet (Bil B) hade den 24 augusti 1943 avsändats till pastoratets i Ringarum för att i laga ordning avslutas i Ringarum församling samt den 30 samma månad varit införd i tidningen Karlskronas Allehandan, varjämte kända intressenta erhållit underättelse enligt förteckning (Bil C), i anledning varav följande personer jämte styrelsemedlemmar kommit till ståndes:

Sökande till förändringen:

Lautbunkare Karl Svensson, ågare av $\frac{13}{144}$ mll Thire 15
 — " — Svidolf Johansson, — — — $\frac{7}{128}$ — — — 11

Övriga påbågare

Landtman Carl Ernst Svensson, ägare av $\frac{5}{128}$ m. d. 1. 13
För öfrigt lät ingen satsägare sig anhålla.

81

Ansökan om föraktning och län-
styrelsens med anledning härav utfärdade för-
ordnande upplästes och bilades handlingarna (Bil. A).

§ 2.

Om det nyemännan anföres intet från Själva visste de ej om något jämsföreläggande till några andra känd fiskare.

§ 3.

Stramvisades karta över sjön och de marker, som kunde betraktas vara bäddad genom sjöstränderna samt profilering över sjöns utlopp. I samband genomgickes händer och godkändes.

§ 4.

Sökandena yrkade, att utloppet från sjön skulle uppgöras i den omfattning, som fördrades för beläggning till lämpligt djup av deras odlade marker.

§ 5.

Från Kungl. kammarekollegiet till förämningsmannen översänd skrifvelse upplästes och bilades handlingarna (Bil. D).

§ 6.

Beträffande ^{Han-}sjön och fisket i densamma lämnades på frågor följande upplysningar.

Sjöbotten ^{utgöres} utgöres i en stor del av sjön samt dess sydligaste del av gyttja, i en delar huvudsakligen av sten, grus och sand. I de delar där gyttjabotten förekommer, finnes riklig vegetation av vass, vattenklöver och andra vattenväxter. I öfrigt är vegetationen sparsam.

Av fisk finnes gädda, abborre och mårt ävensom träskor. Fiske bedrivs endast såsom husbehovsfiske och även detta i mycket ringa omfattning.

Anmärkt på sättning för skada å fisket, som ansees sakna ekonomisk betydelse, framställdes ej.

§ 7.

Enst Brenson framhåll, att han inte hade ett invände mot förslaget, av vilket han dock ansåg sig inte ha någon bakad.

§ 8.

Markägarna förklarade sig kostnadsfritt lämna mark till anläggningens breddning samt stå i förhållande genom uppläggning av och avskrivning av mark utan anspråk på ersättning.

§ 9.

Upplystes, att bron vid längdmätningsspunkt 0+93 byggts av militärskyddigheterna, som även borde vara för för anläggningens kostnader, därest bron inte kunde bibehållas i oförändrat skick. För markägarna saknade ifrågasättande bra betydelse.

§ 10.

Förklarades, att styrelsen medelbart ämnade berörda marken och anläggning samt att nytt sammanträde för förslaget fortsatta handläggning skulle hållas på samma ställe som dagens onsdagen den 27 nästa oktober kl 10.00, varom ytterligare meddelande inte kunde att kungöras.

§ 11.

Som inte vidare förklarades avslutades sammanträdet.

Sten, Grimmala den 15 september 1943.

Sten Ljölle

Hugo Lilje

Henrik Jakobson

Onsdagen den 27 oktober 1943 kl 10.00 inställdes
sig åren om angående styrelsen hos lantbrukaren Karl
Brenna i Dure för förvaltningens fortsatta handläggning.
Därjämte tillstädeskommo förvaltningsstämman Karl Brenna
och Fridolf Johansson, både i Dure.

För öfrigt lät ingen rakägare sig anhålla

§ 12.

Det vid fören sammankommet förde protokoll
upplästes och lämnades utan anmärkning.

§ 13.

Styrkerintendentens yrkande upplästes och bilades
handlingarna (Bil. E.).

§ 14.

Förvaltningsmannen redogjorde för det upp-
rättade förslaget till bortläggning av ifrågakommande
marker, den beräknade värdnaden, kostnadernas fördelning
m.m.

§ 15.

Styrelsemännen angävo utlåtande (Bil. F.),
vilket genom uppläsning delgavs de närvarande.

§ 16.

Bestäts, att både delägarna skulle utgå
styrelse för företaget och att Karl Brenna skulle
vara ackusator.

§ 17.

Utlåtnades gode männen ersättningar
och utgifts till 25 kronor 60 öre för Hugo Nilsson
samt 24 kronor för Henrik Gustavson eller Nilsbjörn
49 kronor 60 öre.

§ 18.

Antecknades, att förätningsmannen debiterat dagavvode för följande antal dagar och förätningsgästgärdar:

Längdmätning, avvägning, pejling o. dyl.	2 dagar
Sammanhåden och markvändering	2 "
^{Uredning} ~~Uppskattade~~ angående andragsskatt m.m.	$\frac{1}{2}$ "
— " — på lantmätarkontoret	$\frac{1}{2}$ "
Summa	5 dagar

§ 19.

Följades, att avskrifter och kopier av handlingar och ritningar skulle att inom tre till fyra dagar tillställas aktförvararen för att där hållas tillgängliga för envar som önskar granska dem eller taga avskrift.

§ 20.

Förätningsmannen förklarades avslutad.

§ 21.

Som intet vidare förekom upplästes protokollet, som godkändes, och sammanträdet avslutades.

Utl. Grimsåla, den 27 oktober 1943.

Utl. Utl.

Hugo Viltberg

Jonrik Isaksson

7. 7. 8 16 1941.

Landskansliet i Karlskrona

Ink. den 19 AUG. 1941

Till

Länsstyrelsen i Blekinge län.

Vördsamt anhålles om förordnande för lantbruksingenjören i länet att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående sänkning av Ire Hemsjö i Ringamåla socken av Blekinge län. Av företaget synes komma att beröras marker, tillhörande Karl Svensson, Fridolf Johansson och Ernst Svensson, samtliga i Ire nr 1.

Meddelanden angående förrättningen ställas till undertecknad Karl Svensson, adr. Ire pr Grimsmåla, telefon Grimsmåla 10.

Ire, Grimsmåla, den 28/8 1941.

Karl Svensson

Fridolf Johansson

R e s o l u t i o n .

Översändes till statens lantbruksingenjör i Blekinge län, som härigenom förordnas att lagligen verkställa ifrågavarande förrättning.

Karlskrona å landskansliet den 20 augusti 1941.

På länsstyrelsens vägnar.

Fritz Selmer


J.G. Rundqvist

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättningar enligt vattenlagen angående torrläggning av vattenbesvärade marker handläggas vid sammanträden på nedan angivna tider och platser i Blekinge län.


Onsdagen den 15 september 1943 kl 10.00 hos lantbrukaren Karl Svensson i Ire. Företaget avser sänkning av Ire Hemsjö och synes komma att beröra mark till Ire n:r 1 i Ringamåla socken ävensom delägare och fiskerättsägare i nämnda sjö.

Karlskrona den 24 augusti 1943.


Thore Möller.
Statens lantbruksingenjör.

Anslagen i laga ordning i Ringamåla kyrka sönd. d. 29/8 1943


(Josef Berner)
kommunister

Införd i tidningen Karlshamns Allehanda den
30 augusti 1943, bebyggas:



F ö r t e c k n i n g

Över kungörelser, kallelser och underrättelser angående sammanträden
vid syneförrättning rörande sänkhingnåv, Ire Hemsjö i Ringamåla socken,
Elekinge län, avlämnade å posten nedanskrivna dagar.

Den 24 augusti 1943 angående sammanträde hos lantbrukaren Karl Svens-
son i Ire onsdagen den 15 september 1943 kl 10.00.

Kungörelse till pastorsämbetet i Ringamåla församling,	<u>Ringamåla.</u>
" " Karlshamns Allehanda,	<u>Karlshamn.</u>
" " Kungl. Lantbruksstyrelsen,	<u>Stockholm.</u>
" " Kammarkollegiet,	"
Förordnandet till Kungl. Lantbruksstyrelsen,	"
" " Kammarkollegiet,	"
Underrättelse till lantbr. Karl Svensson, Ire,	<u>Grimsmåla.</u>
" " " Fridolf Johansson, Ire,	"
" " " Ernst Svensson, Ire,	"
Kallelse till skiftesgodemannen Hugo Nilsson, Norra Hoka,	<u>Asarum.</u>
" " " Henrik Isaksson, Askaremåla,	"

I tjänsten:




Kungl. Maj:ts och Rikets
kammarkollegium


1941/1943.

Till statens lantbruksingenjör Thore Möller,
Karlskrona.

Till kungl. kammarkollegiet har inkommit avskrift av ansökning och kungörelse angående syneförrättning enligt vattenlagen rörande sänkning av Ire Hemsjö för torrläggning av mark till Ire nr 1 i Ringamåla socken.

Kungl. kollegiet finner icke nödigt att för närvarande föra talan i saken för bevakande av det allmännas rätt och intressen. Stockholm den 9 september 1943.


(H. Skoglund)

 
(Ernst P. Pehrzander) (A. Charpentier)

Angående sänkning för torrlägningsändamål av Ire Hemsjö i Ringamåla socken av Blekinge län. B III nr 273.

✓
Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Till

Fiskerilintendenten O. Olofsson.

./.

Med överlämnande av utav lantbruksingenjören Th. Möller till Kungl. Lantbruksstyrelsen översända handlingar angående syneförrättning enligt vattenlagen rörande sänkning av Ire Hem-sjö i Ringamåla socken av Blekinge län vill Styrelsen härigenom förordna Eder att i ärendet till förrättningsmannen avgiva yttrande, som i 10 kap. 43 § vattenlagen sägs. Stockholm den 30 augusti 1943.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Chr. Heide

Herr Lantbruksingenjör Th. Möller, Karlskrona.

Förordnad avgiva yttrande i ärende rörande sänkning av Ihre Hemsjö, Ringamåla socken, Blekinge län, får jag härmed anföra följande.

Fiskerinäring av betydenhet synes mig icke lida väsentligt förfång genom företaget, som dock måste komma att inverka skadligt på fisket. Räkna man med att hektaravkastningen nu är omkring 5 kg per hektar och att sänkningen medför en minskning av avkastningen, som är dubbelt så stor som arealminskningen, skulle avkastningen minska med omkring $2 \times 3,75/\text{har}/ \times 5/\text{kg}/ = 37,5$ kg, värda ungefär lika många kronor under normala förhållanden.

För att kompensera de ogynnsamma verkningar, som sänkningen bör medföra på fiskarnas lekplatser och lek, vilka verkningar böra göra sig mest gällande i början, synes mig en årlig avgift av 25 kronor under 5 års tid böra utgå för fiskinplantering, t.ex. av sutare, vilken bör ombesörjas av hushållningssällskapets fiskeritjänsteman.

Remissakten återgår.

Lund den 2.10.1943.

Oscar Profert

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmansid	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Ringsarå socken</u> Thra	15	CDBa	13 144		<u>Karl Prusson</u>
				1	åker
				2	äng
				3	"
				4	"
				5	"
				6	"
				7	"
				8	"
				9	"
				10	"
				11	åker
				12	"
				13	"
				14	"
				15	"
				16	"
				17	råg
				18	arlogg
				19	äng
				20	" högl.
				21	"
				22	åker
				23	äng
				24/	"
				25	"

Prusson

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11	12		13	14		15	16			
07.5								1000	75	-	1200	90	-	2000	15	-
	22.0							300	66	-	800	176	-	500	110	-
	19.5							"	58	50	1000	195	-	700	136	50
	10.5							"	31	50	600	63	-	300	31	50
	24.5							"	73	50	1000	245	-	700	171	50
	19.0							200	38	-	600	114	-	400	76	-
	06.0							"	12	-	800	48	-	600	36	-
	06.5							"	13	-	"	52	-	"	39	-
	07.5							350	26	25	1000	75	-	650	48	75
	03.0							"	10	50	"	30	-	"	19	50
15.5								500	77	50	1200	186	-	700	108	50
03.0								"	15	-	"	36	-	"	21	-
11.5								"	57	50	"	138	-	"	80	50
11.0								900	99	-	"	132	-	300	33	-
09.0								"	81	-	"	108	-	"	27	-
09.5								"	85	50	"	114	-	"	28	50
						01.0		—			—			—		
						03.5		—			—			—		
	63.0							200	126	-	600	378	-	400	252	-
						05.0		—			—			—		
	26.0							200	52	-	800	208	-	600	156	-
25.5								350	89	25	1000	255	-	650	165	75
34.0								300	102	-	600	204	-	300	102	-
14.0								"	42	-	800	112	-	500	70	-
10.0								200	20	-	"	80	-	600	60	-
150.5	207.5					09.5		1251	00		3039	-		1788	-	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<i>Pransp</i>
				26	<i>äng</i>
				27	<i>"</i>
				28	<i>"</i>
				29	<i>"</i>
				30	<i>"</i>
				31	<i>"</i>
				32	<i>"</i>
				33	<i>arlogg</i>
				34	<i>åker</i>
				35	<i>"</i>
				36	<i>"</i>
				37	<i>"</i>
				38	<i>"</i>
				39	<i>arlogg</i>
				40	<i>åker</i>
				41	<i>"</i>
				42	<i>odlingsmark</i>
				43	<i>"</i>
				44	<i>åker</i>
				45	<i>"</i>
				46	<i>"</i>
				47	<i>"</i>
				48	<i>"</i>
				49	<i>"</i>
				50	<i>"</i>
				51	<i>"</i>
				52	<i>"</i>
					<i>Pransp.</i>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11	12		13	14		15	16			
150.5	207.5				09.5			1251	-		3039	-		1788	-	
	15.0					200	30	-	800	120	-	600	90	-		
	39.5					300	118	50	1000	395	-	700	276	50		
	37.5					500	187	50	"	375	-	500	187	50		
	14.0					800	112	-	"	140	-	200	28	-		
	10.0					150	15	-	400	40	-	250	25	-		
	23.0					250	57	50	"	92	-	150	34	50		
	14.5					"	36	25	"	58	-	"	21	75		
					11.5	-			-			-				
10.0						1000	100	-	1200	120	-	200	20	-		
38.5						400	154	-	"	462	-	800	308	-		
35.0						"	140	-	"	420	-	"	280	-		
27.0						600	162	-	800	216	-	200	54	-		
09.0						700	63	-	"	72	-	100	9	-		
					05.0	-			-			-				
10.0						900	90	-	1000	100	-	100	10	-		
27.0						400	108	-	"	270	-	600	162	-		
	30.5					200	61	-	800	244	-	"	183	-		
	17.5					"	35	-	"	140	-	"	105	-		
30.5						300	91	50	1200	366	-	900	274	50		
35.0						"	105	-	"	420	-	"	315	-		
20.5						"	61	50	"	246	-	"	184	50		
12.5						500	62	50	"	150	-	700	87	50		
21.5						400	86	-	"	258	-	800	172	-		
16.0						"	64	-	"	192	-	"	128	-		
16.5						"	66	-	"	198	-	"	132	-		
16.0						500	80	-	"	192	-	700	112	-		
07.5						600	45	=	"	90	-	600	45	-		
483.0	409.0				26.0			3382	25		8415	-		5032	75	

1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
4 83.0	4 09.0		26.0		3382 25		84/15 -		5032 75							
07.0			—	700	49 -	1200	84 -	500	35 -							
			10.5	—		—		—								
			2 02.0	—		—										
					21 11 25		84/99 -		5067 75							
							1837 -		1837 -							
4 90.0	4 09.0		238.5		34/31 25		6662 -		3230 75							
			80.0													
			80.0													
38.0				800	304 -	1200	456 -	400	152 -							
47.0				"	376 -	"	564 -	"	188 -							
60.0				900	540 -	"	720 -	300	180 -							
58.5				700	409 50	1400	819 -	700	409 50							
45.0				"	315 -	"	630 -	"	315 -							
09.5				600	57 -	"	133 -	800	76 -							
33.5				"	201 -	"	469 -	"	268 -							
66.5				800	532 -	1200	798 -	400	266 -							
			06.5	—		—		—								
22.0				400	88 -	1200	264 -	800	176 -							
22.5				"	90 -	"	270 -	"	180 -							
18.5				"	74 -	"	222 -	"	148 -							
17.0				500	85 -	"	204 -	700	119 -							
13.5				400	54 -	800	108 -	400	54 -							
05.5				"	22 -	"	44 -	"	22 -							
04.0				"	16 -	"	32 -	"	16 -							
14.0				300	42 -	"	112 -	500	70 -							
475.0			06.5		3205 50		5845 -		2639 50							

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägarer namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transp.
				74	äng
				75	"
				76	"
				77	landbrunnings Summa
Thre				78	Sumf. till Thre by Thre Hauvgrö återstående del Summa
					Summandrag
Ringsmala socken					
Thre	1 ¹⁵	Cbba	$\frac{13}{144}$	1-55	Karl Svensson
"	1 ¹³	Cbc	$\frac{5}{128}$	56	Ernst Svensson
"	1 ¹¹	Cba	$\frac{7}{128}$	57-77	Fredolf Johansson
				78	Sumf. till Thre by Summa
Jordart: By och högrub. grå sand, grus och sten.					

Kostnadsförslag.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
+90 +00 0 -2	110	Sprängning av borg Schaktning av block, sten, grus och spräng- sten, översten	3 45	15.-	675	-				
+00 +20 2 -4	220	Schaktning av block, sten, grus och spräng- sten, översten	" 680	3,50	2380	-	3055	-		
		Schaktning av dyjord, något sten	" 280	1.-	280	-	1480	-	4535	
		För oförutsedda fall, ar- betsledning m.m. tillägges							540	
		Inplantering av fisk							125	
	330	S u m m a							5200	

Ihre, Grimsåla, den 27 oktober 1943.

More Insulin

K O S T N A D S F Ö R D E L N I N G S L Ä N G D .

Söken och hemman	Härad	Register nummer	Littera	Ägare	Sök eller icke sök
1	2	3	4	5	6
Ringsmala socken					
Thre	13 14/4	115	Cbba	Karl Snusson	~ sök
"	7/128	1"	Cba	Rudolf Johansson	~ sök
				Summa	

Ägofig	Markens						Andel i					
	nuvarande		blivande		förbättrings		beräknad		verklig		förräknings	
	värde		värde		värde		kostnad		kostnad		kostnad	
nr	kr	ö	kr	ö	kr	ö	kr	ö	%	kr	ö	
7	8		9		10		11		12	13		
1-55	3431	25	6834	-	3230	75	2813	72	54.11	251	28	
57-77	3265	50	6005	-	2739	50	2386	28	45.89	213	11	
	6696	75	12839	-	5970	25	5200	-	100.00	464	39	
Skedd den 27 oktober 1943												
Ulla Ansell												
Hugo Nilsson												
Henrik Lohrman												

Grävningstabell.

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r	
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0+66	-	0,35	1,0	1,70	1:1,0			
0+76	10	0,30	"	1,60	"			
1.	24	2,75	"	6,50	"			
1+24	24	2,10	"	5,20	"			
1+50	26	2,70	"	6,40	"			
1+72	22	3,80	1,6		"			
2	28	2,50	1,0	6,00	"			
2+50	50	2,45	"	5,90	"			
3	50	1,80	"	4,60	"			
3+50	50	1,45	"	3,90	"			
4+10	60	0,73	"	2,46	"			

Vid arbetenas utförande iakttages:

att djupen äro beräknade från de avvägda dubbarna till dikets föreskrivna botten och dagbredden i nivå med dubbarna,

att jord och sten, som uppschaktas ur dike, må läggas vid sidan av detta, dock icke närmare kanten än 1,0 m och ej i brantare inre lutning än dikets egen sidolutning,

att öppningar med bottenbredd 0,3 m och sidolutning 1:1,0, anordnas i upplagda jordsträngar vid svackor i marken, tillstötande diken samt i övrigt på minst var 40:de meter, på det dagvattnet må fritt kunna avrinna från angränsande terräng,

att till äventyrs inträffande ras skola oförtövat avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder vidtagas,

att under arbetet vatten icke får uppdämmas eller påsläppas så att skada uppstår samt

att där avlopp följer rågång skall uppgrävningen ske på sådant sätt, att bottenens mittlinje kommer att sammanfalla med rågången.

Inre, Grimsåla, den 27 oktober 1943.

U. S. Sjölin

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående sänkning av Ihre Hemsjö för torrläggning av marker, tillhörande Ihre n:r 1 i Ringamåla socken av Blekinge län.

Mom.1. Företagets omfattning och ändamål.

Över torrlägningsområdet, som skall bilda en samfällighet, har upprättats karta i skala 1:4000; på vilken markernas höjdläge över det antagna jämförelseplanet angivits medelst små blå siffror och torvjordlagrets mäktighet med små röda siffror. Beskrivning över markerna återfinnes i ägobeskrivningen /Bil. F./.

Till följd av under förrättningen framkomna yrkanden kommer företaget att omfatta utförandet av avloppet från Ihre Hemsjö, å till förslaget hörande handlingar och ritningar betecknat A-B. På kartan är avloppet, som skall bibehållas öppet, utmärkt medelst dubbla röda linjer.

Omkring 400 m nedom den punkt, där arbetena föreslagits att påbörjas, utfaller avloppet i Mieån. Företaget ligger således inom Mieåns nederbördsområde n:r 85.

Mom.2. Företagets beskaffenhet.

Synemännen anse företaget vara sådan vattenavledning, som förmäles i 7 kap. vattenlagen.

Mom.3. Laga hinder, allmänna och enskilda intressen.

För handläggning av förrättningen, som grundar sig på länsstyrelsens förordnande den 20 augusti 1941, eller för företagets utförande i

den omfattning, som ovan angivits, har något laga hinder ej anmälts eller kunnat utrönas. Kungl. Kammarkollégiet har underrättats om förrättningen och icke funnit nödigt att för närvarande föra talan i saken för bevakande av det allmännas rätt och intressen /Bil. **D.**/. Fiske av någon betydelse förekommer icke i Hemsjön och anspråk på ersättning för skada å fisket hava icke framställts. Fiskerintendenten i Södra distriktet har i avgivet yttrande /Bil. **E.**/ framhållit, att företaget icke synes tillfoga fiskerinäring av betydelse väsentligt förfång. Närmare utredning angående de förhållanden, som omförmälas i 7 kap. 38 och 39 §§ vattenlagen, lämnas i mom. 9 här nedan.

Mom. 4. Fixpunkter.

På plan- och profilritningarna angivna höjdlägen hänföra sig till ett antaget jämförelseplan, som bestämmes genom följande fixpunkter:

Fixp. I. Höjdläge $\pm 5,00$ m. $\pm$ -format märke inhugget i sten 10 m norr om längdmätningsspunkt 0+40.

Fixp. II. Höjdläge $\pm 7,11$ m. $\pm$ -format märke inhugget i sten 10 m nordväst om längdmätningsspunkt 3+35.

Fixpunkterna, som äro lagligen skyddade, få ej rubbas, förstöras eller övertäckas, förrän de av lantbruksingenjör ersatts med nya.

Mom. 5. Avloppets dimensioner.

Hemsjöns nederbördsområde omfattar $18 \frac{1}{2}$ km² och utgöres till övervägande del av skogs- och mossmarker. Med hänsyn till områdets topografiska beskaffenhet och nederbördsmängden i trakten har avrinningen vid flöden beräknats normalt icke överstiga $100 \frac{1}{2}$ lit/sek/km². Flodvattenmängden

uppgår således till $1,8 \text{ m}^3/\text{sek}$. Medelvattenmängden under vegetations-tiden har beräknats till 1/10-del av flodvattenmängden.

Bottenlinjen har utlagts med en lutning av 1,0:1000, bottenbredden har bestämts till 1,0 m och sidolutningen till 1:1,0. I berg må sidorna göras lodräta, om bottenbredden ökas till 2,2 m. Öres endast ena sidan lodrät, skall bottenbredden vara 1,6 m på sätt framgår av den uppritade tvärsektionen vid punkt 1+72.

Förenämnda vattenmängder framrinna i det sålunda dimensionerade avloppet under vattendjup ej överstigande 1,15 m vid flöden och 0,3 m vid medelvattenföring.

Högvattenytan i Hemsjön intager nu höjdläget +6,80 m och medelvattenståndet under vegetationstiden +6,15 m över jämförelseplanet. Vid exceptionella tillfällen kan vattenståndet sjunka till +5,90 m. Efter företagets genomförande kommer högvattenytan att ligga på höjden +6,10 m och medelvattenytan på +5,30 m. Lägsta vattenståndet blir ca. +5,00 m.

Avloppets dimensioner och lutningar samt bottenlinjens höjdläge över jämförelseplanet anges å profilritningarna.

Mom.6. Broar och trummor.

Den vid längdmätningsspunkt 0+93 befintliga bron har tillräckliga dimensioner för att kunna bibehållas i oförändrat skick. På grund härav bestämmes att i samband med detta företag inga broar eller trummor skola byggas.

Beträffande dylika byggnader, som i framtiden kunna bli upp-

förda över ifrågavarande avlopp, bestämmes allenast, att de ej få utföras på sådant sätt, att de uppdämma vattnet. Överbyggnader får sålunda ej läggas på lägre höjd över botten än 1,4 m och vertikala landfästen ej närmare varandra än 2,2 m.

Möm.7. Ersättningar.

Under förrättningen hava markägarna förklarat sig kostnadsfritt lämna mark till avloppets breddning samt tåla intrång genom uppläggning av schaktningsmassor utan anspråk på vederlag. Ej heller har ersättning begärts för skada å fisket. På grund härav bestämmes, att inga ersättningar skola utgå vid detta företag.

Möm.8. Båtnad och kostnadsfördelning.

Båtnaden för i företaget ingående marker har uppskattats i den ordning varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivas i 7 kap. 22 § samma lag. Landvinningarna utgöras av gungfly eller tämligen sterilt grus och hava icke ansetts kunna åsättas något värde. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. F./, i vilken såväl markens nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företags utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Verkställd undersökning har givit vid handen att skäl ej föreligger att hänföra marken inom samfälligheten till särskilda avdelningar.

För ägofig 34-54, som för sin torrläggning äro beroende av det på kartan med blå beteckning utmärkta diket C - D, kan en med övriga områden fullt jämförbar båtnad icke erhållas med mindre detta dike kommer till ut-

förande, vilket dock icke påyrkats och vars utförande därför icke kunnat av synemännen föreskrivas. För dessa markområden har därför blivande värdet och förbättringsvärdet reducerats med ett belopp, motsvarande den till 1600.- kr beräknade kostnaden för detta dike dividerad med samfällighetens relativa kostnad /=kostnaden dividerad med båtnaden/ eller med $\frac{1600.-}{0,8709853} = 1837.-$ kronor. Återstående del av båtnaden utgör angivna ägofigurers båtnad genom företaget, som lagts till grund vid fördelningen av kostnaderna.

I kostnadsfördelningslängden /Bil. H./ har varje fastighets andel i kostnaderna för företaget angivits såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter nyssnämnda andelstal, men skola vid förrättningens avslutande, om så fordras, av sökandena förskjutas.

Mom. 9. Företagets tillåtlighet.

Hela den beräknade båtnaden, 5970 kronor 25 öre, belöper å egendom tillhörig sökandena.

Som i mom. 1 ovan angivits, utmynnar ifrågavarande avlopp i Mieån. De obetydliga förändringar i avrinnigen från Ihre Hemsjö, som sjösänkningen möjligen kan medföra, kunna icke märkbart påverka vattenförhållandena i ån.

Fiskeriintendenten har beräknat nedsättningen i fiskets avkastning till 37 kr 50 öre pr år, motsvarande ett kapitalvärde av 750.- kronor. Härav belöper, efter andel i sjön, 289 kronor 93 öre på sökan-

dena såsom ägare till 167/1152 mtl av i skifteslaget ingående 3/8 mtl. Kostnaden för företaget med tillägg för skada å sökandens egendom utgör således $5075.- + 289,93 = 5364,93$ kronor 93 öre. Skadan å icke sökandes andel i fisket utgör 460 kronor 7 öre.

Efter avdrag av kostnaden för arbetets utförande och skada å sökandens egendom utgör nyttan av företaget 605 kronor 32 öre d.v.s. mer än skadan å annans egendom. Företaget är således tillåtligt enligt 7 kap. 38 § vattenlagen.

Sådana omständigheter, som enligt 7 kap. 39 § vattenlagen utgöra hinder för företaget, anse synemännen icke föreligga.

Mom. 10. Företagets utförande.

Ifråga om företagets utförande bestämmes:

- 1/ Företaget skall utföras i enlighet med de upprättade förslagsritningarna.
- 2/ Jord och sten, som uppschaktas ur avloppet vid dettas upptagande eller rensning, må läggas vid sidan av detta, dock icke närmare kanten än 1,0 m och ej i brantare inre lutning än 1:1,0.
- 3/ I upplagda jordsträngar skola öppningar med bottenbredd 0,3 m och sidolutning 1:1,0 anordnas vid svackor i marken, tillstötande diken samt i övrigt på minst var 40 meter, på det dagvattnet må fritt kunna avrinna från angränsande terräng.
- 4/ Till äventyrs inträffande ras skola oförtövat avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder vidtagas.
- 5/ Under arbetet får vatten icke uppdämmas eller påsläppas så att ska-

da sker.

- 6/ Arbetet må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt skall vara bragt till slut senast den 1 september 1948.
- 7/ Avsyning jämlikt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan göras av lantbruksingenjör.

Mom.11. Framtida underhållet.

I företaget ingående avlopp skall omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar. Rensnings- och underhållsarbetena böra utföras å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt. Av rensningsjord förorsakat intrång skall tålas utan ersättning. Kostnaderna fördelas efter samma grunder, som gälla vid arbetets första utförande.

Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må icke tillåtas eller tålas.

Mom.12. Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Ihre Hemsjös sänkningsföretag år 1943".

Mom.13. Domstolsavgift.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall icke utgå vid detta företag.

Mom.14. Avgift till fiskets upphjälpande.

För motverkande av genom sjösänkningen uppkommande skada på fisket, skall på företagets bekostnad i sjön verkställas inplantering av lämpliga fisksorter för en sammanlagd kostnad av 125.- kronor. Be-

loppet skall inom ett år efter det arbetet fullbordats inbetalas till Blekinge Läns Hushållningssällskap för att av dess fiskeritjänsteman disponeras för sagda ändamål.

Mom.15. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid denna förrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras av ägaren till 13/144 mtl Ihre l¹⁵.

Mom.16. Besvärshänvisning.

Talan mot åtgärd eller beslut vid förrättningen eller mot detta utlåtande föres vid Söderbygdens Vattendomstol, adr. S t o c k h o l m, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom.17. Underställning.

Då företaget medför sänkning av Ihre Hemsjö, vars areal vid medelvattenstånd uppgår till 16,95 har, skall detta utlåtande jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 45 § vattenlagen underställas vattendomstolens prövning.

Ihre, Grimsmåla, den 27 oktober 1943.

U. S. J. J.

Hugo Kiltz

Henrik Tealsson

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående

Ther Hunsjö's präskningsförslag år 1943

Ringsmåla socken av *Blekinge* län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	A r b e t e	An- tal	å kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	9	0,50			4	50
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	2.7	3,00	8	10		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje	1.5	6,00	9	-		
		2) för strandsträckor utesftr sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje	2.3	11,00	25	30		
		3) för strandsträckor utesftr mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 22 kar	44	0.17	7	48		
		 ha	9.65	1.06	10	23		
		äng och odlingsmark, medelareal 1.9 kar	23	0.14	3	22		
		 ha	4.44	0.74	3	28		
		annan mark och impediment, medelareal 1.75 ha	10	0.31	3	10		
		 ha	17.30	0.19	3	29		
		> 15,						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m						
		< 10						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
								
								
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket			4	-		
		blad						
		övriga regalarck					77	-
		blad						
		Överföres					81	50

1	2	3	4	5	6	7
		Avvägning.	Överfört			81 50
		a) avvägning, längdmätning ^{nygling} o.d., § 46 mom. 4	dagar	2	12,00	24 -
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal ²⁴ punkter pr ha	ha	14	0,50	7 -
		avvägda punkter	st	140	0,03	4 20
		i annan mark, medelantal punkter pr ha	ha			
		avvägda punkter	st			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km	4 2	2,00	8 40
		i annan mark	"		5,00	43 60
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal ^{4/0} ha,	st	78	0,05	3 90
			ha	31 39	0,10	3 14
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st	78	0,04	3 12
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5	dagar		12,00	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd	km			4 -
		för övriga kilometer	st		1,50	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal	"	13 4	0,06	8 04
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer	"	67	0,12	8 04
		Längdprofil, § 19, längdskala 1: ⁴⁰⁰⁰				16 08
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km			
		2) befintligt avlopp eller vall	"	40 5	3,50	1 75
		Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st			
		"				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	10	0,29	2 90
		"				
		"				2 90
		Antal blad med profil- och sektionsritningar	"	1	3,00	3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp				
		för vattenområdets areal	km ²		0,02	2 -
		dagar			12,00	
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km	< 1	3,50	3 50
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"	< 1	1,00	1 -
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m ²	"			
		nämligen 2,5 m ² sektion på	"	< 1	1,25	1 25
		" " " "	"			
		" " " "	"			
		" " " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm	"		6,00	
		2) " " över 20 "	"		10,00	5 75
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp				
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan	cm	8	0,03	24
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan				
		tillägg för övriga sidor	st		2,00	3 -
		Överföres				170 98

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				170 98
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	1	4,00	4 -	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h.v.y.				
		nämligen <u>25</u> m ² sektion på "	1	125	125	
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			520	10 45
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön km		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning st		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Ritningar, antal blad st		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39 260		0,01		2 60
		Översiktskarta, § 41				4 -
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningsbelopp st		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st	2	0,30	60	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		2 60
		Utlåtande, § 45 sid	8	3,00		24 -
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar 2		12,00		24 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 anbudskalkyler m.m. 1/2		12,00		6 -
		 "		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 1/2		12,00		6 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn		12,00		
		utlopp för täckt ledning		12,00		
		slamficka		12,00		
		<i>Skimrande av riknings- och fiskerimarkskurser</i>				6 -
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51 Summa kronor				256 63
		1) 1:sta regalarcket 7 -				
		bladet				
		övriga regalarck st				
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 40 ha ägofigurer st	78	0,07	5 46	
		 ha	3139	0,14	4 39	
		Överföres			16 85	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			16 85	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal st	260	0,02	5 20	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	8	0,05	40	24 20
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km				
		befintligt vattendrag eller vall "				
		nytt avlopp eller vall "				
		ändring av befintligt avlopp "	0.33	6.00	1 98	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			2 90	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st		3,00		
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0			4 88	
					1 22	3 66
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka "		12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, § 57 sid	28	0,55		15 40
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 4
		Summa kronor				47 26
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			8 90	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	10 90
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				49 60
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				100 -
		Sammandrag.				
		Summa kronor				160 50
		Förrättningsmannens arvode			Förrättningsmannens	Summa
		Lösen för kopior och avskrifter			256 63	256 63
		Övriga förrättningskostnader			47 26	47 26
					10 90	160 50
		Summa kronor			314 79	464 39

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Bräcke öfverstens domstol häradsrätt.

Thore den 27 okt 1943.

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den 19

Protokoll, hållet vid sammanträde
med Söderbygdens vattendomstol i Karls-
hamn den 12 juni 1944.

Närvarande: undertecknad vattenrättsdomare;
vattenrättsingenjörerna P. E. Svensson
och H. Hartzell;
vattenrättsnämndemännen Gustaf Clemedtson
Kopprarp, Trensum, och Seth Svens-
son, Nya Ryedal, Sandbäck;
vattenrättssekreteraren G. Fredrikson.

1943)

Sedan av synemän den 27 oktober avgivet utlåtande
angående företag, benämnt Ihre Hemsjös sänkingsföretag år 1943
och avseende sänkning av Ihre Hemsjö för torrläggning av mark
till Ihre nr 1 i Ringamåla socken, Blekinge län, jämlikt 7 kapit-
let 45 § vattenlagen underställts vattendomstolens prövning, hade
för behandling av detta mål sammanträde med vattendomstolen ut-
satts att hållas på rådhuset i Karlshamn denna dag klockan 9.30.

Vid målets företagande till handläggning på sålunda be-
stämd plats och tid inställde sig för företaget aktförvararen i
detsamma Karl Svensson i Ihre, Grismåla, men lät sig i övrigt
icke någon sakägare avhöra.

Vattendomstolens ordförande redogjorde i korthet för
innehållet av förrättningshandlingarna.

Det antecknades, att besvär över förrättningen icke
blivit anförda hos vattendomstolen.

Svensson anhöll, att synemännens utlåtande måtte fast-
ställas, samt överlämnade målet till vattendomstolens prövning.

Efter enskild överläggning meddelades följande

D o m.

Vattendomstolen prövar lagligt fastställa det under-
ställda utlåtandet.

Det åligger företaget att till vattendomstolen gälla
kostnaden för kungörelsen i målet, femton kronor 20 öre.

an avgift.

Kungl. lantbruksstyrelsen.

Talan mot vattendomstolens dom fullföljes efter vad
hos Vattenöverdomstolen.

Som ovan.

På vattendomstolens vägnar:

Anton Thelin,

Rätt avskrivet; betygar

Ex officio:

Ant. Thelin

Att vad inom laga tid icke erlagts emot förestående
dom; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Sö-
derbygdens vattendomstols kansli den 3 november 1944.

Ex officio:

G. Osterholm
(G. Osterholm)

24
47 bdr.

SL/BE

Hemansägaren Karl Svensson,
Ihre,
Grimsåla.

Lindh

Ang. IHRÉ HEMSJÖS SJÄLÄGSGRÄNSPÅRSTAG ÅR 1943 i Ringamåla
socken, Blekinge län.

Med anledning av gjord framställning om utsträckt arbetstid
för ovanstående företag har Lantbruksstyrelsen med tvekan
medgivit att - såvitt avser rätten till beviljade statsme-
del - nämnda tid må utsträckas till den 1 september 1952.

Statsbidraget beviljades 1947. Den vid synförrättningen
fastställda arbetstiden har utgått och det har icke visats
att förlängning därav begärts och erhållits. Arbetet har
ännu icke blivit påbörjat. Om företaget icke färdigställt
till angiven tidpunkt torde Styrelsen komma att indraga
statsbidraget.

Stockholm den 3 juni 1952.

Enligt uppdrag

Sune Lindh

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen

Karl Lindh

KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSEN
STOCKHOLM 16

Tel. 23 46 20 Tga Lantbruk
Postgiro 15666

Dnr J 1024/50

Detta nummer torde återfinnas
i svarsskrivelse.

SL/AP

24
47

LANTBRUKSSTYRELSEN

23 MAJ 1952

DIARIE Nr

1024

Lantbruksingenjören Th. Möller,
Karlskrona.

Ang. indragning av statsbidrag till IHRE HEMSJÖS SÄNKINGS-
FÖRETAG ÅR-1943-i-Ringamåla-socken, Blekinge-län.

Till företaget beviljades den 12 mars 1947 statsbidrag med 2.750 kronor. Till styrelsen har icke rapporterats att arbetet blivit påbörjat. Utsända formulär till kontrakt och säkerhetsförbindelse ha ej återkommit. I skrivelse till Lantbruksstyrelsen den 12 juni 1950 har hemmansägaren Karl Svensson, Ihre, Grimsmåla, anhållit att statsbidraget måtte få stå kvar så länge, då det kanske kunde bli bättre tider för att få arbetet utfört.

Lantbruksstyrelsen avser nu att indraga statsbidraget såvida icke vägande skäl däremot föreligga.

Styrelsen får anmoda Eder att i ärendet avgiva yttrande.

Stockholm den 18 mars 1952.

Enligt uppdrag

Sune Lindh
Sune Lindh

Lantbruksingenjör Möllers yttrande.

Styrelsens ordförande, lantbrukaren Karl Svensson, har meddelat, att intressenterna önska fullfölja företaget. Trots att styrelsen genom upprepade annonsering och personlig bearbetning sökt anskaffa entreprenör, har det hittills varit omöjligt att få tag i någon, som velat åtaga sig arbetet. En viss omsvängning i konjunkturerna är nu skönjbar, antalet grävmaskiner för dylika arbeten har ökat och människor äro mer villiga att åtaga

Carla

sig även dylika mindre begärliga arbeten. Svensson var därför hoppfull och ansåg möjligheterna att genomföra arbetet numera betydligt gynnsammare.

På grund härav får jag föreslå att statsbidraget icke indrages, samt att företaget beviljas anstånd med utförandet till utgången av 1954.

Karlskrona den 21 maj 1952.



Thore Möller.

24/47

BESLUT
DEN 3 JUN 1952
1
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
14 JUN 1950
DIARIE Nr 1024
SAK Nr

2750 -

13/3. 47

Tringl. Lantbruksstyrelsen.

Stockholm

Fyll svar på eder skrivelse den
11 April 1950. vill jag meddela detta
att jag har inte kunnat fått arbetet
utfört ännu, likväl jag anmönslade ut
det strax efter flera gånger, men på grund
av att det fanns gott om annat arbete &
daglönerna gick upp & ipso är mot kostnads-
beräkningen som då gjordes upp, men jag har lynt
den dubbla summan men inte någon så heller.
||| Jag anmärker om statsbidraget kan
||| på stå kvar hos eder så länge, så franske
||| det kan bli bättre tiden för att få arbetet
utfört, & detta besör Thore Hemmås samlingsföretag
är 1945 i Ringamåla socken i Blekinge län

Thore den 13 Juni 1950

Karl Svensson

Thore Ringamåla

V.L. 1.9.1948.

Totals bidrag utbet mms - 52
ytv. om ind. inf. från
mms i mms - 52

SL/MG

Lantbrukaren Karl Svensson,
Iro,
G r i m s m å l a.

Ang. IHRE HELSJÖS SÄKNINGSFÖRETAG ÅR 1943 i Ringamåls socken,
Blekinge län.

Lantbruksstyrelsen har den 12 mars 1947 till företagets utförande beviljat statsbidrag med 2.750 kr. Arbetet var avsett att fullbordas den 1 september 1948. Med anledning av gjorda framställningar medgav Styrelsen sedermera utsträckt arbetstid till den 1 september 1952 samt meddelade tillika, att om företaget icke färdigställts till sagda tidpunkt, statsbidraget komme att indragas. Den vid synförrättningen fastställda arbetstiden har utgått och företaget torde ej längre äga laga kraft. Arbetet har icke rapporterats påbörjat.

Lantbruksstyrelsen har funnit okäligt att denna dag indraga det till företaget beviljade statsbidraget.

Stockholm den 8 oktober 1953.

Hans Wetterhall

Göran Göransson

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen

T. Bengtsson

Avskrift.

Ink. L. L. L. L.
den 23.9.53.

Lantbruksnämnden
Lantbruksingenjören

1

Blekinge län

Stenbergegränd 3

Karlskrona

Tel. 475

RECEIVED
8. OKT. 1953

LANTBRUKSSTYRELSEN

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

I anledning av Kungl. Lantbruksstyrelsens skrivelse den 8 september 1953 ang. torrlägningsföretag som år 1953 skola avsynas, får jag vördsamt anföra.

Vad angår Baggemåla dikningsföretag år 1944 och Gillaruna - Hässlehults dikningsföretag år 1941 hava delägarna avöiktligt låtit dem förfalla, varefter planerna omarbetats för att mera motsvara tidens krav på bl.a. bättre betingelser för jordens brukning. De företag, till vilka statsunderstödet beviljats, komma därför aldrig att utföras.

Aktförvararna i Piggamåla - Ballasjö dikningsföretag år 1945 Ihre - Hemsjöns sänkningsföretag år 1943, Togölens sänkningsföretag år 1943 och Väby dikningsföretag år 1943 hava på frågor meddelat, att såväl de själva som övriga delägare anse företagen så dyra i förhållande till påräknad vinst, att de icke kunna anses ekonomiskt motiverade.

Arbetet har icke påbörjats vid något av ovan angivna företag. Sj heller har någon del av statsunderstödet utbetalats. Det är min bestämda övertygelse att företagen aldrig komma att utföras och olägenhet synes härav icke vara att vänta. På grund härav får jag föreslå att beviljat statsunderstöd indrages.

Spetsamåla dikningsföretag år 1946, där arbetet nyligen åter kommit igång, är utfört till c:a 60 procent. Under de båda senas-

24/11
Kortu. ej ink.
L. L. L. L.
Ans. L. L. L. L.
F. L. L. L.

VL 3

te åren har intet nämnvärt arbete utförts. Anledningen härtill synes vara oenighet mellan delägarna. Vid synförrättningen bestämdes, att företaget skulle vara slutfört till den 1 september 1952. Vattendomstolen har den 20 januari 1953 beviljat förlängning till den 1 september 1954. På grund härav tillstyrkes att uppskov medges till sistnämnda datum.

Sävsjömåla dikningsföretag år 1945 var vid besiktning den 7 augusti utfört till c:a 42 procent. Under år 1952 utfördes intet arbete, innevarande år har utförts c:a 14 procent. Vid synförrättningen bestämdes arbetstiden till den 1 september 1952. Vattendomstolen har den 9 januari 1953 beviljat förlängning till den 1 september 1955. På grund härav tillstyrkes att uppskov medges till sistnämnda datum.

Tokaryd - Hjulmsa dikningsföretag år 1944 är praktiskt taget färdigt. Det återstår endast vissa rensningsarbeten, vilka enligt vad uppgivits nu pågå och beräknas vara slutförda någon av de närmaste veckorna. Uppskov bör därför medges till årets slut.

Öljersjö dikningsföretag år 1947 är liksom praktiskt taget slutfört. De mindre rensningsarbeten som ännu återstår, beräknas bli utförda under höstens lopp. På grund härav tillstyrkes uppskov till årets slut.

Karlskrona den 22 september 1953.

Thore Müller

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen

T. Ryghund