


Björketorp - Grönningegårdens dikningsföretag år 1945.

Edestads socken, Blekinge län,

upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen år 1945 av

Suremüller
Statens lantbruksingenjör




Förslag i 4 blad till Björketorp - Gröningegårdens dikningsföretag år 1945.

Edestads socken, Blekinge län;


upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen år 1945 av

Suse Mäler

Statens lantbruksingenjör



Skala.



KNN.Nr 002

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv







K 4-0368

81-2

Fyllhör förslag till
Björketorp Gröningegårdens dikeeringsföretag år 1945.
 Gunnar Möller

Statens Lantbruksingenjör.

Blad 3.



RIIN.Nr 003

Kungl. Lantbruksingenjörskontoret
 Kulturskottet ty. 18 arkiv

K 4.0368

81-3



Följande förslag till
Björketorp - Gröningegårdens dikningsföretag år 1945.

Josef Meller
 Statens Lantbruksingenjör

Blad 4.

Företag II.

Företag III.




Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut
 denna dag har ändring i för företaget fast-
 ställd plan medgivits på sätt som angivits
 med grön beteckning.

Stockholm den 25 januari 1952

Enligt uppdrag

Per Almqvist



RIIN.Nr 004

Kungl. Lantbruksstyrelsen
 Kulturskolan i Uppsala

K 4-0368

81-4



Akt nr:
A368


AU\$A368

Ser. E. XIII k. m. b.



DIARIE Nr. 177
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 JAN 1947

K. 4-0368



Synehandlingar

till

BJÖRKETORP-GRÖNINGEGÅRDENS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1945.

Edestads socken, Blekinge län.

Till akten hör: 1 häfte handlingar, innehållande
36 paginerade sidor, 4 blad rit-
ningar samt 1 arvodesräkning.

Protokoll, fört vid synföreläsning enligt vattenlagen angående förvärfvad renläggning av jord, tillhörande Björketorp nr 1 och 2 i Idestads socken av Blekinge län.

Torsdagen den 28 juni 1945 kl. 11.30 inställdes till undersökning lantmätningen för jämte skiftersgodemännen Gösta Svensson i Binga och Torsten Karlsson i Boalaga hos godrägaren Fredrik Brumberg på Björketorp för att på grund av länsmätarens för förvärfvingsman-
nen utfärdade förordnande påbörja handläggningen av förvärfvningen. Därjämte tillstadeskommo följande

Sakägare:
Behandling av förvärfvningen:

Godrägaren Fredrik Brumberg, ägare till $\frac{1}{3}$ av Björketorp 1²,
 $\frac{1}{3}$ — — — — — 1³,
 $\frac{1}{3}$ — — — — — 2² och
 $\frac{1}{3}$ — — — — — 2³

biträdd av sonen, lantmätaren Gunnar Brumberg

Övriga sakägare:

Björksberga och Idestads pastoratskyrkoråd genom kyrko-
värdens Johan Petersén och f. d. riksdagsmannen
Alfred Petersén, enligt protokollsutdrag (Bil. C.).

§ 1.

Anmärkningarna om förvärfvningen och länsmätarens med anledning härav utfärdade förordnande upplästes och bilades handlingarna (Bil. A.).

§ 2.

Inom synemännen anfördes intet jäv.
Självva misste de ej om något jävsförhållande till
någon av nämnda sakägare.

§ 3.

Samvisades kartor över renläggningsområde-

na och profiteringen öfver undersökta anlägg. I samband
härmed redogjorde föräktningarna för att honon
upprättat preliminärt förslag till anläggning av
ifrågasättande marken.

§ 4.

Pastorskonbruden förklarade, att de önskade
göra gemensam sak med sökanden till föräktningen
för att på företaget utskäpta ett anläggning jämvel
anläggning genom och från Höningsgården, varon värtbild
föreningsskivelse (Bil.) blev uppsatt och under-
tecknad samt utreddad genom synemånen på-
skrift.

§ 5.

Sökanden och pastorskonbruden yrkade, att
företaget skulle utföras i enlighet med förslaget.

§ 6.

Synemånen angävo uttalande

§ 7.

Till aktörarna utgavs godrägaren Svedrik
Brumby, Björkretorp, Idestad, och meddelades, att
handlingar och ritningar komme att inom kort
dagar tillställas honon för att där hållas tillgäng-
liga för envar som önskade taga del av dem.

§ 8.

Som intet vidare förkom, upplästes proto-
kollet och förklarades föräktningen och sammanträdets
avslutade.

Björkretorp den 28 juni 1945.

Thore Weller

Erich Fransson

Sten Eriksson

P. D. V. 55 d. 1944.
 Karlskrona
 8 DEC. 1944

Till Länstyrelsen i Blekinge län.

Anhålls vördsamt om förordnande
 för lantbruksingenjören i länet att hand-
 lägga synförrättning enligt vattenlagen
 anseende förbättrad markläggning av jord
 tillhörande Björketorp nr 1 och 2 i Ede-
 stads socken, Blekinge län.

Endast undertecknad tillhöriga
 ägor farde av förrättningen beröras.

Björketorp, Edestad 1/11 1944

F. Selmer

R e s o l u t i o n.

Översändes till statens lantbruksingenjör i Blekinge
 län, som härigenom förordnas att lagligen verkställa
 ifrågavarande förrättning.

Karlskrona å landskansliet den 13 december 1944.

På länstyrelsens vägnar:

Fritz Selmer
 Fritz Selmer

Ragnar Folin
 Ragnar Folin

F ö r t e c k n i n g

å kallelser och underrättelser angående sammanträde hos godsägare Fredrik Brunberg, Björketorp, den 28 juni 1945 angående syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad torrläggning av marker, tillhörande Björketorp m.fl. i Edestads socken av Blekinge län.

Den 18 juni 1945.

Kallelse till skiftesgodemannen Gösta Fransson, Binga, Edestad

" " " Torsten Karlsson, Boahaga, "

Underrättelse till godsägaren Fredrik Brunberg, Björketorp, "

" " ordföranden i Hjortsbergs och
Edestads församlingars pastorats-
kyrkoråd, kyrkoherden R.E. Bosson, Johannishus

I tjänsten:

M. S. M. M.

§ 1.

Enär Statens Lantbruksingeniör utsatt sammanträde att hållas hos godsägaren Fredrik Brunberg å Björketorps gård den 28 innevarande juni kl. 11.15 rörande dikningsföretag å annexhemmanet 3/16 mtl Gröningegården 8 i Edestads socken, utsågos f.riksdagsmannen Alfred Petersen i Gärestad och kyrkovärden Johan Petersén i Hjortsberga att vid detta tillfälle föra pastoratets talan, bevaka dess rätt och å dess vägnar underteckna förekommande handlingar.

Till ersättare för de sålunda valda utsågos kyrkovärden W.J. Karlsson i Binga och kyrkovärden Frans Jönsson i Hillerslätt.

Denna § ansågs justerad vid sammanträdet.

Som ovan

Robert Bosson

Rätt utdraget betyder

Robert Bosson
Robert Bosson

pastoratskyrkorådets ordförande.

F ö r e n i n g

Undertecknad gör härmed gemensam sak med sökanden till det företag, som avser förbättrad torrläggning av jord, tillhörande Björketorp nr 1 och 2 i Edestads socken, Blekinge län, och yrkar att dikningen gives sådan omfattning att erforderligt avlopp beredes utjorden Gröningegården 6¹ i samma socken.

Hjortsberga den 28 juni 1945.

Johnstercius *Signe Petersen*
Parishövarman

Bevitnas:

*Josef Mollen**Stella Hansson**Willebrand Karlsson*

7
Pinkney

[illegible]

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Edsby socken					Frisk I
Friskby	2 ²		1/3		Fredrik Friskby
				1	åker
				2	"
				3	"
				4	" högländ, fruktträd
				5	ang.
				6	"
				7	åker
				8	"
				9	"
				10	"
				11	ang.
				12	"
				13	åker
				14	råg och rågländ
				15	"
				16	anlägg
					Summa
"	2 ³		1/3		Fredrik Friskby
				17	åker
				18	"
				19	"
				20	"
				21	ang.
				22	åker
				23	"
				24	anlägg
					Summa

A-r-e-a-l								Nuvarande-värde			Blivande-värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
13.0								1500	195	-	2000	260	-	500	65	-
14.0								1700	238	-	"	280	-	300	42	-
8.5								1600	344	-	"	420	-	400	86	-
							10.0									
								1400	49	-	1500	52	50	100	3	50
								"	42	-	"	45	-	"	3	-
83.0								"	1162	-	2000	1660	-	600	498	-
06.0								"	84	-	"	120	-	"	36	-
234.5								1300	3048	50	"	4690	-	700	1641	50
182.5								1400	2555	-	"	3650	-	600	1095	-
								1100	16	50	1500	22	50	400	6	-
								"	49	50	"	67	50	"	18	-
04.0								1400	56	-	2000	80	=	600	24	-
							07.5	-			-			-		
							11.5	-			-			-		
							01.5	-			-			-		
558.5							30.5		7839	50		11357	50		3518	-
37.5								1400	525	-	2000	750	-	600	225	-
35.5								"	497	-	"	700	=	"	213	-
160.5								"	2247	-	"	3210	-	"	963	-
271.0								"	3794	-	"	5420	-	"	1626	-
								"	21	-	1500	22	50	100	1	50
70.0								1800	1260	-	2000	1400	-	200	140	-
207.0								"	3726	-	"	4140	-	"	414	-
							09.0				-			-		
781.5							09.0		12070	-		15652	50		3582	50

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägofiguresnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport + 25 väg- och räglant + Summa
Björketorp	1 ^a	1/3			Fredrik Jönberg 26 åker 27 " 28 " 29 skog Summa
Sammantotal					
Förby I					
Björketorp	2 ^a	1/3	1-16		Fredrik Jönberg
"	2 ^b	1/3	17-25		J. Sme
"	1 ^a	1/3	26-29		J. Sme Summa

[illegible]

Bil E...

[illegible]

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanslät	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Färredals socken Björkeby	12		1/3	31 32 33 34 35 36 37	Fredrik Jönberg. äng åker äng åker " " arloop Jönberg
- 1 -	13		1/3	38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48	Fredrik Jönberg. åker " " " arloop äng äng " åker arloop skär? Jönberg
- 1 -	22		1/3	49 50	Fredrik Jönberg. äng " Jönberg

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annanduglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11	12	13	14		15	16				
			13.0					300	39	-	600	78	-	300	39	-
	43.0							500	215	-	1800	774	-	1300	559	-
			02.0					400	8	-	1500	30	-	1100	22	-
	40.0							900	360	-	2000	800	-	"	440	-
	168.0							1200	2016	-	"	3360	-	800	1344	-
	106.0							1100	1166	-	"	2120	-	900	954	-
						03.5										
	357.0 ^v		15.0 ^v			03.5			3804	-		7162	-	300	3358	- ^v
	38.5							1500	577	50	2000	770	-	500	192	50
	01.0							1000	10	-	"	20	-	1000	10	-
	78.5							500	392	50	"	1570	-	1500	1177	50
	47.0							"	235	-	"	940	-	"	705	-
						04.0										
						05.5										
			05.5					400	22	-	600	33	-	200	11	-
			38.5					1000	385	-	1800	693	-	800	308	-
	213.0							1200	2556	-	2000	4260	-	"	1704	-
						07.0										
						03.5										
	378.0 ^v		44.0 ^v			20.0 ^v			4178	-		8286	-	900	4108	- ^v
			26.5					200	53	-	600	159	-	400	106	-
			02.5					"	5	-	"	15	-	"	10	-
			29.0 ^v						58	-		174	-		116	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanslät	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<i>Trångsät</i>
				51	äng
				52	" f. d. äker
				53	"
				54	äker
				55	äng
				56	äker
				57	äng
				58	äker
				59	anlägg
				60	äng
					<i>Summa</i>
<i>Björketorp</i>	<i>23</i>	<i>1/3</i>			<i>Fredrik Brönberg</i>
				61	äng
				62	"
				63	"
				64	äker
				65	anlägg
				66	äker
				67	äng f. d. äker
				68	äng
				69	anlägg
					<i>Summa</i>
<i>Gröningsgården</i>	<i>61</i>	<i>stjerd</i>			<i>Hjörtsberg i Edsvalds pastorat</i>
					är <i>Fredrik Brönberg</i>
				70	äker
					<i>Trångsät</i>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14	15		16		
			29.0 ^v						58	-		174	-		116	- ^v
			13.5					400	54	-	1000	135	-	600	81	-
			21.5					"	86	-	1500	322	50	1100	336	50.
			18.0					"	72	-	"	270	-	"	198	-
	25.5							800	204	-	1800	459	-	1000	255	-
			07.5					600	45	-	1500	112	50	960	67	50
	31.0							900	270	-	1800	540	-	900	270	-
			07.5					600	57	-	1500	142	50	"	85	30
	116.5							1500	1747	50	2000	2331	-	500	582	50
						01.0		-			-			-		
						06.5		-			-			-		
	172.0 ^v	99.0 ^v				07.5 ^v			2593	50		4485	50		1892	- ^v
			05.0					1300	65	-	1500	75	-	200	10	-
			14.0					200	28	-	"	210	-	1300	182	-
			29.0					600	174	-	"	435	-	900	261	-
	27.5							900	247	50	1800	495	-	900	247	50
						02.0					-					
	164.5							1200	1974	-	2000	3290	-	800	1316	-
			19.5					1000	195	-	1800	351	-	"	156	-
			00.5					400	2	-	600	3	-	240	1	-
						03.5					-					
	192.0 ^v	68.0 ^v				05.5 ^v			2685	50		4859	-		2173	50 ^v
	45.5							1600	728	-	1800	819	-	200	91	-
	45.5								728	-		819	-		91	- ^v

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				71	äker. <i>Trangp. 1</i>
				72	"
				73	"
				74	"
				75	"
				76	äng, stening
				77	äker
				78	"
				79	"
				80	"
				81	äng, stening
				82	äker
				83	"
				84	"
				85	"
				86	"
				87	"
				88	"
				89	"
				90	"
				91	"
				92	"
				93	"
				94	"
				95	"
				96	"
				97	" <i>Trangp. 2</i>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan- duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
45.5								728	-		219	-		91	-	
4.5								1400	203	-	1800	261	-	400	58	-
06.0								"	84	-	"	108	-	"	24	-
12.5								1200	150	-	"	225	-	600	75	-
23.0								1500	345	-	"	414	-	300	69	-
04.5								"	67	50	"	81	-	"	13	50
21.0	21.0							300	63	-	400	84	-	100	21	-
18.5								1400	259	-	1800	333	-	400	74	-
10.5								"	147	-	"	189	-	"	42	-
06.5								1700	110	50	"	117	-	100	650	
03.5								"	59	50	"	63	-	"	3	50
	01.0							150	1	50	200	2	-	50	-	50
09.5								1600	152	-	1800	171	-	200	19	-
56.0								"	896	-	"	1008	-	"	112	-
10.0								1200	120	-	"	180	-	600	60	-
33.0								1100	363	-	"	594	-	700	231	-
45.0								700	315	-	"	810	-	1100	495	-
12.5								"	87	50	"	225	-	"	137	50
08.5								"	59	50	"	153	-	"	93	50
22.5								"	157	50	"	405	-	"	247	50
13.5								"	94	50	"	243	-	"	148	50
08.0								"	56	-	"	144	-	"	88	-
17.0								"	119	-	"	306	-	"	187	-
13.0								"	91	-	"	234	-	"	143	-
10.0								1100	110	-	"	180	-	700	70	-
15.5								400	62	-	"	279	-	1400	217	-
31.5								"	126	-	"	567	-	"	441	-
35.5								"	142	-	"	639	-	"	497	-
486.0	22.0								5169	-		8834	-		3665	-

1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
					<i>Transport</i>
				98	<i>äker</i>
				99	<i>"</i>
				100	<i>"</i>
				101	<i>"</i>
				102	<i>"</i>
				103	<i>"</i>
				104	<i>"</i>
				105	<i>"</i>
				106	<i>anlägg.</i>
				107	<i>väg</i>
				108	<i>"</i>
					<i>Summa</i>
					<i>Summandrag</i>
					<i>Förteck. II</i>
<i>Edsblads socken</i>					
<i>Gjörketorp</i>	<i>1^a</i>	<i>1/3</i>	<i>31-37</i>	<i>Fredrik Jönberg</i>	
<i>"</i>	<i>1³</i>	<i>1/3</i>	<i>38-48</i>	<i>J. Sme</i>	
<i>"</i>	<i>2^a</i>	<i>1/3</i>	<i>49-60</i>	<i>J. Sme</i>	
<i>"</i>	<i>2³</i>	<i>1/3</i>	<i>61-69</i>	<i>J. Sme</i>	
					<i>Summa</i>
					<i>Förteck. III</i>
<i>Edsblads socken</i>					
<i>Görningegården</i>	<i>6^a</i>	<i>utjord</i>	<i>70-108</i>	<i>Görningegården - Edsblads prästrik</i>	
				<i>av: Fredrik Jönberg</i>	
					<i>Summa</i>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11	12	13	14		15	16				
486.0	22.0							5169	-		8834	-		3665	-	
23.0								400	92	-	1800	414	-	1400	322	-
03.5								"	14	-	"	63	-	"	49	-
01.0								"	4	-	"	18	-	"	14	-
11.0								"	44	-	"	198	-	"	154	-
21.5								"	86	-	"	387	-	"	301	-
37.5								"	150	-	"	675	-	"	525	-
26.5								"	106	-	"	477	-	"	371	-
10.0								"	40	-	"	780	-	"	140	-
						07.0		-			-			-		
						09.0		-			-			-		
						09.5		=			-			-		
620.0	22.0					25.5		5705	=		11246	-		5541	-	
307.0	15.0					03.5		3804	-		7162	-		3358	-	
378.0	44.0					20.0		14178	-		8886	-		4108	-	
172.0	99.0					07.5		2593	50		4485	50		1892	-	
198.0	67.5					06.0		2685	50		4859	-		2173	50	
1099.0	225.5					(40.0)		13261	-		24792	50		11531	50	
						37										
620	22															
(641.0)	(01.0)					25.5		5705	-		11246	-		5541	-	
(641.0)	(01.0)					25.5		5705	-		11246	-		5541	-	
620	22															

Björnsborg den 28 juni 1945

Josef Jönell

Sören Hansson

Stenbjörn Karlsson

[illegible]

Kostnadsförslag.

Bil. F.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Företag I.</u>								
		<u>Dikessträckan A - B - C.</u>								
+00 +22 0 -2	222	Schaktning av rörgrav lm	222	0,80	177	60	✓			
		Betongrör inre diam 18" "	222	10.-	2220	-	✓			
		Rörläggning och återfyllning	222	1,00	222	-	✓			
		Brunnar inre diam 80 cm vid 0+5, 1+66 och 2+22 st	3	100.-	300	-	✓	2919	60	✓
+22 +12 2 -6	390	Schaktning av rörgrav lm	390	0,50	195	-	✓			
		Tegelrör inre diam 9" "	390	3.-	1170	-	✓			
		Rörläggning och åter- fyllning	390	0,40	156	-	✓			
		Brunn inre diam 60 cm vid 5+22			70	-	✓			
		Brunn med intag vid 6+12			90	-	✓	1681	-	✓
		För oförutsedda fall, ar- betsledning m.m. tillägges							4600	60
									399	40
	612	S u m m a							5000	-
		<u>Dikessträckan B - B .</u>								
+22 2 - b	123	Schaktning av rörgrav lm	123	0,60	73	80	✓			
		Betongrör inre diam 12" "	123	5.-	615	-	✓			
		Rörläggning och åter- fyllning	123	0,60	73	80	✓			
		Brunn med intag vid b			90	-	✓	852	60	✓
b - c	68	Schaktning av rörgrav "	68	0,60	40	80	✓			
		Tegelrör inre diam 6" "	68	1,80	122	40	✓			
		Rörläggning och åter- fyllning	68	0,30	20	40	✓			
		Brunn med intag vid c			90	-	✓	273	60	✓
		För oförutsedda fall, ar- betsledning m.m. tillägges							1126	20
									123	80
	191	S u m m a							1250	-

Kostnadsförslag.

Bil. F.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Företag II.</u>								
		<u>Dikessträckan D - E.</u>								
+00 +31 0 -2	231	Schaktning av rörgrav 1m	231	1.-	231	-				
		Betongrör inre diam 18" "	231	10.-	2310	-				
		Rörläggning och åter- fyllning "	231	1.-	231	-				
		Rörutlopp vid 0+00			120	-				
		Brunn vid 2+31			100	-	2992	-		
+31 +64 2 -10	833	Schaktning av rörgrav 1m	833	1,30	1082	90				
		Tillägg för bergsprängn."	12	8.-	96	-				
		Betongrör inre diam 12" "	833	5.-	4165	-				
		Rörläggning och åter- fyllning "	833	0,60	499	80				
		Brunnar vid 4+13, 6+20, 7+74 och 10+64 st	4	70.-	280	-	6123	70		
+64 +58 10 -12	174	Schaktning av rörgrav 1m	174	1,30	226	20				
		Betong- eller tegelrör inre diam 10" "	174	3,35	582	90				
		Rörläggning och återfyllning	174	0,50	87	-				
		Brunn med intag vid 12+38			100	-	996	10	10111	80
		För oförutsedda fall, ar- betsledning m.m. tillägges							1088	20
	1238	S u m m a							11'200	-
		<u>Företag III.</u>								
		<u>Dikessträckan F - G.</u>								
		Rensning nedom rörmy- ningen					50	-		
+60 +50 12 -13	390	Schaktning av rörgrav 1m	390	4,50	1755	-				
		Tillägg för bergsprängn "	15	8.-	120	-				
		Betongrör inre diam 12" "	390	5.-	1950	-				
		Rörläggning och åter- fyllning "	390	0,60	234	-				
		Rörutlopp vid 12+60			100	-				
		Brunnar vid 14+40, 15+48 och 16+50 st	3	70.-	210	-	4369	-		
	390	Transport					4419	-		

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+50 +95 16 -17	390	Transport					4419	-		
	145	Schaktning av rörgrav 1m	145	0,60	87	-				
		Tegelrör inre diam 6" "	145	1,60	232	-				
		Rörläggning och åter- fyllning "	145	0,30	43	50				
		Brunn med intag vid 17+95			90	-	452	50	4871	50
		För oförutsedda fall, ar- betsledning m.m. tillägges							478	50
	535	S u m m a							5350	-
S A M M A N D R A G.										
<u>Företag I.</u>										
	607	Dikessträcken A - B - C					5000	-		
	191	" B - B ¹					1250	-	6250	-
<u>Företag II.</u>										
	1238	Dikessträcken D - E							11200	-
<u>Företag III.</u>										
	535	Dikessträcken F - G							5350	-
	2571	S u m m a							22'600	-
Björktorp den 28 juni 1945.										
<i>Sten Sten</i>										

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD.

Söcken och hemman	Registernummer	Littera	Mantal	Ägare	Sök eller icke sök
1	2	3	4	5	6
<u>Edslands socken</u>					
Björkelarp	2 ²		$\frac{1}{3}$	<u>Förslag I</u> Fredrik Brander	sök
"	2 ³		$\frac{1}{3}$	D. sme	sök
"	1 ²		$\frac{1}{3}$	D. sme	sök
				Summa	
Björkelarp	1 ²		$\frac{1}{3}$	<u>Förslag II</u> Fredrik Brander	sök
"	1 ³		$\frac{1}{3}$	D. sme	sök
"	2 ²		$\frac{1}{3}$	D. sme	sök
"	2 ³		$\frac{1}{3}$	D. sme	sök
				Summa	
Görningsgården	6 ¹			<u>Förslag III</u> Höf. Högskola-Edslands protokoll an. Fredrik Brander	sök
				Summa	

Ägofig	Markens						Andel i					
	nuvarande		blivande		förbättring		beräknad		verklig		förräknings	
	värde		värde		värde		kostnad		kostnad		kostnad	
nr.	kr.	ö	kr.	ö	kr.	ö	kr.	ö	%	kr.	ö	
7	8		9		10		11		12	13		
1-16	7.839	50	11.357	50	3.518	-	2.992	50	47.88		75	88
17-25	12.070	-	15.652	50	3.582	50	3.047	50	48.76		77	27
26-29	2.129	-	2.386	-	247	-	210	-	3.36		5	33
	22.048	50	29.396	-	7.347	50	6.250	-	100.00		158	48
31-37	3.804	-	7.162	-	3.358	-	3.261	44	29.12		83	75
38-48	4.178	-	8.286	-	4.108	-	3.989	44	35.62		102	45
49-60	2.593	50	4.485	50	1.892	-	1.837	92	16.41		47	20
61-69	2.685	50	4.857	-	2.173	50	2.111	20	18.85		54	22
	13.261	-	24.792	50	11.531	50	11.200	-	100.00		287	62
70-108	5.705	-	11.246	-	5.541	-	5.350	-	100.00		140	87
	5.705	-	11.246	-	5.541	-	5.350	-	100.00		140	87

Björnsborg den 28 juni 1945

Lise Anstén

Erika Fransson

Herrn Karlsson

Översiktskarta



Skala 1:100000

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker, tillhörande Björketorp n:r 1 och 2 samt Gröningegården n:r 6 i Edestads socken, Blekinge län.

Mom. 1. Företagens omfattning och ändamål.

Över de marker, om vilkas förbättrade torrläggning fråga är, har upprättats karta i skala 1:4000, på vilken markernas höjdläge över för företagen antagna jämförelseplanet angivits medels små blå siffror. Beskrivning över dem återfinnes i ägobeskrivningen /Bil. E./.

Såsom av företagen beroende har ansetts den mark, som vid nu rådande vattenstånd dels skadas av översvämningar, dels icke kunna torrläggas till 1,2 m djup och som alltså väntas vinna bätnad genom föreslagna åtgärder.

Till följd av att ifrågavarande marker omfatta av varandra helt oberoende torrlägningsområden, hava desamma hänförts till tre särskilda samfälligheter, nämligen:

Företag I, omfattande ägofig 1-29,

Företag II, omfattande ägofig. 31-69,

Företag III, omfattande ägofig. 70-108.

Företag I avser utförandet av dikessträckorna A - B - C och B - B¹, företag II dikessträckan D - E och företag III dikessträckan F - G. Avloppen skola, med undantag av mindre rensningar nedom rörmynnningarna, i sin helhet igenläggas med rör.

På kartan äro rörledningarna utmärkta medelst heldragna röda linjer, på vilka dagvattenbrunnarna markerats såsom röda ringar.

Företagen ligga mellan Nättrabyåns och Ronnebyåns nederbördsområden, vilka i Kungl. Maj:ts kungörelse den 13 april 1922 om nummerbeteckning å nederbördsområden erhållit n:r 81 resp n:r 82.

Mom.2. Laga hinder, allmänna och enskilda intressen.

För handläggning av förrättningen, som grundar sig på länsstyrelsens förordnande den 13 december 1944, eller för företagens utförande i den omfattning, som ovan angivits, har något laga hinder ej anmälts eller kunnat utrönas. Några allmänna eller enskilda intressen synas ej komma att av företagen förnärmas.

Mom.3. Företagens beskaffenhet.

Synemännen anse företagen vara sådan dikning, som omförmäles i 7 kap. 1 § vattenlagen.

Mom.4. Fixpunkter.

På plan- och profilritningarna angivna höjdlägen hänföra sig till ett antaget jämförelseplan, som bestämmes genom följande fixpunkter:

Företag I.

Fixp. I. Höjdläge =+7,00 m. o-format märke inhugget i sten på södra sidan av vägen mot Tranemosse 75 m öster om längdmätningsspunkt 0+00.

Fixp. II. Höjdläge =+8,76 m. o-format märke inhugget i sten 38 m nordväst om längdmätningsspunkt 6+12.

Företag II.

Fixp. III. Höjdläge $\approx +6,00$ m. o-format märke inhugget i sten 33 m väster om stenvägg vid ägoväg, 40 m söder om längdmätningsspunkt 2+75.

Fixp. IV. Höjdläge $\approx +9,36$ m. o-format märke inhugget i sten 25 m väster om längdmätningsspunkt 6+15.

Företag III.

Fixp. V. Höjdläge $\approx +11,05$ m. o-format märke inhugget i sten 5 m norr om längdmätningsspunkt 12+53.

Fixp. VI. Höjdläge $\approx +13,74$ m. +-format märke inhugget i sten i åkerhorn 27 m norr om längdmätningsspunkt 17+86.

Fixpunkterna, som äro lagligen skyddade, få ej rubbas, förstöras eller övertäckas förrän de blivt av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Mom. 5. Avloppens dimensioner.

Rörledningarnas nederbördsområden hava med ledning av ekonomiska kartverkets karta på marken noga uppgåtts.

Dimensionerna hava bestämts så, att ledningarna förmå utan skadlig uppdämning avbörda en vattenmängd av 0,8 lit/sek/har. Av efterföljande tabell framgår i detalj de särskilda sträckornas nederbördsområden, beräknade vattenmängder, lutningar, dimensioner och avbördningsförmåga under förutsättning, att uppdämning icke förekommer.

Avlopps- sträcka	Nederb. område hektar	Vatten- mängd lit/sek	Lutning	Dimension cm /tum/	Avbördn. förmåga lit/sek.
---------------------	-----------------------------	-----------------------------	---------	-----------------------	---------------------------------

Företag I.

A - B	110	88	1,80:1000	45,0 /18/	110
- C	30	24	4,36:1000	22,5 /9/	25

B - b	62	50	5,69:1000	30,0 /12/	64
1 - B	11	9,0	8,82:1000	15,0 /6/	11,4

Företag II.

D - 2+31	90	72	1,30:1000	45,0 /18/	95
- 6+23	75	60	6,12:1000	30,0 /12/	67
- 7+74	70	56	3,97:1000	30,0 /12/	54
- 10+64	60	48	2,76:1000	30,0 /12/	45
- E	50	40	6,90:1000	25,0 /10/	42

Företag III.

F - 16+50	33	27	1,28:1000	30,0 /12/	30
- G	12	9,6	8,97:1000	15,0 /6/	11,5

Avloppens bottenlägen i brytpunkterna, lutningar och dimensioner finnas angivna å de upprättade profilritningarna.

Mom.6. Broar och trummor.

Därest vid arbetenas utförande befintliga broar eller trummor skadas eller upprivas, skall på företagens bekostnad vägbanan återställas.

Mom.7. Ersättningar.

Det obetydliga intrång, som vållas vid rörledningarnas utföran-

de och rensningar nedom rörmyningarna, har ansetts kunna tålas utan ersättning. På grund härav bestämmes, att inga ersättningar skola utgå vid ifrågavarande företag.

Mom. 8. Båtnad och kostnadsfördelning.

Båtnaden för i företagen ingående marker har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen, och med tillämpning av de grunder, som angivas i 7 kap. 22 § samma lag. Markvärdet vid full torrläggning har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet vid full torrläggning och vara beroende av höjdläget i förhållande till de försumpande vattenytorna. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. E./, i vilken såväl markens nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagens utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Skäl att hänföra marken inom de särskilda företagen till olika avdelningar föreligger ej. Varje markägare har därför att taga del i med resp företag förenade kostnader direkt i mån av värdet å den båtnad, som beredes hans mark. I kostnadsfördelningslängden /Bil. G./ har varje fastighets andel i kostnaden för företagen angivits såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Förrättningskostnader och andra för företagen gemensamma kostnader skola gäldas av företagen efter nedan angivna andelstal:

Företag I.	27 %
Företag II	49 %
Företag III	24 %

Mom.9. Företagens utförande.

Ifråga om företagens utförande bestämmes:

1/ Företagen skola utföras i enlighet med de upprättade förslagsritningarna.

2/ Till ledningsarbetet använda betongrör skola vara av så god kvalitet

att desamma i vått tills tänd tåla en jämnt fördelad tryckbelastning

av för 45,0 cm /18"/ rör 18 kg

" 30,0 " /12"/ " 16 "

" klenare rör 15 "

per centimeter av rörets längd vid anbringande av tryck längs den övers-

sta och understa generatriken av ett horisontalt anbragt rör samt till-

verkade av grus, fritt från föroreningar och av lämplig sammansätt-

ning, fria från gjutfel, homogena i godset och så täta, att vattenytan

i rören, sedan dessa vattenfyllets och betongen vattenmättats under 24

timmar, under de närmaste 24 timmarna ej sjunker mer än 15 mm.

3/ Klenare ledningar må utföras av tegelrör enligt svensk standard.

4/ Ledningarna skola nedläggas efter noggrant avvägda och kontrollerade

profiler, vilkas inbördes avstånd icke bör överstiga 25 m, och arbe-

tet kontrolleras innan rören höljas.

5/ Brunnarnas skola förses med minst tre lag tegel- eller cementsten och

kringspackas med sten eller skärv så att dagvattnet kan tränga in i dem.

- 6/ Arbetena böra utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas mest ändamålsenliga och betryggande.
- 7/ För de särskilda företagens arbeten skola särskilda entreprenadsummor fastställas.
- 8/ Arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt skola vara bragta till slut senast den 1 sept 1952.
- 9/ Avsyrning jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan göras av lantbruksingenjör.

Mom.10. Framtida underhållet.

I företagen ingående avlopp skola omsorgsfullt underhållas. Brunnarna böra rensas från slam så ofta, att avlagringarna stiga högst 3 å 4 dm över brunnens botten. Rensnings- och underhållsarbetena böra utföras å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt. Kostnaderna fördelas efter samma grunder, som gälla vid arbetets första utförande.

Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Kostnad för rensnings- eller underhållsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denna.

Mom.11. Domstolsavgift.

Jämlikt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, så snart förrättningen vunnit laga kraft, såsom bidrag till vattendomsto-

larnas organisation och verksamhet av företag II till länsstyrelsen i Blekinge län erläggas avgift, uppgående till en och en halv för tusen av båtnaden, eller 17 kronor 30 öre.

Mom.12. Företagens namn.

Företagens gemensamma namn skall vara "Björketorp - Gröningsgårdens dikningsföretag år 1945".

Mom.13. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid denna förrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras hos styrelsens ordförande.

Mom.14. Besvärshänvisning.

Talan mot åtgärd eller beslut vid förrättningen eller mot detta utlåtande föres vid Söderbygdens Vattendomstol, adr. S t o c k h o l m, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara inkomna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Besvär över förrättning, i vad den avser allenast något av företagen, utgör intet hinder för utförande av de övriga.

Mom.15. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för såvitt icke inom den i mom.

14 här ovan angivna tid besvär över förrättningen anföras och på grund härav ändring i utlåandet kommer till stånd.

Björketorp den 28 juni 1945.

More often

Paula Hanson

Charles Carroll

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående

Bojarkatorps-Gröningsgårdens Räkning för året år 1945

Edestachs

socken av

Blekinge

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	A r b e t e	An- tal	å kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ... st	4	0,50			2	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km		1,50				
		krokinje "	56	3,00	1680			
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje km		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.49 ha st	65	0.24	15	60		
		 ha	3203	0.78	24	98		
		äng och odlingsmark, medelareal 0.10 ha st	23	0.05	1	15		
		 ha	240	1.46	3	50		
		annan mark och impediment, medelareal 0.06 ha st	19	0.05	95			
		 ha	110	0.78	86			
		> 15;						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m						
		< 10						
		i åker o. d., raklinje km						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			4	-		
		Övriga regalarblad st					67	84
		Överföres					69	84

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				69 84
		Avvägning.				
a)	avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4	dagar	4	12,00	48 -	
b)	ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV					
i öppen mark,	medelantal > 4 punkter pr ha	ha	344	0,50	17 20	
	avvägda punkter	st	200	0,03	6 -	
i annan mark,	medelantal punkter pr ha	ha				
	avvägda punkter	st				
c)	begränsningskurva, § 11, mom. 2:					
i öppen mark		km	56	2,00	11 20	
i annan mark		"		5,00		82 40
Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0,33 ha,		st	108	0,05	5 40	
		ha	355	0,10	3 55	8 95
Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer		st	108	0,04		4 32
Markvärdering:						
a)	uppskattning och värdering, § 46 mom. 5	dagar		12,00		
b)	gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:					
för första kilometern av avlopps längd		km			-	
för övriga kilometer		st		1,50		
c)	uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal "		176	0,06	10 56	
d)	uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer "		88	0,12	10 56	21 12
Längdprofil, § 19, längdskala 1: 4000						
a)	uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km				
	2) befintligt avlopp eller vall	"	257	3,50		9 -
Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,						
vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion		st				
		"				
vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion		"	10	0,22	2 20	
		"				
		"				2 20
Antal blad med profil- och sektionsritningar		"	2	3,00		6 =
Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp					2 -	
för vattenområdets areal		km ²		0,02		
dagar			½	12,00	6 -	8 -
Dimensionsberäkning, § 24						
a)	för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km		3,50		
tilllägg för särskild beräkning av dimensionerna		"		1,00		
" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m ²		"				
nämligen m ² sektion på		"				
" " " " " "		"				
" " " " " "		"				
" " " " " "		"				
b)	täckte ledning, 1) inre diameter intill 20 cm	st	2	6,00	12 -	
	2) " " över 20 " "	"	7	10,00	70 -	82 -
Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp					1 -	
tilllägg för varje cm verkligt mått å kartan		cm	64	0,03	1 92	2 92
Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan					3 -	
tilllägg för övriga sidor		st		2,00		
		Överföres				296 75

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				296 75
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionens arean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	257	4,00	10 28	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionens arean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			22 80	33 08
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning st		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Ritningar, antal blad st		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	200	0,01		2 —
		Översiktskarta, § 41				4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningsbelopp st		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st	5	0,30	1 50	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	3	0,20	60	4 10
		Utlåtande, § 45 sid	9	3,00		27 —
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1	12,00		12 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2		12,00		
				12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/2	12,00		6 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn		12,00		
		utlopp för täckt ledning		12,00		
		slamficka		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				390 93
		1) 1:sta regalarcket			7 —	
		blad				
		övriga regalar				
		blad st				
		2) efter kartans skala och ägofigureernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 0.33 ha, ägofigurer st	108	0.07	7 56	
		ha	35.5	0.14	4 97	
		Överföres			19 53	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			19 53	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal	st	200	0,02	4 -
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	64	0,05	3 20	28 18
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km			
		befintligt vattendrag eller vall	"			
		nytt avlopp eller vall	"			
		ändring av befintligt avlopp	"	2.57	6.00	15 1/2
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				2 20
		3) broar och trummor, "	"			
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st	1	3,00	3 -
						20 62
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				5 16
						15 16
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar		12,00	
		brunn, rörutlopp och slamficka	"	1/2	12,00	6 -
						6 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 57	sid	30	0,55	16 50
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				70 44
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				2 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				23 60
		Kostnader för hantering, materialer o. d.				100 -
						123 60
		Sammandrag.				125 60
		Förrättningsmannens arvode				390 93
		Lösen för kopior och avskrifter				70 44
		Övriga förrättningskostnader				2 -
						125 60
		Summa kronor				463 37
						586 97

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Medelsta häradsrätt.

Björkstorp den 28 juni 1945


Emil Mollen
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betygga:

Kronor kvitteras:

..... den 19.....

K _____ 4•0368



Betänkande

till

BJÖRKETORP-GRÖNINGEGÅRDENS

DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1945.

Edestads socken, Blekinge län.

Betänkande

till

BJÖRKETORP-GRÖNINGEGÅRDENS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1945.

Edestads socken, Blekinge län.

Genom beslut den 5 april 1948 har H.
Landsbudsstyrelsen, som godkännt en kostnad
av 23.386:97 kr till fristyrkt beredning
bidrag med f. 780 kr och län med 15.580
kr. samt fastställt arbetsplanen i öfrigt
ändrat skick.

Fästas i häusherr:

Per J. Grannell.

B E T Ä N K A N D E

rörande frågan om bidrag från statens avdikningsanslag

och lån från statens avdikningslånefond till

Björketorp - Gröningegårdens dikningsföretag år 1945 i Edestads socken
av Blekinge län.

Aktförvarare: Godsägaren Fredrik Brunberg, Björketorp, E d e s t a d.

Förrättningsman: Lantbruksingenjör Thore Möller.

Förrättningsmannen förordnad den 13 december 1944. Förrättningen avslutad den 28 juni 1945. Förslaget upprättat i samband med fullständig syn. Vid förrättningen bestämdes arbetstiden till den 1 september 1952. I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra fastställas till samma tid.

<u>Båtnad</u> /social båtnad ej inräknad/	24.420:- kr
---	-------------

<u>Kostnad</u>	23.386:97 "
----------------	-------------

För kostnadsberäkningen äro följande å-priser karaktäristiska:

18" betongrör 10:- kr/1m, 12" betongrör 5:- kr/m, 10" betong-
eller tegelrör 3:35 kr/m, 9" tegelrör 3:- kr/m, 6" tegelrör
1:80 kr/m.

Av skäl, som i det följande komma att anföras, tillstyrkes att statsunderstöd beräknas till företaget på sätt av följande sammanställningar framgår.

KOSTNADSSAMMANDRAG.

Företag	Arbets- o material- kostnad		Ersätt- ningar		Förrättn. kostnad o.dyl.		Summa		Kostn. för första rensning		Total summa	
nr	kr	ö	kr	ö	kr	ö	kr	ö	kr	ö	kr	ö
I	6.250	-	-	-	158	48	6.408	48	-	-	6.408	48
II	11.200	-	-	-	287	62	11.487	62	-	-	11.487	62
III	5.350	-	-	-	140	87	5.490	87	-	-	5.490	87
Summa	22.800	-	-	-	586	97	23.386	97	-	-	23.386	97

AREAL, BÅTNAD, KOSTNAD OCH BIDRAGSBERÄKNING.

Företag	Förbättrad mark						Jord förbätt- ring		So- ci- al båt- nad	Kostnad		Kostn per hektar	Bi- drags- kvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		mark									
	har	ör	har	ör	har	ör	hkr	ör	x/	kr	ö	kr		kr
I	14	635	0	140	14	775	7.347	50	0	6.408	48	⁴³⁰ (435)	1/3	2.130
II	10	990	2	225	13	215	11.531	50	0	11.487	62	870	1/3	3.820
III	6	200		210								860		
	(6	410)	(0	010)	6	420	5.541	-	0	5.490	87	(855)	1/3	1.830
Summa	31	815	2	585										
	(32	035)	(2	375)	34	410	24.420	-		23.386	97			7.780

LÅNEBERÄKNING.

Företag	Låntagarnas andell i					Låne- kvot	Lån
	Jord- förbätt- ring		helan företa- get	kostnaden			
	kr	ö	procent	kr	ö		kr
I	7.347	50 ^v	100.00 ^v	6.408	48	2/3	4.270 ^v
II	11.531	50 ^v	100.00 ^v	11.487	62 ^v	2/3	7.650 ^v (7.660)
III	5.541	- ^v	100.00 ^v	5.490	87 ^v	2/3	3.660 ^v
Summa	24.420	-		23.386	97 ^v		15.580 (15.590)

x/ Beteckning: 0 = ingen.

Båtnaden består utelsutande av jordförbättring. Arbetet med företagets utförande är ännu icke påbörjat.

Utredningen visar, att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt samt att det uppfyller villkoren för erhållande av ifrågasatt bidrag och lån av statsmedel. Företaget synes dock icke vara av särskild betydelse ur allmän synpunkt och har icke väsentligen till uppgift att avhjälpa skada, som förorsakats genom vatten från andra torrlägningsområden, varför bidragskvoten 1/3 synes böra tillämpas.

På grund av vad blivit utrett föreslås, att torrlägningsnämnden måtte tillstyrka att till företaget beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 7.780:- kronor och dels lån från statens avdikningslånefond med 15.590:- kronor.

Vid detta betänkande fogas:

- Bil. 1. Utdrag av torrlägningsnämndens protokoll.
- " 2. Intyg att besvär mot förrättningen ej anmälts.
 - " 3. Överenskommelse angående bl.a. sökande av statsunderstöd.
 - " 4. Lunds stiftsnämnds tills tånd för arrendatorn av pastoratets löneboxtälle att söka lån.
 - " 5. Ansökan om lån.
 - " 6. Fastighetsförteckning.

Karlskrona den 27 mars 1946.

Suse Meller

Utdrag ur:

Protokoll, fört vid torrlägningsnämndens inom Blekinge hushållningsallskaps område sammanträde på oghemsnämndens expedition i Karlskrona den 28 mars 1946.

Närvarande: Herr Ordföranden och ledamöterna Thomasson, Palmgren och Möller.

§ 3.

Lantbruksingenjör Möller framlade utredning med förslag till betänkande rörande Eriksbergs invallningsföretag år 1944 i Åryds socken och Björketorp - Gröningegårdens dikningsföretag år 1945 i Edöstad socken.

Nämnden, som fann företagen undanlidenligt planlagda och icke hade något att erinra mot vare sig kostnadsberäkningen eller båtnadsuppskattningen, beslöt godkänna förslagen till betänkande och tillstyrkte att statsunderstöd måtte utgå till företagen i enlighet med förrättningsmannens förslag.

Ort och dag som ovan

Thore Möller.

11 febr. 47

Justeras:


Erik Larsson.

Rätt utdraget betygar:

Thore Möller

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 28 juni 1945 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt Björketorp-Gröningegårdens dikningsföretag år 1945 och avseende torrläggning av marker tillhörande Björketorp nr 1 och 2 samt Gröningegården nr 6 i Edestads socken, Blekinge län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 22 december 1945.

Ex officio:



G. Österholm
(G. Österholm)

Stämpel 2: -

Lantbruksingenjören Thore Möller, p.b.

Överenskommelse

Inellan undertecknade, befullmäktigade ombud för Hjortberga och Edestads pastoratskyrkoråd såsom ägare till kyrkojorden Grönegården 6' i Edestads socken, och godsägaren Fredrik Brumberg i egenskap av arendator av samma kyrkojord är följande överenskommelse träffad.

Pastoratskyrkorådet medgiven arendatorn rätt att söka och vinna delaktighet i statsbidrag och statslån till kostnaderna för på fastigheten planerat anläggningföretag på villkor, att han under arendetiden gäldar ränta och amortering å beviljat statslån. Detta villkor kvarstår även om arendatorn begagnar sig av honom tillkommande optionsrätt beträffande arendet.

Sålunda överenskommet försättnas

Björketorp den 28 juni 1945.

För Hjortberga och Edestads

pastoratskyrkoråd

[Signature]
Ejvind Petersson

[Signature]
F. Brumberg
arendator

Beviljnas:

Erika Fransson

[Signature]
Hornsten/Carlson

Lunds Stiftsnämnd


Bil. 4.

D:nr 1625 S.

Utdrag av Lunds stiftsnämnds protokoll den
10 augusti 1945.

§ 30. Med godkännande av mellan Hjortsberga och Edestads församlingars pastoratskyrkoråd och godsägaren Fredrik Brunberg i egen-
skap av arrendator av pastoratets löneboställe Gröningsgården nr 6
i Edestads socken träffad överenskommelse angående kostnaderna
för dikningsföretag å bostället lämnade stiftsnämnden medgivande
för Brunberg att för löneboställets räkning söka lån och bidrag
av statsmedel till företagets utförande. Som ovan.

I tjänsten


Helge Arfwidsson

DIARIE Nr 9159
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 APR. 1946

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Stenwall

Undertecknade, delägare i Björketorp-Gröningegårdens avdikningsföretag år 1945 i Edestads socken, Blekinge län, få härmed värdsamt anhålla om största möjliga såväl bidrag från statens avdikningsanslag som lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande.

Björketorp, Edestad, den 28 juni 1945.

J. V. Brunning
För egen del och som *assessor*, av Gröningegården.

Bevitnas:
Costa Fransson *P. W. Karlsson*

F ö r t e c k n i n g

å fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån sökes.

Edestads socken

Björketorp 1/3 mtl 1 ² äg. Fredrik Brunberg, lagf. 8/6 1909, § 152.

" 1/3 " 1 ³ " D:sme lagf. 14/3 1916, § 56.

" 1/3 " 2 ² } " D:sme lagf. 8/6 1909, § 152.
 " 1/3 " 2 ³ }

Gröningegården utjord 6 ¹ " Hjortsberga och Edestads pastorat.

Karlskrona den 27 mars 1946.

Thore Möller

Thore Möller

211/48

RAPPORT

Komb.

LANTBRUKSSTYRELSEN

9 NOV. 1951

DIARIE N: 2085

SAK Nr

över verkställd avsyning

Företag: Björketorp-Gröningegårdens dikningsföretag år 1945

(namn, socken och län)

i Edestads socken av Blekinge län

~~Ordföranden~~
Förtroendeman:
~~Indexintressent~~

Godsägare Fredrik Brunberg, Björketorp, Edestad

Arbetsplanen fastställd den 5 april 1948

BESLUT

Ändring medgiven den

DEN 25 JAN 1952

Bidrag från statens avdikningsanslag

7.780:-

LANTBRUKSSTYRELSEN

kronor

Lån från statens avdikningslånefond

15.580:-

kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande

1 september 1952

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen

1 september 1952

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till

Vid förrättningen, som verkställts av undertecknad

den 7 november 1951

, har befunnits att i företaget ingående delföretag I, II och III utförts i enlighet med den fastställda planen, företag III dock med i rapport den 19 augusti 1948 angivet tillägg^x. Kostnaden har obetydligt överstigit den vid planens fastställande beräknade. Förordas till godkännande.

Karlskrona den 8 november 1951

Thore Möller
Thore Möller

Godkännande med den ändring
H. G.

bide. län

7.780 ✓

15.580 ✓

4.709 ✓

9.400 ✓

3.080 ✓

6.180 ✓

* Str. 12+38 - 12+60 km utspänt
med 12" röländing.

På begäran
M. H.

FÖREDRAGET

DEN 15 FEB 1949

LANTBRUKSSTYRELSEN

P. M.

D. Nr

759/49

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Björketorp - Gröningegårdens dikningsföretag år 1945 i

Edestads socken,

BLEKINGE LÄN

Arb. plan: 5/4 1948 ✓

Kontrakt: 19/10 1948 ✓

Fullbordas: 1/9 1952 ✓

Statsbidrag: 7.780 kronor ✓

Lån: 15.580 kronor ✓

Beräkn. kostnad: 23.386:97 kronor ✓

Verkst. utbet. d. 19/10 1948 ✓ av statsbidrag: 3.500 ✓ kr.

av lån: 7.000 ✓ kr.

Utfört arbete enligt lbring. Th. Möller den 25/1 1949.

14.396:97 kr. = ca 61%.

$0.60/2 \cdot 7780 = 4700$	$0.60/2 \cdot 15580 = 9400$
5500	7000
1200	2400

Förtroendeman
Ordf. i arb. styrelsen

Ende intressent

Rekv. bifogad

Godsägaren E. Brunberg, Björketorp, Edestad.


Utbetalas

av statsbidrag 1200 kr.

av lån 2400 kr.

Stockholm den / 19

211/48
RAPPORT



över verkställd besiktning

Företag: BJÖRKETORP - GRÖNINGEGÅRDENS dikningsföretag

(namn, socken och län)

i Edestads socken, Blekinge län.

Ordföranden: Godsägare F. Brunberg, Björketorp, Edestad.

Förtroendeman:

~~Enda intressent~~

Arbetsplanen fastställd den 5. april 1948

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 7780:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 15580:- kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande 1/9 1952

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1/9 1952

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen till
Vattendomstolen

Vid förrättningen, som verkställts av förste assistent A. Sandahl

den 24/1 1949, har befunnits att företag I i sin helhet, av

företag II sträckan 9+50 - 10+64 samt hela företag III äro utförda

i full överensstämmelse med det vid syneförrättning enl. vattenlagen

den 28/6 1945 upprättade och sedermera av Kungl. Lantbruksstyrelsen

fastställda förslaget, med undantag för att sträckan 12+38 - 12+60

utförts med 12" rörledning. Kostnaden för denna sträcka gäldas av

sakägarna utan statsunderstöd.

Värdet av utfört arbete beräknas enl. kostnadsförslagets å-priser

till 13.740:- kronor

vartill kommer förrättningskostnader 586:97 "

Summa 14.396:97 "

motsvarande c:a 61 % av hela den till 23.386:97 " beräknade

kostnaden.

Karlskrona den 25/1 1949

Th. Möller
/Th. Möller/.

RAPPORT

DIARIE Nr 03916
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
23 AUG. 1948

över ~~XXXXXX~~ besiktning

Företag: BJÖRKETORP - GRÖNINGEGÅRDENS dikningsföretag år 1945

(namn, socken och län)

i Edestads socken, Blekinge län.

~~Ordföranden~~ } Godsägare F. Brunberg, Björketorp, Edestad.
Förtroendeman: }
~~Redaktör~~: }

Arbetsplanen fastställd den 5. april 1948

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 7780:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 15580:- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 1/9 1952

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1/9 1952

Förlängning medgiven av { Lantbruksstyrelsen till
Vattendomsstolen

Vid förrättningen, som verkställts av undertecknad

den 25/6 1946, har befunnits att av företag II sträckan 9+50-

10+64 samt hela företag III äro utförda i full överensstämmelse

med det upprättade förslaget, med undantag för att sträckan 12+38-

12+60 utförts med 12" rörledning. Kostnaden för denna sträcka gäl-

das av sakägarna utan statsunderstöd.

Värdet av utfört arbete beräknas enligt det fastställda förslagets

å-priser till 7490:- kr.

vartill kommer förrättningskostnader 586:97 "

summa 8076:97 "

motsvarande c:a 34,5 % av hela den till 23386:97 " beräknade

kostnaden.

Karlskrona den 19/8 1948.

Thore Möller
/Thore Möller/.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Björketorp - Gröningegårdens diknings-företag år 1945 i Edestads socken, Blekinge län.

Lån 15,580 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 5 april 1948.

Lånet har beviljats för nedanstående i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Fastighet	Mantal	Register-nummer	Ä g a r o
<u>Edestads socken</u>			
Björketorp	1/3	1 ²	Fredrik Brunberg, lagf. 8/6 1909, § 152
"	1/3	1 ³	Dens. lagf. 14/3 1916, § 56
"	1/3	2 ²	Dens.)
"	1/3	2 ³	Dens.) " 8/6 1909, § 152
Gröningegården	utjord	6 ¹	Hjortsberga och Edestads pastorat

Stockholm den 19 oktober 1948.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith.

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret

den 31/8 1948

godkänd den 29/9 1948 -

DIARIE Nr

03915

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

23 AUG 1948

K

4-0368

FÖRETAG: Björketorp - Gröningegårdens dikningsföretag
år 1945

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören Th. Möller,
i samband med år 1945 avslutad synförrättning.

Statsunderstöd beviljade den 5 april 1948

Statsbidrag

till företagets utförande kr. 7.780

» en första rensning - kr. 7.780

Lån till företagets utförande kr 15.580

KONTRAKT.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har den 5 april 1948 till
Björketorp - Gröningegårdens dikningsföretag år 1945 i Edestads
socken,

BLEKINGE LÄN

beviljat dels statsbidrag från statens avdikningsanslag med sjutusensjuhundraåttio
(7.780) kronor, varav till företagets
utförande kronor och till
en första rensning av avloppen kronor,
och dels lån från statens avdikningslånefond med femtontusenfemhundraåttio
(15.580) kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget.

Följande överenskommelse träffas mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan
företagets delägare genom dess styrelse befullmäktigade representant ~~samtliga intressenter~~
~~båda intressenter~~ ~~ende intressent.~~

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget
och en tredjedel av lånet, sedan av Styrelsen godkänd säkerhetsförbindelse rörande kontraktets
fullgörande överlämnats och för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan sä-
kerhet försedd skuldförbindelse blivit av Kungl. Statskontoret godkänd samt hos Lantbrukssty-
relsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga
personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytter-
ligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån
kostnaderna för arbetets utförande och inköp av materiel motivera utbetalning eller arbetet
slutförts och detta styrkts av tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen eller den som
förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget.

§ 2.

Bidrags- och låntagaren förbinder sig:

att utföra företaget till den 1 september 1952 i överensstämmelse med den
vid statsmedlens beviljande fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som
Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta;

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till lantbruksingenjörsorganisationen utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller vederbörande tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen påfordras, förete-behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggingskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet; samt

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag, från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Statskontoret finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Björkström

den

2 augusti

19.48

J. V. Munkberg

Att

Frederik Brunberg

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Oskar Magnusson

Ture Svensson


Adress *Eckersädel*

Adress *Björkholms Öderöd*

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 19 oktober 1948.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.