

Förslag i 3 blad till
Olsängs invallningsföretag år 1945.

Kristianopels socken, Blekinge län
 upprättad vid synförrättning enligt vattenlagen åren 1944-1945 av:

Mosehällen

Statens lantbruksingenjör.

Blad 1.



Kungl. Lantbruksstyrelsens
 Kulturtekniska byrås arkiv

NR. 001

K

3*0374









988-1

3 rit

Tillhör förslag till Olsängs invallningsföretag år 1945.

Ursak
Statens Lantbruksingenjör

Blad 2 14 JAN 1947
LANTBRUKSINGENJÖRSTOL



Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska översyn

3-0374

988-2



Akt nr:
A374

AU\$A374

3000 XIII
988



K 3*0374

1945

Förklarad av: [illegible]
12/12/1945

N 0.79/80 Synehandlingar *1/4e Länsh*
till *3 p. l. u.*

OLSÄNGS INVALLNINGSFÖRETAG ÅR 1945.
Kristianopels socken, Blekinge län.

A374

3 III 47



Synehandlingar

till

OLSÄNGS INVALLNINGSFÖRETAG ÅR 1945.

Kristianopels socken, Blekinge län.

Till akten hör: 1 häfte handlingar, innehållande 38 paginerade sidor, 3 blad ritningar samt 1 arvo-
~~desräkning.~~
desräkning.

Protokoll, fört vid styrelse-
föreläsning enligt vattenlagen
angående förläggning genom
invallning av marken, tillhö-
rande Olsång i Cristianopels
socken av Blekinge län.

Tisdagen den 15 december 1944 kl 10.00 inställdes
sig underseende länshuvudingenjör jänke stiftsordensmä-
nen Gustaf Åkesson i Törnåker och Carl Eriksson i
Svenneryd hos länshuvuden Erik Åkesson i Olsång för
att på grund av länshuvudens för föreläsningarna
uppfördade och län sedan intagna förordnande påseja
föreläsningens handläggning. Vid samma tidpunkt, varon län-
shuvuden (Bil. B) varit i laga ordning anslagen i Cristianopels
föreläsning den 26 och inför i Blekinge läns Tidning den
27 sistnämnda november och varon kända intressenter er-
hållit underseende, enligt förteckning (Bil. C), tillstådes-
kommo följande sakägare:

Sökande till föreläsningen:

Länshuvuden Erik Åkesson, ägare till $\frac{31}{240}$ mtt Olsång 3⁸ och
 $\frac{13}{24}$ — — — — 9⁹

Övriga sakägare:

Länshuvuden Hugo Thordstein, ägare till $\frac{1}{3}$ mtt Olsång 3⁴ och
 $\frac{1}{2}$ — — — — 4¹

§ 1.

Anmärkning om föreläsningen och länshuvudens
med anledning härav uppfördade förordnande upplästes
och bilades handlingarna (Bil. A).

§ 2.

Enligt styrelsen anfördes intet jän. I själva
minne de ej om något jämsförhållande till någon av
kända sakägare.

§ 3.

Sammantrades bara över kartläggningssområdet och profileringar över avlopp och vatten. I samband härmed genomgicks karten och godkändes.

§ 4.

Stämman yttrade, att området genom vallbyggnad och pumpanläggning skulle bevaras skydd mot i havet rådande vattennivåer och att därjämte inom invallningsområdet skulle uppföras diken i den omfattning, som fördrades för ändamålsenlig kartläggning av karta, mätare. Till underhållet av jordens omkring borde diken i största möjliga omfattning igentäckas med is.

§ 5.

Besök eller annan ansågs inte vara riga i företaget.

§ 6.

Ansökanarna gjorde icke anspråk på ersättning vare sig för upplåtelse av mark till vatten och avlopp eller för inbång genom uppläggning av och avskaffningsskatt.

§ 7.

Förklarades, att styrelsen medelbart ämnade besiktiga marken och avlopp m.m. och företaga markvärdering samt att nytt sammanträde i ärendet skulle hållas på samma ställe som dagens möte den 5 februari 1945 kl 10.00 då gode män och stämman hade att tillträdes komma utan särskild kallelse, varefter sammanträdet avslutades.

Ordning den 15 december 1944.

Stämman

Gustaf Keskitalo Karl Rickman

Möndagen den 5 februari 1945 kl. 10.00 inställde
 sig åter van angivna styrelsen hos landtmännen Erik
 Åkesson i Olsång för fortsatt handläggning av förslätt-
 ningen. Därjämte tillrädeskonungens sakägare
 Erik Åkesson Olsång
 Hugo Skordstein — —

§ 8.

Det vid förensammanträdet förda protokollet
 upplästes och godkändes.

§ 9.

Skordstein föreläste sig örona dikningen utskäckt
 till punkt 19+20, varom värtild förslättstaxier (Bil. D.)
 blev upprättade och understrukna samt utskädd genom
 styrelsens prästskrift.

§ 10.

Förvaltningsmannen redogjorde för det upp-
 rättade förslättat till förslättning av ifrågasattande
 marken, den beräknade barmaden, barmadernas fördelning
 m.m.

§ 11.

Styrelsen angav utskäddande (Bil. H.),
 vilket genom uppläsning delgavs de närvarande.

§ 12.

Bestöts, att delägarna gemensamt skulle ut-
 gåva mysklar för förslättat och att Åkesson skulle
 vara ordförande och sekreterare.

§ 13.

För handläggning vid undersökningarna
 m.m. skulle till Åkesson utgåvas ersättning med 88
 kronor.

§ 14.

Antecknades gode männens ersättningar och upp-
 gifter till 24 kronor 80 öre för Gustaf Åkesson samt
 22 kronor 40 öre för Carl Eriksson eller tillhopa 47 kronor
 20 öre.

§ 15.

Antecknades, att förutskingomannen debiteras
 dagavvode för följande antal dagar och förutskinggratgälden:

Längdmätning, avvägning o. dyl.	3 dagar
Orientering av nederbördsmätet	$\frac{1}{2}$ —
Sammantråden och mätvärdering	2 —
Upprättande av förslag till pumpstation	3 —
————— " ————— i övertopp m.m.	$\frac{1}{2}$ —
Utredning på lantmäterikontoret	$\frac{1}{2}$ —
Summa	$9 \frac{1}{2}$ dagar

§ 16.

Förlades, att avskrifter av handlingar och
 ritningar skulle att i en helhets dagars tillställas
 arbetsvaran.

§ 17.

Som intet vidare förklarar, uppläses protokoll
 och förklarades förutskingen och samman-
 mätet avslutade.

Olöns den 5 februari 1945

More Inöller

Gustaf Åkesson, Carl Eriksson

R e s o l u t i o n.

Översändes till statens lantbruksingenjör i Blekinge län, som härigenom förordnas att lagligen verkställa ifrågavarande förrättning.

Karlskrona & landskansliet den 16 oktober 1944.

På länsstyrelsens vägnar:

Till

Fritz Selmer

Ragnar Folin

Länsstyrelsen i Blekinge län.

Vördsamt anhålles om förordnande för lantbruksingenjören i länet att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av vattenbesvärade marker genom invallning, tillhörande Olsäng i Kristianopels socken. Av företaget synes komma att beröras

Hugo Thordstein 1/2 mtl Olsäng n:r 4

Erik Åkesson 31/240 mtl Olsäng n:r 3 och
13/24 " " " 9.

Meddelanden angående förrättningen ställas till undertecknad Erik Åkesson, Olsäng, Fågelmara. Tel. Olsäng 7.

Olsäng, Fågelmara, den 21 september 1944.

Erik Åkesson

STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
THORE MÖLLER
Tel. 3262. KARLSKRONA

K U N G Ö R E L S E.

Sedan länsstyrelsen i Blekinge län förordnat mig att handlägga syneförrättningar enligt vattenlagen angående förbättrad torrläggning av vattenbesvärade marker, hava sammanträden utsatts att av synemännen hållas på nedan angivna tider och platser.

Torsdagen den 14 december 1944 kl 10.00 hos lantbrukaren Harry Svensson i H Jälmseryd. Företaget synes komma att beröra mark till Orrnäs n:r 1 i Torhamns socken, Klakebäck n:r 1 och Abrahamsäng n:r 3 i Kristianopels socken samt Hjälmeryd n:r 1 och samf. båtsmanstorp till Hjälmeryd i Jämjö socken ävensom landsvägen mellan Jämjö och Klakebäck /A 3/

Torsdagen den 14 december 1944 kl 11.00 hos lantbrukaren Harry Svensson i Hjälmeryd. Företaget synes komma att beröra mark till Hjälmeryd n:r 1 i Jämjö socken samt Olsäng n:r 1, 9 och 11 i Kristianopels socken.

Fredagen den 15 december 1944 kl 10.00 hos lantbrukaren Erik Åkeson i Olsäng. Företaget synes komma att beröra mark till Olsäng n:r 3, 4 och 9 i Kristianopels socken.

Karlskrona den 22 november 1944.

Thore Möller

Thore Möller.
Statens lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning

i Kristianopels församling *Kyssa*

den 26 nov. 19 44

Åke Jönsson
Kyrkostånd - Pastor - Kyrkostånd - Kyrkostånd

*Införd i Blekinge Läns Tidning den 27 november 1944 bezeugt:
Thore Möller*

F Ö R T E C K N I N G

öfver kungörelser, kallelser och underrättelser angående sammanträden
vid syneförrättning rörande torrläggning av vattenbesvärade marker,
tillhörande Olsäng n:r 3 m.fl. fastigheter i Kristianopels socken,
Blekinge län, avlämnade å posten nedanskrivna dagar.

Den 22 november 1944 angående sammanträde hos lantbrukaren Erik Åkesson

i Olsäng, fredagen den 15 december 1944 kl 10.00.

Kungörelse till pastorsämbetet i Kristianopels församling, Fågelmaras

" " Blekinge Läns Tidning, Karlskrona.

Kallelse till skiftesgodemannen Carl Eriksson, Femmeryd, Fågelmaras.

" " " Gutaf Åkesson, Törnåkra.

Underrättelse till lantbr. Hugo Thordstein, Olsäng, Fågelmaras.

" " " Erik Åkesson, Olsäng, "

*H. Jäntsen:
Hörsbollen*

F ö r e n i n g

Undertecknad gör härmed gemensam sak med sökanden till det företag, som avser torrläggning genom invallning av marker, tillhörande Olsäng i Kristianopels socken och yrkar, att dikessträckan 16+80 - 19+20 måtte medtagas i förslaget så att mig tillhöriga marker inom Olsäng nr 3 och 4 kunna torrläggas till ändamålsenligt djup.

Olsäng, Fågelmara, den 5 februari 1945.

Hugo Thorsén

Bevittnas:

Ure Jönsson Carl Eriksson Gustafsson

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Kusthugsnäs socken</u>					
Olöfving	38	Aa	$\frac{31}{340}$		<u>Erik Åkesson</u>
				1	äng
				2	"
				3	"
				4	"
				5	"
				6	äker, rundbl. mylla på lerbl. grus
				7	" "
				8	" "
				9	" "
				10	väg
				11	väg m. m.
					Summa
	99	Ca	$\frac{13}{24}$		<u>Erik Åkesson</u>
				12	äker
				13	" högländ, förbättras i
				14	äng
				15	"
				16	"
				17	"
				18	"
				19	"
				20	"
				21	"
				22	äker
				23	äker, förbättras i
					Trausp

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7	8	9		10		11	12		13	14		15	16				
								800	7	-	800	28	-	600	21	-	
								"	31	-	"	124	-	"	95	-	
								"	5	-	"	20	-	"	15	-	
								"	65	-	"	260	-	"	195	-	
								300	274	50	1200	1098	-	900	823	50	
192.0								1000	1920	-	1800	3456	-	800	1536	-	
112.0								"	1120	-	"	2016	-	"	896	-	
38.5								600	231	-	"	693	-	1200	462	-	
400.0								1000	4000	-	"	7200	-	800	3200	-	
								02.0	-		-	-		-	-		
								09.5	-		-	-		-	-		
742.5	145.5							11.5		7653	50		14785	-		7241	50
236.0								700	1652	-	1500	3540	-	800	1888	-	
								46.5	-		-	-		-	-		
								600	618	-	1200	1236	-	600	618	-	
								100	473	-	"	5676	-	1100	5203	-	
								200	5	-	800	20	-	600	15	-	
								"	91	-	1200	546	-	1000	455	-	
								400	12	-	"	36	-	800	24	-	
								"	14	-	"	42	-	"	28	-	
								300	117	-	"	468	-	900	351	-	
								"	24	-	"	96	-	"	72	-	
172.0								1000	1720	-	1800	3096	-	800	1376	-	
								07.5	-		-	-		-	-		
408.0	677.5							54.0		4726	-		14756	-		10030	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansal	Ägofigurs nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				24	äng <i>Tranv.</i>
				25	"
				26	" stäng
				27	" "
				28	"
				29	"
				30	äker
				31	"
				32	"
				33	"
				34	"
				35	"
				36	hädgård
				37	äker, hädgård, förbättras g
				38	äng
				39	äker
				40	"
				41	"
				42	"
				43	"
				44	äng
				45	äng
				46	äker
				47	"
				48	"
				49	"
				50	" <i>Tranv.</i>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7	8	9		10		11	12		13	14		15	16				
408.0	677.5					54.0		4726	-		14756	=		10030	-	✓	
	11.0							400	44	-	1200	132	=	800	88	-	✓
	30.5							"	122	-	"	366	-	"	244	-	✓
	06.5							500	27	50	1000	55	-	500	27	50	✓
	04.5							"	22	50	"	45	-	"	22	50	✓
	48.5							400	194	-	1200	582	-	800	388	-	✓
	19.5							500	97	50	"	234	-	700	136	50	✓
60.0								600	360	-	1800	1080	-	1200	720	-	✓
258.0								1000	2520	-	"	4536	-	800	2016	-	✓
36.5								"	365	-	"	657	-	"	292	-	✓
46.5								"	465	-	"	837	-	"	372	-	✓
55.5								"	555	-	"	999	-	"	444	-	✓
55.0								"	550	-	"	990	-	"	440	-	✓
10.0								1200	120	-	"	180	-	600	60	-	✓
						07.0		—			—			—			✓
						18.0		—			—			—			✓
20.0								1000	200	-	1800	360	-	800	160	-	✓
15.0								"	150	-	"	270	-	"	120	-	✓
24.5								800	196	-	"	441	-	1000	245	-	✓
47.0								1000	470	-	"	846	-	800	376	-	✓
61.5								800	492	-	"	1107	-	1000	615	-	✓
	46.5							"	372	-	"	837	-	"	465	-	✓
						16.0		—			—			—			✓
45.5								1000	455	-	1800	819	-	800	364	-	✓
81.5								1200	978	-	"	1467	-	600	489	-	✓
22.0								"	264	-	"	396	-	"	132	-	✓
06.5								900	58	50	"	117	-	900	58	50	✓
93.0								800	744	-	"	1674	-	1000	930	-	✓
1340.0	843.5					95.0		14548	-		33783	-		19235	-	✓	

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Deltägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				51	åker <i>Transp.</i>
				52	"
				53	"
				54	"
				55	"
				56	"
				57	"
				58	"
				59	"
				60	"
				61	"
				62	"
				63	"
				64	"
				65	"
				66	"
				67	"
				68	"
				69	"
				70	"
				71	"
				72	"
				73	"
				74	"
				75	"
				76	"
				77	"
					<i>Summa</i>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng- och odlingsmark		Annan- duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1340.0		843.5				95.0			14548 -			33783 -			19235 -	
60.0								400	240 -		1800	1080 =		1400	840 -	
08.5								300	25 50		"	153 =		1500	127 50	
09.5								"	28 50		"	171 -		"	142 50	
18.5								"	55 50		"	333 -		"	277 50	
20.5								"	61 50		"	369 -		"	307 50	
03.5								800	28 -		"	63 -		1000	35 -	
11.5								"	92 -		"	207 -		"	115 -	
32.5								300	97 50		"	585 -		1600	487 50	
28.5								"	85 50		"	513 -		"	427 50	
22.0								"	66 -		"	396 =		"	330 -	
31.0								"	93 -		"	558 =		"	465 -	
25.0								"	75 -		"	450 =		"	375 -	
38.0								"	84 -		"	504 -		"	420 -	
29.5								"	88 50		"	531 -		"	442 50	
10.0								"	30 -		"	180 -		"	150 -	
08.0								"	24 -		"	144 -		"	120 -	
09.0								"	27 -		"	162 -		"	135 -	
15.5								"	46 50		"	279 -		"	232 50	
18.5								"	55 50		"	333 -		"	277 50	
17.0								"	51 -		"	306 -		"	255 -	
07.5								"	22 50		"	135 -		"	112 50	
06.0								"	18 -		"	108 -		"	90 -	
17.5								"	52 50		"	315 -		"	262 50	
18.0								"	54 -		"	324 -		"	270 =	
17.0								"	51 -		"	306 -		"	255 -	
13.0								"	39 -		"	234 -		"	195 -	
13.0								"	39 -		"	234 -		"	195 -	
1838.5		843.5				95.0			16178 50			42756 -			26577 50	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansl	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				78	åker
				79	"
				80	"
				81	"
				82	"
				83	"
				84	"
				85	"
				86	" skog
				87	"
				88	"
				89	"
				90	" haglund, förbättras
				91	"
				92	åker
				93	"
				94	"
				95	"
				96	"
				97	skog
				98	åker
				99	"
				100	"
				101	arlagge
					Summa
Olånga	41	B	1/2		Hugo Thordstein
				102	åker
					Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12		13		14		15		16
1838.5	843					95.0		16178.50		42756 -		26577.50				
09.0								300	27 -	1800	16.2 -	1500	135 -			
16.5								"	49.50	"	297 -	"	247.50			
06.5								"	19.50	"	117 -	"	97.50			
07.5								"	22.50	"	135 -	"	112.50			
02.5								"	7.50	"	45 -	"	37.50			
05.5								"	16.50	"	99 -	"	82.50			
05.5								"	16.50	"	99 -	"	82.50			
05.5								"	16.50	"	99 -	"	82.50			
01.0								"	3 -	1400	14 -	1100	11 -			
05.0								"	15 -	"	70 -	"	55 -			
41.5								500	207.50	1800	747 -	1300	539.50			
29.5								"	147.50	1400	413 -	900	265.50			
						05.0		-		-			-			
						01.5		-		-			-			
80.0								600	460 -	1800	1440 -	1200	960 -			
09.5								900	85.50	"	171 -	900	85.50			
08.5								1000	85 -	"	153 -	800	68 -			
12.5								"	125 -	"	225 -	"	100 -			
01.0								"	10 -	"	18 -	"	8 -			
						05.0		-		-			-			
43.5								1000	435 -	1800	783 -	800	348 -			
98.5								800	788 -	"	1773 -	1000	985 -			
15.5								1000	155 -	"	279 -	800	124 -			
						20.0		-		-			-			
2243.0	843.5					126.5		18890.50		49895 -		31004.50				
224								1000	2240 -	1800	4032 -	800	1792 -			
224									2240 -		4032 -		1792 -			

Socken, by och hemman	Registrationsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Olsång	3 ¹¹	Ad	1/3	Hugo Thordstein	
				103 åker	
				104 "	
				105 ång, högländ, förbättras af	
				106 " "	
				107 åker	
				108 "	
				109 " "	
				110 arlagge	
					Summa
					Summa -
<u>Kirkånopets mark</u>					
Olsång	3 ⁸	Ac	31/240	1-11 Erik Åkesson	
"	9 ⁹	Ca	13/24	12-101 J. sm	
"	4 ¹	B	2	102 Hugo Thordstein	
"	3 ¹¹	Ad	1/3	103-110 J. sm	
					Summa
Jordart: Muldyrsk gräslund med och gräs.					

Olson den 5 februari 1945.
Käse Anker
Christophersen Carl Rickman

[illegible]

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<u>Kostnadsförslag till pumpstation.</u>								
		<u>Pumpverk.</u>								
		1 st invallningspump med en kapacitet av 250 lit/sek vid 1,2 m lyfthöjd, förslagsvis NOHAB propellerpump P-4, uppställd i plåtmantel, direktkopplad till elmotor, försedd med stjärntriangelkopplare och flottöranordning för helautomatisk drift, jämte avloppsrör med klaffventil					8000	-		
		Kraftledning c:a 1 km					2500	-		
		Instrumentering					1000	-		
		Diverse tillbehör, körs-lor m.m.					500	-	12000	
		<u>Pumpstation.</u>								
		Inspänkning och länshållning					300	-		
		Schaktning 3 m	90	4.-			360	-		
		Dubbel rustbädd av 6" timmer "	2,4	100.-			240	-		
		Betong till bottenplatta med en tryckhållfasthet efter 28 dygn av 150 kg/m ² med högst 20 % spersten "	1,7	80.-			136	-		
		Betong till väggar, intag och utlopp med en tryckhållfasthet efter 28 dygn av 225 kg/cm ² , armerad "	17	100.-			1700	-		
		Tilloppsledning av 700 mm betongrör					150	-		
		U-balkar och I-balkar kg	100	0,80			80	-		
		Bjälksättar vid intag och utlopp					100	-		
		Risgrind					100	-		
		Överbyggnad av trä					500	-		
		Formsättning och diverse					834	-	4500	
		S u m m a							16'500	

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Vall och valldike, sträckan B - B - B.</u>	1	2						
-100 +33 50 -60	517	Löstagning och transport av valljord samt upplägg- ning och planering av vall m ³	1100	2,50	2750					
		Beklädnad med omvända grästorvor av vallsi- dan /å sträckan 50+00-51+00 å vallens båda sidor/ m ²	1050	0,25	262 50		3012 50			
+33 +10 60 -61	77	Schaktning av valldike, uppläggning och planering av vall m	300	3,50	1050					
		Beklädnad med omvända gräs- torvor av vallens sidor m ²	350	0,25	87 50		1137 50			
+10 +00 61 -63	190	Transport av valljord, upp- läggning och planering av vall m	250	2,50	625					
		Beklädnad med omvända grästorvor av vallens insida m	250	0,25	62 50		687 50		4837	50
		För oförutsedda fall, ar- betsledning m.m. tillägges							462	50
	784	S u m m a							5300	-
		<u>Avloppet A - B - C - D.</u>								
		<u>Sträckan A - B.</u>								
-50 +70 0 -0	120	Schaktning av grus, ler- blandad grus, enstaka sten och spr.sten m	110	2,-					220	-
		För oförutsedda fall, ar- betsledning m.m. tillägges							30	-
	120	S u m m a							250	-
		<u>Sträckan B - C - D.</u>								
+70 +88 0 -3	318	Schaktning av sand, grus, sten, enst. spr.sten m	950	3,30	3135					
		Schaktning av dyjord "	230	0,80	184		3319			
+88 +50 3 -6	262	Schaktning av rörgrav 1m	262	1,25	327 50					
		Betongrör inre diam 15" "	262	7,50	1965					
		Rörläggning och åter- fyllning "	262	0,70	183 40					
		Rörutlopp vid 3+88, ge- monsamt med diket C-E			200					
		Brunnar vid 4+2 o 6+50 st	2	70,-	140		2815 90			
	580	Transport					6134 90			

K o s t n a d s f ö r s l ä g .

Bil.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+50 +80 6 -6	580	Transport					6134	90	✓	
	30	Schaktning av rörgrav 1m	30	0,50	15	-				
		Betongrör inre diam 12" "	30	5.-	150	-	✓			
		Rörläggning och återfyllning "	30	0,50	15	-	✓			
		Intag vid 6+80			120	-	300	-	6434	90
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges							965	10
+00 +41 10 -13	610	S u m m a							7400	-
		<u>Sidodiket C - E.</u>								
	341	Schaktning av rörgrav 1m	341	2,60	896	60	✓			
		Betongrör inre diam 15" "	341	7,50	2557	50	✓			
		Rörläggning och återfyllning "	341	0,70	238	70	✓			
+41 +92 13 -15		Brunnar vid 11+20 och 13+41	st	2	70.-	140	-	3822	80	✓
	251	Schaktning av rörgrav 1m	251	1.-	251	-	✓			
		Betongrör inre diam 12" "	251	5.-	1255	-	(1265)			
		Rörläggning och återfyllning "	251	0,60	150	60	✓			
		Brunn vid 15+92			70	-	1726	60	✓	
+92 +20 15 -19	328	Schaktning av rörgrav "	328	0,60	196	80	✓			
		Tegelrör inre diam 9" "	328	3.-	984	-	✓			
		Rörläggning och återfyllning "	328	0,50	164	-	✓			
		Brunnar vid 16+80, 17+32 och 19+20	st	3	70.-	210	-	1554	80	✓
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges							7104	20
	920	S u m m a							7850	-
		S A M M A N D R A G.								
		Pumpstation	1	2					16500	✓
	784	Vall, valldike B - B - B							5300	✓
	120	Avlopp A - B					250	-		
	610	" B - C - D					7400	-	✓	
	920	Sidodiket C - E					7850	-	✓	15500
	2434	S u m m a							37'300	-


Olsänt den 5 februari 1945.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD.

Söcken och herrman	Registrernummer	Littera	Mantal	Ägare	Sök eller icke sök
1	2	3	4	5	6
<u>Kristianopels mktus</u> Olsmög " " "	3 ⁸ 9 ⁹ 4 ¹ 3 ¹¹	Aa Ca B Ad	$\frac{31}{240}$ $\frac{13}{24}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$	Erik Åkesson S:smr Hugo Thordstern S:smr	sök sök sök sök
				Summa	

Ägofig	Markens						Andel i					
	nuvarande		blivande		förbättrings		beräknad		verklig		förrättnings	
	värde		värde		värde		kostnad		kostnad		kostnad	
Nr	kr	ö	kr	ö	kr	ö	kr	ö	%	kr	ö	
7	8		9		10		11		12	13		
1-11	7653	50	14895	-	7241	50 ^v	6135	85 ^v	16.45 ^v	124	99 ^v	
12-101	18890	50	49895	-	31004	50 ^v	26262	93 ^v	70.41 ^v	534	98 ^v	
102	2240	-	4032	-	1792	- ^v	1518	11 ^v	4.07 ^v	30	92 ^v	
103-110	4995	-	8991	-	3996	- ^v	3383	11 ^v	9.07 ^v	68	91 ^v	
	33779	-	77813	-	44034	- ^v	37300	- ^v	100.00 ^v	759	80 ^v	
Ösning den 5 februari 1945. Huse Anstalt Gustafskens Carl Eriksson												

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning genom invallning av marker, tillhörande Olsång n:r 3, 4 och 9 i Kristianopels socken av Blekinge län.

Mom.1. Företagets ändamål.

De marker, om vilkas förbättrade torrläggning fråga är, äro belägna omkring 7 km sydsydväst Kristianopels köping och angivas å vidsittande översiktskarta till sitt ungefärliga läge med röd färgbeteckning. Över området har upprättats karta i skala 1:4000, på vilken markernas höjdläge över företagets jämförelseplan angivits med små blå siffror. Beskrivning över markerna återfinnes i ägobeskrivningen /Bil. E./. Såsom av företaget beroende har ansetts den mark, som vid nu rådande vattenstånd icke kan torrhäggas till 1,2 m djup.

Mom.2. Företagets omfattning.

Till följd av under förrättningen framkomna yrkanden kommer företaget att omfatta utförandet av följande arbeten:

- 1/ Avloppsdiket A - B nedom pumpstationen.
- 2/ Pumpstation vid punkt B.
- 3/ Vallen och valldiket B¹ - B - B².
- 4/ Huvudavloppet B - C - D och sidodiket C - E

Med hänsyn till därigenom underlättad brukning av jorden och minskad kostnad för framtida underhållet har föreslagits, att diken, i den mån så kunnat ske utan öskäligen fördyring av företaget

skola igenläggas med rör. På grund härav skall sträckan 3+88 - 6+80 av huvudavloppet B -- C -- D och hela sidodiket C - F utföras såsom rörledning medan övriga sträckor skola bibehållas öppna.

På plankartan är vallen utmärkt med grön obeteckning, ~~den~~ öppna dikessträckor med dubbla röda linjer och rörledningarna med enkla röda linjer, på vilka dagvattenbrunnarna markerats såsom röda ringar.

Företaget är beläget mellan Hålltorpsåns och Lyckebyåns nederbördsområden, vilka i Kungl. Maj:ts kungörelse den 13 april 1922 om nummerbeteckning å nederbördsområden, erhållit n:r 79 resp n:r 80.

Mom. 3. Laga hinder, allmänna och enskilda intressen.

För handläggning av förrättningen, som grundar sig på länsstyrelsens förordnande den 6 oktober 1944, eller för företagets utförande i den omfattning, som ovan angivits, har något laga hinder ej anmälts eller kunnat utrönas. Några allmänna eller enskilda intressen synas ej komma att av företaget beröras.

Mom. 4. Företagets beskaffenhet.

Synemännen anse företaget vara sådan invallning, som omförmäles i 7 kap. 49-55 §§ vattenlagen.

Mom. 5. Fixpunkter.

På plan- och profilritningarna angivna höjdlägen hänföra sig till ett antaget jämförelseplan, som ligger 5,00 m under 0-planet för rikets precisionsavvägning. Utgångspunkt för avvägningen har varit en av förre lantbruksingenjören Magnus Wixell markerad fixpunkt vid kustvägen 3/4 km sydväst Fågelmara herrgård, +-format märke inhugget i låg sten 50 m söder

om trumma över djup bäck, intill östra stenmuren, 4 m från östra vägkanten. Höjdläge $=+7,30$ m.ö.h. $/=12,30$ m över företagets 0-plan/.

Denna fixpunkt har utsatts i stället för Hydrografiska byråns i samband med dikningsarbete borttagna fixpunkt ~~en~~ med höjdläge $=+8,28$ m.ö.h. /Detaljlinje Kalmar WY, 3, punkt 1/.

Fixp. I. Höjdläge $=+6,43$ m. o-format märke inhugget i sten i stenmur vid åker 42 m väster om längdmättningspunkt 1+45.

Fixp. II. Höjdläge $=+6,35$ m. o-format märke inhugget i sten i stenmur 54 m väster om längdmättningspunkt 4+44.

Fixp. III. Höjdläge $=+6,60$ m. +-format märke inhugget i sten i stenmur vid västra kanten av byväg 69 m söder om längdmättningspunkt 13+37.

Fixp. IV. Höjdläge $=+6,59$ m. o-format märke inhugget i sten omedelbart väster om rågång, 43 m söder om längdmättningspunkt 16+80.

Fixpunkterna, som äro lagligen skyddade, få ej rubbas, förstöras eller övertäckas förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Mom. 6. Avloppens dimensioner.

Nederbördsområdet omfattar vid punkt B omkring 200 hektar och har med ledning av ekonomiska kartverkets karta på marken noga uppgåtts. Området utgöres till övervägande del av odlade fält och skogsbackar med tämligen genomsläpplig jordmån. På grund härav och med hänsyn till nederbördsmängden i trakten har avrinningen vid högsta flöden beräk-

nats till 1,25 lit/sek/har och medelavrinningen under vegetationstiden till 0,1 lit/sek/har. Flodvattenmängden uppgår således till 250 lit/sek och medelvattenmängden till 20 lit/sek.

Bottenlinjen har å den öppna delen av huvudavloppet, sträckan B - C, utlagts med en lutning av 0,63:1000, bottenbredden har bestämts till 0,3 m och sidolutningen till 1:1,25. Förenämnda vattenmängder framrinna i det sålunda dimensionerade avloppet under vattendjup ej överstigande 70 cm vid flöden och 22 cm vid medelvattenföring.

Nedom pumpstationen har bottenbredden ökats till 1,0 m för att möjliggöra hastig avrinning.

Rörledningarnas dimensioner hava bestämts så, att de förmå utan skadlig uppdämning avbörda en vattenmängd av 0,8 lit/sek/har. Av efterföljande tabell framgår i detalj de särskilda ledningssträckornas nederbördsområden, beräknade vattenmängder, lutningar, dimensioner och avbördningsförmåga.

Avlopps- sträcka	Nederb. område hektar	Vatten- mängd lit/sek	Lutning	Dimension cm /tum/	Avbördn. förmåga lit/sek.
C - 6+50	100	80	5,34:1000	37,5 /15/	120 ✓
- D	90	72	26,7:1000	30,0 /12/	140 ✓

C - 13+41	60	48	0,84:1000	37,5 /15/	50 ✓
- 15+92	30	24	0,84:1000	30,0 /12/	25 ✓
- 17+32	25	20	3,21:1000	22,5 /9/	22 ✓
- E	20	16	1,60:1000	22,5 /9/	15 ✓

Avloppens bottenlägen i brytpunkterna, lutningar och dimensio-

ner finnas angivna å de upprättade profilritningarna. Den öppna sträckans form har åskådliggjorts medelst sektionsritningar.

Mom.7. Skyddsvallen.

Enligt vattenståndsobservationer vid kustpegeln vid Kungsholms fort utanför Karlskrona stiger högvattnet vid Blekingekusten normalt omkring 80 cm över medelvattenståndet och har vid ett tillfälle i december 1913 stigit 1,38 m över samma vattenstånd, eller till höjden +5,80 m resp +6,38 m över företagets jämförelseplan.

Högsta vattenstånden äro av synnerligen kort varaktighet.

Då vallen är belägen vid en vik och utanför densamma finnes ett tämligen brett förland, torde risken för åverkan på vallen genom vågsvall vara obetydlig.

På grund härav har ansetts tillräckligt att förlägga vallkrönet på höjden +6,80 m och giva vallen en krönbredd av 1,0 m. Släntlutningen är på såväl insidan som utsidan 1:1,5. På större delen av sträckan stöder vallen mot en befintlig stengärdesgård.

Mom.8. Pumpstationen.

Enligt mom.6 här ovan har största vattenmängden beräknats till 250 lit/sek.

För pumpverket hava följande beräkningar gjorts.

Yttre vattenståndet vid pumpstationen är +5,00 m vid medelvatten och +5,80 m vid högvatten och kan vid exceptionella tillfällen under synnerligen korta tidsmoment stiga inemot höjden +6,38.

Inre vattenytan bör vid medelvattenstånd under vegetations-

tiden hållas på höjden +3,72 m och ^{kan} vid högvatten utan olägenhet tillåtas stiga till höjden +4,60 m.

Lyfthöjden blir således vid såväl inre som yttre medelvatten 1,28 m. Vid normalt högvatten i såväl samlingskanalen som havet blir lyfthöjden 1,20 m och vid medelvattenstånd inom vallen och normalt högvatten utom denna 2,08 m. Vid högsta tillåtna vattenstånd inom vallen och medelvattenstånd i havet nedgår lyfthöjden till 0,4 m. Absoluta högsta lyfthöjden blir 2,66 m. Vid dylika tillfällen torde pumpning dock icke behöva förekomma.

Vid en lyfthöjd för vattnet av 1,20 m och en verkningsgrad för pumpanläggningen av 50 % blir den erforderliga effekten

$$\frac{250 \cdot 1,2 \cdot 0,736}{75 \cdot 0,5} = \approx 6 \text{ kilowatt}$$

Under förutsättning att 250 m/m av årsnederbörden måste pumpas vid en medellyfthöjd för vattnet av 1,20 m så åtgår härför ett energi-

$$\text{belopp av } \frac{0,25 \cdot 2000000 \cdot 1,2 \cdot 0,736 \cdot 1000}{75 \cdot 3600 \cdot 0,5} = \approx 3300 \text{ kwh.}$$

Något magasin, utöver det som erhålles vid avloppets uppgrävning, finnes icke.

Beträffande pumpverkets storlek och konstruktion få synemännen på grund av ovanstående föreskriva, att detsamma skall utföras med en kapacitet av minst 250 lit/sek vid 1,20 m lyfthöjd samt anordnas så, att vattenytan inom invallningsområdet normalt kan sänkas till höjden +3,72 m.

Mom. 9.. Broar och trummor.

Broar eller trummor skola icke byggas i samband med grävnings-

arbetenas utförande. Därest vid utförandet av rörledningarna befintliga överfarter skadas eller upprivas, skall på företagets bekostnad vägbanan iordningställas.

Mom.10. Ersättningar.

Under förrättningen hava krav på ersättning för upplåtelse av mark till vall och avlopp eller för intrång genom uppläggning av schaktningsmassor icke framförts. På grund härav bestämmes, att inga ersättningar skola utgå vid detta företag.

Mom.11. Båtnad och kostnadsfördelning.

Båtnaden för i företaget ingående marker har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap.60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivas i 7 kap. 22 § samma lag. Markvärdet vid full torrläggning har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet vid full torrläggning och vara beroende av höjdläget i förhållande till de försumpande vattenytorna. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. E./, i vilken såväl markens nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Skäl att hänföra marken inom samfälligheten till särskilda avdelningar föreligger ej. Varje markägare har därför att taga del i med företaget förenade kostnader direkt i mån av värdet å den båtnad, som beredes hans mark. I kostnadsfördelningslängden /Bil. G./ har varje fastighets andel i anläggningskostnaderna angivits såväl i kronor

efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för syneförrättningen skola jämväl fördelas efter samma andelstal.

Mom.12. Sökandenas andel.

Företaget berör endast mark tillhörig sökandena.

Mom.13. Företagets utförande.

Ifråga om företagets utförande bestämmes:

- 1/ Företaget skall utföras i enlighet med de upprättade förslagsritningarna. Beträffande pumpstationen må dock vidtagas de ändringsarbeten, som efter infordrande av anbud å pumpverk och elektrisk utrustning kunna finnas påkallade med anledning av ändrad konstruktion eller uppställning av aggregaten.
- 2/ Vallmaterialiet packas väl. Före utläggandet av detta skall matjorden avlägsnas och grästorven uppskäras i fyrkanter med ca 30 cm sida för att användas till beklädnad av slänterna.
- 3/ Utöver ur valldiket upptagen massa må såsom vallmaterial användas schaktningsmassor från nedre delen av samlingskanalen, samt från omgivande backar.
- 4/ Jord och sten, som uppschaktas ur öppet avlopp, må läggas vid sidan av detta, dock icke närmare kanten än 1,0 m och ^{ej}/i brantare inre lutning än diketts egen sidolutning.
- 5/ I upplagda jordsträngar skola öppningar med bottenbredd 0,3 m och sidolutning 1:1,0 anordnas vid svackor i marken, tillstötande diken och i övrigt på minst var 40:de meter, på det dagvattnet må fritt kunna

avrinna från angränsande terräng,

6/ Till tilloppsledning vid pumpstationen och till rörledning använda

betongrör skola vara av så god kvalitet, att desamma i vått tillstånd tåla en tryckbelastning av för

70,0 cm /28"/ rör 30 kg

37,5 " /15"/ " 17 "

30,0 " /12"/ " 16 kg

pr centimeter av rörets längd vid anbringande av tryck längs den

översta och understa generatrisen av ett horisontalt anbragt rör

samt tillverkade av grus fritt från föroreningar och av lämplig

sammansättning, fria från gjutfel, homogena i godset och så täta

att vattenytan i rören, sedan dessa fyllts med vatten och betongen

vattenmättats under 24 timmar, ej under de följande 24 timmarna

sjunker mer än 15 mm.

7/ Till klenare ledningar skola användas fullgoda tegelrör enligt

Svensk standard.

8/ Rören skola läggas efter noggrant uppsatta och kontrollerade pro-

filer, vilkas inbördes avstånd icke bör överstiga 25 m..

9/ Brunnarna förses med minst tre lag tegel- eller cementsten och

kringpackas med sten eller skärv så att dagvattnet kan tränga in

i dem.

10/ Under arbetet får vatten icke uppdämmas eller påsläppas så att

skada sker.

11/ Arbetena böra utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför

lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest ändamålsenliga och betryggande.

12/ Arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt skola vara bragta till slut senast den 1. september 1952.

13/ Avsyning jämlikt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan göras av lantbruksingenjör.

Mom.14. Framtida underhållet.

I företaget ingående avlopp, vall och pumpanläggning skola omsorgsfullt underhållas. Brunnarna böra rensas från slam så ofta, att avlagringarna stiga högst 3 å 4 dm över bottnen. Rensnings- och underhållsarbetena böra utföras på tid, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt. Underhållskostnaderna, liksom även kostnaderna för pumpstationens drift och skötsel, fördelas efter de andelstal, som angivas i kolumn 12 av kostnadsfördelningslängden.

Kostnad för rensnings- eller underhållsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denne.

Markägarna böra genom stängsel eller på annat sätt skydda öppet avlopp från nedtrampning av betande djur. Av betesdjur förorsakad skada skall omedelbart botas av djurägaren.

Uppdämning, eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Mom.15. Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Olsängs invallningsföretag år 1945".

Mom.16. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid förrättningen upprättade handlingar och ritningar skola förvaras av den utsedda aktförvararen eller den som efter honom utses härtill.

Mom.17. Domstolsavgift.

Jämlikt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, så snart förrättningen vunnit laga kraft, såsom bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet till länsstyrelsen i Blekinge län erläggas avgift, uppgående till en och en halv för tusen av båtnaden, eller 66 kronor 5 öre.^x

Mom.18. Besvärshänvisning.

Talan mot åtgärd eller beslut vid förrättningen eller mot detta utlåtande föres vid Söderbygdens vattendomstol, adress S t o c k - h o l m, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom.19. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för såvitt icke inom den i mom. 18 här ovan angivna tid besvär över förrättningen anföras och på grund

härav ändring i detta utlåtande kommer till stånd.

Olsång, Fägelmara, den 5 februari 1945.

Sven Jönell

Antony Merson Carl Eriksson

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående

Olsåns invallningsföretag år 1945

Kristian opels

söcken av

Beckings

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				82 69
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4	3	12,00	36 -	
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 74 punkter pr ha	46,98	0,50	23 49	
		avvägda punkter	270	0,03	8 10	
		i annan mark, medelantal				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	5,0	2,00	10 -	
		i annan mark		5,00		77 59
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0,45 ha, ...	110	0,05	5 50	
		 ha	49,38	0,10	4 94	10 44
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	110	0,04		4 40
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd				
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	190	0,06	11 40	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	95	0,12	11 40	22 80
		Längdprofil, § 19, längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	0,78	3,00	2 34	
		2) befintligt avlopp eller vall	1,65	3,50	5 78	8 12
		Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	20	0,22	4 40	
						4 40
						3 -
		Antal blad med profil- och sektionsritningar	1	3,00		
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal		0,02		
		dagar	1/2	12,00	6 -	8 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	41	3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m ² ..				
		nämligen				
		" " "				
		" " "				
		" " "				
		b) lächt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm		6,00		
		2) " " över 20 "	5	10,00	50 -	53 50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan	60	0,03	1 80	2 80
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 -	
		tillägg för övriga sidor		2,00		
		Överföres				277 74

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				277 74
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionens arean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	1,65	4,00	6 60	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionens arean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			37 30	43 90
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön km	0,78	0,50	39	
		c) Upprättning av tvärsektioner st	7	0,25	1 75	
		d) Kostnadsberäkning km	0,78	3,00	2 34	
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar	3	12,00	36 -	46 48
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33-35 och 38				
		Dimensionsberäkning st		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Ritningar, antal blad st		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	270	0,01		2 70
		Översiktskarta, § 41				4 -
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningsbelopp st		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st	4	0,30	1 20	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		3 20
		Utlåtande, § 45 sid	11	3,00		33 -
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2	12,00		24 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2		12,00		
				12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1 1/2	12,00		6 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn		12,00		
		utlopp för täckt ledning	1 1/2	12,00		6 -
		slanficka		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				447 02
		Summa kronor				
		1) 1:sta regalarke			7 -	
		blad				
		övriga regalarke				
		blad st				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 0,45 ha, ägofigurer st	110	0,07	7 70	
		ha	46,98	0,14	6 58	
		Överföres			21 28	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			21. 28	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal	st	270	0,02	5 40
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp				1 75
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm		60	0,05	3 - 3/ 43
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km			
		befintligt vattendrag eller vall	"			
		nytt avlopp eller vall	"	0,78	5,00	3 90
		ändring av befintligt avlopp	"	1,65	6,00	9 90
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				4 40
		3) broar och trummor, "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st	1	3,00	3 -
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				21 20
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar	2	12,00	5 30 15 90
		brunn, rörtutlopp och slamficka	"	1/2	12,00	24 - 6 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 57	sid	34	0,55	30 - 18 70
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				100 03
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				9 50
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				2 - 11 50
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				47 20
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				88 - 135 20
		<i>Louistolsavgift</i>				66 05
		Summa kronor				212 75
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				Förrättningsmannens 447 02 Summa 447 02
		Lösen för kopior och avskrifter				100 03 100 03
		Övriga förrättningskostnader				11 50 212 75
		Summa kronor				558 55 759 80

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Ostra
Olsång

den

5 febr 1945

häradsrätt.

Chas. Møller
Statens lantbruksingenjör.

Allt sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:


den

19

31245

EXHIBIT

K 3-664



Betänkande

till

OLSÄNGS INVALLNINGSFÖRETAG ÅR 1945.

Kristianopels socken, Blekinge län.

Utdrag av:

Protokoll, fört vid torrlägnings-
nämndens i Blekinge sammanträde på Egnahems-
nämndens lokal i Karlskrona den 29 juni 1948

Närvarande: Torrlägningsnämndens alla ordinarie ledamöter.

§ 3.

Från Kungl. Lantbruksstyrelsen hade översänts ansökningar om statsunderstöd till nedan angivna torrlägningsföretag, och enade sig nämnden om följande yttrande:

Olsängs invallningsföretag år 1945. Invallningsområdet ligger i omedelbar närhet av berörda fastigheters åbyggnader. Genom föreslagna rörledningar och genom företagets utförande skapad möjlighet till täckdikning av jorden kommer att bereda bättre betingelser för brukningen. Företaget är därför i hög grad ägnat att befordra en ekonomiskt ändamålsenlig jordbruksdrift på de fastigheter det berör. Utredningen visar således att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt. Av företaget berörda brukningsenheter omfatta vardera 55 å 60 hektar odlad jord och 80 å 90 hektar skogsmark. Båda äro att anse såsom efter ortens förhållanden bärkraftiga jordbruk. Enligt gällande bestämmelser synes högre bidrag än till en tredjedel av anläggningskostnaden icke motiverat. På grund härav föreslås, att statsbidrag måtte utgå med 12.690:- kronor och statslån med 25.390:- kronor.

Karlskrona den 29 juni 1948.

Thore Möller.

Justeras:

Erik Larsson.


Rätt utdraget betygar:

Thore Möller

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 5 februari 1945 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt Olsängs invallningsföretag år 1945 och avseende torrläggning genom invallning av marker tillhörande Olsäng nr 3, 4 och 9 i Kristianopels socken, Blekinge län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 22 december 1945.

Ex officio:

G. Osterholm
(G. Osterholm)



Stämpel

2:-

Lantbruksingenjören Th. Möller, p.b.

Betänkande

t111

OLSÄNGS INVALLNINGSFÖRETAG ÅR 1945.

Kristianopels socken, Blekinge län.

genom beslut den 27 nov. 1948
 har L. Lantbruksskyddet, som godkännt
 anläggningsskatt - + kommunal skatt 5.200 kr
 en kostnad av 38.087.65 kr., till fristyrkt
 beviljat bidrag med 12.690 kr. och
 lån med 25.390 kr., samt fastställt
 arbetskosterna i oförändrat skick.
 Därför i tjänsten:
 Helt Genomgått.

B e t ä n k a n d e

rörande fråga om statsunderstöd till
 utförande av Olsängs invallningsföretag
år 1945 i Kristianopels socken
 av Blekinge län.

Belägenhet.

Området är beläget omkring 7 km sydsydväst om Kristianopels köping och angives på till synehandlingarna hörande översiktskarta till sitt ungefärliga läge med röd färgbeteckning.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 5 innevarande februari avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Så snart förrättningen vunnit laga kraft, kommer bevis härom att tillställas Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk/avlöppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har, såvitt känt är, tidigare icke utgått till torrläggning av ifrågavarande marker.

Föreskriven redogörelse för företaget har lämnats inför täckdikningsnämnden, vilken icke haft något att erinra mot detsamma.

Hydrografiska förhållanden m.m.

För vattenstånden i havet, de särskilda dikessträckornas nederbördsområden, beräknade vattenmängder m.m. och därav föranledda

dimensioner å vallar, pumpanläggning och avlopp samt för förslagets tekniska detaljer i övrigt redogöres i synemännens utlåtande. På översiktskartan har nederbördsområdets gräns angivits med en heldragen blå linje.

Arbets tid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat till den 1 september 1952.

Statsunderstöd.

Båda delägarna söka såväl bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag som lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande. Bifogade tabell /Bil. 2/ utvisar varje särskild delägars andel i företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad återfinnes i bil. 1.

Sammandrag av företagets kostnader är infört här nedan.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt ovannämnda tabell utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med, i avrundade tal, 18.910 kronor från statens avdikningsanslag och 19.170 kronor från statens avdikningslånefond.

Bilagor m.m.

Beträffande företaget i övrigt rörande frågor hänvisas till syne-

akterna, bestående av 1 häfte handlingar och 3 ritningar.

Karlskrona i februari 1945.

Thore Möller
Thore Möller

K o s t n a d s s a m m a n d r a g .

Torrläggningskostnad

Arbets- och materialkostnad 37.300:- kr ✓

Förrättningskostnad

Kostnad för syneförrättningen 759:80 kr ✓

" " utredn. ang. statsunderstöd m.m. 27:85 " 787:65 " ✓

Summa anläggningskostnad 38.087:65 kr ✓

Driftskostnad

3.300 kwh á 0:05 kr 165:- kr ✓

Smörjning, tillsyn m.m. 120:- " ✓

Driftskostnaden kapitaliserad efter 5 procent 5.700:- " ✓

Summa anläggningskostnad och kapitaliserad drifts-
kostnad 43.787:65 kr ✓

Karlskrona i februari 1945.

Thore Möller
Thore Möller

Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i

Mantal	Reg-nr	Littera	Söcken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal						
					Åker		Annan mark		Summa		
					ha	ar	ha	ar	ha	ar	
			<u>Kristianopols socken.</u>								
$\frac{31}{340}$	38	Aa	Olshög	Erik Ahlström	7	42.5	1	45.5	8	88.0	
$\frac{13}{24}$	99	Ca	"	H. sm	22	43.0	8	43.5	30	86.5	
$\frac{1}{2}$	4'	B	"	Hugo Thordstein	2	24.0			2	24.0	
$\frac{1}{3}$	3"	Ad	"	H. sm	4	99.5			4	99.5	
				Summa	37	09.0	9	39.0	46	98.0	

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet						kr.	öre	kr.	öre
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
7241	50	6135	85	124	99	4	58	6265	42	0.99	49.65	3110	70	3153	46
31004	50	26262	93	534	98	19	61	26817	52	"	"	13314	53	13497	60
1792	-	1518	11	30	92	1	13	1550	16	"	"	769	64	780	22
3996	-	3383	11	68	91	2	53	3454	55	"	"	1715	13	1738	72
44034	-	37300	-	759	80	27	85	38087	65			18910	-	19170	-
Karlskrona i februari 1945. More Inölen															

Karlovy Vary i februari 1945.
More Castle

R ä k n i n g

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Olavungs
invallningsföretag år 1945 i Kristianopels socken av Blekinge län.

Betänkande och kostnadsammandrag	3 sid á 3:- kr	9:- kr
Upprättande av ansökningshandlingar		3:- "
" " tabell med uträkning av bidrag och lån		4:- "
" " förteckning å lånesökandenas fastigheter		3:- "
Anskaffande av legakraftbevis		3:- "
Avskrift av betänkandet m.m.	7 sid á 0:55 kr	3:85 "
Inhäftning av handlingar		2:- "

Summa 27:85 kr

Klander mot denna räkning anställes genom stämning till
Östra häradsrätt inom tre månader härefter.

Karlskrona den 15 februari 1945.

Thore Möller

Bestyrkes i tjänsten:

Thore Möller

315/48

RAPPORT

BESLUT

DEN 26 OKT. 1951

över verkställd avsyning

LANTBRUKSSTYRELSEN

4 OKT. 1951

DIARIE Nr 1748

SÄK Nr

LANTBRUKSSTYRELSEN Olsängs invallningsföretag år 1945

(namn, socken och län)

Kristianopels socken, Blekinge län.

~~XXXXXX~~

Förtroendeman:

~~XXXXXX~~

Lantbrukare Erik Åkesson, Olsäng, F å g e l m a r a.

Arbetsplanen fastställd den 27. november 1948

Ändring medgiven den ---

Bidrag från statens avdikningsanslag 12.690:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 25.390:- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 1. september 1952.

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen samma tid.

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till ---

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till ---

Vid förrättningen, som verkställts av förste assistent A. Sandahl
den 28 sept. 1951, har befunnits att företaget utförts i fullstän-
dig överensstämmelse med den vid syneförrättning enligt vattenla-
gen upprättade och sedermera av Kungl. Lantbruksstyrelsen fastställ-
da planen. Företaget förordas till godkännande.

Karlskrona den 1 oktober 1951.

Thore Möller
/Thore Möller/
Lantbruksingenjör.

12.690 25.390

7.000 14.000

5.690 11.390


Pa. H. H.
17.11.

BESLUT

RAPPORT

DEN 26 JUN 1951

315/48



LANTBRUKSSTYRELSEN besiktning

Företag: Olsängs invallningsföretag år 1945

(namn, socken och län)

Kristianopels socken, Blekinge län

Ordf. i styrelsen: } Lantbrukaren Erik O^okesson, Olsäng, Fågelmara
~~Förordningsstyrelsen~~
~~Förordningsstyrelsen~~

Arbetsplanen fastställd den 27 november 1948

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 12.690:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 25.390:- kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande 1 september 1952

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 september 1952

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till

Vid förrättningen, som verkställets av undertecknad

den 13 juni 1951, har befunnits att följande arbeten utförts i huvudsaklig överensstämmelse med planen

Invallningspumpen levererad	8.000:- kr	
Kraftledningen byggd	2.500:- "	10.500:- kr
Pumpsump m.m. utförd enl förslaget (endast överbyggnaden återstår)		2.800:- "
Vall och valldike B ¹ - B - B ² utförda		5.300:- "
Avloppssträckan A - B utförd		250:- "
" B - 3+88 "		3.319:- "
200 st 15" rör levererade		1.500:- "
		23.669:- kr
Härtill komma förrättningskostnader		787:65 "

Summa 24.456:65 kr

motsvarande 56 % av den beräknade anläggningskostnaden 43.787:65 kr.

Karlskrona den 14 juni 1951.

Thore Möller

1951 den 26 juni, 1951.

J 913/51

~~I 1795/49~~

ff

Länsstyrelsen i Blekinge län

K a r l s k r o n a.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen genom beslut den 27 november 1948 beviljat lån från statens avdikningslånefond med 25.390 kronor till utförande av Olsängs invallningsföretag år 1945 i Kristianopels socken, Blekinge län, får Lantbruksstyrelsen härigenom lämna uppgift å de fastigheter inom företaget, vartill lån beräknats utgå.

Fastighet	Register- nummer	Ä g a r e
<u>Kristianopels socken</u>		
Olsäng	8	
	3	Erik Åkesson
	11	
"	3	Hugo Thordstein
	1	
"	4	Densamme
	9	
"	9	Erik Åkesson

Stockholm den 26 juni 1951.

Enligt uppdrag

Hjalmar Forsman

Olsängs invallningsföretag år 1945

Blekinge län


F ö r t e c k n i n g

å fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån sökes.

Kristianopels socken.

Olsäng	31/240	mtl	3	⁸	äg. Erik Åkesson, lagf. 23/9 1942, § 289.
"	1/3	"	3	¹¹	} Hugo Thordstein, lagf. 1/6 1931, § 219.
"	1/2	"	4	¹	
"	13/24	"	9	⁹	" Erik Åkesson, lagf. 23/9 1942, § 289.

Karlakrona den 15 februari 1945.



Thore Möller

LANTBRUKSINGENJÖREN

I
BLEKINGE LÄN

Stenbergsgår. 3
KARLSKRONA

Tel. 475

Expn:r 28

FÖREDRAGET

DEN 17 MAJ 1949

I
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN

5 APR. 1949

DIARIE Nr J1795

SAK Nr

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen

S t o c k h o l m.

Härmed får jag vördsemt insända

- ✓ kontrakt i 2 exemplar
- ✓ skuldförbindelse
- ✓ säkerhetsförbindelse
- ✓ rekvisition i 2 exemplar
- ✓ utdrag ur debetsedlar & fastighetskatt samt
- ✓ skrivelse till Kungl. Lantbruksstyrelsen ang förlängning av tiden
- ✓ rörande Olsängs invallningsföretag år 1945 i Kristianopels socken
av Blekinge län.

Karlskrona den 4 april 1949.


Thore Möller.

REKVISITION

Undertecknade, enda delägare i det torrlägningsföretag,
benämmt Olsängs invallningsföretag år 1945 i Kristianopels socken,
BLEKINGE LÄN

till vilket företag den 27 november 1948. anvisats, förutom
statsbidrag från statens avdikningsanslag, ett lån från statens avdikningslånefond av
25.390- kronor, få härmed vördsamt anhålla

att delen av lånet måtte sändas till lantbrukaren

J. Erik Ekman adress Olsäng

..... pr Fågelmaran; och gäller denna

skrivelse såsom fullmakt för honom att kvittera beloppet.

W Olsäng pr Fågelmaran den 19 mars 19 49

J. Erik Ekman
Olsäng 3 och 9

Anger Herdsherr
Olsäng: 1/3 av nr 3
1/2 . . . 4
1/64 . . . 11

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Erik Ekman

Anger Herdsherr

Yrke:

Yrke:

Adress: Olsäng, Fågelmaran

Adress: Olsäng, Fågelmaran

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Obränge af 1945. Orlänge lins

Ondf.

Lautbruderen.

J. Erik Ahlsson

Obränge

Fagelmærk

Shildf.

Såkerh.f.

> 30.000

2 puko.

Aus. om. arb. förl.

Ej rapport.

the

(Tidning) Tiden för arbetets förbättring
har i kontakt med den
1 september 1953

REKVISITION.

Undertecknade, enda delägare i det torrlägningsföretag,
benämnt Olsängs invallningsföretag år 1945 i Kristianopels socken,
BLEKINGE LÄN

till vilket företag Kungl. Lantbruksstyrelsen den 27 november 1948 anvisat, förutom
lån från statens avdikningslånefond, ett statsbidrag från statens avdikningsanslag av
12.690 kronor få härmed vördsamt anhålla, att

del av statsbidraget måtte sändas till lantbrukaren
J. Erik Ahnström adress Olsäng, Fågelmara
pr _____; och gäller denna

skrivelse såsom fullmakt för honom att kvittera beloppet.

Olsäng pr Fågelmara den 19 mars 1949

J. Erik Ahnström
Olsäng 3 nr 9

Kungl. Lantbruksstyrelsen
Olsäng: 1/3 av nr 3.
1/2 . . . 4.
1/4 . . . 11.

Egenhändiga namnteckningarna bevitna:

Erik Ahnström

Ann Ahnström

Yrke: _____

Yrke: _____

Adress: Olsäng, Fågelmara

Adress: Olsäng, Fågelmara

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

FÖREDRAGET
DEN 17 MAJ 1949
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
5 APR. 1949
DIARIE Nr J1795
SÄK Nr

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen

S t o c k h o l m.

Härmed få vi vördsamt anhålla om uppskov med färdigställandet av Olsängs invallningsföretag år 1945 i Kristianopels socken, Blekinge län till 1/9 1953. Leveranstid för invallningspumpar med el. utrustning är f.n. c:a 32 mån, varför det torde vara uteslutet att medhinna arbetet till den föreskrivna tiden 1/9 1952.

Olsäng, Fågelmara, den 19 mars 1949

För Olsängs invallningsföretag år 1945.

J. Eriksson *Arvo Thordstein*

609 prab.

315/48

K 3*0374

LANTBRUKSSTYRELSEN
5 APR. 1949
DIARIE Nr J1795
SAK Nr

Skuldförbindelse överlämnad
till *hemman* *trubeg*
den 28/4 1949
godkänd den 10/5 1949

FÖRETAG: Olsäng.

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören Th. Möller
i samband med år 1945 avslutad syneförrättning.
Statsunderstöd beviljade den 27 november 1948.

Statsbidrag

till företagets utförande kr. 12.690

» en första rensning kr. 12.690

Lån till företagets utförande kr. 25.390

277/48

KONTRAKT.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har den 27 november 1948.

till

Olsängs invallningsföretag år 1945 i Kristianopels socken,

BLEKINGE LÄN

beviljat dels statsbidrag från statens avdikningsanslag med tolv tusensexhundra nit-

tio (12.690)

kronor, varav till företagets

utförande

kronor och till

en första rensning av avloppen

kronor,

och dels lån från statens avdikningslånefond med tjugofemtusentrehundra nit-

tio (25.390)

kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget.

Följande överenskommelse träffas mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan
företagets delägare genom dess styrelse befullmäktigade representant samtliga intressenter
båda intressenter. ~~ende intressent.~~

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget
och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad
säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan
säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller
kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter
i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet
sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för arbetets utförande och
inköp av materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av tjänsteman
inom lantbruksingenjörsorganisationen eller den som förordnats att verkställa besiktning eller
avsyning av företaget.

§ 2.

Bidrags- och låntagaren förbinder sig:

att utföra företaget till den 1 september 1953 i överensstämmelse med den
vid statsmedlens beviljande fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som
Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta;

1948 okt. 1000

(1952)

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdiktningssanslag och lån från statens avdiktningsslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Olsing
 J. E. E. E. E.
 Olsing. 3. 1. 9

den 13. marts 1949
 Major H. E. E.
 Olsing 1/3 er nr 3
 1/2 . . . 4
 1/4 . . . 11

Att

J. Erik Skinner och Hugo Thordstein

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Edvin Wauvau
Adress *Olämsf. Fågelmara*

Arne Ohlsson
Adress *Olämsf. Fågelmara*

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 17 maj 1949.

Lars Wernberg

[Signature]

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.