


Förslag i 2 blad till
Fridlevstads dikningsföretag
 år 1945

Fridlevstads socken, Blekinge län;
 upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen år 1945 av:

Uwe Snöller
 Statens Lantbruksingenjör



Skala.
 100 0 100 200 300m.
 1:4000





K. Nr 001

K 2*0382

Kungl. Lantbruksstyrelsens
 Kulturtekniska byrås arkiv

73-1




Tillhör förslag till
Fridlevstads dikningsföretag år 1945.
 Susemölle
 Statens Vattenbruksingenjör.



Förslag till rörlapp vid B.

Förslag till intag vid C.

Typritning för brunnar.





Akt nr:
A382


AU\$A382

Ser. E XIII *Komb*



DIARIE Nr 1426
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 JAN 1947

K _____ 2*0382



Synhandlingar

till

FRIDLEVSTADS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1945.

Fridlevstads socken, Blekinge län.

Till akten hör: 1 häfte handlingar, innehållande 26 paginerade sidor, 2 blad ritningar samt 1 arvodesräkning.

1.

Protokoll, fört vid ömsesidig
enligt vattenlagen angående förbät-
ring av mark, tillhörande Snidlev-
stads by i Snidlevstads socken
av Möringe län.

Tisdagen den 10 april 1945 kl. 9.30 fm inställdes sig
underbecknad lantbrukingenjörs jämte skiftersgodemännen
Eust Pettersson i Astunga och Alfred Persson i Larum hos
lantbrukaren Arnold Svensson i Snidlevstad för att på
grund av länsmänsens för förädlingsmannen utfärdade
föreskrifter påbörja handläggningen av förädlingsen. Vid
samma tillfälle, var till delägarna kallats i den för stäm-
ning stadgade ordning (Bil. B.), tillstädeskommo följande
delägare

Stämmande till förädlingsen:

Ännuansägare Arnold Svensson	} {	gemensamt ägare till	
Edith Svensson		$\frac{1}{4}$ and Snidlevstad 5 ³	
Olof Svensson		ägare till $\frac{1}{8}$ -- -- 4 ⁶	
Folke Carlsson		-- -- $\frac{5}{16}$ -- -- 2 ⁴ och $\frac{1}{8}$ -- -- 4 ⁴	

§ 1.

Anmärkning om förädlingsen och länsmänsens
med anledning härav utfärdade föreskrifter upplästas
och bilades handlingarna (Bil. A).

§ 2.

Inom ömsesidig anfördes intet jäv. I själva rök-
te sig om något jämförande till någon annan del-
ägare.

§ 3.

Samvisades karta öfver kulläggingsområdet och profilering öfver det undersökta adloppet. I samband härmed redogjorde förämningsmannen för upprättat förslag till kulläggning av i pågenarande marken.

§ 4.

Förbanderna yttrade, att företaget skulle utföras i sällighet med förslaget.

§ 5.

Byggnads- och sakägare begärde sig läseplan till kulläggingsområdet, varvid byggnads- och sakägarna besiktigade marken och adloppet samt företags markvärdering. Härvid genomgicks förslagets detaljer ytterligare.

§ 6.

Efter byggnads- och sakägarnas förbättring sammanträdde på samma ställe som förut, varvid byggnads- och sakägarna, efter överläggning, angävo utlåtande (Bil. G), vilket genom uppläsning delgavs de närvarande. I samband härmed redogjordes för kostnadernas fördelning m. m.

§ 7.

Bestäts, att delägarna gemensamt skulle utgöra styrelse och att Olof Svensson, Fridlevstad, Björkeryd, skulle vara styrelsens ordförande.

§ 8.

För handläggning vid undersökningarna skulle utgivas följande ersättningar:

Olof Svensson	45.- kr
Arnold Svensson	33.75 "
Folke Carlsson	6.25 "

Summa 85.- kr.

§ 9.

Uttäcknades gode männens ersättnings och
 uppgringo till 11 kronor 60 öre för Alfred Persson samt
 12 kronor för Ernst Petersson eller Nilsbjörns 23 kronor
 60 öre.

§ 10.

Antecknades, att förätningsmannen del-
 taks dagavvode för följande antal dagar och förätnings-
 ärgänder

Längdmätning, avvägning o. dyl.	2½ dagar
Orientering av nederbördsmätet	½ —
Sammanhållning, markvärdering m.m.	1 —
Utsedning på lantmätningskontoret	¼ —
Uppmätande av förslag till bunn m.m.	½ —
	Summa 4½ dagar

§ 11.

Ställades att avskriften av handlingen och
 ritningen komme att inom tre till sex dagar tillställas
 styrelsens ordförande.

§ 12.

Som intet vidare förbehåll, upplästes proto-
 kollet och förklarades förätningen och samman-
 hållsets avslutade.

Underskrift den 10 april 1945.

Thore Anell

Alf. Persson

Ernst Petersson

7. D. 1836 or 1943.
 Karlskrona i Karlskrona
 den 15 OKT 1943

Bil. A.

Till

Länsstyrelsen i Blekinge län

Vördsamt anhålles om förordnande för lantbruksingenjören i länet att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående förbättrad torrläggning av mark, tillhörande Fridlevstads by i Fridlevstads socken. Av företaget synes komma att beröras

Olof Svensson Fridlevstad nr 4

Arnold Svensson " " 5

Folke Karlsson " " 2, 3, 4

Meddelanden angående förrättningen ställas till undertecknad

Olof Svensson, adr. Fridlevstad, Björkeryd. Tel. Fridlevstad 32.

Fridlevstad den 11 september 1943

Arnold Svensson Olof Svensson F. Karlsson

R e s o l u t i o n .

Översändes till statens lantbruksingenjör i Blekinge län, som härigenom förordnas att lagligen verkställa ifrågavarande förrättning.

Karlskrona å landskansliet den 15 oktober 1943.

På länsstyrelsens vägnar:

Gunnar Nilson
 Gunnar Nilson

J. G. Rundqvist
 J. G. Rundqvist

Ank. d. 28. MARS. 1945

LANDSFISKALSKONTORET

TYNG

K a l l e l s e

Syneförrättning enligt vattenlagen angående förbättrad torrläggning av marker, tillhörande Fridlevstad 2⁴, 4⁴, 4⁶ och 5³ i Fridlevstads socken, Blekinge län, handlägges vid sammanträde hos lantbrukaren Arnold Svensson i Fridlevstad tisdagen den 10 april 1945 kl. 9,30 fm. Nedan angivna personer kallas härigenom att personligen eller genom befullmäktigat ombud inställa sig vid förrättningen för utförande av sin talan.

Karlskrona den 27 mars 1945.

Thore Möller

Statens lantbruksingenjör

Namn och hemvist	Egenhändig namnteckning till bevis om kallelsens mottagande	Dag
Arnold Svensson, Fridlevstad nr 5	Arnold Svensson	5/4
Edit Svensson, " " 5	Edit Svensson	"
Folke Carlsson, " " 2	Folke Carlsson	"
Olof Svensson, " och 4 nr 4	Olof Svensson	"
Betygshu:		
Fridlevstad den 2 5/4 - 45		

Martin Johansson
ff ffrdngeman

F ö r t e c k n i n g

Över kallelser och underrättelser angående sammanträde vid syneför-
rättning enligt vattenlagen den 10 april 1945 för förbättrad torr-
läggning av marker, tillhörande Fridlevstad nr 2, 4 och 5 i Fridlev-
stads socken, Blekinge län, avlämnade åposten den 27 mars 1945.

Kallelse till skiftesgodemannen Ernst Pettersson, Askunga, Spjuts-
bygd.

" " " Alfred Persson, Larum, Björkeryd.

Underrättelse till lantbrukaren Arnold Svensson, Fridlevstad.

" " " Edit Svensson, "

" " " Olof Svensson, "

" " " Folke Carlsson, "

I tjänsten:

Uwe Möller

[illegible]

Socken, by och hemman 1	Registernummer 2	Littera å kartan 3	Hemmansl 4	Ågöfigurens nummer 5	Delägares nämn, -hemvist - m. m. samt ägobeskrivning 6
Fridlevadels socken Fridlevad	24	C	$\frac{5}{16}$	1 2 2a 3 4	Folke Carlsson åker " " ång, skog, fruktträd, ej åker skog Summa
"	44	B	$\frac{1}{8}$	5 6 7 8 9 10 11 12	Folke Carlsson åker anlägg åker " " " " " " " " Summa
"	46	Ha	$\frac{1}{8}$	13 14 15 16 17 18 19 20	Olof Svensson åker " " anlägg åker " " " " " " " " Transport

A-r e a-l								Nuvarande-värde			Blivande-värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11	12	13	14		15	16				
23.0	10.5					01.8		2000	460	-	2400	552	-	400	92	-
								1800	18.9	-	2200	231	-	"	42	-
05.0								1800	9.0	-	2200	110	-	400	20	-
						02.0										
38.5						03.8			739	-		29.3	-		154	-
06.0								2000	120	-	2400	144	-	400	24	-
						02.0										
53.0								2000	1060	-	2400	127.2	-	400	21.2	-
06.0								"	120	-	"	144	-	"	24	-
04.0								1500	60	-	"	96	-	900	36	-
50.0								"	750	-	"	1200	-	"	450	-
32.0								1100	352	-	"	768	-	1300	416	-
31.0								500	155	-	2000	620	-	1500	465	-
182.0						02.0			261.7	-		4244	-		1627	-
12.3								2000	246	-	2400	295.20	-	400	49.20	-
12.0								"	240	-	"	288	-	"	48	-
						03.4										
11.5								1800	207	-	2400	276	-	600	69	-
18.5								1400	259	-	"	444	-	1000	185	-
13.0								1000	130	-	"	312	-	1400	182	-
14.0								500	70	-	2000	280	-	1500	210	-
20.0								"	100	-	"	400	-	"	900	-
701.3						03.4			1252	-		2295.20	-		10413.20	-

Delägares namn, hemvist m.m. samt ägobeskrivning	Agri- fignens nummer	Hemmanstal	Littera å kartan	Registrerings- nummer	Socken, by och hemman
6	5	4	3	2	1
<i>Transpakt</i>					
	21				
	22				
	23				
	24				
	25				
	26				
	27				
<i>Summa</i>					
					<i>Fridlevskäl</i>
					<i>5³</i>
					<i>J</i>
					<i>1/4</i>
	28				
	29				
	30				
	31				
	32				
	33				
	34				
	35				
	36				
	37				
	38				
<i>Summa</i>					

A-r-e-a-l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		13	14		15	16	
101.3				034				1252	-		2295	20		1043	20	
				260				-			200	52	-	200	52	-
41.0								500	205	-	2000	820	-	1500	615	-
12.0								700	84	-	2200	264	-	"	18.0	-
17.0								1000	170	-	2400	408	-	1400	238	-
08.0								1400	112	-	"	192	-	1000	80	-
11.5								2000	230	-	"	276	-	400	46	-
				085				-			-			-		
190.8				260		11.9		2053	-		4307	20		2254	20	
09.5								1000	95	-	2200	209	-	1200	114	-
48.0								"	480	-	"	1056	-	"	576	-
02.8								"	28	-	"	61	60	"	33	60
05.2								1400	72	80	2400	124	80	1000	52	-
37.0								"	578	-	"	888	-	"	370	-
29.5								"	413	-	"	708	-	"	295	-
20.0								2000	400	-	"	480	-	400	80	-
10.0								2200	220	-	"	240	-	200	20	-
80.0								1800	1440	-	"	1920	-	600	480	-
20.5								"	369	-	"	492	-	"	123	-
				080				-			-			-		
262.5						08.0		4035	80		6179	40		2143	60	

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägarer: namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Fridlevskölds socken.</u>					<u>Sammandrag.</u>
Fridlevskölds	24	C	5/16	1-4	Folke Carlsson
" "	44	G	1/8	5-12	J. Sme
" "	46	Ha	1/8	13-27	Olof Svensson
" "	53	J	1/4	28-38	Annald Svensson o. Edith Svensson Samma
Fridlevskölds socken och bygd på sandstads län					

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde											
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur										
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre									
7		8		9		10		11			12			13			14			15			16		

Kostnadsförslag.

Bil. E.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
0 - 1	+35	135 Schaktning av sand, grus och sten, spräng- sten	3 m	120	3.-		360	-		
1	+55 +50 -3	215 Schaktning av rörgrav	1m	215	5,50	1182	50			
		Betongrör, inre diam 15"	"	215	7,50	1612	50			
		Rörläggning och åter- fyllning	"	215	0,75	161	25			
		Rörutlopp vid 1+35				60	-			
		Intag vid 3+50				100	-	(3296	25)	
		Brunnar vid 1+45, 1+94 och 3+44	st	3	60.-	180	-	3296	25	
3	+50 +50 -6	300 Schaktning av lera, sandbl.	3 m	570	1,80		1026	-		
6	+50 +00 -8	150 Schaktning av lera, sandbl.	"	190	1,80		342	-		
		Ägövägstrumma vid 7+40					250	-	5274	25
		För oförutsedda fall, ar- betsledning m.m. tillägges							525	75
	800	S u m m a							5800	-

Prickstads den 10 april 1945.

U. S. S. S.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD.

Söcken och hemman	Registernummen	Littera	Mantal	Ägare	Sök eller icke sök
1	2	3	4	5	6
<u>Fridlerstads socken</u>					
Fridlerstads	2 ⁴	C	$\frac{5}{16}$	Folke Carlsson	sök
"	4 ⁴	G	$\frac{1}{8}$	J. J. J.	sök
"	4 ⁶	Ha	$\frac{1}{8}$	Olof Jönsson	sök
"	5 ³	J	$\frac{1}{4}$	Arnold Jönsson & Edith Jönsson Jönsson	sök

	Markens						Andel i					
Ågofig	nuvarande		blivande		förbättrings-		beräknad		verklig		förrättnings	
	värde		värde		värde		kostnad		kostnad		kostnad	
nr	kr	ö	kr	ö	kr	ö	kr	ö	%	kr	ö	
7	8		9		10		11		12	13		
1-4	739	-	893	-	154	-	144	42	2.49(4) ✓	8	36	
5-12	2617	-	4244	-	1627	-	1527	14	26.33 ✓	88	38	
13-27	2053	-	4307	20	2254	20	2116	42	36.49 ✓	122	48	
28-38	4035	80	6179	40	2143	60	2012	02	34.69 ✓	116	43	
	9444	80	15623	60	6178	80	5800	-	100.00 ✓	335	65	
Svidensrad den 10 april 1945												
Ulf Inölen												
Alfr. Jansson Ernst Jansson												

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark till Fridlevstad n:r 2, 4 och 5 i Fridlevstads socken av Blekinge län.

Mom.1. Företagets omfattning och ändamål.

Över avdikningsområdet, som skall bilda en dikningssamfällighet, har upprättats karta i skala 1:4000, på vilken markernas höjdläge över det antagna jämförelseplanet angivits medelst små blå siffror. Beskrivning över markerna återfinnes i ägobeskrivningen /Bil. D./.

Företaget avser utförande av ett genom torrläggingsområdet i sydlig och västlig riktning rinnande avlopp, å hithörande ritningar betecknat A - B - C - D - E. Sträckan B - C skall igenläggas med rör medan övriga sträckor skola bibehållas öppna. På kartan äro öppna dikessträckor utmärkta med två jämnlöpande röda linjer och rörledningen med en enkel röd linje, på vilken dagvattenbrunnarna markerats såsom röda ringar.

Företaget ligger inom Nättrabyåns nederbördsområde n:r 81.

Mom.2. Laga hinder, allmänna och enskilda intressen.

För handläggning av förrättningen, som grundar sig på länsstyrelsens förordnande den 15 oktober 1943, eller för företags utförande i den omfattning, som ovan angivits, har något laga hinder ej anmälts eller kunnat utrönas. Några allmänna eller enskil-

da intressen synas icke komma att av företaget förnärmas.

Mom.3. Företagets beskaffenhet.

Synemännen anse företaget vara sådan dikning, som omförmäles i 7 kap. 1 § vattenlagen.

Mom.4. Fixpunkter.

På plan- och profilritningarna angivna höjdlägen hänföra sig till ett antaget jämförelseplan, som bestämmes genom följande fixpunkter:

Fixp. I. Höjdläge $=+7,00$ m. Topp av järndubb i berghäll 40 m öster om ländmätningsspunkt 1+10, 25 m söder om ägoväg.

Fixp. II. Höjdläge $=+10,42$ m. Topp av järndubb i norra delen av berghäll 25 m öster om ländmätningsspunkt 2+50, 55 m norr om gränsen mellan Fridlevstad 2⁴ och 4⁴.

Fixp. III. Höjdläge $=+11,985$ m. Topp av järndubb i berghäll 125 m öst-sydöst punkt D.

Fixpunkterna, som äro lagligen skyddade, få ej rubbas, förstöras eller övertäckas förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Mom.5. Avloppets dimensioner.

Nederbördsområdet omfattar vid punkt A omkring 150 hektar och fallförhållandena äro goda, varför särskild beräkning av det öppna diket dimensioner icke ansetts erforderlig. Storleken har bestämts med hänsyn till jordmånens beskaffenhet och till kravet på nöjlighet till ändamålsenlig torrläggning av sökandenas marker. Bottenbredden har be-

stämts till 0,3 m och sidolutningen till 1:1,25.

Rörledningens nederbördsområde, som med ledning av ekonomiska kartverkets karta på marken noga uppgåtts, omfattar 140 hektar och utgöres till övervägande del av odlade fält. Med hänsyn till områdets topografiska beskaffenhet och nederbördsmängden i trakten hava dimensionerna bestämts så, att ledningen förmår utan skadlig uppdämning avbörda en vattenmängd av 1,0 lit/sek/har. Ledningen har givits en lutning av 4,66:1000, dess inrediameter har bestämts till 37,5 cm /15"/.

Avloppets bottenlägen i brytpunkterna, lutningar och dimensioner finnas angivna å de upprättade profilritningarna.

Mom.6. Ersättningar.

Vid detta företag skola ersättningar icke utgå vare sig för upplåtelse av mark till öppna diskessäckors breddning eller för intrång genom uppläggning av schaktningsmassor.

Mom.7. Broar och trummor.

På företagets bekostnad skall trumma i enlighet med upprättad ritning byggas vid längdmätningsspunkt 7+40.

Därest vid rörledningens utförande befintliga överfarter upprivas eller skadas, skall på företagets bekostnad vägbanan iordningställas.

Mom.8. Båtnad och kostnadsfördelning.

Båtnaden för i företaget ingående marker har uppskattats i

den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivas i 7 kap. 22 § samma lag. Markvärdet vid full torrläggning har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet vid full torrläggning och vara beroende av höjdläget i förhållande till de försumpande vattenytorna. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil.

D. /, i vilken såväl markens nuvarande och blivande värde som värdet av båtdäcken finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtdäcke utgöres av jordförbättring.

Skäl att hänföra marken inom samfälligheten till särskilda avdelningar föreligger ej. Varje markägare har därför att taga del i med företaget förenade kostnader direkt i mån av värdet å den beräknade båtdäcken. I kostnadsfördelningslängden /Bil. F. / har varje fastighetsandel i kostnaderna för företaget angivits såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter nyssnämnda andelstal.

Mom.9. Företagets utförande.

Ifråga om företagets utförande bestämmes:

- 1/ Företagets utförande skall ombesörjas av en styrelse, som utses av delägarna vid allmänt sammanträde, därvid varje delägare har rösträtt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget; dock må ingen utöva rösträtt för mer än en femtedel av delägarnas sammanlagda vid samman-

trädet företrädda andelstal. Angående styrelsens skyldigheter och befogenhet hänvisas till bestämmelserna i 3 kap. 15 och 17 - 21 §§ vattenlagen samt till här nedan i detta utlåtande givna föreskrifter.

2/ Företaget skall utföras i enlighet med de upprättade förslagsritningarna.

3/ Till ledningsarbetet använda betongrör skola vara av så god kvalitet att desamma i vått tillstånd tåla en jämnt fördelad tryckbelastning av 17 kg pr centimeter av rörets längd vid anbringande av tryck längs den översta och understa generatrisen av ett horisonstalt anbragt rör samt tillverkade av grus, fritt från föroreningar och av lämplig sammansättning, fria från gjutfel, homogena i godset och så täta, att vattenytan i rören, sedan dessa fyllts med vatten och betongen vattenmättats under 24 timmar, ej under de följande 24 timmarna sjunker mer än 15 mm.

4/ Rörläggning skall utföras efter omsorgsfullt uppsatta och kontrollerade profiler, vilkas inbördes avstånd icke bör överstiga 25 m.
*)

6/ Brunnarna skola förses med minst tre lag tegelsten och kringpackas med sten eller skärv så att dagvattnet kan tränga in i dem.

7/ Jord och sten, som uppschaktas ur öppet dike, må läggas vid sidan av detta, dock icke närmare kanten än 1,0 m och ej i brantare inre lutning än dikets egen sidolutning.

8/ I upplagda jordsträngar skola öppningar med bottenbredd 0,3 m och sidolutning 1:1,0 anordnas vid svackor i marken, tillstötande diken samt i övrigt på minst var 40:de meter, på det dagvattnet

*) 5/ Rören skola täckas med ett jordlager på minst 30 cm innan stenar återfyllas i rörgraven.

må fritt kunna avrinna från angränsande terräng.

9/ Under arbetet får vatten icke uppdämmas eller påsläppas så att skada uppstår.

10/ Arbetena böra utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest ändamålsenliga och betryggande.

11/ Arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt skola vara bragta till slut senast den 1 september 1952.

12/ Avsyning jämlikt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan göras av lantbruksingenjör.

Mom.10. Framtida underhållet.

I företaget ingående avlopp skall omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar och har styrelsen att härom tillse och verkställa. Brunnar och intag böra rensas från slam så ofta, att avlagringarna stiga högst 3 å 4 dm. över bottnen. Rensnings- och underhållsarbetena böra utföras på tid, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt. Av rensningsjord förorsakat intrång skall tålas utan ersättning. Kostnaderna fördelas efter samma grunder som gälla vid arbetets första utförande.

Kostnad för rensnings- eller underhållsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denna. Av betesdjur förorsakad skada skall omedelbart botas av djurägaren.

Uppdämning, eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

I företaget ingående trumma skall efter avsynandet över-
tagas till underhåll av den eller dem, som haft att vidmakthålla
befintlig överfart.

Mom.11. Särskilda bestämmelser.

Om rörledning utföres på sträckan 6+50 - 8+70, skola rören
hava en inre diameter av minst 30,0 cm /12"/. Merkostnaden för
rörledning gäldas av markägaren.

Mom.12. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid denna förrättning upprättade
handlingar och ritningar skola förvaras hos styrelsens ordförande.

Mom.13. Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Fridlevstads dikningsföretag
år 1945".

Mom.14. Domstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall
icke utgå vid ifrågavarande företag.

Mom.15. Besvärshänvisning.

Talan mot åtgärd eller beslut vid förrättningen eller mot
detta utlåtande föres vid Söderbygdens Vattendomstol, adr S t o c k-
h o l m, till vilken besvären för att komma under prövning skola
vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola full-
ständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen där-
till, och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill
åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom.16. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för såvitt icke inom den i mom. 15 här ovan angivna tid besvär över förrättningen anföras och på grund härav ändring i detta utlåtande kommer till stånd.

Fridlevstad den 10 april 1945.

Uwe L. L. L.
Alf. Jensen *Ernst Jensen*

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående

Kidderstads rikningsförslag år 1945

Prickersbuckts socken av Blekinge län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	A r b e t e	An- tal	å kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ... st	6	0,50			3	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km		1,50				
		krokinje "	1.2	3,00	3	60		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje km		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.22 ha st	31	0.17	5	27		

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				23 85
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4	2 1/2	12,00	30 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr ha	673	0,50	3 36	
		avvägda punkter	100	0,03	3 -	
		i annan mark, medelantal punkter pr ha				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	1.2	2,00	2 40	
		i annan mark		5,00		38 7/2
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0.19 ha, ...	38	0,05	1 90	
		 ha	725	0,10	73	2 63
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	38	0,04		1 52
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			-	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	62	0,06	3 72	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	31	0,12	3 72	7 44
		Längdprofil, § 19, längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp eller vall	0.8	3,50		2 80
		Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	3	0,12	36	
						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	24	0,22	5 28	
						
						5 64
			1	3,00		3 -
		Antal blad med profil- och sektionsritningar				
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal		0,02		
		dagar	1/2	12,00	6	8 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	4.1	3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m ² ..				
		nämligen m ² sektion på				
		 " " "				
		 " " "				
		 " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm		6,00		
		2) " " över 20 "	4.1	10,00	10 -	13 50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan	20	0,03	60	1 60
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 -	
		tillägg för övriga sidor		2,00		
		Överföres				108 74

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				108 74
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	0.8	4,00	3 20	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			5 80	9 -
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön km		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33-35 och 38				
		Dimensionsberäkning st		8,00		
		Ritarbete			5 -	
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Ritningar, antal blad st		3,00		5 -
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	100	0,01		1 -
		Översiktskarta, § 41				4 -
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningsbelopp st		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st	4	0,30	1 20	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		3 20
		Utlåtande, § 45 sid	8	3,00		24 -
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1	12,00		12 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2		12,00		
				12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/4	12,00		3 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn		12,00		
		utlopp för täckt ledning		12,00		6 -
		slamficka		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				175 94
		regalarket			7 -	
		blad				
		regalark				
		övriga blad st				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 0.19 ha, ägofigurer st	38	0.07	2 66	
		ha	7.25	0.14	1 02	
		Överföres			10 68	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			10 68	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal	st	100	0,02	2 -
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp				1 75
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	20	0,05	1 -	15 43
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km			
		befintligt vattendrag eller vall	"			
		nytt avlopp eller vall	"			
		ändring av befintligt avlopp	"	0.8	6.00	4 80
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				5 64
		3) broar och trummor, " "				5 -
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st		3,00	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				15 44
						3 86
						11 58
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,				
		brunn, rörtullopp och slamficka	dagar		12,00	
			"	1/2	12,00	6 -
						6 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 57	sid	22	0,55	12 10
		Översiktskarta i d.o, § 41				4 -
		Summa kronor				49 11
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				2 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				2 -
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				23 60
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				85
						108 60
		Sammandrag.				110 60
		Förrättningsmannens arvode				175 94
		Lösen för kopior och avskrifter				49 11
		Övriga förrättningskostnader				2 -
						110 60
		Summa kronor				227 05
						335 65

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Medelsta
Fridlevstuck den 10 april 1945
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betygga:

Kronor kvitteras:

den 19

Fridlevstads dikningsföretag år 1945.

Blekinge län


F ö r t e c k n i n g

å fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån sökes.

Fridlevstads socken

Fridlevstad 5/16 mtl 2⁴ äg. [✓]1/2 Polke Carlsson, lagf. 14/3 1934, § 102.
" 1/8 " av 4⁴ " [✓]1/2 Polke Carlsson, lagf. 11/5 1931, § 144.
" 1/8 " 4⁶ " [✓]1/2 Olof Svensson, lagf. 26/8 1942, § 186.
" 1/4 " 5³ " [✓]1/2 Arnold Svensson och Edit Svensson,
lagf. 23/3 1938, § 220.

Karlskrona den 18 april 1945.




Thore Möller

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 10 april 1945 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt Fridlevstads dikningsföretag år 1945, avseende torrläggning av mark till Fridlevstad nr 2, 4 och 5 i Fridlevstads socken, Blekinge län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 22 december 1945.

Ex officio:

G. Osterholm
(G. Osterholm)



Stämpel


2:-

Lantbruksingenjören Thore Möller, p.b.

31282

EX 111/1000

K 2*0382



Betänkande

till

FRIDLEVSTADS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1945.

Fridlevstads socken, Blekinge län.

Genom beslut den 14 juni 1949 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en kostnad av 6.166:50 kronor, till företaget beviljat bidrag med 2.050 kronor och lån med 4.110 kronor, samt fastställt arbetsplanen i oförändrat skick.

Betygas i tjänsten:

Björn Granlund

Remitteras till Förvaltnings-
nämnden i Blekinge
län för avgivande av yttrande.

Stockholm den 11/4 1947

På Kungl. lantbruksstyrelsens vägnar:

Martin Ljunggren

31232

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

29 DEC. 1945

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknad, ordförande i styrelsen för Fridlevstads
dikningsföretag år 1945 i Fridlevstads socken, Blekinge län, får
härmed vördsamt anhålla om största möjliga såväl bidrag från sta-
tens avdikningsanslag som lån från statens avdikningslånefond till
företagets genomförande.

Fridlevstad den 10.4.1945

Olof Svensson

Betänkande

till

FRIDLEVSTADS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1945..

Fridlevstads socken, Blekinge län.

B e t ä n k a n d e

rörande fråga om statsunderstöd till

utförande av Fridlevstads diknings-

företag år 1945 i Fridlevstads socken

av Blekinge län.

Belägenhet.

Området är beläget omkring 1 km sydväst om Fridlevstads kyrka och angives på till synehandlingarna hörande översiktskarta till sitt ungefärliga läge med röd färgbeteckning.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 10 innevarande april avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Så snart förrättningen vunnit laga kraft, kommer bevis härom att tillställas Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avlopps- förbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har såvitt känt är tidigare icke utgått till torrläggning av ifrågavarande marker.

Hydrografiska förhållanden m.m.

För de särskilda avloppssträckornas nederbördsområden, beräknade vattenmängder, lutningar m.m. och därav föranledda dimensioner samt för förslagets tekniska detaljer i övrigt redogöres i synemännens utlåtande. På översiktskartan har nederbördsområdets gräns angivits

med en heldragen blå linje.

Arbets tid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat till den 1 september 1952.

Statsunderstöd.

Förutom bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag, som genom styrelsens ordförande sökes av hela företaget, sökes lån från statens avdikningslånefond av alla intressenter, enligt av dem den 10 denna månad underskriven förening /Bil. 1/. Bifogade tabell /Bil. 3/ utvisar varje särskild delägars andel i företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad återfinnes i bil. 2.

Sammandrag av företagets kostnader är infört här nedan.


Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen har givit vid handen, att torrläggning av ifrågavarande marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt ovannämnda tabell utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med, i avrundade tal, 3.080 kronor från statens avdikningsanslag och lika mycket från statens avdikningslånefond.

Bilagor m.m.

Beträffande företaget i övrigt rörande frågor hänvisas till syneakterna, bestående av 1 häfte handlingar och 2 ritningar.

Karlskrona 1 april 1945.


Thore Möller

K o s t n a d s s a m m a n d r a gTorrlägningskostnad


Arbets- och materialkostnad

5.800:-[✓] krFörrättningskostnad

Kostnad för syneförrättningen

335:65[✓] kr" " utredn. ang. statsunderstöd m.m. 30:85[✓] " 366:60[✓] "Summa 6.166:50 kr

Karlskrona i april 1945.


Thore Möller

F ö r e n i n g.

Undertecknade delägare i Fridlevstads dikningsföretag år 1945

Fridlevstads socken, Blekinge län, förklara oss härmed vilja komma i
åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och
giva för den skull styrelsens ordförande i uppdrag:
att göra framställning om största möjliga lån från statens avdiknings-
lånefond till företagets genomförande,
att, därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myn-
dighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteck-
na i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar,
att mottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp, samt
att anlita lantbruksingenjören i länet att upprätta för lånets sökan-
de och utbekommande erforderliga handlingar m.m.

Fridlevstad, den

10 . 4 . 45

✓ Olof Svensson
✓ Arnold Svensson
✓ Edit Svensson

Ulf Jönell
Raskman

Benktson

Kenné Petersen

PETTERSONSKA BOKTR. EFIN.
SKARA

Räkning

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Fridlevstads
dikningsföretag år 1945 i Fridlevstads socken av Blekinge län.

Betänkande och kostnadssammandrag	3 sid á 3:- kr	9:- kr
Upprättande av ansökningshandlingar		6:- "
" " tabell med uträkning av bidrag och lån		4:- "
" " förteckning å lånesökandenas fastigheter		3:- "
Anskaffande av lagakraftbevis		3:- "
Avskrift av betänkandet m.m.	7 sid á 0:55 kr	3:85 "
Inhäftning av handlingar		2:- "

Summa 30:85 kr

Klander mot denna räkning anställes genom stämning till
Medelsta häradsrätt inom tre månader härefter.

Karlskrona den 16 april 1945.

Thore Möller

Bestyrkes i tjänsten:

Suse Möller

Protokoll, fört vid torrlägg-
ningsnämndens i Blekinge län sammanträ-
de i Karlskrona den 9 maj 1947.

Närvarande: Torrläggningsnämndens samtliga ordinarie ledamöter.

§ 4.

Kungl. Lantbruksstyrelsen hade till torrläggningsnämnden för-
yttrende remitterat vissa ansökningar om statsunderstöd till utföran-
de av torrläggningsföretag. Vid synförrättning enligt vattenlagen
upprättade förslag rörande ifrågavarande företag funnos vid samman-
trädet tillgängliga och genomgickos nu av nämnden.

Nämnden hade intet att erinra mot förslagen. Företagen befun-
nos ur allmän och enskild synpunkt nyttiga och önskvärda samt i övrigt
fylla villkoren för erhållande av statsunderstöd. Veterligt hade i in-
tet fall bidrag eller lån av statsmedel utgått till torrläggning av
ifrågavarande marker.

Beträffande varje särskilt företag beslöt nämnden göra följande uttalande.

8/ Fridlevstads dikningsföretag år 1945. Av företaget berörda mar-
ker ligga i omedelbar närhet av berörda fastigheters åbyggnader.

Kostnaden för företaget, som utfördes och avsynades 1945, uppgår
till ungefär samma belopp som båtnaden. Av nedanstående, ur be-
skrivning till ekonomiska kartan hämtade uppgifter framgår av
företaget berörda fastigheters innehav av åker och skogsmark,
varjämte i de fall då fastighet sambrukas med annan, även sådan
som icke ingår i företaget, brukningsenhetens innehav av berörda
ägoslag angivits inom parentes.

			åker hektar	skogs- och hagmark hektar
Fridlevstad	2	Folke Carlsson	30,7	55,3
"	4		} /49,2/	} /72/
"	av 4	D:sme		
"	6		8,1	5,2
"	4	Olof Svensson	9,7	7,7
"	3			
"	5	Arnold Svensson	18,6	16,7

Med hänsyn till det obetydliga innehavet av skogs- och hagmark måste, enligt nämndens uppfattning, fastigheterna Fridlevstad 6 och 3 hänföras till ofullständiga jordbruk. Om, såsom nämnden finner riktigast, hänsyn toges till hela brukningsenheten och ej endast till av företaget direkt berörda fastigheter, måste Folke Carlssons egendom anses som ett efter ortens förhållanden fullständigt jordbruk. Dessa ofullständiga jordbruk, som representera 71 % av företaget, ingå i detsamma med 15 å 20 % av hela sin odlade areal. För dessa fastigheter är således företagets genomförande ett nödvändigt villkor för jordbruksdriftens uppehållande i önskvärd omfattning. På grund härav finner nämnden skäligen tillstyrka, att statsbidrag och statslån måtte vardera beviljas till hälften av kostnaden.

Karlskrona som ovan.

Thore Möller.

Justeras:

Erik Larsson.

Rätt utdraget betygar:

Thore Möller

FÖREDRAGET

DEN 30 SEP. 1949

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN

över verkställd avsyning

LANTBRUKSSTYRELSEN

2 SEP 1949

DIARIE Nr

J 3053

SAK Nr

Företag: Fridlevstads dikningsföretag år 1945

(namn, socken och län)

Fridlevstads socken, Blekinge län

Ordf. i styrelsen: Lantbrukare Olof Svensson, Fridlevstad, Björkeryd

Förtroendeman:

Ende intressent:

Arbetsplanen fastställd den 14 juni 1949

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 2.050:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 4.110:- kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 september 1952

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen till
{Vattendomstolen

Vid förrättningen, som verkställts av undertecknad

den 6 september 1945, har befunnits att företaget var i sin helhet utfört enligt den vid syneförrättningen upprättade och sedermera av Kungl. Lantbruksstyrelsen fastställda planen. Företaget förordas till godkännande.

Låntagarna hava av sagt sig lånet.

Karlskrona den 1 september 1949.


Thore Möller

Lant inlag

FÖREDRAGET

DEN 20 SEP. 1949

LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN

2 SEP. 1949

DIARIE Nr J3053

SÄK Nr

Kungl.

Lantbruksstyrelsen

Stockholm

Härmed meddelas att vi understecknade
avstår från det lån på 4/10 kr som den 14 juni
1949 beviljades Fridlevstads dikningsföretag 1945.

Fridlevstad den 31/8 49

Lantbr. Olof Svensson

Fridlevstad

Björkeryd

Lantbr. Arvid Svensson

Fridlevstad

Björkeryd

~~Edith Svensson~~

Fridlevstad

Björkeryd

Edith Svensson

Fridlevstad

Björkeryd

Egenhändiga namnteckningarna beviljda:

Karl Holgersson

Fridlevstad

Hillevi Holgersson

Fridlevstad

Fridhustads af 1945, Blekinge län.

Oraf. (bef. betr. län)

Lautbrukaren Olof Svansson,

Fridhustad,

Björkeryd.

Rapport

Aktu.

Arvtagare av län.

16

Goodk
Pådraget av län.

479/49

260/49

K

20382

LANTBRUKSSTYRELSEN
2 SEP. 1949
DIARIE Nr J 3053
SAK Nr

FÖRETAG: Fridlevstad.

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören Th. Möller.

i samband med år 1945 avslutad syneförrättning.

Statsunderstöd beviljade den 14 juni 1949.

Statsbidrag

till företagets utförande kr. 2.050

» en första rensning kr. 2.050.

Lån till företagets utförande kr. 4.110*)

KONTRAKT.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har den

14 juni 1949

till

Fridlevstads dikningsföretag år 1945 i Fridlevstads socken;

BLEKINGE LÄN

beviljat dels statsbidrag från statens avdikningsanslag med tvåtusenfemtio (2.050)

kronor, varav till företagets

utförande

kronor och till

en första rensning av avloppen

kronor,

och dels lån från statens avdikningslånefond med fyratusenettihundratio

(4.110) *)

kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget.

Följande överenskommelse träffas mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan

företagets delägare genom dess styrelse befullmäktigade representant. ~~alltliga intressenter~~

~~båda intressenter~~ ~~ende intressent.~~

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för arbetets utförande och inköp av materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen eller den som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget.

§ 2.

Bidrags- och låntagaren förbinder sig:

att utföra företaget till den 1 september 1952 i överensstämmelse med den vid statsmedlens beviljande fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta;

*) Lånet indraget genom Lantbruksstyrelsens beslut den 20 september 1949.

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till lantbruksingenjorsorganisationen utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan värda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller vederbörande tjänsteman inom lantbruksingenjorsorganisationen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest törrlägningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet; samt

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Fridlevstad den *31 augusti* 19*49*
Lantbr. Olof Svensson ägare till Fridlevstad Nr. 46

Att Lantbr. Olof Svensson Fridlevstad.

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Nils Klaesson
Adress Kolungö

Karl Holgersson
Adress Fridlevstad Björkving

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 30 september 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Lögglund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummås, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliga bekostnad.