


Förslag i 2 blad till Jordgölens dikningsföretag år 1946

Asarums socken, Blekinge län;

upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1946 av:

Sune Isler

Statens lantbruksingenjör



Längdskala
100 0 100 200 300 m
1:4000

K.M.N:001

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

K 2*0388

879-1


Tillhör förslag till
Jordgölen's dihringsföretag år 1946.

Nils Lohman
Statens lantbrukingenjör




Blad 2.

K 2-0388




43015




Landsvägstr. vid 12+17
Skala 1:50




Ågövägstrumma vid 4+16
Skala 1:50




Ågövägstrumma vid 3+5
Skala 1:50




Typritning för rörutlopp





Typritning för brunnar
lock av betong




Förslag till rörintag vid 6+10



Landsväg



Uttarboväg vid 6+24
Skala 1:50



Längdskala
1:4000

Kj- och sektionsskala
1:100

K 2-0388
Skala för brunnar, trummar mm.
1:50

Kungl. Lantbrukshögskolans
Kulturmässiska byrås arkiv

879-2



Akt nr:
A388

AU\$A388


Ser. E XIII *h/mo*
[Redacted]

F26



K _____ 2*0388

Kungl. Lantbruksstyrelsen
Kulturatekniska byrån



Synehandlingar

till

JORDGÖLENS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1946.

Asarums socken, Blökinge län.

Till akten hör: 1 häfte handlingar, innehållande
29 paginerade sidor, samt 2 blad
ritningar.

Protokoll, fört vid syneförrättning
enligt vattenlagen rörande avdikning
av vattenskadade marker tillhörande
Jordgöl och Svängsta i Asarums socken
av Blekinge län.

Torsdagen den 13 juni 1946 kl. 10,00 inställde sig undertecknad lantbruksingenjör jämte skiftesgodemännen Henry Mattsson i Gunvalaryd och Manfred Dahlbom i Gungvala hos lantbrukaren Joel Olsson i Marieberg för att på grund av länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade och här nedan intagna förordnande påbörja förrättningen. Kungörelse angående förrättningen /Bil. B/ hade den 20 maj 1946 avsänts till pastorsämbetet i Asarum för att i laga ordning anslås samt varit införd i tidningen Karlshamns Allehanda den 25 samma månad, varjämte kända intressenter erhållit underrättelse, enligt förteckning /Bil. C/, i anledning varav följande sakägare och ombud jämte synemännen kommit tillstädes.

Sökande till förrättningen:

Lantbrukaren Joel Olsson	}}	gemensamt ägare till 7/16 mtl	
" Otto Olsson		Marieberg eller Hundsjömåla 1 ³	
" Nils Stjernström		ägare till 1/32 mtl	Möllegården 1 ⁷
" John Olsson		" " 1/256 "	" 1 ¹¹
" Sture Svensson		" " 23/96 "	Jordgöl 1 ⁷

Övriga sakägare:

Lantbrukaren Eric Petersson ägare till 8/27 mtl Jordgöl 1⁴.
Vägförvaltningen i Blekinge län genom vägmästaren Viktor Sjöholm,
enligt fullmakt /Bil. D/.

§ 1.

Ansöknings om förrättningen och länsstyrelsens med anledning härav utfärdade förordnande upplästes och bilades handlingarna /Bil. A/. Därjämte upplästes en av Eric Petersson till ansöknings fogad bilaga.

§ 2.

Mot synemännen anfördes intet jäv. Själva visste de ej om något jävsförhållande till någon nu känd sakägare.

§ 3.

Framvisades karta över torrlägningsområdet och profilritningar över undersökta avlopp. I samband härmed redogjorde förrättningsmannen för av honom upprättat preliminärt förslag till torrläggning av ifrågasvarande marker, innebärande igenläggning med 15" rör av avloppet från Jordgölen till ägovägen vid 4+16, rensning nedom rörmynningen så att vattnet fick fritt lopp samt dessutom uppgrävning av ett mindre dike från södra änden av Jordgölen till landsvägen.

§ 4.

Sökandena yrkade, att företaget skulle utföras i enlighet med förslaget.

§ 5.

Därom tillfrågad förklarade Eric Petersson, att han icke hade något att erinra mot företagets utförande på av förrättningsmannen angivet sätt.

Med hänsyn till att rörledning föreslagits utmed landsvägen, hade ej heller vägförvaltningens ombud något att invända.

§ 5.

Det ansågs rättvist, att ersättning utginge för såväl upplåtelse av mark till öppna dikens breddning som för intrång genom uppläggning av schaktningsmassor.

§ 6.

Upplystes, att landsvägstrumman vid 12+20 byggts åren 1916 - 1918, vid vilken tid ifrågasvarande marker varit odlade. Trumman hade sjunkit och måste troligen inom nära framtid ombyggas.

§ 7.

Sture Svensson framhöll, att han på sin fastighet hade en mindre träbro, vilken han ansåg borde ombyggas på företagets bekostnad.

§ 8.

Synemän och sakägare begåvo sig därefter till torrlägningsområdet, varest synemännen besiktigade marker och avlopp samt företogo markvärdering. I föregående § omnämnd träbro befanns vara upprutten och ofarbar och vägen delvis igenväxt, varför behovet av densamma syntes vara ringa.

§ 9.

Efter synegången avslutades sammanträdet med tillkännagivande, att nytt sammanträde i ärendet skulle hållas på samma ställe som dagens torsdagen den 27 innevarande juni kl. 10,00, varom ytterligare meddelande icke komme att kungöras.

Marieberg Svängsta, den 13 juni 1946.

Sture Inölen

Kenny Mattson

Manfred Dahlbom

I anledning av mellankommande hinder hade sammanträdet måst uppskjutas en vecka, varom gode män och sakägare erhållit underrättelse, enligt förteckning /Bil. C/, varför synemännen åter inställde sig hos lantbrukaren Joel Olsson i Marieberg torsdagen den 4 juli 1946 kl. 10,00, varvid jämväl följande sakägare kommo tillstädes.

Lantbrukaren Joel Olsson	Marieberg
" Nils Stjernström	Möllegården
" John Olsson	"
" Sture Svensson	Jordgöl
" Eric Petersson	"

§ 10.

Det vid förra sammanträdet förda protokollet upplästes och lämnades utan anmärkning.

§ 11.

Förrättningsmannen redogjorde för det sedan föregående sammanträde upprättade definitiva förslaget till torrläggning av ifrågasvarande marker, den beräknade båtnaden, kostnadernas fördelning m.m.

§ 12.

Synemännen avgåvo utlåtande /Bil. K./, vilket upplästes för de närvarande.

§ 13.

Sedan intressenterna förklarat sig beredda att omedelbart utse styrelse, valdes till ledamöter av denna:

Ordförande:	Lantbrukaren Nils Stjernström,	Box 26, <u>Svängsta</u>
"	Eric Petersson,	Jordgöl, "
"	Joel Olsson,	Marieberg, "

§ 14.

Uträknades gode männens ersättningar ochh uppgingo till 22 kronor 40 öre för Manfred Dahlbom samt 27 kronor för Henry Mattsson eller tillhopa 49 kronor 40 öre.

§ 15.

Tillsades, att avskrifter och köpior av handlingar och ritningar komme att inom trettio dagar tillställas ordföranden för att hos honom hållas tillgängliga för envar som önskar granska dem eller taga avskrift,

§ 16.

Som intet vidare förekom, upplästes protokollet och förklarades förrättningen och sammanträdet avslutade.

Marieberg, Svängsta, den 4 juli 1946.

Josef Inöcker

Henry Mattsson

Manfred Dahlbom

2. D. 28: 23
 1944.

27 JUN 1944

Resolution.

Översändes till statens lantbruksingenjör,
 som härigenom förordnas att lagligen verkställa
 ifrågavarande förrättning.

44- Karlskrona-å-landskansliet den 28-juni-1944.

Erik Lindeberg
 Erik Lindeberg

Fritz Selmer
 Fritz Selmer

Till

Länsstyrelsen i Blekinge län.

Vördsamt anhålles om förordnande för lantbruksingenjören i lä-
 net att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen rörande avdikning
 av vattenskadade marker tillhörande Jordgöl och Svängsta i Asarums soc-
 ken av Blekinge län. Företaget kan möjligen komma att beröra andra fas-
 tigheter, vilket dock först efter närmare undersökning kan utrönas.

Följande fastigheter förmenas komma att av ifrågavarande före-
 tag beröras, nämligen:

Erik Pettorsson,	Jordgöl.
Sture Svensson,	"
John Olsson,	Svängsta.
Nils Stjärnström,	"
Joel och Otto Olsson,	"

Meddelanden angående förrättningen ställas till Joel Olsson,

Marieberg, Svängsta. Tel. Svängsta 50.

Svängsta den.

12/6 1944

Bröderna Joel & Otto Olsson
John Olsson
Sture Svensson

Sture Svensson

Se Bilaga

Bilaga till anhängan om synre-
förrättning rörande avdikning av
vatten-skadade marker tillhörande
Jordgöhl och Frängsta i Asarums
socken i Blekinge län.

Da utfallt från Lön Jordgöhlen
går genom mina ägor kan jag
ej godkänna diket fördjupning
med mindre än tämpliga rör
där nedlägges.

Jordgöhl den 12/6 1944
Eric Petersson

Kungörelse

Syneförrättningar enligt vattenlagen angående förbättrad korrläggning av vattenbesvärade marker inom Asarums socken, Blekinge län, handläggas vid sammanträden på nedan angivna tider och platser.

Tisdagen den 11 juni 1946 kl. 11,00 hos lantbrukaren John Olsson i Stilleryd. Företaget synes komma att beröra mark till Stilleryd 1⁵ och 6⁸ samt Drösebo 1⁵, 1⁶, 1⁸ och 1⁹.

Onsdagen den 12 juni 1946 kl. 10,00 hos lantbrukaren Joel Olsson i Kanehall. Företaget synes komma att beröra mark till Asarum 1⁴ (Kanehall i Asarums socken) samt Vekerum 2² i Mörums socken, ävensom landsvägen Rösöndal—Vekerum (A 58).

Torsdagen den 13 juni 1946 kl. 10,00 hos lantbrukaren Joel Olsson i Marieberg. Företaget avser sänkning av Jordgölen och synes komma att beröra mark till Jordgöl 1⁴ och 1⁷, Møllegården 1⁷ och 1¹¹ samt Marieberg eller Hundsjömåla 1³, ävensom landsvägen Tostärp—Ebbarp—Svängsta (E 4).

Karlskrona den 20 maj 1946.

THORE MÖLLER.

Statens lantbruksingenjör
(5134)

Ovanstående kungörelse anslagen i Asarums församlings kyrka söndagen den 26 maj 1946 och införd i tidningen Karlshamns Allehanda lördagen den 25 maj 1946.

Betygar i tjänsten:

Thore Möller

F Ö R T E C K N I N G

över kungörelser, kallelser och underrättelser angående sammanträden vid syneförrättning rörande torrläggning av vattenbesvärade marker, tillhörande Jordgöl m.fl. i Asarums socken av Blekinge län, avlämnade å posten nedanskrivna dagar.

Den 20 maj 1946 angående sammanträde hos lantbrukaren Joel Olsson i

Marieberg, torsdagen den 13 juni 1946 kl 10.00.

Kungörelsertill pastorämbetet i Asarums församling, Asarum.

" " Karlshamns Allehanda, Karlshamm.

Kallelse till skiftesgodemannen Henry Mattsson, Gungvalaryd, Gungvala.

" " nämndemannen Manfred Dahlbom, "

Underrättelse till lantbr. Joel Olsson, Marieberg, Svängsta.

" " " Otto Olsson, " "

" " " Nils Stjernström, Møllegården, "

" " " John Olsson, " "

" " " Sture Svensson, Jordgöl, "

" " " Eric Petersson, " "

" " Vägförvaltningen i Blekinge län, Karlskrona.

Den 20 juni 1946 angående sammanträde hos lantbrukaren Joel Olsson i

Marieberg, torsdagen den 4 juli 1946 kl 10.00.

Underrättelse till lantbr. Joel Olsson, Marieberg, Svängsta

" " " Otto Olsson, " "

" " " Nils Stjernström, Møllegården, "

" " " John Olsson, " "

" " " Sture Svensson, Jordgöl, "

" " " Eric Petersson, " "

3 hänsen: Gustaf Møller

VÄGFÖRVALTNINGEN

BLEKINGE LÄN

Dnr 1463/46-43

F U L L M A K T

för vägmästare V. Sjöholm, Pukavik, att föra vägförvaltningens i Blekinge län talan och bevaka dess rätt vid syneförrättning enligt vattenlagen angående förbättrad torrläggning av vattenbesvärade marker inom Asarums socken torsdagen den 13 juni 1946 klockan 10.00 hos lantbrukaren Joel Olsson i Marieberg.


Karlskrona den 4 juni 1946.

Vägförvaltningen i Blekinge län



Vilh. Bengtsson

Vilh. Bengtsson

Tillhör förslag till
Jordgölen's dikningsföretag år 1946.
Asarums socken, Blekinge län.



Landsvägstrumma vid 12'17.
Skala 1:50.



Längdskala 1:4000.

Höjdskala 1:100.

Emot föreslagna anordningar har väg-
förvaltningen intet att erinra.

Karlskrona den 20 juli 1946

Vilh. Bengtsson

Bestyrkes i tjänsten:

W. M. M. M.

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägarens nummer
1	2	3	4	5	6
			<i>Asarums socken</i>		
<i>8/27</i>	<i>14</i>	<i>Ba</i>	<i>Jordgöl</i>	<i>Eric Petersson</i>	
				<i>åker, förbättras ej</i>	<i>1</i>
				<i>" " "</i>	<i>2</i>
				<i>"</i>	<i>3</i>
				<i>äng</i>	<i>4</i>
				<i>äng, stenig, förbättras ej</i>	<i>5</i>
				<i>åker</i>	<i>6</i>
				<i>"</i>	<i>7</i>
				<i>skogsmark</i>	<i>8</i>
				<i>väg</i>	<i>9</i>
				<i>avlopp</i>	<i>10</i>
				<i>väg</i>	<i>11</i>
				<i>landvinning utan värde</i>	<i>12</i>
				<i>" " "</i>	<i>13</i>
				<i>brukningsbåtstad</i>	
				<i>Summa</i>	
<i>23/96</i>	<i>17</i>	<i>AB</i>	<i>Jordgöl</i>	<i>Sture Svensson</i>	
				<i>skogsmark</i>	<i>14</i>
				<i>åker, stenig</i>	<i>15</i>
				<i>"</i>	<i>16</i>
				<i>"</i>	<i>17</i>
				<i>" stenig</i>	<i>18</i>
				<i>"</i>	<i>19</i>
				<i>äng</i>	<i>20</i>
				<i>skogsmark</i>	<i>21</i>
				<i>väg</i>	<i>22</i>
				<i>åker</i>	<i>23</i>
				<i>Transport</i>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11	12		13	14		15	16			
						15.5		—			—			—		
						10.0		—			—			—		
26.0								800	208	—	1800	468	—	1000	260	—
09.0								600	54	—	1000	90	—	400	36	—
						03.0		—			—			—		
24.5								600	147	—	1800	441	—	1200	294	—
03.5								800	28	—	1600	56	—	800	28	—
				40.0				150	60	—	300	120		150	60	—
						01.0		—			—			—		
						10.0		—			—			—		
						01.0		—			—			—		
						03.0		—			—			—		
						02.5		—						—		
											300	—			300	—
63.0				40.0		46.0			497	—		1475	—		978	—
				05.0				150	750		300	15	—	150	750	
15.0								800	120	—	1500	225	—	700	105	—
10.5								1500	15750		1800	189	—	300	3150	
34.0								600	204	—		612	—	1200	408	—
19.5								500	9750		1500	29250		1000	195	—
46.5								800	372	—	1800	837	—	"	465	—
				02.0				250	5	—	500	10	—	250	5	—
						02.5		150	375		300	750		150	375	
						00.5		—			—			—		
11.5								600	69	—	1800	207	—	1200	138	—
137.0	02.0			07.5		00.5			103625			2395	—		135875	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt. ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Transport	
				åker	24
				äng	25
				åker	26
				"	27
				äng	28
				"	29
				landvinning utan värde	30
				landsväg	31
				avlopp	32
				Summa	
$\frac{1}{256}$	1 ["]	BB	Möllegården	John Olsson	
				åker	33
				Summa	
$\frac{1}{32}$	1 ["]		— " —	Nils Sjörustom	
				äng	34
				åker	35
				"	36
				"	37
				landsväg	38
				Summa	
$\frac{7}{16}$	1 ³	B	Marieberg eller Hundsjömåla	Joh och Oth Olsson	
				landvinning utan värde	39
				äng	40
				åker	41
				Transport	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11	12		13	14		15	16			
1370	020	075		005				1036	25		2395	-		1358	75	
075								600	45	-	1800	135	-	1200	90	-
	200							150	30	-	400	80	-	250	50	-
120								800	96	-	1800	216	-	1000	120	-
350								600	210	-	"	630	-	1200	420	-
	075							200	15	-	400	30	-	200	15	-
	045							50	225		300	1350		250	11	25
						16.5	-				-			-		
						07.5	-				-			-		
						04.5	-				-			-		
191.5	34.0	07.5		29.0				1434	50		3499	50		2065	-	
26.0								600	156	-	1800	468	-	1200	312	-
26.0									156	-		468	-		312	-
	030							300	9	-	500	15	-	200	6	-
25.0								600	150	-	1800	450	-	1200	300	-
23.5								"	141	-	"	423	-	"	282	-
07.0								1300	91	-	"	126	-	500	35	-
						02.0	-				-			-		
50.5	030					02.0		391	-		1014	-		623	-	
						02.5	-				-			-		
	030							150	450		300	9		150	450	
09.5								1300	12350		1800	171	-	500	4750	
04.5	030					02.5		128	-		180	-		52	-	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigu- rens nummer
1	2	3	4	5	6
				Transport	
				Åker	42
				"	43
				äng, f.d. torrhåls	44
				landsväg	45
				Summa	
Samf.			Jordgöl Marieberg el. Hundsjömrå	Akerstäende del av Jordgölen	46
				<u>Samman-</u>	
			<u>Asarums socken</u>		
8/27	1 ⁴	Ba	Jordgöl	Eric Petersson	
23/26	17	AB	"	Sture Svensson	
1/256	1"	EB	Mörllegården	John Olsson	
1/32	17		"	Nils Skjervström	
7/16	1 ³	B	Marieberg el. Hundsjömrå	Jed och Otto Olsson	
Samf.			Jordgöl, Marieberg el. Hundsjömrå	Jordgölen	
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
	09.5		03.0				12.5		128	-			180	-		52	-
	17.0							300	51	-	1800	306	-	1500	255		
	55.0							600	330	-	4	990	-	1200	660	-	
			05.5					-			400	22	-	400	22	-	
							03.0	-			-			-			
	81.5		08.5				05.5		509	-			1498	-		989	-
							400.0										
<u>drag</u>																	
	63.0				40.0		46.0		497	-			1475	-		978	-
	191.5		34.0		07.5		29.0		1434	50			3499	50		2065	50
	26.0								156	-			468	-		312	-
	55.5		03.0				02.0		391	-			1014	-		623	-
	81.5		08.5				05.5		509	-			1498	-		989	-
							400.0										
	417.5		45.5		47.5		482.5		2987	50			7954	50		4967	50
Charing, Brångsta, den 4 juli 1946.																	
Hörs Inöller																	
Henry Aronsson																	
Hampel O. Ahlborn																	

[illegible]

ERSÄTTNINGSLÄNGD.

Socken och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare	Ersättning för												Summa ersättning	
				markupplåtelse						jordupplåtelse							
				d	öre	ml	kr	ö	kr	ö	d	öre	m	kr	ö	kr	ö
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
Asarum			<u>Avloppet A-B</u>														
Jordgöl	8/27	14	Eric Petersson	0.18	170			30	60	0.18	340		61	20	91 80		
										Summa				91 80			
			<u>Avloppet C-D</u>														
Jordgöl	23/46	17	Sture Svensson	0.08	30	2	40										
				0.06	80	4	80										
				0.04	30	1	20			0.18	460	82	80				
				0.015	50	75	9	15	0.04	225	9	-	91 80	100 95			
Möllegården	1/250	1"	John Olsson	0.06	35			2	10	0.18	130		23	40	25 50		
"	1/32	17	Åke Stjernström	0.06	40			2	40	0.18	200		36	-	38 40		
Marieberg	7/16	13	John Otto Olsson	0.13	10	1	30										
				0.03	60	1	80	3	10	0.18	330		59	40	62 50		
										Summa				227 30			
Marieberg, Brångren, den 4 juli 1946																	
Sture Möller																	
Henry Mattsson																	
Married Axelsson																	

[illegible]

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	A-pris.	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1		<u>Avloppet A - B.</u>								
2	2+24-4+16	192 Schaktning av sand och								
3		grus	80	2.-	160	-				
4		Schaktning av dyjord	50	1.20	60	-	220	-		
5	4+16-6+70	254 Schaktning av rörgrav lm	254	2.-	508	-				
6		Rör inre diam 15"	254	7.-	1778	-				
7		Rörläggning och höljning "	254	1.-	254	-				
8		Rörutlopp vid 4+16			80	-				
9		✓ Brunnar vid 4+21, 5+4,								
10		5+40 och 6+31 st	4	70.-	280	-				
11		Rörintag vid 6+70			100	-	3000	-		
12										
13	6+70-6+80	10 Erforderlig upprensning								
14		i Jordgölen lm	10	2.-			20	-	3240	-
15		Ersättningar enl. ut-								
16		låtandet							91	80
17		För oförutsedda fall, ar-								
18		betsledning m.m. tillägges							318	20
19	456	<u>S u m m a</u>							3650	-
20										
21		<u>Avloppet C - D.</u>								
22	9+92-12+16	224 Schaktning av sand m ³	135	2.80	378	-				
23		" " dyjord "	370	1.20	444	-			822	-
24		Ersättningar enl. ut-								
25		låtandet							227	30
26		För oförutsedda fall, ar-								
27		betsledning m.m. tillägges							100	70
28	224	<u>S u m m a</u>							1150	-
29										
30		<u>Sammandrag</u>								
31	456	Avloppet A - B.							3650	-
32	224	Avloppet C - D.							1150	-
33	680	<u>S u m m a</u>							4800	-
34										
35		Marieberg, Svängsta, den 4 juli 1946.								

Sune Anslut

[illegible]

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD.

Söcken och hemman	Mantal	Registrationsnummer	Littera	Ägare	Sök eller icke sök
1	2	3	4	5	6
Asarums socken					
Fridgöl	8/27	14	Ba	Eric Petersson	—
" "	23/46	17	AB	Skur Svensson	Sök
Möllegården	1/256	1	ED	John Olsson	Sök
" "	1/32	17		Nils Skjematrön	Sök
Mariebergel. Hög frjömde	4/16	13	B	Joel och Otto Olsson	Sök
				Summa	

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående sänkning av Jordgölen för torrläggning av mark till Jordgöl n:r 1, Møllegården n:r 1 och Marieberg eller Hundsjömåla n:r 1 i Asarums socken av Blekinge län.

Mom.1. Företagets omfattning och ändamål.

Över området, som skall bilda en dikningssamfällighet, har upprättats karta i skala 1:4000, på vilken markernas höjdläge över det antagna jämförelseplanet angivits medelst små blå siffror och torvjordlagrets mäktighet med små röda siffror. Beskrivning över markerna återfinnes i ägobeskrivningen /Bil. F./.

Till följd av under förrättningen framkomna yrkanden kommer företaget att omfatta uppgrävning av dels avloppet från Jordgölen, å hörande ritningar betecknat A - B, dels ett mindre tillflöde till samma göl, betecknat C - D. Avloppen skola, med undantag av sträckan 4+16 - 6+70 av huvudavloppet, bibehållas öppna.

Företaget ligger inom Mörrumsåns nederbördsområde n:r 86.

Mom.2. Laga hinder, allmänna och enskilda intressen.

För handläggning av förrättningen, som grundar sig på länsstyrelsens förordnande den 28 juni 1944, eller för företagets utförande i den omfattning, som ovan angivits, har något laga hinder ej anmälts. Ej heller hava synemännen funnit något sådant hinder föreligga. Några allmänna eller enskilda intressen synas ej av företaget komma att förännas. Förslaget har i den del detsamma berör landsvägen Tostarp - Ebbarp - Svängsta /E 4/ tillställts vägförvaltningen för granskning /Bil. E./

Mom.3. Företagets beskaffenhet.

Genom företaget komma medel- och högvattenstånden i Jordgölen att sänkas 90 å 95 cm. Gölen omfattar en areal av omkring 4,25 har och kan således icke anses som sjö i vattenlagens mening. Synemännen anse därför företaget vara sådan dikning, som omförmäles i 7 kap. 1 § vattenlagen.

Mom.4. Fixpunkter.

På plan- och profilritningarna angivna höjdlägen hänföra sig till ett antaget jämförelseplan, som bestämmes genom följande fixpunkter:

Fixp. I. Höjdläge =+6,00 m. Järndubb i sten på norra sidan av ägoväg, 5 m väster om landsvägen Tostarp-Ebbarp-Svängsta 7 m öster om längdmättningspunkt 4+16.

Fixp. II. Höjdläge $=+6,74$ m. Järndubb i sten i södra kanten av stenvägg 17 m väster om längdmättningspunkt 6+31.

Fixp. III. Höjdläge $=+6,79$ m. Järndubb i sten i norra kanten av ägoväg, 9 m väster om längdmättningspunkt 10+72.

Fixpunkterna, som äro lagligen skyddade, få ej rubbas, förstöras eller övertäckas förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Mom.5. Avloppens dimensioner.

Jordgölens nederbördsområde omfattar ca 76 hektar och utgöres till övervägande del av skogs- och mossmarker. Den föreslagna ledningen skall utföras av rör med en inre diam. av $37,5 \text{ cm} / 15''$. Lutningen är $1,58:1000$. En sådan ledning förmår utan uppdämning avbörda en vattenmängd av 65 lit/sek, motsvarande en avrinning av $0,85 \text{ lit/sek/har}$, vilket med hänsyn till nederbördsområdets topografiska beskaffenhet och nederbördsmängden i trakten samt till att en kortare tids uppdämning av vattnet i Jordgölen utan olägenhet kan tålas, måste anses tillräckligt. För öppna dikessträckor har bottenbredden bestämts till 0,3 m och sidolutningen till $1:1,0$.

Avloppens bottenlägen, lutningar och dimensioner finnas angivna å den upprättade profilritningen. Öppna sträckors form har åskådliggjorts medelst sektionsritningar.

Mom.6. Broar och trummor, vadställe.

Av företaget berörd landsvägstrumma har erforderligt djup och tillräckliga dimensioner i övrigt, varför ombyggnad av densamma för närvarande icke synes påkallad. Möjligen nödvändig reparation skall bekostas av vägförvaltningen i länet.

Med hänsyn till under besiktningen gjorda iakttagelser hava synemännen icke funnit skäl bifalla i § 7 av syneprotokollet framställt yrkande om ägovägsbro. På grund härav bestämmes, att inga broar eller trummor skola ingå i företaget.

Därest vid rörledningens utförande befintliga överfarter upprivas eller skadas, skall på företagets bekostnad vägbanan återställas.

Mom.7. Ersättningar.

Yrkesmässigt fiske förekommer icke i Jordgölen och anspråk på ersättning för skada på fisket hava icke framställts. På grund härav bestämmes att ersättning härför icke skall utgå.

För upplåtelse av mark till öppna avlopps breddning samt för intrång genom uppläggning av schaktningsmassor skola ersättningar utgå med

belopp, som angivas i ersättningslängden /Bil. G./^v. För markupplåtelse har ersättning beräknats efter den i anspråk tagna markens nuvarande värde samt för intrång efter den av upplag täckta markens värde efter företagets genomförande. Det obetydliga intrång, som förorsakas vid utförandet av rörledningen, har ansetts kunna tålas utan ersättning.

Angivna ersättningar skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas ersättningstagarna vid kostnadernas slutliga fördelning.

Mom. 8. Båtnad och kostnadsfördelning.

Båtnaden för i företaget ingående marker har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen, och med tillämpning av de grunder, som angivas i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. F./^v, i vilken såväl markens nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. Landvinningar, som kunna åsättas värde uppkomma icke genom Jordgölens sänkning. Hänsyn har jämväl tagits till de förbättrade betingelser, för jordens brukning, som uppkomma därigenom att viss del av det öppna avloppet ersättes med rörledning.

Skäl att hänföra marken inom samfälligheten till särskilda avdelningar föreligger ej. Varje markägare har därför att taga del i med företaget förenade kostnader direkt i mån av värdet å den båtnad, som beredes hans mark. I kostnadsfördelningslängden /Bil. I./^v har varje fastighets andel i kostnaderna för företaget angivits såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter nyssnämnda andelstal; men skola vid förrättningens avslutande, om så fordras, av sökandena omedelbart förskjutas.

Den som ej är sökande till förrättningen är ej skyldig vidkännas större bidrag till kostnaderna för företaget än som svarar mot värdet å den båtnad, som beredes, hans mark. Vilka delägare, som ansetts som sökande eller jämställda med sökande, angivas i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök".

Mom. 9. Företagets utförande.

Ifråga om företagets utförande bestämmes:

- 1/ Företagets utförande skall ombesörjas av en styrelse, som utses av delägarna vid allmänt sammanträde, därvid varje delägare har röst-

rätt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget; dock må ingen utöva rösträtt för mer än en femtedel av delägarnas sammanlagda vid sammanträdet företrädda andelstal. Angående styrelsens skyldigheter och befogenheter hänvisas till bestämmelserna i 3 kap. 15 och 17-21 §§ vattenlagen samt till mom. 11 av detta utlåtande givna föreskrifter.

- 2/ Företaget skall utföras i enlighet med de upprättade förslagsritningarna.
- 3/ Jord och sten, som uppschaktas ur öppet avlopp vid dettas upptagande eller rensning, må läggas vid sidan av detta, dock icke närmare kanten än 1,0 m och ej i brantare inre lutning än 1:1,0.
- 4/ I upplagda jordsträngar skola öppningar med bottenbredd 0,3 m och sidolutning 1:1,0 anordnas vid svackor i marken, tillstötande diken samt i övrigt på minst var 40:de meter, på det dagvattnet må fritt kunna avrinna från angränsande terräng.
- 5/ Till äventyrs inträffande ras skola oförtövat avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder vidtagas.
- 6/ Till ledningen använda betongrör skola vara av så god kvalitet att de samma i vått tillstånd tåla en jämnt fördelad tryckbelastning av 17 kg per centimeter av rörets längd vid anbringande av tryck längs den översta och understa generatrisen av ett horisontalt anbragt rör, tillverkade av grus fritt från föroreningar och av lämplig sammansättning, fria från gjutfel, homogena i godset och så täta, att vattenytan i ett fyllt rör, sedan betongen vattenmättats under 24 timmar, under de närmaste 24 timmarna ej sjunker mer än 15 mm.
- 7/ Under arbetet får vatten icke uppdämmas eller påsläppas så att skada sker.
- 8/ Arbetena böra utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest ändamålsenliga och betryggande.
- 9/ Arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt skola vara bragta till slut senast den 1 september 1952.
- 10/ Avsyring jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan göras av lantbruksingenjör.

Mom. 10. Framtida underhållet.

I företaget ingående avlopp skola omsorgsfullt underhållas

genom regelbundna rensningar och har styrelsen att härom tillse och verkställa. Brunnar och intag skola rensas från slam så ofta, att avlagringarna stiga högst 3 å 4 dm över botten. Rensnings- och underhållsarbetena böra utföras å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt. Av rensningsjord förorsakat intrång skall tålas utan ersättning. Kostnaderna fördelas efter samma grunder som gälla vid arbetets första utförande.

Kostnad för rensnings- eller underhållsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denna. Markägarna skola genom stängsel eller på annat sätt skydda avloppen från nedtrampning av betande djur. Av betesdjur förorsakat skada skall omedelbart botas av djurägaren.

Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Mom.11. Organisation.

Av styrelsens medlemmar skall en vara ordförande och verkställande ledamot. Det åligger styrelsen:

att ombesörja arbetenas utförande och kontrollera desamma - i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person,

att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebitering av för arbetenas bedrivande erforderliga medel,

att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper skola minst en gång om året framläggas för delägarna i och för granskning,

att för sistnämnda ändamål, minst åtta dagar i förväg, genom kringsänd kallelselista, på vilken kallade delägare teckna sina namn, eller på i 7 kap. 64 § vattenlagen angivet sätt vid behov och minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande och därvid föra protokoll, samt

att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödigt.

Mom.12. Övriga yrkanden.

Yrkanden, vilka under förrättningen framkommit men ej blivit behandlade i detta utlåtande, föranleda icke någon synemännens åtgärd.

Mom.13. Domstolsavgift.

Avgift varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall icke utgå vid detta företag.

Mom.14. Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Jordgölens dikningsföretag år 1946".

Mom.15. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid denna förrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras hos styrelsens ordförande.

Mom.16. Besvärshänvisning.

Talan mot åtgärd eller beslut vid förrättningen eller mot detta utlåtande föres vid Söderbygdens Vattendomstol, adr. S t o c k h o l m, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom.17. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för såvitt icke inom den i mom. 16 här ovan angivna tid besvär över förrättningen anföras och på grund härav ändring i detta utlåtande kommer till stånd.

Marieberg, Svängsta, den 4 juli 1946.

Josef Jönell

Henny Mattsson

Manfred Dahlbom

ARVODESRÄKNING

Jndgölen
9:39/46

nr i resplan
3/46

för syneförrättning enligt vattenlagen angående

DIARIE Nr 20454
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 AUG. 1946

Jndgölen's dikeföretag år 1946
Asarums socken av Blekinge län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	A-r-b-e-t-e	An-tal	å-kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st	17	0,50			8	50
1945	5-10/4	Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6-10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km		1,50				
		krokinje "	18	3,00	5	40		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "	0.3	6,00	1	80		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje km		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "	1.0	11,00	11	-		
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10-15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.14 ha st	20	0.17	3	40		
		ha	4.17	1.06	4	42		
		äng och odlingsmark, medelareal 0.06 ha st	7	0.05		35		
		ha	0.45	1.46		66		
		annan mark och impediment, medelareal 0.29 ha st	18	0.14	2	52		
		ha	5.30	0.42	2	76		
		> 15.						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10-15 m						
		< 10						
		i åker o. d., raklinje km						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket						
		blad			4	-		
		övriga regalar					36	31
		blad						
		Överföres					44	81

8

1	2	3	4	5	6	7
						44 81
		Överfört				
1945 5-7/4		Avvägning.				
	a)	avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4	dagar	2	12,00	24 -
	b)	ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal > 4 punkter pr ha	ha	5.10	0.50	2 55
		avvägda punkter	st	70	0.03	2 10
		i annan mark, medelantal punkter pr ha	ha			
		avvägda punkter	st			
	c)	begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km	3.0	2,00	6 -
		i annan mark	"		5,00	34 65
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0.22 ha, ...	st	45	0.05	2 25
		 ha	ha	9.93	0.10	99 3 24
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st	45	0,04	1 80
		Markvärdering:				
	a)	uppskattning och värdering, § 46 mom. 5	dagar		12,00	
	b)	gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd	km			1 -
		för övriga kilometer	st		1,50	
	c)	uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal "	"	60	0,06	3 60
	d)	uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer "	"	30	0,12	3 60 7 20
		Längdprofil, § 19, längdskala 1: 4000				
	a)	uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km			
		2) befintligt avlopp eller vall	"	0.8	3.50	2 80
		Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st			
		 "	"			
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	25	0.22	5 50
		 "	"			5 50
		Antal blad med profil- och sektionsritningar	"		3,00	
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp				2 -
		för vattenområdets areal	km ²		0,02	
1945 10/4		 dagar		1/2	12,00	6 - 8 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
	a)	för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km	< 1	3,50	3 50
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"		1,00	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m ² "	"			
		nämligen m ² sektion på	"			
		 " " "	"			
		 " " "	"			
		 " " "	"			
	b)	täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm	"		6,00	
		2) " " över 20 "	"	< 1	10,00	10 - 13 50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp				1 -
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan	cm	17	0,03	51 1 51
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan				3 -
		tillägg för övriga sidor	st		2,00	
		Överføres				123 01

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				123 01
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	<1	4,00	4 -	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			4 80	8 80
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön km		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33-35 och 38				
		Dimensionsberäkning st		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Ritningar, antal blad st		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39 100		0,01		1 -
		Översiktskarta, § 41				4 -
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningsbelopp st 15		0,25	3 75	5 25
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st 5		0,30	1 50	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		3 50
		Utlåtande, § 45 sid 6		3,00		18 -
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar 1 1/2		12,00		18 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2		12,00		
		 "		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar 1/4		12,00		3 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn " 1/2		12,00		
		utlopp för täckt ledning " 1/2		12,00		6 -
		slamficka "		12,00		
		<i>Skicche och ritning till vägförordning</i>				6 -
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51 Summa kronor				196 56 ✓
		1) 1:sta regalarcket				
		bladet				
		övriga regalarck				
		blad st				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 0.22 ha, ägofigurer st	45	0.07	3 15	
		 ha	993	0.14	139	
		Överföres			11 54	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			11 54	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				
		3) insättning av höjdlägestal	st	100	0,02	2 -
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm		17	0,05	85 16 14
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km			
		befintligt vattendrag eller vall	"			
		nytt avlopp eller vall	"			
		ändring av befintligt avlopp	"	0.68	6.00	4 08
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				5 50
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st	1	3,00	3 - 12 58
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,				
		brunn, rörutlopp och slamficka	dagar	1	12,00	
			"	2	12,00	6 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 57				
		Översiktskarta i d.o, § 41	sid	26	0,55	14 30
						4 -
		Summa kronor				
						53 02 ✓
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				10 50
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				2 - 12 50
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				49 40
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				81 20 130 60
		Summa kronor				
						143 10
		S a m m a n d r a g.				
		Förrättningsmannens arvode				196 56
		Lösen för kopior och avskrifter				53 02 ✓
		Övriga förrättningskostnader				12 50 ✓
		Summa kronor				
						262 08 ✓ 392 68

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Marieberg 1946 den 4 juli 1946
 Statens lantbruksingenjör.
 Möller 90:01
 Stator. 172:07
 262:08

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Ett exemplar av denna räkning har den 2 augusti 1946 enligt mottagningsbevis utkvitterats av lantbrukaren Nils Stjernström, Box 26, S v ä n g s t a, i egenskap av ordförande.

Kronor kvitteras:

Karlskrona den 7 augusti 1946.

BLEKINGE LÄN

Stenbergsgår. 3

KARLSKRONA

Tel. 475

DIARIE Nr 20454
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 AUG. 1946


Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Härmed får jag vördsamt insända räkning beträffande Jordgölens
dikningsföretag år 1946 i Asarums socken av Blekinge län. Samtidigt
får jag anhålla, att mig tillkommande ersättning beräknas enl följande:

Ägomätning	32:31 [✓] kr
Avvägning	34:65 [✓] "
Längdprofil	2:80 [✓] "
Tvärsektioner /räkningens halva belopp/	2:75 [✓] "
Hydrografisk utredning	6:- [✓] "
Införande av höjdsiffror	1:- [✓] "
Utlägg för kungörelse	10:50 [✓] "
<u>S u m m a</u>	<u>90:01[✓]kr</u>


Karlskrona den 5 augusti 1946.


Thore Möller.



80-10

K____2*0388




Jordgölens dikningsföretag år 1946.

BERÄKNING AV KOSTNADEN FÖR EN FÖRSTA RENSNING.

202 lm á 0:50	101:- kr
224 " á 0:25	56:- "
Justering av vägar 2 st	80:- "
Diverse	<u>63:- "</u>
Summa kronor	<u>300:-</u>

Karlskrona den 11 mars 1947.


Thore Möller.

Utdrag ur:

Protokoll, fört vid torrlägg-
ningsnämndens i Blekinge län sammanträ-
de i Karlskrona den 7 mars 1947.

Närvarande: Herr Ordföranden och ledamöterna Palmgren, Thomasson och
Möller.

§ 5.

Kungl. Lantbruksstyrelsen hade, under hänvisning till Styrel-
sens kungörelse nr 5/1946, beträffande vissa torrläggningsföretag in-
fordrat uppgift på, hur stor del av den beräknade båtnaden, som belöp-
te på fastigheter, som enligt nämndens uppfattning vore att anse som
ofullständiga. För den händelse, enligt kungörelsens ordalydelse, var-
je fastighet bedömdes för sig, ansåg nämnden de ofullständiga fastig-
heterna ingå i företagen med nedan angivna andelar.

	Antal fastig- heter. st	Därav ofullst. st	Ofullständiga fastigheters andel i båtnaden %
Måstad-Hjälmså dikningsföre- tag år 1945	8	6	59
Gunnagölsmåla dikningsföre- tag år 1945	4	3	66
Olvasjösmåla-Humlemåla dik- ningsföretag år 1946			
Företag 1	8	6	31
" 2	3	3	100
Råvemåla-Oetamåla diknings- företag år 1946	8	7	87
Jordagölens dikningsföretag år 1946	5	5	100

Om däremot, vilket enligt nämndens uppfattning vore riktigare,
hänsyn toges till hela brukningseenheten, uppginge, beträffande de bå-

de förnämnda företagen, de ofullständiga brukningseenheternas andelar i företagen till.

	Antal ofullst. brukningsdelar st	Andel i båtnoden %
Hästad-Hjulmaa dikningsföretag år 1946	2	14
Gummagölsåla dikningsföretag år 1946	2	36

Karlskrona som ovan.

Thore Möller.

Justeras:

Erik Larsson

Hett utdraget bekräftar:

Thore Möller

Betänkande

till

JORDGÖLENS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1946.

Asarums socken, Blekinge län.


DIARIENR 35875-
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27 DEC. 1946

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknad, ordförande i styrelsen för Jordgölens diknings-
företag år 1946 i Asarums socken, Blekinge län, får härmed vördsamt
anhålla om största möjliga såväl bidrag från statens avdikningsanslag
som lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande.

Marieberg, Svängsta, den 4. juli 1946.



Genom beslut den 14 juni 1949 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en anläggningsskostnad av 5.492,68 kr., till företaget beviljat bidrag med 1.830 kr. och lån med 3.460 kr. samt fastställt arbetsplanen i oförändrat skick. ~~med tillägg, att~~

Betygas i tjänsten *Peter Granath*

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdkningsanslag och lån från statens avdkningslånefond till

Jordgölens dikningsföretag år 1946

(företagets namn samt socken och län)

Asarums socken, Blekinge län

Ordf. i styrelsen: ~~Företagsstyrelsen~~ } Lantbrukaren Nils Stjernström, Box 26, Svängsta
~~Företagsstyrelsen~~ } (titel, namn och adress)

Förrättningsman: Lantbruksingenjör Thore Möller
(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad den 28 juni 1944 Förrättningen avslutad den 4 juli 1946

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn
~~XXXXXX XXXX XXXX XXXX~~ och omfattar 1 häfte handlingar och 2 blad ritningar. Vid
~~XXXXXX XXXX~~

förrättningen bestämd arbetstid 1 september 1952 I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till ~~XXXX~~ samma tid

Båtnad (social båtnad ej inräknad) 4967:- kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) 5942:68 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska:

³
Schaktning av sand och grus 2:- á 2:80 kr/m , schaktning av dyjord 1:20
³
kr/m samt 15" rör á 7:- kr/lm.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättnings- kostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
	4480	90	319	10	392	68	5192	68	300	5492	68

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social båtnad (*)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa									
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
	4	175		93	5	105	4967	-	2	5492	68	1080 ~~1100~~	1/3	1830 ✓

rel. korta 1, 11

Av bidraget belöper omkring ~~1600.-~~ 1730.- kr. på företagets utförande och omkring ~~230.-~~ 100.- kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i						Lånekvot	Lån
	jord- förbättringen		hela sam- fälligheten	kostnaden för utförandet				
	kronor	öre	procent	kronor	öre	kronor		
	4967	-	100.00	5192	68	2/3	3460	

Arbetet med företagets utförande är ännu icke påbörjat.

Vid detta betänkande fogas:

- Bil. 1. Utdrag av torrlägningsnämndens protokoll.
- " 2. Intyg att besvär mot förrättningen ej anmälts.
- " 3. Förening angående bl.a. sökande av statsunderstöd.
- " 4. Fastighetsförteckning.
- " 5. Uppgift å berörda fastigheters totala innehav av åker.
- " 6. Sammanställning rörande förrättningskostnader o.d.

Karlskrona den 19 december 1946.

M. S. Öster

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Utdrag ur:

Protokoll, fört vid torrläggningsskandens i Blekinge län sammoträde på Rusbäddningsnämndens i Karlskrona den 8 november 1946.

Närvarande: Herr Ordföranden och ledamöterna Thomasson, Helligård och Möller.

§ 3.

Från vissa torrläggningsföretag hade inkommit ansökningar om bidrag och lån av statemedel. Förslag rörande ifrågavarande företag framlades för nämnden och länthruksingenjören redogjorde för innehållet i upprättade handlingar. Nämnden hade intet att erinra mot de upprättade förslagen eller mot båtnadsuppskattning och kostnadsberäkning. Företagen ansågs vara ur allmän och enskild synpunkt nyttiga och välskärda och i övrigt fylla villkoren för erhållande av statsunderstöd. På grund härav fann nämnden skäligt tillstyrka, att till nedan angivna företag måtte beviljas statsbidrag till 1/3 av kostnaden och statulån till återstående del av på låneskandens fastigheter beläggande kostnad, dock högst till 70 % av båtnaden.

Företagets namn	Bidrag	Lån
	Kr	Kr
Jordgölens dikningsföretag år 1946 i Asarums socken	1.830:-	3.460:-

Karlskrona som ovan.

Thore Möller.

Justeras:

Erik Larsson.

Detta utdraget betyder:

Thore Möller

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 4 juli 1946 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt Jordgölens dikningsföretag år 1946, avseende torrläggning genom dikning av marker, tillhörande Jordgöl nr 14 m.fl. fastigheter i Asarums socken, Blekinge län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 27 november 1946.

Ex officio:


(G. Osterholm)



Stämpel 2 kronor

Lantbruksingenjören Thore Möller

F Ö R E N I N G

Undertecknade delägare i Jordgölens dikningsföretag år 1946

i Asarums socken av Blekinge län, förklara oss härmed vilja komma i

åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och

giva för den skull styrelsens ordförande i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdiknings-

lånefond till företagets genomförande,

att, därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande

myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom un-

derteckna i samband härmed erforderliga förbindelser och hand-

lingar,

att mottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp, samt

att anlita lantbruksingenjören i länet att upprätta för lånets sö-

kande och utbekommande erforderliga handlingar m.m.

Mariberg, Svängsta, den

4. juli. 1946

Olle Sjööen
Karl Hansson
Joel Olsson
Olle Olsson

Johan Olsson
Eric Pettersson

Egenhändiga namnteckningarna bevittnas:

Kenny Skattum

Manfred Dahlman

FASTIGHETS FÖRTECKNING.

Till nedanstående fastigheter, ingående i Jordgölens dikningsföretag år 1946 i Blekinge län, tillstyrkes lån från statens avdikningslånefond.

Asarums socken.

Jordgöl	4 1	8/27 mtl	Eric Petersson ✓	<i>avsnitt 43/50 läst 9/11/50</i>
"	7 1	23/96 "	Sture Svensson ✓	
Möllegården	7 1	1/32 "	Nils Stjernström ✓	
"	11 1	1/256 "	John Olsson ✓	
Mariberg ^{eller} Hundsjö- måla	3 1	7/16 "	Joel och Otto Olsson	

Karlskrona den 19 december 1946.

M. S. L. Olsson

Redovisning av förrättningskostnader och dylikt.

Jordgölens dikningsföretag år 1946

(Företagets namn samt socken och län m. m.)

Asarums socken, Blekinge län


Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
År och månad	Dag			förrättningsmannen		intressenter			
				kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1946									
juli		Hantlangning						81	20
		Arvode till statsverket,							
		räkning 9:39/1946						262	08
		Arvode till gode män						49	40
		Lagakraftbevis				3	-		
						3	-	392	68
								3	

Jordgölens dikningsföretag år 1946.

BERÄKNING AV KOSTNADEN FÖR EN FÖRSTA RENSNING.

202 lm á 0:50	101:- kr
224 " á 0:25	56:- "
Justering av vägar 2 st	80:- "
Diverse	63:- "
Summa kronor	300:-

Karlskrona den 11 mars 1947.


Thore Möller.

260
49 RUMB
RAPPORT
över verkställd avsyning

LANTBRUKSSTYRELSEN
2 OKT. 1951
DIARIE Nr 1717
SAK Nr

Företag: Jordgölens dikningsföretag år 1946

(namn, socken och län)

Asarums socken, Blekinge län

Ordf. i styrelsen: }

~~Förman~~

~~Extraintressent~~

Sakförare Nils Stjernström, Box 26, Svängsta

Arbetsplanen fastställd den 14 juni 1949

Ändring medgiven den

1730
BEESLUT
DEN 19 OKT. 1951
LANTBRUKSSTYRELSEN

Bidrag från statens avdikningsanslag 1.830:- kr, varav till första rensning 100:- kr

Lån från statens avdikningslånefond 3.460:- *minut 157 kr 2.789* kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande 1 september 1952

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 september 1952

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till

Vid förrättningen, som verkställts av undertecknad

den 20 september 1951, har befunnits att första rensningen utförts, vadan tillstyrkes, att till denna detalj beviljat statsbidrag om 100:- kr utbetalas.

Karlskrona den 1 oktober 1951.

Thore Möller
Thore Möller

utbetala prisen. 100 kr.

P. H.
17. H.

FÖREDRAGET

DEN 19 JAN 1951

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN

11 OKT. 1950

DIARIENR 1849

LANTBRUKSSTYRELSEN

över verkställd Avsyrning

Företag: Jordgölens dikningsföretag år 1946 i Asarums socken,

(namn, socken och län)

Blekinge län

Ordf. i styrelsen: } Kommissionsär Nils Stjernström, Svängsta
Förtroendeman: }
Ende intressent: }

Arbetsplanen fastställd den 14 juni 1949 /

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 1.830 / (1.730 + 100) kronor

Lån från statens avdikningslånefond 3460 / kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande 1 sept. 1952

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 sept. 1952 /

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen till
{Vattendomstolen

Vid förrättningen, som verkställts av undertecknad

den 31 aug. 1950, har befunnits att företaget var i sin helhet utfört i enlighet med den fastställda planen. Förordas till godkännande. Verkliga kostnaden har något överstigit den vid planens fastställande beräknade.

Karlskrona den 10 oktober 1950.



Thore Möller

FÖREDRAGET
DEN 19 JAN 1951
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
11 OKT. 1950
DIARIE NR J 1849
SAK NR

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Sedan Jordgölens Dikningsföretag enl. beslut den 14 juni 1949 beviljats lån till företagets utförande med kronor 3.460:-, får undertecknad härmed anhålla, att den på min andel belöpande delen av lånet icke behöver uttagas, då jag har för avsikt att anskaffa erforderliga medel på annat sätt.

Jordgöl, Svängsta den 13 september 1950.

.....*Erik Petersson*.....
/Erik Petersson/.

Ägare till 8/27 mtl. Jordgöl 1:4.

260
/49

Nils Stjernström

KOMMISSIONÄR

TELEFON 2 - POSTGIRO 73760

*

BOUTREDNINGAR - AUKTIONER - INKASSERINGAR

FASTIGHETSFORMEDLING

FÖRSÄKRINGAR

SVÄNGSTA DEN 2 dec.1950.

Kungl. Lantbruksstyrelsen,
S t o c k h o l m .

LANTBRUKSSTYRELSEN
4 DEC.1950
DIARIE Nr
SAK Nr

Ararums s:n, Blekinge län.

Ang. lån och bidrag till Jordgölens dikningsföretag år 1946.

Enl. Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 14 juni 1949
har rubr. företag beviljats lån och bidrag till arbetets
utförande.

Arbetet är nu slutfört och avsynat och handlingarna äro med
godkännande avsända till Styrelsen genom lantbruksingeniören
i Blekinge län den 4 sistlidne oktober.

Då vi företaget ännu ej avhört vare sig lånet eller bidraget,
skulle jag bliva tacksam för ett meddelande om, vid vilken
tidpunkt beloppen beräknas utbetalas.

Högaktningfullt
för JORDGÖLENS DIKNINGSFÖRETAG

Nils Stjernström
Ordf.

1951 den 19 januari.

J 1849/50

US

Länsstyrelsen i Blekinge län,

Karlskrona.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen genom beslut den 14 juni 1949 beviljat lån från statens avdikningslånefond med 3.460 kronor, vilket lån denna dag minskats till 2.780 kronor, till utförande av Jordgölens dikningsföretag år 1946 i Asarums socken, Blekinge län, får Lantbruksstyrelsen härigenom lämna uppgift å de fastigheter inom företaget, vartill lån beräknats utgå.

Fastighet	Register- nummer	Ä g a r e
<u>Asarums socken</u>		
Jordgöl	1 ⁷	Sture Svensson
Möllegården	1 ⁷	Nils Stjernström
"	1 ¹¹	John Olsson
Mariberg eller Hund- sjömåla	1 ³	Joel och Otto Olsson

Stockholm den 19 januari 1951.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hägglund.



Jordgödsel af år 1946, Oddekinge län

Ordf. (bef. betr. län)

Kommisarieen Nils Stjernström,
Box 26, Svängsta.

Skudaf.

Ansökan om sin del av lönet

Rapport

I rek.

II expn:r 44/51.

LANTBRUKSINGENJÖREN

BLEKINGE LÄN

Stenbergsg. 3

KARLSKRONA

Tel. 475

260/49/KM

Utför. godk. 1951

LANTBRUKSSTYRELSEN

4 JUL. 1951

DIARIE Nr

SAK. Nr

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen

S t o c k h o l m.

Blekinge län
I anledning av Kungl. Lantbruksstyrelsens skrivelse den 12 juni 1951 ang föreskriven rensning av Jordgölens dikningsföretag år 1946 i Asarums socken får jag vördsamt meddela, att företaget ännu ej rensats och att styrelsens ordförande underrättats om att rensningen måste vara utförd före september månads utgång.

Karlskrona den 3 juli 1951.

Thore Möller
Thore Möller.

a. a.

Klarna. godk. 19/10-51

Upps. godk.
Skriv. av Lm

260/49

(F)

Skuldförbindelse överlämnad
till Kvernen Verkberg
den 16/12 1950
godkänd den 20/12 1950

485/
49

K 2-0388

LANTBRUKSSTYRELSEN
11 OKT 1950
DIARIE N: 1849
SÄK NF

FÖRETAG: Jordgölen.

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören Th. Möller,
i samband med år 1946 avslutad syneförrättning.
Statsunderstöd beviljade den 14 juni 1949.

Statsbidrag
till företagets utförande kr. 1.730
» en första rensning 100 kr. 1.830
Lån till företagets utförande kr. 3.460

KONTRAKT.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har den 14 juni 1949 till

Jordgölens dikningsföretag år 1946 i Asarums socken,

BLEKINGE LÄN

beviljat dels statsbidrag från statens avdikningsanslag med **ettusenåttahundratrettio**
(1.830) kronor, varav till företagets
utförande **ettusensjuhundratrettio (1.730)** kronor och till
en första rensning av avloppen **ettundra (100)** kronor,
och dels lån från statens avdikningslånefond med **tretusenfyrahundrasextio**
(3.460) kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget.

Följande överenskommelse träffas mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan
företagets delägare genom dess styrelse/^{-ordf.} ~~befullmäktigade representant samtliga intressenter~~
~~båda intressenter ende intressent.~~

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget
och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad
säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan
säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller
kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter
i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet
sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för arbetets utförande och
inköp av materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av tjänsteman
inom lantbruksingenjörsorganisationen eller den som förordnats att verkställa besiktning eller
avsyning av företaget.

§ 2.

Bidrags- och låntagaren förbinder sig:

att utföra företaget till den 1 september 1952 i överensstämmelse med den
vid statsmedlens beviljande fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som
Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta;

1948 okt. 1000

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till lantbruksingenjörorganisationen utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseeende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller vederbörande tjänsteman inom lantbruksingenjörorganisationen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest törrlägningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet; samt

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.


Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Svängsta den 20 sept. 1949


/Nils Stjernström/
ägare till Mollvegården 1:7 m.fl.

Att Nils Stjernström, Svängsta

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Brukt Lannickson
Adress Svängsta.

John Sjögren
Adress Svängsta.

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 19 januari 1951.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Höglund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåntagets föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.