

Förslag i 2 blad till
Sonekulla dikningsföretag år 1944.

Bräkne-Hoby socken; Blekinge län;

upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1944 av:

Josef Møller

Statens lantbruksingenjör




RITN.Nr 001

K 2-0393


Ar 332 Blekinge Län

Tillhör förslag till
Sonekulla dikningsföretag år 1944.
use Inöden.
 Statens Lantbruksingenjör.


Blad 2.




Förslag till brunnar



Förslag till intag



Förslag till rörutlopp



Längdskala
 1:4000
 0 100 200 300 m

Höjd- och sektionsskala
 1:100
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m

Skala för brunnar mm.
 1:50
 0 1 2 3 4 m

RIIN.Nr002

K 2*0393 2

Ar 332 Blekinge Lant




Akt nr:
A393

AU\$A393

30775



K _____ 2*0393



Synehandlingar

till

SONEKULLA DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1944.

Bräkne-Hoby socken, Elekinge län.

Till akten hör: 1 häfte handlingar, innehållande
31 paginerade sidor, 2 blad rit-
ningar samt 1 arvodesräkning.

Protokoll, fört vid synföreläsning enligt vattenlagen angående kortläggning av mark, tillhörande Sonekulla i Brätne-Hoby socken av Blekinge län.

Onsdagen den 11 september 1944 kl 10.30 insåldes sig underbetnad lantbrukingenjör Jänte Skiftsgodenämen Jarne Persson i Dönlult och Guide Jeppson i Lärby till lantkaren Olof Johansson i Sonekulla för att på grund av länstyrelsens för förutskickade utskäpade förordnande påbörja förutskickade handläggning. Rengöraren (Bil. B) angående förutskickade hade i laga ordning varit anslagen i Brätne-Hoby församling den 27 och varit införd i Blekinge läns Tidning den 28 sistlidna augusti, varjämte kända intressenter erhållit underkännet, enligt förteckning (Bil. C), i anledning varav följande sakägare och ombud jämte synmännen kommit till stades:

Sökande till förutskickade:

Lantkaren	Ingvar Fridlund,	ägare till $\frac{2}{25}$ mtl Sonekulla	3 ⁵
— " —	Olof Johansson,	— " — " $\frac{13}{200}$ — " — " —	3 ⁹
— " —	Frithjof Nilsson,	— " — " $\frac{2}{25}$ — " — " —	3 ¹⁰
— " —	Erik Carlsson,	— " — " $\frac{33}{500}$ — " — " —	3 ¹¹
— " —	Ernst Nilsson,	— " — " $\frac{1}{25}$ — " — " —	3 ¹²
— " —	Johan Martinsson,	— " — " $\frac{23}{500}$ — " — " —	3 ¹⁴

Övriga sakägare:

Lantkaren	Gottfrid Inöller,	ägare till $\frac{9}{100}$ mtl Sonekulla	3 ²
— " —	Imantje Olsson,	— " — " $\frac{3}{50}$ — " — " —	3 ¹³

Vägförvaltningen i Blekinge län genom vägingenjören
Hugo Håkansson, Carlsson

Lantkaren Ivan Nilsson, ägare till $\frac{6}{125}$ mtl Sonekulla 3²¹

§ 1.

Anmärkning om förutskickade och länstyrelsens med anledning härav utskäpade förordnande uppläses och

bilades handlingarna (Bil A).

§ 2.

Inom nyemämen anfördes intet järn. Själva vinke de ej om något järnförhållande till någon annan bänd markägare.

§ 3.

Framvisades karta över betäckningsområdet och profileringar över undersökta avlopp. I samband härmed redogjorde förädlingsmannen för en härnär upprättat preliminärt förslag till betäckning av ifrågasatta marker, innebärande igentäckning med rör av lund-avloppet från Brätsen till punkt 11+65 samt ridsdikt 20 - 23+29.

§ 4.

Bekänderna förklarade sig önska förslaget utfört i enlighet med förslaget.

§ 5.

Inllet framvisade av länklutningsjören Filip Olsson år 1917 upprättad täckdiktningssplan, av vilken framgick, att hans församling Lomesta 3^e hade särskilt avlopp till Brätsen. På grund härav ansåg han sig icke hava någon nytta av en planerad diktning, för vilken han icke ville påtaga sig någon beskad.

Övriga markägare hade intet att invända mot förslaget.

§ 6.

Det lämnades oskidigt att av förslaget bevisad lundsväpplumman ombyggs från grunden för § 2 & 3 o. sedan. Grumman ansågs hava tillräckliga dimensioner och ombyggnad eller förändring av densamma påskades icke.

3.
§ 7.

Friddlund framhöll, att han följde av jordmännens be-
rägenhet att ras, öppet dike visat sig värt att utgräva
och hålla vid mast. Detsamma hade lundslöppet en
buktningssynpunkt stämpligt läge, varför täckts dike
borde komma till utgrävande även om korskaden härigenom
komme att ökas.

I vad Friddlund sålunda anförde instände övriga
markägare.

§ 8.

Förrades, att nytt sammanträde i ärendet
skulle hållas på samma ställe som dagens. Misdagen
den 19 innevarande september kl. 11.00, då gode män
och markägare hade att tillstådeskomma utan särskild
ballest.

§ 9.

Synemän och markägare begåvo sig därefter
till mötelligningsområdet, varvid synemännen, berörigade
marken och utlopp och förutse markvändning.

§ 10.

Efter synegången avslutades sammanträdet.
Såskulle den 11 september 1944.

Skore Männen
Förordningsperson Sammanträsaren

Tisdagen den 19 september 1944 kl. 11.00 inställdes
sig synemännen åter hos landmätaren Olof Johansson
i Söndebulla för förutse markens fortsatta handläggning.
Därjämte tillstådeskomma följande markägare:
Landmätaren Ingvar Friddlund Söndebulla
— " — Olof Johansson — " —

Lantbrukaren Fritz Nilsson	Sandkulla
— " — Johan Martinsson	— " —
— " — Olov Olsson	— " —
— " — Ivan Nilsson	— " —

§ 11.

Det vid fina sammanträdet förda protokollet upplästes och godkändes.

§ 12.

Förvärdningsmannen redogjorde för det definitiva förslaget, den beräknade bäraden, kornadernas fördelning m. m.

§ 13.

Synermännen angavs stående (Bil. H.), vilket genom uppläsning delgavs de närvarande.

§ 14.

Sedan delägarna förtusat sig beredda att omedelbart utse en ou tre personer bestående Myndighet, valdes här till:

Lantbrukaren Olof Johansson	Sandkulla, <u>Andersson</u> , ordförande
— " — Fritz Nilsson	— " —
— " — Johan Martinsson	— " —

§ 15.

För hanteringen vid undersökningarna m. m. skulle utgivas följande ersättningar:

Olof Johansson	31: - kr
Iugva Fridlund	6: - --
Fritz Nilsson	4: - --
Erik Carlsson	4: - --
Evert Nilsson	3: - --
Johan Martinsson	<u>5: - --</u> 53: - kr

§ 16.

Utiärtnades gode måmens utställningar och
uppgång till 28 kronor för vardera Janne Persson och
Gösta Jeppsson eller tillhoppa 56 kronor

§ 17.

Anktestnades, att förätningsmannen debiterat
dagarvode för följande antal dagar och förätnings-
åtgärder:

Längdmätning, avvägning o. dyl	1½ dag
Orientering av nederbödsområdet	¼ - -
Sammanhåden och markvärdering	2 - -
Utredning på lantmäterikontoret	½ - -
Upprättande av förslag till krusen m. m.	½ - -
Summa	4½ dagar

§ 18.

Gillades, att avskrifter och kopior av hand-
lingar och ritningar komme att inom kortare tid
ställas tillgängliga för att där hålles
någonstans Myrskens ordförande för att där hålles
någonstans för svar som önskade granska dem
eller taga avskrift.

§ 19.

Som intet vidare förklarades protokol-
let och förklarades förätningen och sammanhåden
avslutade.

Söndkulla, Söndkulla, den 19 september 1944.
Thore Thöller

Gösta Jeppsson Janne Persson

D. 43 1943.

Landskansliet i Karlskrona

20 DEC. 1943

Till

Länsstyrelsen i Blekinge län.

Vördsamt anhålles om förordnande för lantbruksingenjören i länet att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker, tillhörande Sonekulla i Bräkne-Hoby socken. Av företaget synes komma att beröras

Olof Johnsson Sonekulla

Ingvar Fridlund "

Fritz Nilsson "

Erik Karlsson "

Ernst Nilsson "

Johan Sigfr. Mårtensson "

samt möjligen ytterligare fastigheter och ägare, vilket dock först efter närmare undersökning på platsen kan utrönas.

Meddelanden angående förrättningen ställas till undertecknad

Olof Johnsson, Sonekulla, Kullåkra.

Sonekulla, Kullåkra, den 14/12 1943

R e s o l u t i o n .

Överlämnas till statens lantbruksingenjör i Blekinge län, som härigenom anmodas att lagligen verkställa ifrågavarande förrättning.

Karlskrona å landskansliet den 21 december 1943

På länsstyrelsens vägnar:

Fritz Selmer

J.G. Rundqvist

Erb. mott. 27/12

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättningar enligt vattenlagen angående torrläggning av vattenbesvärade marker i Bräkne-Hoby socken, Blekinge län, handläggas vid sammanträden på nedan angivna tider och platser.

Måndagen den 11 september 1944 kl 10.30 hos lantbrukaren

Olof Johnsson i Sonekulla. Företaget synes komma att beröra mark

till Sonekulla 5 9-14 21
3, 3 och 3 ävensom landsvägen Björstorp -

Sonekulla /A 40 a/.

Tisdagen den 12 september 1944 kl 12.00 hos lantbrukaren

Fredrik Persson i Hjärtonemåla. Företaget synes komma att beröra

mark till Hjärtonemåla 2 samt St. Silpinge 2 och 7
1 1 och 6.

Karlskrona den 21 augusti 1944.

Thore Möller

Thore Möller
Statens lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning

i Bräkne-Hoby församling

den 27 aug. 1944

Lamitzschöldtz

Kyrkostyrelsen v. Sockenstyrelsen Kyrkostyrelsen

Införd i Blekinge Läns Tidning den 28 aug. 1944, betygar:

Thore Möller

(5)

二

i Sonekulla måndagen den 11 september 1944 kl 10.30.

" " ... Blekinge Läns Tidning, Karlskrona.

" " nämndemannen Guido Jeppsson, Mörtjuk, "

" " " Olof Johnsson, Sonekulla, "

" " " Fritz Nilsson, Sonekulla, "

" " " Erik Karlsson, Sonekulla. "

" " " Ernst Nilsson, Sonekulla. "

" " " Johan Martinsson, Sonekulla, "

" " " Ivar Nilsson, Sonekulla, "

" " " Gotthard Möller, Sonekulla, "

" " " Mauritz Olsson, Sonekulla. "

" " Vägförvaltningen i Blekinge län. Karlskrona.



g Jansen
Kocher

SITUATIONS PLAN.




Exp I-1369m

Landvägstrumna vid 3⁺⁷⁹.
Skala 1:50.



Trumskala 1:50



una den 15 sept
Mare Inile

S. Orjebau

B. Börjeson

A393

1	2	3	4	5	6
Bräcke-Holby socken.					
Sörskulla	35	D	$\frac{2}{25}$		Ingemar Fredlund
				1	åker
				2	"
				3	"
				4	"
				5	arlogg
				6	råg och rågräs
					Summa
"	39	H	$\frac{13}{200}$		Olof Johansson
				7	åker
				8	"
				9	"
				10	"
				11	"
				12	"
				13	"
				14	arlogg och råg
					Summa
"	321	LL	$\frac{6}{125}$		Lars Nilsson
				15	åker
					Summa
"	310	J	$\frac{2}{25}$		Pritz Nilsson
				16	åker
				17	"
					Transp.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
35.0				1000	350 -	(2400)	630 -	800	280 -							
44.0				1400	616 -	(2400)	836 -	500	220 -							
60.0				1400	840 -	2400	1440 -	1000	600 -							
38.5				1800	693 -	"	924 -	600	231 -							
				07.0	-	-	-	-	-							
				08.5	-	-	-	-	-							
177.5				15.5	2499 -		3830 -		1331 -							
28.0				1200	336 -	2400	672 -	1200	336 -							
33.0				"	396 -	"	792 -	"	396 -							
10.5				1600	168 -	"	252 -	800	84 -							
90.0				1800	1620 -	"	2160 -	600	540 -							
50.0				1200	600 -	"	1200 -	1200	600 -							
07.0				1400	98 -	"	168 -	1000	70 -							
12.0				1800	216 -	"	288 -	600	72 -							
				08.5	-	-	-	-	-							
230.5				08.5	3434 -		5532 -		2098 -							
19.5				2200	429 -	2400	468 -	200	39 -							
19.5					429 -		468 -		39 -							
04.5				2000	90 -	2400	108 -	400	18 -							
08.5				1400	119 -	"	204 -	1000	85 -							
13.0					209 -		312 -		103 -							

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				18	arlogg
				19	våg
				20	åker
				21	"
				22	"
					Summa
Soraskulla	3 ¹¹	K	$\frac{33}{500}$		<u>Orik Karlsson</u>
				23	åker
				24	våg
				25	arlogg
				26	åker
				27	"
					Summa
"	3 ¹²	L	$\frac{1}{25}$		<u>Ernst Nilsson</u>
				28	åker
				29	arlogg
				30	åker
				31	bäcke
				32	
				33	åker
				34	våg
					Summa
	3 ¹⁴	M	$\frac{23}{500}$		<u>Johan Martinsson</u>
				35	åker
				36	"
					Transp.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14		15	16		
13.0								209 -			312 -			103 -		
						01.5	—	—			—			—		
						03.0	—	—			—			—		
2 03.0								1200	2436 -		2400	4872 -		1200	2436 -	
52.5								2200	1155 -		"	12.60 -		200	105 -	
52.5								1200	390 -		"	780 -		1200	390 -	
3 01.0						04.5		4190 -			7224 -			3034 -		
2 75.0								1200	3300 -		2400	6600 -		1200	3300 -	
						01.5	—	—			—			—		
						02.5	—	—			—			—		
04.0								1400	56 -		2400	96 -		1000	40 -	
04.5								2000	90 -		"	108 -		400	18 -	
2 83.5						04.0		3446 -			6804 -			3358 -		
07.0								1800	126 -		2400	168 -		600	42 -	
						01.0	—	—			—			—		
38.0								1200	456 -		2400	912 -		1200	456 -	
21.5								1600	344 -		"	516 -		800	172 -	
						06.5	—	—			—			—		
1 41.0								1200	1692 -		2400	3384 -		1200	1692 -	
						05.0	—	—			—			—		
2 07.5						12.5		2618 -			4980 -			2362 -		
60.0								1200	720 -		2400	1440 -		1200	720 -	
48.5								1000	485 -		(2400) 2000	970 -		1000	485 -	
1 08.5								1205 -			2410 -			1205 -		

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansnr	Ägofigur nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transp.
				37	åker
				38	vägr och anlägg m. m.
				39	åker
				40	"
					Summa
Sörskulla	3 ¹³	M	$\frac{3}{50}$		Mauritz Olsson
				41	åker
				42	vägr
				43	åker
					Summa
					Summandrag
Bräken-Hoby socken					
Sörskulla	35	D	$\frac{2}{25}$	1-6	Ingvar Ficklund
"	39	H	$\frac{13}{200}$	7-14	Olof Johansson
"	321	U	$\frac{6}{125}$	15	Tom Nilsson
"	310	J	$\frac{2}{25}$	16-22	Fritz Nilsson
"	311	K	$\frac{33}{500}$	23-27	Erik Karlsson
"	312	L	$\frac{1}{25}$	28-34	Erik Nilsson
"	314	N	$\frac{23}{500}$	35-40	Johan Markström
"	313	M	$\frac{3}{50}$	41-43	Mauritz Olsson
					Summa
Fodert: By- och mullgräs på lera.					

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
108.0									1205 -			2410 -			1205 -	
04.0								2000	80 -		2400	96 -		400	16 -	
						13.5	-	-			(2400)			-		
106.5								1000	1065 -		1800	1917 -		800	852 -	
18.0								2000	360 -		2400	432 -		400	72 -	
236.5						13.5			2710 -			4855 -			2145 -	
02.5								2000	50 -		2400	60 -		400	10 -	
						00.5	-	-			-			-		
42.5								1800	765 -		2400	1020 -		600	255 -	
45.0						00.5			815 -			1080 -			265 -	
177.5						15.5			2499 -			3830 -			1331 -	
230.5						08.5			3434 -			5532 -			2098 -	
19.5									429 -			468 -			39 -	
301.0						04.5			4190 -			7224 -			3034 -	
283.5						04.0			3446 -			6804 -			3358 -	
207.5						12.5			2618 -			4980 -			2362 -	
236.5						13.5			2710 -			4855 -			2145 -	
45.0						00.5			815 -			1080 -			265 -	
1501.0						59.0			20141 -			34773 -			14632 -	
Sanktulla den 19 september 1944.																
Hörselén																
Karlsson Jansson																

[illegible]

Kostnadsförslag.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<u>Huvudavloppet A - B - C.</u>								
0 - 0 ⁺⁷	7	Rensning av öppet dike				15	-			
0 ⁺⁷ - 3 ⁺⁶⁹	362	Schaktning av rörgrav 1m	362	1,50	543	-				
		Betongrör, inre diam 15" "	362	7,50	2715	-				
		Rörläggning och åter-								
		fyllning "	362	0,80	289	60				
		Rörutlopp vid 0+7			100	-				
		Brunn vid 1+62			60	-				
		Intag vid 3+69			100	-	3807	60		
3 ⁺⁶⁹ - 3 ⁺⁷⁶	7	Rensning av landavlägs-								
		trumman				20	-			
3 ⁺⁷⁶ - 8 ⁺¹¹	435	Schaktning av rörgrav 1m	435	1,80	783	-				
		Betongrör, inre diam 15" "	435	7,50	3262	50				
		Rörläggning och åter-								
		fyllning "	435	0,80	348	-				
		Rörutlopp vid 3+76			100	-				
		Brunnar vid 5+55, 7+5								
		och 8+11	3	60.-	180	-	4673	50		
8 ⁺¹¹ - 10 ⁺¹³	202	Schaktning av rörgrav 1m	202	1.-	202	-				
		Tegelrör, inre diam 10" "	202	3,50	707	-				
		Rörläggning och åter-								
		fyllning "	202	0,50	101	-				
		Brunnar vid 9+20, 10+13	2	60.-	120	-	1130	-		
10 ⁺¹³ - 11 ⁺⁶⁵	152	Schaktning av rörgrav 1m	152	0,80	121	60				
		Tegelrör, inre diam 9" "	152	3.-	456	-				
		Rörläggning och åter-								
		fyllning "	152	0,40	60	80				
		Brunnar vid 10+50, 11+65	2	60.-	120	-	758	40	104 04 50	
		För oförutsedda fall, ar-								
		betsledning m.m. tillägga							1995 50	
	1165	S u m m a							11400 -	

Q.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	a pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>Sidodiket B - D.</u>								
20 - 23 ⁺²⁹	329	Schaktning av rörgrav 1m	329	1,20	394	80				
		Betongrör, inre diam 12" "	329	5.-	1645	-				
		Rörläggning och åter-								
		fyllning "	329	0,60	197	40				
		Brunnar vid 22+91, 23+29 st	12	60.-	120	-			2357	20
		För oförutsedda fell, ar-								
		betsledning m.m. tillägges							242	80
	329	S u m m a							2600	-
		<u>S A M M A N D R A G.</u>								
	1165	Huvudavloppet A - B - C							11400	-
	329	Sidodiket B - D							2600	-
	1494	S u m m a							14000	-
		Sonekulla, Kullåkra, den 19 september 1944.								
		<i>Sonekulla</i>								

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD.

Socken och hemman	Registreringsnummer	Littera	Mantal	Ägare	Sök eller icke sök	
1	2	3	4	5	6	7
Bräcke-Hoby socken.						
Smuckulla	35	D	$\frac{2}{25}$	Ingrar Fridlund	sök	
"	39	H	$\frac{13}{200}$	Olof Johansson	sök	
"	321	U	$\frac{6}{125}$	Tran Nilsson	-	
"	310	J	$\frac{2}{25}$	Fritz Nilsson	sök	
"	3"	H	$\frac{33}{500}$	Erik Karlsson	sök	
"	312	L	$\frac{1}{25}$	Ernst Nilsson	sök	
"	314	IV	$\frac{23}{500}$	Johan Martinsson	sök	
"	313	VI	$\frac{3}{50}$	Mauritz Olsson	-	
				Pumma		

		Markens						Andel i					
		nuvarande		blivande		förbättrings		beräknad		verklig		förrättnings	
Ågofig		värde		värde		värde		kostnad		kostnad		kostnad	
kr		kr	ö	kr	ö	kr	ö	kr	ö	%	kr	ö	
7		8		9		10		11		12	13		
l	1-6	2499 -		3830 -		1331 -		1274 -		9.10			40 06
l	7-14	3434 -		5532 -		2098 -		2007 60		14.34			63 14
-	15	429 -		468 -		39 -		37 80		0.27			1 19
l	16-22	4190 -		7224 -		3034 -		2902 20		20.73			91 27
l	23-27	3446 -		6804 -		3358 -		3213 -		22.95			101 04
l	28-34	2618 -		4980 -		2362 -		2259 60		16.14			71 06
l	35-40	2710 -		4855 -		2145 -		2052 40		14.66			64 55
l	41-43	815 -		1080 -		265 -		253 40		1.81			7 97
		20141 -		34773 -		14632 -		14000 -		100.00			440 28
Sonstiga den 19 september 1944													
Josef Müller													
Anders Persson Gunnar Lennan													

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vatten-

lagen angående torrläggning genom dikning

av marker, tillhörande Sonekulla n:r 3 i

Bräkne-Hoby socken av Blekinge län.

Mom.1. Företagets omfattning och ändamål.

Över avdikningsområdet, som skall bilda en dikningssamfällighet, har upprättats karta i skala 1:4000, på vilken markernas höjdläge över det antagna jämförelseplanet angivits medelst små blå siffror. Beskrivning över markerna återfinnes i ägobeskrivningen /Bil. E/.

I enlighet med under förrättningen framkomna yrkanden kommer företaget att omfatta utförandet av ett genom torrläggingsområdet i nordlig riktning framrinnande huvudavlopp, å hithörande ritningar betecknat A - B - C, samt ett sidodike, betecknat B - D. Avloppen skola, med undantag av sträckan A - O+7 av huvudavloppet göras täckta. På plankartan äro rörledningarna utmärkta med enkla röda linjer, på vilka dagvattenbrunnarna markerats såsom röda ringar, och den öppna dikessträckan med två jämnlöpande röda linjer.

Företaget ligger inom Bräkneåns nederbördsområde, vilket i Kungl. Maj:ts kungörelse den 13 april 1922 om nummerbeteckning på nederbördsområden erhållit n:r 84.

Mom.2. Laga hinder, allmänna och enskilda intressen.

För handläggning av förrättningen, som grundar sig på läns-

styrelsens förordnande den 21 december 1943, eller för företagets utförande i den omfattning, som ovan angivits, har något laga hinder ej anmälts eller kunnat utrönas. Huvudavloppet skär allmänna vägen A 40 a.

Förslaget har i denna del tillställts vägförvaltningen i länet för granskning /Bil. D./.

Mom.3. Företagets beskaffenhet.

Företaget är av så ringa omfattning, att detsamma bör hänföras till dikning jämlikt 7 kap. 1 § vattenlagen.

Mom.4. Fixpunkter.

På plan- och profilritningarna angivna höjdlägen hänföra sig till ett antaget jämförelseplan, som bestämmes genom följande fixpunkter:

Fixp. I. Höjdläge $\approx +8,69$ m. Topp av järndubb i sten vid norra änden av stengärdesgård 25 m öster om längdmättningspunkt 2+85.

Fixp. II. Höjdläge $\approx +8,24$ m. +-format märke inhugget i berghäll 17 m öster om längdmättningspunkt 5+40, 10 norr om ägoväg.

Fixp. III. Höjdläge $\approx +7,56$ m. Topp av järndubb i sten i åker 35 m väster om längdmättningspunkt 10+30 och 25 m norr om längdmättningspunkt 10+70.

Fixp. IV. Höjdläge $\approx +9,05$ m. +-format märke inhugget i sten 21 m väster om längdmättningspunkt 23+19.

Fixpunkterna, som äro lagligen skyddade, få ej rubbas, förstöras eller övertäckas förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Mom.5. Avloppens dimensioner.

Rörledningarnas nederbördsområden ha med ledning av ekonomiska kartverkets karta på marken noga uppgåtts. Med hänsyn till områdenas topografiska beskaffenhet och nederbördsmängden i trakten hava dimensionerna bestämts så, att ledningarna förmå utan skadlig uppdamning avbörda en vattenmängd av 1,0 lit/sek/har. Av efterföljande tabell framgår i detalj de särskilda sträckornas nederbördsområden, beräknade vattenmängder, lutningar, dimensioner och avbördningsförmåga under förutsättning, att uppdamning icke förekommer.

Avlopps- sträcka	Nederb. område hektar	Vatten- mängd lit/sek	Lutning	Dimension cm /tum/	Avbördn. förmåga lit/sek.
0+7-3+69	60	60	1,25:1000	37,5 /15/	58
3+76-B	50	50	0,80:1000	37,5 /15/	47
-10+13	16,5	16,5	1,13:1000	25,0 /10/	17
- C	10,0	10,0	1,13:1000	22,5 /9/	13

B - D	28	28	1,52:1000	30,0 /12/	33

Avloppens bottenlägen i brytpunkterna, lutningar och dimensioner finnas angivna å den upprättade profilritningen.

Mom.6. Broar och trummor.

Landsvägstrumman vid 3+72 har sådana dimensioner och är grundlagd på sådant djup, att den ej utgör något hinder för företags förslagsenliga utförande. Då det lämnats ostridigt att trumman byggts efter 1 januari 1880, åligger det vägförvaltningen i länet att utföra och bekosta den förbättring av konerna som efter trum-

mans rensning möjligen kan finnas erforderlig.

Några broar eller trummor för vägar av enskild natur skola icke byggas i samband med grävningsarbetenas utförande. Därest vid arbetet befintliga överfarter upprivas eller skadas, så skall på företagets bekostnad vägbanan iordningställas.

Mom.7. Ersättningar.

Det obetydliga intrång, som förorsakas vid rörledningarnas utförande och rensningar nedom dessa, har ansetts kunna tålas utan ersättning. På grund härav bestämmes, att inga ersättningar skola utgå vid ifrågavarande företag.

Mom.8. Båtnad och kostnadsfördelning.

Båtnaden för i företaget ingående marker har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivas i 7 kap. 22 § samma lag. Markvärdet vid full torrläggning har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet vid full torrläggning och vara beroende av höjdläget i förhållande till de försumpande vattenytorna. Vid denna uppskattning har även beaktats, att vissa områden jämväl efter företagets utförande erhålla endast ofullständig torrläggning.

Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. E./, i vilken såväl markens nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnessuträknat. Allt genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Skäl att hänföra marken inom samfälligheten till särskilda av-

délningar föreligger ej. Varje markägare har därför att taga del i kostnaderna för företaget direkt i mån av värdet å den båtnad, som beredes hans mark. I kostnadsfördelningslängden /Bil. G./ har varje fastighets andel i kostnaderna för företaget angivits såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter samma andelstal, men skola vid förrättningens avslutande, om så fordras, förskjutas av sökandena.

Mom. 9. Företagets utförande.

- Ifråga om företagets utförande bestämmes:

- 1/ Företagets utförande skall ombesörjas av en styrelse, som utses av delägarna vid allmänt sammanträde, därvid varje delägare har rösträtt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget; dock må ingen utöva rösträtt för mer än en femtedel av delägarnas sammanlagda vid sammanträdet företrädde andelstal. Angående styrelsens skyldigheter och befogenhet hänvisas till bestämmelserna i 3 kap. 15 och 17 - 21 §§ vattenlagen samt till här nedan i detta utlåtande giva föreskrifter.
- 2/ Företaget skall utföras i enlighet med de upprättade förslagsritningarna.
- 3/ Till ledningsarbetet använda betongrör skola vara av så god kvalitet att desamma i vått tillstånd tåla en jämnt fördelad tryckbelastning av

för 37,5 cm	/15"/	rör	17 kg.
" 30,0 "	/12"/	"	16 "
" klenare		"	15 "

- pr centimeter av rörets längd vid anbringande av tryck längs den ö₇ versta och understa generatrisen av ett horisontalt anbragt rör samt tillverkade av grus fritt från föroreningar och av lämplig sammansättning, fria från gjutfel, homogena i godset och så täta att efter ett dygn vattenytan i ett fyllt rör ej sjunker mer än 1 m/m pr timme.
- 4/ Klenare ledningar må även utföras av fullgoda tegelrör enligt svensk standard.
- 5/ Rörläggning skall utföras efter omsorgsfullt uppsatta och kontrollerade profiler, vilkas inbördes avstånd icke bör överstiga 25 m.
- 6/ Brunnarna skola förses med minst tre lag tegelsten och kringbackas med sten eller skärv så att dagvattnet kan tränga in i dem.
- 7/ Arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt skola vara bragta till slut senast den 1 september 1950.
- 8/ Avsyning jämlikt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan göras av lantbruksingenjör.

Mom.10. Framtida underhållet.

I företaget ingående avlopp skola omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar, och har styrelsen att härom tillse och verkställa. Brunnar och intag böra rensas från slam så ofta, att avlagringarna stiga högst 3. å 4 dm över botten. Av rensningsjord förorsakattintrång skall tålas utan ersättning. Kostnaderna fördelas efter samma grunder som gälla vid arbetets första utförande.

Kostnad för rensnings-eller underhållsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse må uttagas av denne.

Uppdämning, eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Vid tillkoppling av grenledningar skall största försiktighet iakttagas så att brunnar och övriga anläggningar ej skadas eller rubbas.

Mom.11. Organisation.

Av styrelsens medlemmar skall en vara ordförande och verkställande ledamot. Det åligger styrelsen:

att ombesörja arbetenas utförande och kontrollera desamma - i den mån

så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person -,

att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebitering av för arbetenas bedrivande erforderliga medel,

att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper skola minst en gång om året framläggas för delägarna i och för granskning,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest finnes nödigt genom kring-sänd kallelselista, på vilken kallade delägare teckna sina namn,

eller på i 7 kap. 64 § vattenlagen föreskrivet sätt senast åtta

dagar i förväg kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande och därvid föra protokoll, samt

att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödigt.

Mom.12. Särskilda bestämmelser.

Delägare i företaget, vilkers mark icke når fram till ifrågava-

rande avlopp, äger att vid tid då gröda icke skadas, genom utförande av rörledning eller upprepning av befintligt öppet avlopp vinna anslutning till närmaste brunn. Markägare, som beröres av sådan dikning skall dock i förväg underrättas och arbetet utföras vid sådan tid och på sådant sätt att minsta intrång och olägenhet därav vållas.

Mom.13. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid denna förrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras hos styrelsens ordförande.

Mom.14. Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Sonekulla dikningsföretag år 1944".

Mom.15. Domstolsavgift.

Jämlikt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, så snart förrättningen vunnit laga kraft, såsom bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet, till länsstyrelsen i Blekinge län erläggas avgift, uppgående till en och en halv för tusen av båtnaden eller 21 kronor 95 öre.

Mom.16. Besvärshänvisning.

Talan mot åtgärd eller beslut vid förrättningen eller mot detta utlåtande föres vid Söderbygdens Vattendomstol, adr. S t o c k h o l m, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom.17. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för såvitt icke inom den i mom. 16 här ovan angivna tid besvär över förrättningen anföras och på grund härav ändring i detta utlåtande kommer till stånd.

Sonekulla, Kullåkra, den 19 september 1944.

Uwe L. L.
Guido J. J. *J. J. J.*

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående

Sveakulla Örkungs förtag år 1944/

Braker - Hobbs

socken · av

Buckner

län.

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	A r b e t e	An- tal	å kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ... st	14/	0,50			7	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km		1,50				
		krokinje ”	28	3,00	8	40		
		i annan mark, raklinje ”		3,00				
		krokinje ”		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje km		3,00				
		krokinje ”		5,00				
		i annan mark, raklinje ”		5,00				
		krokinje ”		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje ”		1,00				
		krokinje ”		2,00				
		i annan mark, raklinje ”		2,00				
		krokinje ”		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.49 ha st	31	0.24	7	44		

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				39 61
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4	1½	12,00	18 -	
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal >4 punkter pr ha	1428	0,50	714	
		avvägda punkter	120	0,03	3 60	
		i annan mark, medelantal				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	28	2,00	5 60	
		i annan mark		5,00		34 34
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0,37 ha, ...	43	0,05	2 15	
		 ha, ...	160	0,10	1 60	3 75
		 st	43	0,04		1 72
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer				
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			-	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	62	0,06	3 72	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	31	0,12	3 72	7 44
		Längdprofil, § 19, längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp eller vall	149	3,50		5 22
		Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	15	0,22	3 30	
						
						3 30
						3 -
		Antal blad med profil- och sektionsritningar	1	3,00		
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal		0,02		
		dagar	1/4	12,00	3 -	5 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m² ..				
		nämligen				
		 m² sektion på				
		 " " "				
		 " " "				
		 " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm		6,00		
		2) " " över 20 "	4	10,00		40 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan	37	0,03	1 11	2 11
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 -	
		tillägg för övriga sidor		2,00		
		Överföres				145 49

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				145.49
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	1.49	4,00	596	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			14 -	19.96
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön km		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33-35 och 38				
		Dimensionsberäkning st		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Ritningar, antal blad st		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	120	0,01		1.20
		Översiktskarta, § 41				4 -
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningsbelopp st		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st	8	0,30	240	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		4.40
		Utlåtande, § 45 sid	9	3,00		27 -
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2	12,00		24 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2		12,00		
		 "		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/2	12,00		6 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn		12,00		
		utlopp för täckt ledning	1/2	12,00		6 -
		slanficka		12,00		
		Skivnings och ritnings till utförande				6 -
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				244.05
		Summa kronor				
		1) 1:sta regalarcket			7 -	
		blad				
		övriga regalar				
		blad st				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 0.37 ha, ägofigurer st	43	0.07	3.01	
		ha	160	0.14	2.24	
		Överföres			12.25	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			12 25	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal	120	0,02	2 40	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	37	0,05	1 85	18 25
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta				
		befintligt vattendrag eller vall				
		nytt avlopp eller vall				
		ändring av befintligt avlopp	1.49	6.00	8 94	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			3 30	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad		3,00		
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0			12 24	
					3 06	9 18
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,		12,00		
		brunn, rörtullopp och slamficka	1/2	12,00	6 -	
						6 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 57	28	0,55		15 40
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				52 83
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			10 45	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	12 45
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			56 -	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			53 -	109 -
		<i>Dauustolsavgift</i>				21 95
		Summa kronor				143 40
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode			244 05	244 05
		Lösen för kopior och avskrifter			52 83	52 83
		Övriga förrättningskostnader			12 45	143 40
		Summa kronor			309 33	440 28

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Bräcke* häradsrätt.

Sörnkulla den *19 sept* 19*44*
Sörenhåls
 Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betygga:

Kronor kvitteras:


den 19

Ankom till
Lantbruksskolan i Blekinge län
Lantbrukslagen förordningen
d. 7 APR. 1952

31210

Det

K 2*0593



Genom beslut den /4 juni 1949 har Kungl. Lantbruks-
styrelsen, som godkänt en kostnad av 14.476:03 kronor,
till företaget beviljat bidrag med 7.230 kronor och
lån med 7.210 kronor, samt fastställt arbetsplanen
i oförändrat skick.

Betygas i tjänsten:

Peter Granhult

Remitteras till Torshagens
nämnden i Blekinge
län för avgivande av yttrande.

Stockholm den 11/4 1944

På Kungl. lantbruksstyrelsens vägnar:

Martin Ljunggren

DIARIE Nr. 31240
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 DEC. 1945

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknad, ordförande i styrelsen för Sonekulla dik-
ningsföretag år 1944 i Bräkne-Hoby socken, Blekinge län, får
härmed vördsamt anhålla om största möjliga såväl bidrag från
statens avdikningsanslag som lån från statens avdikningslåne-
fond till företagets genomförande.

Sonekulla, Kullåkra, den 19 september 1944.

Olof Johanson

Betänkande

till

SONEKULLA DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1944.

Bräkne-Hoby socken, Blekinge län.

B e t ä n k a n d e

rörande fråga om statsunderstöd till
 utförande av Sonekulla dikningsföre-
tag år 1944 i Bräkne-Hoby socken av
 Blekinge län.

Belägenhet.

Området är beläget omkring 6 km söder om Bräkne-Hoby kyrka
 och angives på till synehandlingarna hörande översiktskarta till
 sitt ungefärliga läge med röd färgbeteckning.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad
 handlagd, den 19 september 1944 avslutad syneförrättning enligt vate
 tenlagen. Besvär över förrättningen har inom laga tid icke anförts
 /Bil. 4./.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget
 eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avlopps-
 förbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens
 avdikningslånefond har, såvitt känt är, tidigare icke utgått till
 torrläggning av ifrågavarande marker.

Föreskriven redogörelse har lämnats inför täckdikningsnäm-
 den, som ej haft något att invända mot företaget.

Hydrografiska förhållanden m.m.

För de särskilda avloppssträckornas nederbördsområden, beräk-
 nade vattenmängder, lutningar m.m. och därav föranledda dimensioner

samt för förslagets tekniska detaljer i övrigt redogöres i synemännens utlåtande. På översiktskartan har nederbördsområdets gräns angivits med en heldragen blå linje.

Motstående intressen.

I företaget ingår förändring av vattenavlopp genom allmän väg.

Förslaget har i denna del granskats av vägförvaltningen i länet.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat till den 1 september 1950.

Statsunderstöd.

Förutom bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag, som genom styrelsens ordförande sökes av alla delägare, sökes lån från statens avdikningslånefond av flertalet intressenter enligt av dem den 20 januari 1945 underskriven förening /Bil. 1/. Bifogade tabell /Bil. 3/ utvisar varje särskild delägares andel i företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad återfinnes i bil. 2.

Sammandrag av företagets kostnader är infört här nedan.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen har givit vid handen, att torrläggning av ifrågavarande marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt ovannämnda tabell utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget

med, i avrundade tal, 7.180 kronor från statens avdikningsanslag och 7.270 kronor från statens avdikningslånefond.

Bilagor m.m.

Beträffande företaget i övrigt rörande frågor hänvisas till syneakterna, bestående av 1 häfte handlingar och 2 ritningar.

Karlskrona i mars 1945.

Thore Möller

Thore Möller

K o s t n a d s s a m m a n d r a g

Torrläggningskostnad

Arbets- och materialkostnad 14.000:- kr ✓

Förrättningskostnad

Kostnad för syneförrättningen 440:28 kr ✓

" " utredn. ang. statsunderstöd 35:75 " ✓ 476:03 " ✓

Summa 14.476:03 kr ✓

Karlskrona i mars 1945.

Thore Möller

Thore Möller

F ö r e n i n g

Undertecknade delägare i Sonekulla dikningsföretag år 1944

i Bräkne-Hoby socken, Blekinge län, förklara oss härmed vilja komma
 i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel
 och giva för den skull styrelsens ordförande i uppdrag:
 att göra framställning om största möjliga lån från statens avdik-
 ningslånefond till företagets genomförande,
 att, därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande
 myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom under-
 teckna i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar,
 att mottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp, samt
 att anlita lantbruksingenjören i länet att upprätta för lånets sö-
 kande och utbekommande erforderliga handlingar m.m.

Sonekulla, Kullåkra, den

Olof Johansson Johan Martinsson
 Fritz H. Nilsson Mauritz Olsson
 Ingvar Kullander

Bevittnas:
Kvidderpersson Jansson

Erik Nilsson Erik Karlsson

Bevittnas:
 Hilding Svensson Hilding Svensson
 Mauritz Olsson Mauritz Olsson


Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg.-nr	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
$\frac{2}{25}$	35	D	<u>Bräkne-Hoby</u>	Ingevar Fridlund	1	77.5			1	77.5
$\frac{13}{200}$	39	K	Louckulla	Olof Johansson	2	30.5			2	30.5
$\frac{6}{125}$	321	U	"	Tor Nilsen	1	9.5			1	9.5
$\frac{2}{25}$	310	J	"	Fritz Nilsson	3	01.0			3	01.0
$\frac{33}{500}$	311	K	"	Erik Karlsson	2	83.5			2	83.5
$\frac{1}{25}$	312	L	"	Ernst Nilsson	2	07.5			2	07.5
$\frac{13}{500}$	314	N	"	Johan Martinsson	2	36.5			2	36.5
$\frac{3}{50}$	313	M	"	Mauritz Olsson	4	5.0			4	5.0
				Summa	15	01.0			15	01.0

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt
diarium, besvär inom laga tid icke anförts över en enligt upp-
gift den 19 september 1944 avslutad laga syneförrättning angå-
ende företag, benämnt Sonekulla dikningsföretag år 1944 och av-
seende torrläggning genom dikning av marker tillhörande Sone-
kulla nr 3 i Bräkne-Hoby socken, Blekinge län; det varder här-
med till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendom-
stols kansli den 14 mars 1945.

Ex officio:

G. Österholm
(G. Österholm)



Lantbruksingenjören Thore Möller, p.b.

Lösen redov. gm stpl.
Stämpel
Summa kronor

R ä k n i n g

Är betänkande och utredning angående statsunderstöd till Sonekulla
dikningsföretag år 1944 i Bräkne-Hoby socken av Blekinge län.

Betänkande och kostnadssammandrag	3 sid á 3:- kr	9:- kr
Upprättande av ansökningshandlingar		6:- "
" " tabell med uträkning av bidrag och lån		5:90 "
" " förteckning å lånesökandenas fastigheter		6:- "
Anskaffande av lagakraftbevis		3:- "
Avskrift av betänkandet m.m.	7 sid á 0:55 kr	3:85 "
Inhäftning av handlingar		2:- "

Summa 35:76 kr

Klander mot denna räkning anställes genom stämning till Bräkne
häraderätt inom tre månader härfter.

Karlskrona den 10 mars 1945.

Thore Möller

Bestyrkes i tjänsten:

Thore Möller

Protokoll, fört vid torrlägg-
ningsnämndens i Blekinge län sammanträ-
de i Karlskrona den 9 maj 1947.

Närvarande: Torrläggningsnämndens samtliga ordinarie ledamöter.

§ 4.

Kungl. Lantbruksstyrelsen hade till torrläggningsnämnden för yttrande remitterat vissa ansökningar om statsunderstöd till utförande av torrläggningsföretag. Vid syneförrättning enligt vattenlagen upprättade förslag rörande ifrågavarande företag funnos vid sammanträdet tillgängliga och genomgingos nu av nämnden.

Nämnden hade intet att erinra mot förslagen. Företagen befunnos ur allmän och enskild synpunkt nyttiga och önskvärda samt i övrigt fylla villkoren för erhållande av statsunderstöd. Veterligt hade i intet fall bidrag eller lån av statsmedel utgått till torrläggning av ifrågavarande marker.

Beträffande varje särskilt företag beslöt nämnden göra följande uttalande.

11/ Sonekulla dikningsföretag År 1944. Ifrågavarande fastigheter ha-
va uppkommit genom styckning av ett på sin tid tämligen fullstän-
digt jordbruk. Enligt uppgift, hämtad ur beskrivningen till eko-
nomiska kartan, omfatta av företaget berörda fastigheter

			åker hektar	park och äng hektar	skogs- och hagmark hektar
Sonekulla	5				
	3	Ingvar Fridlund	4,1	2,8	7,1
"	9				
	3	Olof Johnsson	3,1	0,8	4,8
"	21				
	3	Ivar Nilsson	2,3	0,3	5,7
"	10				
	3	Fritz Nilsson	4,4	1,1	1,7
"	11				
	3	Erik Karlsson	3,8	0,8	3,2
"	12				
	3	Ernst Nilsson	2,2	0,3	4,2
"	14	Johan Martinsson	2,6	0,5	6,1
"	13	Mauritz Olsson	1,8	1,8	8,8

Två fastigheter ingå i företaget med mer än 90 % av sin odlade areal, för tre fastigheter är motsvarande procenttal 70-74 medan på en fastighet 43 % och en annan 25 % av åkern är vattenbesvärad. Företaget berör uteslutande, enligt nämndens mening, ofullständiga jordbruk. Igenläggningen av det öppna diket med rör medför bruksbåtnad, till vilken hänsyn icke kunnat tagas vid syneförrättningen. Förhållandet mellan båtnad och kostnad är således gynnsammare än av handlingarna framgår. På grund härav tillstyrkes, att till företaget beviljas statsbidrag till hälften av kostnaden och lån till återstående del av på lånesökandenas fastigheter belöpande kostnad.

Karlskrona som ovan.

Thore Möller.

Justeras:

Erik Larsson.

Rätt utdraget bezeugar:

Thore Möller

brodh.

FÖREDRAGET
DEN 20 OKT. 1950

258/49 - komb.
RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN
11 SEP. 1950
DIARIE Nr. J1570
SAK Nr.

LANTBRUKSSTYRELSEN över verkställd avsyning

Företag: Sonekulla dikningsföretag år 1944

(namn, socken och län)

Bräkne-Hoby socken, Blekinge län

Ordf. i styrelsen: Lantbrukaren Olof Johnsson, Sonekulla, Bräkne-Hoby

~~Förtroendeman~~

~~Ämbetschef~~

Arbetsplanen fastställd den 14 juni 1949 ✓

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 7.230:- ✓ kronor

Lån från statens avdikningslånefond 7.210:- ✓ kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 september 1950 ✓

Förlängning medgiven av { Lantbruksstyrelsen till
Vattendomstolen

Vid förrättningen, som verkställdes av undertecknad

den 30 augusti 1950, har befunnits att företaget var i sin helhet utfört i enlighet med den fastställda planen. Till följd av efter förslagens upprättande inträffad penningvärdeförsämring har kostnaden blivit högre än beräknat.

Tillstyrelse till godkännande.

-ke Karlskrona den 2 september 1950.

Thore Möller
Thore Möller

	<i>Bide.</i>	<i>Lan</i>
<i>Ber.</i>	7.230	7.210
	3.000	3.000
	<u>4.230</u>	<u>4.210</u>

Wet.

258/49

FÖREDRAGET
DEN 6 JUN 1950 RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN
23 MAJ 1950
DIARIÉ NR 830
SAK NR

LANTBRUKSSTYRELSEN
över verkställd besiktning

Företag: Sonekulla dikningsföretag år 1944, i Bräkne-Hoby socken
(namn, socken och län)
Blekinge län.

Ordf. i styrelsen: Lantbrukare Olof Johnsson, Sonekulla, Kullåkra.
~~Förordnanden:~~
~~Enda intressent:~~

Arbetsplanen fastställd den 14 juli 1949 ✓

Ändring medgiven den ---

Bidrag från statens avdikningsanslag 7230:-- ✓ kronor

Lån från statens avdikningslånefond 7210:-- ✓ kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 1. sept 1950

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1. sept 1950 ✓

Förlängning medgiven av { Lantbruksstyrelsen till ---
Vattendomstolen

Vid förrättningen, som verkställts av förste assistent A. Sandahl
den 4/5 1950, har befunnits att till företaget levererats samtliga
betongrör med 375 mm inre diam, vilka vid företagen provning befunnits uppfylla
de i förslaget angivna fordringarna,

Enligt kostnadsförslagets å-priser utgör värdet av rören 5977:50 kr
Härtill kommer kostnad för syneförrättningen 440:28 "
" " " " utredning om statsunderstöd 35:75 "
Summa 44 6453:53 kr
Motsvarande C:a 47% av den till 14.476:03 kr beräknade totala kostnaden.

Karlskrona den 22 maj 1950.

$$\frac{44 \cdot 7230}{100} = 3.181 \text{ kr}$$

Luc. uppdrag
Sandahl

$$\frac{44 \cdot 7210}{100} = 3.112 \text{ kr}$$

Wet. 3.000
3.000

1950 den 6 juni.

MG

Länsstyrelsen i Blekinge län,
K a r l s k r o n a.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen genom beslut den 14 juni 1949 beviljat lån från statens avdikningslånefond med 7.210 kronor till utförande av Sonekulla dikningsföretag år 1944 i Bräkne-Hoby socken, Blekinge län, får Lantbruksstyrelsen härigenom lämna uppgift å de fastigheter inom företaget, vartill lån beräknats utgå.

Fastighet	Mantal	Register- nummer	Ä g a r e
<u>Bräkne-Hoby socken</u>			
Sonekulla	2/25	3 ⁵	Ingvar Fridlund, lagf. 10/11 1943, § 305.
"	13/200	3 ⁹	Olof Johnsson, lagf. 4/10 1939, § 276.
"	2/25	3 ¹⁰	Fritz Nilsson, lagf. 4/10 1933, § 302.
"	33/500	3 ¹¹	Erik Karlsson, lagf. 28/6 1939, § 182.
"	1/25	3 ¹²	Ernst Nilsson, lagf. 15/2 1929, § 33.
"	3/50	3 ¹³	Mauritz Olsson, lagf. 5/5 1937, § 135.
"	23/500	3 ¹⁴	Johan Martinsson, lagf. 5/4 1917, § 108.

Stockholm den 6 juni 1950.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Martin Hägglund

Sonekulla dikningsföretag år 1944

Bläkinge län


F ö r t e c k n i n g

å fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån sökes.

Bräkne-Hoby socken.

Sonekulla	2/25	mtl	5 3	äg. v	Ingvar Fridlund, lagf. 10/11 1943, § 305.
"	13/200	"	9 3	" v	Olof Johnsson, lagf. 4/10 1939, § 276.
"	2/25	"	10 3	" v	Fritz Nilsson, lagf. 4/10 1933, § 302.
"	33/500	"	11 3	" v	Erik Karlsson, lagf. 28/6 1939, § 182.
"	1/25	"	12 3	" v	Ernst Nilsson, lagf. 15/2 1929, § 33.
"	3/50	"	13 3	" v	Mauritz Olsson, lagf. 5/5 1937, § 135.
"	23/500	"	14 3	" v	Johan Martinsson, lagf. 5/4 1917, § 108.

Karlskrona den 10 mars 1945.


Thore Möller

Somerville df 1944, Olekunge län.

Ordf. (def. betr. läncl)
Samtliga medlem. av styrelsen
för förbundet har medgitt. noter. (f
Hauke. Olof Johnson.

Somerville,

Kullahra.

Scherb. f.

Shuloff.

2 krus.

Eg kappor.

FÖRETAG: Sonekulla.

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören Th. Möller

i samband med år 1944 avslutad synförrättning.

Statsunderstöd beviljad den 14 juni 1949.

Statsbidrag

till företagets utförande kr. 7.230-

» en första rensning kr. 7.230-

Lån till företagets utförande kr. 7.210-

Skuldförbindelse överlänad

till *Worm Teberg*

den 15/3 1950

godkänd den 5/4 1950

KONTRAKT.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har den

14 juni 1949

till

Sonekulla dikningsföretag år 1944 i Bräkne - Hoby socken,

BLEKINGE LÄN

beviljat dels statsbidrag från statens avdikningsanslag med sjutusentvåhundra trettio

(7.230)

Kronor, ~~varav till företagets~~~~utförande~~~~kronor och till~~~~en första rensning av aulöppen~~~~kronor~~

och dels lån från statens avdikningslånefond med sjutusentvåhundra (7.210)

kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget.

Följande överenskommelse träffas mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan
delgivande
företagets delägare genom dess styrelse-/befullmäktigade-representant ~~samtliga intressenter~~~~—båda intressenter—ende intressent.~~

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för arbetets utförande och inköp av materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen eller den som förordnats att verkställa besiktning eller

En avsyning av företaget.

§ 2.

Bidrags- och låntagaren förbinder sig:

att utföra företaget till den 1 september 1950 i överensstämmelse med den vid statsmedlens beviljande fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta;

U. l. 1/9 50 (Inte ha uppmärksamhet på det som vid inlämning förskottat bli fördelat — aut. av krets 18/4 50)

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till lantbruksingenjörsgörsorganisationen utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller vederbörande tjänsteman inom lantbruksingenjörsgörsorganisationen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggingskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet; samt

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågakarande statsmedel.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Lonekulla Kullåkra den *11 Februari* 19*50*
Olof Johansson ägare till Lonekulla 32 + 34

Att

Lantbrukaren Olof Johansson Sonekedda

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Hugo Gertsson

Per Pettersson

Adress

Biskopsmåla, Hultåkra

Adress

Sonekedda, Hultåkra.

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 18 april 1950.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Helmar Persson.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.