


Black 1.

Förslag i 3 blad till
 Abrahamsöng-Hjälmseryds västra riksstämman
 år 1943.

Kristianopels och Jämjö socknar, Blekinge län;
upprättad vid syngemrättnings enligt vattenlagen
år 1944-1945 av:
Walden
Statens Landbruksingenjör.



Kungl. Landbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

1-12



3 miles

100000

6170.3

Uwe Möller
Statens Lantbruksskole


Blad 2




Tillhör förslag till
Abrahamsäng-Hjälmseryds västra dikningsföretag år 1945.

Mosehällen
Stadens landbruksingenjör


Blad 3.







Typritning för ågövägsbroar över dikessträckan A-B-C.



Typritning för brunnar över dikessträckorna B-D och E-F.



Ågövägsbro vid 33+97



RII.Nr 003

K 3-0419

Kungl. Landbruksstyrelsens
Tekniska förskrifts- och
anvisningsverk


71-3

43015.




Akt nr:
A419

AU\$A419



K 3-0419

DIARIE NR
K LANTBRUKSSTYRELSEN
A. JÄMjö



Synehandlingar
till
ABRAHAMSÄNG-HJÄLMSERYDS VÄSTRA
DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1945.
Kristianopels och Jämjö socknar,
Blekinge län.

4
350
Krona

A419

Synehandlingar

till

ABRAHAMSÄNG-HJÄLMSERYDS VÄSTRA DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1945.

Kristianopels och Jämjö socknar, Blekinge län.

Till akten hör: 1 häfte handlingar, innehållan-
de 45 paginerade sidor, 3 blad
ritningar samt 1 arvodesräkning.

Protokoll, förs vid synföreläsning enligt vattenlagen angående förvärfvad konläggning av mark till Hjälmareyd nr 1 i Jämjö socken av Blekinge län.

Torsdagen den 14 december 1944 kl 10.00 inställde sig under tecknad länthutningen för jämte stiftsordensmännen Carl Eriksson i Tömmeryd och Gustaf Andersson i Tömmeryd hos länthutaren Harry Svensson i Hjälmareyd för att på grund av länstygelsens för förvärfvingsmannen uppräddade förordnande påbörja förvärfvingshandläggning. Vid sammanträdet, varon tunggärdet (Bil B) varit i laga ordning anslagen i Torshamn, Jämjö och Kristianopels församlingar den 26 och inför i Blekinge Läns Tidning den 27 nittidne november och varon kända intressenter och allit underströda, enligt förteckning (Bil C), tillståden kommo följande vakägare och andad:

Säkande till förvärfvningen:

Länthutaren Harry Svensson, ägare till $\frac{3}{16}$ till Hjälmareyd¹⁴
 vilken fastighet till tiden för ansetningens in-
 givande ägts av Teodor Svensson

Länthutaren Carl Olsson, ägare till ^{Abrahamväg} ~~ans~~ Hjälmareyd³⁹

Övriga vakägare:

Länthutaren Edvin Ringberg, ägare till $\frac{3}{16}$ till Oranäs¹²

— " — John Johansson, — " — $\frac{1}{8}$ — Klackbäck¹³ och
 avst — " — 2¹²

— " — Gustaf Andersson-Piltkist, — " — avst Listerlund¹

— " — Josef Andersson, — " — avst Klackbäck²⁴

— " — Hjalma Åkesson, — " — $\frac{7}{8}$ till Abrahamväg³⁷ och
 $\frac{7}{24}$ — " — " — 3⁸

— " — Gottfrid Pettersson, — " — $\frac{3}{16}$ — Hjälmareyd¹⁵

— " — Fridolf Pettersson, — " — $\frac{3}{16}$ — " — 1³

— " — Gottfrid Mattsson } delägare i barmansrup
 — " — Alfred Svensson } till Hjälmareyds by

Vägförvaltningen i Blekinge län genom vägförvaltare
 Hugo Håkansson, Ralsbo.

§ 1.

Anvisningen om förätkningen och länshypothekens
 med anledning härav uppräddade förordnande upplästes
 och bilades handlingarna (Bil. A).

§ 2.

Inom nyemännan upfördes intet järn. Själva
 visste de ej om något järnförhållande till någon annan
 känd markägare.

§ 3.

Sammanställdes karta över betläggningsområdet
 och profilritningar över undersökta anlägg. I samband
 härmed genomgicks läroden och godkändes.

§ 4.

Bekänderna yttrade, att undersökta anlägg
 skulle uppräddas i den omfattning, som fördrades för
 ändamålsenlig betläggning av deras mark, samt att
 kostnaden skulle fördelas på berörda markägare efter
 enligt lag uppskattad värde.

§ 5.

Övriga markägare hade intet att erinra mot
 företaget. På särskild fråga, kunde några önska förstå
 sig med bekänderna om företaget, förklarade sig ingen
 här till beredd.

§ 6.

Beskrifvande den mellan sektionerna 4+50 och
 4+56 befintliga landvägstrumman upplystes, att densamma
 tillkommit som en provisorisk anordning då den förutvarande

hinner vid att vattenflödet för några år sedan sprutats bort.

Vägnämnden meddelade, att vägförvaltningen vare väl medveten om nuvarande anordnings otillräcklighet och jämväl vare villig att på egen bekostnad utföra ny kunn med sådana dimensioner, som fördrades för anläggning till 12 m djup av uppstignings landsvägen liggande åker- och ängsmark.

§ 7.

Broar eller tunnlar för vägar av enskild natur anslås på företags bekostnad böra byggas vid längdmätningssnitten 6+00, 9+76, 12+19, 16+70 och 33+58.

§ 8.

Markägarna förklarade sig icke påverka ersättning vare sig för upplåtelse av mark till avloppens breddning eller nygrävning eller för inköps genom uppläggning av och skattningsskatten.

§ 9.

John Johansson anmälde att på hans fastighet finnes en kunn, som kunde befaras bli tvungen på vatten och avloppet i närheten av densamma avsevärt fördras.

§ 10.

Förklarades, att styrelsen medelbart ämnade berakta marken och avlopp och företags markvärdning och att nytt sammanträde skulle hållas på samma ställe som dagens måndagen den 15 januari 1945 kl 11.00, varom ytterligare meddelande icke komme att kungöras. Vid detta tillfälle skulle bl. a. företags val av styrelse.

§ 11.

Som intet vidare förklarades sammanträdet.

Hjälmsryd den 14 december 1944.

Stor Ordförande

[Signature]

bad iakttaga

Måndagen den 15 januari 1945 kl. 11.00 inställde
 sig åter vanliga styrelsen hos Lantbrukaren
 Harry Svensson i Hjälmsryd för fortsatt handlägg-
 ning av förslaget. Därjämte tillstadeskommo
 följande åkägare:

Lantbrukaren Harry Svensson,	Hjälmsryd
— " — Götzfrid Pettersson,	— " —
— " — Fridolf Pettersson,	— " —
— " — Götzfrid Mattsson,	— " —
— " — Alfred Svensson,	— " —
— " — Hjalma Håkansson,	Abrahamssång
— " — Carl Olsson,	— " —
— " — Edvin Ringberg,	Örarnäs
— " — Gustaf Andersson-Sjökvist,	Litstund

§ 12.

Protokollet från föregående sammanträde
 upplästes och godkändes.

§ 13.

Förslagsmannen redogjorde för det upp-
 rättsade förslaget boskadsens fördelning mm

§ 14.

Styrelsen angavs utåtande (Bil. G.),
 vilket genom uppläsning delgavs de närvarande

§ 15.

Redan delägarna förklarade sig beredda att
 omedelbart utre styrelsen, valdes här till:

Lantbrukaren Hjalma Håkansson,	Abrahamssång, <u>Fägelmare</u> , ordf.
— " — Harry Svensson,	Hjälmsryd, <u>Jämjörlätt</u>
— " — Carl Olsson,	Abrahamssång, <u>Förnäs</u>

§ 16.

För handläggning vid undersökningarna skulle utgöras följande ersättningar

Mary Svensson	9:- kr
Olof Pettersson d.ä.	12:- "
Carl Olsson	65:- "
Ernst Pettersson	22:- "
Olof Pettersson d.y.	71:- "
August Pettersson	4.50 "
Summa	176.50 kr

§ 17.

Anmärkades gode mämans ersättningar och uppbringa nu 12 kronor 80 öre för vardera Gustaf Andersson och Carl Eriksson eller tillsammans 25 kronor 60 öre.

§ 18.

Anmärkades, att förvätningsmannen debiterat dagavlöde för följande antal dagar och förvätningsgrätgånder:

Långdräkning, avvägning o. dyl.	6 dagar
Sammanträden och markvärdering	1 -"
Undersökning på lantmäterikontoret	1 -"
Summa	8 dagar

§ 19.

Förlätsades, att avskriften av handlingar och ritningar skulle att inom tre till fyra dagar tillställas Myresjöens ordförande.

§ 20.

Som intet vidare förklarades, upplästes protokollet och förklarades förvätningen och samman-

Nådet avslutade.

Hjälmarsyd den 15 januari 1945.

Euse Chöller

Stefan Kärn Karl Rickman

Till

Länsstyrelsen i Blekinge län.

Vördsamt anhålles om förordnande för lantbruksingenjören i länet att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående förbättrad torrläggning av mark till Hjälmseryd nr 1 i Jämjö socken. Av företaget synes komma att beröras Karl Olsson, ^{Fridolf Petersson} ~~Peter Olsson~~, Teodor Svensson och Gottfrid Petersson, samtliga i Hjälmseryd. Meddelanden angående förrättningen ställas till undertecknad Karl Olsson, Hjälmseryd, Törnåkra.

Hjälmseryd, Törnåkra, den 20/ maj 1943

Teodor Svensson
Hjälmseryd
Törnåkra

Karl Olsson
Hjälmseryd
Törnåkra

R e s o l u t i o n.

Overlämnas till statens lantbruksingenjör i Blekinge län, som härigenom förordnas att lagligen verkställa ifrågavarande förrättning.

Karlskrona å landskansliet den 3 juli 1943.

På länsstyrelsens vägnar:

Fritz Selmer

Ragnar Folin

K U N G Ö R E L S E.

Sedan länsstyrelsen i Blekinge län förordnat mig att hand-
lägga syneförrättningar enligt vattenlagen angående förbättrad torr-
läggning av vattenbesvärade marker, hava sammanträden utsatts att
av synemännen hållas på nedan angivna tider och platser.

Torsdagen den 14 december 1944 kl 10.00 hos lantbrukaren Harry Svens-
son i Hjälmseryd. Företaget synes komma att beröra mark till Orra-
näs n:r 1 i Torhamns socken, Klakebäck n:r 1 och Abrahamsäng n:r 3
i Kristianopels socken samt Hjälmseryd n:r 1 och samf. båtsmanstorp
till Hjälmseryd i Jämjö socken ävensom landsvägen mellan Jämjö och
Klakebäck /A 3/.

Karlskrona den 22 november 1944.

Thore Möller

Thore Möller.
Statens lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning
i Torhamns församling
den 26 nov 1944
Elon Anderson
Kyrkoherde - Pastor - Kommunalskyddare

I laga ordning anslagen i Jämjö och Kristianopels församlingar
den 26 och införd i Blekinge Läns Tidning den 27 november 1944, betygar:

Thore Möller

F Ö R T E C K N I N G

öfver kungörelser, kallelser och underrättelser angående sammanträden
vid syneförrättning rörande torrläggning av vattenbesvärade marker,
tillhörande Orranäs n:r 1 m.fl. fastigheter i Torhamns, Jämjö och
Kristianopels socknar av Blekinge län, avlämnad å posten nedanskrivna
dagar.

Den 22 november 1944 angående sammanträde hos lantbrukaren Harry Svens-
son i Hjälmteryd torsdagen den 14 dec. 1944 kl 10.00.

Kungörelse till pastorsämbetet i Torhamns församling	<u>Torhamn.</u>
" " " " Jämjö församling,	<u>Jämjöslätt</u>
" " " " Kristianopels församling,	<u>Fågelmara.</u>
Kallelse till skiftesgodemannen Karl Eriksson, Femmeryd,	"
" " " Gustaf Åkesson,	<u>Törnåkra.</u>
Underrättelse till vägförvaltningen i Blekinge län,	<u>Karlskrona</u>
" " lantbr. Karl Olsson, Abrahamsäng,	<u>Törnåkra.</u>
" " " Harry Svensson, Hjälmteryd,	<u>Jämjöslätt</u>
" " " Edvin Ringberg, Orranäs,	"
" " " August Andersson, Klakebäck,	"
" " " John Johansson,	"
" " " Per Andersson,	"
" " " Gustaf Andersson, Pihlkvist,	"
" " " Josef Andersson, Klakebäck,	"
" " " Hjalmar Håkansson, Abrahamsäng,	<u>Fågelmara</u>
" " " Gottfrid Pettersson, Hjälmteryd,	<u>Törnåkra.</u>

Underrättelse till lantbr. Fridolf Pettersson, Hjälmsebyd,

Törnåkra.

" " " Gottfrid Mattsson, " "

" " " Alfred Svensson, " "

Å jämsin:
Hörselsten

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägarer-namn, hemvist-m.m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
<u>Torhamns socken</u>						
Ovanäs	1 ²	Ha	3/16		<u>Edvin Ringberg</u>	
				1	betesmark, förbättras ej	
				2	" högländ "	
					Summa	
<u>Kristianopels socken</u>						
Klakerbäck	1 ³	D	1/8		<u>Göran Johansson</u>	
				3	betesmark, förbättras ej	
					Summa	
" "	2 ¹²		ars		<u>Göran Johansson</u>	
				4	äng, förbättras ej	
				5	backe	
					Summa	
"	1, 3, 5, 6, 12-20		Lanf		<u>Lanfält båtsmanstorp, ars:</u>	
					<u>Gustaf Andersson - Pihlström</u>	
				6	äng, förbättras ej	
				7	backe	
					Summa	
<u>Erikslund</u>	1 ¹		ars		<u>Gustaf Andersson - Pihlström</u>	
				8	backe	
				9	"	
				10	ruttentäl	
				11	äng	
					Summa	

[illegible]

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Klatsbäck	124		ord		<u>Jens Andersson</u> 12 äng 13 backe 14 " och åker 15 åker 16 " 17 " 18 " Summa
"	114	Cac	3/1024		<u>Per Andersson</u> 19 äng 20 " Summa
Abrahamöng	37	Aa	7/8		<u>Hjalmar Flakansson</u> 21 äng 22 " skog 23 åker, fröb. y 24 åker 25 " 26 " 27 " 28 " 29 " 30 örlog Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	01.5			50	- 75	(400) 200	3 -	150	2 25							
				03.0	-	-										
				02.0	-	-										
01.0				150	1 50	(800) 450	4 50	300	3 -							
01.5				100	1 50	(800) 400	6 -	"	4 50							
05.0				"	5 -	(800) 400	20 -	"	15 -							
05.0				300	15 -	(800) 600	30 -	300	15 -							
12.5	01.5			05.0	23 -		60 50		37 50							
	01.5			100	1 50	(400) 300	4 50	200	3 -							
	30.0			50	15 -	(400) 200	60 -	150	4 5 -							
	31.5				16 50		64 50		48 -							
	2 12.0			100	2 12 -	(400) 300	636 =	200	424 -							
	13.5			"	13 50	(300) 200	27 -	100	13 50							
				25.5	-	-										
41.0				200	82 -	(800) 400	164 -	200	82 -							
09.5				300	28 50	(800) 500	47 50	"	19 -							
11.5				200	23 -	(800) 400	46 =	"	23 -							
37.0				300	111 -	(1000) 600	222 -	300	111 -							
08.0				200	16 -	(800) 400	32 =	200	16 -							
06.5				250	16 25	(1000) 500	32 50	250	16 25							
				4.0	-	-										
113.5	225.5			28.0	502 25		1207 -		704 75							

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Abrahamsåtz	38	Ab	7/34		Hjalmar Håkansson 31 åtz 32 " 33 " 34 " 35 råk 36 arlogg Summa
"	37	Aa	7/8		Hjalmar Håkansson arr: Karl Olsson 37 åker 38 " 39 åtz, skog, skogbräck 40 åker 41 " 42 " 43 " 44 " 45 " 46 råk Summa
"	39	ans			Karl Olsson 47 åker 48 " 49 " 50 åtz, skogbräck Transp

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
								150	39	75	400	106	-	250	66	25
								"	33	75	"	90	-	"	56	25
								"	16	50	"	44	-	"	27	50
								"	51	75	"	138	-	"	86	25
							01.0	—			—			—		
							04.0	—			—			—		
				</												

Söcken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transp.
				51	åker
				52	äng
				53	"
				54	"
				55	"
				56	"
				57	"
				58	åker
				59	äng
				60	åker
				61	äng
				62	"
				63	åker
				64	gärdsplan, väg, åker m. m.
				65	font och badgård
				66	åker
				67	arlogg
					Summa
Gäddsjö socken					
Hjälmarbygd					
	15	D	3/6		Gottfrid Pettersson
				68	åker
				69	"
				70	"
				71	"
				72	"
				73	"
					Transp.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11	12	13	14		15	16				
30.0	65.5						215 50		562	-		346	50			
19.0							400	76	-	1000	190	-	600	114	-	
	25.0						100	25	-	400	100	-	300	75	-	
	25.0						"	25	-	"	100	-	"	75	-	
	14.0						"	14	-	"	56	-	"	42	-	
	14.0						200	28	-	1000	140	-	800	112	-	
	14.5						100	14	50	400	58	-	300	43	50	
	07.5						"	7	50	"	30	-	"	22	50	
08.00							200	16	-	1000	80	-	800	64	-	
	15.5						100	15	50	400	62	-	300	46	50	
24.5							300	73	50	1500	367	50	1200	294	-	
	16.5						100	16	50	400	66	-	300	49	50	
	21.5						200	43	-	"	86	-	800	43	-	
13.5							700	94	50	1500	202	50	800	108	-	
						24.0	-			-			-			
	06.5						700	45	50	1500	97	50	800	52	-	
04.5							"	31	50	"	67	50	"	36	-	
						06.0	-			-			-			
99.5	225.5					30.0		741	50		2265	-		1523	50	
07.5							500	37	50	1200	90	-	700	52	50	
33.5							300	100	50	1500	502	50	1200	402	-	
57.5							"	172	50	"	862	50	"	690	-	
29.0							"	87	-	"	435	-	"	348	-	
10.0							"	30	-	"	150	-	"	120	-	
08.0							"	24	-	"	120	-	"	96	-	
145.5								451	50		2160	-		1708	50	

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Tranarp
				74	åker
				75	äng
				76	"
				77	"
				78	"
				79	"
				80	"
				81	"
				82	"
				83	åker, högländ
				84	"
				85	"
				86	"
				87	"
				88	"
				89	äng
				89a	"
				90	"
				91	"
				92	"
				93	" högländ, förbättras i
				94	åker
				95	råg
				96	arlogg
				97	betsommark
				98	"
				99	" högländ, förbättras i
				100	äng
					Tranarp.

A r e a l								Nuvarande-värde			Blivande-värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11	12		13	14		15	16			
145.5								451	50		2160	-		1708	50	
00.5						300	150	1500	750	1200	6	-				
	01.0					100	2	-	200	4	-	100	2	-		
	04.0					"	4	-	"	8	-	"	4	-		
	06.0					"	6	-	400	24	-	300	18	-		
	02.5					"	2	50	"	10	-	"	7	50		
	12.5					"	12	50	"	50	-	"	37	50		
	03.5					"	3	50	"	14	-	"	10	50		
	01.5					"	1	50	"	6	-	"	4	50		
	02.5					"	2	50	"	10	-	"	7	50		
					15.0	-			-			-				
28.0						700	196	-	1500	420	-	800	224	-		
11.5						"	80	50	"	172	50	"	92	-		
					05.0	-			-			-				
07.5						700	52	50	1500	112	50	800	60	-		
13.0						"	91	-	"	195	-	"	104	-		
	01.5					100	1	50	200	3	-	100	1	50		
	04.5					200	9	-	400	18	-	200	9	-		
	02.0					100	2	-	200	4	-	100	2	-		
	02.0					200	4	-	400	8	-	200	4	-		
	03.0					"	6	-	"	12	-	"	6	-		
					07.0	-			-			-				
06.0						700	42	-	1500	90	-	800	48	-		
					05.0	-			-			-				
					09.0	-			-			-				
	09.5					400	38	-	800	76	-	400	38	-		
	50.0					500	250	-	"	400	-	300	150	-		
					14.0	-			-			-				
	17.5					300	52	50	600	105	-	300	52	50		
212.0	124.5				55.0		1312	50		3909	50		2597	-		

Söcken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägarer namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transp.
				101	åker
				102	"
				103	"
				104	"
				105	"
				106	"
				107	"
				108	"
				109	"
				110	"
				111	"
				112	"
				113	skuros
					Summa
Hyttmård	14	C	3/16		Harry Prusson
				114	äng, skurs
				115	"
				116	rättshäls
				117	äng, höfländ, förb. ej
				118	" " "
				119	" skurs
				120	" höfländ, förb. ej
				121	"
				122	" skogsbarnet
				123	äng
				124	äng, skogsbarnet
					Transp.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
219.0		124.5						55.0		1312 50		3909 50			2597 -	
18.0								250	45	-	1000	180	-	750	135	-
14.5								300	43	50	"	145	-	700	101	50
08.0								"	24	-	"	80	-	"	56	-
10.0								"	30	-	"	100	-	"	70	-
11.0								"	33	-	"	110	-	"	77	-
09.0								"	27	-	"	90	-	"	63	-
18.5								400	74	-	"	185	-	600	111	-
19.0								500	95	-	"	190	-	500	95	-
20.5								700	143	50	1200	246	-	"	102	50
14.0								"	98	-	"	168	-	"	70	-
35.0								"	245	-	"	420	-	"	175	-
04.5								"	31	50	"	54	-	"	22	50
								00.5	-		-			-		
394.0		124.5						55.5		2202 -		5877 50			3675 50	
			06.5					100	6	50	300	19	50	200	13	-
			64.0					150	96	-	400	256	-	250	160	-
								01.5	-		-			-		
								15.0	-		-			-		
								05.5	-		-			-		
			37.0					100	37	-	300	111	-	200	74	-
								03.0	-		-			-		
			02.5					100	2	50	300	7	50	200	5	-
			08.0					"	8	-	"	24	-	"	16	-
								03.5	-		-			-		
			11.5					100	11	50	400	46	-	300	34	50
			129.5					28.5		161 50		464	-		302	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansid	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<i>Transp</i>
				125	<i>äng</i>
				126	<i>"</i>
				127	<i>"</i>
				128	<i>arloggr</i>
				129	<i>äng, skogbr</i>
				130	<i>åker</i>
				131	<i>"</i>
				132	<i>"</i>
				133	<i>"</i>
				134	<i>"</i>
				135	<i>äng, skog</i>
				136	<i>arloggr</i>
				137	<i>åker</i>
					<i>Summa</i>
<i>Hjälmarud</i>	<i>Lant</i>				<i>Lant. till Hjälmarud var:</i>
					<i>Quotf. Andersson - Pihlström</i>
				138	<i>åker</i>
				139	<i>"</i>
				140	<i>"</i>
				141	<i>äng</i>
				142	<i>"</i>
				143	<i>åker</i>
				144	<i>"</i>
				145	<i>skogsmark och åker, frö-;</i>
				146	<i>skogs</i>
				147	<i>arloggr</i>
					<i>Summa</i>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		129.5				28.5			161	50		464	-		302	50
		18.5						800	37	-	800	148	-	600	111	-
		18.5						"	37	-	"	148	-	"	111	-
		18.5						40	37	-	400	74	-	800	37	-
						12.5		-			-			-		
		03.5						100	3	50	300	10	50	200	7	-
130								"	13	-	1000	130	-	900	117	-
18.5								"	18	50	"	185	-	"	166	50
40.0								"	40	-	"	400	-	"	360	-
27.0								"	27	-	"	270	-	"	243	-
24.0								"	24	-	"	240	-	"	216	-
		30.5						"	30	50	300	91	50	200	61	-
						04.0		-			-			-		
20.0								900	180	-	1200	240	-	300	60	-
142.5	219.0					45.0			609	-		2401	-		1792	-
52.0								400	208	-	1200	624	-	800	416	-
42.5								600	255	-	"	510	-	600	255	-
16.5								"	99	-	"	198	-	"	99	-
	08.0							500	40	-	1000	80	-	500	40	-
	08.5							"	42	50	"	85	-	"	42	50
13.0								400	52	-	800	104	-	400	52	-
10.5								"	42	-	"	84	-	"	42	-
						39.5		-			-			-		
						01.5		-			-			-		
						02.5		-			-			-		
134.5	16.5					43.5			738	50		1685	-		946	50

1	2	3	4	5	6
Hjälmsrupel	13	B	3/16		Diedolf Pettersson
				148	äng
				149	"
				150	"
				151	åker
				152	äng
				153	åker
				154	"
				155	"
				156	"
				157	"
				158	backe
				159	"
				160	åker
				161	"
				162	"
				163	äng, skogbevuxet
				164	åker
				165	"
				166	"
				167	skog
				168	avlopp
					Summa
					Sammanlagt
Torhamns socken	12	Aa	3/16	1-2	Edvin Ringberg
Orranäs					Transp.

[illegible]

Söcken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansl	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	3
1	2	3	4	5	6	
<i>Trarp</i>						
<i>Kristianopels socken</i>						
<i>Klaketäck</i>	<i>13</i>	<i>D</i>	<i>1/8</i>	<i>3</i>	<i>John Johansson</i>	<i>3</i>
"	<i>2¹²</i>		<i>arsk 4-5</i>		<i>S:sm</i>	
"	<i>13,5-6,12-20</i>		<i>Samf 6-7</i>		<i>Samf vårmånadur: G. Andersson-Pihlbrin</i>	
<i>Erikslund</i>	<i>11</i>		<i>ars 8-11</i>		<i>Gustaf Andersson-Pihlbrin</i>	
<i>Klaketäck</i>	<i>124</i>		<i>arsk 12-18</i>		<i>Josef Andersson</i>	
"	<i>114</i>	<i>Cac</i>	<i>3/1024</i>	<i>19-20</i>	<i>Per Andersson</i>	
<i>Abrahamsåtz</i>	<i>37</i>	<i>Aa</i>	<i>7/8</i>	<i>21-30</i>	<i>Hjalmar Hakansson</i>	
"	<i>38</i>	<i>Ab</i>	<i>7/24</i>	<i>31-36</i>	<i>S:sm</i>	
"	<i>37</i>	<i>Aa</i>	<i>7/8</i>	<i>37-46</i>	<i>S:sm are Karl Olsson</i>	
"	<i>39</i>		<i>ars 47-67</i>		<i>Karl Olsson</i>	
<i>Färjö socken</i>						
<i>Hjälmarvåg</i>	<i>15</i>	<i>D</i>	<i>3/16</i>	<i>68-99</i>	<i>Gottfrid Pettersson</i>	
"	<i>14</i>	<i>C</i>	<i>3/16</i>	<i>114-122,157</i>	<i>Harry Svensson</i>	
"	<i>Samf</i>			<i>138-147</i>	<i>Samf till Hjälmarvåg, are: G. Andersson-Pihlbrin</i>	
"	<i>13</i>	<i>B</i>	<i>3/16</i>	<i>148-168</i>	<i>Fridolf Pettersson</i>	
<i>Summa</i>						
<i>Sammandrag</i>						
<i>Färjö socken</i>						
<i>Hjälmarvåg</i>	<i>15</i>	<i>D</i>	<i>3/16</i>	<i>100-113</i>	<i>Gottfrid Pettersson</i>	
"	<i>14</i>	<i>C</i>	<i>3/16</i>	<i>129-136</i>	<i>Harry Svensson</i>	
<i>Summa</i>						

[illegible]

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Företag 2.</u>								
		<u>Dikessträckan E - F.</u>								
+80 +10 32 -36	330	Schaktning av sand, grus, sten och sprängsten, översten m 3	650	2,80			1820	-		
		Ägovägstrumma vid 33+58					250	-	2070	- v
		För oförutsedd fall, ar- betsledning m.m. tillägges							230	-
	330	S u m m a							2300	- v
		Hjälmseryd den 15 januari 1945. <i>Susehåll</i>								

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD.

Socken och hemman	Registrationsnummer	Littera	Mandat	Ägare	Sök eller icke sök	
1	2	3	4	5	6	
Kristianopols socken						
Erikslund	11		ans	Gustaf Andersson Pihlbjörk	—	
Klakitäck	124		ans	Josf Andersson	—	
"	114	Cac	$\frac{3}{1024}$	Per Andersson	—	
Abrahamssön	37	Aa	$\frac{7}{8}$	Hjalmar Håkansson	—	
"	38	Ab	$\frac{7}{84}$	V. son	—	
"	37	Aa	$\frac{7}{8}$	V. son och Karl Olsson	—	
"	39		ans	Karl Olsson	sök	
Jönköpings socken						
Hjälmarö	15	D	$\frac{3}{16}$	Gottfrid Pettersson	—	
"	14	C	$\frac{3}{16}$	Harry Larsson	sök	
"	Långtidsanslag, Långtids Hjälmarö, an. G. Andersson Pihlbjörk					—
"	13	B	$\frac{3}{16}$	Fridolf Pettersson	—	
Summa						
Förslag 2.						
Jönköpings socken	15	D	$\frac{3}{16}$	Gottfrid Pettersson	—	
Hjälmarö	14	C	$\frac{3}{16}$	Harry Larsson	sök	
Summa						

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning genom dikning av marker, tillhörande Erikslund n:r 1, Klaketäck n:r 1 och Abrahamsäng n:r 3 i Kristianopels socken samt Hjälmseryd n:r 1 i Jämjö socken av Blekinge län.

Mom. 1. Företagens omfattning och ändamål.

I företagen ingående vattenbesvärade marker finnas upptagna å den vid förrättningen genom nymätning åstadkomna nivåkartan och beskrivning över dem återfinnes i ägobeskrivningen /Bil. D./. Såsom av företagen beroende har ansetts den mark, som vid nu rådande vattenstånd i avloppen icke kan torrläggas till 1,2 m djup.

Till följd av under förrättningen framkomna yrkanden komma företagen att omfatta utförandet av de avloppssträckor, som å hithörande ritningar betecknas, huvudavloppet med A - B - C och övriga dikessträckor med B - D och E - F. På kartan äro avloppen, som skola bibehållas öppna, utmärkta medelst dubbla röda linjer.

Av profilen och kartans höjdsiffror framgår, att avsevärda höjdskillnader förefinnas inom avdikningsområdet. På grund härav har marken hänförs till två särskilda samfälligheter, nämligen:

Företag 1, omfattande markerna omkring avloppen A - B - C och B - D, ägofig 1-99, 114-128 och 137-168.

Företag 2, omfattande markerna omkring avloppet E - F, ägofig 100-113 och 129-136.

Företagen ligga mellan Halltorpsåns och Lyckebyåns nederbörds-
områden med nummerbeteckning 79 resp 80.

Mom.2. Företagens beskaffenhet.

Synemännen anse företagen vara sådan dikning, som omförmäles i
7 kap. 1 § vattenlagen.

Mom.3. Laga hinder, allmänna och enskilda intressen.

För handläggning av förrättningen, som grundar sig på länsstyrel-
sens i Blekinge län förordnande den 3 juli 1943, eller för företagens
utförande i den omfattning, som ovan angivits, har något laga hinder ej
anmälts eller kunnat utrönas. För genomförande av företag 1 fordras att
en mellan sektionerna 4+50 och 4+56 befintlig landsvägstrumma ombygges.
Vägförvaltningen i länet, som varit representerad vid förrättningen,
har intet haft att erinra emot förslaget i denna del.

Mom.4. Fixpunkter.

På plan- och profilritningarna angivna höjdlägen hänföra sig till
ett antaget jämförelseplan, som bestämmes genom följande fixpunkter:

Fixp. I. Höjdläge =+5,00m. o-format märke inhugget i sten 8 m öster

om längdmätningsspunkt 5+28, 17 m söder om rågången mellan

Klakebäck och Abrahamsäng.

Fixp. II. Höjdläge =+6,20 m. o-format märke inhugget i sten 8 m öster

om längdmätningsspunkt 11+97, 24 m söder om stenmur.

Fixp. III. Höjdläge =+7,50 m. o-format märke inhugget i sten 37 m väs-

ter om längdmätningsspunkt 17+88.

Fixp. IV. Höjdläge =+10,72 m. o-format märke inhugget i sten 14 m

norr om längdmätningsspunkt 36+10.

Fixpunkterna, som äro lagligen skyddade, få ej rubbas, förstöras eller övertäckas förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Mom.5. Avloppens dimensioner.

Huvudavloppets nederbördsområde omfattar 12 km². Med hänsyn till områdets topografiska beskaffenhet och nederbörden i trakten har avrinningen vid flöden beräknats till 80 lit/km². Flodvattenmängden uppgår således till omkring 1,0 m³/sek. Medelvattenmängden under vegetationstiden har beräknats till 1/10-del av flodvattenmängden. Bottenlinjen har utlagts med en lutning av 0,7:1000, bottenbredden har bestämts till 0,6 m och sidolutningen till 1:1,25. Förenämnda vattenmängder framrinna i det sålunda dimensionerade avloppet under vattendjup, ej överstigande 1,0 m vid flöden och 0,35 m vid medelvattenföring. Sommartid torde avloppet vara i det närmaste uttorkat.

Övriga avlopps nederbördsområden äro av mindre omfattning och fallförhållandena äro goda, varför särskild beräkning av dimensionerna icke ansetts erforderlig. Storleken har bestämts med hänsyn till jordmånens beskaffenhet och kravet på möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av sökandenas marker. För dessa avlopp har bottenbredden bestämts till 0,3 m och sidolutningen till 1:1,0.

Avloppens bottenlägen i brytpunkterna, dimensioner och lutningar finnas angivna å de upprättade profilritningarna. Avloppens form har åskådliggjorts genom sektionsritningar.

Mom.6. Broar och trummor.

Som ovan framhållits berör företag 1 en mellan sektionerna 4+50 och 4+56 befintlig landsvägstrumma. Nuvarande trumma, som är av provisorisk natur, utgöres av en dubbeltrumma av 45,0 cm /18"/ betongrör med bottenläge +4,34 m över det för företaget antagna jämförelseplanet. Enligt åtagande under förrättningen skall vägförvaltningen i länet utföra och bekosta ny trumbyggnad. Dennas genomloppsöppning skall hava en fri bredd av minst 2,0 m och en fri höjd av minst 1,5 m. Med hänsyn till event. framtida fördjupning av avloppet för möjliggörande av torrläggning till lagenligt djup av alla uppströms vägen belägna marker, bör trummans bottenläge icke vara högre än +3,40 m över det antagna jämförelseplanet.

I samband med grävningsarbetenas utförande skola för vägar av enskild natur byggas broar vid längdmätningpunkterna 6+00, 9+75, 12+19 och 16+70 över huvudavloppet samt trumma vid längdmätningpunkt 33+58 över dikessträckan E - F. Härvid skola upprättade ritningar lända till efterrättelse.

Beträffande dylika byggnader, som i framtiden kunna bliva uppförda över ifrågavarande avlopp, bestämmes allenast, att de ej få utföras på sådant sätt att de uppdämma vattnet. Broarnas överbyggnad skall sålunda på sträckan A - B - C ligga minst 1,3 m och på övriga minst 0,9 m över avloppets botten, och vertikala landfästen ej närmare varandra än 2,0 resp 0,9 m. Stentrummor skola på förstnämnda sträcka hava en genomloppsöppning av minst 2,0x1,3 m och på övriga sträckor minst 0,9x0,9 m

eller utföras av rör med motsvarande genomloppsöppning.

Mom.7. Ersättningar.

Under förrättningen ha markägarna förklarat sig lämna mark till avloppens breddning och tåla intrång genom uppläggning av schaktningsmassor utan anspråk på vederlag. På grund härav bestämmes att inga ersättningar härför skola utgå.

Mom.8. Båtnad och kostnadsfördelning.

Båtnaden för i företagen ingående marker har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen, och med tillämpning av de grunder, som angivas i 7 kap. 22 § samma lag. Blivande värdet har bestämts med hänsyn till den ökade möjlighet till höjning av jordens alstringsförmåga, som ernås vid avloppens utförande på föreslaget sätt. Markerna nedströms landsvägen vinna ingen förbättrad torrläggning och för vissa områden uppströms denna blir torrläggningen ofullständig. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. D./, i vilken såväl markens nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat.

Till följd av avsevärd skillnad i fallförhållandena har marken inom avdikningsområdet hänförs till två särskilda samfälligheter, på sätt framgår av mom. 1 här ovan.

Skäl att hänföra marken inom företagen till särskilda avdelningar föreligger ej. Varje delägare har därför att taga del i med resp företag förenade kostnader direkt i mån av värdet å den beräknade båtnaden. I kostnadsfördelningslängden /Bil. F./ har varje fastig-

hets andel i kostnaderna angivits såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

För företagen gemensamma kostnader skola gäldas av företag 1 till 82 proc. och av företag 2 till 18 proc.

Förrättningskostnaderna skola, om företagen komma till stånd, jämväl fördelas efter nyssnämnda andelstal. men skola vid förrättnings avslutande, om så fordras, förskjutas av sökandena.

Mom.9. Företagens utförande.

Ifråga om företagens utförande bestämmes:

- 1/ Företagens utförande skall ombesörjas av en gemensam styrelse på tre personer, av vilka företag 1 utser två och företag 2 en. Angående styrelsens skyldigheter och befogenhet hänvisas till bestämmelserna i 3 kap. 15 och 17-21 §§ vattenlagen samt till i mom 11 av detta utlåtande givna föreskrifter.
- 2/ Företagen skola utföras i enlighet med de upprättade förslagsritningarna.
- 3/ Jord och sten, som uppschaktas ur öppet avlopp vid dettas upptagande eller rensning, må läggas vid sidan av detta, dock icke närmare kanten än 1,0 m och ej i brantare inre lutning än 1:1,0.
- 4/ Å de sträckor, där icke odlad jord gränsar intill avloppet, skall sten och uppsprängt berg läggas på denna sida.
- 5/ I upplagda jordsträngar skola öppningar med bottenbredd 0,3 m och sidolutning 1:1,0 anordnas vid svackor i marken, tillstötande diken samt i övrigt på minst var 40:de m, på det dagvattnet må fritt kunna avrinna från angränsande terräng.

- 6/ Till äventyrs inträffande ras skola oförtövat avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder vidtagas.
- 7/ Under arbetet får vatten icke uppdämmas eller påsläppas så att skada sker.
- 8/ Arbetena böra utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest ändamålsenligt och betryggande.
- 9/ För de särskilda företagens arbeten skola särskilda entreprenadsummor fastställas.
- 10/ Arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt skola vara bragta till slut senast den 1 september 1952.
- 11/ Avsyrning jämlikt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan göras av lantbruksingenjör.

Mom.10. Framtida underhållet.

I företagen ingående avlopp skola omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar och har styrelsen att härom tillse och verkställa. Rensnings- och underhållsarbetena böra utföras å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt. Av rensningsjord förorsaktat intrång skall tålas utan ersättning. Kostnaderna fördelas efter samma grunder som gälla vid arbetets första utförande.

Kostnad för rensnings- eller underhållsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denna. Markägarna böra genom stängsel eller på annat sätt skydda öppna avloppssträckor från nedtrampning av betande djur. Av betesdjur föror-

sakad skada skall omedelbart botas av djurägaren.

Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

I företagen ingående broar och trumma skola efter avsynandet övertagas till underhåll av den eller dem, som haft att vidmakthålla befintliga byggnader av detta slag.

Mom.11 Organisation.

Av styrelsens medlemmar skall en vara ordförande och verkställande ledamot. Det åligger styrelsen:

att ombesörja arbetenas utförande och kontrollera desamma-i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person - ,

att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebitering av för arbetenas bedrivande erforderliga medel,

att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper skola minst en gång om året framläggas för delägarna i och för granskning,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest finnes nödigt genom kring-sänd kallelselista, på vilken kallade delägare teckna sina namn,

eller på i 7 kap. 64. § vattenlagen angivet sätt senast åtta dagar

i förväg kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheter dryftande och därvid föra protokoll, samt

att i övrigt vidtaga de åtgärder som för företagens ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödigt.

Mom.12. Övriga yrkanden, oförutsedd skada.

Yrkanden, vilka under förrättningen framkommit men ej blivit be-

handlade i detta utlåtande, föranleda icke någon synemännens åtgärd. Skulle genom företagen vållas skada eller intrång, som av synemännen icke förutsetts, må den som lider skadan eller intrånget framställa anspråk på ersättning enligt reglerna i vattenlagen. Sådant anspråk skall för att kunna upptagas till prövning anmälas hos vattendomstolen inom fem år, räknat från utgången av den för företagens fullbordande i mom. 9 här ovan eller ock sedermera i anledning av sökt anstånd bestämda tiden.

Mom.13. Företagens namn.

Företagens gemensamma namn skall vara "Abrahamsäng-Hjälmseryds västra dikningsföretag år 1945".

Mom.14. Domstolsavgift.

Såsom bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet skall, så snart förrättningen vunnit laga kraft, jämlikt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen av företag 1 till länsstyrelsen i Blekinge län erläggas avgift, uppgående till en och en halv för tusen av båtnaden eller 15 kronor 2 öre.

Mom.15. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid denna förrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras hos styrelsens ordförande.

Mom.16. Besvärshänvisning.

Talan mot åtgärd eller beslut vid förrättningen eller mot detta utlåtande föres vid Söderbygdens Vattendomstol, adr. S t o c k h o l m, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna

inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändrings-sökandet.

Besvär över förrättningen, i vad den avser allenast endera företaget, utgör intet hinder för utförande av det andra.

Mom.17. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för såvitt icke inom den i mom. 16 här ovan angivna tid besvär över förrättningen anföras och på grund härav ändring i detta utlåtande kommer till stånd.

Hjälmseryd den 15, januari 1945.

Euse Cheller

Quintus Kerner Carl Rickman

ÄRVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående

Abrahamsäng - Hjälmarups västra lekningfontän, år 1945
Kristianups och Jönköpings socknar av Blekinge län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	A r b e t e	An- tal	å kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5,	st	19	0,50			9 50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje	km		1,50			
		krokinje	"	3.0	3,00	9 -		
		i annan mark, raklinje	"		3,00			
		krokinje	"	4.0	6,00	24 -		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje	km		3,00			
		krokinje	"		5,00			
		i annan mark, raklinje	"		5,00			
		krokinje	"		11,00			
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje	"		1,00			
		krokinje	"		2,00			
		i annan mark, raklinje	"		2,00			
		krokinje	"		5,00			
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.17 ha	st	73	0.7	12	41	
			ha	12.52	1.06	13	27	
		äng och odlingsmark, medelareal 0.20 ha	st	55	0.14	7	70	
			ha	11.08	0.74	8	20	
		annan mark och impediment, medelareal 0.10 ha	st	40	0.05	2	-	
			ha	4.10	0.78	3	20	
		> 15.						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m						
		< 10						
		i åker o. d., raklinje	km					
		krokinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"					
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta blad				4 -		
		regalark	st					83 78
		övriga blad						
		Överföres						93 28

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				93 28
		Avvägning:				
a)	avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4	dagar	16	12,00	72 -	
b)	ytaavvägning, § 11; mom. 1, tariff IV					
	i öppen mark, medelantal 74 punkter pr ha	ha	2360	0.50	11 80	
	avvägda punkter	st	250	0.03	7 50	
	i annan mark, medelantal punkter pr ha	ha				
	avvägda punkter	st				
c)	begränsningskurva, § 11, mom. 2:					
	i öppen mark	km	7	2,00	14 -	
	i annan mark	"		5,00		105 30
	Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0.16 ha,	st	168	0.05	8 40	
		ha	2770	0.10	2 27	11 17
	Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st	168	0.04		6 72
	Markvärdering:					
a)	uppskattning och värdering, § 46 mom. 5	dagar		12,00		
b)	gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:					
	för första kilometern av avlopps längd	km			-	
	för övriga kilometer	st		1,50		
c)	uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal "	"	256	0,06	15 36	
d)	uträkning av förbältring eller försämring, § 17, ägofigurer "	"	128	0,12	15 36	30 72
	Längdprofil, § 19, längdskala 1: 4:00					
a)	uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km				
	2) befintligt avlopp eller vall	"	228	3.50		7 98
	Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,					
	vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st				
		"				
	vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	39	0.27	10 53	
		"	13	0.22	2 86	
		"				13 39
		"				6 -
	Antal blad med profil- och sektionsritningar	"	2	3,00		
	Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp				2 -	
	för vattenområdets areal	km ²		0,02		
	dagar			12,00		2 -
	Dimensionsberäkning, § 24					
a)	för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km	2.28	3,50	7 98	
	tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"	1.75	1,00	1 75	
	" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m ²	"				
	nämligen 1.85 m ² sektion på	"	1.75	0.90	1 58	
	" " " "	"				
	" " " "	"				
	" " " "	"				
b)	täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm	"		6,00		
	2) " " över 20 " "	"		10,00		11 31
	Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp				1 -	
	tillägg för varje cm verkligt mått å kartan	cm	57	0,03	1 71	2 71
	Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan				3 -	
	tillägg för övriga sidor	st		2,00		
						290 58
		Överføres				

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				290 58
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	228	4,00	9 12	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på	175	0,90	1 58	
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			12 73	23 4/3
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön km		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning st		8,00		
		Ritarbete 2	5,00	10 -		
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Ritningar, antal blad st		3,00		10 -
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39 250	0,01			2 50
		Översiktskarta, § 41				4 -
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningsbelopp st		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st	11	0,30	3 30	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	2	0,20	40	5 70
		Utlåtande, § 45 sid	10	3,00		30 -
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar 1	12,00			12 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2		12,00		
				12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1	12,00		12 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn		12,00		
		utlopp för täckt ledning		12,00		
		slamficka		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51 Summa kronor				390 21
		1) 1:sta regalarcket st			7 -	
		övriga blad st				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, ...				
		skalan 1: 4000, medelareal 0,16 ha, ägofigurer st	168	0,07	11 76	
		 ha	2770	0,14	3 88	
		Överföres			22 64	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			22 64	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal..... st	250	0,02	5 -	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	57	0,05	2 85	32 24
		Kopia av profil-, sektion-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km				
		befintligt vattendrag eller vall "				
		nytt avlopp eller vall "				
		ändring av befintligt avlopp "	228	6,00	13 68	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			13 39	
		3) broar och trummor, " "			10 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st	1	3,00	3 -	
					40 07	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0			10 02	30 05
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka "		12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, § 57 sid	4	0,55		22 -
		Översiktskarta i d.o., § 41				4 -
		Summa kronor				88 29
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			9 50	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	11 50
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			25 60	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			176 50	202 10
		Summa kronor				213 60
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode			390 21	390 21
		Lösen för kopior och avskrifter			88 29	88 29
		Övriga förrättningskostnader			11 50	213 60
		Summa kronor			490 -	692 10

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag kländer därå anställa genom stämning till Ostra häradsrätt.

Hjälmar den 15 januari 1945.


Sten Jönsson
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:




Kronor kvitteras:

den 19.....

31231



K____3•0419



Utdrag av:

Tidn. 31331/45

Protokoll, fört vid sammanträde med den av lantbruksnämnden i Blekinge utsedda torrlägningsdelegationen i hushållningssällskapets lokal i Karlskrona den 13 januari 1949.

Närvarande: Ledamöterna Larsson, Thomasson och Palmgren.

Vid protokollet: Undertecknad Möller.

§ 1.

Till ordförande utsågs lantbruksdirektör Larsson och till sekreterare lantbruksingenjör Möller.

§ 5.

Från Kungl. Lantbruksstyrelsen hade för yttrande översänts handlingar m.m. rörande

Abrahamsäng-Hjälmseryds östra dikningsföretag år 1945.

Abrahamsäng-Hjälmseryds västra dikningsföretag år 1945.

Asarums dikningsföretag år 1944.

Torrlägningsnämnden hade den 9 maj 1947 avgivit yttrande beträffande företagen.

Eftersom båtnaden till stor del belöpte på ofullständiga jordbruk, för vilka företagens genomförande vore ett nödvändigt villkor, om jordbruksdriften skulle kunna uppehållas i önskvärd omfattning, ansåg torrlägningsdelegationen, beträffande Abrahamsäng-Hjälmseryds västra dikningsföretag år 1945 dock med någon tvekan, att företagen trots att kostnaden översteg båtnaden, måste anses ekonomiskt försvarbara.

Såvitt delegationen hade sig bekant var arbetet med utförandet av Asarums dikningsföretag till stor del färdigt. Härvid hade visat sig, att kostnaden, till följd av penningvärdets försämring, blivit högre än vid förslagets upprättande beräknats. På grund härav ansåg delegationen lämpligt, att kostnadsförslaget beträffande såväl detta företag som de båda övriga, vilka ännu ej påbörjats, bringades i överensstämmelse med rådande prisnivå. Enligt av lantbruksingenjören upprättat kostnadsförslag beräknades kostnaden till

<u>Abrahamsäng-Hjälmseryds västra dikningsföretag år 1945</u>	18.244:47 kr.
Abrahamsäng-Hjälmseryds östra dikningsföretag år 1945	16.698:92 "
Asarums dikningsföretag år 1944	15.240:63 "

Torrlägningsdelegationen, som i övrigt anslöt sig till vad torrlägningsnämnden i ovannämnda yttrande anfört, beslöt, med iakttagande av att lån icke må för någon fastighet överstiga 70 % av båtnaden och att för den i Asarums dikningsföretag år 1944 ingående fastigheten Asarum 6²³ lånet skulle bliva så obetydligt, att det av praktiska skäl synes icke böra utgå, tillstyrka statsunderstöd enligt de av nämnden angivna grunderna eller till

	Bidrag	Lån
Abrahamsäng-Hjälmseryds östra dikningsföretag år 1945	8.340:-	kr. 3.050:- kr.
Abrahamsäng-Hjälmseryds västra dikningsföretag år 1945	6.080:-	" 4.890:- "
Asarums dikningsföretag år 1944	7.620:-	" 6.560:- "

Karlskrona den 13 januari 1949.

Thore Möller

Justeras:

Erik Larsson

Rätt utdraget betygar i tjänsten:

Thore Möller

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

I Kungl. Lantbruksstyrelsen

H. J. Jönsson

Protokoll, fört vid torrlägg-
ningsnämndens i Blekinge län sammanträ-
de i Karlskrona den 9 maj 1947.

Närvarande: Torrläggningsnämndens samtliga ordinarie ledamöter.

§ 4.

Kungl. Lantbruksstyrelsen hade till torrläggningsnämnden för-
yttrande remitterat vissa ansökningar om statsunderstöd till utföran-
de av torrläggningföretag. Vid synoförrättning enligt vattenlagen
upprättade förslag rörande ifrågavarande företag funnos vid samman-
trädet tillgängliga och genomgickes nu av nämnden.

Nämnden hade intet att erinra mot förslagen. Företagen befun-
nos ur allmän och enskild synpunkt nyttiga och önskvärda samt i övrigt
fylla villkoren för erhållande av statsunderstöd. Veterligt hade i in-
tet fall bidrag eller lån av statamedel utgått till torrläggning av
ifrågavarande marker.

Boträffande varje särskilt företag beslöt nämnden göra följ-
jande uttalande.

- 7/ Abrahamsäng - Hjälmseryds västra dikningsföretag år 1945. De mar-
ker, om vilkas förbättrade torrläggning fråga är ligga i omedel-
bar närhet av berörda fastigheters åbyggnader. På ett undantag
när ärö alla, enligt nämndens uppfattning, att anse som ofull-
ständiga jordbruk. Redan vid tiden för förrättningens avslutan-
de var relationen mellan kostnad och båtнад tämligen ogynnsam.
Till följd av senare inträffad stegring av arbets- och material-
priser torde företaget ur rent ekonomisk synpunkt ställa sig än-
nu ofördelaktigare. Detsamma är dock ägnat att befordra en eko-
nomisk ändamålsenlig jordbruksdrift på de fastigheter det berör

På grund härav får nämnden - om än med en viss tvekan - tillsä-
ka, att till företagets genomförande måtte beviljas statsbidrag
till en tredjedel av kostnaden samt lån till återstående del av
på lånesökandenas fastigheter belöpande andel i kostnaden.

Karlshöns som ovan.

Thore Möller.

Justeras:

Erik Larsson.

Rätt utdraget betygar:

Thore Möller

Till

Lantbruksnämnden i Blekinge län,

Karlskrona.

I särskilda till Kungl. Lantbruksstyrelsen den 29 december 1945 inkomna ansökningar ha intressenterna i

Abrahamsång-Hjälmseryds östra dikningsföretag år 1945

Abrahamsång-Hjälmseryds västra dikningsföretag år 1945

Asarums dikningsföretag år 1944

anhållit om statsbidrag till utförande av ifrågavarande företag. Torrläggningenämnden i Karlskrona har avgivit yttrande beträffande företagen den 9 maj 1947.

Av förslagsakterna synes framgå att kostnaderna överstiga motsvarande förbättringar. Vid sådant förhållande får Lantbruksstyrelsen härigenom anmoda Eder att avgiva yttrande huruvida företagen med hänsyn till ovannämnda förhållanden kunna anses ekonomiskt försvarbara.

Till ärendet hörande 6 häften handlingar, 7 ritningar och ./. förenämnda yttranden från Torrläggningenämnden, som här medfölja, återförväntas.

Stockholm den 3 januari 1949.

Enligt uppdrag

Hjalmar Forsman

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m.m.	Antal	Å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		<u>F ö r e t a g 1.</u>								
		<u>Huvudavloppet A - B - C.</u>								
2+00-3+00	600	Schaktning av sand, grus, lera, sten, sprängsten, träd och buskar, översten m ³	200	4,00	800	-				
3+00-12+00	400	Schaktning av sand, grus, sten och sprängsten, träd och buskar, översten m ³	300	4,00	1200	-				
12+00-15+00	300	Schaktning av sand, grus, lera, sten och sprängsten, träd och buskar, översten m ³	440	4,00	1760	-				
15+00-17+68	268	Schaktning av sand, grus, lera, sten och sprängsten, träd och buskar, översten m ³	980	4,50	4410	-				
17+68-19+50	182	Schaktning av sand, grus, lera, sten och sprängsten, träd och buskar, översten m ³	350	4,20	1470	-	9640	-		
		Landsvägstrumman mellan sektionerna 4+50 och 4+56 utföres och bekostas av vägförvaltningen i länet.					-	-		
		Ägovägsbroar vid 6+00, 9+76, 12+19 o 16+70 st	4	450,0			1800	-	11440	-
		För oförutsedda fall, arbetsledning, semesterersättning m. m. tillägges							1760	-
	<u>1750</u>	<u>S u m m a</u>							<u>13200</u>	-
		<u>Sidodiket B - D.</u>								
30 - 32	200	Schaktning av sand, grus, sten och sprängsten, översten m ³	265	3,70					980	50
		För oförutsedda fall, arbetsledning, semesterersättning m. m. tillägges							119	50
	<u>200</u>	<u>S u m m a</u>							<u>1100</u>	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	A-pris	Kostnad		Kostnad		Summa		
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	
2+80-36+10	330	F ö r e t a g 2.									
		Dikessträckan E - F.									
		Schaktning av sand, grus, sten och sprängsten, översten m	650	3,70			2405	-			
		Ägovägstrumma vid 33+58					330	-	2735	-	
		För oförutsedda fall, arbetsledning, semesterersättning m. m. tillägges								465	-
	330	S u m m a								3200	-
S A M M A N D R A G											
		F ö r e t a g 1.									
		Huvudavloppet A - B - C				13200	-				
		Sidodiket B - D				1100	-	14300	-		
		Kostnad för syneförrätn.				567	52				
		" " utredning ang. statsunderstöd				30	63				
		Domstolsavgift				15	02	613	17	14913	17
		F ö r e t a g 2.									
		Dikessträckan E - F.						3200	-		
		Kostnad för syneförrätn.				124	58				
		" " utredning ang. statsunderstöd				6	72	131	30	3331	30
		S u m m a								18244	47
Karlskrona den 11 januari 1949.											
[Signature]											

Betänkande

till

ABRAHAMSÄNG-HJALMSERYDS VÄSTRA DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1945.

Kristianopels och Jämjö socknar, Blekinge län.

Genom beslut den 4 mars 1950 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en kostnad av 18 244:47 kronor, till företaget beviljat bidrag med 6 080:- kronor och lån med 4 890:- kronor samt fastställt arbetsplanen i ofrån-
rat skick.

Betygas i tjänsten:

R. Andersson

B e t ä n k a n d e

rörande fråga om statsunderstöd till

utförande av Abrahamsäng-Hjälmseryds

västra dikningsföretag år 1945 uti

Kristianopels och Jämjö socknar av

Elekinge län.

Belägenhet.

Områdena äro belägna omkring 8 km sydväst om Kristianopels köping och angivas på till synehandlingarna hörande översiktskarta till sitt ungefärliga läge med röd färgbeteckning.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företagen har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 15 innevarande januari avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Så snart förrättningen vunnit laga kraft, kommer bevis härom att tillställas Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avlopps- förbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare icke utgått till torrläggning av ifrågasvarande marker.

Föreskriven redogörelse har lämnats inför täckdikningsnämnden, vilken icke haft något att erinra mot företagen.

Hydrografiska förhållanden m.m.

För de särskilda avloppssträckornas nederbördsområden, beräknade

vattenmängder, lutningar m.m. och därav föranledda dimensioner samt för förslagets tekniska detaljer i övrigt redogöres i synemännens utlåtande. På översiktskartan har nederbördsområdets gräns angivits med en heldragen blå linje.

Motstående intressen.

I företag 1 ingår ombyggnad av till allmän väg hörande trumma.

Under förrättningen har vägförvaltningen i länet åtagit sig att ombygga denna i enlighet med av synemännen lämnade föreskrifter.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättning meddelade bestämmelser skola företagen vara fullbordade till den 1 september 1952.

Statsunderstöd.

Förutom bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdi-
ningsanslag, som genom styrelsens ordförande sökes av alla delägare, sökes lån från statens avdi-
kningslånefond av tre intressenter, enligt av dem
den 15 januari 1945 underskriven förening /Bil. 1/. Bifogade tabell ut-
/Bil. 3/ utvisar varje särskild delägaras andel i företagen ävensom be-
räknade bidrags- och lånebelopp.

Sammanfattning av uppgifter om företagens areal, kostnad och båtnad återfinnes i bil. 2.

Sammandrag av företagens kostnader är infört här nedan.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen har givit vid handen, att torrläggning av ifrågavarande marker är en förutsättning för


ett rationellt utnyttjande av desamma. Inom båda företagen överstiger kostnaden båtnaden. Samtliga delägare äro småbrukare, vilka för sin utkomst äro helt hänvisade till sina jordbruk och för vilka det således är av största vikt att kunna uttaga största möjliga avkastning av desamma. På grund härav får jag, trots att företagen icke äro bäriga tillstyrka bifall till ansökningsen om statsunderstöd.

Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt ovannämnda tabell utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företagen med, i avrundade tal, 6.150 kronor från statens avdikningsanslag och 3.490 kronor från statens avdikningslånefond.

Bilagor m.m.

Beträffande företagen i övrigt rörande frågor hänvisas till syneakterna, bestående av 1 häfte handlingar och 3 ritningar.

Karlskrona 1 januari 1945.


Thore Möller

K o s t n a d s s a m m a n d r a gTorrlägningskostnad

Arbets- och materialkostnad

12.700:- - kr ✓

Förrättningskostnad

Kostnad för syneförrättningen

692:10 kr ✓

" " utredn. ang. statsunderstöd m.m.

37:35 " ✓


Domstolsavgift /företag 1/

15:02 " ✓

744:47 " ✓

Summa13.444:47 kr ✓

Karlskrona i januari 1945.



Thore Möller

Abrahamsäng-Hjälmseryd västra dikningsföretag år 1945

Blekinge län

F ö r t e c k n i n g

å fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdickningslån sökes.

Kristianopels socken

Abrahamsång avs 3⁹ äg. ✓ Karl Olsson, lagf. 2/11 1938, § 862.

Jämjö socken.

v	Hjälmseryd	3/16 mtl	1	⁴	äg. ✓ Harryr Svensson, lagf. 10/5 1944, § 381.
v	"	3/16 "	1	⁵	" ✓ Gottfrid Pettersson, lagf. 5/4 1927, § 288, och 31/5 1927, § 408.


Karlskrona den 26 januari 1945.

Thore Möhler

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt
diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt upp-
gift den 15 januari 1945 avslutad laga syneförrättning angående
företag, benämnt Abrahamsäng-Hjälmseryds västra dikningsföretag
år 1945 och avseende torrläggning genom dikning av marker till-
hörande Erikslund nr 1, Klakebäck nr 1 och Abrahamsäng nr 3 i
Kristianopels socken samt Hjälmseryd nr 1 i Jämjö socken, Ble-
kinge län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm
i Söderbygdens vattendomsstols kansli den 22 december 1945.

Ex officio:

G. Österholm
(G. Österholm)



Stämpel

2.-

Lantbruksingenjören Th. Möller, p.b.

F ö r e n i n g

Undertecknade delägare i Abrahamsäng-Hjälmseryds västra dikningsföretag år 1945 i Kristianopels och Jämjö socknar, Blekinge län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull styrelsens ordförande i uppdrag:

att göra främställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagens genomförande,
att, därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande, ävensom underteckna i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar,
att mottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp, samt
att anlita lantbruksingenjören i länet att upprätta för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar m.m.

Hjälmseryd den 15 januari 1945.

Karl Olsson Gottfrid Pettersson
Harry Svensson

Bevitna

Gustaf Åkesson Karl Eriksson

Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i

Mantal	Reg.-nr	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal						
					Åker		Annan mark		Summa		
					ha	ar	ha	ar	ha	ar	
				<u>Första 1.</u>							
			<u>Kristianopols socken</u>								
ans	1'		Erikslund	Gustaf Andersson Pihlkräst			20.0		20.0		
ansl	124		Käkebäck	Josaf Andersson	12.5		01.5		14.0		
$\frac{3}{1024}$	114	Cac	"	Per Andersson			31.5		31.5		
$\frac{7}{8}$	37	Aa	Abrahamssång	Hjelmars Håkansson	1	13.5	2	25.5	3	39.0	
$\frac{7}{24}$	38	AB	"	J. sone			94.5		94.5		
$\frac{7}{8}$	37	Aa	"	J. sone, en K. Olsson	82.5		30.0		1	12.5	
ans	39		"	Karl Olsson	99.5		2	25.5	3	25.0	
			<u>Jönköpings socken</u>								
$\frac{3}{16}$	15	D	Hjelmssång	Gottfrid Pettersson	2	12.0	1	07.0	3	19.0	
$\frac{3}{16}$	14	C	"	Harry Larsson	20.0		1	85.0	2	05.0	
			"	Sumf. Hjelmssångs by an. G. Andersson Pihlkräst	1	34.5		1	65	1	51.0
$\frac{3}{16}$	13	B	"	Ernst Pettersson	2	73.0	1	20.0	3	93.0	
				Summa	9	47.5	10	57.0	20	04.5	
				<u>Första 2.</u>							
			<u>Jönköpings socken</u>								
$\frac{3}{16}$	15	D	Hjelmssång	Gottfrid Pettersson	1	82.0		1	7.5	1	99.5
$\frac{3}{16}$	14	C	"	Harry Larsson	1	22.5		3	4.0	1	56.5
				Summa	3	04.5		5	1.5	3	56.0
				1) Bogenhet beräknas här hälften av båda delar							
				2) härad " " återstående del av båda delar medan bogenhet förräknas							

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet						kr.	öre	kr.	öre
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
30 -		31 20		1 75		09		33 04	1.10			15 -		-	
37 50		38 48		2 15		11		40 74	"			18 50		-	
48 -		49 92		2 80		15		52 87	"			24 -		-	
704 75		732 16		41 01		2 16		775 33	"			352 04		-	
236 25		245 44		13 75		72		259 91	"			118 01		-	
442 50		459 68		25 75		1 35		486 78	"			221 02		-	
1523 50		1582 88		88 66		4 66		1676 20	"			761 09	760 15		
2544 50		2642 64		148 02		7 78		2798 44	"			1270 64	1269 07		
621 50		645 84		36 18		1 90		683 92	"			310 54	310 15		
946 50		982 80		55 05		2 90		1040 75	"			472 55		-	
2877 50		2988 96		167 42		8 81		3165 19	"			1437 17		-	
10012 50		10400 -		582 54		30 63		11013 17				15000 56	12339 37		
1131 -		1130 22		61 22		3 30		1194 74	1.06			564 83	565 42		
1170 50		1169 78		63 36		3 42		1236 56	"			584 61	585 21		
2301 50		2300 -		124 58		6 72		2431 30				1149 44	1150 63		

Karlstunga i januari 1945
 Hans Höglund

Karlskrona i januari 1945
Sören Andersson

R ä k n i n g

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Abrahams-
Hing-Hjälmseryds västra dikningsföretag år 1945 i Kristianopels och
Jämjö socknar av Blekinge län.

Betänkande och kostnadssammandrag	4 sid á 3:- kr	12:- kr
Upprättande av ansökningshandlingar		6:- "
" " tabell med uträkning av bidrag och lån		7:- "
" " förteckning å lånesökandenas fastigheter		3:- "
Anskaffande av lagakraftbevis		3:50 "
Avskrift av betänkandet m.m.	7 sid á 0:55 kr	3:85 "
Inhäftning av handlingar		2:- "

Summa 37:35 kr

Klander mot denna räkning anställes genom stämning till Östra
häradsrätt inom tre månader härafter.

Karlskrona den 26 januari 1945.

Thore Möller

Bestyrkes i tjänsten:

Thore Möller