











Förslag till Pukaberg-Stickeboda dikningsföretag år 1946

Sillhövda socken, Blekinge län

upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1946 av:

Gustaf Møller

Statens lantbruksingenjör




Pukaberg
Stickeboda

1³ABa

av 1⁵D

1¹³Aa


Typritning för brunnar



Fixp. = +7.00m.

Rörlutlopp
Fixp. = +5.44m.


Förslag till rörlutlopp vid 0+50



Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

K 1-0427

882-1



Akt nr:
A427


AU\$A427

Ser. E XIII *komb*
882

529

K 1•0427

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kultartechniska byrås arkiv



Synehandlingar

till

PUKABERG-STICKEBODA DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1946.

Sillhövda socken, Blekinge län.

Till akten hör: 1 häfte handlingar, innehållande
20 paginerade sidor, samt en rit-
ning.

Protokoll, fört vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mossodlingar inom Stickeboda och Pukaberg i Sillhövda socken av Blekinge län.

Tisdagen den 5 november 1946 kl. 10,00 inställde sig under-tecknad lantbruksingenjör jämte skiftesgodemännen Teodor Persson i Alla-boda och Otto Olsson i Möllekulla hos lantbrukaren John Johansson i Stickeboda för att på grund av länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande påbörja handläggningen av förrättningen. Vid sammanträdet, vartill intressenterna kallats i den för stämning stadgade ordning /Bil. B. /, tillstädeskommo följande sakägare.

Sökande till förrättningen:

Lantbrukaren John Johansson,

ägare till 173/480 mtl Stickebodäl²⁹
vilken fastighet vid tiden för
ansökningens ingivande ägts av
Karl Johansson.

" Gösta Hansson,

ägare till 1/9 mtl Pukaberg av 1⁵
vilken fastighet vid tiden för an-
sökningens ingivande ägts av Olof
Hansson.

Övriga sakägare:

Lantbrukaren Karl Elof Fredriksson,

ägare till 13/120 mtl Pukaberg 1¹³

" Robert Johansson,

" " 1/9 " Bakareboda 1⁶

§ 1.

Ansökningen om förrättningen och länsstyrelsens med anledning härav utfärdade förordnande upplästes och bilades handlingarna /Bil. A./

§ 2.

Mot synemännen anfördes intet jäv. Själva visste de ej om något jävsförhållande till någon nu känd sakägare.

§ 3.

Framvisades karta över torrlägningsområdet och profilritning över det undersökta avloppet. I samband härmed redogjorde förrättningsmannen för preliminärt upprättat förslag till torrläggning av ifrågasvarande marker, innebärande igenläggning med rör av utfallsdiket genom och från området.

§ 4.

Sökanden Johansson yrkade, att företaget skulle utföras i huvudsaklig överensstämmelse med förslaget, varvid han särskilt framhöll, att ifrågasvarande marker vore belägna i omedelbar närhet av berörda fastigheter och därför särskilt värdefulla.

Sökanden Hansson ansåg kostnaderna allt för höga i förhållande till vad som kunde vinnas genom ytterligare torrläggning. Odlingarna vore grunda och stenen började komma fram i kanterna, varför han lagt ut större delen av området väster om avloppet till betesvallar.

§ 5.

Samtliga märkägare förklarade sig avstå från ersättning för intrång och upplåtelse av mark till diket.

§ 6.

Därom tillfrågade upplyste John Johansson och Gösta Hansson att deras totala odlade areal uppgick till 18 resp. 9 hektar.

§ 7.

Synemän och sakägare begåvo sig därefter till torrlägningsområdet, varefter synemännen besiktigade marker och avlopp och företogs erforderliga värderingar.

§ 8.

Efter synegången avslutades sammanträdet med tillkännagivande, att nytt sammanträde i ärendet skulle hållas på samma ställe som dagens fredagen den 13 nästa december kl. 10,00, då gode män och sakägare hade att tillstädeskomma utan särskild kallelse.

Stickeboda den 5 november 1946.

Stickeboda

Herdm. Persson

Arvid Persson

Fredagen den 13 december 1946 kl. 10,00 inställde sig synemännen åter hos lantbrukaren John Johansson i Stickeboda för att fortsätta handläggningen av förrättningen. Dessutom infunno sig

Lantbrukaren John Johansson,	Stickeboda
" Gösta Hansson,	Pukaberg
" Karl Elof Fredriksson,	"

§ 9.

Protokollet från föregående sammanträde upplästes och godkändes.

§ 10.

Förrättningsmannen redogjorde för förslaget till torrläggning av ifrågavarande marker, den beräknade båtnaden, kostnadernas fördelning m.m.

§ 11.

Synemännen avgåvo utlåtande /Bil. D. /, vilket upplästes för de närvarande.

§ 12.

Beslöts, att delägarna gemensamt skulle utgöra styrelse för företaget och att John Johansson, Stickeboda, Nävrägöl, skulle vara styrelsens ordförande.

§ 13.

Uträknades gode männens ersättningar och uppgingo till 24 kronor 80 öre för Otto Olsson och 27 kronor 20 öre för Teodor Persson eller tillhoppa 52 kronor.

§ 14.

För hantlangning vid undersökningarna skulle utgivas till

John Johansson,	Stickeboda	32:50 kr
Gösta Hansson	Pukaberg	12:50 "
Karl Elof Fredriksson,	"	<u>20:- "</u>

§ 15. Summa 65:- kr

Tillsades, att handlingar och ritningar komme att inom trettio dagar tillställas styrelsens ordförande.

§ 16.

Som intet vidare förekom, upplästes protokollet och förklarades förrättningen och sammanträdet avslutade.

Stickeboda den 13 december 1946.

John Johansson
Teodor Persson *Otto Olsson*

K. 28. 42 1944.

Lantbruksingenjör i Blekinge län

Lantbruksingenjör 13 SEP. 1944

Sill

Länstypelsen i Blekinge län.

Antalles om förordnande för lantbruksingenjören i länet att handlägga bygnadsförvärdning enligt vattenlagen angående anläggning av mossodlingar på underkennades fastigheter i Stiekeboda ^{och Pukaberg} ~~och~~ i Silleröda socken. Företaget synes även komma att beröra Mathilda Fredriks-son i Pukaberg.

Meddelanden angående förvärdningen ställas till underkennad Karl Johansson, Stiekeboda, Näringsgöl. Tel. Näringsgöl 23.

Stiekeboda, Näringsgöl, den 23 mars 1944.

Karl Johansson Olof Hansson

R e s o l u t i o n .

Översändes till statens lantbruksingenjör i Blekinge län, som härigenom förordnas att i laga ordning verkställa ifrågavarande för-
rättning.

Karlskrona & landskansliet den 13 september 1944.

Erik Lindeberg
Erik Lindeberg

Fritz Selmer

K A L L E L S E.

Syneförrättning enligt vattenlagen angående förbättrad torrläggning av mossodlingar till Stickeboda och Pukaberg i Sillhövda socken, Blekinge län, handlägges vid sammanträde hos lantbrukaren John Johansson i Stickeboda tisdagen den 5 november 1946 kl 10.00. Nedan angivna personer kallas härigenom att personligen eller genom befullmäktigat ombud inställa sig vid förrättningen för utförande av sin talan.

Karlskrona den 21 oktober 1946.

Thore Möller

Thore Möller.

Statens lantbruksingenjör.

Namn och hemvist		Egenhändig namnteckning till bevis om kallelsens mottagande	Dag.
John Johansson	Stickeboda	<i>John Johansson</i>	<i>26/10/1946</i>
Gösta Hansson	Pukaberg	<i>Gösta Hansson</i>	<i>26/10/1946</i>
Olof Hansson	"	<i>Olof Hansson</i>	<i>26/10/1946</i>
Karl Elof Fredriksson	"	<i>Karl Elof Fredriksson</i>	<i>26/10/1946</i>
Mathilda Fredriksson	"	<i>Mathilda Fredriksson</i>	<i>26/10/1946</i>
Karl Johansson	Stickeboda	<i>Karl Johansson</i>	<i>26/10/1946</i>
Robert Johansson	Bakareboda	<i>Robert Johansson</i>	<i>26/10/1946</i>

*Beviljades
i Gustaf
Johansson
Bäckingsvägen*

F Ö R T E C K N I N G

å kallelser och underrättelser angående sammanträde hos lantbrukaren John Johansson i Stickeboda tisdagen den 5 november 1946 kl 10.00 angående syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad torrläggning av mossodlingar, tillhörande Stickeboda och Pukaberg i Sillhövda socken av Blekinge län.

Den 21 oktober 1946.

Kallelse till skiftesgodemannen Teodor Rodell Persson, Allaboda, Nävrägöl

" " " Otto Olsson, Möllekulla, Holmsjö

Underrättelse till lantbr. John Johansson, Stickeboda

" " " Karl Johansson, "

" " " Gösta Hansson, Pukaberg

" " " Olof Hansson, "

" " " Karl Elof Fredriksson, "

" " " Mathilda Fredriksson, "

" " " Robert Johansson, Bakareboda

*J. Jansson
Skatteförvaltare*

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Fällhövda socken</u>		
13/120	H.a.	1/13	Pukaberg	<u>Carl Elov Fredriksson</u>	
				åker, stenig	1
				" "	2
				brukningsbåtnad	
				Summa	
1/9	D	av 15	"	<u>Gösta Hansson</u>	
				väg	3
				åker, stenig	4
				"	5
				"	6
				"	7
				"	8
				"	9
				"	10
				"	11
				"	12
				" stenig	13
				"	14
				"	15
				"	16
				"	17
				ång, stenig, fribåttar ej	18
				åker	19
				" "	20
				ång	21
				åker, mgt. stenig	22
				brukningsbåtnad	
				Summa	

[illegible]

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt. ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
$\frac{173}{480}$	ABa	19	Stickeboda	John Johansson åker	23
				"	24
				"	25
				" stening	26
				" "	27
				" "	28
				brukningsbåtmed	
				Summa	
<u>Sammandrag</u>					
<u>Fyllnärda socken</u>					
$\frac{113}{130}$	Aa	13	Pukaberg	Karl Elov Fredriksson	1-2
$\frac{119}{19}$	D	av 15	"	Gösta Hansson	3-22
$\frac{173}{480}$	ABa	19	Stickeboda	John Johansson	23-28
				Summa	
Jordart: Mulljord på sand, grus och sten					

Areal								Nuvarandevärde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har.	pr ägofigur		pr har.	pr ägofigur		pr har.	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
39.0				1200	507 -	1800	702 -	500	195 -							
115.0				400	460 -	"	2070 -	1400	1610 -							
44.0				"	176 -	"	792 -	"	616 -							
23.0				600	138 -	1200	276 -	600	138 -							
28.0				400	112 -	1600	448 -	1200	336 -							
09.5				900	85 50	1200	114 -	300	28 50							
							600 -		600 -							
258.5							1478 50		5002 -							3523 50
22.5							190 -		515 -							325 -
320.0	42.5			33.0			2244 -		6691 50							4447 50
258.5							1478 50		5002 -							3523 50
607.0	42.5			33.0			3912 50		12208 50							8296 -
Nickeböda den 13 december 1946. Sigge Møller Therese Persson Otto Ahlman																

[illegible]


KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	Å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1 +50 0-0	50	Schaktning och sprängning av block, sten och grus	130	5:-			650	-		
2 +50 +46 0 -3	296	Schaktning och sprängning av rörgrav	296	4:-	1184	-				
		Betongrör, inre diam 15"	296	7:50	2220	-				
		Läggning av rören och återfyllning	296	1:-	296	-				
		Rörutlopp vid 0+50			100	-				
		Brunnar vid 2+5, 2+50, 2+86 och 3+46	4	70:-	280	-	4080	-		
3 +46 +58 -5	212	Schaktning och sprängning av rörgrav	212	2:50	530	-				
		Betongrör, inre diam 12"	212	5:-	1060	-				
		Läggning av rören och återfyllning	212	0:75	159	-				
		Brunn vid 5+58			70	-	1819	-		
4 +58 +00 -7	142	Schaktning och sprängning av rörgrav	142	1:25	177	50				
		Tegelrör, inre diam 8"	142	3:-	426	-				
		Läggning av rören och återfyllning	142	0:50	71	-				
		Brunn vid 7+00			70	-	744	50	7293	50
		För oförutsedda fall, se-mesterersättning, arbetsledning m.m. tillägges							706	50
	700	S u m m a							8000	-
		Sticketöds den 13 december 1946.								

K O S T N A D S F Ö R D E L N I N G S L Ä N G D .

Ägofig	Markens						Andel i				
	nuvarande		blivande		förbättrings		beräknad		verklig	förrärltrung	
	värde		värde		värde		kostnad		kostnad	kostnad	
n:r	kr	ö	kr	ö	kr	ö	kr	ö	%	kr	ö
7	8		9		10		11		12	13	
1-2	190	-	515	-	325	-	313	60	3.92	14	94
3-22	2244	-	6691	50	4447	50	4288	80	53.61	204	25
23-28	1478	50	5002	-	3523	50	3397	60	42.47	161	81
	3912	50	12208	50	8296	-	8000	-	100.00	381	-
Sticketida den 13 december 1946. Thore Mollen <u>Anders Persson</u> <u>Åke Ahlman</u>											

Översiktskarta



Skala: 1:100000

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark till Pukaberg och Stickeboda i Sillhövda socken, Blekinge län.

Mom.1. Företagets omfattning och ändamål.

Över avdikningsområdet, som skall bilda en samfällighet, har upprättats karta i skala 1:4000, på vilken markernas höjdläge över det antagna jämförelseplanet angivits medelst små blå siffror. Beskrivning över markerna återfinnes i ägobeskrivningen /Bil. D./.

I enlighet med under förrättningen framkomna yrkanden kommer företaget att omfatta utförandet av ett genom torrlägningsområdet i nordlig huvudriktning framrinnande avlopp, å hithörande ritningar betecknat A - B. Avloppet skall, med undantag av sträckan A - 0+50, i sin helhet igenläggas med rör. På kartan är den öppna sträckan utmärkt med en dubbel röd linje och rörledningen med en enkel röd linje, på vilken brunnarna markerats såsom röda ringar.

Företaget ligger mellan Lyckebyåns nederbördsområde n:r 80 och Nättrabyåns nederbördsområde n:r 81.

Mom.2. Laga hinder, allmänna och enskilda intressen.

För handläggning av förrättningen, som grundar sig på länsstyrelsens förordnande den 13 september 1944, eller för företagets utförande i den omfattning, som ovan angivits, har något laga hinder ej anmälts eller kunnat utrönas. Några allmänna eller enskilda intressen synas ej komma att av företaget förnärmas.

Mom.3. Företagets beskaffenhet.

Synemännen anse företaget vara sådan dikning, som omförmäles i 7 kap. 1 § vattenlagen.

Mom.4. Fixpunkter.

På plan- och profilritningarna angivna höjdlägen hänföra sig till ett antaget jämförelseplan, som bestämmes genom följande fixpunkter.

Fixp. I. Höjdläge = +5,44 m. Järndubb i jordfast sten 6 m väster om längdmättningspunkt 0+24.

Fixp. II. Höjdläge = +7,00 m. Järndubb i jordfast sten 15 m söder om längdmättningspunkt 7+00.

Fixpunkterna, som äro lagligen skyddade, få ej rubbas, förstöras

eller övertäckas förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Mom.5. Avloppets dimensioner.

Rörledningens nederbördsområde har med hjälp av ekonomiska kartverkets karta på marken noga uppgåtts. Den har dimensionerats så att den förmår utan skadlig uppdämning avbörda en vattenmängd av 1,0 lit/sek/har. Av efterföljande tabell framgår i detalj de särskilda sträckornas nederbördsområden, beräknade vattenmängder, lutningar, dimensioner och avbördningsförmåga.

Sträcka	Nederb. område hektar	Vatten- mängd lit/sek	Lutning	Dimension cm. /tum/	Avbördn. förmåga lit/sek
0+50 - 3+46	60	60	1,18:1000	37,5 /15/	57
- 5+58	32	32	1,18:1000	30,0 /12/	30
- B	14	14	2,11:1000	20,0 /8/	12,5 ✓

Särskild beräkning av det öppna diket dimensioner har icke ansetts erforderlig. Bottenbredden har bestämts till 0,3 m och sidolutningen till 1:1,0.

Avloppets bottenlägen i brytpunkterna, lutningar och dimensioner finnas angivna på den upprättade profilritningen.

Mom.6. Ersättningar.

Under förrättningen hava markägarna förklarat sig avstå från ersättning för såväl upplåtelse av mark till diket som för intrång genom uppläggning av schaktningsmassor. På grund härav bestämmes att inga ersättningar skola utgå vid detta företag.

Mom.7. Båtnad och kostnadsfördelning.

Båtnaden för i företaget ingående marker har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivas i 7 kap. 22 § samma lag. Markvärdet vid full torrläggning har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet vid full torrläggning och vara beroende av höjdläget i förhållande till de försumpande vattenytorna. Vid båtnadsuppskattningen har även beaktats den förmån av bättre betingelser för jordens brukning, som vinnes därigenom att det öppna diket ersättes med rörledning. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil.D./, i vilken såväl markens nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat.

Skäl att hänföra marken inom samfälligheten till särskilda avdel-

ningar föreligger ej. Varje markägare har därför att taga del i med företaget förenade kostnader i mån av värdet å den båtnad, som beredes hans mark. I kostnadsfördelningslängden /Bil. F/ har varje delägars andel i kostnaderna för företaget angivits såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, om företaget kommer till stånd jämväl fördelas efter nyss angivna andelstal men skola vid förrättningens avslutande, om så fordras, förskjutas av sökandena.

Mom.8. Företagets utförande.

I fråga om företagets utförande bestämmes:

- 1/ Företaget skall utföras i enlighet med de upprättade förslagsritningarna.
- 2/ Till ledningen använda betongrör skola vara av så god kvalitet att desamma i vått tillstånd tåla en jämnt fördelad tryckbelastning av

för 37,5 cm /15"/ rör	17 kg
" 30,0 " /12"/ "	16 "

 per centimeter av rörets längd vid anbringande av tryck längs den översta och understa generatrisen av ett horisontalt anbragt rör samt tillverkade av grus fritt från föroreningar och av lämplig sammansättning, fria från gjutfel, homogena i godset och så täta att vattenytan i rören, sedan dessa fyllt med vatten och betongen vattenmättats under 24 timmar, ej under de följande 24 timmarna sjunker mer än 15 mm.
- 3/ 8"-ledningen skall utföras av tegelrör enligt svensk standard.
- 4/ Rörläggning skall utföras efter omsorgsfullt uppsatta och kontrollerade profiler, vilkas inbördes avstånd icke bör överstiga 25 m.
- 5/ Rören skola täckas med ett jordlager på minst 30 cm innan stenar återfyllas i rörgraven.
- 6/ Vid det öppna diket skola schaktningsmassorna uppläggas minst 1,0 m från dikeskanten och ej i brantare inre lutning än diketts egen sidolutning.
- 7/ Under arbetet får vatten icke uppdämmas eller påsläppas så att skada uppstår.
- 8/ Arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt skola vara bragta till slut senast den 1 sept 1952.
- 9/ Avsyrning jämlikt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan göras av lantbruksingenjör.

Mom.9. Framtida underhållet.

Avloppet skall omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar och har styrelsen att härom tillse och verkställa. Brunnarna böra rensas från slam så ofta, att avlagringarna stiga högst 3 å 4 dm över botten. Rensnings- och underhållsarbetena böra utföras på tid, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt. Av rensningsjord förorsakat intrång skall tålas utan ersättning.

Uppdämning, eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Mom.10. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid denna förrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras av styrelsens ordförande.

Mom.11. Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Pukaberg-Stickeboda dikningsföretag år 1946".

Mom.12. Domstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall icke utgå vid ifrågavarande företag.

Mom.13. Besvärshänvisning.

Talan mot åtgärd eller beslut vid förrättningen eller mot detta utlåtande föres vid Söderbygdens Vattendomstol, adr. S t o c k h o l m, till vilken besvärerna för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

I besvärerna, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; och skola vid besvärerna fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.


Mom.14. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för såvitt icke inom den i mom. 13 här ovan angivna tid besvär över förrättningen anföras och på grund härav ändring i detta utlåtande kommer till stånd.

Stickeboda den 13 december 1946.

Euse Melin
Anders Persson *otto Persson*

homb
K 1-0427



Betänkande

till

PUKABERG-STICKEBODA DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1947.

Sillhövda socken, Blekinge län.

31860

DIARIE N: r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
19 DEC. 1947

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknad, ordförande i styrelsen för Pukaberg-Stickeboda dikningsföretag år 1946 i Sillhövda socken, Blekinge län, får härmed vördsamt anhålla om största möjliga såväl bidrag från statens avdikningsanslag som lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande.

Stickeboda, Nävrögöl, den 13 december 1946.

Göran Johansson,

Genom beslut den 11 maj 1950 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en anläggningsskostnad av 8.381:- kr., till företaget beviljat bidrag med 2.790:- kr. och lån med 5.580:- kr. samt fastställt arbetsplanen i oförändrat skick.
~~med tillägg att~~

Betygas i tjänsten

DIARIE N.º

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

19 DEC. 1947

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdömningsanslag och lån från statens avdömningslånefond till

Pukaberg-Stickeboda dikningsföretag år 1946

(företagets namn samt socken och län)

Sillhövda socken, Blekinge län

Ordf. i styrelsen:

Lantbrukaren John Johansson, Stickeboda, N ä v r a g ö l

(titel, namn och adress)

Förrättningsman: Lantbruksingenjör Thore Möller, Karlskrona.

(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad den 13. sept 1944 Förrättningen avslutad den 13 dec 1946

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn ~~XXXXXX XXXXXXXX~~ och omfattar 1..... häfte..... handlingar och 1..... blad ritningar. Vid ~~XXXX XXXXX XXXXX~~

förrättningen bestämd arbetstid 1 september 1952 I kontrakt med Kungl. Lantbruks-

styrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till ~~topp~~ samma tid

Båtnad (social båtnad ej inräknad) **8296:-** kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) 8381:- kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karaktäristiska:

Schaktning och sprängning av block, sten och grus 5:- kr/m, schaktning av rörgrav 4:-, 2:50 och 1:25 kr/lm, betongrör 15" 7:50 kr/lm, betongrör 12" 5:- kr/lm och tegelrör 8" 3:- kr/lm

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättnings- kostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre		kronor	öre
	8000	-			381	-	8381	-		8381	-

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social bättnad (*)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa					kronor	öre	kronor		kronor
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
	6	01		42	6	43	8296	-	2	8381	-	1300:-	$\frac{1}{8}$	4190:-

Av bidraget belöper omkring 4190:- kr. på företagets utförande och omkring kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i					Lånekvot	Lån
	jord- förbättringen		hela sam- fälligheten	kostnaden för utförandet			
	kronor	öre		procent	kronor		öre
	8296	-	100:00	8381	-	$\frac{1}{8}$	4190:-

Arbetet med företagets utförande är ännu icke påbörjat.

Vid detta betänkande fogas:

Bil. 1. Utdrag av torrlägningsnämndens protokoll.

- " 2. Intyg att besvär mot förrättningen ej anmälts.
- " 3. Förening angående bl.a. sökande av statsunderstöd.
- " 4. Fastighetsförteckning.
- " 5. Uppgift å berörda fastigheters totala åkerareal.
- " 6. Sammanställning rörande förrättningskostnader o.d.

Karlskrona den 11 augusti 1947.

Thora Möller
Thora Möller.

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Utdrag ur:

Protokoll, fört vid torrlägg-
ningsnämndens i Blekinge län sammanträ-
de i Karlskrona den 7 mars 1947.

Närvarande: Herr Ordföranden och ledamöterna Palmgren, Thomasson och
Möller.

§ 6.

Föredrogs ansökningar om statsunderstöd till vissa torrlägg-
ningsföretag, i samband varmed vid syneförrättning upprättade förslag
rörande desamma genomgingos.

Nämnden hade intet att erinra mot de upprättade förslagen.
Företagen befunnos vara ur allmän och enskild synpunkt nyttiga och
önskvärda samt i övrigt fylla villkoren för erhållande av ifrågasatt
bidrag och lån av statsmedel. Såvitt vore nämnden bekant, hade i in-
tet fall statsunderstöd tidigare utgått till torrläggning av ifråga-
varande marker.

Ifråga om varje särskilt företag gjorde nämnden följande ut-
talande.

- 1/ Pukaberg-Stickeboda dikningsföretag år 1946. De marker, om vilkas
förbättrade torrläggning fråga äro, ligga i omedelbar närhet av
berörda fastigheters åbyggnader. Försumpningen har fortskridit så
långt, att, därest effektiva motåtgärder icke snarast vidtagas,
praktiskt taget hela ifrågavarande område måste läggas för fäbot.
Två av de tre fastigheterna ingå vardera i företaget med ca två
tredjedelar av den för närvarande odlade arealen, varför företa-
gets genomförande är ett nödvändigt villkor för att jordbruksdrif-
ten skall kunna uppehållas i nödvändig omfattning. Dessa två fas-
tigheter, som enligt nämndens uppfattning äro ofullständiga jord-

bruk, omfatta tillsammans omkring 96 % av företaget, varför den sociala båtnaden måste anses vara avsevärd. På grund härav tillstyrkes statsbidrag till hälften av kostnaden.

Karlskrona som ovan.

Thore Möller.

Justeras:


Erik Larsson


Rätt utdraget betygar:

Thore Möller

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbör-
ligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en en-
ligt uppgift den 13 december 1946 avslutad laga syneför-
rättning angående Pukaberg-Stickeboda dikningsföretag år
1946, avseende torrläggning genom dikning av marker, till-
hörande Pukaberg nr 1¹³ m.fl. och Stickeboda nr 1⁹ i Sill-
hövda socken, Blekinge län; det varder härmed till bevis
meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli
den 13 maj 1947.

Ex officio:


(G. Osterholm)



Stämpel 2 kronor

Lantbruksingenjören Thore Möller, Karlskrona

F ö r e n i n g

Undertecknade delägare i Pukaberg-Stickeboda dikningsföretag år 1946 i Sillhövda socken, Blekinge län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull styrelsens ordförande i uppdrag att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande, att, därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar, att mottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp, samt att anlita lantbruksingenjören i länet att upprätta för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar m.m.

Stickeboda, Nävråöl, den 13 december 1946.

Gösta Johansson, Karl Fredrikson

Gösta Johansson

Berättat

Thordén Jansson, Gösta Johansson

F A S T I G H E T S F Ö R T E C K N I N G .

Till nedanstående fastigheter, ingående i Pukaberg-Stickeboda dikningsföretag år 1946 i Blekinge län, tillstyrkes lån från statens avdikningslånefond.

Sillhövda socken.

	5			
Pukaberg	av 1	1/9	mtl	✓ Gösta Hansson
	13			
"	1	13/120	"	✓ Karl Elof Fredriksson
	9			
Stickeboda	1	173/480	"	✓ John Johansson

Karlskrona den 11 augusti 1947.


Thore Möller.

U P P G I F T

Å berörda fastigheters totala innehav av åker hämtad ur Beskrivning
till ekonomiska kartan över Sillhövda socken inom Medelstads härad
och Blekinge län.

Pukaberg	av 1	5 13	1/9	mtl Gösta Hansson	9,7 hektar
"	1	9	13/120	" Karl Elof Fredriksson	7,1 "
Stickeboda	1	9	173/480	" John Johansson	21,8 " <i>(42%) i förtaget</i>

Karlskrona den 11 augusti 1947.

Thore Möller
Thore Möller.

SAMMANSTÄLLNING

Redovisning av förrättningskostnader och dylikt.

Pukaberg-Stickeboda dikningsföretag år 1946

(Företagets namn samt socken och län m. m.)

Sillhövda socken, Blekinge län

Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
År och månad	Dag			kronor	öre	förrättnings- mannen		intressenter	
						kronor	öre	kronor	öre
		Hantlangning						65	-
		Arvode till statsverket, räkning litt 9:1/1947						261	-
		Arvode till godemän						52	-
		Lagakraftbevis						3	-
		Summa						381	-
		Karlskrona den 11 augusti 1947. Thore Möller.							

ARVODESRÄKNING N:r 1 resplan 87/1946

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts av tjänsteman vid lantbruksingenjörorganisationen.

Pukaberg - Stickeboda dikningsföretag år 1946

(arbetets art, företagets namn etc. samt socken och län)

Sillhövda socken, Blekinge län

DIARIE Nr 1874

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

Åtgärden omfattar tiden 1945 - 1946

17. JAN. 1947.

Arbetets art	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.				
Planen upprättad ~~xxx~~ utan samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 6,43,5 ha.				
15:- kr för 1 ha och 9:- kr för varje ha däröver	69	-	✓	
2,4 % av 8.000:- kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	192	-	✓	
2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.				
Summa:	261	-	✓	
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)				✓
				261 -
2. Täckdikningsplaner.				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.				
Jordareal som beröres av förrättningen ha.				
kr för ha och kr för varje ha däröver				
% av kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av st fastigheter				
2. Annat företag.				
dagavvoden à 60 kr				
dagavvoden à 40 kr				
dagavvoden à 20 kr				
Transport:				261 -

Arbets art	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
Transport:			261	-
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark. Företaget består helt av öppna täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad kr. kr jämte % av kr 1 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
2. Andra uppdrag.				
a) Icke fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark; b) Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses; c) Rådgivning eller upplysning, som påkallat särskilt utredningsarbete; d) Kopiering av kartor och ritningar; e) Sammanträde; f) (Stryk det ej tillämpliga) Åtgärden har har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket. dagervoden å kr dagervoden å kr dagervoden å kr				
Summa kronor:			261	-

Anmärkningar:

Ett exemplar av denna räkning har den 15 januari 1947 enligt mottagningsbevis utkvitterats av lantbrukaren John Johansson, Stickeboda, Nävråöl (titel, namn och adress) i egenskap av ordförande i styrelsen Karlskrona den 16 januari 1947.
 Lantbruksingenjör

Lantbruksstyrelsens anteckningar:
 Skäl till ändring föreligger ej.
 Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till kr.
 Granskad den 30/48 av

godk. **FÖREDRAGET**

DEN 3 NOV. 1950

^{294/50}
RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN

29 AUG. 1950

DIARIE Nr 1455

SAK Nr

LANTBRUKSSTYRELSEN

över verkställd Avsýning

Företag: Pukaberg - Stickeboda dikningsföretag år 1946.

(namn, socken och län)

Sillhövda socken, Blekinge län.

Ordf. i styrelsen: Lantbrukare John Johansson, Stickeboda, Nävrögl.
~~Förordnanden~~
~~Enda intressent~~

Arbetsplanen fastställd den 11 maj 1950 ✓

Ändring medgiven den ----

Bidrag från statens avdikningsanslag 2790:- ✓ kronor

Lån från statens avdikningslånefond 5580:- ✓ kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 1.sept. 1952.

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen samma tid

Förlängning medgiven av { Lantbruksstyrelsen till -----
Vattendomsstolen

Vid förrättningen, som verkstälts av förste assistent A. Sandahl

den 27/9 1949, har befunnits att företaget utförts i full överensstämmelse med det vid syneförrättningen upprättade och sedermera av Kungl. Lantbruksstyrelsen fastställda förslaget.

Företaget förordas till godkännande.

Enligt företedda räkenskaper uppgingo kostnaderna för företags utförande till:

Arbetskostnad	3.902:-	kr
Rörkostnad	3.951:-	"
Syneförrättningen	381:-	"
Besiktning, avsýning m.m.	41:80	"
Annonser, porto m.m.	28:45	"
<u>S u m m a</u>	<u>8.304:25</u>	"

Karlskrona den 28 augusti 1950.

Th. Möller
/Th. Möller/

FÖREDRAGET
DEN 24 OKT. 1950

LANTBRUKSSTYRELSEN

Gill

Lantbruksingenjören
i Blekinge län

Genom beslut i Lantbruksstyrelsen
har Tukaberg - Sticksboda dikningsföretag
beviljats län med 5.580 kr. Undertecknade
delägare i företaget anhalten vördamt att
få avstå från detta län.

Tukaberg - Sticksboda den 30 juli 1950.

(f) ✓ Karl Fredrikson Göta. Gorn
✓ Johan Johansson, tel. Värragat 23a.
Savtliga

egenhändiga namnteckningarna bevitna:
Karl Fredrikson Gustaf Karlsson
Värragat Värragat

*bidrag
Lantbruksstyrelsen
(S)*

*294
K/50*

1.0427

LANTBRUKSSTYRELSEN
3 AUG. 1950
DIARIE N ^o 1240
SÄK. 111

FÖRETAG: Pukaberg-Stickeboda.

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören Th. Möller

i samband med år 1946 avslutad syneförrättning.

Statsunderstöd beviljade den 11 maj 1950.

Statsbidrag

till företagets utförande kr. 2.790

» en första rensning kr. 2.790

Lån till företagets utförande kr. 5.580^x)

610

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 11 maj 1950 till
Pukaberg - Stickeboda dikningsföretag år 1946 i Sillhövda socken,
BLEKINGE LÄN

beviljat dels statsbidrag från statens avdikningsanslag med tvåtusensjuhundanittio
(2.790) kronor, ~~varav till företagets~~
~~utförande~~ ~~kronor och till~~
~~en första rensning av avloppen~~ kronor,
och dels lån från statens avdikningslånefond med femtusenfemhundraåttio
(5.580)^x) kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget,
har följande överenskommelse träffats mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan
företaget genom dess styrelse ^{-ordf.} ~~förtroendeman samtliga intressenter båda intressenter~~ ~~ende~~
intressent.

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidrags- och låntagare förbinder sig:

att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget till den 1 september 1951;

x) Lånet indraget genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 24 oktober 1950.
Lantbruksstyrelsen 3001. 49. okt. 2000. 24 oktober 1950. 1952.

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggingskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel; samt

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Hälsjöbo

den

27 juli

19*80*

Göran Johansson

Att

Företaget Adolf Golin Johansson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Yppl. arb. N. G. G. G.

Adress

Nävergård

Gustaf Karlsson

Adress

Nävergård

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 3 november 1950.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Kjöglund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Handwritten text at the top of the page, possibly a title or header.

Handwritten text in the middle left section, possibly a name or identifier.

Handwritten text in the middle right section, possibly a name or identifier.