


Förslag i 2 blad till
Tokaryd-Hjälmsa dikningsföretag år 1944.

Bräkne-Koby socken, Blekinge län;

upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen åren 1943-1944 av:

Uwe Isler

Statens Lantbruksingenjör.



KIRK.Nr 001




K

2*0433

Nr 330 Blekinge Län

Förslag i 2 blad till
Tokaryd - Hjälmsa dikningsföretag år 1944.
Luse Svellen
 Stedens landbruksingenjör.

Blad 2.




NIN.Nr002

K 2*0433 2



4301Rb.
Na 330 Blekinge 2 rita




Akt nr:
A433

AU\$A433



K _____ 2*0433



Bräkneåns nederbördsområde n:r 84.

Synehandlingar

...till

TOKARYD-HJÄLMSA FISKINGSFÖRETAG ÅR 1944.

Bräkne-Hoby socken, Blekinge län.

Till akten hör: 1 häfte handlingar, innehållan-
de 28 paginerade sidor, 2 blad
ritningar samt 1 arvodesräkning.

Protokoll, fört vid nyinförande enligt vattenlagen angående sänkning av Dammgölen för anläggning av marken inom byarna Sotaryd och Hjälmsa i Brätnes-Hoby socken av Blekinge län.

Sisdomagen den 7 december 1943 kl 10.30 inställdes sig under tecknad lantbrukare för jämte skiftersgårdmännen Axel Svensson i Sotaryd och Janne Persson i Sotaryd hos lantbrukaren Helmer Johansson i Sotaryd för att på grund av länstyrelsens för förordningarna utfärdade förordnande påbörja förordningens handläggning. Vid sammanträdet, varon ^(Bil. B) kungörelse, varit i laga ordning anslagen i Brätnes-Hoby församling den 28 och införd i Blekinge Läns Tidning den 22 sistlidna november och varon kända intressenter erhållit underkännet, enligt förteckning (Bil. C), tillstädeskomma därjämte följande satsägare

Sökande till förordningen:

Lantbrukaren Helmer Johansson, ägare av $\frac{2}{32}$ mtl Sotaryd
 — " — Gottfrid Nilsson, — " — $\frac{1}{4}$ — Hjälmsa

Övriga satsägare:

Lantbrukaren Olof Persson, ägare av $\frac{3}{8}$ mtl Sotaryd
 — " — Axel Svensson, delägare i av företaget
 beord väg

§1.

Anmärkingen om förordningen och länstyrelsens med anledning härav utfärdade förordnande upplästes och bilades handlingarna (Bil. A.)

§ 2.

Det nyemännen anfördes intet jän. Själva visste de ej om något jämsförhållande till någon annan känd sakägare.

§ 3.

Samvisades karta öfver beläggingsområdet och profitering öfver det undersökt ansloppet. I samband härmed genomgicks karten och godkändes.

§ 4.

Säkernaderna yttrade att ansloppet genom och från deras marker skulle upprävas till det djup och de dimensioner i öfrigt, som fordrades för ändamålsenlig beläggning av deras marker, samt att kostnaden för företaget skulle fördelas efter enligt lag uppställd bättnad.

§ 5.

Persson framställde, att hans an företaget brända marker, vilka tidigare varit odlade, numera voro beväxade med skog. Till följd av markstyckans ejenksning hade området blivit så försämrat att det icke lönade sig att kulta jorden. Uppderig fördjupning av ansloppet skulle kostas mer än jorden var värd. På grund härav ville han icke deltaga i kostnaden för företaget, an vilket han öfrigt sig hava ringa bättnad.

§ 6.

De som eller kunna ansigas på företags betäcknad böra byggas vid längdmätningarna 2+20, 3+20 och 6+70.

Behäffande kunnan vid 3+20 upplyste Axel Persson: Kunnan hade byggts i enlighet med an jägmästare Korman upprättat förslag. Vägen, som an-

laga för skogsbärar, ~~och~~ för hemföring av gröda från
vissa mossodlingar och liknande körningar, underhålls
gemensamt av Irenna och Julius Persson enligt ned
förutskick angående vägförbundet nämnde angivna
andelstal. Då kunnan alltså uppförts i enlighet med
för vägförbundet upprättat förslag och någon hind-
saken var avsedd för ägarnas brukning, ansågs
sig vägägarna icke ha någon skyldighet att
beträda möjligen oförderlig ombyggnad av kunnan.

§ 7.

Wägarägarna förklarade sig kostnadsfritt
lämna mark till avloppets bredning samt till
inkäring genom uppläggning av och avskrivningsmassa utan
anspråk på vederlag.

§ 8.

Således, att nytt sammanträde i ärendet
skulle hållas hos Gottfrid Nilsson i Hjälmsa
måndagen den 21 februari 1944 kl 10.30, varon yfter-
ligare meddelande icke komme att begäras.

§ 9.

Synemånen och vägarägare begärde sig där-
efter till betäckningsområdet, varvid synemånen be-
rättigade marken och avlopp samt förutgående mark-
värdering.

§ 10.

Efter synegången avslutades samman-
trädet.

Fotkynd den 7 december 1943.

Ulf Nilsson

Ulf Nilsson

Jenny Nilsson

Quändagen den 21 februari 1944 kl. 10.30 inställde sig ~~även~~ van angima synemän hos lantbrukaren Gottfrid Nilsson i Hjälmön för förästhingens förbättrade handläggning. Därjämte tillstädeskommo följande sakägare.

Lantbrukaren Helmer Johansson	Förmynd
————— Olaf Persson	—————
————— Gottfrid Nilsson	Hjälmön

§ 11.

Det vid föra sammanträdet förda protokollet upplästes och lämnades utan anmärkning.

§ 12.

Förästhingsmännen redogjorde för det upprättade förslaget till utläggning av ifrågasvarande marker, den beräknade betraden, bostadernas fördelning m.m.

§ 13.

Synemännen angävo uttalande (Prot. G), vilket genom uppläsning delgavs de närvarande.

§ 14.

Bestäts, att samtliga delägare skulle utgåva styrelse för företaget och att Helmer Johansson skulle vara styrelsens ordförande.

§ 15.

Uttätnades gode nämners ersättningar och uppgingo till 26 kronor 40 öre för Axel Svensson samt 22 kronor 40 öre för Yarne Persson eller rikspolis 48 kronor 80 öre.

§ 16.

Antecknades, att förättningsmannen delbetat dagarvode för följande antal dagar och förättningsåtgärder:

Längdmätning, omräkning o. dyl.	2 dagar
Sammanträden och markvärdering	2 —
Utredning på lantmäterikontoret	$\frac{1}{2}$ —
	<u>$\frac{2}{2}$</u>
Summa	$4\frac{1}{2}$ dagar

§ 17

Fyllnades, att avskrifte och kopior av handlingar och ritningar komme att räkna netto dagar tillställas Myndighetens utförande.

§ 18.

Den intet vidare förklarad upplästes protokollet och förklarades förättningen och sammanträdet avslutade.

Hjälmsås den 21 februari 1944.
Hörsel och öllen.

Hel Andersson *Jamnstämman*

Bil. A.
D. 18 2 6 år 1942
Landskansliet i Karlskrona
Int. den 30 OKT. 1942

Till

Länsstyrelsen i Blekinge län.

Vördsamt anhålles om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen rörande sänkning av Dammgölen inom Tokaryd och Hjalmsa i Bräkne-Hoby socken av Blekinge län. Följande markägare kommer att beröras av företaget:

Helmer Johansson, Tokaryd

Olof Persson, "

Gottfr. Nilsson, Hjalmsa

Julius Persson, Tokaryd.

Meddelanden angående förrättningen ställas till Helmer Johansson, Tokaryd, box 69, Bräkne-Hoby. Telefon Bräkne-Hoby 196 /bud/.

Tokaryd, Hjalmsa per Bräkne-Hoby den 19/9 1942.

Helmer Johansson Tokaryd

Gottfrid Nilsson Hjalmsa

R e s o l u t i o n .

Överlämnas till statens lantbruksingenjör i Blekinge län, som härigenom förordnas att lagligen verkställa ifrågavarande förrättning.

IN Karlskrona & landskansliet den 9 december 1942.

På länsstyrelsens vägnar:

Gunnar Nilson
Gunnar Nilson

Ragnar Folin
Ragnar Folin

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättning enligt vattenlagen angående sänkning av Damm-
gölen för torrläggning av marker inom byarna Tokaryd och Hjalmsa i
Bräkne-Hoby socken, Blekinge län, handlägges vid sammanträde hos lant-
brukaren Helmer Johansson i Tokaryd tisdagen den 7 december 1943 kl
10.30.

Karlskrona den 15 november 1943.

Thore Möller

Thore Möller.
Statens lantbruksingenjör.

Änslaget i laga ordning

i Bräkne-Hoby församling

den 28 nov. 1943

Lammif. Schöldtz

Kyrkoherde ~~eller Pastor~~ ~~eller~~ ~~eller~~ ~~Kyrkoherde~~

Införd i Blekinge Läns Tidning den 22 novem-
ber 1943, bebyggas:
Thore Möller

F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser angående sammanträden vid syneförrättning rörande sänkning av Dammgölen i Bräkne-Hoby socken, Blekinge län, avlämnade å posten nedanskrivna dagar.

Den 15 november 1943 angående sammanträde hos lantbrukaren Helmer Johansson i Tokaryd tisdagen den 7 december 1943 kl 10.30.

Kungörelse till pastorsämbetet i Bräkne-Hoby,	<u>Bräkne-Hoby.</u>
" " Blekinge Läns Tidning,	<u>Karlskrona.</u>
Kallelse till skiftesgodemannen Axel Svensson, Tararp,	<u>Bräkne-Hoby.</u>
" " " Janne Persson, Dönhult,	"
Underrättelse till lantbr. Helmer Johansson, Tokaryd,	"
" " " Gottfrid Nilsson, Hjälmsta,	"
" " " Olof Persson, Tokaryd,	"
" " " Julius Persson, Tokaryd,	"
" " " Axel Svensson, Tokaryd,	"

Å Jämsen:
Hörsen

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Bräcke - Hoby s.m. Pökaryd	37	Aa	$\frac{2}{32}$	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	Helena Johansson äker " " " " " " " arlogg äng torrhäla äker " " äng, skogssk. " skogssk. Summa
.	24	C	$\frac{1}{4}$	19 20 21 22	Olof Persson äng, f.d. äker " skogssk. Transp.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11	12	13	14		15	16				
02.0								1000	20	-	1400	28	-	400	8	-
13.0								400	52	-	"	182	-	1000	130	-
45.0								"	180	-	"	630	-	"	450	-
20.5								"	82	-	"	287	-	"	205	-
12.5								600	75	-	"	175	-	800	100	-
30.0								"	180	-	"	420	-	"	240	-
07.0								800	56	-	"	98	-	600	42	-
33.5								400	134	-	"	469	-	1000	335	-
37.0								"	148	-	"	518	-	"	370	-
						05.0		-		-	-		-			
	07.0							100	7	-	600	42	-	500	35	-
						05.5		-		-	-		-			
77.0								400	308	-	1400	1078	-	1000	770	-
24.5								600	147	-	"	343	-	800	196	-
18.5								"	111	-	"	259	-	"	148	-
	62.5							200	125	-	600	375	-	400	250	-
	20.0							100	20	-	400	80	-	300	60	-
				21.0				50	10	50	200	42	-	150	31	50
320.5	✓	89.5	✓	21.0	✓	10.5			1655	50		5026	-		3370	50
	63.5							300	190	50	1200	762	-	900	571	50
	21.0							100	21	-	600	126	-	500	105	-
	20.0							"	20	-	"	120	-	"	100	-
				48.0				50	24	-	200	96	-	150	72	-
	104.5	✓		48.0	✓				255	50		1104	-		848	50

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				23 24	Trangp. äng f.d. åker " " " Summa
Tökarygd	2 ³	B	$\frac{1}{8}$	25 26 27 28 29	Olof Persson kärr äng f.d. åker " " " " " " skugg " " " " Summa
Hjälmar	7 ²	A	$\frac{1}{4}$	30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43	Gottfrid Nilsson äng f.d. åker, skugg " " " åker " " " " " " äng f.d. åker åker " " " Trangp.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
		104.5 ✓		48.0 ✓					255	50		1104	-		848	50 ✓
		110.0						300	330	-	1200	1320	-	900	990	- ✓
		140.0						500	700	-	"	1680	-	700	980	- ✓
		354.5 ✓		48.0 ✓					1285	50		4104	-		2818	50 ✓
				08.5				50	4	25	200	17	-	150	12	75 ✓
		14.5						300	43	50	1200	174	-	900	130	50 ✓
		84.0						500	420	-	"	1008	-	700	588	- ✓
		21.0						300	63	-	900	189	-	600	126	- ✓
		07.5						500	37	50	"	67	50	400	30	- ✓
		127.0 ✓		08.5 ✓					568	25		1455	50		887	25 ✓
		18.5						500	92	50	900	166	50	400	74	- ✓
		15.0						400	60	-	"	135	-	500	75	- ✓
	19.5							"	78	-	1400	273	-	1000	195	- ✓
	08.0							"	32	-	"	112	-	"	80	- ✓
	08.0							"	32	-	"	112	-	"	80	- ✓
	15.5							"	62	-	"	217	-	"	155	- ✓
	15.5							"	62	-	"	217	-	"	155	- ✓
	08.5							"	34	-	"	119	-	"	85	- ✓
	16.0							"	64	-	"	224	-	"	160	- ✓
		14.0						300	42	-	1200	168	-	900	126	- ✓
	08.0							400	32	-	1400	112	-	1000	80	- ✓
	09.5							"	38	-	"	133	-	"	95	- ✓
	25.0							"	100	-	"	350	-	"	250	- ✓
	06.5							"	26	-	"	91	-	"	65	- ✓
	140.0 ✓			47.5 ✓					754	50		2429	50		1675	- ✓

RETTORIBONZKA DOCTR. EATR
B. B. B. B. B.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
140.0 ✓	47.5 ✓							400	36	-	1400	126	-	1000	90	-
09.0								"	36	-	"	126	-	4	90	-
09.0								"	32	-	"	112	-	1	80	-
08.0								"	30	-	"	105	-	1	75	-
07.5								200	134	=	600	402	-	400	268	-
	67.0							100	13	-	400	52	-	300	39	-
	13.0							50	22	50	200	90	-	150	67	50 ✓
		45.0						-			-			-		
			42.5													
173.5 ✓	127.5 ✓	45.0 ✓	42.5 ✓					1058	-			3442	50		2384	50 ✓
320.5 ✓	89.5 ✓	21.0 ✓	10.5 ✓					1655	50			5026	-		3370	50 ✓
	354.5 ✓	48.0 ✓						1285	50			4104	-		2818	50 ✓
	127.0 ✓	08.5 ✓						568	25			1455	50		887	25 ✓
173.5 ✓	127.5 ✓	45.0 ✓	42.5 ✓					1058	-			3442	50		2384	50 ✓
494.0 ✓	698.5 ✓	122.5 ✓	53.0 ✓					4567	25			14028	-		9460	75 ✓
Hjälmås, den 21 februari 1944. Josef Bröder. <i>Josef Bröder</i> <i>Jarmet Simon</i>																

Kostnadsförslag.


Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Dikossträckan A - B.</u>								
+20 +50 0 -2	230	Schaktning av grusbl. lera med sten och spräng- sten, träd, buskar, stub- bar	220	2,50	550	-				
		Sprängning av berg	70	15.-	1050	-	1600	-		
+50 +00 2 -5	250	Schaktning av grusbl. lera med sten och sprängsten	600	3.-	1800	-				
		Schaktning av dyjord med sten, stubbar	170	0,80	136	-				
		Sprängning av berg	40	15.-	600	-	2536	-		
+00 +50 5 -7	250	Schaktning av grusbl. lera med sten, spräng- sten, träd, buskar och stubbar	830	2,50	2075	-				
		Schaktning av dyjord med enstaka sten, ngt buskar och stubbar	270	0,80	216	-	2291	-		
+50 +46 7 -10	296	Schaktning av grusbl. lera med enst. sten	260	2.-	520	-				
		Schaktning av dyjord med enst sten, buskar	520	0,80	416	-	936	-		
		Ägövägstrumma vid 2+20			300	-				
		" " 3+20			400	-				
		" " 6+20			300	-	1000	-	8363	-
		För oförutsedda fall, ar- betsledning m.m. tillägges							837	-
	1026	S u m m a							9200	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	a pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<u>Dikessträckan C - D.</u>								
+66 +30 11 -14	264	Schaktning av grusbl.								
		lera med enst sten	3							
		Schaktning av dyfjord								
		med sten, träd, buskar								
		och stubbar	460	0,80	368	-			548 -	
		För oförutsedda fall, ar-								
		betsledning m.m. tilläggas							52 -	
	264	S u m m a							600 -	
		<u>S A M M A N D R A G.</u>								
	1026	Dikessträckan A - B							9200 -	
	264	" C - D							600 -	
	1290	S u m m a							9800 -	
		Hjälpssa, den 21 februari 1944.								
		<i>Uise Höller.</i>								

K O S T N A D S F Ö R D E L N I N G S L Ä N G D .

Söcken och hemman	Registernummer	Littera	Mantal	Ägare	Sök
					eller icke sök
1	2	3	4	5	6
Bräkne-Hoby A.m					
Takarugel	37	Aa	$\frac{2}{32}$	Helmer Johansson	sök
"	24	C	$\frac{1}{4}$	Olof Persson	—
"	23	B	$\frac{1}{8}$	J. som	—
Hjälmar	72	A	$\frac{1}{4}$	Erik Fredrik Nilsson	sök
				Summa	

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning genom dikning av mark till Tokaryd n:r 2 och 3 samt Hjalmsa n:r 7 i Bräkne-Hoby socken av Blekinge län.

Mom.1. Företagets omfattning och ändamål.

Över avdikningsområdet, som skall bilda en samfällighet, har upprättats karta i skala 1:4000, på vilken markernas höjdläge över det antagna jämförelseplanet angivits med små blå siffror och torvjordlagrets mäktighet med små röda siffror. Beskrivning över markerna återfinnes i ägobeskrivningen /Bil. D./.

Företaget avser utförande av ett genom avdikningsområdet i sydöstlig huvudriktning framrinnande avlopp, på plankartan utmärkt med dubbla röda linjer och betecknat A - B - C - D.

Omkring 1,5 km nedom den punkt, där arbetena föreslagits att påbörjas, utfaller ifrågavarande avlopp i Bräkneån. Företaget ligger således inom Bräkneåns nederbördsområde n:r 84.

Mom.2. Laga hinder, allmänna och enskilda intressen.

För handläggning av förrättningen, som grundar sig på länsstyrelsens i Blekinge län förordnande den 9 december 1942, eller för företagets utförande i den omfattning, som ovan angivits, har något laga hinder ej anmälts eller kunnat utrönas. Några allmänna eller enskilda intressen synas ej komma att av företaget förnärmas.

Mom.3. Företagets beskaffenhet.

Företaget är av så ringa omfattning att detsamma bör hänföras till dikning enligt 7 kap. vattenlagen.

Mom.4. Fixpunkter.

På plan- och profilritningarna angivna höjdlägen hänföra sig till ett antaget jämförelseplan, beläget 30 m över 0-planet för rikets precisionsavvägning. Utgångspunkt för avvägningen har varit koppardubb i berghäll vid nordkanten av markväg, 3 dm söder om stenmur samt 6 m väster om längdmätningsspunkt 0+19. Höjdläge $=+4,18$ m $/=+34,18$ m över havet/.

Till ledning vid arbetenas utförande har utmed avloppet därjämte följande fixpunkter markerats och avvägts.

Fixp. II. Höjdläge $=+6,53$ m. Järndubb i sten i åkerkanten 18 m öster om längdmätningsspunkt 4+2.

Fixp. III. Höjdläge $=+6,66$ m. Järndubb i stor jordfast sten 7 m öster om längdmätningsspunkt 9+20.

Fixp. IV. Höjdläge $=+6,95$ m. Järndubb i sten invid backanten 12 m norr om längdmätningsspunkt 13+55.

Fixpunkterna, som äro lagligen skyddade, få ej rubbas, förstöras eller övertäckas förrän de av lantbruksingenjör ersatts med nya.

Mom.5. Avloppets dimensioner.

Avloppets nederbördsområde omfattar 5 km² och utgöres till övervägande del av skogs- och mossmarker. Sjöarealen är förhållandevis stor.

Med hänsyn till områdets topografiska beskaffenhet och nederbördsmängden i trakten, har avrinningen vid flöden beräknats till 80 lit/sek/km² och

medelavrinningen under vegetationstiden till 10 lit/sek/km^2 . Flodvattenmängden uppgår således till $0,4 \text{ m}^3/\text{sek}$ och medelvattenmängden till $0,05 \text{ m}^3/\text{sek}$.

Bottenlinjen har utlagts med en minsta lutning av 0,48:1000, bottenbredden har bestämts till 0,5 m och sidolutningen till 1:1,25. Nämda vattenmängder framrinna i det sålunda dimensionerade avloppet under vattendjup, ej överstigande 0,75 m vid flöden och 0,25 m vid medelvattenföring.

På den upprättade profilritningen har angivits avloppets dimensioner samt bottenlinjens höjdläge i brytpunkterna.

Mom.6. Broar och trummor.

I samband med grävningsarbetenas utförande skola trummor i enlighet med upprättad typritning byggas vid längdmätningpunkterna 2+20, 3+20 och 6+70.

Vad särskilt angår vägen vid 3+20, så finna synmännen uppenbart, att den huvudsakligen är avsedd för hemkörslor och för underlåtande av ägors brukning. Samtliga ovan angivna trummor skola därför utföras på företagets bekostnad.

Mom.7. Ersättningar.

Markägarna hava förklarat sig kostnadsfritt lämna mark till avloppets breddning samt tåla intrång genom uppläggning av schaktningsmassor utan anspråk på vederlag. På grund härav bestämmes, att inga ersättningar skola utgå vid ifrågavarande företag.

Mom.8. Båtnad och kostnadsfördelning.

Båtnaden för i företaget ingående marker har uppskattats i den ordning och med tillämpning av de grunder, som angivas i vattenlagen. Resultatet av denna uppskattning har införts i värderingslängden /Bil. D /.

Skäl att hänföra marken inom samfälligheten till särskilda avdelningar föreligger ej. Varje markägare har därför att taga del i med företaget förenade kostnader direkt i mån av värdet å den båtnad, som beredes hans mark. I kostnadsfördelningslängden /Bil. F / har varje fastighets andel i kostnaderna för företaget angivits såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal. Den som ej är sökande till förrättningen är ej skyldig vidkännas större bidrag till kostnaderna för företaget än som svarar mot värdet å den båtnad, som beredes hans mark.

Förrättningskostnaderna skola, om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter nyss angivna andelstal men skola vid förrättningens avslutande, som så fordras förskjutas av sökandena.

Mom.9. Företagets utförande.

Ifråga om företagets utförande bestämmes:

- 1/ Företagets utförande skall ombesörjas av en styrelse, som utses av delägarna vid allmänt sammanträde, därvid varje delägare har rösträtt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget; dock må ingen utöva rösträtt för mer än en femtedel av delägarnas sammanlagda vid sammanträdet

företrädda andelstal. Angående styrelsens skyldigheter och befogenhet hänvisas till bestämmelserna i 3 kap. 15 och 17-21 §§ vattenlagen samt till mom. 11 av detta utlåtande givna föreskrifter.

- 2/ Företaget skall utföras i enlighet med de upprättade förslagsritningarna.
- 3/ Där diket följer rågång skall uppgrävningen ske på sådant sätt att bottenens mittlinje kommer att sammanfalla med rågången.
- 4/ Jord och sten, som uppschaktas ur diket vid dettas upptagande eller rensning, må läggas vid sidan av detta, dock icke närmare kanten än 1,0 m och ej i brantare inre lutning än diketts egen sidolutning.
- 5/ I upplagda jordsträngar skola öppningar med bottenbredd 0,3 m och sidolutning 1:1,0 anordnas vid svackor i marken, tillstötande diken samt i övrigt på var 40:de meter, på det dagvattnet må fritt kunna ävrinna från angränsande terräng.
- 6/ Trummorna skola utföras av kilad sten i gott förband.
- 7/ Till äventyrs inträffande ras skola oförtövat avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder vidtagas.
- 8/ Under arbetet får vatten icke uppdämmas eller påsläppas så att skada sker.
- 9/ Arbetet må begynna omedelbart efter det denna förrättning vunnit laga kraft samt skall vara bragt till slut senast den 1 september 1948.
- 10/ Avsyring jämlikt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan göras av lantbruksingenjör.

Mom.10. Framtida underhållet.

Avloppet skall omsorgsfullt underhållas genom regelbunda rensningar och har styrelsen att härom tillse och verkställa. Rensnings- och underhållsarbetena böra utföras å tider då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt. Av rensningsjord förorsakat intrång skall tålas utan ersättning.

Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

I företaget ingående trummor skola efter avsynandet övertagas till underhåll av den eller dem, som haft att vidmakthålla befintliga byggnader av detta slag.

Mom.11. Organisation.

Av styrelsens medlemmar skall en vara ordförande och verkställande ledamot. Det åligger styrelsen:

att ombesörja arbetenas utförande och kontrollera desamma - i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person - ,

att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebitering av för arbetenas bedrivande erforderliga medel,

att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper skola minst en gång om året framläggas för delägarna i och för granskning,

att för sistnämnda ändamål genom krigsänd kallelselista, på vilken kallade delägare teckna sina namn, eller på i 7 kap. 64 § vattenlagen angivet sätt vid behov och minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande och därvid föra protokoll, samt

att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödigt.

Mom.12. Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Tokaryd-Hjälmsa dikningsföretag år 1944".

Mom.13. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid denna förrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras hos styrelsens ordförande.

Mom.14. Besvärshänvisning.

Talan mot åtgärd eller beslut vid förrättningen föres vid Söderbygdens vattendomstol, adr. S t o c k h o l m, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom.15. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för såvitt icke inom den i mom. 14 här ovan angivna tid besvär över förrättningen anföras och på grund härav ändring i detta utlåtande kommer till stånd.

Hjälmsa den 21 februari 1944.

[Handwritten signatures]

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående

Fiskaryd-Hjälmar dikningsföretag år 1944

Nature - Holy

socken av

Blekinge

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				40 55
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4	dagar	2	12,00	24 -
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr ha	ha	13,15	0,50	6 57
		avvägda punkter	st	100	0,03	3 -
		i annan mark, medelantal punkter pr ha	ha			
		avvägda punkter	st			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km	3	2,00	6 -
		i annan mark	"		5,00	39 57
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0,37 ha, ...	st	51	0,05	2 55
		 ha	ha	1364	0,10	1 37
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st	51	0,04	2 04
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5	dagar		12,00	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd	km			-
		för övriga kilometer	st		1,50	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal "	"	96	0,06	5 76
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer "	"	48	0,12	5 76
		Längdprofil, § 19, längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km			
		2) befintligt avlopp eller vall	"	1,29	3,50	4 51
		Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st			
		 "	"			
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	8	0,22	1 76
		 "	"	34	0,25	8 50
		 "	"			10 26
		Antal blad med profil- och sektionsritningar	"	1	3,00	3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp				
		för vattenområdets areal	km ²		0,02	2 -
		dagar			12,00	
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km	1,29	3,50	4 51
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"	1,0	1,00	1 -
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m ² "	"			
		nämligen 1,0 m ² sektion på	"	1,0	0,50	50
		 " " " " " "	"			
		 " " " " " "	"			
		 " " " " " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm	"		6,00	
		2) " " över 20 "	"		10,00	6 01
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp				
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan	cm	32	0,03	96
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan				
		tillägg för övriga sidor	st		2,00	
		Överföres				125 34

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				125 34
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	1 29	4,00	5 16	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h.v.y.				
		nämligen 1 0 m ² sektion på	1 0	0 50	50	
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			9 80	15 46
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön km		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning st		8,00		
		Ritarbete			5 -	
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Ritningar, antal blad st		3,00		5 -
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	1 00	0,01		1 -
		Översiktskarta, § 41				4 -
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningsbelopp st		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st	4	0,30	1 20	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		3 20
		Utlåtande, § 45 sid	7	3,00		21 -
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2	12,00		24 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2		12,00		
				12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1 2	12,00		6 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn		12,00		
		utlopp för täckt ledning		12,00		
		slamficka		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51 Summa kronor				205 -
		1) 1:sta regalarcket			7 -	
		blad				
		regalark				
		övriga blad st				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4 000, medelareal 0 27 ha, ägofigurer st	51	0 07	3 57	
		ha	13 68	0 14	1 91	
		Överföres			12 48	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			12 48	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal..... st	100	0,02	2 -	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	32	0,05	1 60	17 83
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km				
		befintligt vattendrag eller vall				
		nytt avlopp eller vall				
		ändring av befintligt avlopp	1.29	6.00	7 74	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			10 26	
		3) broar och trummor, "			5 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st		3,00		
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0			23 -	
					5 75	17 25
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, ... dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka		12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, § 57 sid	25	0,55		13 75
		Översiktskarta i d.o, § 41				4 -
		Summa kronor				52 83
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode.....				
		Annonskostnader ang. sammanträden			12 -	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	14 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				48 80
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				
		Summa kronor				62 80
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode			205 -	205 -
		Lösen för kopior och avskrifter			52 83	52 83
		Övriga förrättningskostnader			14 -	62 80
		Summa kronor			271 83	320 63

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Björne häradsrätt.

Hjalmar den 21 februari 1944.

Sten Möller
Statens lantbruksingenjör.


Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:
den 19.....

31241

K 2*0433

1944-12-15
Länshövdingens stämpel
1944



Betänkande

till

TOKARYD-HJÄLMSA DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1944

Bräkne-Hoby socken, Blekinge län.

Samman beslut den 8 juni 1950 hos Länsl. Landbruksstyrelsen
som godkännt en kostnad av 14.120.63 kr. till förelagt beviljat bidrag
med 7.060,- kr. samt fastställt arbetsplanen i oförändrat skick.
Beläggas i tjänsten
R. Andersson

B e t ä n k a n d e

rörande fråga om statsunderstöd till ut-

förande av Tokaryd-Hjälmsa dikningsföre-

tag år 1944 i Bräkne-Hoby socken av

Blekinge län.

Belägenhet.

Området ligger omkring 3 km nordväst Bräkne-Hoby kyrka och an-
gives på till synehandlingarna hörande översiktskarta till sitt ungefär-
liga läge med röd färgbeteckning.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad
handlagd, den 21 februari 1944 avslutad syneförrättning enligt vattenla-
gen. Besvär över förrättningen har inom laga tid icke anförts /Bil. 3/.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget el-
ler anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avloppsför-
bättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdik-
ningslånefond har såvitt känt är tidigare icke utgått till torrläggning
av ifrågavarande marker.

Redogörelse för företaget har lämnats inför täckdikningsnämnden,
vilken icke haft något att invända mot detsamma.

Hydrografiska förhållanden m.m.

För avloppets nederbördsområde, beräknade vattenmängder, lutningar
m.m. och därav föranledda dimensioner samt för förslagets tekniska detal-
jer i övrigt redogöres i synemännens utlåtande. På översiktskartan har

nederbördsområdets gräns angivits med en heldragen blå linje.

Arbets tid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat till den 1 september 1948.

Statsunderstöd.

Styrelsens ordförande söker å företagets vägnar bidrag från statens avdikningsanslag till företagets genomförande. Statslån sökes däremot icke.

Bifogade tabell /Bil. 3/ utvisar varje särskild delägarers andel i företaget ävensom beräknade bidragsbelopp.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad återfinnes i bil. 1.

Sammandrag av företagets kostnader är infört här nedan.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen har givit vid handen, att torrläggning av ifrågavarande marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Kostnaden överstiger båtnaden med omkring 7 %. Delägarna äro småbrukare, vilka genom företaget erhålla ett i vissa fall icke föraktligt tillskott av odlingsjord till komplettering av sina ofullständiga jordbruk. På grund härav får jag, trots att företaget icke är bärigt, tillstyrka bifall till ansökningsen om statsbidrag.

Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt ovannämnda tabell utvisar, statsbidrag kunna utgå till företaget med, i avrundat tal, 4.730 kronor från statens avdikningsanslag.

Bilagor m.m.

Beträffande företaget i övrigt rörande frågor hänvisas till syne-

akterna, bestående av 1 häfte handlingar och 2 ritningar.

Karlskrona i januari 1945.

Thore Möller
Thore Möller

K o s t n a d s s a m m a n d r a g .

Torrlägningskostnad

Arbets- och materialkostnad

9.800:- kr

Förrättningskostnad

Kostnad för syneförrättningen

320:63 kr

" " utredn. ang. statsunderstöd m.m.

25:- " 345:63 "

Summa 10.145:63 kr.

Karlskrona i januari 1945.

Thore Möller
Thore Möller

[illegible]

Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i

Mantal	Reg-n:r	Littera	-- Socken,-by och hemman--	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal						
					Åker		Annan mark		Summa		
					ha	ar	ha	ar	ha	ar	
			<u>Båtnaden Hoby under</u>								
900	8 ^r	Aa	Tobaygd	Helmur Johansson	3	30.5	1	10.5	4	31.0	
1/4	8 ^r	C	"	Olof Persson				4	02.5	4	02.5
1/8	8 ^s	B	"	Sjöström				1	35.5	1	35.5
1/4	7 ^r	F	Hjalmsa	Gustaf Nilsson	1	73.5	1	73.5	2	46.0	
				Summa	4	94.0	8	31.0	13	15.0	
Bidraget beräknas till hälften av båtnaden.											

Laubman & Jensen 1945
Steve C. Allen

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär inom laga tid icke anförts över en enligt uppgift den 21 februari 1944 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt Tokaryd-Hjälmsa dikningsföretag år 1944 och avseende torrläggning genom dikning av mark till Tokaryd nr 2 och 3 samt Hjälmsa nr 7 i Bräkne-Hoby socken, Blekinge län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomsstols kansli den 25 augusti 1944.

Ex officio:

G. L. Stenholm



Lösen redov. gm stpl. /
 Stämpel /
 Summa kronor *2*

Lantbruksingenjören Thore Möller, Karlskrona.

R ä k n i n g

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Tokaryd-
Hjälmsa dikningsföretag år 1944 i Bräkne-Hoby socken av Blekinge län.

Betänkande och kostnadssammandrag	3 sid á 3:- kr	9:- kr
Upprättande av ansökningshandlingar		3:- "
" " tabell med uträkning av bidrag		3:60 "
Anskaffande av lagakraftbevis		3:- "
Avskrift av betänkandet m.m.	8 sid á 0:55 kr	4:40 "
Inhäftning av handlingar		2:- "

Summa 25:- ✓kr

Klander mot denna räkning anställes genom stämning till Bräkne
häradsrätt inom tre månader härefter.

Karlskrona den 26 januari 1945.

Thore Möller

Bestyrkes i tjänsten:

Thore Möller

Redovisning av förrättningskostnader och dylikt.

Tokaryd-Hjälmsa dikningsföretag år 1944

(Företagets namn samt socken och län m. m.)
Bräkne-Hoby socken, Blekinge län

Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av				
År och månad	Dag			förrättningsmannen		intressenter				
				kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	
		Hantlangning							35	-
		Arvode till förrättningsmannen enligt räkning						271.83	259	83
		Kungörelsekostnad							12	-
		Arvode till godemännen							48	80
		Räkning för betänkande m.m.							25	=
		S u m m a							380	63
		Karlskrona den 11 maj 1950.								
		Thore Möller.								

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
<u>Dikessträckan A - B.</u>						
+20 +50 0 -2	230	Schaktning av grusbl.lera med sten och sprängsten, träd, buskar, stubbar	3 m 220	3:50	770:-	
		Sprängning av berg	" 70	20:-	1400:-	2170:-
+50 +00 2 -5	250	Schaktning av grusbl.lera med sten och sprängsten	" 600	4:-	2400:-	
		Schaktning av dyjord med sten, stubbar	" 170	1:-	170:-	
		Sprängning av berg	" 40	20:-	800:-	3370:-
+00 +50 5 -7	250	Schaktning av grusbl.lera med sten, sprängsten, träd, buskar och stubbar	" 830	3:50	2905:-	
		Schaktning av dyjord med enst sten, ngt buskar och stubbar	" 270	1:-	270:-	3175:-
+50 +46 7 -10	296	Schaktning av grusbl.lera med enst sten	" 260	2:50	650:-	
		Schaktning av dyjord med enst sten, buskar	" 520	1:-	520:-	1170:-
		Ägovägstrumma vid 2+20			400:-	
		" " 3+20			500:-	
		" " 6+70			400:-	1300:-
						11185:-
		För oförutsedda fall, arbetsledning, semesterersättning m.m. tillägges				1015:-
	1026	<u>S u m m a</u>				12200:-
<u>Dikessträckan C - D.</u>						
+66 +30 11 -14	264	Schaktning av grusbl.lera med enst sten	3 m 100	2:50	250:-	
		Schaktning av dyjord med sten, träd, buskar och stubbar	" 460	1:-	460:-	710:-
		För oförutsedda fall, arbetsledning, semesterersättning m.m. tillägges				90:-
	264	<u>S u m m a</u>				800:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Ø-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
<u>S A M M A N D R A G</u>						
1026		Dikessträckan A - B			12.200,-	✓
264		" C - D			800,-	✓
1290		<u>S u m m a</u>			13.000,-	✓
Karlskrona den 11 maj 1950.						
<i>Uwe Jönsson</i>						

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknad, ordförande i styrelsen för Tokaryd-Hjälmsa
dikningsföretag år 1944 i Bräkne-Hoby socken, Blekinge län, får
härmed värdsamt anhålla om största möjliga ~~och~~ bidrag från
statens avdikningsanslag ~~och lån från statens avdikningelånefond~~
till företagets genomförande.

Tokaryd, Bräkne-Hoby, den 20/11 1944

Helmer Johansson

380163

Utskrift från 23/11 med tillägg.
Innärda igen under meran

Utdrag av:

Protokoll, fört vid sammanträde med lantbruksnämndens i Blekinge torrlägningsdelegation på Brunnshotellet i Ronneby den 11 maj 1950.

Närvarande: Delegationens samtliga ledamöter.

Vid protokollet undertecknad Möller.

§ 5.

Ytterligare hade Kungl. Lantbruksstyrelsen för yttrande översänt förslag rörande Tokaryd - Hjalmsa dikningsföretag år 1944.

I företaget ingående ängsmark utgöres så gott som uteslutande av tidigare odlingar, som till följd av den allt mer tilltagande försumningen icke kunnat hållas under plog. För den händelse motåtgärder icke snabbt vidtagas kan befaras, att även nu odlade områden måste utläggas. Försumningen förorsakas av markens sjunkning och genom den hastigare tillledningen av vatten från uppströms liggande områden, som följt på utförandet av Utdikningsföretaget Tokaryd - Hjalmsa /Mörkagölen/. Företaget är även av viss social betydelse, varför detsamma, oaktat kostnaden överstiger båtnaden, kan anses vara ekonomiskt berättigat.

På grund härav ansåg sig delegationen böra tillstyrka, att statsbidrag utginge till hälften av den med hänsyn till nu gällande prisläge till 14.120:63 kronor beräknade kostnaden, härin inberäknade kostnader för förrättningen och första rensningen, eller med 7.060:- kronor.

Dag som ovan

Thore Möller.

Justeras:

Erik Larsson.

Rätt utdraget betygar:

Thore Möller

U P P G I F T

å berörda fastigheters totala innehav av åker och skog hämtad ur Beskrivning till ekonomiska kartan över Bräkne-Hoby socken inom Bräkne härad och Blekinge län.

				åker hektar	skog
Tokaryd	9/32 mtl	3 ⁷	Helmer Johansson	16,7	58,2
"	1/4 "	2 ⁴	Olof Persson	} 19,2	71,4
"	1/8 "	2 ³	D:sme		
Hjälmsa	1/4 "	7 ²	Gottfrid Nilsson	11,1	39,0

Karlskrona den 11 maj 1950.

Thore Möller
Thore Möller.

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN

2 NOV. 1953

DIARIE Nr

SAK Nr

över verkställd avsyning

Företag: Tokaryd - Hjälmssa dikningsföretag år 1944

(namn, socken och län)

Bräkne - Hoby socken, Blekinge län

Ordf. i styrelsen: Lantbrukaren Helmer Johansson, Tokaryd, Bräkne-Hoby

~~Företagsledaren:~~
~~Förordningsstyrelsen~~

17 NOV. 1953

Arbetsplanen fastställd den 8 juni 1950

Godk.

LANTBRUKSSTYRELSEN

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 7.060:- (6.690 + 370) kronor

Lån från statens avdikningslånefond kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande 1 september 1948

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 september 1951

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till

Vid förrättningen, som verkställts av undertecknad

den 2 oktober 1953, har befunnits att företaget var i sin helhet utfört enligt planen, varför detsamma tillstyrkes till godkännande.

Arbetet var praktiskt taget färdigt redan hösten 1952. Till följd av den avsevärda arbetstiden hade vissa skred och utfrysningar inträffat, varför en omfattande rensning var nödvändig innan arbetet kunde godtagas. Denna rensning, som dragit en kostnad av 1.200 kronor, har utförts innevarande år. Det kan därför med fog påstås, att företaget redan utfört den första rensning av avloppen, vartill anvisats ett bidrag på 370 kr.

På grund härav får jag förorda, att hela det beviljade pådraget, 7.060:- kr., på en gång utbetalas.

Karlskrona den 30 oktober 1953.

Thore Möller
Thore Möller

Briten

Godk. utf + undertecknad

ntf. 6.690
vinn. 370
Rov. -
Vidlaggare utbet. -

Tokaryd - Hjälmssa

Ordf.: Lantbr. Helmer Johansson,

Tokaryd, Bräkne - Hoby

Ant. Lantbr.

Godk. Lantbr.

Utbet. bidrag 7.060 kr. *uH* Bräkne-Hoby

Avskrift.

Ink. till Lantbruk
den 23.9.53.

Lantbruksnämnden
Lantbruksingenjören

1

Blekinge län
Stenbergegränd 3
Karlskrona
Tel. 475

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

I anledning av Kungl. Lantbruksstyrelsens skrivelse den 8 september 1953 ang. torrlägningsföretag som år 1953 skola avseynas, får jag vördsamt anföra.

Vad angår Baggemåla dikningsföretag år 1944 och Gillaruna - Häselehults dikningsföretag år 1941 hava delägarna avseiktligt låtit dem förfalla, varefter planerna omarbetats för att mera motsvara tidens krav på bl.a. bättre betingelser för jordens brukning. De företag, till vilka statsunderstödet beviljats, komma därför aldrig att utföras.

Aktförvararna i Figgamåla - Ballasjö dikningsföretag år 1945, Ihre - Hemsjöns sänkningsföretag år 1943, Togölens sänkningsföretag år 1943 och Väby dikningsföretag år 1943 hava på frågor meddelat, att såväl de själva som övriga delägare anse företagen så dyra i förhållande till påräknad vinst, att de icke kunna anses ekonomiskt motiverade.

Arbetet har icke påbörjats vid något av ovan angivna företag. Ej heller har någon del av statsunderstödet utbetalats. Det är min bestämda övertygelse att företagen aldrig komma att utföras och olägenhet synes härav icke vara att vänta. På grund härav får jag föreslå att beviljat statsunderstöd indrages.

Spetsamåla dikningsföretag år 1946, där arbetet nyligen åter kommit igång, är utfört till c:a 60 procent. Under de båda senaste åren har intet nämnvärt arbete utförts. Anledningen härtill synes vara oenighet mellan delägarna. Vid syneförrättningen

bestämdes, att företaget skulle vara slutfört till den 1 september 1952. Vattendomstolen har den 20 januari 1953 beviljat förlängning till den 1 september 1954. På grund härav tillstyrkes att uppskov medgives till sistnämnda datum.

Sävsjömåla dikningsföretag år 1945 var vid besiktning den 7 augusti utfört till c:a 42 procent. Under år 1952 utfördes intet arbete, innevarande år har utförts c:a 14 procent. Vid synförrättningen bestämdes arbetetiden till den 1 september 1952. Vattendomstolen har den 9 januari 1953 beviljat förlängning till den 1 september 1955. På grund härav tillstyrkes att uppskov medgives till sistnämnda datum.

Tokaryd - Hjälmse dikningsföretag år 1944 är praktiskt taget färdigt. Det återstår endast vissa rensningsarbeten, vilka enligt vad uppgivits nu pågå och beräknas vara slutförda någon av de närmaste veckorna. Uppskov bör därför medgivas till årets slut.

82
50
förd. utförd
godk.

Öljersjö dikningsföretag år 1947 är likaledes praktiskt taget slutfört. De mindre rensningsarbeten som ännu återstår, beräknas bli utförda under höstens lopp. På grund härav tillstyrkes uppskov till årets slut.

Karlskrona den 22 september 1953.

Thore Möller

Bestyrkes & tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen

T. Berglund

fil
K 2-0433

82
50

LANTBRUKSSTYRELSEN
19 MAJ 1953
DIARIE Nr J 864
SAK Nr

FÖRETAG: Tokaryd - Hjalmsa.

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören Th. Möller
i samband med år 1944 avslutad syneförrättning.

Bidrag beviljat den 8 juni 1950.

till företagets utförande kr. 6.690
» en första rensning » 370 kr. 7.060

Ytterl. bidr. å 1.750 kronor bev. 30.6.1955.

87
50

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 8 juni 1950 till

Tokaryd - Hjalmsa dikningsföretag år 1944 i Bräkne-Hoby socken,
BLEKINGE LÄN

beviljat statsbidrag från statens avdikningsanslag med sjutusensextio (7.060)

kronor, varav till företagets

utförande sextusensexhundranittio (6.690) kronor och till

en första rensning av avloppen trehundrasjuttio (370)

kronor, och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget, har följande överenskommelse träffats

mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan företaget genom dess styrelse ^{-outf.} förtroen-
~~doman samtliga intressenter båda intressenter enda intressent~~

§ 1.

124
Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget, sedan styrelsen godkänt för detta kontraktets fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänstemän eller eljest av två trovärdiga och ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt materiel motivera utbetalning, eller arbetet slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidragstagare förbinder sig:

att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget till den 1 september 1951;

KH

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrlägningskostnad, vartill statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelse angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag åligga bidragstagare; samt

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, äger Styrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget och återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av bidragstagaren.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidragstagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av statsbidraget utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Tokarigt Bräkne Holm

den

20/4

1953

Helmer Johansson Tokarigt Bräkne Holm

Att Lantbrukare Helmer Johansson, Jockeryd
Bräune Hoby

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Otto Jonsson
Adress Hjälmar Brä-Hoby

Emil Johansson
Adress Jockeryd, Br.-Hoby

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 17 november 1953.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Ligg Lund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företags fullbördande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliga bekostnad.