





Akt nr:
A439


AU\$A439



K _____ 2*0439



Kungl. Landöversyningsverkets
arkiv



Synehandlingar

till

ÖJAVADS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1948.

Asarums socken, Blekinge län.

Protokoll, fört vid syneförrättning enligt vattenlagen angående sänkning av Askegölen för torrläggning av marker, tillhörande Öjavad nr 1 i Asarums socken av Blekinge län.

Tisdagen den 23 mars 1948 kl. 13,00 inställde sig under- tecknad lantbruksingenjör jämte skiftesgodemännen Henry Mattsson i Gungvalaryd och Manfred Dahlbom i Gungvala hos lantbrukaren Gösta Appelros i Öjavad för att handlägga förrättningen. Därjämte tillstades kommo följande sakägare.

Sökande till förrättningen:

Lantbrukaren Gösta Appelros ägare till 1/4 mtl Öjavad 1³

Övriga sakägare:

Lantbrukaren Börje Johnsson, jämväl såsom ombud för Henning Svensson gemensamt ägare till 1/4 mtl Öjavad 1⁴

§ 1.

Ansökningen om förrättningen och länsstyrelsens med anledning härav utfärdade förordnande upplästes och lades till handlingarna /Bil. A. /.

§ 2.

Synemännen förklarades ojäviga.

§ 3.

Framvisades karta över torrlägningsområdet och profilritning över avloppet. I samband härmed redogjorde förrättningsmannen för preliminärt upprättat förslag, innebärande igenläggning med rör av större delen av avloppet från Askegölen.

§ 4.

Sökhanden yrkade, att företaget skulle utföras i överensstämmelse med förslaget.

§ 5.

Å egna och Svenssons vägnar förklarade sig Johnsson intet hava, att invända mot företaget.

§ 6.

Synemän och sakägare begåvo sig därefter till torrlägningsområdet, varest synemännen besiktigade marker och avlopp och företogo erforderliga värderingar.

§ 7.

Efter synegången fortsattes sammanträdet på samma ställe som förut, varvid synemännen avgåvo utlåtande /Bil. F. /, vilket upplästes för de närvarande. I samband härmed redogjorde förrättningsmannen för kostnadsfördelningen m.m.

§ 8.

Till aktförvarare och styresman utsågs lantbrukaren Gösta Appelros, Öjavad, Svängsta, och tillsades, att handlingar och ritningar rörande företaget komme att inom trettio dagar tillställas honom för att hållas tillgängliga för envar som önskade granska dem eller taga avskrift.

§ 9.

För hantlangning vid undersökningarna under 47 timmar skulle till Gösta Appelros utgivas ersättning efter 1,62 kr/tim med 76 kronor 14 öre.

§ 10.

Uträknades gode männens ersättningar och uppgingo till 20 kronor för Henry Mattsson och 12 kronor för Manfred Dahlbom eller tillhopa 32 kronor.

§ 11.

Som intet vidare var att behandla, upplästes protokollet och

förrättningen och sammanträdet förklarades avslutade.

Öjavad, Svängsta, den 23 mars 1948.

Eusebio

Kenny Kattum

Manfred Dahlman

4. Resolution.

Bil. A.

Översändes till statens lantbruksingenjör i Blekinge län, som härigenom förordnas att i sällaga förordningsverkställa ifrågavarande förrättning.

Karlskrona å landskansliet den 4. decemberr 1946.

På länsstyrelsens vägnar

Fritz Selmer

J. G. Rurqvist.

Sill Länsstyrelsen i Blekinge län

Vördsamt anhålles om förordnande för behörig förämningsman att handlägga nyförväring enligt vattenlagen angående sänkning av åstegat för beläggning av mark, tillhörande Öjavad i Asarums socken. Förutom undertecknad synes förslaget även komma att beröra Börje Johansson.

Öjavad, Svängsta, den 27 augusti 1946.
Första Styrelsen

Sel. Svängsta 34.

Utdrag ur:

Protokoll, fört vid torrlägnings-
nämndens i Blekinge län sammanträde på Hus-
hållningssällskapet i Karlskrona den 8 no-
vember 1946.

§ 2.

Torrlägningsnämnden beslöt föreslå lantbruksingenjören i lä-
net såsom lämplig förrättningsman beträffande nedan angivna ansökning-
ar om förordnande av förrättningsman enl 10 kap vattenlagen

Öjavad

Asarums socken

sök Gösta Appelros

Karlskrona som ovan.

Thore Möller.

Justeras:

Erik Larsson.

Rätt utdraget bekräftar:

Thore Möller

F Ö R T E C K N I N G

Över kallelser och underrättelser angående sammanträde i Öjavad den 23 mars 1948 kl 13.00, avlämnade å posten den 16 mars samma år.

Kallelse till nämndeman Manfred Dahlbom, Gungvala, Gungvalaryd.

" " skiftesgodemannen Henry Mattsson, Gungvalaryd, "

Underrättelse till:

Lantbrukaren Gösta Appelros, Öjavad,

Svängsta

" Henning Svensson, "

Mörrå

" Börje Johnsson,

Mörrum.

I tjänsten:

Euse Bieller

[illegible]

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurer nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Asarums socken</u>		
1/4	14	C	<u>Öjavad</u>	<u>Hemming Svensson & Börje Johansson</u>	
				åker	1
				" högl. fröb. ej	2
				"	3
				" " " "	4
				"	5
				avlopp	6
				äng	7
				"	8
				" högl. fröb. ej	9
				"	10
				"	10a
				" skogbev.	11
				högl. mark	12
				äng	13
				del av Askegölen	14
				brukningsbattnad	
				Summa	
1/4	13	B	"	<u>Gösta Appelros</u>	
				åker	15
				"	16
				"	17
				"	18
				äng	19
				"	20
				högl. mark	21
				del av Askegölen	22
				Transport	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
22.5								1700	382	50	2000	450	-	300	67	50
						34.5		-			-			-		
15.0								1700	255	-	2000	300	-	300	45	-
						09.5		-			-			-		
13.5								1200	162	-	1400	189	-	200	27	-
						06.0		-			-			-		
		22.0						200	44	-	600	132	-	400	88	-
		18.0						400	72	-	"	108	-	200	36	-
						15.0		-			-			-		
		11.0						400	44	-	1200	132	-	800	88	-
		25.0						700	175	-	"	300	-	500	125	-
				15.0				200	30	-	600	90	-	400	60	-
						25.5		-			-			-		
		08.5						100	8	50	500	42	50	400	34	-
						74.0		-			-			-		
											300	-			300	-
51.0	✓	84.5	✓	15.0	✓	164.5			1173			2043	50		870	50
37.5								1600	600	-	3000	750	-	400	150	-
20.0								"	320	=	"	400	-	"	80	-
26.0								800	208	=	"	520	-	1200	312	-
22.5								"	180	=	"	450	-	"	270	-
		26.5						500	132	50	1200	318	-	700	185	50
		13.5						"	67	50	"	162	-	"	94	50
						45.5		-			-			-		
						54.0		=			=			-		
106.0	✓	40.0	✓			99.5			1508	-		2690	-		1092	✓

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
				Transport	
				äng	23
				åker	24
				"	25
				"	26
				"	27
				"	28
				"	29
				"	30
				"	31
				Summa	
				Summan -	
			<u>Asarums socken</u>		
1/4	1 ⁴	C	Öjavad	Hemming Lennarsson ö Böje Johansson 1-14	
1/4	1 ³	B	"	Gösta Appelros	15-31
				Summa	

Areal								Nuvarandevärde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
106.0	✓	40.0	✓			99.5		1508	-		2600	-		1092	✓	
		20.5						100	20	50	500	102	50	400	82	-
18.5								400	74	-	2000	370	-	1600	276	-
49.5								"	198	-	"	990	-	"	792	-
38.0								800	304	-	"	760	-	1200	456	-
74.5								"	596	-	"	1490	-	"	894	-
97.0								1400	98	-	"	140	-	600	42	-
06.5								"	91	-	"	130	-	"	39	-
35.5								1600	568	-	"	710	-	400	142	-
43.5								1300	565	50	1600	696	-	300	130	50
379.0	✓	60.5	✓			99.5		4023	-		7988	50		3965	50	✓
drag																
51.0	✓	84.5	✓	15.0	✓	164.5		1173	-		2043	50		870	50	✓
379.0	✓	60.5	✓			99.5		4023	-		7988	50		3965	50	✓
430.0	✓	145.0	✓	15.0	✓	264.0		5196	-		10032	-		4836	-	✓
Öjorad, Svängsta, den 23 mars 1948. Snore Oskalo Harry Mattsson Manfred Dahlbom																

[illegible]

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	Å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
0+40-0+92	52	Schaktning av dy, grus, sten, block och stubbar m ³	40	4:50			180	-		
0+92-3+72	280	Sprängning av rörgrav lm	10	12:-	120	-				
		Schaktning av rörgrav "	270	5:-	1350	-				
		Rör inre diameter 12" "	280	5:50	1540	-				
		Läggning av rören och höljning "	280	1:10	308	-				
		Brunn med intag vid 3+72			100	-				
		Brunn vid 2+50			90	-				
		Rörlutlopp vid 0+92			100	-				
		För extra svårighet vid genomgång av skogsväg vid 1+44 tillägges			50	-	3658	-	3838	-
		För oförutsedda fall, ar- betsledning, semester- ersättning m.m. tillägges							562	-
	332	Summa							4400	-
		Öjavad, Svängsta, den 23 mars 1948.								
		<i>Marek Loh</i>								

3/10/04 - 1st yr

[illegible]

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Bätnad		Andel inom samfällighet i					
				för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad		summa beräknad anläggningskostnad		verklig kostnad	
		kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	procent	
1	2	3		4		5		6	7
1/4 mtl. Öjavad 1 ⁴ C									
2 Hemming Svensson & Birje Jönsson		870	50 ✓			792	-	18.00	
3 1/4 mtl. Öjavad 1 ³ B.	S								
4 Gösta Appelros	S	3965	50 ✓			3608	-	82.00	✓ L.
5 Summa		4836	- ✓			4400	-	100.00	
Öjavad, Fränsjö, den 23 mars 1948.									
Gösta Appelros									
Kenny Appelros									
Manfred Appelros									

20678246

[illegible]

Ö v e r s i k t s k a r t a



Skala: 1:100000

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående sänkning av Askegölen för torrläggning av marker, tillhörande Öjavad n:r 1 i Asarums socken av Blekinge län.

Mom.1. Företagets omfattning och ändamål.

Över avdikningsområdet, som skall bilda en dikningssamfällighet, har upprättats karta i skala 1:4000, på vilken markernas höjdläge över det antagna jämförelseplanet angivits medelst små blå siffror. Beskrivning över markerna återfinnes i ägobeskrivningen /Bil. C./.

I enlighet med under förrättningen framkomna yrkanden kommer företaget att omfatta utförandetsavgränsningen från Askegölen i sydlig huvudriktning rinnande avlopp, som å hithörande ritningar betecknas A - B. Sträckan A - O+92 skall bibehållas öppen medan återstående del skall igenläggas med 300 mm /12"/ rör. På kartan är rörledningen utmärkt med en enkel röd linje, på vilken dagvattenbrunnarna markerats såsom röda ringar och den öppna dikessträckan med dubbla röda linjer.

Företaget ligger inom Mörrumsåns nederbördsområde med nummerbeteckning 86.

Mom.2. Laga hinder, allmänna och enskilda intressen.

För handläggning av förrättningen, som grundar sig på länsstyrelsens förordnande den 4 december 1946, eller för företagets utförande i den omfattning, som ovan angivits, har något laga hinder ej anmälts eller kunnat utrönas. Allmänna eller enskilda intressen synas ej komma att av företaget förnärmas.

Mom.3. Företagets beskaffenhet.

Genom företaget kommer medelvattenståndet i Askegölen att

sänkas omkring en meter. Gölen har för närvarande en areal av 1,28 hektar och kan således icke anses som sjö i vattenlagens mening. Sy-
nemännen anse därför företaget vara sådan dikning, som omförmäles i
7 kap. 1 § vattenlagen.

Mom.4. Fixpunkter.

På plan- och profilritningarna angivna höjdlägen hänföra sig
till ett antaget jämförelseplan, som bestämmes genom följande fix-
punkter.

Fixp. I. Höjdläge $=+5,25$ m. +-format märke inhugget i jordfast sten
5 m öster om längdmättningspunkt 0+25, 3 m norr om markväg.

Fixp. II. Höjdläge $=+8,00$ m. +-format märke inhugget i berghäll 25 m
söder om längdmättningspunkt 3+50.

Fixpunkterna, som äro lagligen skyddade, få ej rubbas, förstö-
ras eller övertäckas förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med
nya.

Mom.5. Avloppets dimensioner.

Askegölens nederbördsområde omfattar omkring 40 hektar, varför
särskild beräkning av det öppna dikets dimensioner icke ansetts erfor-
derlig. Bottenbredden har bestämts till 0,3 m och sidolutningen till
1:1,0.

Rörledningen skall, såsom ovan angivits, utföras av 300 mm /12"/
rör. Den har givits ett relativt fall av 2,14:1000. En sådan ledning
förmår utan uppämning avbörda en vattenmängd av 40 lit/sek motsvaran-
de en avrinning av 1,0 lit/sek/har, vilket under normala förhållanden
torde vara tillräckligt.

Avloppets bottenlägen i brytpunkterna, lutningar och dimen-
sioner finnas angivna å den upprättade profilritningen.

Mom.6. Ersättningar.

Vid detta företag skola inga ersättningar utgå.

Mom.7. Båtnad och kostnadsfördelning.

Båtnaden för i företaget ingående marker har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivas i 7 kap. 22 § samma lag. Markvärdet vid full torrläggning har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet vid full torrläggning och vara beroende av höjdläget i förhållande till de försumpande vattenytorna. Vid båtnadsuppskattningen har även beaktats den förmån av bättre betingelser för jordens brukning, som vinnes därigenom att det öppna diket delvis ersätts med rörledning. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. C./, i vilken såväl markens nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat.

Skäl att hänföra marken inom samfälligheten till särskilda Kostnaderna för syneförrättningen skola, om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter nyssnämnda andelstal men skola vid förrättningens avslutande, om så fordras, förskjutas av sökanden.

Mom.8. Företagets utförande.

Ifråga om företagets utförande bestämmes:

- 1/ Företaget skall utföras i enlighet med de upprättade förslagsritningarna.
- 2/ Till ledningen använda 300 mm betongrör skola beträffande såväl täthet som tryckhållfasthet uppfylla i Svenska-Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser angivna fordringar för dylika rör.
- 3/ Rören skola läggas efter omsorgsfullt uppsatta och kontrollerade profiler, vilkas inbördes avstånd icke bör överstiga 25 m.
- 4/ Brunnarna skola förses med minst tre lag tegel- eller cementsten och kringpackas med sten eller skärv så att dagvattnet kan tränga in i dem.

avdelningar föreligger ej. I kostnadsfördelningslängden /Bil.E./ har varje fastighets andel i kostnaderna för företaget angivits såväl i kronor som i procenttal.

- 5/ Ur öppet dike upptagen massa skall läggas minst 1,0 m från dikeskanten och ej i brantare inre lutning än 1:1,0.
- 6/ Öponingar med bottenbredd 0,3 m och sidolutning 1:1,0 skola anordnas i upplagda jordsträngar vid svackor i marken, tillstötande diken och i övrigt på minst var 40:de meter, på det dagvattnet må fritt kunna avrinna från angränsande terräng.
- 7/ Arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt skola vara bragta till slut senast den 1 september 1952.
- 8/ Avsyrning jämlikt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan göras av lantbruksingenjör.

Mom.9. Framtida underhållet.

Avloppet skall omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar. Brunnarna böra rensas från slam så ofta, att avlagringarna stiga högst 3 å 4 dm över brunnens botten.

Uppdämning, eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Vid tillkoppling av grenledningar skall största försiktighet iakttagas så att brunnar och övriga anläggningar ej skadas eller rubbas.

Mom.10. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid denna förrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras av ägaren till 1/4 mtl Öjavad 1.

Mom.11. Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Öjavads dikningsföretag år 1948".

Mom.12. Domstolsavgift.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall icke utgå vid ifrågavarande företag.

Mom.13. Besvärshänvisning.

Talan mot åtgärd eller beslut vid förrättningen eller mot detta utlåtande föres vid Söderbygdens Vattendomstol, adr. S t o c k h o l m,

till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 14. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för såvitt icke inom den i mom. 13 här ovan angivna tid besvär över förrättningen anföras och på grund härav ändring i detta utlåtande kommer till stånd.

Öjavad, Svängsta, den 23 mars 1948.

Ure Inölen

Henry Mattson


Manfred Sallborn

2510

014267

K 2+0439

K 2+0439



Betänkande

till

ÖJAVADS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1948.

Asarums socken, Blekinge län.

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknad, ordförande i styrelsen för Öjavads dik-
ningsföretag år 1948 i Asarums socken, Blekinge län, får härmed
vördsamt anhålla om största möjliga såväl bidrag från statens av-
dikningsanslag som lån från statens avdikningslånefond till före-
tagets utförande.

Öjavad, Svängsta, den 23/3 1948

Gerda Rydberg

Genom beslut den 18 juni 1957 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en anläggningsskostnad av 4.677:09 kr., till företaget beviljat bidrag med 1.550: - kr. och lån med 2.550: - kr. samt fastställt arbetsplanen i oförändrat skick.
Betygas i tjänsten L. Andersson

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till Öjavads dikningsföretag år 1948
Asarums socken, Blekinge län
Förtroendeman: Lantbrukaren Gösta Appelros, Öjavad, Svängsta
Förrättningsman: Lantbruksingenjör Thore Möller, Karlskrona
Förrättningsmannen förordnad den 4 dec 1946 Förrättningen avslutad den 23 mars 1948
Förslaget är upprättat i samband med fullständig syn och omfattar 1 häfte handlingar och 2 blad ritningar. Vid förrättningen bestämd arbetstid 1 september 1952 I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till samma tid

Båtnad (social båtnad ej inräknad) 4.836:- kronor.
Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) 4.677:09 kronor.
För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska:
Schaktning av dy, grus, sten, block och stubbar 4:50 kr/m ; sprängning av rörgrav 12:- kr/1m, schaktning av rörgrav 5:- kr/1m, 12" rör 5:50 kr/1m, läggning och höljning av rören 1:10 kr/1m.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Dellöretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättnings- kostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
	4400	-			277	09	4677	09		4677	09

2.
Areal; båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social bättnad (*)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa									
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
	4	30	1	60	5	90	4836	-	2	4677	09	790:-	$\frac{1}{2}$	2330:-

Av bidraget belöper omkring.....kr. på företagets utförande och omkring.....kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i						Lånekvot	Lån
	jord- förbättringen		hela sam- fälligheten	kostnaden för utförandet				
	kronor	öre		procent	kronor	öre		kronor
	3965	50	82.00	3835	21	$\frac{1}{2}$	1910:-	

Arbetet med företagets utförande är påbörjat.

Vid detta betänkande fogas;

Bil. 1. Utdrag av torrlägningsnämndens protokoll.

- " 2. Intyg att besvär mot förrättningen ej anmälts.
- " 3. Förening angående bl.a. sökande av statsunderstöd.
- " 4. Fastighetsförteckning.
- " 5. Uppgift å berörda fastigheters totala åkerareal.
- " 6. Sammanställning rörande förrättningskostnader o.d.

Karlskrona den 17 december 1948.

Thore Möller
Thore Möller.

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Utdrag av:

Protokoll, fört vid torrlägnings-
nämndens i Blekinge sammanträde på Egnahems-
nämndens lokal i Karlskrona den 29 juni 1948.

Närvarande: Torrlägningsnämndens alla ordinarie ledamöter.

§ 4.

Delägare i Öjavads dikningsföretag år 1948 hade likaledes ansökt om statsbidrag och statslån till företaget. Torrlägningsnämnden hade intet att invända mot vare sig företagets planläggning eller kostnadsberäkning och båtnadsuppskattning. Företaget berör endast två fastigheter. Av kostnaden belöper 82 % på 1/4 mtl Öjavad 1³, vars totala areal uppgår till 11,4 hektar åker samt 32,2 hektar skogsmark, varför den, enligt nämndens uppfattning, är att anse som ett ofullständigt jordbruk. Ungefär en tredjedel av fastighetens odlade jord ingår i företaget, varför det, om jordbruksdriften skall kunna upprätthållas i önskvärd omfattning, är av största vikt att torrläggningen kommer till stånd. Den andra fastigheten har ungefär samma areal men drives i sambruk med andra ägarna tillhöriga fastigheter, tillsammans med vilka den utgör ett bärkraftigt jordbruk. Dess kostnadsandel är obetydlig, varför den i detta sammanhang har mindre betydelse. Med hänsyn till att huvuddelägaren är i stort behov av hjälp till förbättring av sitt jordbruk, beslöt nämnden förorda, att statsbidrag måtte beviljas till hälften av kostnaden och statslån till återstående del av på lånesökandens fastighet belöpande andel i kostnaden eller med 2.330:- resp 1.910:- kronor.

Karlskrona den 29 juni 1948.

Thore Möller.

Justeras:

Erik Larsson.


Rätt utdraget betygar i tjänsten:

Thore Möller

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 23 mars 1948 avslutad laga syneförrättning angående Öjavads dikningsföretag år 1948, avseende sänkning av Askegölen för torrläggning av marker, tillhörande Öjavad i Asarums socken, Blekinge län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomsstols kansli den 19 oktober 1948.

Ex officio:

Inge Lekman
(Inge Lekman)



Ämpel 3 kronor

Lantbruksingenjören Thore Möller, Karlskrona

F ö r e n i n g.

Undertecknade delägare i Öjavads dikningsföretag år 1948
i Asarums socken av Blekinge län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull styrelsens ordförande i uppdrag:
att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande,
att, därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar,
att mottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp, samt
att anlita lantbruksingenjören i länet att upprätta för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar m.m.

Öjavad, Svängsta, den 23/3 1948

Gerda Appelberg ✓

Beviljas:

Kenny Mattsson

Monica Dahlbom


F A S T I G H E T S F Ö R T E C K N I N G

Till nedanstående fastighet, ingående i Öjavads dikningsföretag år 1948 i Blekinge län, tillstyrkes lån från statens avdikningslånefond.

Asarums socken.

		3	
Öjavad	1/4 mtl	1	Gösta Appelros ✓

Karlskrona den 17 december 1948.


Thore Möller.

U P P G I F T

Å Berörda fastigheters totala innehav av åker- och skogsmark hämtad ur
Beskrivning till ekonomiska kartan över Asarums socken inom Bräkne hä-
rad och Blekinge län.

				Åker	Skog
Öjavad	³ 1	1/4 mtl	Gösta Appelros	11,4	32,2
"	⁴ 1	1/4 "	Henning Svensson Börje Johansson }	10,4	37,0

Karlskrona den 17 december 1948.

Thore Möller
Thore Möller.

SAMMANSTÄLLNING

Redovisning av förrättningskostnader och dylikt.

Öjavads dikningsföretag år 1948

Asarums socken, Blekinge län (Företagets namn samt socken och län m. m.)

Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
År och månad	Dag			förrättnings- mannen		intressenter			
				kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		Hantlangning						76	14
		Arvode till statsverket, räkning litt 9:52/48						165	60
		Arvode till godemän						32	-
		Lagakraftbevis						3	35
		S u m m a						277	09
		Karlskrona den 17 december 1948.							
		 Thore Möller.							

ARVODESRÄKNING nr 1 resplan 209/46

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts av tjänsteman vid lantbruksingenjörorganisationen.

Öjavads dikningsföretag år 1948,

(arbetets art, företagets namn etc. samt socken och län)

Asarums socken, Blekinge län.

DIARIE-Nr 12643

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

13 MAJ 1948

Åtgärden omfattar tiden okt. 1947 - mars 1948.

Arbetets art	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.				
Planen upprättad i samband med synförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 5,90 ha.				
15:- kr för 1 ha och 9:- kr för varje ha däröver	60	-		
24 % av 4.400:- kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	105	60		
2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.				
Summa:	165	60		
För synförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledning av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)			165	60
2. Täckdikningsplaner.				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledning av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.				
Jordareal som beröres av förrättningen ha.				
kr för ha och kr för varje ha däröver				
% av kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av st fastigheter				
2. Annat företag.				
dagarvoden à 60 kr				
dagarvoden à 40 kr				
dagarvoden à 20 kr				
Transport:			165	60

Arbetets art	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
Transport:			165	60
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark. Företaget består till ^{helt} övervägande delen av ^{öppna} täckta avlopp. Beräknad arbets- kostnad kr. kr jämte % av kr 1 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad.....				
2. Andra uppdrag.				
a) Icke fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark; b) Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses; c) Rådgivning eller upplysning, som påkallat särskilt utredningsarbete; d) Kopiering av kartor och ritningar; e) Sammanträde; f) (Stryk det ej tillämpliga) Åtgärden ^{har} har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket. dagarvoden å kr dagarvoden å kr dagarvoden å kr				
Summa kronor:			165	60

Anmärkningar:

Ett exemplar av denna räkning har den 22 april 1948 ^{Kommunik} enligt mottagningsbevis utkvitterats av

Lantbrukaren Gösta Appelros, Öjavad, S v ä n g s t a.
(titel, namn och adress)

i egenskap av styresman

Karlskrona den 12 maj 1948

Eino Oksanen
lantbruksingenjör

Lantbruksstyrelsens anteckningar:

Skäl till ändring föreligger ej.

Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till kr.

Granskad den

12/10

av

OK

Öjävad

Styrke:

Länth. Gösta Appelros,
Öjävad, Svängsta

X

2 kmtr

1 arsyn rupp.

1 rkr.

1 läncorsycke.

Antag kmtr.

Godk. m. den ändring
Utbl. vidny 1550.

Länet ändroges.

Till föredraganden

Str. $1440 - 2072 = 232$ m. Med konstens-
förslaget a-priser torde det gämda
spärningsdjupet medföra en besparing
av ~ 1 kr/lin. d.v.s. totalt $232 + 23 = 255$
kr. eller motsvarande ett bidrag av 80:-kr.
Sådana arbetsvinningar torde ha gjorts
något tidigare och någon besparing upps-
kommit.

Vad beträffar beträffar torde den ha
närkast med $\sim 1,5$ tonk. grad; i absolut
tal $\approx 1,5 \cdot \frac{1800}{10} \cdot 5,7 \approx 1540$ kr.

Medlems resonemang i orsagnings-
rapport den 1/10 1951 synes kunna
gröttagas och skäl till minskning av
bidraget synes icke föreligga.

[Signature]

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN

2 OKT. 1951

DIARIE Nr 1718

SAK Nr

över verkställd avsyning

Företag: Öjavads dikningsföretag år 1948
(namn, socken och län)

Asarums socken, Blekinge län

~~Öjavads dikningsföretag~~ Lantbrukare Gösta Appelros

Förtroendeman:

~~Företagsstyrelsen~~

Öjavad, Svängsta

BESLUT

DEN 9 NOV. 1951

LANTBRUKSSTYRELSEN

Arbetsplanen fastställd den 18 juni 1951

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 1550:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 2550:- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 1 sept 1952

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen samma tid

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till

Vid förrättningen, som verkställts av förste assistent A. Sandahl

den 6 dec 1948, har befunnits att företaget å sträckan 0-1+40 utförts i fullständig överensstämmelse med förslaget, medan rörledningen å sträckan 1+40 - 3+72 lagts 0,20 m grundare än vad förslaget anger. Orsaken till uppgrundningen är att ett starkt vattenförande grus- och sandlager omöjliggjorde grävning och rörläggning till större djup utan att spåntning med tät spånt gjordes. Den därav föranledda kostnadsökningen hade blivit relativt stor. Med nuvarande torrläggningens möjlighet kan brukning av jorden kring gölen ske ganska lång tid. Av det minskade torrläggningsdjupet föranledd minskning i båtnadshänseende torde få anses kompenseras genom den värdehöjning, jorden undergått sedan förslaget upprättades. Företaget förordas till godkännande i befintligt skick.

Karlskrona den 1 okt 1951

Thore Möller
Thore Möller
Lantbruksingenjör.

Godkännande med den ändring
H.G.

LANTBRUKSSTYRELSEN
2 OKT. 1951
DIARIE N^o 1718
SAK N^o

Lantbruksgälden

BESLUT
DEN 9 NOV. 1951

Till Lantbruksingenjören i Blekinge län

LANTBRUKSSTYRELSEN

Marckrona

Angående Gårads dikningsföretag 1948.

Med anledning av att jag, när arbetet utfördes upptog
ett banklån för att finansiera företaget avstår jag
härmed det mig beviljade statliga lånet i 2550 kr.

Högaaktningfullt

Gösta Appelros
Gårad Grängsta

346/51
FÖRETAG: Öjavad.

2-0439

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören Th. Möller
i samband med år 1948 avslutad syneförrättning.

Statsunderstöd beviljade den 18 juni 1951.

Statsbidrag

till företagets utförande kr. 1.550

• en första rensning kr. 1.550

Lån till företagets utförande kr. 2.550 x)

93 KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 18 juni 1951

till

Öjavads dikningsföretag år 1948 i Asarums socken,

BLEKINGE LÄN

beviljat dels statsbidrag från statens avdikningsanslag med ettusenfemhundrafemtio
(1.550) kronor, varav till företagets

~~utförande~~ ~~kronor och till~~

~~en första rensning av avloppen~~ ~~kronor~~

~~och dels lån från statens avdikningslånefond med tvåtusenfemhundrafemtio~~ x)

~~(2.550) kronor~~ och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget,

har följande överenskommelse träffats mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan
företaget genom dess styrelse ~~förtroendeman samtliga intressenter båda intressenter ende~~
~~intressent~~

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget
och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad
säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan
säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller
kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter
i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet
sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt
materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller
annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidrags- och låntagare förbinder sig:

att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella änd-
ringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget
till den 1 september 1952;

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseeende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggingskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel; samt

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Grängsö

den

10/9

1951

Gösta Rydberg

Gjörad 19

Att

Gösta Appelros

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Johan Svensson
Adress *Toräkra Svängsta*

Hilding Tasson
Adress *Ojavad Svängsta*

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 9 november 1951.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Höglund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliga bekostnad.