Blad 1.

Förslag i 3 blad till

Öljersjö dikningsföretag år 1947.

Lösens socken, Blekinge län;

upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1947 av:

Statens lantbruksingenjör

Skala 1:4000.

100. 0. 100 200 300 m

Stubbetorp Lösen

Stubbetorp "Öljersjö"

10^3 Ge

8^3 Gb

6^3 J

6^{13} Pa

4^5 H

4^{15} Fa

3^2 E

2^1

2^2

1^1

4^7

5^1

Fixp II = R.u.k. = +14,09 m.

Fixp I = +12,64 m.

Fixp III = +20,42 m.

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

K 3*0440

1699-1

3 mtr

Blad 2.



Befintlig järnvägstrumma vid 0+12.



Tillhör förslag till

Öljersjö dikningsföretag år 1947.

Sune Carlsson

Statens lantbruksingenjör.

KHN. Nr 002

K 3.0440

Längdskala. 1:4000.

Höjdskala. 1:100.

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv
1699-2

Tillhör förslag till

Öljersjö dikningsföretag år 1947.

Statens tarltbr-dikningsnämnd

Blad 3

0+24

0+50

0+70

0+76

0+81

1+00

1+50

1+75

2

2+12

2+20

2+50

2+75

3+00

3

3+15

3+30

3+50

3+75

4+00

4+30

6+00

6+50

6+80

7

7+25

8+00

8+25

8+59

8+69

9

9+27

9+50

10

10+30

Skala.

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m

1:100.

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

1699-3

K 3:0440

Mtn.Nr 003

ESSELTE

4301 S.





Akt nr:

A440

AU$A440

Ser. E XIII kanb
1699

O 14316

K 3*0440

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

A

Synehandlingar 18/6 51 kmo

till

ÖLJERSJÖ DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1947.

Lösens socken, Blekinge län.

Synehandlingar

till

ÖLJERSJÖ DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1947.

Lösens socken, Blekinge län.

Till akten hör: 1 häfte handlingar, innehållande 38 paginerade sidor, samt 3 blad ritningar.

Protokoll, fört vid syneförrättning enligt vattenlagen angående förbättrad torrläggning av mark till Öljersjö m.fl. i Lösens socken av Blekinge län.

Torsdagen den 17 mars 1947 kl. 10,oo inställde sig undertecknad lantbruksingenjör jämte skiftesgodemännen Oskar Olsson i Vallby och Albert Mattsson i Ryd hos lantbrukaren Helge Williamsson i Öljersjö för att på grund av länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade och här nedan intagna förordnande påbörja handläggningen av förrättningen. Vid sammanträdet, varom kungörelse /Bil. B. / varit dels införd i Blekinge Läns Tidning den 28, dels i laga ordning anslagen i Lösens kyrka den 30 sistlidna mars och varom kända intressenter erhållit underrättelse, enligt förteckning /Bil. C. /, tillstädeskommo följande sakägare och ombud.

Sökande till förrättningen:

Lantbrukaren Helge Williamsson, ägare till 1 mtl Öljersjö 1[1] och
1/4 " " 2[2]
" Edvin Johansson, " " 285/724 " Lösen 4[7] och
1 " " 5[1]

Övriga sakägare:

Lantbrukaren Ture Karlsson, ägare till 3/4 mtl Lösen 2[1]
" Allan Karlsson, " " 1/4 " Stubbetorp 8[3] och
1/3 " " 10[3]

Vägförvaltningen i Blekinge län genom ingenjören Hugo Håkansson, Karlskrona

Statens Järnvägar genom ritaren Mauritz Granberg, Karlshamn, enligt fullmakt /Bil. D. /.

§ 1.

Ansökningen om förrättningen och länsstyrelsens med anledning härav utfärdade förordnande upplästes och bilades handlingarna /Bil. A./.

§ 2.

Mot synemännen anfördes intet jäv. Själva visste de ej om något jävsförhållande till någon nu känd sakägare.

§ 3.

Framvisades karta över torrläggningsområdet och profilritning över det undersökta avloppet. I samband härmed redogjorde förrättningsmannen för preliminärt upprättat förslag till torrläggning av ifrågavarande marker, innebärande uppgrävning och delvis även rätning av den i gränsen mellan byarna Öljersjö och Lösen framrinnande bäcken från järnvägstrumman omedelbart väster om Lösens station till rågången mot Stubbetorp.

§ 4.

Sökandena yrkade, att företaget skulle utföras i huvudsaklig överensstämmelse med förslaget.

Härvid framhöll Edvin Johansson, att företaget för hans vidkommande ej kunde beräknas medföra nämnvärt förbättrad torrläggning. Visserligen inträffade stundom vid snösmältning och större regn att vattnet steg upp på hans åkrar, men menlig inverkan på skörderesultatet hade därav icke förmärkts. Däremot kunde rätningen väntas medföra en viss fördel, fråga vore dock om denna fördel stode i rimligt förhållande till kostnaden. För den händelse ett i närheten av punkt 2+50 befintligt täckdikesöga komme att skadas, yrkade han, att företaget skulle reparera skadan eller ock utgiva skälig ersättning härför.

§ 5.

Ture Karlsson ansåg, att företaget icke kunde innebära någon fördel för hans egendom varför han ej ville ikläda sig någon kostnad för detsamma. Såsom villkor för bifall till den ifrågasatta rätningen av bäcken satte han, att gamla bäckfåran skulle på företagets bekostnad igenfyllas.

§ 6.

Williamsson hävdade,att rätning av bäcken vore nödvändig för minskande av framtida underhållet. För den händelse i § 5. framställt yrkande om igenfyllning på företagets bekostnad av gamla bäckfåran komme att av synemännen bifallas,hade han samma yrkande beträffande de delar av bäcken,som fölle inom hans ägoområde. Lämpligast och billigast vore dock,om varje markägare själv utförde igenfyllningen,varvid ur nygrävda sträckor upptagna massor borde uppläggas så,att de vore lätt åtkomliga för transport till gamla bäckfåran.

§ 7.

Det ansågs rättvist,att ersättning utginge för såväl upplåtelse av mark till bäckens breddning eller nygrävning som för intrång genom uppläggning av schaktningsmassor.

§ 8.

Håkansson framhöll,att igenfyllningen av gamla bäcken ej kunde verkställas förrän den nya blivit uppgrävd,såvida arbetet ej kunde utföras vid tid,då bäcken vore uttorkad.

§ 9.

Ture Karlsson önskade taget till protokollet,att översvämningarna huvudsakligen förorsakades av hinder i vattendraget nedom hans egendom.

§ 10.

Upplystes,att landsvägstrumman byggts 1928 och att järnvägstrumman,som vore belägen vid sektion 8/560 i järnvägens längdmätning, tillkommit 1898,vid vilken tid ifrågavarande marker varit odlade.

§ 11.

Tillsades,att nytt sammanträde för ärendets vidare handläggning komme att hållas på samma ställe som dagens tisdagen den 3 nästa

juni kl. 10,oo,då gode män och sakägare hade att tillstädeskomma utan särskild kallelse.

§ 12.

Synemän och sakägare begåvo sig därefter till torrläggningsområdet,varest synemännen besiktigade marker och avlopp samt företogo nödiga värderingar.

Härvid utvisades på marken föreslagna rätningar,varvid befanns lämpligt,att grävningen utsträcktes norr om gränsen mellan Öljersjö och Stubbetorp ett 40-tal meter in på sistnämnda by för vinnande av god anslutning mellan nu till uppgrävning föreslagen sträcka och tidigare uppgrävd sträcka av bäcken.

§ 13.

Efter synegången avslutades sammanträdet.

Öljersjö, Lösen, den 17 mars 1947.

Tisdagen den 3 juni 1947 kl. 10,oo inställde sig synemännen åter hos lantbrukaren Helge Williamsson i Öljersjö för fortsatt handläggning av förrättningen. Därjämte tillstädeskommo följande sakägare.

Lantbrukaren	Helge Williamsson,	Öljersjö
"	Edvin Johansson,	Lösen
"	Ture Karlsson,	"
"	Albert Pettersson,	Öljersjö

§ 14.

Protokollet från föregående sammanträde upplästes och godkändes.

§ 15.

Ture Karlsson befarade att kostnaden för uppgrävning och rätning av bäcken icke stode rimligt förh-ållande till nyttan av företaget.

§ 16.

Williamsson vidhöll, [illegible] att företaget skulle genomföras i enlighet med synemännens förslag.

§§17.

Förrättningsmannen redogjorde för det upprättade förslaget till torrläggning av ifrågavarande marker,den beräknade båtnaden, kostnadernas fördelning m.m.

§ 18.

Synemännen avgåvo utlåtande /Bil. L./,vilket upplästes för de närvarande.

§ 19.

Sedan delägarna förklarat sig beredda att omedelbart utse styrelse,valdes till ledamöter av denna.

Lantbrukaren Helge Williamsson, Öljersjö, Lösen. Ordförande.
" Edvin Johansson, "
" Albert Pettersson, Öljersjö, "

§ 20.

För hantlangning vid undersökningarna skulle till Helge Williamsson utgivas ersättning för 79ntimmar á 1:13 med 89 kronor 27 öre.

§ 21.

Uträknades gode männens ersättningar och uppgingo till 26 kronor för Oskar Olsson samt 38 kronor för Albert Mattsson eller tillhopa 64 kronor.

§ 22.

Tillsades,att handlingar och ritningar komme att inom trettio dagar tillställas styrelsens ordförande för att av honom hållas tillgängliga för envar som önskade granska dem eller taga avskrift.

§ 23.

Som intet vidare förekom,upplästes protokollet och förrättningen och sammanträdet förklarades avslutade.

Öljersjö den 3 juni 1947.

Resolution. Bil A.

K.D.V.D. 8 år 1945.

Landskansliet i Karlskrona

4 APR. 1945

Översändes till statens lantbruksingenjör i Blekinge län, som härigenom förordnas att laglig verkställa ifrågavarande förrättning.
Karlskrona å landskansliet den 10 april 1945.

För.

Erik Lindeberg

Fritz Selmer

Till

Länsstyrelsen i Blekinge län.

Vördsamt anhålles om förordnande för lantbruksingenjören i länet att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen avseende förbättrad torrläggning av mark tillhörande Öljersjö m.fl. i Lösens socken, Blekinge län.

Av företaget väntes följande fastigheter och ägare bliva berörda:

Edvin Johansson	Lösen
Albert Pettersson	Öljersjö
Helge Williamsson	"

samt ev. övriga vilket dock först vid förrättningen kan utrönas.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till Helge Williamsson, Öljersjö, Lösen. Tel. Lyckeby 336.

Öljersjö, Lösen den 3 februari 1945.

Helge Williamsson

Albert Pettersson

Bil. B.

K U N G Ö R E L S E.

Sedan undertecknad av länsstyrelsen i Blekinge län förordnats att handlägga syneförrättningar enligt vattenlagen rörande torrläggning av vattenbesvärade marker, hava sammanträden utsatts att av synemännen hållas på nedan angivna tider och platser.

Torsdagen den 17 april 1947 kl 10.00 hos lantbrukaren Helge Williamsson i Öljersjö. Företaget synes komma att beröra marker, tillhörande Lösen 2 1/3, 4 7/3 och 5 1/3, Öljersjö 1 1/3, 2 2/3, 3 15/3, 4 13/3 och 6 samt Stubbetorp 8 och 10 i Löséns socken ävensom järnvägen Karlskrona-Torskors och landsvägen Jämjö-Vedeby-Karlskrona /A/.

Karlskrona den 24 mars 1947.

Thore Möller.
Statens lantbruksingenjör.

Anslaget i Löséns kyrka söndagen d. 30/3 1947
Betygar
P. L.

Införd i Blekinge Läns Tidning den 28 mars 1947 betygar:

Bil. C.

F Ö R T E C K N I N G

över kungörelser. kallelser och underrättelser angående sammanträden vid syneförrättning rörande torrläggning av vattenbesvärade marker tillhörande Öljersjö m,fl. i Lösens socken av Blekinge län, avlämnade å posten nedanskrivna dagar.

Den 24 mars 1947 angående sammanträde hos lantbrukaren Helge Williamsson i Öljersjö torsdagen den 17 april 1947 kl 10.00.

Kungörelse till pastorsämbetet i Lösens församling,	Lösen.
" " Blekinge Läns Tidning,	Karlskrona
Kallelse till skiftesgodemannen Oskar Olsson, Vallby,	Ramdala.
" " " Gustaf Pettersson,	Lösen,
Underrättelse till lantbr. Albert Pettersson, Öljersjö,	"
" " " Edvin Johansson, Lösen,	"
" " " Helge Williamsson, Öljersjö,	"
" " " Ture Karlsson,	"
" " " Allan Karlsson, Stubbetorp,	"
" " Vägförvaltningen i Blekinge län,	Karlskrona
" " Statens Järnvägar VI distriktet,	Borås,

Den 29 mars 1947 angående ovan angivna sammanträde.

Kallelse till skiftesgodemannen Albert Mattson, Ryd, Torskors.

I tjänsten:

Bil D.

STATENS JÄRNVÄGAR

29 BANSEKTIONEN
Baningenjören

D.-nr _____

Anhålles att i svarsskrivelse ovanstående diarienummer angives.

Ritare Mauritz Granberg, Karlshamn, befullmäktigas enligt avd. III § 14 i Statens Järnvägars författningssamling sättryck 3 som ombud vid sammanträde rörande förbättrad torrläggning av marker tillhörande Öljersjö m.fl. i Lösens socken.

Karlshamn den 12 april 1947.

G. Retzner

(G.Retzner)

Bil. D 2

Utdrag ur

STATENS JÄRNVÄGARS FÖRFATTNINGSSAMLING

Särtryck nr 3.

III. Arbetsordning för distriktsbefälet.

§ 14.

Föreståndare för bansektion har särskilt

att vid lantmäteri- och andra mätningsförrättningar, som angå sektionen, själv eller genom befullmäktigat ombud iakttaga och bevaka statens järnvägars rätt och talan; skolande, så snart dylik förrättning avslutats, handlingarna rörande densamma insändas till styrelsen, med hemställan därvid om vidtagande av de åtgärder, vartill anledning må vara för handen;

Bestyrkes
å tjänstens vägnar:
Magnus Granberg
29-bansektionen

Bil. E.

LANTBRUKSINGENJÖREN
I BLEKINGE LÄN
TEL. 475 · KARLSKRONA

Tillhör förslag till Öljersjö dikningsföretag år 1947.

Skala 1:4000

Vägförvaltningens yttrande.

Ur vägsynpunkt ingen erinran.
Karlskrona den 27 maj 1947.
Vägförvaltningen i Blekinge län
Vilh. Bengtsson



Skala 1:100

Karlskrona den 21/5 1947

A 440

Bil. F.

LANTBRUKSINGENJÖREN
I
BLEKINGE LÄN
Stenbergsgr. 3
KARLSKRONA
Tel. 475

Till

Statens Järnvägar

VI distriktet

B o r å s.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen översändes härmed förslag till Öljersjö dikningsföretag år 1947 i Lösens socken, Blekinge län, i vad detsamma berör järnvägen Karlskrona - Torsås. Ombyggnad eller förändring av trummen är icke ifrågasatt.

Karlskrona den 21 maj 1947.

Thore Möller

Bil. E 2

STATENS JÄRNVÄGAR

VI DISTRIKTET
Distriktschefen

D.-nr Dc 128/47.

Anhålles att i svarsskrivelse ovanstående diarienummer angives.

Till

Lantbruksingenjören i Blekinge län,
Stenbergsgr.3,
Karlskrona.

Med anledning av Eder skrivelse den 21 maj 1947 angående Öljersjö dikningsföretag år 1947 i Lösens socken, Blekinge län får jag efter granskning meddela, att från statens järnvägars sida intet finnes att erinra mot översänt förslag.

Borås den 5 juni 1947.
ENLIGT DISTRIKTSCHEFENS BESLUT

R. Jerneryd.

R. Jerneryd.

Bil. G.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Ägobeskrivning
och
värderingslängd.

Hemmansdel	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Lönsås socken		
1	51		Lönsås	Edvin Johansson	
				åker, förbättras ej	1
				"	2
				äng och betesbank	3
				Summa	
285/724	47		"	Edvin Johansson	
				åker, hagmark, förbättras ej	4
				"	5
				"	6
				Summa	
3/4	21		"	Per Karlsson	
				åker	7
				"	8
				Summa	
1/8	63	T	Ölgrejt	Albert Pettersson	
				åker, förbättras ej	9
				"	10
				"	11
				äng och betesmark	12
				Summa	
3/16	613	Pa	"	Albert Pettersson	
				åker	13
				Summa	

PETTERSONSKA TOKTR. EFTR
SKARA

449193

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
						21.0		—			—			—		
	14.0							2300	322	-	2900	406	-	600	84	-
						08.5										
	14.0					29.5			322	-		406	-		84	-
						11.5		—			—			—		
2	28.5							2100	598	50	2900	626	50	800	1828	-
	106.0							1300	398	-	"	3074	-	1600	1696	-
	334.5					11.5			6176	50		9700	50		3524	-
						"										
	27.5							2100	577	50	2900	797	50	800	220	-
	02.0							"	42	-	"	58	-	"	16	-
	29.5								619	50		855	50		236	-
						05.5		—			—			—		
	12.5							2300	287	50	2900	362	50	600	75	-
	03.0							"	69	-	"	87	-	"	18	-
						04.5		—			—			—		
	15.5					10.0			356	50		449	50		93	-
	62.5							1900	1187	50	2900	1812	50	1000	625	-
	62.5								1187	50		1812	50		625	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/2	43	H	Ölgersjö	Albert Pettersson	
				åker	14
				Summa	
7/32	415	Fa	"	Albert Pettersson	
				åker, höjland, förbättras ej	15
				åker	16
				"	17
				Summa	
1/2	32	E		Albert Pettersson	
				åker	18
				"	19
				"	20
				"	21
				Summa	
1	11		"	Helge Williamsson	
				åker, höjland, förbättras ej	22
				"	23
				"	24
				"	25
				Summa	
1/4	22		"	Helge Williamsson	
				åker	26
				"	27
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
20	5							1900	384	50	2900	594	50	1000	205	–
20	5								384	50		594	50		205	–
							10	–			–			–		
18	45							1900	1605	50	2900	2450	50	1000	845	–
3	55							1300	461	50	"	1029	50	1600	568	–
120	0						10		2067	–		3480	–		1413	–
47	5							2100	997	50	2900	1377	50	800	380	–
44	5							2100	934	50	"	1290	50	"	356	–
12	5							1500	187	50	"	362	50	1400	175	–
41	0							1000	410	–	"	1189	–	1900	779	–
145	5								2529	50		4219	50		1690	–
							08	–			–			–		
21	0							1900	399	–	2900	609	–	1000	210	–
608	0							1700	10336	–	"	17632	–	1200	7296	–
310	5							700	2173	50	"	9004	50	2200	6831	–
939	5						08		12908	50		27245	50		14337	–
05	5							1500	82	50	2900	159	50	1400	77	–
42	0							1900	798	–	"	1218	–	1000	420	–
47	5								880	50		1377	50		497	–

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/4	8 3	Gb	Stubbetorp	Allan Karlsson	
				åker	28
				Summa	
1/3	10 3	Gc	"	Allan Karlsson	
				åker	29
				"	30
				avlopp	31
				Summa	
				Sammandrag	
			Lönsi socken		
1	51		Lönsi	Edvin Johansson	1-3
285/724	47		"	d:o m	4-6
3/4	21		"	Ture Karlsson	7-8
1/8	6 3	J	Ojärsjö	Albert Pettersson	9-12
3/16	6 3	Pa	"	d:o m	13
1/2	4 3	H	"	d:o m	14
7/32	4 5	Fa	"	d:o m	15-17
1/2	32	E	"	d:o m	18-21
1	1		"	Helge Williamsson	22-25
1/4	2 2		"	d:o m	26-27
1/4	8 3	Gb	Stubbetorp	Allan Karlsson	28
1/3	10 3	Gc	"	d:o m	29-31
				Summa	
Jordart: Sandbl. lermulljord				grå sandbl. lera	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
35.0								2300	805	-	2900	1015	-	600	210	-
35.0		v							805	-		1015	-		210	- v
01.5								2300	34	50	2900	43	50	600	9	-
06.5								"	149	50	"	188	50	"	39	-
						05.5		—			—					
08.0		v				05.5			184	-		232	-		48	- v
14.0						29.5			322	-		406	-		84	- v
334.5						11.5			6176	50		9700	50		3524	- v
29.5									619	50		855	50		236	- v
15.5						10.0			356	50		449	50		93	- v
62.5									1187	50		1812	50		625	- v
20.5									389	50		594	50		205	- v
120.0						10.0			2067	-		3480	-		1413	- v
145.5									2529	50		4219	50		1690	- v
939.5						08.0			12908	50		27245	50		14337	- v
47.5									880	50		1377	50		497	- v
35.0									805	-		1015	-		210	- v
08.0						05.5			184	-		232	-		48	- v
1772.0	v					74.5			28426	-		51388	-		22962	- v

Öljaröjö den 3 juni 1947

Emore Andersson

Axel Karlsson

Bo Rune Johansson

Hemmantal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

Bil. H.

Ersättningslängd

Mantal	Register-nummer	Socken och Hemman	Ägare	Ersättning för markupptagelse				Ersättning för intrång genom fordyppning tag				Sma ersättning
				m²	Åre	Kr	ö	Kr	ö	m²	Åre	Kr	ö	Kr	ö
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		8.		9.	10.	11.		12.		13.	
/		Löcnes socken.															
1.	51	Löcn	Edvin Johansson							600	29			174	-	174	-
285/724	47	-"-	D:o	180	21	3	80										
				550	13	71	50	109	20	1530	29			443	70	553	-
3/4	21	-"-	Ture Karlsson	700	21			147	-	300	29			87	-	234	-
1/8	63	Öljesjö	Albert Pettersson							930	29			269	70	269	70
3/16	613	-"-	D:o	620	19			117	80	140	29			40	60	158	40
1/2	43	-"-	D:o							120	29			34	80	34	80
7/32	415	-"-	D:o	60	13			7	80	330	29			95	70	103	50
1/2	32	-"-	D:o	160	10			16	-	630	29			182	70	198	70
1	1'	-"-	Helge Williamsson	590	17	100	30										
				310	7	21	70	122	-	210	29			60	90	182	90
1/4	83	Stubbetorp	Allan Karlsson	220	23			50	60							50	60
																300	-
			Summa					570	50					1389	10	1959	60
																2359	60

Öljesjö den 3 juni 1947

Vilhelm Karlsson

Per Fredrik Olsson

Bil. I.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		"Lillån" sträckan A - B.								
0+20-3+30	307	Schaktning av lera och sandbl lera med ngt grus och sten, enst sprängsten, träd och stubbar av al m³	470	3:-	1410	-				
		Schaktning av grus och sten, enst sprängsten "	40	5:-	200	-				
		Sprängning av berg "	10	25:-	250	-				
		Lastning, transport, tippning och planering av valljord i gamla avloppet å sträckan 3-3+30	165	0:70	115	50	1975	50		
3+30-6+00	229	Schaktning av sandbl lera med enst sten och sprängsten, alstubbar ngt buskar "	1250	3:-	3750	-				
		Lastning, transport, tippning och planering av valljord i gamla avloppet å str 3+75-4+00, 4+30-6+00	1000	0:70	700	-	4450	-		
6+00-10+00	385	Schaktning av sandbl lera m enst sten och sprängsten, alstubbar och buskar "	1150	3:-	3450	-				
		Lastning, transport, tippning och planering av valljord i gamla avloppet å str 7+38 - 7+82	230	0:70	161	-	3611	-		
10+00-14+20	327	Schaktning av sandbl lera m enst sten och sprängsten m³	2000	3:-	6000	-				
		Lastning, transport, tippning och planering av valljord i gamla avloppet å str 10+30-14+20 m³	1800	0:80	1440	-	7440	-	17476	50
		För oförutsedda fall, semesterersättn, arbetsledn m.m. tillägges							2263	90
		Jordersättningar enl särskild längd					1959	60		
		Ersättning för försvårad brukning					300	-	2259	60
	1248	Summa Kronor							22000	-

Öljersjö den 3 juni 1947.

Sune Sundin

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre

Bil. K.

K O S T N A D S F Ö R D E L N I N G S L Ä N G D.

Socken och Hemman	Mantal	Register-nummer	Litter	Ägare	Sök eller icke sök.
1	2	3	4	5	6.
Lövnäs socken					
Löviken	1	51		Edvin Johansson	sök
"	285/724	47		D:o m:e	sök
"	3/4	21		Ture Karlsson	—
Ojungen	1/8	63	J	Albert Pettersson	sök
" "	3/16	613	Pa	D:o m:e	sök
" "	1/2	43	H	D:o m:e	sök
" "	7/32	415	Ha	D:o m:e	sök
" "	1/2	32	E	D:o m:e	sök
" "	1	11		Helge Williamsson	sök
" "	1/4	22		D:o m:e	sök
Stubbetorp	1/4	83	Gb	Allan Karlsson	—
" "	1/3	103	Ge	D:o m:e	—
				Summa	

Ägofigur	Markens nuvarande värde	Markens blivande värde	Markens förbättrings-värde	Andel i Beräknad kostnad	Andel i Verklig kostnad
7	8	9	10	11	12
1-3	322 -	406 -	84 -	81 40	0.37
4-6	6176 50	9700 50	3524 -	3377 -	15.35
7-8	619 50	855 50	236 -	226 60	1.03
9-12	356 50	449 50	93 -	90 20	0.41
13	1187 50	1812 50	625 -	598 40	2.72
14	389 50	594 50	205 -	195 80	0.89
15-17	2067 -	3480 -	1413 -	1353 -	6.15
18-21	2529 50	4219 50	1690 -	1619 20	7.36
22-25	12908 50	27245 50	14337 -	13736 80	62.44
26-27	880 50	1377 50	497 -	475 20	2.16
28	805 -	1015 -	210 -	200 20	0.91
29-31	184 -	232 -	48 -	46 20	0.21
	28426 -	51388 -	22962 -	22000 -	100.00

Öljeryd den 3 juni 1947

Erland Adler

Gustaf Gabrielsson

Axel Gustafsson

Ö v e r s i k t s k a r t a.



Skala 1:100000.

Bil. L.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående avdikning av vattenskadade marker, tillhörande Lösen n:r 2, 4 och 5, Öljersjö n:r 1, 2, 3, 4 och 6 samt Stubbetorp n:r 8 och 10 i Lösens socken, Blekinge län.

Mom. 1. Företagets omfattning och ändamål.

Ifrågavarande marker ligga omedelbart norr och nordost om Lösens station, omkring 9 km nordöst om Karlskrona. Såsom av företaget berorende hava ansetts de marker, som vid nu rådande vattenstånd i avloppet dels skadas av översvämningar, dels icke kunna vid medelvattenföring torrläggas till 1,2 m djup och som därför beräknats vinna båtnad genom här nedan angivna dikningsarbeten.

Över torrläggningsområdet, som skall bilda en samfällighet, har upprättats karta i skala 1:4000, på vilken markernas höjdläge över det antagna jämförelseplanet angivits medelst små blå siffror. Beskrivning över markerna återfinnes i ägobeskrivningen/Bil. G./.

Till följd av under förrättningen framkomna yrkanden kommer företaget att omfatta uppgrävning och delvis även rätning av den i gränsen mellan byarna Öljersjö och Lösen framrinnande bäcken från järnvägstrumman omedelbart väster om Lösens station till gränsen mellan byarna Öljersjö och Stubbetorp samt, för vinnande av god anslutning mel-

lan nu ifrågavarande sträcka av bäcken och uppströms belägna, tidigare uppgrävda delar av denna, ytterligare ett 40-tal meter in på Stubbetorp 8:3. Rätningarna hava, såvitt möjligt, föreslagits att utföras på sådant sätt, att utbyte av avskurna ägoområden mellan på ömse sidor av bäcken belägna fastigheter lämpligen kunna företagas, så att jämväl efter rätningen bygränsen kommer att följa bäcken. På kartan är bäcken, som skall bibehållas öppen, utmärkt med dubbla röda linjer och betecknad A - B.

Företaget ligger mellan Halltorpsåns nederbördsområde n:r 79 och Lyckebyåns nederbördområde n:r 80.

Mom.2. Laga hinder, allmänna och enskilda intressen.

För handläggning av förrättningen, som grundar sig på länsstyrelsens förordnande den 10 april 1945, eller för företagets utförande i den omfattning, som ovan angivits, har något laga hinder ej anmälts. Ej heller hava synemännen funnit något sådant hinder föreligga. Allmänna eller enskilda intressen synes ej komma att av företaget förnärmas. Dikningen börjar vid trumman under järnvägen Karlskrona - Torsås. Omedelbart söder om järnvägen framgår allmänna vägen n:r 4. Förslaget har i de delar detsamma berör järnväg och landsväg tillställts Statens Järnvägar och Vägförvaltningen i länet för yttrande /Bil. E och F./.

Mom.3. Företagets beskaffenhet.

Företaget är sådan dikning, som omförmäles i 7 kap. 1 § vattenlagen.

Mom.4. Fixpunkter.

På plan- och profilritningarna angivna höjdlägen hänföra sig till O-planet för rikets precisionsavvägning. Till ledning vid utförandet av arbetet hava utmed avloppet följande fixpunkter markerats och avvägts.

Fix. I Höjdläge =+12,64 m. +-format märke inhugget i däcksten på södra sidan av landsvägstrumman söder om punkt A.

Fix. II Höjdläge =+14,09 m. Räls u.k. över järnvägstrumman väster om Lösens station.

Fix. III Höjdläge =+20,42 m. +-format märke inhugget i .sten på östra sidan av ägovägskrök 300 m sydöst om längdmätningspunkt 12+00.

Fixpunkterna, som äro lagligen skyddade, få ej rubbas, förstöras eller övertäckas förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Mom.5. Avloppets dimensioner.

Vid den punkt, där arbetena föreslagits att påbörjas, omfattar nederbördsområdet omkring 2600 hektar, Bäcken utgör avlopp för Lösensjön med en areal av 110 hektar. I övrigt förekomma inga nämnvärda sjöar inom nederbördsområdet. Med hänsyn till områdets topografiska beskaffenhet och nederbördsmängden i trakten har avrinningen vid normala flöden beräknats till 1,0 lit/sek/har. Flodvattenmängden uppgår således till 2,6 m^3/sek. Medelavrinningen under vegetationstiden har beräknats till 1/10-del av flodvattenmängden. Bottenlinjen har utlagts

med en minsta lutning av omkring 1,o:1000, bottenbredden har bestämts till 0,5 m och sidolutningen till 1:1,5. Nämnda vattenmängder framrinna i det sålunda dimensionerade avloppet under vattendjup ej överstigande 1,35 vid flöden och 0,5 m vid medelvattenföring.

Avloppets bottenlägen i brytpunkterna, lutningar och dimensioner finnas angivna å den upprättade profilritningen.

Mom.6. Broar och trummor.

Den nedom punkt A befintliga järnvägstrumman har en bredd av 1,4 m, söder om denna belägen landsvägstrumma har en bredd av 1,5 m. Nämnda trummor är något för trånga i loppet och verka vid flöden dämmande. Vid normala flöden överstiger uppdämningen dock icke 10 cm, vilket för närvarande synes kunna tålas. Ombyggnad eller förändring av trummorna skall därför icke företagas. Härigenom göres dock ingen inskränkning i markägarnas rätt att i framtiden göra sina anspråk emot järnvägens resp. vägens ägare gällande.

Beträffande broar eller trummor, som i framtiden bliva uppförda över ifrågavarande avlopp, bestämmes allenast, att de ej få utföras på sådant sätt, att de uppdämma vattnet. Genomloppsöppningen skall därför hava en fri bredd av minst 2,6 m och en fri höjd av minst 1,5m.

Mom.7. Ersättningar.

a) Ersättning för markupplåtelse och intrång.

För upplåtelse av mark till avloppets breddning eller nygrävning samt för intrång genom uppläggning av schaktningsmassor, i den mån dessa icke på företagets bekostnad transporteras till gamla bäckfåran,

skall ersättning utgå med belopp, som angivas i ersättningslängden (Bil. H.). För markupplåtelse har ersättning beräknats efter den i anspråk tagna markens nuvarande värde samt intrång efter den av upplag täckta markens värde efter företagets genomförande.

b) Ersättning för försvårad brukning.

I allmänhet komma genom rätningen avskurna uddar att vara i stort sett likvärdiga, varför de av praktiska skäl böra sammanföras med på samma sida om den nya bäckfåran belägna fastigheten. Ersättning för försvårad brukning av sålunda avskurna ägoområden har därför ansetts som regel icke böra utgå.

Fastigheten 1/4 mtl Stubbetorp 8:3 erhåller icke möjlighet att genom byte få ersättning för det område, som genom bäckens rätning kommer att bliva avskilt från den övriga delen av egendomen. För försvårad brukning av det avskurna området skall därför till ägaren av sistnämnda fastighet utgå ersättning med 300 kronor.

Angivna ersättningar skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas ersättningstagarna vid kostnadernas slutliga fördelning.

För övrigt skola inga ersättningar utgå vid detta företag.

Mom.8. Båtnad och kostnadsfördelning.

Båtnaden för i företaget ingående marker har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivas i 7 kap. 22 § samma lag. Markvärdet vid full torrläggning har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m.

Nuvarande värdet utgör viss del av värdet vid full torrläggning och är beroende av höjdläget i förhållande till de försumpande vattenytorna. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. G./, i vilken såväl markens nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Skäl att hänföra marken inom samfälligheten till särskilda avdelningar föreligger ej. Varje markägare har därför att taga del i med företaget förenade kostnader direkt i mån av värdet på den båtnad som beredes hans mark. I kostnadfördelningslängden /Bil. K. / har varje fastighets andel i kostnaden för företaget angivits såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter nyssnämnda andelstal, men skola vid förrättningens avslutande, om så fordras, av sökandena omedelbart förskjutas.

Den som ej är sökande till förrättningen eller förenat sig med sökandena är ej skyldig vidkännas större bidrag till kostnaderna för företaget än som svarar mot värdet å den båtnad, som beredes hans mark. Vilka delägare, som ansetts som sökande eller jämställda med sökande, angivas i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök".

Mom.9. Företagets utförande.

Ifråga om företagets utförande bestämmes:

1/ Företagets utförande skall ombesörjas av en styrelse, som utses av delägarna vid allmänt sammanträde, därvid varje delägare har rösträtt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget; dock må ingen utöva rösträtt för mer än en femtedel av delägarnas sammanlagda vid sammanträdet företrädda andelstal. Angående styrelsens skyldigheter och befogenhet hänvisas till bestämmelserna i 3 kap. 15 och 17-21 §§ vattenlagen samt till i mom. 11 av detta utlåtande givna föreskrifter.

2/ Företaget skall utföras i enlighet med de upprättade förslagsritningarna.

3/ Innan arbetet påbörjas skall anmälan om styrelseval göras till länsstyrelsen i Blekinge län dit även uppkommande ändringar i styrelsens sammansättning skola anmälas.

4/ Där avlopp följer rågång skall uppgrävningen ske på sådant sätt att bottnens mittlinje kommer att sammanfalla med rågången.

5/ Ur nygrävda sträckor upptagna massor skola på företagets bekostnad transporteras till och utplaneras i de sträckor av gamla bäckfåran, som nygrävningarna avse att ersätta.

6/ I övrigt må jord och sten, som uppschaktas ur avloppet vid dettas upptagande eller rensning, läggas vid sidan av detta , dock icke närmare kanten än 1,o m och ej i brantare inre lutning än avloppets egen sidolutning.

7/ I upplagda jordsträngar skola öppningar med bottenbredd 0,3 m och si-

dolutning 1:1,o anordnas vid svackor i marken, tillstötande diken samt i övrigt på minst var 40:de meter, på det dagvattnet må fritt kunna avrinna från angränsande terräng.

8/ Till äventyrs inträffande ras skola oförtövat avhjälpas och erforderliga förrättningsåtgärder vidtagas.

9/ Under arbetet får vatten icke uppdämmas eller påsläppas så att skada sker.

10/ Arbetena skola utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnes för delägarna mest ändamålsenliga och betryggande.

11/ Arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt skola vara bragta till slut senast den 1 september 1953.

12/ Avsyning jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan göras av lantbruksingenjör.

Mom.10. Framtida underhållet.

Avloppet skall omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar och har styrelsen att härom tillse och verkställa. Rensnings- och underhållsarbetena böra utföras å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt. Av rensningsjord förorsakat intrång skall tålas utan ersättning. Kostnaderna fördelas efter samma grunder som gälla vid arbetets första utförande.

Kostnad för rensnings- eller underhållsåtgärd, som föranletts

av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denna. Markägarna skola genom stängsel eller på annat sätt skydda avloppet från nedtrampning av betande djur. Av betesdjur förorsakad skada skall omedelbart botas av djurägaren.

Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Mom.11. Organisation.

Av styrelsens medlemmar skall en vara ordförande och verkställande ledamot. Det åligger styrelsen:

att ombesörja arbetenas utförande och kontrollera desamma - i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person -,

att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebitering av för arbetenas bedrivande erforderliga medel,

att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper skola minst en gång om året framläggas för delägarna i och för granskning,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest finnes nödigt genom kringsänd kallelselista, på vilken kallade delägare teckna sina namn, eller på i 7 kap. 64 § vattenlagen angivet sätt senast åtta dagar i förväg kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande och därvid föra protokoll, samt

att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödigt.

Mom.12. Övriga yrkanden.

Yrkanden, vilka under förrättningen framkommit men ej blivit behandlade i detta utlåtande, föranleda icke någon synemännens åtgärd.

Mom.13. Domstolsavgift.

Såsom bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet skall, så snart förrättningen vunnit laga kraft, till länsstyrelsen i Blekinge län erläggas avgift, uppgående till en och en halv för tusen av båtnaden eller 34 kronor 44 öre.

Mom.14. Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Öljersjö dikningsföretag år 1947."

Mom.15. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid denna förrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras hos styrelsens ordförande.

Mom.16. Besvärshänvisning.

Talan mot åtgärd eller beslut vid förrättningen eller mot detta utlåtande föres vid Söderbygdens Vattendomstol, adr. S t o c k h o l m, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom.17. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för såvitt icke inom den i mom. 16 här ovan angivna tid besvär över förrättningen anföras och på grund härav ändring i detta utlåtande kommer till stånd.

Öljersjö den 3 juni 1947.

214265

K____3*0440

Betänkande

till

ÖLJERSJÖ DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1947.

Lösens socken, Blekinge län.

Betänkande

till

ÖLJERSJÖ DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1947.

Lösens socken, Blekinge län.

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknad, ordförande i styrelsen för Öljersjö diknings-företag år 1947 i Lösens socken, Blekinge län, får härmed vördsamt anhålla om största möjliga såväl bidrag från statens avdikningsanslag som lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande.

Öljersjö, Lösen, den 30 okt 1947

Helge Williamsson

Genom beslut den 18 juni 1957 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en ~~an~~läggningskostnad av 23.645:03 kr., till företaget beviljat bidrag med 7.880:— kr. och lån med 14.810:— kr. samt fastställt arbetsplanen { i oförändrat skick. / ~~med tillägg, att~~ .....

.....

.....

.....

.....

Betygas i tjänsten R. Andersson

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

Öljersjö dikningsföretag år 1947
(företagets namn samt socken och län)

Lösens socken, Blekinge län

Ordf. i styrelsen: { Lantbrukaren Helge Williamsson, Öljersjö, L ö s e n
(titel, namn och adress)

Förrättningsman: Lantbruksingenjör Thore Möller, K a r l s k r o n a
(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad den 10 april 1945. Förrättningen avslutad den 3 juni 1947.

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn / ~~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~~ och omfattar 1 häfte handlingar och 2 blad ritningar. Vid förrättningen bestämd arbetstid 1 september 1953. I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till ~~xxx~~ samma tid.

Båtnad (social båtnad ej inräknad) ..... 22.962:- kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) ..... 23.645:03 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska:
Schaktning av lera och sandbl lera med ngt grus och sten, enst sprängsten, träd och stubbar av al 3:- kr/m^3, schaktning av grus och sten enst sprängsten 5:- kr/m^3, sprängning av berg 25:- kr/m^3, samt lastning, transport, tippning och planering av valljord i gamla avloppet 0:80 á 0:70 kr/m^3. Kostnad för första rensning ca 0:60 kr/lm.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättningskostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
	19740	40	2259	60	895	03	22895	03	750:-	23645	03

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark: åker tomt har	åker tomt ar	annan mark har	annan mark ar	summa har	summa ar	Jordförbättring kronor	Jordförbättring öre	Social båtnad *)	Total kostnad kronor	Total kostnad öre	Kostnad per hektar kronor	Bidragskvot	Bidrag kronor
	17	72			17	72	22962	-	1	23645	03	1330:-	1/3	7880:-

Av bidraget belöper omkring 7630:- kr. på företagets utförande och omkring 250:- kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i jordförbättringen kronor	öre	hela samfälligheten procent	kostnaden för utförandet kronor	öre	Lånekvot	Lån kronor
	22291	-	97,07	22224	20	2/3	14810:-

Arbetet med företagets utförande är ej påbörjat.

Vid detta betänkande fogas:

Bil. 1. Utdrag av torrläggningsnämndens protokoll.

" 2. Intyg att besvär mot förrättningen ej anmälts.

" 3. Förening angående bl.a. sökande av statsunderstöd.

" 4. Fastighetsförteckning.

" 5. Uppgift å berörda fastigheters totala åkerareal.

" 6. Sammanställning rörande förrättningskostnader o.d.

Karlskrona den 17 december 1948.

Thore Möller.

Thore Möller.

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Bil. 1.

Utdrag ur:

Protokoll, fört vid torrläggningsnämndens i Blekinge län sammanträde på Brunnshotellet i Ronneby den 19 juni 1947.

Närvarande: Herr Ordföranden, ledamöterna Thomasson, Hellgård och Möller samt suppleanten Jönsson.

---

§ 7.

Till torrläggningsnämnden hade för yttrande inkommit ansökningar om statsunderstöd till utförande av vissa torrläggningsföretag. Vid syneförrättning enligt vattenlagen upprättade handlingar funnos vid sammanträdet tillgängliga och genomgingos nu av nämnden, som därjämte under dagen besiktigat ifrågavarande företag.

Nämnden hade intet att erinra mot de upprättade förslagen. I intet fall hade arbetet påbörjats och, såvitt vore nämnden bekant, hade ej heller bidrag eller lån av allmänna medel utgått till torrläggning av ifrågavarande marker. Företagen befunnos vara ur allmän och enskild synpunkt nyttiga och önskvärda.

Beträffande vart och ett särskilt företag uttalade sig nämnden som följer.

1/ Öljersjö dikningsföretag år 1947. Företaget ligger inom ett av länets bästa jordbruksområden. Samtliga därav berörda fastigheter äro enligt nämndens uppfattning, att anse såsom efter ortens förhållanden bärkraftiga jordbruk. På grund härav tillstyrkes att statsbidrag måtte beviljas till en tredjedel av kostnaden och statslån till återstående del av p-å lånesökandenas fastigheter belöpande kostnad.

Ort och dag som ovan.
Thore Möller.

Justeras:
Erik Larsson.

Rätt utdraget betygar:
Thore Möller

Bil. 2.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 3 juni 1947 avslutad laga syneförrättning angående Öljersjö dikningsföretag år 1947, avseende torrläggning genom dikning av marker, tillhörande Öljersjö m.fl. i Lösens socken, Blekinge län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 16 oktober 1947.

Ex. officio:

(G. Österholm).



Stämpel 2 kronor.

Lantbruksingenjören Thore Möller, Karlskrona.

Bil. 3.

F ö r e n i n g.

Undertecknade delägare i Öljersjö dikningsföretag år 1947 i Lösens socken av Blekinge län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull styrelsens ordförande i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande,

att, därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar,

att mottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp, samt

att anlita lantbruksingenjören i länet att upprätta för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar m.m.

Öljersjö, Lösen, den 31 okt 1947.

Helge Williamsson
[illegible]
Albert Pettersson

Egenhändiga namnteckningarna bevittnas:

Karl Gustavsson
Snickare

Rudolf Pettersson
Montör

Tågelmara

Kättilsmåla

Bil. 4.

F A S T I G H E T S F Ö R T E C K N I N G

Till nedanstående fastigheter, ingående i Öljersjö dikningsföretag år 1947 i Blekinge län, tillstyrkes lån från statens avdikningslånefond.

Lösens socken.

Lösen	n:r	4 7	285/724	mtl	Edvin Johansson
Öljersjö	"	1 1	1	"	Helge Williamsson
"	"	2 2	1/4	"	D:sme
"	"	3 2	1/2	"	Albert Pettersson
"	"	4 3	1/2	"	Albert Pettersson
"	"	4 15	7/32	"	D:sme
"	"	6 13	3/16	"	D:sme

Karlskrona den 17 december 1948.

Thore Möller.

Thore Möller.

Bil. 5.

U P P G I F T

å berörda fastigheters totala innehav av åker hämtad ur Beskrivning till ekonomiska kartan över Lösens socken inom Östra härad och Blekinge län.

Lösen	n:r	2 1/7	3/4	mtl	Ture Kaelsson	27,8 har
"	"	4	285/724	"	Edvin Johansson	17,3 "
"	"	5 1/1	1	"	D:sme	23,1 "
Öljersjö	"	1 1/2	1	"	Helge Williamsson	40,8 "
"	"	2 2/2	1/4	"	D:sme	16,4 "
"	"	3 2/3	1/2	"	Albert Pettersson	9,5 "
"	"	4 3/15	1/2	"	D:sme	16,5 "
"	"	4	7/32	"	D:sme	6,3 "
"	"	6 3/13	1/8	"	D:sme	31,7 "
"	"	6	3/16	"	D:sme	
Stubbetorp	"	8 3/3	1/4	"	Allan Karlsson	11,2 "
"	"	10	1/3	"	D:sme	12,0 "

Karlskrona den 17 december 1948.

Thore Möller.

Bil. 6.

SAMMANSTÄLLNING

Redovisning av förrättningskostnader och dylikt.

Öljersjö dikningsföretag år 1947

(Företagets namn samt socken och län m. m.)

Lösens socken, Blekinge län

Datum År och månad	Datum Dag	Utgiftspost	Verifikation	Bekommet förskott kronor	Bekommet förskott öre	Utbetalat av förrättningsmannen kronor	Utbetalat av förrättningsmannen öre	Utbetalat av intressenter kronor	Utbetalat av intressenter öre
		Hantlangning						89	27
		Arvode till statsverket, räkning litt 9:83/47						696	-
		Ersättning till godemän						64	-
		Kungörelsekostnad						8	32
		Domstolsavgift						34	44
		Lagakraftbevis						3	-
		Summa						895	03

Katlskrona den 17 december 1948.

Thore Möller.

Thore Möller

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 87 b.
1. 1946. 6 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
22046

N:r 255
Insändes till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Litt. 9:83/47

ARVODESRÄKNING nr 1 resplan 55/46

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts av tjänsteman vid lantbruksingenjörsorganisationen.

Öljersjö dikningsföretag år 1947
(arbetets art, företagets namn etc. samt socken och län)
Lösens socken, Blekinge län

DIARIE Nr 17825
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
15 JUL. 1947

Åtgärden omfattar tiden febr 1945 - juni 1947.

Arbetets art	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrläggningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. *Torrläggningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.*				
Planen upprättad ~~i~~ utan samband med syneförrättning enligt vattenlagen. Jordareal som beröres av förrättningen 17,72 ha.				
15:- *kr för* 1 *ha och* 9:- *kr för varje ha däröver*	168	-		
2,4 *% av* 22.000:- *kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad*	528	-		
2 % av ..... kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.				
Summa:	696	-		
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)			696	-
2. *Täckdikningsplaner.*				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. *Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.*				
Jordareal som beröres av förrättningen ..... ha.				
..... *kr för* ..... *ha och* ..... *kr för varje ha däröver*				
..... *% av* ..... *kr, utgörande beräknad arbetskostnad*				
2 % av ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*				
4 % av ..... *kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning*				
5 kr för var och en av ..... *st fastigheter*				
2. *Annat företag.*				
..... *dagarvoden à 60 kr*				
..... *dagarvoden à 40 kr*				
..... *dagarvoden à 20 kr*				
Transport:			696	-

K. Lantbruksstyrelsens formulär d. 30/8 1945. K 76 b.
8. 1945. 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
350845

Arbetets, art	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
Transport:			696	-
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. *Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.*				
Företaget består helt / övervägande delen av öppna / täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad ..... kr.				
..... *kr jämte* ..... *% av* ..... *kr*				
1 % av ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*				
.....				
2. *Andra uppdrag.*				
a) Icke fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark;				
b) Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses;				
c) Rådgivning eller upplysning, som påkallat särskilt utredningsarbete;				
d) Kopiering av kartor och ritningar;				
e) Sammanträde;				
f) .....; (Stryk det ej tillämpliga)				
Åtgärden har / har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
..... *dagarvoden à* ..... *kr*				
..... *dagarvoden à* ..... *kr*				
..... *dagarvoden à* ..... *kr*				
.....				
Summa kronor:			696	-

Anmärkningar: .....

Ett exemplar av denna räkning har den 12 juli 1947 ~~xxxxxxxxx~~ enligt mottagningsbevis utkvitterats av

lantbrukaren Helge Williamsson, Öljersjö, L ö s e n
(titel, namn och adress)

i egenskap av styrelsens ordförande

Karlskrona den 14 juli 1947

Enligt uppdrag:
Maj Kjellin-Johansson.
Kanslibiträde.

Lantbruksstyrelsens anteckningar:

Skäl till ändring föreligger ej.

~~Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till ..... kr.~~

Granskad den 31/12 48 av

1951
Komb.

RAPPORT över verkställd besiktning av beordrad avsyning av 1:sta rensning

BESLUT
DEN 13 JAN 1956
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
31 DEC. 1955
DIARIE Nr
SAK Nr

Företagets namn
ÖLJERSJÖ DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1947

Remun.-godk.

Socken	Län
Lösen	Blekinge

Ordf. i styrelsen — Förtroendeman — Ende intressent
Lantbrukaren Helge Williamsson, Öljersjö, L ö s e n

Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
18 juni 1951	7.630:-	250:-	14.810:-
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den	**Bidrag till utförandet, kr**		
Nu tillstyrkes till utbetalning 250:-	**av bidrag till utförandet, kr**	**av bidrag till rensning, kr**	**av lån, kr**
	-	250:-	-
Arbetstid jml. V. L. 10:62	**Förlängning jml. V. L. 7:58**	**Kontrakterad arbetstid**	**Kontrakterad arbetstid förlängd till**
1 sept 1953	-	1 sept 1953	

Vid besiktning, som verkställts av undertecknad den 29 december 1955, har befunnits att i företaget ingående avlopp, rensats under sommaren 1955.

Företaget befanns vara i sådant skick att rensningsarbetet kan förordas till godkännande.

Karlskrona den 29 december 1955.
Enligt uppdrag:

C. Edvin Bjurfjell.
Förste assistent

Godk. mun.

LANTBRUKSNÄMNDEN I BLEKINGE LÄN
KARLSKRONA
Postgironummer 68810
Tel. 1143
Växel

BESLUT
DEN 13 JAN 1956
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
31 DEC. 1955
DIARIE Nr
SAK Nr

Till
Kungl. Lantbruksstyrelsen
Jordförbättringsbyrån
Box 16 307
S t o c k h o l m 16.

Härmed får jag vördsamt översända rapport över verkställd besiktning av första rensning å Öljersjö dikningsföretag år 1947 i Lösens socken av Blekinge län.

Rekvisition över beviljat bidrag till 1:sta rensning bifogas.

Karlskrona den 30 december 1955.

Enligt uppdrag:

C. Edvin Hjorth

3416

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN
1 DEC. 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

57

över verkställd avsyning

Företag: Öljersjö dikningsföretag år 1947
(namn, socken och län)
Lösens socken, Blekinge län

Ordf. i styrelsen: Lantbrukaren Helge Williamsson, Öljersjö, Lösen

BESLUT
DEN 23 FEB 1954
LANTBRUKSSTYRELSEN

Arbetsplanen fastställd den 18 juni 1951 ✓ mkpr. godk.

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 7.880:- ✓ (7.630+250) ✓ kronor

Lån från statens avdikningslånefond 14.810:- ✓ kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 1 september 1953 ✓

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 september 1953

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till

Vid förrättningen, som verkställts av underteckned

den 16 november 1953, har befunnits att avloppet grävts till djup och bredd, icke understigande de i den fastställda arbetsplanen angivna. Med markägarnas medgivande hade rätningarna gjorts något mer genomgripande än i planen förutsatts.

Företaget tillstyrkes till godkännande.

Karlskrona den 26 november 1953.

Thore Möller

	Bidrag mtf.	Bidrag samm.	Lån
Ber.	7.630 ✓	250	14.810 ✓
Tidigare mtb.	3.500 ✓		6.500 ✓
	4.130 ✓		8.310

Godk. av mtf. "med den ändring"
Utbet. bidr. kr. 4.130:- ✓
" lån " 8.310:- ✓
YH

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
208750

346/51

KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSEN
STOCKHOLM 16

Tel. 23 46 20 Tga Lantbruk
Postgiro 15666

Dnr .....
Detta nummer torde åberopas i svarsskrivelse.

SL/MG

BESLUT
DEN 25 FEB 1954
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

Lantbruksingenjörsavdelningen,
K a r l s k r o n a.

Ang. ÖLJERSJÖ DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1947 i Lösens socken, Blekinge län.

Lantbruksstyrelsen får härmed anmoda Eder att insända uppgift om huru den verkliga kostnaden för företaget förhållit sig till den vid statsunderstödstilldelningen beräknade kostnaden, 22.895 kronor 3 öre.

Stockholm den 18 januari 1954.
Enligt uppdrag

Sune Lindh
Sune Lindh

LANTBRUKSSTYRELSEN
28 JAN. 1954
DIARIE Nr
SAK Nr

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen

Med anledning av ovanstående och efter genomgång av företagets räkenskaper jämte verifikationer får jag angående kostnaden lämna följande uppgifter

Entreprenören enl. kontrakt	21.000:- kr	
Ersättningar enl. utlåtandet	2.259:60 "	
Förrättningskostnad (Lantbruksstyrelsen)	696:- "	
Hantlangning, godemansarvoden, kungörelser	199:03 "	
Utsättningar, besiktningar och avsyning	148:- "	
Räntor under byggnadstiden	725:17 "	
Extra arbeten och diverse	203:70 "	25.231:50 kr
Vid planens fastställande beräknad kostnad		22.895:03 "

Verkilga kostnaden utgör således ca 110 % av den vid förslagets upprättande beräknade, vilket med hänsyn till inträffad engångsinflation m.m. måste anses vara överraskande obetydligt. Delägarna äro på intet sätt "nödlidande", varför ytterligare statsunderstöd icke kan anses påkallat.

Karlskrona den 27 januari 1954.

Avskrift.

Ink. till Landtbr
den 23.9.53.

Lantbrukenämnden
Lantbruksingenjören
i
Blekinge län
Stenbergsgränd 3
Karlskrona
Tel. 475

BESLUT
DEN 2 FEB 1954
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

Till
Kungl. Lantbruksstyrelsen.

I anledning av Kungl. Lantbruksstyrelsens skrivelse den 8 september 1953 ang. torrläggningsföretag som år 1953 skola avsynas, får jag vördsamt anföra.

Vad angår Baggemåla dikningsföretag år 1944 och Gillarums - - Hässlehults dikningsföretag år 1941 hava delägarna avsiktligt låtit dem förfalla, varefter planerna omarbetats för att mera motsvara tidens krav på bl.a. bättre betingelser för jordens brukning. De företag, till vilka statsunderstödet beviljats, komma därför aldrig att utföras.

Aktförvararna i Figgemåla - Ballasjö dikningsföretag år 1945, Ihre - Hemsjöns sänkningsföretag år 1943, Togölens sänkningsföretag år 1943 och Väby dikningsföretag år 1943 hava på frågor meddelat, att såväl de själva som övriga delägare anse företagen så dyra i förhållande till påräknad vinst, att de icke kunna anses ekonomiskt motiverade.

Arbetet har icke påbörjats vid något av ovan angivna företag. Ej heller har någon del av statsunderstödet utbetalats. Det är min bestämda övertygelse att företagen aldrig komma att utföras och olägenhet synes härav icke vara att vänta. På grund härav får jag föreslå att beviljat statsunderstöd indrages.

Spotsemåla dikningsföretag år 1946, där arbetet nyligen åter kommit igång, är utfört till c:a 60 procent. Under de båda senaste åren har intet nämnvärt arbete utförts. Anledningen härtill synes vara oenighet mellan delägarna. Vid syneförrättningen

bestämdes, att företaget skulle vara slutfört till den 1 september 1952. Vattendomstolen har den 20 januari 1953 beviljat förlängning till den 1 september 1954. På grund härav tillstyrkes att uppskov medgives till sistnämnde datum.

Sävsjömåla dikningsföretag år 1945 var vid besiktning den 7 augusti utfört till c:a 42 procent. Under år 1952 utfördes intet arbete, innevarande år har utförts c:a 14 procent. Vid syneförrättningen bestämdes arbetstiden till den 1 september 1952. Vattendomstolen har den 9 januari 1953 beviljat förlängning till den 1 september 1955. På grund härav tillstyrkes att uppskov medgives till sistnämnde datum.

Tokaryd - Hjälmse dikningsföretag år 1944 är praktiskt taget färdigt. Det återstår endast vissa rensningsarbeten, vilka enligt vad uppgivits nu pågå och beräknas vara slutförda någon av de närmaste veckorna. Uppskov bör därför medgivas till årets slut.

Ljersjö dikningsföretag år 1947 är likaledes praktiskt taget slutfört. De mindre rensningsarbeten som ännu återstå, beräknas bliva utförda under höstens lopp. På grund härav tillstyrkes uppskov till årets slut. 346/51

Karlskrona den 22 september 1953.

Thore Möller

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen
T. Berglund

Remiss

SL/MG

Lantbruksingenjörsavdelningen,
K a r l s k r o n a.

Ang. ÖLJERSJÖ DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1947 i Lösens socken, Blekinge län.

Lantbruksstyrelsen får härmed anmoda Eder att insända uppgift om huru den verkliga kostnaden för företaget förhållit sig till den vid statsunderstödstilldelningen beräknade kostnaden, 22.895 kronor 3 öre.

Stockholm den 18 januari 1954.
Enligt uppdrag

Sune Lindh

Öljersjö. bef. beh. lön.

Ordf.

Lantbr. Helge Williamsson,
Öljersjö, Lösen

X

2 kontr.
1 säkerhetsförb.
1 skuldf.
2 rekv.

BESLUT
DEN 15 JAN 1952
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

Autog kontr

23/1-52

Avskrift.

J 2269/51, 110/52

SL/EP

Länsstyrelsen i Blekinge län
Karlskrona.

Sedan Lantbruksstyrelsen genom beslut den 18 juni 1951 beviljat lån från statens avdikningslånefond med 14.810 kronor till utförande av ÖLJERSJÖ DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1947 i Lösens socken, Blekinge län, får Lantbruksstyrelsen härigenom lämna uppgift å de fastigheter inom företaget, vartill lån beräknats utgå.

Fastighet	Registernummer	Ägare vid tidpunkten för låneansökningen
Lösens socken		
Lösen	4^{7}	Edvin Johansson
Öljersjö	1^{1}	Helge Williamsson
"	2^{2}	Densamme
"	3^{2}	Albert Pettersson
"	4^{3}	Densamme
"	4^{15}	Densamme
"	6^{13}	Densamme

Stockholm den 5 februari 1952.
Enligt uppdrag

Sune Lindh

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen

Utkast

Utkast. Bidr. 3500

" Lån 6500

BESLUT
DEN 5 FEB 1952
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

346/51

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN
21 JAN 1952
DIARIE NR 110
SAK NR

över verkställd besiktning

Företag: Öljersjö dikningsföretag år 1947
(namn, socken och län)

Lösens socken, Blekinge län

Ordf. i styrelsen: Lantbrukaren Helge Williamsson, Öljersjö, Lösen
Förtroendeman:
Ende intressent:

BESLUT
DEN 5 FEB 1952
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

Arbetsplanen fastställd den 18 juni 1951

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag (7.630+250) 7.880:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 14.810:- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 1 september 1953

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1.9.52.

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till

Vid förrättningen, som verkställts av undertecknad
~~den~~ i november 1951, har befunnits att sträckan A - 10+oo utförts i huvudsaklig överensstämmelse med förslaget. Enligt kostnadsförslagets á-priser beräknas kostnaden för utförd del av företaget till 10.000:- kr

Härtill komma förrättningskostnader 895:03 "

Summa 10.895:03 kr

motsvarande 46 % av den beräknade kostnaden 23.645:03 "

Rekvisitioner å bidrag och lån hava tidigare insänts till Kungl. Styrelsen.

Karlskrona den 19 januari 1952.

Thore Möller

Anst. $\frac{46}{100} \cdot 7620 = 3500$ Utbet. hitt. 3500

Lån $\frac{46}{100} \cdot 14810 = 6800$ " lån 6500

Lantbruksstyrelsen 3068. 1950 maj. 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
208750

LI expn:r 48/51.

Skuldförbindelse överlämnad till revisor Friberg den 11/12 1957 godkänd den 15/12 1951

346/51

FÖRETAG: Öljersjö. K 3-0440

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören Th.Möller i samband med år 1947 avslutad syneförrättning.
Statsunderstöd beviljade den 18 juni 1951.
Statsbidrag
till företagets utförande ..... kr. 7.630
» en första rensning ..... » 250 kr. 7.880
Lån till företagets utförande ..... kr. 14.810

94

KONTRAKT.

LANTBRUKSSTYRELSEN
23 NOV. 1951
DIARIE Nr J 2269
SAK Nr

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 18 juni 1951 till

Öljersjö dikningsföretag år 1947 i Lösens socken,

BLEKINGE LÄN

beviljat dels **statsbidrag** från **statens avdikningsanslag** med sjutusenåttahundraåttio (7.880) kronor, varav till företagets utförande sjutusensexhundratrettio (7.630) kronor och till en första rensning av avloppen tvåhundrafemtio (250) kronor, och dels **lån** från **statens avdikningslånefond** med fjortontusenåttahundratio (14.810) kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget, har följande överenskommelse träffats mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan företaget genom dess styrelse ordf. ~~förtroendeman samtliga intressenter båda intressenter ende intressent~~.

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidrags- och låntagare förbinder sig:

att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget till den 1 september 1952;

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig handlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel; samt

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Öjersjö den 19 nov 1917

Helge Wilhelmsson

Lantbrukare Öjersjö 1-2

uds: Lösen

Att. Helge Williamsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Gustaf Pettersson — Olga Hansson

Adress Polära, Lövsen — Adress Stråsa, Lösen

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 15 januari 1952.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Markus Säfgren

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.