









Förslag i 2 blad till
Långsjögölets dikningsföretag år 1947.

Ringamåla socken, Blekinge län;
 upprättad vid synförrättning enligt vattenlagen år 1947 av:
 Nils Linder
 Lantbruksingenjör.



Trätthör förslag till
 Långasjögolens dikebyggnadsföretag år 1947.
 S. M. M. M.
 Lantbruksingenjör.

Blad 2.





Akt nr:
A441

AU\$A441

Ser. E XIII 1713




014330

K 2*0441

Kungl. Lantmäteriets arkiv

54

1951 sidh.



Synehandlingar

till

LÅNGASJÖGÖLENS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1947.

Ringamåla socken, Blekinge län.

Till skten hör: 1 häfte handlingar, innehållande
34 paginerade sidor, samt 2 blad
ritningar.

1. Protokoll, fört vid syneförrättning enligt vattenlagen angående förbättrad torrläggning av marker, tillhörande Tranemåla, Slänsmåla och Kullemåla i Ringamåla socken av Blekinge län.

Torsdagen den 26 juni 1947 kl. 10.00 inställde sig under- tecknad förrättningsman jämte skiftesgodemännen Sigfrid Olsson i Letesmåla och Edvin Edvardsson i Ekeryd i Tranemåla för att på grund av länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade och här nedan intagna förordnande påbörja handläggningen av förrättningen. Därjämte tillstädeskommo följande sakägare.

Sökande till förrättningen:

Egnahemsdirektören Erik Larsson	}	{	gemensamt ägare till	
Lantbrukaren Folke Larsson			3/8 mtl Tranemåla	1 ⁶
" Anton Svensson			ägare till 1/8 mtl Slänsmåla	1 ⁶

Övriga sakägare:

Lantbrukaren Oskar Håkansson	ägare till 1/24 mtl Kullemåla	1 ⁴
------------------------------	-------------------------------	----------------

För övrigt lät ingen sakägare sig avhöra.

§ 1.

Ansökningsen om förrättningen och länsstyrelsens med anledning härav utfärdade förordnande upplästes och bilades handlingarna /Bil. A. /.

§ 2.

Mot synemännen anfördes intet jäv. Själva visste de ej om något jävsförhållande till någon nu känd sakägare.

§ 3.

Framvisades karta över torrlägningsområdet och profilrit-

ningar över undersökta avlopp. I samband härmed rodogjorde förrättningsmannen för preliminärt upprättat förslag till torrläggning av ifrågavarande marker, innebärande fördjupning och igenläggning med 15" rör av större delen av avloppet från Långasjögölen, varigenom dess vattenstånd beräknades bliva sänkt med ca 1,0 m, samt fördjupning och rörläggning av diken uppströms samma göl.

§ 4.

Sökandena förklarade sig önska företaget utfört i huvudsaklig överensstämmelse med förslaget.

§ 5.

Därom tillfrågad meddelade Håkansson, att ^{han} ej hade något att invända mot företaget, vilket dock för hans vidkommande icke kunde väntas medföra någon båtnad.

§ 6.

Upplystes, att i Långasjögölen funnes något ål, mört, abborre och gädda. Yrkesmässigt fiske förekom ej. Ersättning för skada på fisket, som ansågs sakna ekonomisk betydelse, ifrågasattes ej.

§ 7.

Ersättning för markupplåtelse och intrång vid dikningsarbetet påyrkades ej.

§ 8.

Tillsades, att synemännen omedelbart ämnade besiktiga marker och avlopp samt att nytt sammanträde för förrättningsens vidare handläggning komme att hållas på samma ställe som dagens tisdagen den 26 nästa augusti kl. 10,00, då gode män och sakägare hade att tillstädeskomma utan särskild kallelse.

§ 9.

Som intet vidare förekom, avslutades sammanträdet.

Tranemåla den 26 juni 1947.

use Möller G.A.
Sigfrid Olsson *Edvin S. Larsson*

Tisdagen den 26 augusti 1947 kl. 10.00 in-
 ställde sig styrelsemännen åter i Franciska för
 förbättring handläggning av försättringen. Där-
 jämfördes mestådeskommo följande sakägare.
 Styrelseledamöterna Erik Larsson, Carlsson
 Lantbrukaren Folke Larsson, Franciska
 — " — Anton Svensson, Skånsåla
 — " — Oskar Måkanen, Rullensåla

§ 10.

Protokollet från föregående samman-
 träde upplästes och godkändes.

§ 11.

En från Fridsjöns Fabriks Aktieförbund in-
 kommen skriftelse upplästes och lades till
 handlingarna (Bil. C.).

§ 12.

Förordningsmannen redogjorde för det
 slutliga förslaget till omfästning av i fråga-
 varande mark, kostnadernas fördelning m.m.

§ 13.

Styrelsemännen angavs uttalande (Bil. G.),
 vilket upplästes för de närvarande

§ 14.

Sill vidförande och avskrämarare utsågs eggen-
handledaren Erik Larsson, Tranemåla, Ringamåla.

§ 15.

Uthåtnades gode männens ersättning och
uppgingo till 24 kronor för Sigfrid Olsson samt
28 kronor 80 öre för Edvin Edvardsson eller till-
hopa 52 kronor 80 öre.

§ 16.

Förlsades, att handlingar och räkningar skulle
att inom bestämda dagar tillställas avskrämararen för
att hos honom hållas tillgängliga för envar
som önskade granska dem eller taga avskrift.

§ 17.

Som intet vidare förbehåll, upplästes proto-
kollet och förutskriften och sammanträdet förklar-
ades avslutade.

Tranemåla, Ringamåla, den 26 augusti 1947.

Store Ordförande

Sigfrid Olsson Edvin E. Edvardsson

R e s o l u t i o n.

D. 24/1946.


Landskansliet i Karlskrona

Ink. 11 DEC. 1946


Översändes till statens lantbruksingenjör i Blekinge län, som härigenom förordnas att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning.

Karlskrona å landskansliet den 11 december 1946.

På länsstyrelsens vägnar:



Fritz Selmer



J.G. Rundqvist

Till

Länsstyrelsen i Blekinge län.

Värdsamt anhålles om förordnande för behörig förrättningsman i länet att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen avseende förbättrad torrläggning av mark tillhörande Långasjögöl i Ringamåla socken av Blekinge län.


Av företaget väntas följande fastigheter och ägare bliva berörda:

Anton Svensson,	Slänsmåla
Fridafors Fabriks A.B.	" och Kullemåla
Erik och Folke Larsson,	Tranemåla
Oskar Håkansson,	Kullemåla
Selma Jönsson,	"
Henrik Magnusson,	Tranemåla


samt event fler markägare och fastigheter, vilket dock först efter närmare undersökning på platsen kan utrönas.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till egnehemsdirektör Erik Larsson, Egnahemsnämnden, Karlskrona. Tel Karlskrona 825.


Tranemåla m.fl. den 1.12.1946



Erik Larsson



Anton Svensson



Folke Larsson

F Ö R T E C K N I N G

över kallelser och underrättelser angående sammanträden vid syneför-
rättning angående sänkning av Långasjögölen i Ringamåla socken av Ble-
kinge län, avlämnade å posten nedanskrivna dagar.

Den 14 juni 1947 angående sammanträde hos bröderna Erik och Folke Lars-
son, Tranemåla, torsdagen den 26 juni 1947 kl 10.00.

Kallelse till skiftesgodemannen Sigfrid Olsson, Letesmåla, Hofmansbygd.

" " " Edvin Edvardsson, Ekeryd, Åkeholm.

Underrättelse till:

Egnahemsdirektör Erik Larsson, Egnahemsnämnden, Karlskrona.

Lantbrukaren Folke Larsson, Tranemåla, Ringamåla.

" Oskar Håkansson, Kullemåla, "

" Anton Svensson, Slänsmåla, "

Fridafors Fabriksaktiebolag, Fridafors.

*g. Jansson
Mare Möller*

Fridafors Fabriks Aktiebolag

TELEGRAPHIC ADDRESS:

"FRIDAFORSBOLAG"

KARLSHAMN

TELEPHONE No. 9 RYD AND 40 FRIDAFORS.

CODES:

A.B.C. 5TH. EDITION

A.B.C. 5TH. EDITION IMPROVED

A.B.C. 6TH. EDITION

BENTLEY'S

NEW ZEBRA

L/HP



Fridafors den 20 augusti 1947.
SWEDEN

Lantbruksingeniören i Blekinge län
Stenbergsgår. 3

Karlskrona.

Som svar å Eder skrivelse av den 19 aug. d.å. få vi
meddela att vi ej ha något att invända mot en eventuell sänk-
ning av Långasjö gölen.

Högaktningssfullt
Fridafors Fabriks Aktiebolag
Stogekontoret

[illegible]

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
$\frac{1}{8}$	16		<u>Ringsnåla socken.</u> Stånsnåla	<u>Anton Prussner</u> äker	1
			"	"	2
			"	"	3
			"	"	4
			"	"	5
			"	"	6
			"	"	7
			"	"	8
			"	"	9
			"	"	10
			"	"	11
			"	"	12
			"	"	13
			"	Äng, skogbar	14
			"	"	15
			"	"	16
			"	"	17
			"	"	18
			"	"	19
			"	"	20
			"	"	21
			"	"	22
			"	"	23
			"	Grusfly, förb. g	24
			"	"	25
			"	"	26
				Transp.	

[illegible]

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
				Trångs.	
				gunnfly, förb. ej	27
				" " "	28
				" " "	29
				" " "	30
				" " "	31
				Skogsmark " "	32
				lunddrinning " "	33
				Trångs.	
1/5	110		Stånsmåla	Fridafora Fabriks A.B.	
				Skogsmark, förb. ej	34
				gunnfly " "	35
				lunddrinning " "	36
				" " "	37
				Trångs.	
1/24	or 14		Kullsmåla	Oskar Håkansson	
				gunnfly, förb. ej	38
				" " "	39
				" " "	40
				Skogsmark " "	41
				lunddrinning " "	42
				Trångs.	
3/8	16		Trångsmåla	Erik och Folke Larsson	
				äng	43
				" "	44
				Trångs.	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde											
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur										
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre									
7		8		9		10		11			12			13			14			15			16		
112.5 v		42.5 v				17.0		456 50			1402 50			948 ⁶ =											
						02.0		—			—			—											
						01.5		—			—			—											
						01.5		—			—			—											
						06.0		—			—			—											
						06.5		—			—			—											
						07.0																			
						31.0																			
112.5 v		42.5 v				17.25		456 50			1402 50			946 = v											
						02.0		—			—			—											
						31.0		—			—			—											
						01.0		—			—			—											
						06.0		—			—			—											
						40.0																			
						05.5		—																	
						01.5		—																	
						10.0		—																	
						07.5		—																	
						28.0		—																	
						52.5																			
						13.5 v		500			67 50			1000			135 -			500 v			67 50 v		
						02.0 v		100			2 -			500			10 -			400 v			8 = v		
						15.5 v					69 50			14/5 -									75 50 v		

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Transp.	
				gryn fly. förb ej	45
				" "	46
				" "	47
				Skogsmark "	48
				Äng	49
				"	50
				läckrinnings	51
				åker, hagläck	52
				"	52a
				"	53
				"	54
				"	55
				"	56
				"	57
				"	58
				"	59
				"	60
				"	61
				"	62
				"	63
				"	64
				"	65
				"	66
				hagl	67
				"	68
				"	69
				"	70
				"	71
				Transp.	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	15.5 v								69 50			145 -			75 50 v	
				25.5 -												
				00.5 -												
				01.5 -												
		25.5 v		350	89 25	500	127 50	150 v	38 25 v							
	04.0 v			100	4 -	"	20 -	400 v	16 - v							
	01.5 v			"	1 50	"	7 50	" v	6 - v							
	00.5 v			"	50	"	2 50	" v	2 - v							
				16.5 -												
				04.0 -												
	15.0 v			900	135 -	1600	240 -	700 v	105 - v							
	02.0 v			600	12 -	"	32 -	1000 v	20 - v							
	01.5 v			"	9 -	2000	30 -	1400 v	21 - v							
	19.0 v			"	114 -	"	380 -	" v	266 - v							
	47.5 v			"	285 -	"	950 -	" v	665 - v							
	08.0 v			"	48 -	"	160 -	" v	112 - v							
	48.5 v			"	291 -	"	970 -	" v	679 - v							
	24.5 v			"	147 -	"	490 -	" v	343 - v							
	22.0 v			1000	220 -	"	440 -	1000 v	220 - v							
	22.0 v			"	220 -	"	440 -	" v	220 - v							
	15.0 v			600	90 -	"	300 -	1400 v	210 - v							
	07.5 v			"	45 -	1800	135 -	1200 v	90 - v							
	23.5 v			"	141 -	"	423 -	" v	282 - v							
	23.0 v			800	184 -	"	414 -	1000 v	230 - v							
				08.0 -												
	009.0 v			800	72 -	1800	162 -	1000 v	90 - v							
	036.0 v			"	288 -	"	648 -	" v	360 - v							
	015.5 v			"	124 -	2000	310 -	1200 v	186 - v							
	22.0 v			600	132 -	1800	396 -	" v	264 - v							
	361.5 v	21.5 v	25.5 v	560	2721 75		7222 50		4500 75 v							

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>Frans.</i>	
				<i>Åker, skugg</i>	72
				" "	73
				" "	74
				" "	75
				" "	76
				" "	77
				" "	78
				" "	79
				" "	80
				" "	81
				" "	82
				" "	83
				" "	84
				" skugg	85
				" "	86
				<i>arlogg</i>	87
				<i>brukningsbalkar 5.5 har å 20- kufar</i>	
				<i>kapit. efter 4%</i>	
				<i>Summa</i>	
				<i>Återstående del av Långsproggen</i>	88

[illegible]

[illegible]

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m.m.	Antal	Å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa		
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	
		<u>Avloppet från gölen, str A - B.</u>									
+00 +30 -0	30	Schaktning av dyjord	m 10	1:10	11	-					
		" " grus och sten m block	" 15	4:-	60	-	71	-			
+30 +80 -1	150	Schaktning och sprängning av rörgrav	1m 150	8:-	1200	-					
		Rör inre diam 15"	" 150	7:-	1050	-					
		Läggning av rören och återfyllning	" 150	1:-	150	-					
		Rörutlopp vid 0+30	"		100	-					
		Rörintag vid 1+80	"		150	-					
		Tillägg för genomgång av väg vid 0+82			100	-	2750	-			
+80 +55 -2	75	Schaktning av dyjord med enst stubbar	m 180	1:20			216	-	3037	-	
		För oförutsedda fall, arbetsledning, semesterersättning m.m. tillägges							363	-	
	255	S u m m a								3400	-
		<u>Huvudavloppet str C - D.</u>									
+50 +58 -10	60	Schaktning av dyjord med enst stenar	m 70	1:20			84	-			
+50 +58 -13	308	Schaktning och sprängning av rörgrav	1m 308	2:50	770	-					
		Rör inre diam 12"	" 308	5:20	1601	60					
		Läggning av rören och återfyllning	" 308	0:80	246	40					
		Rörutlopp vid 10+50	"		100	-					
		Brunnar vid 11+50, 12+80 och 13+58	st 3	60:-	180	-	2898	-	2982	-	
		För oförutsedda fall, arbetsledning, semesterersättning m.m. tillägges							318	-	
	368	S u m m a								3300	-

BÄNDRÖPSTÄLLNING

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	Å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		Huvudavloppet, str D - E.								
+58 +4.8 13 -15.6	190	Schaktning och sprängning av rörgrav 1m	190	2:-	380	-	✓			
		Rör inre diam 8" "	190	3:50	665	-	✓			
		Läggning av rören och återfyllning "	190	0:50	95	-	✓			
48 +40 +60 15 -16		Brunn vid 15+48			60	-	✓	1200	-	✓
	112	Schaktning och sprängning av rörgrav 1m	112	1:50	168	-	✓			
		Rör inre diam 4" "	112	1:80	201	60	✓			
		Läggning av rören och återfyllning "	112	0:30	33	60	✓			
		Brunnar vid 15+68 och 16+60 st	2	60:-	120	-	✓	523	20	✓
		För oförutsedda fall, arbetsledning, semesterersättning m.m. tillägges							226 80	✓
									176 80	✓
	302	S u m m a							1950	-
		Sidodiket D - F .								
+68 20 - 21	168	Schaktning och sprängning av rörgrav 1m	168	2:50	420	-	✓			
		Rör inre diam 8" "	168	3:50	588	-	✓			
		Läggning av rören och återfyllning "	168	0:50	84	-	✓			
		Brunnar vid 20+98 och 21+68 st	2	60:-	120	-	✓		1212	✓
		För oförutsedda fall, arbetsledning, semesterersättning m.m. tillägges							138	✓
	168	S u m m a							1350	-

KOSTNADSFÖRSLAG


Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	Enhet	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		<u>S A M M A N D R A G</u>								
	255	Avlpppet från gölen, str A - B							3400	- ✓
	368	Huvudavloppet, str C - D					3300	- ✓		
	302	" " D - E					1950	- ✓	5250	✓
	168	Sidodiket D - F							1350	- ✓
	1093	S u m m a							10.000	- ✓
		Tranemåla, Ringamåla, den 26 augusti 1947.								
		<i>Ure Öle</i>								

[illegible]

K O S T N A D S F Ö R D E L N I N G S L Ä N G D ?

Sigfrid Olsson Karin & Lennart

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt

vattenlagen angående sänkning av

Långasjögölen för torrläggning av

mark till Slänsmåla⁶ 1 och Tranemåla

⁶
1 i Ringamåla socken av Blekinge län.

Mom. 1. Företagets omfattning och ändamål.

Över området, som skall bilda en dikningssamfällighet, har upprättats karta i skala 1:2000, på vilken markernas höjdläge över det antagna jämförelseplanet angivits medelst små blå siffror och torvjordlagrets mäktighet med små röda siffror. Beskrivning över markerna återfinnes i ägobeskrivningen /Bil. D./.

Till följd av under förrättningen framkomna yrkanden kommer företaget att omfatta utförandet av dels avloppet från Långasjögölen, sträckan A - B, dels tillflödet C - D - E till samma göl, dels ock ett mindre sidodike till nämnda tillflöde, sträckan D - F. Avloppen skola till övervägande del igenläggas med rör. På kartan äro öppna dikessträckor utmärkta med dubbla röda linjer och rörledningar med enkla röda linjer, på vilka dagvattenbrunnarna markerats som röda ringar.

Företaget är beläget inom Mörrumsåns nederbördsområde n:r 86.

Mom.2. Laga hinder, allmänna och enskilda intressen.

För handläggning av förrättningen, som grundar sig på länsstyrelsens förordnande den 11 december 1946, eller för företagets utförande i den omfattning, som ovan angivits, har något laga hinder ej anmälts. Ej heller hava synemännen funnit något sådant hinder föreligga. Några allmänna eller enskilda intressen synas ej av företaget komma att förnärmas.

Mom.3. Företagets beskaffenhet.

Genom företaget komma medel- och ^öhagvattenstånden i Långasjögölen att sänkas omkring 1,0 m. Gölen har vid medelvattenstånd en areal av 3,4 har och kan således icke anses som sjö i vattenlagens mening. Synemännen anse därför företaget vara sådan dikning, som omförmäles i 7 kap. 1 § vattenlagen.

Mom.4. Fixpunkter.

På plan- och profilritningarna angivna höjdlägen hänföra sig till ett antaget jämförelseplan, som bestämmes genom följande fixpunkter:

- Fixp. I. Höjdläge = +6,75 m. +-format märke inhugget i sten 100 m öster om längdmättningspunkt 2+32, 45 m norr Långasjögölen.
- Fixp. II. Höjdläge = +6,10 m. +-format märke inhugget i sten 24 m norr om längdmättningspunkt 10+30.
- Fixp. III. Höjdläge = + 7,81 m. +-format märke inhugget i stor sten 10 m väster om längdmättningspunkt 15+6.
- Fixp. IV. Höjdläge = +7,47 m. +-format märke inhugget i sten 7 m söder om längdmättningspunkt 21+68.

Fixpunkterna, som äro lagligen skyddade, få ej rubbas, förstöras eller övertäckas förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Mom.5. Avloppens dimensioner.

Långsjögolens avlopp har ett nederbördsområde av ca 130 hektar, vilket till övervägande del utgöres av skogs- och mossmarker. Med hänsyn till områdets topografiska beskaffenhet och nederbördsmängden i trakten hava rörledningarna dimensionerats så, att de förmå utan skadlig uppdämning avbörda en vattenmängd av 0,8 lit/sek/har. Av efterföljande tabell framgår i detalj de särskilda ledningssträckornas nederbördsområden, beräknade vattenmängder, lutningar, dimensioner och avbördningsförmåga

Avloppssträcka	Nederb. område hektar	Vattenmängd lit/sek	Lutning	Dimension cm /tum/	Avbördn. förmåga lit/sek
1.	2.	3.	4.	5.	6.
0+30-1+80	130	104	2,0:1000	37,5 /15/	80

10+50-13+58	37	30	0,97:1000	30,0 /12/	27
-15+48	13	10,4	1,58:1000	20,0 /8/	10,7
-15+68	3,0	2,4	5,00:1000	10,0 /4/	2,7
-E	2,0	1,6	2,17:1000	10,0 /4/	1,8

1.	2.	3.	4.	5.	6.
D - 20+98	25	20	8,15:1000	20,0 /8/ $\checkmark$	24
- F	20	16	4,30:1000	20,0 /8/ $\checkmark$	18

Särskild beräkning av öppna dikens dimensioner har icke ansetts nödvändig. Dessa sträckor hava givits en bottenbredd av 0,3 m. Sidolutningen har bestämts till 1:1,25 med undantag av sträckan C - 10+50, på vilken ^{en}sidolutning av 1:1,0 ansetts betryggande.

Avloppens bottenlägen, lutningar och dimensioner finnas angivna å den upprättade profilritningen. Avloppens form har åskådliggjorts medelst sektionsritningar.

Mom.6. Broar och trummor.

Vid detta företag skola inga broar eller trummor om- eller nybyggas. Därest vid utförandet av rörledningarna befintliga överfarter upprivas eller skadas, skall på företagets bekostnad vägbanan återställas.

Mom.7. Ersättningar.

Yrkesmässigt fiske förekommer icke i Långsjögölen och anspråk på ersättning för skada på fisket hava icke framställts. Ej heller hava i övrigt några ersättningsanspråk framförts. På grund härav bestämmes att inga ersättningar skola utgå vid ifrågavarande företag.

Mom.8. Båtnad och kostnadsfördelning.

Båtnaden för i företaget ingående marker, vare sig denna består i höjning av alstringsförmågan eller förbättrade betingelser för brukningen, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivas i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. D./, i vilken såväl markens nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. Landvinningar, som kunna åsättas värde, uppkomma icke genom Långasjö gölens sänkning.

Skäl att hänföra marken inom samfälligheten till särskilda avdelningar föreligger ej. Varje markägare har därför att taga del i med företaget förenade kostnader direkt i mån av värdet å den båtnad, som beredes hans mark. I kostnadsfördelningslängden /Bil. F./ har varje fastighets andel i kostnaderna för företaget angivits såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter nyssnämnda andelstal, men skola vid förrättningens avslutande, om så fordras, av sökandena omedelbart förskjutas.

Mom.9. Företagets utförande.

Ifråga om företagets utförande bestämmes:

- 1/ Företaget skall utföras i enlighet med de upprättade förslagsritningarna
 - 2/ Jord och sten, som uppschaktas ur öppet avlopp vid dettas upptagande eller rensning, må läggas vid sidan av detta, dock icke närmare kanten än 1,0 m och ej i brantare inre lutning än 1:1,0.
 - 3/ I upplagda jordsträngar skola öppningar med bottenbredd 0,3 m och sidolutning 1:1,0 anordnas vid svackor i marken, tillstötande diken samt i övrigt på minst var 40:de meter, på det dagvattnet må fritt kunna avrinna från angränsande terräng.
 - 4/ Till äventyrs inträffande ras skola oförtövat avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder vidtagas.
 - 5/ Till ledningarna använda betongrör skola vara av så god kvalitet att desamma i vått tillstånd tåla en jämnt fördelad tryckbelastning av

för 37,5 /cm ² /15"/	rör	18 kg
" 30,0 " /12"/	"	16 "
" klenare rör		15 "
- pr cm av rörets längd vid anbringande av tryck längs den översta och understa generatrisen av ett horisontalt anbragt rör samt till-

verkade av grus, fritt från föroreningar och av lämplig sammansättning, fria från gjutfel, homogena i godset och så täta att vattenytan i rören, sedan dessa fyllits med vatten och betongen vattenmättats under 24 timmar, ej under de följande 24 timmarna sjunker mer än 15 mm.

6/ Under arbetet får vatten icke uppdämmas eller påsläppas så att skada sker.

7/ Arbetena böra utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest ändamålsenliga och betryggande.

8/ Arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt skola vara bragta till slut senast den 1 september 1956.

9/ Avsyning jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan göras av lantbruksingenjör.

Mom.10. Framtida underhållet.

I företaget ingående avlopp skola omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar. Rensnings- och underhållsarbetena böra utföras å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt. Av rensningsjord förorsakat intrång skall tålas utan ersätt-

ning, Kostnaderna fördelas efter samma grunder som gälla vid arbetets första utförande.

Kostnad för rensnings- eller underhållsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denna. Markägarna skola genom stängsel eller på annat sätt skydda öppna avlopp från nedtrampning av betande djur. Av betesdjur förorsakad skada skall omedelbart botas av djurägaren.

Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Mom.11. Domstolsavgift.

Avgift varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall icke utgå vid detta företag.

Mom.12. Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Långsjögölens dikningsföretag år 1947".

Mom.13. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid denna förrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras på 3/8 mtl Tranemåla 1⁶.

Mom.14. Besvärshänvisning.

Talan mot åtgärd eller beslut vid förrättningen eller mot

detta utlåtande föres vid Söderbygdens Vattendomstol, adr. S t o c k-
h o l m, till vilken besvären för att komma under prövning skola va-
ra ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola full-
ständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill;
och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa
till stöd för ändringssökandet.

Mom.15. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall
ske, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning,
som för laga kraft ägande dom är stadgat, för såvitt icke inom den
i mom. 14 här ovan angivna tid besvär över förrättningen anföras
och på grund härav ändring i detta utlåtande kommer till stånd.

Tranemåla, Ringamåla, den 26 augusti 1947.


Uwe Andersen

Sigfrid Olsson Edm. L. Sandman



de..

K____2-V441



Betänkande
till
LÅNGASJÖGÖLENS DIKNINGSFÖRETAG
ÅR 1947
Ringamåla socken, Blekinge län.

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknade, enda delägare i Långasjögölens dikningsföretag år 1947 i Ringamåla socken av Blekinge län, få härmed värdsamt anhålla om största möjliga ~~och~~ bidrag från statens avdikningsanslag ~~och lån från statens avdikningslånefond~~ till företagets genomförande. Åt styrelsens ordförande, egnahemsdirektören Erik Larsson, Tranemåla, Ringamåla, uppdrages att mottaga och utkvittera beviljat statsunderstöd.

Tranemåla, Ringamåla, den 26 augusti 1947.

Erik Larsson

Anton Larsson

Folke Larsson

Genom beslut den 18 mars 1951 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en ~~an~~
 läggingskostnad av 10 454,15 kr., till företaget beviljat bidrag med 3 450,- kr.
 samt fastställt arbetsplanen $\left\{ \begin{array}{l} \text{i oförändrat skick.} \\ \text{med tillägg, att} \end{array} \right.$

Betygas i tjänsten

L. Andersson

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdiktanslag till.

Långasjögölens dikningsföretag år 1947

(företagets namn samt socken och län)

Ringamåla socken, Blekinge län

Ordf. i styrelsen:

Lantbruks-

Förordnad:

Egnahemsdirektör Erik Larsson, K a r l s k r o n a

Förordnad:

(titel, namn och adress)

Förrättningsman:

Lantbruksingenjör Thore Möller, K a r l s k r o n a

(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad den 11 december 1946. Förrättningen avslutad den 26 augusti 1947.

Förslaget är upprättat $\left\{ \begin{array}{l} \text{i samband med fullständig syn} \\ \text{och omfattar } 1 \text{ häfte} \text{ handlingar och } 2 \text{ blad ritningar. Vid} \end{array} \right.$

förrättningen bestämd arbetstid 1 september 1956. I kontrakt med Kungl. Lantbruks-

styrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till ~~den~~ samma tid.

Båtnad (social båtnad ej inräknad) 8544,75 kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) 10454,15 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska:

Schaktning av dyjord 1:10 å 1:20 kr/m³, schaktning av sten med block 4:-kr/m³
 schaktning och sprängning av rörgrav 1:50 å 8:- kr/lm, läggning och åter-
 fyllning 0:30 å 1:- kr/lm, 15" rör 7:- kr/lm, 12" rör 5:20 kr/lm, 8" rör
 3:50 kr/lm samt 4" rör 1:80 kr/lm.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Dellföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättnings- kostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
	10000	-			454	15	10454	15	-	10454	15

2.
Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social bättnad (*)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa					kronor	öre	kronor		öre
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
	6	18		90	7	08	9490	75	1	10454	15	1480	1/3	3480:-

Arbetet med företagets utförande är påbörjat.

Vid detta betänkande fogas:

Bil. 1. Utdrag av torrlägningsnämndens protokoll.

" 2. Intyg att besvär mot förrättningen ej anmälts.

" 3. Uppgift å berörda fastigheters totala åkerareal.

" 4. Sammanställning rörande förrättningskostnader o.dyl.

Karlskrona den 17 december 1948.


Thore Möller.

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Utdrag av:

Protokoll, fört vid torrlägningsnämndens i Blekinge sammanträde på hushållningssällskapets lokal i Karlskrona den 5 februari 1948.

Närvarande: Torrlägningsnämndens alla ordinarie ledamöter.

§ 3.

Delägare i

4/ Långasjögölens dikningsföretag år 1947 i Ringamåla socken

hade ingivit ansökan rörande bidrag från statens avdikningsanslag och i vissa fall även lån från statens avdikningslånefond.

Nämnden tog del av vid sammanträdet tillgängliga förslag rörande företagen och hade intet att erinra mot vare sig planläggningen eller kostnadsberäkning och båtnadsuppskattning. Såvitt vore nämnden bekant, hade bidrag och/eller lån av allmänna medel tidigare icke utgått till torrläggning av i företagen ingående marker. Utredningarna ansågos visa, att företagen voro ur allmän och enskild synpunkt nyttiga.

Beträffande varje särskilt företag beslöt nämnden uttala sig som följer.

4/ Långasjögölens dikningsföretag år 1947. Företaget ligger inom en ur jordbrukssynpunkt mindre väl lottad trakt. Däremot ingå i fastigheterna avsevärda arealer skogsmark, som lämnar betydande avkastning. Fastigheterna äro därför, enligt nämndens mening, att anse som bärkraftiga kombinerade skogs- och jordbruk. Kostnaden överstiger båtnaden, men med hänsyn till önskvärdheten av att jordbruk i viss omfattning kan uppehållas, anser nämnden det va-

ra ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt, att företaget kommer till stånd. Det synes dock icke vara av sådan särskild betydelse ur allmän synpunkt, att högre bidrag än en tredjedel av kostnaden kan anses motiverat. På grund av vad sålunda blivit utrett ansåg sig nämnden böra tillstyrka, att statsbidrag måtte anvisas till en tredjedel av kostnaden.

Vid behandlingen av frågan om statsunderstöd till detta företag var Herr ordföranden icke närvarande.

Karlskrona den 5 februari 1948.

Thore Möller.

Justeras:

Erik Larsson.


Rätt utdraget betyder:

Thore Möller

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 26 augusti 1947 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt Långsjögölens dikningsföretag år 1947 och avseende torrläggning av marker tillhörande Släns-
måla och Tranemåla i Ringamåla socken, Blekinge län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 31 januari 1948.

Ex.officio:


(G. Osterholm)



Ämpel 3 kronor


Lantbruksingenjören Thore Möller, Karlskrona

U P P G I F T

Å berörda fastigheters totala innehav av åker hämtad ur Beskrivning till ekonomiska kartan över Ringamåla socken ånom Bräkne härad och Blekinge län.

Slänsmåla	n:r 1 ⁶	1/8 mtl	Anton Svensson	4,6 har
Tranemåla	" 1 ⁶	1/8 "	Erik och Folke Larsson	20,9 "

Karlskrona den 17 december 1948.



Thore Möller.

Redovisning av förrättningskostnader och dylikt.

Långasjöglörens dikningsföretag år 1947.

(Företagets namn samt socken och län m. m.)

Ringamåla socken, Blekinge län.

Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
År och månad	Dag			förrättningsmannen		intressenter			
				kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		Hantlangning						80	-
		Arvode till statsverket, räkning litt 9:R14/47						318	-
		Arvode till godemän						52	80
		Lagakraftbevis						3	35
		S u m m a						454	15
		Karlskrona den 17 december 1948.							
		 Thore Möller.							

ARVODESRÄKNING nr 1 resplan 210/46

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts av tjänsteman vid lantbruksingenjörorganisationen.

Långsjöglörens dikningsföretag år 1947

DIARIE N:r 2792

(arbetets art, företagets namn etc. samt socken och län)

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

Ringamåla socken, Blekinge län

30 JAN 1948

Åtgärden omfattar tiden maj - aug 1947

Arbetets art	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.				
Planen upprättad i samband med synförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 7,07 ha.				
15:- kr för 1 ha och 9:- kr för varje ha däröver	78	-		
2,4 % av 10.000:- kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	240	-		
2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.				
Summa:	318	-		
För synförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledning av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)			318	-
2. Täckdikningsplaner.				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledning av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.				
Jordareal som beröres av förrättningen ha.				
kr för ha och kr för varje ha däröver				
% av kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av st fastigheter				
2. Annat företag.				
dagavoden à 60 kr				
dagavoden à 40 kr				
dagavoden à 20 kr				
			318	-

Transport:

Protokoll, hållet hos Kungl. lantbruksstyrelsen den 26 mars 1959.

I en till lantbruksstyrelsen den 22 december 1958 inkommen skrivelse hade delägarna i Långasjögårdens dikningsföretag år 1947 i Ringamåla socken, Blekinge län, anhållit, att det till företaget genom styrelsens beslut den 28 mars 1951 beviljade bidraget på 3.480 kronor ur statens avdikningsanslag skulle oavkortat få disponeras av företaget, oaktat detta ej utförts enligt den vid syneförrättning fastställda planen.

Det antecknades, att den mark, som ej skulle blive fullt torrlagd genom den föreslagna begränsningen i utförandet, på grund av de ändrade förhållandena inom jordbruksdriften ej lämpligen borde brukas som åker och numera användes som betesmark.

Den verkliga kostnaden för redan utförda arbeten och den beräknade kostnaden för den rensning, som erfordras för företagets avveckling, kommer tillsammans att överstiga den totala vid arbetsplanens fastställande beräknade kostnaden.

Lantbruksstyrelsen beslutade dels att företaget må godkännas nu och utföras i enlighet med av företags assistenten Bjurfjell upprättat förslag till planändring, dels att det ovannämnda bidraget i sådant fall skulle oavkortat stå till företagets disposition.

Såsom villkor för bidragets lyftande - utöver vad i författning stadgas - skulle gälla, att fördelning av kostnaderna för underhåll av företaget skulle fastställas vid syneförrättning.

Vid protokollet
Axel Danielsson

RAPPORT över verkställd besiktning

Företagets namn

Tranemåla dikningsföretag år 1959 (Förutvarande:
Långasjögölens dikningsföretag år 1947)

LANTBRUKSSTYRELSEN

8 JULI 1960

DIARIE Nr

SAK Nr

1951
fickl.

Beslut den 8 juli 1960.

Socken

Ringamåla

Län

Blekinge

~~XXXXXX~~ Förtroendeman ~~XXXXXX~~

Lantbruksdirektör Erik Larsson, Tranemåla, Å k e h o l m.

Statligt stöd bev. av lbrs:n den
28 mars 1951Bidrag till utförandet, kr
3.480:-

Bidrag till rensning, kr

Lån, kr

Statligt stöd bev. av lbrnämnden den

Bidrag till utförandet, kr

Arbetslid jml. V. L. 10:62
31/12 1962

Förlängning jml. V. L. 7:58

Kontrakterad arbetslid

Kontrakterad arbetslid förlängd till

Se bif. skrivelse bil. 1.

Nu tillstyrkes
till utbetalningav bidrag till utförandet, kr
3.480:-

av bidrag till rensning, kr

av lån, kr

Besiktning verkställd den

2 juli 1960

Besiktning verkställd av

undertecknad

Vid företagen besiktning befanns att företaget utförts i nära överens-
stämmelse med det upprättade förslaget.

Företaget föreslås till godkännande.

Kostnaderna för utförandet av de anläggningar, som ingå i företaget
överstiga de beräknade.


Syneförrättningshandlingarna jämte rekvisition bifogas.

Karlskrona den 5 juli 1960.

Edvin Bjurjell
(C. Edvin Bjurjell)

1 k handf. } åters. f. lbrn d. 13/7-60.
2 rskr.

Protokoll, hållet hos Kungl. lantbruksstyrelsen den
26 mars 1959.



I en till lantbruksstyrelsen den 22 december 1958 inkommen skri-
velse hade delägarna i Långasjöögölens dikningsföretag år 1947 i
Ringamåla socken, Blekinge län, anhållit, att det till företaget
genom styrelsens beslut den 28 mars 1951 beviljade bidraget på
3.480 kronor ur statens avdikningsanslag skulle oavkortat få
disponeras av företaget, oaktat detta ej utförts enligt den vid
syneförrättning fastställda planen.

Det antecknades, att den mark, som ej skulle bli fullt torr-
lagd genom den föreslagna begränsningen i utförandet, på grund
av de ändrade förhållandena inom jordbruksdriften ej lämpligen
borde brukas som åker och numera användes som betesmark.

Den verkliga kostnaden för redan utförda arbeten och den beräk-
nade kostnaden för den rensning, som erfordras för företagets
avveckling, kommer tillsammans att överstiga den totala vid
arbetsplanens fastställande beräknade kostnaden.

Lantbruksstyrelsen beslut dels att företaget må godkännas nu
och utföras i enlighet med av förste assistenten Bjurfjell upp-
rättat förelag till planändring, dels att det ovannämnda bidra-
get i sådant fall skulle oavkortat stå till företagets disposi-
tion.

Såsom villkor för bidragets lyftande - utöver vad i författning
stadgas - skulle gälla, att fördelning av kostnaderna för under-
håll av företaget skulle fastställas vid syneförrättning.

Vid protokollet
Axel Danielsson

Fotostatkopians likhet med originalet bestyrkes i tjänsten:

Bestyrkes i tjänsten
i Kungl. Lantbruksstyrelsen
R. Danielsson

AD/MG

Lantbruksdirektör Erik Larsson
Tranemåla
Å k e h o l m.

Ang. Tranemåla dikningsföretag år 1959 (förutvarande Långasjö-
gölsens dikningsföretag år 1947) i Ringamåla socken, Blekinge
län.

Lantbruksstyrelsen har antagit kontrakt om företagets utföran-
de m.m. samt godkänt företaget. Statsbidraget, 3.480 kronor,
tillställas Eder.

Det utförda arbetet skall för framtiden underhållas, vid även-
tyr som stadgas i 13 kap. 16 och 17 §§ vattenlagen.

./.

Ett av kontraktsexemplaren återgår.

Stockholm den 8 juli 1960.

Enligt uppdrag

Axel Danielsson

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
i Kungl. Lantbruksstyrelsen
Mary Johansson

Protokoll, hållet hos Kungl. lantbruksstyrelsen den
26 mars 1959.

I en till lantbruksstyrelsen den 22 december 1958 inkommen skrivelse hade delägarna i Långsjöbäckens dikningsföretag år 1947 i Ringenåls socken, Blekinge län, anhållit, att det till företaget genom styrelsens beslut den 28 mars 1951 beviljade bidraget på 3.460 kronor ur statens avdikningsanslag skulle överkortat få disponeras av företaget, osamt detta ej utförts enligt den vid synförrättning fastställda planen.

Det antecknades, att den mark, som ej skulle blive fullt torrlagd genom den föreslagna begränsningen i utförandet, på grund av de ändrade förhållandena inom jordbruksdriften ej lämpligen borde brukas som åker och numera användes som betesmark.

Den verkliga kostnaden för redan utförda arbeten och den beräknade kostnaden för den renening, som erfordras för företagets överlevnad, kommer tillsamman att överstiga den totala vid arbetsplanens fastställande beräknade kostnaden.

Lantbruksstyrelsen beslöt dels att företaget må godkännas nu och utföras i enlighet med av förete associenten Bjurfjell upprättat förelag till planändring, dels att det ovannämnda bidraget i sådant fall skulle överkortat stå till företagets disposition.

Såsom villkor för bidragets lyftande - utöver vad i författning stadgas - skulle gälla, att fördelning av kostnaderna för underhåll av företaget skulle fastställas vid synförrättning.

Vid protokollet
Axel Danielsson

LANTBRUKSSTYRELSEN

22 DEC. 1958

DIARIE Nr. *mit.*

SAK Nr.

Ankom till

Lantbruksstyrelsen i Blekinge län

24 NOV 1958

Li 70/57

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen

S t o c k h o l m.

Under år 1947 handlades syneförrättning rörande förslag till utförandet av Långsjögölens dikningsföretag år 1947 i Ringamåla socken, Blekinge län.

Vid förrättningen bestämdes bland annat att avloppen inom företaget skulle i huvudsak utföras som täckta. Kostnaden för utförandet av företaget hade beräknats till 10.000 kronor, förrättningskostnaderna utgjorde 454:15 kronor, totala kostnaden uppgick således till 10 454:15 kronor.

1/3 härskot
Genom beslut den 28 mars 1951 beviljade Kungl. Lantbruksstyrelsen statsbidrag från Statens avdikningsanslag till utförandet av företaget. Bidragsbeloppet uppgick till 3 480 kronor.

Arbetet med företaget påbörjades år 1948 och pågick under åren 1948, 1949 och 1955. Dikessträckan A - B har utförts, besiktigats och godkänts. Vissa grävnings- och grundförstärkningsarbeten har vidare utförts å dikessträckan C - D.

Söderbygdens vattendomstol har i dom av den 20 juni 1957 medgivit förlängning av arbetstiden till den 1 september 1958. Kungl. Lantbruksstyrelsen har i skrivelse av den 20 september 1957 medgivit utsträckning av arbetstiden till samma tid som domstolen.

I november månad 1957 infordrades anbud på utförande av återstående dikessträckor inom företaget, eller de sträckor, som å bifogade plan- och profilritningar betecknats med bokstäverna C - D - E och D - F. Lägsta anbud utgjorde 13 000 kronor.

Kostnaderna för utförandet av dikessträckan A - B, jämte de arbeten, som utförts å dikessträckan C - D belöpa sig på 8 400:90 kronor. Kostnaderna för ut-

förändret av hela företaget skulle således uppgå till avrundat 21.500 kronor.

De marker, som ligga uppströms Långsjögölen, och som äro beroende av utförandet av avlopp uppströms gölen, användes numera till betesmarker. De ändrade förhållanden inom jordbruksdriften sedan 1947 har medfört att markerna ej längre lämpa sig för brukning.

Då kostnaderna för utförandet av de i syneförrättningen föreskrivna anläggningarna äro orimliga i förhållande till den båtnad, som i dag vinnes genom utförandet av oförmälda anläggningar, har vi givit förste assistenten C. Edvin Bjurfjell, Lantbruksnämnden, Karlskrona i uppdrag att upprätta förslag till en mindre rensning och justering av avloppen uppströms gölen. Kostnaderna härför har Bjurfjell preliminärt beräknat till 1.850 kronor.

Avloppen, som ingå i företaget äro å hithörande plankarta betecknade med bokstäverna C - D - E och D - F, och utmärkta med dubbla gröna linjer. Avloppens bottenlinje är på profilritningen utmärkt med enkel grön linje, avloppens dimensioner finnas angivna på profilritningen.

Vi äro överens att deltaga i kostnaderna för utförandet av rensningen och i framtida underhållet efter de andelstal, som finnas angivna i syneförrättningshandlingen. Överenskommelsen äro vi villiga att fastställa genom ny syneförrättning.

Under hänvisning till vad som ovan anförts få vi härmed vördsamt anhålla att Kungl. Lantbruksstyrelsen, sedan ovan angiven rensning blivit utförd och godkänd, utbetalat det år 1951 beviljade bidraget om 3.480 kronor.

Ringamåla den 10 november 1958.

(Erik Larsson)

(Anton Svensson)

LANTBRUKSSTYRELSEN

22 DEC. 1958

DIARIE Nr

SAK Nr

*Und. tel. fr. Bjurfj. 21,
Deltagare ej lantbr-
dis. och fridning.
i inre delar av landet.
G.T.*

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med delegation IR, Lantbruksnämnden, Karlskrona den 10 nov. 1958. Sammanträdet ägde rum i Tranemåla efter företagen inspektionsresa i Blekinge.

Närvarande: Olof Thomasson, ordf., Johan Andersson, sekreterare Nils Hessel, lantbruksdirektör Erik Larsson, 1:ste assistent Edvin Bjurfjell, byggnadskonsulent Olof Gamshög, lantbruksinstruktörerna Olof Olsson och Sven Aronsson samt vid protokollet lantbrukskonsulent Rolf Frisendahl.

Föredragande förste assistent E. Bjurfjell.

§ 2.

Långasjögölens dikningsföretag år 1947.

Från delägarna inom företaget, Erik Larsson och Anton Svensson, hade inkommit en till Kungl. Lantbruksstyrelsen ställd skrivelse med anhållan om utbetalning av ett år 1951 till företaget beviljat bidrag från Statens avdikningsanslag om 3.480 kronor, (Bil. 2), vilket belopp icke utbetalats på grund av att företaget i sin helhet ej utförts.

Nämnden, som företog en besiktning, ansåg att de marker, som ligga uppströms Långasjögölen voro olämpliga för brukning, men synnerligen väl lämpade som betesmarker.

Nämnden beslöt tillstyrka bifall till framställningen, under förutsättning att avloppen uppströms gölen upprepades till det djup och den dimension, som föreslagits i delägar-
nas framställning.

Karlskrona den 10 nov. 1958.

Vid protokollet:

Rolf Frisendahl

Justeras:

Olof Thomasson

Rätt utdraget intyga:

U-B. Karlsson

E. Bjurfjell

Lantbruksnämnden
Borgmästaregatan 24
K a r l s k r o n a.

I skrivelse, som inkommit till lantbruksstyrelsen den 22 december 1958, har delägare i Långasjögölens dikningsföretag år 1947 i Ringamåla socken anhållit, att ett av styrelsen beviljat bidrag till kostnaderna för företagets utförande skulle utbetalas trots det att företaget ej utförts i enlighet med den vid syneförrättning fastställda planen.

Av företaget vore delsträckan A-B utförd och godkänd, varjämte vissa arbeten skulle ha utförts på sträckan C-D. Man avser att rensa delsträckorna C-D-E och D-F enligt en särskild arbetsplan. Kostnaderna för denna rensning och det framtida underhållet skulle enligt överenskommelse mellan företagets delägare fördelas enligt de vid syneförrättningen fastställda andelstalen, och denna överenskommelse skulle kunna fastställas genom ny syneförrättning.

För ärendets behandling i lantbruksstyrelsen erfordras följande kompletterande upplysningar:

- 1) Vilka arbeten är utförda på sträckan C-D?
- 2) Hur fördelar sig de hittills nedlagda kostnaderna - 8.400 kronor - på sträckorna A-B och C-D?
- 3) Hur fördelar sig det utförda arbetet på åren 1948, 1949 och 1955?
- 4) Vad är orsaken till kostnadsökningen?

Skrivelsen från företags delägare med tillhörande 2 st.
ritningskopior bifogas och återförväntas.

./.

Stockholm den 30 december 1958.

Enligt uppdrag

(Gunnar Thorén)

LANTBRUKSNÄMNDEN I BLEKINGE LÄN

KARLSKRONA

Postgironummer 68810

Tel. 192 70

Växel

LANTBRUKSSTYRELSEN

9 JAN. 1959

DIARIE Nr

SAK Nr

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen

S t o c k h o l m.

Med anledning av Kungl. Lantbruksstyrelsens skrivelse av den 22 december 1958 rörande vissa upplysningar angående kostnaderna m.m. vid utförandet av viss del å Långsjögölens dikningsföretag år 1947 i Ringamåla socken, Blekinge län, får jag vördsamt anföra följande:

Djupgrävning till fast botten å dikessträckan C - D, har utförts mellan avvägningspunkterna 11+56 - 12+55, 12+83 - 12+90, 12+96 - 13+07 och 13+30 - D. Efter verkställd djupgrävning har den uppgrävda sektionen igenfyllets med grov strid grus till ett höjdläge som nära sammanfaller med den å profilritningen angivna gröna bottenlinjen.

Kostnaden för utförandet av dikessträckan A - B, belöper sig till 6391:35 kr. Kostnaden för de arbeten, som utförts å dikessträckan C - D uppgår till 2009:56 kr.

Under åren 1948 och 1949 utfördes dikessträckan A = 0+00 - 0+90, under år 1955 utfördes övriga nu utförda dikessträckor.


Den år 1947 beräknade kostnaden för företagets utförande synes vara allt för lågt tilltagen. Kostnaden för grundförstärkning har ej medtagits i kostnadsförslaget.

Kostnadsökningen beror dels på penningvärdets fall, dels på de exceptionellt svåra grundförhållanden, som uppkommit under arbetets utförande och som medfört att arbetena fått utföras i etapper. Grundförhållandena å dikessträckan C - D, äro på de platser där grundförstärkning utförts, fortfarande sådana att rörläggning ej går att utföra.

Skrivelsen från företags delägare med tillhörande 2 ritningskopior
återgår.

Karlskrona den 8 januari 1959.

Enligt uppdrag:


C. Edvin Bjurjell

LANTBRUKSNÄMNDEN I BLEKINGE LÄN

KARLSKRONA

Postgironummer 68810

Tel. 1143

Växel

LANTBRUKSSTYRELSEN
13 JAN. 1955
DIARIE Nr
SAK Nr

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen

S t o c k h o l m.

Härmed får jag vördsamt insända kontrakt i 2 exemplar rörande Långasjö-
gölens dikningsföretag år 1947 i Ringamåla socken av Blekinge län.

Karlskrona den 12 januari 1955.

Enligt uppdrag:

May Kjellin-Johansson
May Kjellin-Johansson.

vil
FÖRETAG: Långasjögölen. K 2-0441


Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören Th. Möller
i samband med år 1947 avslutad syneförrättning.

Bidrag beviljat den 28 mars 1951

till företagets utförande kr. 3.480

» en första rensning » kr. 3.480

54/51



KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 28 mars 1951 till
Långasjögölens dikningsföretag år 1947 i Ringamåla socken,

BLEKINGE LÄN

*(Företaget benämnes nu Tranvåla df år 1959, jämte
är en stus mst. den 26 mars 1959 8.7.63)*

beviljat statsbidrag från statens avdikningsanslag med tretusenfyrahundraåttio
(3.480)

kronor, varav till företagets

~~utförande~~

~~kronor och till~~

~~en första rensning av avloppen~~

~~kronor~~, och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget, har följande överenskommelse träffats
mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan företaget genom dess styrelse förtroen-
deman ~~samtliga intressenter båda intressenter ende intressent.~~

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget, sedan styrelsen godkänt för detta kontraktets fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänstemän eller eljest av två trovärdiga och ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidragstagare förbinder sig:

att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget till den 1 september 1953;

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggingskostnad, vartill statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelse angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag åligga bidragstagare; samt

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, äger Styrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget och återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av bidragstagaren.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidragstagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av statsbidraget utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Karlskrona

den 12 januari

19⁵⁵

Tranemåla 1⁶, 3/8 mtl.

Att lantbruksdirektör Erik Larsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga

Erik Larsson
Adress Lantbruksingenjörskontoret
Karlskrona

Maj Guller-Johansson
Adress Lantbruksingenjörskontoret
Karlskrona.

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 8 juli 1960.

Bokmäss

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företags fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.