






FÖRSLAG TILL	
Hökagölen's dikningsföretag år 1948	
I Gammalstorps	SOCKEN(-NAR) AV Blekinge LÄN
UPPRÄTTAT ÅR(EN) 1948	(UTAN) SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL VATTENLAGEN AV
ORIGINAL	RITN. Nr 001
Kopia	K 3*0448
ANTAL RITN ST.	KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 2512-1

35 Hökagölen



FÖRSLAG TILL	
Hökagölen's dikningsföretag	
år 1948	
Gammelstorp	SOCKEN(NAR) AV Blekinge
UPPRITTAT ÅR 1948 (1948) SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL VÄTTELÄGEN AV	
KUN.Nr 002 <i>Sven Jön</i>	
ORIGINAL	(NAMN)
K	3*0448 <i>Lantbrukarsamfundet</i>
ANTAL RITN. ST.	KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARCHIV Nr 2512-2

2512-3



Akt nr:
A448


AU\$A448

Ser. EXIII komb
2512 3

K 3*0448



Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv



Synehandlingar

till

HÖKAGÖLENS DIKNINGSFÖRETAG /R 1948.

Gammelstorps socken, Blekinge län.

Till akten hör: 1 häfte handlingar, innehållande 24 paginerade sidor, samt 3 blad ritningar.

Protokoll, fört vid syneförrätt-
ning enligt vattenlagen angående
sänkning av Hökagölen för förbättrad
torrläggning av mark inom byarna
Högtofta, Hägnad och Värhult i Gam-
malstorps socken av Blekinge län.

Fredagen den 5 november 1948 kl. 10,00 inställde sig under-
tecknad lantbruksingenjör jämte skiftesgodemännen Helge Jönsson i
Björkelycke och Hilding Mattsson i Gränum hos lantbrukaren Eskil
Eskilsson i Värhult för att på grund av länsstyrelsens för förrätt-
ningsmannen utfärdade förordnande påbörja handläggningen av förrätt-
ningen. Vid sammanträdet, varom kända intressenter fått underrättelse,
enligt förteckning /Bil. B. /, tillstädeskommo följande sakägare och
ombud.

Sökande till förrättningen:

Lantbrukaren Eskil Eskilsson,	ägare till 221/1374 mtl Värhult	1 ²⁷
" Anton Mattisson,	" " 221/5496 " "	1 ²⁸ och
	1/32 " Hägnad av	1 ³
" Sven Svensson,	" " 1/16 " "	1 ⁴ och
	avst Högtofta	1 ³²
" Albin Persson,	" " 3/16 " Hägnad	1 ²
" Axel Jönsson,	" " 53/480 " Värhult av	1 ⁹
" Aron Eriksson,	" " 37/1920 " Högtofta	1 ²⁵

Av övriga sakägare:

Lantbrukaren Rudolf Karlsson, ägare till 29/1120 mtl Högtofta 1¹¹
genom Aron Eriksson

§ 1.

Ansöknings om förrättningen och länsstyrelsens med anledning
härav utfärdade förordnande upplästes och lades till handlingarna
/Bil. A /.

§ 2.

Mot synemännen anfördes intet jäv. Själv visste de ej om något jävshförhållande till någon nu känd sakägare.

§ 3.

Framvisades karta över torrlägningsområdet och profilritning över avloppet.

§ 4.

Sökandena yrkade, att avloppet skulle uppgrävas från längdmättningspunkt 18+24 så långt i norlig och östlig riktning, som fordrades för vinnande av fall. Med hänsyn till risk för ras och skred ansågs sträckan nedom Hökagälen samt sträckan 10+50 - 13+16 böra igenläggas med rör. Till underlättande av jordens brukning yrkade Mattisson, att avloppet uppströms ca punkt 16 likaledes skulle igenläggas med rör.

§ 5.

På uppdrag av Rudolf Karlsson framhöll Aron Eriksson, att denne icke ansåg sig hava någon nytta av företaget och därför icke heller vore villig att påtaga sig några kostnader för detsamma.

§ 6.

Övriga sakägare medgävo, att Karlssons mark med nuvarande avlopp hade tillräcklig torrläggning och därför icke kunde väntas vinna någon båtnad genom dikets ytterligare fördjupning.

§ 7.

Markägarna förklarade sig kostnadsfritt lämna mark till öppna dikessträckors breddning samt att tåla intrång genom uppläggning av schaktningsmassor utan anspråk på vederlag.

§ 8.

För den händelse sträckan nedströms gölen komme att bibehållas öppen, ansågos broar böra på företagets beskostnad byggas vid längdmättningspunkterna 2+00 och 5+50.

Däremot ansågs bron vid punkt 8+90 numera obehövlig, sedan lands-

vägen genom ifrågavarande byar tillkommit. På grund härav, och då andra markägare än de vid sammanträdet närvarande icke kunde anses vara beroende av ifrågavarande bro, enades intressenterna om att låta denna bro utgå ur förslaget.

§ 9.

Tillsades, att nyttmsammanträde för förrättnings fortsatta handläggning skulle hållas på samma ställe som dagen onsdagen den 15 nästa december kl. 10,00 då gode män och sakägare hade att tillstädeskomma utan särskild kallelse.

§ 10.

Synemän och sakägare begåvo sig därefter till torrlägningsområdet, varefter synemännen besiktigade marker och avlopp och företogo markvärdering.

§ 11.

Efter synegången avslutades sammanträdet.

Värhult, Kylinge, den 5 november 1948.

Uwe Töller

Kjellbj. Mattsson

Wolff Larsson

Onsdagen den 15 december 1948 kl. 10,00 inställde sig synemännen åter hos lantbrukaren Eskil Eskilsson i Värhult för fortsatt handläggning av förrättningen. Därjämte kommo följande sakägare tillstädes:

Lantbrukaren Eskil Eskilsson,

Värhult.

" Anton Mattsson,

"

Lantbrukaren Sven Svensson,	Hägnad
" Albin Persson,	"
" Axel Jönsson,	"
" Aron Eriksson,	Högtöfta

§ 12.

Det vid förra sammanträdet förda protokollet upplästes och godkändes.

§ 13.

Förrättningsmannen redogjorde för det sedan föregående sammanträdet upprättade förslaget till storläggningsplan av i företaget ingående marker, kostnadernas fördelning m.m.

§ 14.

Synemännen avgåvo utlåtande /Bil. F /, vilket upplästes för intressenterna.

§ 15.

Sedan delägarna förklarat sig önska omedelbart utse styrelse, valdes till ledamöter av denna:

Lantbrukaren Eskil Eskilsson,	Värhult,	<u>Kylinge</u> ,	Ordförande
" Albin Persson,	Hägnad,	"	
" Anton Mattisson,	Värhult,	"	

§ 16.

För hantlangning vid undersökningarna skulle utgivas följande ersättningar

Lantbrukaren Eskil Eskilsson	67:23 kr
" Anton Mattisson,	<u>77:76 "</u>

Summa 144:99 kr

§ 17.

Uträknades gode männens ersättningar och uppgingo till 32 kronor 20 öre för Hilding Mattsson och 40 kronor för Helge Jönsson eller tillhopa 72 kronor 20 öre.

§ 18.

Tillsades, att handlingar och ritningar rörande företaget komme att inom trettio dagar tillställas styrelsens ordförande för att av honom hållas tillgängliga för envar som önskade granska dem eller taga avskrift.

§ 19.

Förrättningen förklarades avslutad.

§ 20.

Som intet vidare var att behandla, upplästes protokollet och sammanträdet avslutades.

Värhult, Kylinge, den 15. december 1948.

Ure Löf

Hilding Mattsson

Helge Jönsson

R e s o l u t i o n.

D. 29.9/1947.

Landskansliet i Karlskrona

Ink. 31 MAJ 1947

Översändes till statens lantbruksingenjör i
Blekinge län, som härigenom förordnas att i laga
ordning verkställa ifrågavarande förrättning.

Karlskrona å landskansliet den 6 juni 1947.

På länsstyrelsens vägnar.

Gunnar Nilson

J.G. Rundqvist

Till

Länsstyrelsen i Blekinge län.

Vördsamt anhålles om förordnande för behörig förrättnings-
man att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen avseende sänk-
ning ~~av Hökagölen~~ av Hökagölen för förbättrad torrläggning av mark
inom byarna Högtöfta, Hägnad och Värhult i ^{Jämsjö socken} socken av Ble-
kinge län.

Av företaget väntas följande fastigheter och ägare bliva
berörda:

✓ Aron Eriksson,	Högtöfta
Rudolf Karlsson,	"
✓ Albin Persson,	Hägnad
Sven Svensson,	"
✓ Eskil Eskilsson,	Värhult
✓ Axel Jönsson	Hägnad
✓ Anton Mattsson	Värhult och Hägnad

samt event fler markägare och fastigheter, vilket dock först efter
närmare undersökning på platsen kan utrönas.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till Eskil
Eskilsson, Värhult, K-y-l-i-n-g-e. Tel-Sölvesborg 30053.

— Värhult m.fl. per Kylinge den 3/5 1947

Eskil Eskilsson ✓	Albin Persson ✓
Anton Mattsson ✓	Aron Eriksson ✓
Sven Svensson ✓	Axel Jönsson ✓

F Ö R T E C K N I N G

över kallelser och underrättelser angående sammanträde hos lantbrukaren Eskil Eskilsson i Värhult fredagen den 5 november 1948 kl 10.00, avlämnade A posten den 30 oktober 1948.

Kallelse till:

Skiftesgodemannen Helge Jönsson, Möllebjörke,

Sandbäck.

" Hilding Mattsson,

Gränum.

Underrättelse till:

Lantbrukaren Eskil Eskilsson, Värhult,

Kylinge.

" Anton Mattisson, Värhult,

"

" Sven Svensson, Hägnad,

"

" Albin Persson, "

"

" Axel Jönsson, "

"

" Aron Eriksson, Högtöfta,

"

*S. Jönsson
Högtöfta*

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
<u>Gammalstorps socken</u>										
<u>29/1120 mtl Högtöfta 1¹¹</u>										
Rudolf Karlsson										
brukningsbåtnad									100	-
<u>S u m m a</u>									100	-
<u>37/1920 mtl Högtöfta 1²⁵ Gb</u>										
Aron Eriksson										
åker	1	640				1500	2000	500	320	-
"	2	515				700	"	1300	669	50
"	3	140				300	"	1700	238	-
"	4	215				"	"	"	365	50
brukningsbåtnad									120	-
<u>S u m m a</u>		1	510						1713	-
<u>avst Högtöfta 1³²</u>										
Sven Svensson										
åker	5	220				1700	2000	300	66	-
"	6	155				700	"	1300	201	50
"	7	150				300	"	1700	255	-
brukningsbåtnad									120	-
<u>S u m m a</u>			525						642	50
<u>17/1024 mtl Hägnad av 1³ B</u>										
Sven Svensson										
åker	8	270				1700	2000	300	81	-
"	9	090				700	"	1300	117	-
"	10	030				300	"	1700	51	-
<u>S u m m a</u>			390						249	-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		Åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
<u>1/16 mtl Hägnad 1⁴ C</u>										
Sven Svensson										
åker	11		110			1500	2000	500	55	-
"	12		305			500	"	1500	457	50
"	13		055			300	"	1700	93	50
"	14		220			1800	"	200	44	-
äng	15			1	06	600	1200	600	636	-
odl. mark	16			1	12	"	1000	400	448	-
<u>S u m m a</u>			690	2	18				1734	-
<u>3/16 mtl Hägnad 1² A</u>										
Albin Persson										
åker	17		260			700	2000	1300	338	-
"	17a		170			300	"	1700	289	-
"	18		210			700	"	1300	273	-
"	19		060			300	"	1700	102	-
"	20		750			700	"	1300	975	-
"	21		970			1400	"	600	582	-
"	22	1	380			"	"	"	828	-
"	23		465			"	1800	400	186	-
"	24		135			600	800	200	27	-
"	25		095			"	"	"	19	-
brukningsbåtnad	26								500	-
<u>S u m m a</u>		4	495						4119	-
<u>53/480 mtl Värhult av 1⁹</u>										
Axel Jönsson										
åker	26		170			1800	2000	200	34	-
<u>S u m m a</u>			170						34	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		Åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
221/1374 mtl Värhult l ²⁷ Aa										
Eskil Eskilsson										
åker	27	0	090			1800	2000	200	18	-
"	28	1	785			1400	"	600	1071	-
"	29	1	130			700	"	1300	1469	-
"	30	0	355			300	"	1700	603	50
"	31	1	200			700	"	1300	1560	-
"	32	0	835			1400	"	600	501	-
"	33	0	070			900	1200	300	21	-
äng	34				110	600	800	200	22	-
åker	35	2	020			700	2000	1300	2626	-
"	36	0	340			1000	"	1000	340	-
"	37	0	295			400	1000	600	177	-
"	38	0	330			700	2000	1300	429	-
"	39	1	470			1000	"	1000	1470	-
"	39a	2	630			700	"	1300	3419	-
odl. mark	40			3	445	600	1200	600	2067	-
brukningsbåtnad	41								260	-
S u m m a		12	550	3	555				16053	50
221/5496 mtl Värhult l ²⁸ Ab										
Anton Mattsson										
åker	41		480			1000	2000	1000	480	-
"	42		115			"	"	"	115	-
"	43		675			"	"	"	675	-
"	44		300			1400	"	600	1800	-
brukningsbåtnad									230	-
S u m m a		15	570						1680	-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		Åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
<u>1/32 mtl Hägnad av 1³ B</u>										
Anton Mattsson										
odl. mark	45			0	78	600	1200	600	468	-
åker	46	0	950			1000	2000	1000	950	-
"	47	0	340			"	"	"	340	-
"	48	1	125			"	"	"	1125	-
"	49	0	470			1200	"	800	376	-
bruksningsbåtnad									230	-
<u>S u m m a</u>		2	885	0	78				3489	-
<u>S A M M A N D R A G</u>										
<u>Gammalstorps socken</u>										
<u>29/1120 mtl Högtöfta 1¹¹</u>										
Rudolf Karlsson									100	-
<u>37/1920 mtl Högtöfta 1²⁵ Gb</u>	1-4	1	510						1713	-
Aron Eriksson										
<u>avst Högtöfta 1³²</u>	5-7	0	525						642	50
Sven Svensson										
<u>17/1024 mtl Hägnad av 1³ B</u>	8-10	0	390						249	-
Sven Svensson										
<u>1/16 mtl Hägnad 1⁴ C</u>	11-16	0	690	2	18				1734	-
Sven Svensson										
<u>3/16 mtl Hägnad 1² A</u>	17-25	4	495						4119	-
Albin Persson										
<u>53/480 mtl Värhult av 1⁹</u>	26		170						34	-
Axel Jönsson										
<u>221/1374 mtl Värhult 1²⁷ Aa</u>	27-40	12	550	3	555				16053	50
Eskil Eskilsson										
<u>Transport</u>		20	330	5	730				24645	-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Transport		20	330	5	735				24645	-
22/5496 mtl Värhult 1 ²⁸ Ab	41-44	1	570						1680	-
Anton Mattsson										
1/32 mtl Hägnad av 1 ³ B	45-49	2	385						3489	-
Anton Mattsson				0	780					
S u m m a		24	785	6	515				29814	-
Värhult, Kylinge, den 15 december 1948.										
<i>Shore O. Sjö</i>										
<i>Hilding Mattson</i> <i>Helge Larsson</i>										
Hökagölen samf till Högtöfta, Hägnad och Värhult.										

B11. D.

KOSTNADSFÖRSLAG

[illegible]

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst.	Båtnad		Andel inom samfällighet i					
				för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad		summa beräknad anläggningskostnad		verklig kostnad	
		kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	procent	
1	2	3		4		5		6	7
<u>Gammalstorps socken</u>									
<u>29/1120 mtl Högtöfta 1¹¹</u>		100	-			110	22	0.33	
Rudolf Karlsson									
<u>37/1920 mtl Högtöfta 1²⁵ Gb</u>	s	1713	-			1920	50	5.75	4 ¹ / ₂ I anst län
Aron Eriksson									
<u>Avst. Högtöfta 1³²</u>	s	642	50			721	44	2.16	5 ¹ / ₂ I anst län
Sven Svensson						312	22		
<u>17/1024 mtl Hägnad av 1³ B</u>	s	249	-			280	56	0.84	5 ¹ / ₂ I anst län
Sven Svensson									
<u>1/16 mtl Hägnad 1⁴ C</u>	s	1734	-			1943	88	5.82	5 ¹ / ₂ I anst län
Sven Svensson									
<u>3/16 mtl Hägnad 1² A</u>	s	4119	-			4615	88	13.82	2.
Albin Persson									
<u>53/480 mtl Värnult av 1⁹</u>	s	34	-			36	74	0.11	
Axel Jönsson									
<u>221/1374 mtl Värnult 1²⁷ Aa</u>	s	16053	50			17982	56	53.84	1.
Eskil Eskilsson									
<u>22/5496 mtl Värnult 1²⁸ Ab</u>	s	1680	-			1880	42	5.63	3.
Anton Mattsson									
<u>1/32 mtl Hägnad 1³ B</u>	s	3489	-			3907	80	11.70	3.
Anton Mattsson									
<u>Summa</u>		29814	-			33400	-	100.00	
Värnult, Kylinge, den 15 december 1948.									
<i>[Signature]</i>									
<i>[Signature]</i>									
<i>[Signature]</i>									

Översiktskarta



Skala: 1:100000

U T L Ä T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående sänkning av Hökagölen för förbättrad torrläggning av mark till Högtofta n:r 1, Hägnad n:r 1 och Värhult n:r 1 i Gammals- torps socken av Blekinge län.

Mom.1. Företagets omfattning och ändamål.

Över området, som skall bilda en dikningssamfällighet, har upprättats karta i skala 1:4000, på vilken markernas höjdläge över det antagna jämförelseplanet angivits medelst små blå siffror och torvjordlagrets mäktighet med små röda siffror. Beskrivning över markerna återfinnes i ägobeskrivningen /Bil. C /.

Till följd av under förrättningen framkomna yrkanden kommer företaget att omfatta utförandet av ett genom området i nordöstlig huvudriktning framrinnande avlopp, på hithörande ritningar betecknat A - B - C - D. Med hänsyn till att grävningsdjupet på vissa sträckor blir betydande och till underlättande av markens brukning har föreslagits, att sträckorna 1+70 - 6+75, 10+50 - 13+16 och 15+92 - 18+24 skola igenläggas med rör. På kartan äro öppna dikessträckor utmärkta med dubbla röda linjer och rörledningar med enkla röda linjer, på vilka dagvattenbrunnarna markerats som röda ringar.

Företaget ligger mellan Mörrumsåns och Skräboåns nederbörds- områden med nummerbeteckning 86 resp 87.

Mom.2. Laga hinder, allmänna och enskilda intressen.

För handläggning av förrättningen, som grunder sig på länsstyrelsens förordnande den 6 juni 1947, eller för företagets utförande i den omfattning, som ovan angivits, har något laga hinder ej anmälts. Ej heller hava synemännen funnit något sådant hinder före-

ligga. Några allmänna eller enskilda intressen synas ej av företaget komma att förnärmas.

Mom.3. Företagets beskaffenhet.

Genom företaget komma vattenstånden i Hökagölen att sänkas. Till följd av tidigare sänkning utgör gölen numera ett gungfly och kan således icke anses som sjö i vattenlagens mening. Synemännen anse därför företaget vara sådan dikning, som omförmäles i 7 kap. 1 § vattenlagen.

Mom.4. Fixpunkter.

På plan- och profilritningarna angivna höjdlägen hänföra sig till ett antaget jämförelseplan, som bestämmes genom följande fixpunkter:

- Fixp. I. Höjdläge $=+5,00$ m. Järndubb i sten 15 m väster om stenmur, 24 m söder om längdmätningsspunkt 1+16.
- Fixp. II. Höjdläge $=+7,56$ m. Järndubb i sten 60 m söder om ägoväg, 70 m öster om längdmätningsspunkt 9+50 och 3 m söder om åkerkant.
- Fixp. III. Höjdläge $=+8,23$ m. Järndubb i sten i åkerkant 8 m väster om längdmätningsspunkt 13+3.

Fixpunkterna, som äro lagligen skyddade, få ej rubbas, förstöras eller övertäckas förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Mom.5. Avloppets dimensioner.

Avloppets nedre del har att avleda vattnet från ett nederbördsområde av ca 270 hektar. Området, som ligger på Ryssbergets sluttningar, utgöres till övervägande del av skogs- och mossmarker. Med hänsyn till områdets topografiska beskaffenhet och nederbörds mängden i trakten hava rörledningarna dimensionerats så, att de förmå utan skadlig upp-
dämning avbärda en vattenmängd av 1,0 lit/sek/har. Av efterföljande

tabell framgår i detalj de särskilda ledningssträckornas nederbördsområden, beräknade vattenmängder, lutningar, dimensioner och avbördningsförmåga.

Avloppssträcka	Nederb. område hektar	Vattenmängd lit/sek	Lutning	Dimension cm /tum/	Avbördn. förmåga lit/sek.
1+70 - 6+75	270	270	0,89:1000	70,0 /28/	260
10+50 - 13+16	130	130	2,63:1000	45,0 /18/	135
15+92 - 17+50	70	70	5,70:1000	30,0 /12/	70
- 18+24	65	65	27,0:1000	25,0 /10/	84

Särskild beräkning av öppna sträckors dimensioner har icke ansetts nödvändig. Dessa sträckor hava givits en bottenbredd av 0,3 m. Sidolutningen har bestämts till 1:1,25.

Avloppets bottenlägen, lutningar och dimensioner finnas angivna på profilritningen. Avloppets form har åskådliggjorts medelst sektionsritningar.

Mom.6. Broar och trummor.

Vid detta företag skola inga broar eller trummor om- eller nybyggas. Därest vid utförandet av rörledningarna befintliga överfarter upprivas eller skadas, skall på företagets bekostnad vägbanan återställas.

Mom.7. Ersättningar.

Anspråk på ersättning för markupplåtelse till öppna dikessträckors breddning eller för intrång genom uppläggning av schaktmassor hava icke framställts. På grund härav bestämmes att inga ersättningar skola utgå vid ifrågavarande företag.

Mom.8. Båtnad och kostnadsfördelning.

Båtnaden för i företaget ingående marker, vare sig denna består i höjning av jordens alstringsförmåga eller förbättrade betingelser för brukningen, har uppskattats i den ordning, varom stad-

gas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivas i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. C /, i vilken såväl markens nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. Landvinningar, som kunna åsättas värde uppkomma icke genom Hökagölens sänkning.

Verkställd utredning visar, att skäl att hänföra marken inom samfälligheten till särskilda avdelningar ej föreligger. Varje markägare har därför att taga del i med företaget förenade kostnader direkt i mån av värdet å den båtnad, som beredes hans mark. I kostnadsfördelingslängden /Bil. E / har varje fastighets andel i kostnaderna för företaget angivits såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter nyssnämnda andelstal, men skola vid förrättningens avslutande, om så fordras, av sökandena omedelbart förskjutas.

Mom. 9. Företagets utförande.

Ifråga om företagets utförande bestämmes:

- 1/ Företagets utförande skall ombesörjas av en styrelse, som utses av delägarna vid allmänt sammanträde, därvid varje delägare har rösträtt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget; dock må ingen utöva rösträtt för mer än en femtedel av delägarnas sammanlagda, vid sammanträdet företrädde andelstal. Angående styrelsens skyldigheter och befogenhet hänvisas till bestämmelserna i 3 kap. 15 och 17 - 21 §§ vattenlagen samt nedan i mom 11 av detta utlåtande givna föreskrifter.
- 2/ Företaget skall utföras i enlighet med de upprättade förslagsrit-

ningarna.

- 3/ Jord och sten, som uppschaktas ur öppet avlopp vid dettas upptagande eller rensning, må läggas vid sidan av detta, dock icke närmare kanten än 1,0 m och ej i brantare inre lutning än 1:1,0.
 - 4/ I upplagda jordsträngar skola öppningar med bottenbredd 0,3 m och sidolutning 1:1,0 anordnas vid sväckor i marken, tillstötande diken samt i övrigt på minst var 40:de meter, på det dagvattenet må fritt kunna avrinna från angränsande terräng.
 - 5/ Till äventyrs inträffande ras skola oförtövat avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder vidtagas.
 - 6/ Till ledningarna använda betongrör skola vara av så god kvalitet att desamma i vått tillstånd tåla en jämnt fördelad tryckbelastning av

för 70,0 cm	/28"/	rör	30 kg
" 45,0 "	/18"/	"	18 "
" 30,0 "	/12"/	"	16 "
" klenare rör			15 "
- pr cm av rörets längd vid anbringande av tryck längs den översta och understa generatrisen av ett horisontalt anbragt rör samt tillverkade av grus, fritt från föroreningar och av lämplig sammansättning, fria från gjutfel, homogena i godset och så täta att vattenytan i rören, sedan dessa fyllts med vatten och betongen vattenmättats under 24 timmar, ej under de följande 24 timmarna sjunker mer än 15 mm.
- 7/ Under arbetet får vatten icke uppdämmas eller påsläppas så att skada sker.
 - 8/ Arbetena böra utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest ändamålsenliga och betryggande.

9/ Arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt skola vara bragta till slut senast den 1 september 1955.

10/ Avsyrning jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan göras av lantbruksingenjör.

Mom.10. Framtida underhållet.

Avloppet skall omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar, och har styrelsen att härom tillse och verkställa. Rensnings- och underhållsarbetena böra utföras å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt. Av rensningsjord förorsakat intrång skall tålas utan ersättning. Kostnaderna fördelas efter samma grunder som gälla vid arbetets första utförande.

Kostnad för rensnings- eller underhållsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denna. Markägarna skola genom stängsel eller på annat sätt skydda öppna avlopp från nedtrampning av betande djur. Av betesdjur förorsakad skada skall omedelbart botas av djurägaren.

Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Mom.11. Organisation.

Av styrelsens medlemmar skall en vara ordförande och verkställande ledamot. Det åligger styrelsen:

att ombesörja arbetenas utförande och kontrollera desamma - i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person - ,

att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebitering av för arbetenas bedrivande erforderliga medel,

att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper skola minst en gång om året framläggas för delägarna i och för granskning,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest finnes nödigt genom ktingsänd kallelselista, på vilken kallade delägare teckna sina namn, eller på i 7 kap. 64 § vattenlagen angivet sätt senast åtta dagar i förväg kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande och därvid föra protokoll, samt att i övrigt vidtaga de åtgärder som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödigt.

Mom.12. Domstolsavgift.

Såsom bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet skall, så snart förrättningen vunnit laga kraft, till länsstyrelsen i Blekinge län erläggas avgift, uppgående till en och en halv för tusen av båtnaden, eller 44 kronor 72 öre.

Mom.13. Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Hökagölens dikningsföretag år 1948".

Mom.14. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid denna förrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras av styrelsens ordförande.

Mom.15. Besvärshänvisning.

Talan mot åtgärd eller beslut vid förrättningen eller mot detta utlåtande föres vid Söderbygdens vattendomstol, adr S t o c k h o l m, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom.16. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall

ske, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för såvitt icke inom den i mom. 15 här ovan angivna tid besvär över förrättningen anföras och på grund härav ändring i detta utlåtande kommer till stånd.

Värhult, Kylinge, den 15 december 1948.


Emil Öster

Hilding Mattson

Willy Larsson

2512

K 3*0448




Betänkande

till

HÖKAGÖLENS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1948

Gammelstorps socken, Blekinge län.



Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknad, ordförande i styrelsen för Hökagölens dikningsföretag år 1948 i Gammalstorps socken, Blekinge län, får härmed vördsamt anhålla om största möjliga såväl bidrag från statens avdikningsanslag som lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande.

Värhult, Kylinge, den 1/11-49

Eskil Eskilsson

Genom beslut den 9 juli 1952 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en anläggningskostnad av 37.240 kr., till företaget beviljat bidrag med 14.890 kr. och lån med 20.600 kr. samt fastställt arbetsplanen i oförändrat skick. med tillägg, att

Betygas i tjänsten

C. Skudal

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdiktansanslag och lån från statens avdiktanslånefond till

Hökagölens dikningsföretag år 1948

(företagets namn samt socken och län)

Gammalstorps socken, Blekinge län

Ordf. i styrelsen:
Förordningsman:
Förordningsman:

Lantbrukaren Eskil Eskilsson, Värhult, K

(titel, namn och adress)

Lantbruksingenjör Thore Möller, Karl sk r o n a

(titel och namn)

Förordningsmannen förordnad den 6 juni 1947 Förordningen avslutad den 15 december 1948

Förslaget är upprättat i samband med fullständig syn och omfattar 1 häfte handlingar och 2 blad ritningar. Vid förordningen bestämd arbetstid 1 september 1955

I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till samma tid

Båtnad (social båtnad ej inräknad) 29814:- kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) 35086:06 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska:

Schaktning och sprängning av sand, grus och sten 4:- kr/m³, schaktning av dy med stubbar 2:- kr/m³, schaktning och sprängning av rörgrav 1:60 á 12:- kr/lm, 28" rör 20:- kr/lm, 18" rör 10:- kr/lm, 12" rör 5:50 kr/lm, 10" rör 4:- kr/lm samt läggning av rören och återfyllning 0:80 á 4:- kr/lm.

Kostnad för första rensning c:a 0:60 kr/lm.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förordnings- kostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
	33400	-	-	-	1286	06	34686	06	400:-	35086	06

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social båtnad)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag	
	åker tomt		annan mark		summa										
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor	
	24	785	6	515	31	300	298	14	-	2	35086	06	1120	1/2	17540:-

Av bidraget belöper omkring 17.340 kr. på företagets utförande och omkring 200:- kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i						Lånekvot	Lån
	jord- förbättringen		hela sam- fälligheten	kostnaden för utförandet		kronor		
	kronor	öre	procent	kronor	öre	kronor		
	29680	-	99.56	34533	44	1/2	17260:-	

Arbetet med företagets utförande är ej påbörjat.

Vid detta betänkande fogas:

Bil. 1. Utdrag av torrlägningsdelegationens protokoll.

- " 2. Intyg att besvär över förrättningen ej anförts.
- " 3. Förening angående bl.a. sökande av statsunderstöd.
- " 4. Fastighetsförteckning.
- " 5. Uppgift å berörda fastigheters totala åker- och skogsareal.
- " 6. Sammanställning rörande förrättningskostnader o.dyl.

Karlskrona den 9 februari 1950

Thore Möller
Thore Möller.

Protokoll, fört vid sammanträde
med lantbruksnämndens i Blekinge län torrlägningsdelegation i hushållningssällskapets lokal i Karlskrona den 4 november 1949.

Närvarande: Herr Ordföranden och ledamöterna Palmgren och Thomasson.

Vid protokollet undertecknad Möller.

§ 3.

Delägarna i nedan angivna torrlägningsföretag hade inkommit med ansökningar om bidrag och lån av statsmedel till kostnaderna. Syneakterna, som funnos vid sammanträdet tillgängliga, genomgickes av delegationen, som fann företagen vara ur allmän och enskild synpunkt nyttiga och önskvärda. Torrläggningen avsåg jord, som till övervägande del redan var odlad. Med hänsyn till att företagen i stor utsträckning berörde ofullständiga jordbruk och den inom länet rådande bristen på åkerjord, ansågos de sociala fördelarna vara så avsevärda, att företagen även i de fall, då kostnaden översteg båtnaden, måste anses ekonomiskt försvarbara. Genom företagen kunde icke väntas uppstå sådana skador eller olägenheter med avseende å vattenkraft, fiske, markvärden, växt- och djurliv eller sanitära och klimatiska förhållanden, att företagen av denna anledning icke borde utföras. Såvitt delegationen hade sig bekant, hade i intet fall bidrag eller lån av allmänna medel tidigare utgått till torrläggning av ifrågavarande marker. Ej heller hade arbetena, med nedan angivna undantag, utförts eller påbörjats.

Beträffande varje särskilt företag utlät sig delegationen som följer.

Hökegölens dikningsföretag år 1948. Företaget ligger i omedelbar anslutning till berörda fastigheters åbyggnader. Vad särskilt angår 221/1374 mtl Värhult 1²⁷, så är dess innehav av odlad jord, efter ortens förhållanden, tämligen tillfredsställande. Skogsarealen är dock obetydlig. Alla berörda fastigheter äro därför, enligt delegations uppfattning att anse som ofullständiga jordbruk. Nyssnämnda fastighet ingår i företaget med 65 % av den odlade arealen. Även beträffande vissa andra fastigheter är detta procenttal betydande. Det är således nödvändigt att företaget genomföres, om jordbruksdriften skall kunna uppehållas. På grund härav anser sig delegationen böra förorda, att statsbidrag beviljas till hälften av kostnaden och statslån till återstående del av på lånesökandenas fastigheter belöpande kostnad.

Karlskrona den 4 november 1949.

Thore Möller.

Justeras:

Erik Larsson


Rätt utdraget betygar:

Erik Larsson

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 15 december 1948 avslutad laga syneförrättning angående Hökagölens dikningsföretag år 1948, avseende torrläggning av mark till Högtofta m. fl. byar i Gammalstorps socken, Blekinge län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 20 januari 1950.

Ex officio:

K. G. Cars
(K. G. Cars)



tämpel 3 kronor

Lantbruksingenjören i Blekinge län

F ö r e n i n g.

Undertecknade delägare i Hökagölens dikningsföretag år
1948 i Gammalstorps socken av Blekinge län, sförklara oss härmed
 vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisa-
 de statsmedel och giva för den skull styrelsens ordförande i upp-
 drag:
 att göra framställning om största möjliga lån från statens av-
 dikningslånfond till företagets genomförande,
 att, därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande
 myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom un-
 derteckna i samband härmed erforderliga förbindelser och hand-
 lingar,
 att mottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp, samt
 att anlita lantbruksingenjören i länet att upprätta för lånets
 sökande och utbekommande erforderliga handlingar m.m.

Värhult, Kylinge, den 1/11-49

Iskil Eriksson 1. Aron Eriksson 4
 Albin Persson 2.
 Gustav Mattsson 3. Aron Svensson 5

Egenhändiga namnteckningarna bevittnas:

Sune Andersson

Hugo Larsson

FASTIGHETSFÖRTECKNING.

Till nedanstående fastigheter, ingående i Hökagölens dikningsföretag år 1948 i Gammelstorps socken i Blekinge län, tillstyrkes lån från statens avdikningslånefond.

Gammelstorps socken.

Högtöfta	37/1920 mtl	n:r 1	25	Aron Eriksson	4	avstg lån 1829 1/2	x)
"	avst	" 1	32	Sven Svensson	5	avstg lån 1829 1/2	x)
Hägnad	3/16	" "	1	Albin Persson	2		
"	1/32	" "	3	Anton Mattisson	3		
"	17/1024	" "	1	Sven Svensson	5		
"	1/16	" "	1	D:sme	5	avstg lån 1829 1/2	x)
Värhult	221/1374	" "	1	Eskil Eskilsson	/		
"	22/5496	" "	1	Anton Mattisson	3		

Karlskrona den 1 november 1949.

Thore Möller
Thore Möller.

x) Lånet indraget genom Lantbruksskattstyrelsens beslut den 31 okt. 1952.

(Lindh)

x) Lånet indraget genom Lantbruksskattstyrelsens beslut den 2 dec. 1952

Andr 6/6-52. S. K.

U P P G I F T

Å berörda fastigheters totala innehav av åker och skog hämtad ur Beskrivning till ekonomiska kartan över Gammelstorps socken inom Listers härad och Blekinge län.

					åker hektar	skog hektar
Högtöfta	29/1120 mtl	n:r 1	11	Rudolf Karlsson	2,4	0,7
"	37/1920	"	25	Aron Eriksson	1,8	
"	avst	"	32	Sven Svensson	0,9	
Hägnad	17/1024	"	3	Disse	1,4	5,4
"	1/16	"	4	Disse	7,0	11,6
"	3/16	"	2	Albin Persson	11,7	38,0
Värhult	53/480	"	9	Axel Jönsson	3,5	24,1
"	221/1374	"	27	Eskil Eskilsson	19,3	13,1
"	22/5496	"	28	Anton Mattsson	3,3	8,2
Hägnad	1/32	"	3	Disse	3,7	10,1

Karlskrona den 1 november 1949.

Thore Möller
Thore Möller.

Sammanställning

Redovisning av förrättningskostnader och dylikt.

Hökagölens dikningsföretag År 1948

(Företagets namn samt socken och län m. m.)

Gammalstorps socken, Blekinge län

Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
År och månad	Dag			förrättnings- mannen		intressenter			
				kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		Hantlangning						144	99
		Arvode till statsverket, räkning litt 9:93/48						1020	80
		Arvode till godemännen						72	20
		Domstolsavgift						44	72
		Lagakraftbevis+kommissionärsarvode						3	35
		<u>S u m m a</u>						1286	06
		Karlskrona den 1 november 1949.  Thore Möller.							

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts genom lantbruksingenjörskontoret.

Hökagölens dikningsföretag år 1948.

Gammaltorps socken, Blekinge län.

LANTBRUKSSTYRELSEN

14 JAN 1949

DIARIE Nr 7287

SAK N/12 1948

Datum utvisande början resp. slut av den tidsperiod åtgärden omfattar 10/5

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.				
Planen upprättad i samband med synförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 31,3 ha.				
190 kr för 20 ha och 8:- kr för varje ha däröver	286	-		
2,2 % av 33.400:- kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	734	80		
2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.				
Summa:	1020	80		
För synförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledning av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten).			1020	80
2. Täckdikningsplaner.				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledning av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. Företag som hänförs till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.				
Jordareal som beröres av förrättningen ha.				
kr för ha och kr för varje ha däröver				
% av kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av st astigheter				
2. Annat företag.				
dagarvoden à 60 kr				
dagarvoden à 40 kr				
dagarvoden à 20 kr				
Transport:			1020	80

J 1830/52.

SL/IB

Länsstyrelsen i Blekinge län
Karlskrona.

Sedan Lantbruksstyrelsen genom beslut den 9 juli 1952 beviljat lån från statens avdikningslånefond med 20.600 kr, vilket lån den 31 oktober 1952 och 2 december 1952 minskats till 17.730 kr, till utförande av HÖRAGÖLENS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1948 i Gammalstorp kommun, Blekinge län, får Lantbruksstyrelsen härigenom lämna uppgift å de fastigheter inom företaget, vartill ^{inlånade} ~~lån~~ lån beräknats utgå.

Företag	Register- nummer	Ä g a r e vid tidpunkten för lå- neansöknings
<u>Gammalstorp socken</u>		
Rågnad	1 ²	Albin Persson
"	1/32 mtl av 1 ³	Anton Mattisson
Värhult	1 ²⁷	Eskil Eskilsson
"	1 ²⁸	Anton Mattisson

Stockholm den 2 december 1952.

Enligt uppdrag

Sune Lindh

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
 I Kungl. Lantbruksstyrelsen

Sune Lindh

J 1522/52

CL/B2

Lantbrukaren Erik Eriksson,
Värmland,
Kyläro.

Ang. HÄRSTÄLLNINGS BEHÖRIGHET 1210 ÅR 1948 i Gammlatorps
kommun, Malmö län.


Med anledning av ädren gjord ansökan har Lantbruksstyrelsen från andel i det till ovanstående förslag beviljade statslånet utskästat fastigheten Högsta 1²⁹, Ågare Åren Eriksson. Samtidigt har lånet minskats från 20.600 kr till 19.400 kr.

Stockholm den 31 oktober 1952.

Enligt uppdrag

Gunn Lindh

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen



$$\begin{array}{r} 233 \\ \hline 52 \end{array}$$

LANTBRUKSSTYRELSEN
27 SEP. 1952
DIARIE Nr. 1522
SAK Nr.

RESLUT
DEN 31. OKT. 1952
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

T111

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Härmed får jag vördsamt avsäga mig den på min fastighet Högtöfta 1²⁵ belöpan-
dande andel i det statslån, som den 9 juli 1952 beviljats till Hökagölens dik-
ningsföretag år 1948 i Gammelstorps kommun av Blekinge län.

Högtöfta, Gränumsby, den 23/9 1952

Abraham Eriksson

Eriksson

Lantbrukaren Aron ~~Svenssons~~ egenhändig namnteckning bevittna:

Fredrik Holmberg Aron Persson
 Värhult Torvaldsjöke

Torsabjörke

goudk. myp.
mik. 29. 750.
Lugs. v. L. L.
mik.

Hökegaten.

Öröf.

bef.

Länsh. Eskil Eskilsson, Värmland,
Kyplinge

Sedan skuldför b. godkännts:

Antag konto
(pristänkt om 2 länsminskningar)

Godk.

Länsh. minskningar ~~17730:-~~ till 17730:-

Utbet. liden 14890:-

" län 17730:-

/

th

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN

29 JUL. 1950

DIARIE Nr 0203/50

SÄK Nr

över verkställd avsyning

Företag: Hökagölens dikningsföretag år 1948

(namn, socken och län)

Gammalstorps socken, Blekinge län

Ordf. i styrelsen: Lantbrukaren Eskil Eskilsson, Värhult, Kylinge

~~Förordningsordförande:~~

~~Exekutivstyrelsen:~~

Arbetsplanen fastställd den

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag

Lån från statens avdikningslånefond

Arbets tid enl. synemännens utlåtande 1 september 1955

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen

Förlängning medgiven av { Lantbruksstyrelsen till
Vattendomsstolen

Vid förrättningen, som verkställts av undertecknad

den 18 juli 1950, har befunnits att företaget var i sin helhet utfört i enlighet med det ~~sta~~ förslag, som upprättats vid av undertecknad handlagd, den 15 december 1948 avslutad syneförrättning.

Enligt uppvisade räkenskaper med tillhörande verifikationer uppgå kostnaderna till

Entreprenörerna enl. kontrakt	33.311:-	kr
D:o extra arbeten	1.175:-	"
Ersättning för rensning av avloppet nedom företaget	20:-	"
Utsättningar, avsyning m.m.	118:90	"
Styrelsearvoden och revisionskostnader	300:-	"
Räntor, approx	1.000:-	"
Förrättningskostnader	1.286:06	"
Diverse	29:15	"

Summa 37.240:11 kr

Karlskrona den 28 juli 1950.

Thore Möller

LANTBRUKSSTYRELSEN
29 OKT. 1952
DIARIE N^o 1830
SAK N^o

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

DESLUT
DEN 27 DEC. 1952
1
LANTBRUKSSTYRELSEN

Härmed får jag vördsamt avsäga mig den på mina fastigheter Hägnad 1³,
Hägnad 1⁴ och Högtöfta 1³² belöpande andel i det statslån, som den 9 juli 1952
beviljats till Hökagölens dikningsföretag år 1948 i Gammelstorps kommun av Ble-
kinge län.

Hägnad
Högtöfta, Grännsby, den 28/11 1952
Sven Svensson
.....

Lantbrukaren Sven Svenssons egenhändiga namnteckning bevitna:

Pernert Magnusson *Sven Svensson*

233
52
FÖRETAG: HÖKAGÖLENS

K 3*0448

88
52
Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören Thore Möller
i samband med år 1948 avslutad syneförrättning.
Statsunderstöd beviljade den 9 juli 1952.
Statsbidrag

till företagets utförande kr. 14.890 ✓

Skuldförbindelse överlämnad till *Lantbrukstillsyn* en första rensning kr. 14.890 ✓
Lån till företagets utförande kr. 20.600 ✓

den 25/11 1952

godkänd den 26/11 1952

KONTRAKT.

LANTBRUKSSTYRELSEN

29 OKT. 1952

DIARIE Nr 1830

SAK Nr

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den

9 juli 1952

till

HÖKAGÖLENS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1948 i Gammelstorps kommun, Blekinge län,

beviljat dels statsbidrag från statens avdikningsanslag med fjortontusenåttahundranittio (14.890) kronor, varav till företagets utförande kronor och till

en första rensning av avleppen kronor,

och dels lån från statens avdikningslånefond med tjugotusensexhundra (20.600) kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget,

har följande överenskommelse träffats mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan

företaget genom dess styrelse ~~förtroendeman samtliga intressenter båda intressenter ende intressent~~

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidrags- och låntagare förbinder sig:

att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget till den 1 september 1953;

Lantbruksstyrelsen 300, 49. okt. 2000

STATENS FÖRORDNINGEN 401449

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseeende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrlägningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel; samt

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:ten eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Värmland länsmåstare den 28 augusti 1952.
Erik Eriksson ägare Lill Värmland 127.

Att Lantbrukare Erik Håkström, Värmdö

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Erik Håkström

Ellen Blomqvist

Adress Gusaröd Långsta

Adress Ljusaröd Långsta

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 2 december 1952.

Lars Wennerberg

Martin Lögblom

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.