



Skala

1:4000.

RIIN.Nr 001

K 2*0046 /


Nr 38 Blekinge 2 rit

Förslag till sänkning av sjöarna **Björkesjön** och **Vångagölen** för torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande byarna Mörkomåla, Lönnernåla, Kopparemåla och Lilla Bröthult i Kyrkhults socken, Listers härad av Blekinge län; upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen år 1921 av:


Magnus Wixell.
Statens lantbruksingenjör.

Likheten med originalet intygar:

Magnus Wixell.




Byvägstrumma vid 10+65.




Längdskala = 1:4000
0 100 200 300 400 m

Byvägstrumma vid 28+44.



Höjd- och sektionsskala = 1:100
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 m

Ägövägstrumma vid 3+40, 7+8 och 15+5.



Skala för trummrutningarna = 1:50
0 1 2 3 4 5 m

Avskrift:

Gennem Kungl. Maj:ts nådiga beviljande den 19 april 1924

fastställes till efterrättelse vid arbetets påbörjande.

Stockholm den 11 april 1924

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Rådgivarens betyg:

Magnus Wixell.



Akt nr:
A46

AU\$A46

Avskrift.

D.-Nr 13105
Inkom till
K. Landbruksstyrelsen
den 6 AUG. 1924

K 2-0046

Handlingar rörande sänkning av
sjöarna Björkesjön och Vångagölen
i Kyrkhults socken, Listers härad av
Blekingelän; upprättade vid synförrättning
enligt vattenlagen år 1921 av: *Magnus Nicks*
Statslantbruksingenjör.

Innehåller 59 skrivna sidor.

Härtill höra ritningar i 2 blad.

Avskrift.

Protokoll, fört vid samman-
träden rörande sänkning av
Björkesjön och Vångagölen i
Kyrkhults socken.

Är 1921 den 23 nov. kl. 10 f.m. inställde sig
undertecknad, statens lantbruksingenjör, hos lant-
brukaren Karl Johan Månsson i Lönnemåla för att på-
grund av vederbörligt förordnande (bil. A4) handläg-
ga syneförrättning enligt vattenlagen för sänkning av
Björkesjön och Vångagölen i och för torrläggning av
vattenskadade marker, tillhörande byarna Mörkamåla,
Lönnemåla, Kopparemåla och Lilla Bröthult i Kyrkhults
socken, Listers härad av Blekinge län. Delägarna i fö-
retaget hade i den för stämning stadgade ordning bli-
vit underrättade om sammanträdet, och hade på grund
härav följande personer tillstädeskommit, nämligen så-
som sökande till förrättningen:

Karl Hansson för 11/64 mtl. n:o 1 Mörkamåla

Karl Joh: Karlsson " 1/8 och 1/72 mtl. n:o 1
Mörkamåla

Sissa Johnsson " 1/61 mtl. n:o 1 Lilla Bröthult,
som numera var ägare av nämnda hemman
och inträdde som sökande i förre ägarens,
Jöns Erikssons ställe,

Ola Bengtsson för 1/64 mtl. n:o 1 Mörkamåla,
vilket hemman är uppdelat i 2 lot-
ter av vardera 1/128 mtl,

Karl Joh. Månsson, för 3/16 mtl. n:o 1 Lönnemåla,

och övriga sakägare:

Olof Persson för 1/12 mtl. n:o 1 Mörkamåla ge-
nom Karl Johan Karlsson enl. fullmakt (bil. B)

Sven Sandström för 1/48 mtl. n:o 1 Lönnemåla;

Sven Bengtsson " 1/16 " n:o 1 Kopparemåla;

Karl Johansson för 85/1024 mtl n:o 1 L. Bröthult

Bengt Svensson och } för 3/40-mtl n:o 1 L. Bröthult
August Persson }

Såsom godmän hade tillstädeskommit:

Bengt Nördén i Kåraboda och

Olof Jönsson i Brännarebygden.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet att verkställa ifrågavarande förrättning upplästes.

§ 2.

Jäv emot synemännen kunde ej vare sig av dessa eller av delägarna i företaget utrönas.

§ 3.

Laga hinder emot företaget förefanns enligt synemännens åsikt ej och kunde ej heller av delägarna dylikt hinder anföras.

§ 4.

De i förväg upprättade förslagsritningarna, utgörande plankarta över de vattenskadade markerna samt profil- m.fl. ritningar till företaget förevisades delägarna och diskuterades härvid dikesdjup och andra förhållanden rörande företaget. De uppgjorda förslagen funno delägarna lämpliga.

§ 5.

Förrättningsmannen meddelade att jämlikt bestämmelserna i lo kap. 42, 43 och 45 §§ vatnslagen avskrif- ter av ansökningshandlingarna översänts till Kungl. Kammarkollegium och Kungl. lantbruksstyrelsen.

§ 6.

Det upplästes, att ett mindre vid avloppsdikets utlöpp befintligt vattenverk ägdes av Olof Karlsson i Mörkamåla, och skulle på grund härav Olof Karlsson med- delas kallelse till ett kommande sammanträde.

§ 7.

Då ej vidare för dagen förekom att behandla avslutades sammanträdet med tillkännagivande, att nästa sammanträde komme att hållas å samma ställe tisdagen den 6 nästa dec. kl. 2 e.m., då delägare och godemän hade att tillstädeskomma utan annan kallelse än detta tillkännagivande. Synemännen skulle omedelbart begiva sig ut å de vattenskadade områdena för att verkställa nödiga jorduppskattningar och värderingar.

Ort och tid som ovan

Magnus Wixell.

Biträdande godemän:

Bengt Nordén

Olof Jönsson.

År 1921 den 6 dec.

På i föregående § bestämd tid och plats sammanträdde åter förut angivna synemän för fortsatt behandling av det ifrågasvarande vattenavledningsföretaget och hade därjämte följande delägare tillstädeskommit, nämligen

Karl Johan Karlsson, Mörkamåla,

Olof Persson d:o

Ola Bengtsson d:o

Olof Olsson d:o

Karl Joh. Månsson Lönnemåla

Sven Bengtsson Kopparemåla

August Persson L. Bröthult

Sissa Johnsson d:o genom sonen

Ernst Johansson enl. fullmakt (bil. C)

§ 8.

Förrättningsmannen meddelade, att yttrande ingått från fiskerintendenten i södra distriktet av innehåll att enligt hans förmenande fiskerinäring av någon betydelse ej genom företaget kan lida väsent-

ligt förfång och att den sannolika minskningen i fiskets avkastning bleve ringa och ej av någon allmän betydelse (Bil. D) - Från kammarkollegium hade däremot meddelande ej inkommit, och kunde på grund härav förrättningen ej avslutas.

§ 9.

Sedan föregående sammanträde hade upplysning, med ledning av skifteshandlingarna för Mörkamåla by; vunnits, att det i förestående § 6 omnämnda vattenverket ägdes av Mörkamåla byamän. Vid företagen besiktning hade det befunnits, att vattenbyggnaden var förfallen och upplystes att denna ej använts sedan lång tid tillbaka. Någon gottgörelse för den minskning i fallhöjden, som genom det ifrågavarande sjösänkingsföretagets utförande skulle uppkomma, begärdes ej av ägarna, och ansågs ej heller av synemännen böra ifrågakomma. Skriftligt medgivande till den för sänkning- en erforderliga minskningen i fallhöjden, underskriven av samtliga hemmansägare i Mörkamåla, hade avgivits och överlämnats till förrättningsmannen, vilket medgivande bifogas (bil. E)

§ 10.

Då för dagen ej vidare förekom att behandla avslutades sammanträdet och skälle kallelse till nytt sammanträde utfärdas i den för stämning stadgade ordning så snart meddelande från kammarkollegium inkommit.

Ort och tid som ovan

Magnus Wixell

Biträdande godemän:

Bengt Nördén

Olof Jönsson

År 1921 den 30 dec. kl. 11 f.m. inställde sig åter förut angivna synemän hos lan brukaren Karl Johan Månsson i Lönneåla för slutbehandling av syneförrätt-

ningen angående sjöarna Björkesjöns och Vångagölens,
sänkning och hade därjämte, på grund av i den för
stämmning stadgade ordning utfärdade och delgivna
kallelser till samtliga delägare i företaget, följande av dessa tillstädeskommit, nämligen:

Karl Joh. Karlsson i Mörkamålar

Olof Persson " d:o

Karl Hansson " d:o

Ola Bengtsson " d:p

Olof Olsson " d:o

Sven Sandström " Biskopsmålar

Karl Joh. Månsson " Lönnemålar

Sven Bengtsson " Kopparemålar

Karl Jonsson " d:o

Aug. Persson " L. Bröthult

Sissa Johnsson " d:o

Jöns Larsson " d:o

Tomas Svensson " d:o

Elof Blomkvist " d:o

§ 11.

Samtliga de av förrättningsmännen upprättade
längderna och förslagen genomgickos för delägarna

och angavs härvid såväl den av synemännen för varje
särskild

delägare beräknade båtnaden av företaget som delaktigheten i detsamma.

§ 12.

Från Kungl. kammarkollegium hade till förrättningsmannen anlänt meddelande att kungl. kollegium

ej funnit nödigt att förstatan för tillgodoseende

av de allmänna intressen, som kunna av ifrågavarande företag beröras (bil. F)

§ 13.

Här skall antecknas, att 5 1/2 dagar använts

för åtgärder, för vilka gottgörelse åt förrättnings-

mannen utgår i form av dagarvode.

§ 14.

Det av synemännen angående företaget avgivna utlåtandet (bil. G) upplästes.

§ 15.

Då delägarna i företaget äro flera än två skall jämlikt 7 kap. 61 § vattenlagen utses styrelse för handhavande av de med företaget förenade angelägenheterna, och uppdrogo på grund härav, och under hänvisning till 10 kap. 72 § vattenlagen synemänⁿet lantbrukaren Olof Persson i Mörkamåla att utfärda kallelser till sammanträde för styrelseval.

§ 16.

Synemännen tillkännagåvo att de utsett Olof Persson i Mörkamåla att emottaga och förvara avskrifter av utlåtandet med därtill hörande handlingar och ritningar och skola dessa hos honom vara tillgängliga för envar, som åstundar att granska dem eller taga avskrift därav. - Därefter förklarades förrättningen avslutad.

Ort och tid som ovan

Magnus Wixell.

Biträdande godemän:

Bengt Norden Olof Jönsson.

Bil. A.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Blekinge
län!

Undertecknade delägare få härmed anhålla att
Kungl. Maj:ts Befallningshavande ville förordna
lantbruksingenjören J. C. Kling i Kalmar att i enlig-
het med gällande dikningslag förrätta syn och uppgöra
plan för sänkning av Björksjön och Vångagölen och torr-
läggning av mark tillhörande Karl Hansson, Karl Johan
Carlsson, Ola Bengtsson och Karl Eriksson i Mörkamåla,
Karl Johan Månsson i Lönnemåla; Karl Johnsson, Sven
Bengtsson i Kopparemåla; Bengt Svensson, Thomas Svens-
son, Jöns Eriksson och Anton Håkansson i Brödhult lil-
la i Kyrkhults socken och Listers härad. Vid diknings-
företagets början finnes ett mindre sågverk.

Mörkamåla den 21 nov. 1917.

Karl Hansson	Ola Bengtsson
Karl Johan Carlsson	Karl Johan Månsson
Jöns Eriksson	Thomas Svensson
	Anton Håkansson.

K U N G Ö R E L S E

angående förordnande för lantbruksingenjör.

Sedan Karl Hansson, Karl Johan Carlsson och Ola
Bengtsson i Mörkamåla, Karl Johan Månsson i Lönnemåla
samt Jöns Eriksson, Thomas Svensson och Anton Håkans-
son i Brödhult lilla-härstades begärt förordnande för
lantbruksingenjören C. J. Kling i Kalmar att i enlig-
het med bestämmelserna i gällande lag om dikning för-
rätta syn och uppgöra plan i och för sänkning av Björ-
kesjön och Vångagölen samt torrläggning av mark inom
Kyrkhults socken, varder övriga sakägare härigenom,
vid förlust av rättighet att över förslaget vidare hö-

8.

ras, att inom fjorton dagar efter denna kungörelses
uppläsande i kyrkhults kyrka hit inkomma med yttran-
de, huruvida de hava något att erinra mot den före-
slagne förrättningsmannen.

Pastorsämbetet i Kyrkhults församling anmodas
hitsända bevis om denna kungörelses uppläsande.

Karlskrona & landskansliet den 3 december 1917

Landshövdingeämbetet:

Erik Westerlund. Arvid Lidén.

Uppläsningensbevis.

Att Länsstyrelsens i Blekinge län & landskans-
liet utfärdade kungörelse nr 53 år 1917 blivit upp-
läst från predikstolen i Kyrkhults församlings kyrka
söndagen den 16 december 1917 varder härmed till be-
vis meddelat.

Kyrkhult i pastorsexpeditionen den
20 december 1917

Nils Stigner.

Resolution:

Översändes till lantbruksingenjören C. J. Kling,
som härigenom förordnas att lagligen verkställa ifrå-
gavarande förrättning.

Karlskrona & landskansliet den 5 januari 1918.

Landshövdingeämbetet:

Erik Westerlund Arvid Lidén:

Resolution.

Förestående förordnande transporteras å lant-
bruksingenjören Magnus Wixell.

Karlskrona & landskansliet den 24 januari 1920

På länsstyrelsens vägnar:

Josef Fröberg

Magnus Falck.

Bil. B.

Fullmakt för Hemmansägaren Karl Johan Karlsson i Mörkamåla att vid sammanträde den 23 dennes hos Karl Johan Månsson i Lönnemåla rörande utdikning af vattenskadade marker tillhörande Mörkamåla, Brödhult lilla, Kopparemåla och Lönnemåla föra min talan och utöva min rösträtt hållande jag för giltigt vad ombudet dervid lagligen göt och låter.

Mörkamåla den 22 November 1921.

Olof Persson

Bil. C.Fullmakt

för min son Ernst Johansson i Lilla Brödhult, att å mina vegnar övervara det hos Karl Johan Månsson i Lönnemåla tillkallade sammanträde den 6 dec. 1921 och hållande det för giltigt allt vad av honom där utföres och underskrives.

Brödhult den 4 Dec 1921.

Sissa Johnsson

Bevittnas:

K. G. Pettersson	August Persson
Kampanäs	Brödhult Lilla
Ålshult	Kyrkhult

Bil. D.

Fiskeriintendenten
i Södra Distriktet

Lund

Till

Lantbruksingenjören M. Wixell

Vedeby, Torskörs.

Af Kgl. Lantbruksstyrelsen förordnad att i anledning af begärd syn för sänkning af Roesjön och Björkesjön i Kyrkhults sn. af Blekinge län afgifva yttrande, som i 10 kap 43 § vattenlagen sägs, får jag härmed meddela, att jag icke anser, att genom företaget fiskerinäring af någon betydighet kan lida väsentligt förfång.

Den minskning i fiskets afkastning, som väl sannolikt blir en följd af företaget, måste anses ringa och kan icke ha någon allmän betydelse.

Remisshandlingarne bifogas.

Lund den 20 november 1921

Gust Swenander.

Bil. E

Undertecknade, samtliga hemmansägare i Mörkamåla by i Kyrkhult socken av Blekinge län, lämna härmed vårt medgivande till att den vid avloppet från Björkesjön belägna, Mörkamåla by tillhöriga dammbyggnaden i samband med reglering av vattenståndet i Björkesjön sänkes till höjden 2.58 m. över det vid pågående synförrättning för nämnda reglering bestämda nollplanet, vilken höjd motsvarar 2.- m. under en 35 m. öster om den nya vägen Kyrkhult-Hemsjö inhuggen fixpunkt, och fordra vi för detta vårt medgivande ej vederlag av något slag.

Mörkamåla den 27 nov. 1921.

Karl Johan Karlsson 1/8 m. o 1/72 m

John Svensson 5/36 mantal

Ernsr Karlsson 5/36 mantal

Olof Persson 1/12 mantl.

Olof Olsson 1/18 m o 1/42 mt.

Ola Bengtsson 2/128 mantal

August Svensson 1/36 mantal

Olof Karlsson 1/36 mantal

Karl Hansson 11/64 mantal

Egenhändiga underskrifter bevittna:

Bengt Nördén Olof Jönsson

Kåraboda Brännarebygd

Fridafors Fabriks Aktiebolag för 1/12 mtl. Litt. Ba,

(1/72 mtl. Co.) och 1/18 mtl. Cas.

Edwart Wollert.

Ingeniör Edward Wollerts egenhändiga namnteck-
ning bevittna:

Henry Carlsson

H. Wahlström.

Förestående förbindelse vitsordas:

Lönnemåla den 30 dec. 1921

Magnus Wixell

Biträdande godemän:

~~Bengt Nördén~~ ~~Olof Jönsson~~

Bil. F.

Kungl. Maj:ts och Rikets

Ankom d. 8 dec. 1921

Kammarkollegium

Magnus Wixell

D: ii n:r 3894 år 1921.

(Rot. 2 n:r 691 år 1921)

Vm. 85

Till statens lantbruksingenjör Magnus Wixell.

Kungl. Kammarkollegium får härigenom meddela, att
kungl. kollegium vid föredragning denna dag av Eder i
skrivelse den 16 nästlidna november gjorda anmälan rö-
rande s:ne förrättning för sänkning av Björkesjön i och
för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande by-
arna Mörkamåla, Lilla Bröthult, Kopparemåla och Lönn-
måla i Kyrkhults socken av Blekinge län icke funnit nö-
digt att föra talan för tillgodosende av de allmänna
intressen, som kunna av företaget beröras. Stockholm
den 1 december 1921.

Hj. Nehrman.

Sture Wohlin

/ E. Johnsson

UTLÅTANDE

angående sänkning av sjöarna Björkesjön och Vångagölen för torrläggning av vattenskadad mark, tillhörande byarna Mörkamåla, Lönnemåla, Kopparemåla och Lillar Bröthult i Kyrkhults socken, Listers härad av Blekinge län, avgivet vid sinesförrättning enligt vattenlagen år 1921.

Ifrågavarande företag avser torrläggning av en del dels kring sjöarna Björkesjön och Vångagölen och dels efter dessas sjöars av- och tilllopp belägna vattenskadade marker, och erfordras för ernående av detta ändamål att vattenståndet i nämnda sjöar sänkas samt att av- och tillloppskanalerna upptagas till större dimensioner än de för närvarande innehåva. De vattenskadade områdena hava blivit å marken inmätta och avvägda och finnas desamma angivna å den till detta utlåtande hörande plankartan (blad L). Denna plankarta innefattar all den mark, som med nu rådande vattenstånd i sjöarna samt av- och tillloppskanalerna ej kan torrläggas till 1.2 meters djup. Vid bestämmandet av begränsningskurvan för dessa områden ha markens naturliga fall lagts till grund för kurvans höjdläge och har därjämte, då marken huvudsakligen består av moss- och dyjord, hänsyn tagits till densammas sättning genom torrläggningen.

Björkesjön upptager i nu befintligt skick en areal av 13.61 hektar och Vångagölen en areal av 2.35 hektar. Genom det ifrågasatta företags utförande skulle Björkesjöns areal minskas med 2.73 hektar, under det Vångagölen, som har branta stränder, ej skulle komma att minskas något nämnvärt till arealen. Avloppet från Björkesjön leder från nordöstra hörnet av sjön i östlig riktning och upptager i sig omkring 200 meter från sjön det söderifrån kommande avloppet

från Vångagölen. I södra delen av Björkesjön inmynnar ett dike, efter vilket en del vattenskadade marker äro belägna och vilka marker jämväl för sin torrläggning äro beroende av vattenståndet i Björkesjön. Dessav- och tillopp måste för torrläggningen av de ifrågavarande markerna upptagas till de dimensioner, som å de till detta utlåtande hörande profilritningarna över dessa kanaler (blad 2) finnas angivna. Nödigt fall för torrläggningens utförande erhållas omkring 1200 meter från Björkesjön; vid ett i sjöns avlopp beläget gammalt kvarnfall, vilket numera ej tagas i anspråk. Å såväl plankartan, å vilken de till upptagande föreslagna kanalerna blivit inlagda med dubbla röda linjer, som å profilritningarna; ävensom i alla hithörande handlingar äro de olika kanalsträckorna betecknade med följande littera, nämligen avloppet från Björkesjön med A-B-C; avloppet från Vångagölen med B-D och tilloppet till Björkesjön med E-F.

För bestämmandet av de för kanalerna erforderliga dimensionerna hava särskilda beräkningar blivit verkställda, angående vilka här skall anföras följande,

Nederbördsområdet för avloppet från Björkesjön uppgår, enligt vad av tillgängliga topografiska kartor kunnat inhämtas, till omkring 720 hektar. Avrinningen vid flod från detta område anses med hänsyn till terrängförhållandena och beskaffenheten i övrigt inom området böra beräknas till 1 liter per hektar i sekunden. Hänsyn har vid bestämmandet av avrinnings-siffran tagits jämväl till Björkesjöns magasineringsförmåga. Den vattenmängd, som vid flod bör kunna avledas genom Björkesjöns avlopp utgör således $0,72 \text{ m}^3$ per sek. Minsta bottenlutningen i detta avlopp utgör enligt det uppgjorda förslaget $0,5 : 1000$. Enligt vanliga beräkningsgrunder kan avloppskanalen vid denna

bottenlutning avleda nämnda vattenmängd om kanalen gives en bottenbredd av 0.50 meter och en sidolutning, som på grund av jordmånens beskaffenhet måste tagas till 1:1.5, utan att vattendjupet i kanalen kommer att överstiga 1.- meter. I de delar av kanalen, där bottenlutningen är större, kommer vattendjupet att bli något mindre. Det kan dock av praktiska skäl ej ansetts lämpligt att för ernående av större vattendjup inskränka den ovan angivna bottenbredden.

Under vegetationstiden har denna kanal att avleda en vattenmängd, som kan beräknas till högst 0.06 à 0,07 m³ per sek. Med de föreslagna dimensionerna skulle vattendjupet i kanalen under denna tid komma att uppgå till omkring 0.30 meter.

Tilloppet till Björkesjön har att avleda nederbörden från ett område av omkring 300 hektar. Avrinningen vid flod torde för detta dike böra beräknas till omkring 1.2 liter per hektar i sekunden, eller till 0.36 m³ per sek. Minsta bottenlutning^{en} uppgår även här till 0.5 : 1000 och bottenbredd och sidolutning~~en~~ hava även föreslagits till respektive 0.50 m. och 1:1.5. Vattendjupet vid flod skulle med denna bottenlutning och dessa dimensioner komma att uppgå till omkring 0.70 meter. Under vegetationstiden skulle vattendjupet, som då beräknats efter en avrinning av 0.03 m³ per sek. komma att uppgå till 0.22 m.

Avloppet från Vångagölen har att avleda vatten från ett område, ej överstigande 100 hektar. Av praktiska skäl har bottenbredden här ej heller föreslagits mindre än 0.50 m. och sidolutningen måste även här tagas till 1:1.5. Vattendjupet vid flod kommer i denna kanal ej att överstiga 0.40 meter och under vegetationstiden att uppgå till högst 0.12 meter, utom i den

del av kanalen, som är beroende av vattenståndet i avloppet från Björkesjön.

De för de särskilda kanalerna föreslagna dimensionerna finnas närmare angivna i den hithörande grävningstabellen.

Det torde böra anföras, att vid beräkningarna angående kanalernas avbördningsförmåga använts Ganguillet och Kutters formel för beräkning av vattenhastigheten.

I den för företaget upprättade kostnadsberäkningen äro alla de arbeten, som för detta ifrågasatta torrlägningsföretag äro erforderliga, närmare specificerade. Bland dessa arbeten förekomma ombyggnaden av 2 st. byvägstrummor och 3 st. ägstrummor, och äro för dessa arbeten särskilda specialförslag uppgjorda. Den vid punkt 1+70 å avloppet från Björkesjön belägna bygdevägstrummaⁿ har blivit uppförd under innevarande år och erfordras beträffande denna trumma ej några åtgärder i samband med det nu ifrågavarande företaget. Enligt den nämnda kostnadsberäkningen skulle kostnaden för upptagandet av Björkesjöns avlopp, A-B-C, med därtill hörande arbeten, belöpa sig till 13'5000 kr., avloppet från Vångölen B-D, till 6'000 kr. och tillloppet till Björkesjön, E-f, till 2'450.-kr. I dessa belopp äro inberäknade jordersättningar för kanalernas utvidgning, vilka ersättningar uppgår till respektive 162.52, 42.57 och 81.35 kr., eller tillsammans till 291,44 kr. Särskild jordersättningslängd över dessa ersättningar är upprättad.

Arealen av de vattenskadade markerna utgör tillsammans 40.11 hektar, varaf 21.37 hektar åker, 17.55 hektar äng och odlingsmark samt 1.09 hektar annan mark. Härtill kommer 2.73 hektar landvinning efter Björkesjöns

stränder.

Som förut nämnts befinner sig vid Björkesjöns avlopp ett numera nedlagt vattenverk. Av detsamma återstår för närvarande endast några rester av en primitiv dammbyggnad, i vilken grundstocken finnes kvar. Denna grundstock måste för företagets genomförande utrivs. - Dammbyggnaden med tillhörande vattenrätt äges, enligt vad av skifteshandlingarna framgår, av hemmansägarna inom nämnda by. Uppgörelse med samtliga dessa hemmansägare har under förrättningens gång träffats, enligt vilken desamma utan vederlag av något slag medgivit, att i frågavarande dammbyggnad sänkes till höjden 2.58 m. över det vid denna synförrättning för angivna höjdlägen och fixpunkt bestämda nollplanet. Förbindelse häröfver är av samtliga hemmansägare i Möckemåla by avgiven och av synmännen vitsordad och finnes densamma bilagd förrättningshandlingarna.

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 22 § och 10 kap.

60 § vattenlagen hava synmännen verkställt uppskattning av den genom företaget uppkommande båtnaden och återfinnas såväl de särskilda ägofigurernas som de på de särskilda fastigheterna belöpande andelarnas värden före och efter den föreslagna avdikningen, även som båtnadsvärdena i en särskild längd; benämnd beskrivning samt arealuträkningslängd, vilken finnes bilagd detta utlåtande. Enligt denna längd utgör markens värde företorrläggningen 18 885,78 kronor och efter torrläggningen 53 367,35 kronor, vadan värdeökningen igenom företaget skulle komma att uppgå till 34 481,57 kronor.

På grund härav åligger det förrättningssökandena, jämlikt 11 kap. 95 och 96 §§ vattenlagen, jämförda med kungl. kungörelsen angående andrivningen och an-

vändningen av vissa enligt vattenlagen utgående avgifter den 11 juni 1920 att, innan arbetet påbörjas, till Konungens befallningshavande i Blekinge län inbetala ett belopp av 34 kronor 48 öre.

Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattningen av den genom företaget uppkommande jordförbättringen torde böra anföras, att härvid hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet som lutningsförhållanden, belägenhet med avseende på avdikningsmöjligheter, höjdläge, markens sättning efter torrläggningen, även som till andra omständigheter som härvid kunna inverka. Höjdlägesgraderna för de särskilda ågofigurerna hava bestämts med ledning av särskilt upprättad gradtabell.

Genom sänkningen av Björkesjöns vattenyta skulle, som förut nämnts, en del landvinningar efter sjöns stränder uppkomma. Beträffande dessa landvinningar hava synemännen ansett, att desamma ej böra åsättas några förbättringsvärden, enär de komma att bliva i hög grad försumpad och endast under särskilt torra år torde komma att lämna någon avkastning, vilken avkastning dock endast torde komma att täcka bärgningskostnaderna.

Företaget omfattar, som ovan nämnts, tre särskilda dikessträckor, av vilka den ena, nämligen avloppet från Vångagölen, utgör en sidogren till Huru-dkanalen, eller Björkesjöns avlopp. På grund härav hava beräkningar verkställt för utrönande av, huruvida företaget på sätt 7 kap. 24 § vattenlagen omförmålen bör uppdelas i särskilda avdelningar och Vångagölsområdet således hänföras till särskilt avdelning. Dessa beräkningar hava emellertid visat att kostnaden i förhållande till båtnadsvärdet för Vångagölsområdet bleve större, därest detsamma skulle utgöra en särskild avdelning än om hela företaget utgör en samfällighet, vadan skäl till uppdelning

ej föreligger. Synemännen få på grund härav bestämma, att företaget i sin helhet skall utgöra en diknings-
 samfällighet och hava på grund härav att jämlikt stad-
 gandet i 7 kap. 23 § vattenlagen taga del av kostnaden
 för samfällighetens torrläggning i mån av värdet å den
 båtnad hans mark därigenom beredes, dock med iaktta-
 gande av stadgandet i 7 kap. 27 § vattenlagen att del-
 ägare, som ej är sökande till företaget, ej är skyldig
 vidkännas större bidrag till kostnaden för dikningen,
 än som svarar mot värdet av nämnda båtnad.

Beträffande företaget få synemännen i övrigt jäm-
 likt 10 kap. 62-64 §§ vattenlagen bestämma:

att detsamma skall utföras i överensstämmelse med det
 upprättade, nu föreliggande förslaget;

att jord, som uppkastas ur dike skall, där jordägaren
 ej vill tillgodosöra sig densamma, fördelas på ömse
 sidor om diket och uppläggas minst 1.- meter från di-
 keskanten, samt givas samma sidolutning, som blivit be-
 ständ för intilliggande dike. För jordupplag må respekt-
 tive jordägare, där de så fordra, jämlikt 7 kap. 5 §
 vattenlagen åtnjuta ersättning;

att i företaget ingående trummor skola utföras i enlig-
 het med härför uppgjorda ritningar och specialförslag;

att samtliga med företaget förenade arbeten skola ut-
 bjudas till utförande å offentlig **entreprenadauktion**,
 såvida ej samtliga delägare enas om utförandet på an-
 nat sätt;

att rensningar av kanalerna skola företagas så ofta
 detta visar sig behöfligt och behöfligheten av dylik
 åtgärd styrkes genom två ojäviga personers utsago; dock
 skola rensningar företagas minst vart tredje år; samt
att företaget skall vara påbörjat inom ett år efter det
 denna förrättning vunnit laga kraft, samt vara bragt
 till fullbörjan inom tre år efter dess påbörjande.

Kostnaden för denna förrättning skall jämligt 10 kap. 30, 79 och 80 §§ vattenlagen förskjutas av sökandena samt fördelas mellan delägarna i företaget i enlighet med den för var och en beräknade båtnaden.

Jämligt bestämmelserna i 10 kap. 42, 43 och 45 §§ vattenlagen hava avskrifter av ansökningshandlingarna jämte nödiga upplysningar angående företaget blivit översända till Kungl. kammarkollegium och Kungl. lantbruksstyrelsen; och hava med anledning härav skrivelser till förrättningsmannen inkommit, dels från Kungl. kammarkollegium, vari meddelas, att kollegium ej funnit nödigt att föra talan för tillgodoseende av de allmänna intressen, som kunna av det ifrågavarande företaget beröras, och dels från fiskerintendenten i södra distriktet meddelelse, att han icke anser att genom företaget fiskerinäring av någon betydelse kan lida väsentligt förfång. De nämnda skrivelserna hava bilagts förrättningshandlingarna.

Då det nu ifrågavarande företaget avser sänkning av sjöar skall detta utlåtande i sin helhet underställas vederbörande vattendomsstols-prövning, på sätt 7 kap. 45 § vattenlagen stadgar.

Slutligen få synemännen meddela, att besvär emot denna förrättning må ingivas till Söderbygdens vattendomsstol, adress Stockholm, inom sextio dagar efter nedanstående dag. I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. I övrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vattenlagen beträffande besvär ingivande.

Lönnemåla den 30 dec. 1921.

Magnus Wixell

Biträdande godemän:

Bengt Nördén

Olof Jönsson.

Beskrivning samt **arealuträknings-** och **värderings-**
längd över vattenskadad mark tillhörande *Sijarna Mörkamåla*
Linnemåla, Hoppamåla och Lilla Bröt-
hult i Hyskhults socken, Lister härad
av Blekinge län

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1921.

F a s t i g h e t e r n a s				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
A	1/8 - 1/12	1	Märkemåla		^{sik.} <u>Harl Johan Hartsson</u>
				1	imp
				2	äker
				3	"
				4	"
				5	"
				6	äng
				7	äker
				8	"
				9	"
				10	"
					<u>Summa</u>
B	1/12	1	Märkemåla		<u>Olof Persson</u>
				11	äker
				12	"
				13	"
				14	"
				15	"
				16	"
				17	"
				18	"
				19	"
				20	"
				21	"
				22	väg
				23	äker
				24	"
					<u>Överföres</u>

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen.				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment	Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågofigur		Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
								19										
	17							2000	0.45	900	153	-	0.95	1900	323	-		
	49							2000	0.40	800	392	-	0.90	1800	882	-		
	20							2000	0.30	600	120	-	0.85	1700	340	-		
	52							2000	0.25	500	260	-	0.80	1600	832	-		
				10				1800	0.20	360	36	-	0.75	1350	135	-		
	37							2000	0.25	500	185	-	0.80	1600	592	-		
	05							2000	0.20	400	20	-	0.75	1500	75	-		
	07							2000	0.20	400	28	-	0.75	1500	105	-		
	19							2000	0.35	700	133	-	0.90	1800	342	-		
206			10				19				1327	-			3626	-	2299	-
	13							2000	0.40	800	104	-	0.90	1800	234	-		
	14							2000	0.30	600	84	-	0.80	1600	224	-		
	21							2000	0.35	700	147	-	0.85	1700	357	-		
	13							2000	0.25	500	65	-	0.75	1500	195	-		
	08							1800	0.45	810	64	80	0.95	1710	136	80		
	09							1800	0.45	810	72	90	0.95	1710	153	90		
	09							1800	0.55	990	89	10	1.-	1800	162	-		
	16							1800	0.40	720	115	20	0.90	1620	259	20		
	06							1800	0.40	720	43	20	0.90	1620	97	20		
	09							1800	0.55	990	89	10	1.-	1800	162	-		
	07							1800	0.55	990	69	30	1.-	1800	126	-		
							04											
	13							2000	0.45	900	117	-	0.90	1800	234	-		
	13							2000	0.40	800	104	-	0.85	1700	221	-		
151							04				1164	60			2562	10		

F a s t i g h e t e r n a s				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					<i>Överfört</i>
				25	<i>äker</i>
				26	"
				27	"
				28	"
				29	"
				30	"
				31	"
				32	"
				33	"
				34	"
					<i>Summa</i>
<i>B</i>	<i>11/64</i>	<i>1</i>	<i>Mörkamåla</i>		<i>Harl Hansson sk.</i>
				35	<i>äker</i>
				36	"
				37	"
				38	"
				39	"
				40	"
				41	"
				42	"
				43	"
				44	"
				45	"
				46	"
				47	"
				48	"
					<i>Överföres</i>

A — r — e — a — l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen			Efter torrläggningen			Jordförbättring genom torrläggningen			
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annat mark och landvinning		Impediment	Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågofigur					
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
1/2	57							04			1164	60			2562	10		
25								2000	0.55	1100	275	-	0.95	1900	475	-		
09								2000	0.30	600	54	-	0.80	1600	144	-		
22								2000	0.35	700	154	-	0.85	1700	374	-		
05								2000	0.70	1400	70	-	1.-	2000	100	-		
20								2000	0.55	1100	220	-	0.95	1900	380	-		
03								2000	0.45	900	27	-	0.90	1800	54	-		
08								2000	0.45	900	72	-	0.90	1800	144	-		
13								2000	0.35	700	91	-	0.85	1700	221	-		
14								2000	0.35	700	98	-	0.85	1700	238	-		
18								2000	0.30	600	108	-	0.80	1600	288	-		
288								04			2333	60			4980	10	2646	50
25								2000	0.35	700	175	-	0.95	1900	475	-		
07								2000	0.40	800	56	-	0.95	1900	133	-		
05								2000	0.45	900	45	-	1.-	2000	100	-		
06								2000	0.60	1200	72	-	1.-	2000	120	-		
13								2000	0.35	700	91	-	0.95	1900	247	-		
12								2000	0.45	900	108	-	1.-	2000	240	-		
30								2000	0.50	1000	300	-	1.-	2000	600	-		
17								2000	0.60	1200	204	-	1.-	2000	340	-		
08								2000	0.50	1000	80	-	1.-	2000	160	-		
12								2000	0.50	1000	120	-	1.-	2000	240	-		
31								2000	0.45	900	279	-	1.-	2000	620	-		
43								2000	0.40	800	344	-	1.-	2000	860	-		
32								2000	0.45	900	288	-	1.-	2000	640	-		
23								2000	0.45	900	207	-	1.-	2000	460	-		
264											2369	-			5235	-		

Fastigheternas				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					Överföres
				49	ing
				50	äker
				51	"
				52	"
				53	"
				54	"
				55	"
				56	"
				57	"
				58	"
				59	"
				60	äng
				61	"
				62	"
				63	"
				64	"
				65	väg
				66	äker
				67	"
				68	"
				69	"
				70	"
				71	"
				72	"
				73	"
				74	"
					Överföres

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen		
Åker, tomt o. dyl.		Ång och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per ågofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per ågofigur			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kt.	öre	kr.	öre	
2	64											2369 -				5235 -			
							15												
62								2000	0.40	800	496 -	1-	2000	1240 -					
02								2000	0.35	700	14 -	1-	2000	40 -					
06								2000	0.35	700	42 -	1-	2000	120 -					
06								2000	0.35	700	42 -	1-	2000	120 -					
09								2000	0.30	600	54 -	1-	2000	180 -					
10								2000	0.30	600	60 -	1-	2000	200 -					
06								2000	0.35	700	42 -	1-	2000	120 -					
09								2000	0.35	700	63 -	1-	2000	180 -					
05								2000	0.45	900	45 -	1-	2000	100 -					
04								2000	0.45	900	36 -	1-	2000	80 -					
			05					1000	0.80	800	40 -	1-	1000	50 -					
			05					1800	0.95	1710	85 50	1-	1800	90 -					
			14					1800	0.95	1710	239 40	1-	1800	252 -					
			19					1800	0.80	1440	273 60	1-	1800	342 -					
			02					1800	0.95	1710	34 20	1-	1800	36 -					
							15												
34								2000	0.25	500	170 -	0.95	1900	646 -					
31								2000	0.25	500	155 -	0.95	1900	589 -					
04								2000	0.25	500	20 -	0.95	1900	76 -					
09								2000	0.25	500	45 -	0.95	1900	171 -					
07								2000	0.45	900	63 -	1-	2000	140 -					
14								2000	0.40	800	112 -	1-	2000	280 -					
26								2000	0.40	800	208 -	1-	2000	520 -					
22								2000	0.45	900	198 -	1-	2000	440 -					
13								2000	0.25	500	65 -	1-	2000	260 -					
543		45				30					4971 70			11507 -					

Fastigheternas				Ägöföretarnas nummer å plankartan	Ägarernas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					<i>Överfint.</i>
				75	åker
				76	äng
				77	imp.
				78	imp.
					<i>Summa</i>
D	1/128	102	Märkamåla.		<u>O. Bengtsson</u> sk.
				79	imp.
				80	"
				81	åker
				82	"
				83	"
				84	"
				85	"
				86	imp.
				87	åker
				88	"
				89	"
				90	imp.
					<i>Summa</i>
E	1/128	1	Märkamåla.		<u>O. Bengtsson</u> sk.
				91	åker
				92	imp.
				93	äng
				94	"
				95	imp.
					<i>Summa</i>

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen.				Jordförbättring genom torrläggningen		
Åker, tomt o. dyl.		Ång och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment	Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar		Jordvärde per ågofigur		Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per ågofigur			
									kr.		kr.	öre		kr.		kr.			öre
543			45				30				497/70				11507 -				
14								2000	0.30	600	84 -	1-	2000	2.80 -					
			14					1800	0.40	720	100 80	1-	1800	2.52 -					
							14												
							37												
557			59				81				5156 50				12039 -	6882 50			
							05												
							04												
17								1800	0.40	720	122 40	1-	1800	306 -					
12								600	0.50	300	36 -	1-	600	72 -					
16								1000	0.80	800	128 -	1-	1000	160 -					
24								2000	0.35	700	168 -	1-	2000	480 -					
11								2000	0.40	800	88 -	1-	2000	220 -					
							12												
11								2000	0.35	700	77 -	1-	2000	220 -					
26								2000	0.35	700	182 -	1-	2000	520 -					
14								2000	0.45	900	126 -	1-	2000	280 -					
							12												
131							33				927 40				2258 -	1330 60			
05								2000	0.50	1000	50 -	1-	2000	100 -					
							278												
			08					600	0.50	300	24 -	1-	600	48 -					
			06					600	0.50	300	18 -	1-	600	36 -					
							25												
05			14				303				92 -				184 -	92 -			

F a s t i g h e t e r n a s				Ägöfigurens nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
F.	1/48	1	Mörkamåla		<u>Olof Olsson</u>
				96	imp.
				97	äng
				98	"
				99	"
				100	imp.
				101	våg
				106	äng
				107	"
				108	"
				109	åker
				110	"
				111	"
				112	äng
				112a	imp.
					<u>Summa</u>
G.	1/48	1/2	Mörkamåla		<u>Olof Olsson</u>
				113	imp.
				113a	våg
				114	åker
				115	"
				116	"
				117	"
				118	"
				119	"
				120	"
				121	äng
					<u>Översöres</u>

[illegible]

F a s t i g h e t e r n a s				Ägöföregarnas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					<i>Överfört</i>
				122	äng
				123	"
				124	"
				125	äker
				126	"
				127	"
				128	äng
				129	"
					<i>Summa</i>
<i>L</i>					<i>Samfält för Möckemåla by</i>
				102	Landvinning av Björkesjön (stäng)
				103	" " " "
				104	Björkesjön
				105	Vångagölen
					<i>Summa</i>
<i>g</i>					<i>Samfält för Lönneåmåla by</i>
				130	Vångagölen
				174	landvinning av Björkesjön
				175	Björkesjön
				176	"
				177	landvinning av Björkesjön
					<i>Summa</i>
<i>g</i>	<i>1/48</i>	<i>1</i>	<i>Lönneåmåla</i>		<i>Sven Sandström i Biskopsmåla</i>
				131	äng
				132	"
					<i>Summa</i>

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen		
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment	Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar		Jordvärde per ägofigur		Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per ägofigur			
									kr.	kr.	öre	kr.		kr.	öre	kr.			öre
1	45		35								1331	-			3120	50			
			82					900	0.15	135	110	70	1.-	900	738	-			
		1	36					900	0.25	225	306	-	1.-	900	1224	-			
			03					900	0.25	225	6	75	1.-	900	27	-			
11								1200	0.20	240	26	40	1.-	1200	132	-			
05								1200	0.15	180	9	-	1.-	1200	60	-			
10								1200	0.15	180	18	-	1.-	1200	120	-			
			13					900	0.15	135	17	55	1.-	900	117	-			
			06					900	0.15	135	8	10	1.-	900	54	-			
1	71	2	75								1833	50			5592	50	3	759 -	
					07			0	0.00	-	-	-	0.-	-	-	-			
					34			-	0.00	-	-	-	0.-	-	-	-			
						86													
						181													
					44	2	67												
						54													
					31			-	0.00	-	-	-	0.-	-	-	-			
						452													
						45													
					10			-	0.00	-	-	-	0.-	-	-	-			
					41	5	51												
			62					900	0.15	135	83	70	1.-	900	558	-			
			03					900	0.20	180	5	40	1.-	900	27	-			
			65								89	10			585	-	4	9590	

F a s t i g h e t e r n a s				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
94	3/16	1	Lömmåla		Harl Joh. Månsson ^{sik.}
				133	äng
				134	"
				135	"
				136	"
				137	"
				138	"
				139	"
				140	"
				141	"
				142	"
				143	"
				144	"
				145	"
				146	"
				147	"
				148	"
				149	"
				150	"
				151	äker
				152	"
				153	"
				154	imp.
				155	äker
				156	äng
				157	äker
				158	"
					Överförs

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torrläggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlingsmark		Annan mark och landvinning		Impediment	Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur					
														kr.	kr.	öre		
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre		
			06					900	0.20	180	10 80	1.-	900	54	-			
			08					900	0.20	180	14 40	1.-	900	72	-			
			09					900	0.20	180	16 20	1.-	900	81	-			
			08					900	0.20	180	14 40	1.-	900	72	-			
			09					900	0.20	180	16 20	1.-	900	81	-			
			06					900	0.20	180	10 80	1.-	900	54	-			
			05					900	0.20	180	9 -	1.-	900	45	-			
			04					900	0.20	180	7 20	1.-	900	36	-			
			05					900	0.15	135	6 75	1.-	900	45	-			
			2.9					900	0.10	90	26 10	0.95	855	2.47	95			
			2.8					900	0.15	135	37 80	1.-	900	2.52	-			
			2.7					900	0.15	135	36 45	1.-	900	2.43	-			
			30					900	0.15	135	40 50	1.-	900	2.70	-			
			33					900	0.15	135	44 55	1.-	900	2.97	-			
			33					900	0.15	135	44 55	1.-	900	2.97	-			
			46					900	0.15	135	62 10	1.-	900	4.14	-			
			51					600	0.10	60	30 60	0.95	570	2.90	70			
			15					600	0.10	60	9 -	0.95	570	85	50			
11								300	0.30	90	9 90	1.-	300	33	-			
14								1200	0.30	360	50 40	1.-	1200	168	-			
14								1200	0.30	360	50 40	1.-	1200	168	-			
							02											
05								1200	0.50	600	30 -	1.-	1200	60	-			
			03					-	0.40	-	- -	1.-	-	-	-			
04								1200	0.40	480	19 20	1.-	1200	48	-			
14								1200	0.40	480	67 20	1.-	1200	168	-			
62		3	55				02				664 50			3582	15			

F a s t i g h e t e r n a s				Ägöfigurenas nummer ä plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera ä plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					Överfält
				159	äng
				160	äker
				161	väg
				162	äng
				163	äker
				164	"
				165	"
				166	"
				167	äng
				168	äker
				169	"
				170	"
				171	"
				172	äng
				173	äker
				178	äng
				179	"
				180	"
				181	"
				182	"
				183	"
				184	"
				185	äker
				186	"
				187	"
				188	"
					Överfjäll

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr-läggning	Före torrläggningen.				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlingsmark		Annan mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per ågofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per ågofigur		
										kr.	öre			kr.	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
	02	3	55				02											
			10					400	0.50	200	20	-	1.-	400	40	-		
	21							1000	0.45	450	94	50	1.-	1000	210	-		
							03											
			21					400	0.50	200	42	-	1.-	400	84	-		
	04							1200	0.20	240	9	60	1.-	1200	48	-		
	05							1200	0.20	240	12	-	1.-	1200	60	-		
	08							1200	0.20	240	19	20	1.-	1200	96	-		
	11							1200	0.20	240	26	40	1.-	1200	132	-		
			04					400	0.50	200	8	-	1.-	400	16	-		
	06							1500	0.20	300	118	-	1.-	1500	90	-		
	10							1500	0.20	300	530	-	1.-	1500	150	-		
	09							1500	0.20	300	27	-	1.-	1500	135	-		
	03							1500	0.20	300	9	-	1.-	1500	45	-		
			08					900	0.15	135	10	80	0.90	810	64	80		
	02							1200	0.30	360	7	20	1.-	1200	24	-		
			79					1000	0.25	250	197	50	1.-	1000	790	-		
			22					1000	0.05	-	-	-	0.35	350	77	-		
			15					400	0.60	240	36	-	1.-	400	60	-		
			23					1000	0.00	-	-	-	0.60	600	138	-		
			36					1800	0.36	270	97	20	0.95	1710	615	60		
			02					1800	0.30	540	10	80	1.-	1800	36	-		
			13					1500	0.50	750	97	50	1.-	1500	195	-		
	14							2000	0.30	600	84	-	1.-	2000	280	-		
	16							2000	0.20	400	64	-	1.-	2000	320	-		
	15							2000	0.20	400	60	-	1.-	2000	300	-		
	11							2000	0.20	400	44	-	1.-	2000	220	-		
	197	5	88				05											
											1689	20			7808	55		

F a s t i g h e t e r n a s				Ägöfigurenas nummer i plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera. & plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					Överfört
				189	äng
				190	imp.
				191	äng
				192	äker
				193	.
				194	.
				195	.
				196	.
				197	våg
				198	äker
				199	imp.
				200	äker
				201	.
				202	"
				203	"
				204	äng
				205	"
				206	marker
				207	"
				208	äng
				209	"
				210	imp.
				211	äng
					Summa
2	1/16	1	Thopparemsåla		<u>Sven Bengtsson</u>
				212	äker
					Överföres

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr-läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen		
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlingsmark		Annat mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per ågofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per ågofigur			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre	
1397	2	588					05					1689	20			7808	55		
		09						400	0.50	200	18	-	1-	400	36	-			
							02												
		09						400	0.60	240	21	60	1-	400	36	-			
09								2000	0.30	600	54	-	1	2000	180	-			
10								2000	0.25	500	50	-	0.95	1900	190	-			
11								2000	0.25	500	55	-	0.95	1900	209	-			
11								2000	0.20	400	44	-	0.95	1800	198	-			
09								2000	0.25	500	45	-	0.95	1900	171	-			
							02												
17								1800	0.30	540	91	80	1-	1800	306	-			
							41												
21								1800	0.40	720	151	20	1-	1800	378	-			
09								1800	0.50	900	81	-	1-	1800	162	-			
13								1700	0.35	595	77	35	1-	1700	221	-			
15								1700	0.35	595	89	45	1-	1700	255	-			
		07						1200	0.40	480	33	60	1-	1200	84	-			
		03						1200	0.40	480	14	40	1-	1200	36	-			
						71		150	0.65	975	69	23	1-	150	106	50			
						38		150	0.90	135	51	30	1-	150	57	-			
		52						300	0.60	180	93	60	1-	300	156	-			
		40						300	0.65	195	78	-	1-	300	120	-			
							07	88											
		13						300	0.65	195	25	35	1-	300	39	-			
322		721		109			57						2832	88			16749	05	
																	7916	17	
08								1700	0.65	1105	88	40	1-	1700	136	-			
08													88	40			136	-	

Fastigheternas				Ägofigurernas nummer & plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera & plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					<i>Överfart</i>
				213	<i>äker</i>
				214	"
				215	"
				216	"
				217	"
				218	"
				219	"
				219a	<i>äng</i>
				220	<i>äker</i>
				221	"
				222	"
				223	"
				224	"
					<i>Summa</i>
<i>M</i>	<i>85/1024</i>	<i>1</i>	<i>L. Bröthult</i>		<i>Perl Gunnar i Hopparedsala</i>
				225	<i>äng</i>
				226	"
				227	"
				228	"
				229	"
				230	"
				231	"
				232	<i>impr.</i>
				233	<i>äng</i>
					<i>Summa</i>
<i>N</i>	<i>3/40</i>	<i>1</i>	<i>L. Bröthult</i>		<i>Bengt Svensson</i>

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment			Höjdlagesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågofigur	Höjdlagesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
	08										88	40			136	-		
	07							1700	0.65	1105	77	35	1-	1700	119	-		
	06							1700	0.65	1105	66	50	1-	1700	102	-		
	03							2000	0.65	1300	39	-	1-	2000	60	-		
	06							2000	0.65	1300	78	-	1-	2000	120	-		
	14							2000	0.60	1200	168	-	1-	2000	280	-		
	27							2000	0.58	1000	270	-	1-	2000	540	-		
	18							1800	0.30	540	97	20	1-	1800	324	-		
			15					400	0.30	120	18	-	1-	400	60	-		
	16							1800	0.40	720	175	20	1-	1800	288	-		
	07							1800	0.80	1440	100	80	1-	1800	126	-		
	10							1200	0.30	360	36	-	1-	1200	120	-		
	22							1800	0.30	540	118	80	1-	1800	396	-		
	07							1800	0.35	630	44	10	1-	1800	126	-		
1	51		15								1317	15		2797	-	1479	85	
			09					1100	0.35	385	34	65	1-	1100	99	-		
			30					1100	0.30	330	99	-	1-	1100	330	-		
			08					1100	0.30	330	26	40	1-	1100	88	-		
			15					1000	0.60	-	-	-	0.60	600	90	-		
			96					1100	0.20	220	211	20	1-	1100	1056	-		
			48					1000	0.00	-	-	-	0.35	350	168	-		
			46					1100	0.20	220	101	20	1-	1100	506	-		
							02											
			32					600	0.40	360	115	20	1-	600	192	-		
			2 84				02				587	65		2529	-	1941	35	

F a s t i g h e t e r n a s				Ägöföremåls nummer a plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera & plankartan	mantal	nummer	n a m n		
				234	äng
					Summa
O	hög under 3/4	1	L. Brötkult		Ang. Persson
				235	åker
				236	äng
				237	åker
				238	"
				239	"
					Summa
P	1/61	1	L. Brötkult		Lissa Johansson ek.
				240	åker
				241	"
				242	"
				243	"
				244	"
				245	"
				246	"
				247	"
				248	"
				249	"
				250	äng
					Summa
					Lamfält till L. Brötkult
				251	landvinning av Björkesjön
				252	Björkesjön
				253	Landvinning av Björkesjön
					Summa

[illegible]

F a s t i g h e t e r n a s				Ägöföregarnas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
I	1/12.24	1	L. Bröthult		<u>Jens Larsson</u>
				254	äng
				255	"
				256	äker
				257	
				258	
				259	
				260	
				261	
					<u>Summa</u>
T	65/976	1	L. Bröthult		<u>Tomas Svensson sk.</u>
				262	äng
				263	äker
				264	"
					<u>Summa</u>
U		1	L. Bröthult		<u>Elof Blomkvist och Tomas Svensson</u>
				265	äker
				266	äng
					<u>Summa</u>
V	are. 65/976	1	L. Bröthult		<u>Lars Svensson</u>
				267	äng
				268	äker
				269	"
				270	"
					<u>Summa</u>

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen		
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment	Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar		Jordvärde per ågofigur		Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per ågofigur			
									kr.		kr.	öre		kr.		kr.			öre
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.		öre		kr.		kr.	öre	kr.	öre
			05					1000	0.20	2.00	10	-	0.90	900	45	-			
			08					1800	0.20	360	28	80	0.90	1620	129	60			
09								1400	0.35	490	44	10	1.-	1400	126	-			
09								1400	0.35	490	44	10	1.-	1400	126	-			
15								1400	0.40	560	84	-	1.-	1400	2.10	-			
10								1400	0.45	630	63	-	1.-	1400	140	-			
04								1400	0.45	630	25	20	1.-	1400	56	-			
05								1400	0.45	630	31	50	1.-	1400	70	-			
52			13								330	70			902	60	571	90	
			15					600	0.20	120	18	-	0.90	540	81	-			
08								1400	0.50	700	56	-	1.-	1400	112	-			
05								1400	0.50	700	35	-	1.-	1400	70	-			
13			15								109	-			263	-	154	-	
06								800	0.50	400	24	-	1.-	800	48	-			
			06					800	0.20	160	9	60	0.90	720	43	20			
06			06								3360				9120		5760		
			14					400	0.20	80	11	20	0.70	280	39	20			
02								800	0.60	480	9	60	1.-	800	16	-			
02								1400	0.65	910	18	20	1.-	1400	28	-			
10								1400	0.65	910	91	-	1.-	1400	140	-			
14			14								130	-			223	20	93	20	

Sömnemåla den 30 dec 1921

Magnus Wikell

Biträdande gods män:

Olof Jönsson

Bengt Nordin

Sammandrag av förestående areal-

Fastigheternas				Ägarernas namn	
littera & plankarta	antal	nummer	namn		
A	1/8 1/72	1	Mörkamåla	Karl Joh. Karlsson	sök.
B	1/12	1	"	Olof Persson	
C	11/64	1	"	Karl Hansson	sök.
D	1/128	1	"	O. Bengtsson	sök.
E	1/128	1	"	O. Bengtsson	sök.
F	1/48	1	"	Olof Oksa	
G	1/48	1	"	Olof Oksa	
H				Samfält för Mörkamåla by	
I				Samfält för Limmåla by	
J	1/48	1	Limmåla	Isak Sandström i Biskopsmåla	
K	3/16	1	"	Karl Joh. Månsson	sök.
L	1/16	1	Hopparedmåla	Isak Bengtsson	
M	85/1024	1	L. Brötkult	Karl Jönsson i Hopparedmåla	
N	3/40	1	"	Bengt Svensson	
O		1	"	Ang. Persson	
P	1/61	1	"	Lissa Jönsson	sök.
Q				Samfält till L. Brötkult	
R	1/122	1	"	Jöns Larsson	
T	65/976	1	"	Tomas Svensson	sök.
U	avänd	1	"	Olof Blomkvist och Tomas Svensson	
V	avf. 65/976	1	"	Lars Svensson	
				Summa	

Kostnadsberäkning över sänkning av sjöarna Björkesjön och Vångagölen för anläggning av vattenstadad mark, tillhörande byarna Mörkemåla, Limmåla, Kopparsmåla och Lilla Bräbult i Nyckebults socken, Listerns härad av Bölsjöinge län;

upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1921.

Dagsverkspris: kronor.

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		<u>Avslappat från Björkesjön A-B-C</u>						
0+10 - 1+60	150	Sprängning och schaktning av sten m ³	400	6-	2400	-		
		Sprängning och schaktning av sten och grus "	300	4-	1200	-		
1+60 - 5+23	363	Grävning av dyjrd med något vatten "	680	0.60	408	-		
		Grävning av dyjrd med sten och block "	90	1.50	135	-		
3+40		Äggräskrumma enl. ritning och specialförslag på 0.30 m. tjock smältbädd (dukbel)			230	-		
5+23 - 8+24	321	Grävning av dyjrd med något vatten m ³	1350	0.60	810	-		
		Grävning av sten och grus, emta block "	90	5-	450	-		
7+8		Äggrumma enl. ritning och specialförslag			200	-		
8+44 - 12+50	406	Grävning av dyjrd med något vatten "	560	0.60	336	-		
		Grävning av grus och sten "	500	3.50	1750	-		
	1240	Överföras	3970		7919	-		

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		Överfört	3970		7919-			
		Grävning av sten m ³	540	6-	3240-			
		Sprängning av storrigt berg "	40	15	600-			
10+65		Byvägstrumma enl. ritning ö specialförslag			350-		12109-	
		Jordsättningslängd						16752
		För oförutredda arbeten, slit- ning av vedskap, fördäm- ningar samt ledning och sittor under arbetets ut- förande tilläggas omkring 10 % av förutstämde ar- betskostnader.					122348	
		Summa					13500-	
	1240	Arbetsut från Yngareken B-D.						
0+9.25-28+44	144	Grävning av dyjrd med något vittor m ³	100	0.60	60-			
		Grävning av sten och grus "	600	3.50	2100-			
28+44-30+32	188	d ^e d ^e d ^e d ^e "	730	3.50	2555-			
	1572	d ^e d ^e dyjrd med något vittor	430	0.60	258-			
28+44		Byvägstrumma enl. ritning och specialförslag	6410		430-		5403-	
		Jordsättningslängd						4257
		För oförutredda arbeten, slit- ning av vedskap, fördäm- ningar samt ledning och						
		Överföres					544557	

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		1 Overfört					5445	57
		tillsyn under arbetets utförande tilläggas omkring 10 % av förutseende arbetskostnaden					554	43
		Summa					6000	-
	1572	Tilläggsarbetet till Björkbygränd E-F						
G-0.52	252	Grävning av lös dy ö slamm	6410					
		m ³ 200 0.50			100	-		
0.52-15.76	424	d ^e " djord med något vittor	1.550	0.60	930	-		
		d ^e av stenkundat guss	50	2.-	100	-		
15+5		Ågorägsragsstommen på 0.30 m. tjock smittad ent. ritning och specialförelag			230	-		
15.76-18	224	Grävning av djord med något vittor	m ³ 1300	0.60	780	-	2140	-
	2472	Jordensättningar: ent. särskild jordsättningslängd	9.510				81	35
		För aförutredda arbeten; stitning av vedskop samt ledning och tillsyn under arbetets utförande, tilläggas omkring 10 % av förutseende arbetskostnaden					228	65
		Summa					2450	-

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		<u>Sammandrag:</u>						
		Avloppsdiket från Björkbygatan ^{a-b-c}					13 500	-
		Avloppsdiket från Vångagatan ^{B-D}					6 000	-
		Fyllningsdiket till Björkbygatan ^{E-F}					2 450	-
	2472	Totalsumma	9510				21 950	-
		<u>Specialförslag:</u>						
		Byvägstrumma vid 10+65						
		vägbansens bredd ; i-borg- skärning, schaktning ut- över dikssektionen m ³	10.-	5.-	50	-		
		Täckhallar, längd minst 1.6 m; tycklek minst 0.4 m. m ³	2.6	20.-	52	-		
		frontmurar	17.-	12.-	204	-		
		vägbana, fyllning m.m.			44	-		
		Summa			350	-		
		Byvägstrumma vid 28+44						
		vägbansens bredd = 4 m.						
		schaktning utöver diks- sektionen m ³	12.-	3.50	42	-		
		Täckhallar, längd minst 1.2 m. tycklek minst 0.35 m. m ³	1.7	20.-	34	-		
		sidomurar	5.5	12.-	66	-		
		frontmurar	16.-	12.-	192	-		
		grundsift	6.5	8.-	52	-		
		vägbana, fyllning m.m.			44	-		
		Summa			430	-		

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		Ägokummar vid 3+40, 7+8 och 15+5, vägbanans bredd= = 3-m, murbädd endast för kummar vid 3+40 och 15+5, schaktning ut- över dikeavskärningen m ³	15.-	0.60	9	-		
		Täckhallar, längd minst 1.4m, tjocklek minst 0.35m m ³	1.5	16.-	24	-		
		sidomurar	3.6	10.-	36	-		
		frontomurar	6.-	10.-	60	-		
		grundskift	6.-	6.-	36	-		
		murbädd dubbel, av ut- skottverk, tjocklek 0.30m m ³			50	-		
		vägbanan, fyllning m.m.			15			
		Summa			230	-		
		För kummar vid 7+8, där mur- bädd ej erfordras, uppgår schaktningskostnaden till omkring 30 kr, vad som kostnaden för denna uppgår till 200.- kr						
		Sämnbräda den 30 dec. 1921						
		Maymun Wixell						

[illegible]

Grävningstabell över *sänkning av sjöarna Björkesjön och Kängsjön för överläggning av vattenströadade marker, tillhörande byarna Mörkamåla, Lömmåla, Karparsmåla och Lilla Brötkult i Kyrkbylunds socken, församling av Blekinge län;*

upprättad vid synförrättning enligt vattenlagen år 1921.

Avloppskanalens benämning eller littera	Avvägningspunkt	Avstånd från föregående avvägningspunkt	Avloppskanalens				Anmärkningar
			djup	bottenbredd	dagbredd	sidolutning	
Avloppet från Björkesjön A-B-C	0	-	-	-	-	-	
	+10	10	1.05	0.50	3.65	1:15	Förfallen dammbyggnad
	+20	10	0.82	"	2.96	"	
	+40	20	1.49	"	4.97	"	För 10 m. norr om diket,
	+60	20	2.31	"	7.43	"	närd = 4.58 m. över nollplanet
	1	40	3.02	"	9.56	"	Landsvägstrumma vid +70
	+20	20	2.53	"	8.09	"	
	+40	20	1.97	"	6.41	"	
	+60	20	1.58	"	5.24	"	
	2	40	1.63	"	5.39	"	
	+56	56	1.58	"	5.-	"	Rågång
	3	44	1.42	"	4.76	"	
	+40	40	1.41	"	4.73	"	Ägorvägstrumma
	4	60	1.41	"	4.73	"	
	5	100	1.26	"	4.28	"	
	+23	23	1.36	"	4.58	"	Rågång tillstötten i dikets några kant
	+76	53	1.56	"	5.18	"	Rågång
	6	24	1.77	"	5.81	"	
	7	100	1.70	"	5.60	"	
	+8	8	1.70	"	5.60	"	Ägorvägstrumma

Avloppskanalens benämning eller littera	Avvägningspunkt	Avstånd från föregående avvägningspunkt	Avloppskanalens				Anmärkningar
			djup	bottenbredd	dagbredd	sidolutning	
	8	92	1.85	0.50	6.05	1:1.5	
	+40	40	1.75	"	5.75	"	
	+44	4	1.80	"	5.90	"	Rågång tillstötter i diket
	+87	43	2.24	"	7.22	"	högst kant, nästefter
	9	13	1.76	"	5.78	"	följer diket rågången.
	+50	50	1.86	"	6.08	"	
	+85	35	1.88	"	6.14	"	Avloppet från Vångagölen tillstötter.
	10	15	1.89	"	6.17	"	
	+60	60	2.52	"	8.06	"	
	+65	5	2.21	"	7.13	"	Rågång, byggd vägstemma
	11	35	1.90	"	6.20	"	Fix i sten 3 m. S. 2 m. Ö om diket
	+40	40	1.93	"	5.69	"	höjd över vattplanet = 6.63 m.
	+80	40	1.01	"	3.53	"	Diket mynnar ut i
	12	20	0.50	"	2.-	"	Björkeån
	+40	40	0.10	"	0.80	"	
Avloppet från Vångagölen	0-9+85	—	1.84	0.50	6.02	1:1.5	
B-D	+50	50	1.54	"	5.12	"	Rågång vid 0+80
	28	50	1.73	"	5.69	"	
	+20	20	1.64	"	5.42	"	
	+40	20	1.82	"	5.96	"	Fix i sten 5 m. Ö höjd = 6.75
	+45	5	2.-	"	6.50	"	Byggt vägstemma, rågång
	29	55	2.15	"	6.95	"	i norra väghanten
	+25	25	2.22	"	7.16	"	
	30	75	1.64	"	5.42	"	
	+32	32	1.50	"	5.-	"	Ned Vångagölen
Tilloppet till Björkeån	+60	—	—	—	—	—	4 Björkeån
E-F	+20	40	0.48	0.50	1.94	1:1.5	

Avloppskanalens benämning eller littera	Avvägningspunkt	Avstånd från före- gående avvägnings- punkt	Avloppskanalens				Anmärkningar
			djup	bottenbredd	dagbredd	sidolutning	
	h	2.0	0.17	0.50	1.01	1:1.5	
	0	100	0.90	"	3.20	"	
	+80	80	1.46	"	4.88	"	
	12	2.0	1.57	"	5.21	"	Fix. belägen omkring 25 m.
	+85	85	1.55	"	5.15	"	Öm 12 ^e , nöjd över mät-
	13	15	1.60	"	5.30	"	planet = 6.12 m.
	14	100	1.67	"	5.51	"	
	15	100	1.71	"	5.63	"	Ägorägrumma vid 15+4
	+32	32	1.70	"	5.60	"	Körk på diket, överkörning
	+76	44	1.75	"	5.75	"	bröjar vid näringstörn, näringen
	16	24	2.18	"	7.04	"	följer.
	17	100	2.36	"	7.58	"	
	18	100	1.82	"	5.96	"	Grävningen slutar
Sammanfatta den 30 dec. 1921							
Magnus Wikström							

[illegible]

Jordensättningslängd för sänkning av sjöarna Björkesjön och Vångagölen för överläggning av vattenrättad mark, tillhörande byarna Möckemåla, Lövsmåla, Höggarnsmåla och Lilla Brötkult i Thyrehults socken, Linters härad av Blekinge län; uppmätt vid synförrättning enligt vattenlagen år 1921.

Fastigheternas				Ägarnas namn m. m.	areal	översättning	översättning		Summa	
Littera i karten	mantal	nummer	namn				are	översättning	översättning	Summa
1.	2.	3.	4.		5.	6.	7.	8.	9.	10.
				<u>Dikessträckan A-B-C:</u>						
A.	1/90	1/12	1	Möckemåla	<u>Karl Johan Karlsson:</u> sträckan 0+81 - 2+55	2.-	3.-	6	-	
						1.45	5.-	7	25	
						0.30	4.-	1	20	
						0.90	7.-	6	30	
						0.90	3.60	3	24	
B.	1/12	1	Möckemåla	<u>Olof Persson:</u> str. 2+55 - 5+23	0.20	5.-	1	-		
						1.60	6.-	9	60	
						0.50	7.-	3	50	
						0.55	8.-	4	40	
						0.55	9.-	4	95	
						0.90	11.-	9	90	
					str. 5+23 - 5+76.5	0.60	6.-	3	60	
G.	1/18	1	Möckemåla	<u>Olof Olsson:</u> str. 5+23 - 5+76.5	0.60	9.-	5	40	5 40	
C.	11/64	1	Möckemåla	<u>Karl Olsson:</u> str. 5+76.5 - 8.44	1.95	9.-	17	55		
				<u>Översöres</u>			17	55	66 34	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
				<i>Överfart</i>			17 55	66 34
					1.10	7.-	7 70	
					3.30	8.-	26 40	
					0.25	10.-	2 50	
					0.45	6.-	2 70	
				<i>str. 8+44 - 10+65</i>	1.05	5.-	5 25	
					0.55	9.-	4 95	
					0.40	8.-	3 20	
					0.35	6.-	2 10	
					0.30	7.20	2 16	
					0.65	2.-	1 30	75 80
D.	1/128	1	Wärkumila	<u>O. Bengtsson:</u>				
				<i>str. 8+44 - 10+65</i>	1.40	7.-	9 80	
					0.40	8.-	3 20	
					0.65	7.20	4 68	
					0.65	2.-	1 30	18 98
F.	1/48	1	Wärkumila	<u>Olaf Olsson:</u>				
				<i>str. 10+65 - 14+80</i>	0.90	2.-	1 80	
					0.90	5.10	4 59	6 00
				<i>Summa</i>				16 7 52
				<u>Dikontrollen B-D.</u>				
D.	1/128	1	Wärkumila	<u>O. Bengtsson:</u>				
				<i>str. 0 (= 9+65) - 0+80</i>	0.65	7.-	4 55	
					0.20	7.20	1 44	
					1.45	3.-	4 35	
					1.-	8.-	8 -	18 34
B.	1/128	1	Wärkumila	<u>O. Bengtsson:</u>				
				<i>str. 0+80 - 28+44</i>	2.70	3.-	8 10	8 10
F.	1/48	1	Wärkumila	<u>Olaf Olsson:</u>				
				<i>str. 28+44 - 30+32</i>	1.45	3.-	4 35	
					2.10	1.80	3 78	
					0.65	4.-	2 60	
				<i>Överfart</i>			10 73	26 44

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
				<u>Överfört</u>			10 73	26 44
					0.45	1.60	72	
					2.05	1.50	3 08	
					1.60	1.-	1 60	16 13
				<u>Summa</u>				42 57
				<u>Dikorskräcken E-F.</u>				
46	3/16	1	Lömmala	<u>Karl Johan Månsson:</u>				
				sk. 12+85 - 15+76	0.25	2.70	68	
					2.10	7.50	15 75	
					2.25	5.40	12 15	
					1.65	6.-	9 90	
					1.35	5.-	6 75	
					0.35	4.-	1 40	
					1.75	5.95	10 41	
					0.35	7.20	2 52	
				sk. 15+76 - 18	1.-	4.80	4 80	
				sk. 15+76 - 18	3.60	0.975	3 51	
					1.05	1.95	2 05	69 92
L.	1/16	1	Ängsarna	<u>Ivan Bengtsson:</u>				
				sk. 15+76 - 18	0.55	3.60	1 98	
					1.35	1.20	1 62	
					1.45	5.40	7 85	11 43
				<u>Summa</u>				81 35
				<u>Sammardag: den 19 dec.</u>				
				Dikorskräcken A-B-C				167 52
				B-D				42 67
				E-F				81 36
				<u>Summa</u>				291 44
				Lömmala den 30 dec. 1921				
				Magnus Wiell				
				Ritkrädande godmän:				
				Bengt Nordin Olof Jönsson				

Kostnadsfördringslängd öfver
sänkning av sjöarna Björksjön och Fångar-
sjöarna för överläggning av vatten skadad mark,
tillhörande ^{byar} Märkämäla, Limmämäla, Höpymä-
mäla och Lilla Brötkult i Höpymäla sock-
nen, distriktet härad av Rönninge län; upp-
rättad vid synförrättning enligt vattenlagen år 1921.

Fastigheternas				Delägarnas namn	Delaktighetsdel.	Rättsförordnings- kostnad		Förrättningskostnad	
littera i korten	mantal	manus	namn			Rättsförordnings- kostnad		Förrättningskostnad	
1.	2.	3.	4.	5.	%	kr.	öre	kr.	öre
A	18 1/2	1	Märkämäla	Karl Joh. Karlsson	sök.	6.67	1464	06	6894
B	1/12	1	do	Olof Persson		7.67	1683	57	7928
C	11/64	1	do	Karl Hansson	sök.	19.96	4381	22	20631
D	1/128	1	do	O. Bengtsson	sök.	3.86	847	27	3990
E	1/128	1	do	do	sök.	0.27	59	27	279
F	1/48	1	do	Olof Olsson		7.32	1606	74	7566
G	1/48	1	do	do		10.90	2392	55	11267
H	1/48	1	Limmämäla	Isak Sandström i Biskopsnäs		1.44	316	08	1489
I	3/16	1	do	Karl Joh. Wänner	sök.	22.96	5039	72	23732
L	1/16	1	Höpymäla	Isak Bengtsson		4.29	941	66	4434
M	85/1024	1	L. Brötkult	Karl Jönsson i Höpymäla		5.63	1235	78	5819
N	3/40	1	do	Bengt Jönsson		0.13	28	53	134
O		1	do	Ang. Persson		1.08	237	06	1116
P	1/61	1	do	Sara Jönsson	sök.	5.27	1156	76	5447
S	1/122	1	do	Jens Larsson		1.66	364	37	1716
T	65/976	1	do	Tomas Jönsson	sök.	0.45	98	78	465
Totalt					99.56	21853	42	1029	07

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
					Överfört	99.50	21853	42	102.9 07
U	ans.	1	L. Brötmult	Olof Blomkvist or. Tomas Ljunger	0.17	37	31	1	76
U	da	1	da	Lars Ljunger	0.27	59	27	2	79
				Summa	100.	21950	-	1033	62
				Lönnermåla den 30 dec 1921					
				Magnus Wiell					
				Bihållande godsmän:					
				Perngt Nordin Olof Jönsson					
				Förstående avskriftens likhet med originalen					
				betygar:					
				Magnus Wiell					

D. Nr

13105

Inkom till

H. Lantbruksstyrelsen

den 6 AUG. 1924

Avskrift.

A46

K _____ 2-0046

Betänkande rörande sänkning av sjöarna

Björkesjön och Vångagölen i Kyrk-

hults socken, Listers härad av Blekinge

län; upprättat för sökande av statsunderstöd år 1923 av:

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör

Innehåller 11 skrivna sidor.

Härtill hör 2 blad ritningar.

Auskift.

Genom Kungl. Maj:ts nädiga brev den 4 april 1924
fastställes till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 11 april 1924.

På Kungl. Lantbrukstygstens vägnar:

Robert Smith.

På afskrifvet bezeugar:

Magnus Nissen.

Översiktskarta.



Skala - 1:100000.

B E T Ä N K A N D E

avgivet för sökande av statsunderstöd till det företag, som avser avsef sänkning av sjöarna Björkesjön och Vångagölen för torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande byarna Mörkamåla, Lönnemåla, Kopparemåla och Lilla Brödhult till Kyrkhults socken, Listers härad av Blekinge län.

Företagets Företaget är beläget omkring 6 km. väster om läge. Hemsjö järnvägsstation samt omkring 7 km. nordost om Holje järnvägsstation. De av företaget berörda markerna äro å den betänkandet bifogade översiktskartan angivna medelst gul färg.

Föregående Genom syneförrättning, verkställd av underteck-
rättslig nad enligt vattenlagen och avslutad den 30 dec. 1921
utredning. hava alla rättsliga frågor rörande företaget blivit utredda. Denna syneförrättning har sedermera, ^{vadav} enligt vattendomstolens bifogade utslag, framgår, tagit åt sig laga kraft. Efterföljande utredning grundar sig på vid nämnda syneförrättning gjorda undersökningar och därvid upprättade kartor, ritningar och handlingar samt av synemännen avgivet yttrande. Dessa ritningar och handlingar bifogas detta betänkande.

Låne- och Genom förening av den 31 mars 1922 hava samt-
anslagssö-liga delägare i företaget överenskommit, att till
kande. utförande av företaget söka statsunderstöd i form av såväl statäbdrag utan återbetalningsskyldighet som lån från odlingslånefonden.

Allmän beskriv- Avdikningsområdet omfattar i sin helhet 40,11
ning över avdik- hektar, varav 21,37 hektar utgöras av åker och
ningsområdet. 18,74 hektar av äng och annan mark. Jordmänen utgöres nästan uteslutande av dyjord. På några mindre

områden övergår dock dyjorden mot kanterna till s.k. jättejord. Jorden måste över huvud taget betecknas såsom synnerligen god. - Vegetationen å området utgöres av våra vanliga kulturväxter, utom å ängsmarkerna, där uteslutande sura grässlåg och örter samt även buskar förekomma.

Hydrografiska förhållanden. För de hydrografiska förhållandena finnas närmare redogörelser intagna i det vid syneförrättningen avgivna utlåtandet och hänvisas beträffande dessa förhållanden till detta.

Enskild dikning. Genom utförandet av de vid syneförrättningen föreslagna arbetena vinnas tillräckliga avlopp för torrläggning av de i företaget ingående markerna, vadan några enskilda avlednings- eller avskärningsdiken ej äro erforderliga för ernåendet av det avsedda ändamålet.

Odlingssamt teg- eller täckdikning. Som av hithörande handlingar framgår utgöres större delen av de i företaget ingående markerna av åker; de områden, som utgöres av äng eller annan mark uppgår till en areal av 18,74 hektar. Av denna areal bör odlingsskyldighet åläggas för ägofigurerna 6, 61-64, 76, 98, 106, 112, 121-123, 128, 129, 133-148, 178, 182, 183, 204, 205, 225-227, 229, och 231 med en sammanlagd areal av 11,07 hektar. Övriga ängsmarker äro så belägna eller av sådan beskaffenhet att skyldig att odla desamma ej synes böra föreskrivas.

Efter företagets genomförande böra samtliga odlade och till odling föreslagna marker helst täckdikas och brukas i rationellt växelbruk.

Arbetets ut- Jämlikt bestämmelserna i det av synemännen vid
förande. syneförrättningen avgivna utlåtandet skall arbetet
 vara påbörjat inom ett år efter det syneförrättning-
 en vunnit laga kraft samt vara bragt till fullbordan
 inom tre år efter dess påbörjande.

Företag av Enligt av vederbörande låne- och anslagssökande
likmande lämnad uppgift hava ett flertal likmande företag i
beskaffen-orten blivit utförda med understöd av statsmedel i
het. form av lån och anslag.

Båtnad genom Av synehandlingarna framgår, att de i företaget
företaget. ingående markerna i sitt före företagets utföran-
 de befintliga tillstånd blivit värderade till:

18885,78 kr.

och att samma marker efter företa-

gets utförande uppskattats till: 53367,35 "

Båtnaden genom företaget skulle

således bli: 34481,57 "

Kostnad. Vid syneförrättningen har kostnaden för före-
 tagets utförande av förrättningsmannen beräknats
 till: 21950.- kr.

vari ingår jordlösen med 291,44 "

Vinst. Vinsten genom företaget skulle
 således bli: 12531,57 "

Tillstyrkan. På grund av vad som framhållits tillstyrkes,
 att såväl största möjliga statsbidrag utan åter-
 betalningsskyldighet som största möjliga lån från
 odlingslånefonden måtte till det ifrågavarande fö-
 retaget beviljas.

Bilagor. Till detta betänkande äro fogade:
 1/ översiktskarta;

- 2/ tabell, angivande avdikningsområdets beskaffenhet och värde före och efter företagets utförande,
- 3/ beskrivning och värderingslängd över vattenskadad mark, tillhörande låne- och anslagssökandena tillhöriga hemman,
- 4/ tabell, utvisande låne- och anslagssökandenas andel i kostnaden samt låne- och anslagsbelopp,
- 5/ kostnadsberäkning,
- 6/ förening för sökande av statsunderstöd,
- 7/ Vattendomstolens utslag,
- 8/ arvodesräkning,
- 9/ avskrifter av synehandlingarna rörande företaget,
- 10/ kopior av ritningar rörande företaget / blad 2/

Vedeby, Torskors den 30 maj 1923

Magnus Wixell.

Tabell, angående avdikningsområdets beskaffenhet och värde före och efter förslagets utförande.

	Hela avdikningsområdet.				Låne- och anslags-sökandes andel.			
	Areal.		Värde.		Areal.		Värde.	
	Har	ar	Kr.	öre	Har	ar	Kr.	öre
Tillt vid undersökningens befintliga tillstånd utgör avdikningsområdet av: Åker 21 37 Eng och annan mark 18 74 Summa 40 11 18885 78								
Gennem de föreslagna rotationsskiftings- och avskärningsarbetenas utförande beräknas samma område komma förändras till: Åker (förbättrad) eller an- 21 37 • (fört ängar, eller annan mark) 11 07 Eng och annan mark / my- 7 67 bildad eller förbättrad) Summa 40 11 53367 35								
Bättraden utgör således: Hedby, Torstens den 30 maj 1923 Magnus Wiell.				34491 57				

Fastighetsintygande lämn- och anslagesituan-
anslagsbudgeten.

121

Fastigheternas			Namn.	Agornas namn.
Mantol	Nummer			
1/9	1	Birkhamälä	Karl Joh. Hansson	
1/12	1	"	Olof Persson	
1/64	1	"	Karl Hansson	
1/128	1	"	O. Bengtsson	
1/128	1	"	O. Bengtsson	
1/48	1	"	Olof Olsson	
1/48	1	"	Olof Olsson	
1/48	1	Linnemälä	Ivan Sandström i Birkhamälä	
3/16	1	"	Karl Joh. Hansson	
1/16	1	Tryppanmälä	Ivan Bengtsson	
85/164	1	L. Brinkhult	Karl Johansson i Tryppanmälä	
3/40	1	"	Bengt Larsson	
1/61	1	"	Olof Persson	
1/122	1	"	Sara Johansson	
1/122	1	"	Jön Larsson	
68/1476	1	"	Thomas Larsson	
1/15	1	"	Olof Blomkvist, av. Thomas Larsson	
1/15	1	"	Lars Larsson	

9.

K O S T N A D S B E R Ä K N I N G,

Avloppsdiket från Björkesjön A-B-C	13500.-	
" " Vångagölen B-D	6000.-	
Tilloppsdiket till Björkesjön E-F	2450.-	
Totalsumma	21950.-	21'950.-

Vedeby, Torskors den 30 maj 1923

Magnus Wixell.

<i>Synrefraktionen</i>	<i>1033.62</i>	
<i>Betänkande m.m.</i>	<i>222.88</i>	
		<i>23'206.50</i>
<i>Odling af tegdränning</i>	<i>2214.-</i>	
		<i>25.420.50</i>

Vid arbetsplanens fastställande har kunden beräknats till:

<i>fst vattenavledningen</i>	<i>23'206 kunn 50 m</i>
<i>• odlingen af tegdränningen</i>	<i>2214. "-</i>
<i>Summa</i>	<i>25420 kunn 50 m</i>

Stockholm den 11 april 1924.
P^a Kungl. Lantbrukstygplanens vägnar:
Albert Smith.

Undertecknade, delägarö i det företag, som avser sänkning av sjöarna BJÖRKESJÖN och VÅNGAGÖLEN för torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande byarna Mörkamåla, Lönnemåla, Kopparemåla och Lilla Brödhult i Kyrkhults socken, Listers härad av Blekinge län, till vilket företag förslag blivit upprättat av statens lantbruksingenjör Magnus Wixell vid under året 1921 verkställd syneförrättning, hava vid sammanträde denna dag beslutat ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökning om dels statsbidrag från allmänna avdikningsanslaget och dels lån från odlingslånefonden till det ifrågavarande företags utförande, och uppdraga vi åt den för företaget valda arbetsstyrelsen att vidtaga alla de åtgärder och underskriva alla de handlingar, som för erhållande av statsbidrag och odlingslån kunna vara erforderliga, ävensom att utkvittera och på respektive delägare enligt fastställda grunder fördela utfallande anslags- och lånebelopp.

Mörkamåla m. fl. den 31 Mars 1922.

Olof Persson	Mörkamåla	Karl Johansson,	Kopparemåla
Ola Bengtsson	"	Sven Sandström	
Karl J. Karlsson	"	Bengt Svensson	Brödhult
Karl Hansson	"	Thomas Svensson	Brödhult
Karl Joh. Månsson	Lönnemåla	Jöns Larsson	Brödhult
Olof Olsson	Mörkamåla	Sissa Johansson	Brödhult
Sven Bengtsson	Kopparemåla	Elof Blomqvist	Br.
Lars Svensson	Brödhult.	August Persson	Brödhult

Egenhändiga namnteckningar bevittna

Albin Olsson

Karl Olsson

Mörkamåla

Mörkamåla.

Utdrag av protokoll, hållet vid
sammanträde med Söderbygdens vat-
tendomstol på rådhuset i Karlshamn
den 3 maj 1923.

Sedan av synemännen den 30 december 1921 avgivet
utlåtande rörande företag avseende sänkning av sjöar-
na Björkesjön och Vångagölen i och för torrläggning av
mark, hörande till Mörkamåla m. fl. i Kyrkhults socken,
Blekinge län, blivit jämlikt 7 kap. 45 § vattenlagen un-
derställt vattendomstolens prövning, hade målet enligt
utfärdade kungörelse utsatts att förekomma till behand-
ling härstädes denna dag kl. 1,30 e. m.

Då nu målet å utsatt tid företogs till handläggning,
lät icke någon part sig avhöra.

Det antecknades, att besvär över ifrågavarande syne-
förrättning icke blivit hos vattendomstolens anförda.

Efter hållen överläggning meddelades följande

U T S L A G .

Vattendomstolen prövar lagligt fastställa det
underställda utlåtandet.

Kostnaden för i anledning av förevarande under-
ställning utfärdade kungörelse 21 kronor 28 öre skall
av styrelsen för företaget omedelbart erläggas till vat-
tenrättsdomaren, skolande sagda kostnad av delägarna i
företaget gäldas efter enahanda grund som förrättnings-
kostnaden.

Talan mot vattendomstolens utslag fullföljes efter
vad till Kungl. vattenöverdomstolen.

Som ovan.

På vattendomstolens vägnar:

H. A. Hamilton.

Förestående avskrifters likhet med originalen
bevisas: *Magnus Nicen*

Avalnigt

Att, såvitt framgår av hästades fäst, veder-
börigt diarium, icke inom laga tid värdats
mot förestående utslag, det vader kännat
till bevis meddelat. - Stockholm i Löderbygg-
dens vädendamtols kamrati den 10 januari
1924.

Et officio

G. Lidborn.

Rätt anslutet betyg

Mayors rixen.

den 6 AUG. 1924

Till

Kungl. Landbrukstyrelsen.

Härmed för i rindant överlämnat kontraktets- m. fl.
handligen nämnda följande förtag:

1° Björkesjö m. Vingegården d.

2° Mellembock m. fl.

Meddelat, Tyngbo den 5 aug. 1924.

Maymun m. fl.

Approp

Protokoll fört vid sammanträde
rörande sänkning af sjöarna
Björkasjön och Hångagölen i Hyrshults
socken Lister härad af Blekinge län

§ 1

Till att justera dagens protokoll utsågos Karl Hansson
och Karl Johan Karlsson båda i Mörkamåls

§ 2

Antalet styrelseledamöter för företaget bestämdes till
fem. Till styrelse valdes följande personer

Olof Persson i Mörkamåls

Alfa Bengtsson de

Karl Hansson de

Karl Johan Karlsson de samt

Karl Johan Månsson i Lönneåls

af dessa utsågs under tecknad Olof Persson till
ordförande och kassör

Mörkamåls den 30 December 1921

Olof Persson

Justeras

Karl Hansson

Karl Johan Karlsson

Rätt afskrifvet befyger

Mörkamåls den 28 Maj 1924

Olof Persson

24 augusti 1924

D. 92
Inkom till

13106

H. Lantbrukstyrelsen

den 6 AUG. 1924

190
24

Bevis över verkställd kontrollering av
det vattenavledningsföretag, som avser
sänkning av sjöarna Björkesjön och Vånga-
gölen för torrläggning av vattenskadade
marker inom byarna Mörkamåla, Lönnemåla,
Kopparemåla och Lilla Bröthult i Kyrk-
hults socken av Blekinge län.

Planen fastställd den 4 april 1924

Statsunderstöd : lån från odlingslånefonden 17400.- kr.

statsbidrag från allmänna avdik-

ningsanslaget 5800.- "

Fastställd tid för vattenavledningsarbetets fullbordande

till den 1 sept. 1926

" " " odlingsarbetets d:o " " 1 sept. 1930

Vid av undertecknad den 7 nov. 1922 och den 2 nov. 1923
verkställda kontrolleringar av vattenavledningsarbetet till
ovan angivna företag har detsamma befunnits vara utfört i
noggrann överensstämmelse med den uppgjorda och sedermera
fastställda arbetsplanen, varför detsamma förordnas till god-
kännande.

Vedeby, Torskors den 2 maj 1924

Magnus Nissen



Stp. 1.-kr.

Mörköarna p. Bröckhult den 18 Aug 1924

D.-Nr

13510

Inkom till

K. Lantbruksskyddelsen

den 20 AUG. 1924

Kungliga Lantbruksskyddelsen Stockholm

Jag får härmed meddela att jone egaren
af 85/1024 manf L Bröckhult Hrn Karl
Jonsson i Hopparnäla aflidit och hans
son Olof Karlsson derstides öfvertagit
gården för hvilken han afven sökt och
vunnit lagfot

Fogaktningsfullt

Olof Persson

F u l l m a k t

för arbetsstyrelsen vid det företag, som avser sänkning av sjöarna Björkesjön och Vångagölen för torrläggning av vattenskadade marker inom Mörkamåla m. fl. i Kyrkhults socken av Blekinge län, vartill den 4 april 1924 beviljats lån och statsbidrag, att med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt om arbetets utförande jämväl vad beträffar oss åliggande odlingsskyldighet.

Mörkamåla och Höpparomåla den 18. Augusti 1924.....

Olof Olofsson.....

Olof Karlsson.....

Egenhändiga namnteckningarna bevittna

Anna Svensson
Höpparomåla

Thomas Svensson
Bröckhult

107

K

A 46
2-0046

D. 92

13105

Inkom till

L. Lantbruksstyrelsen

den 6 AUG. 1924

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Majt den 4 april 1924 för
sänkning av sjöarna Björkesjön och Vångagölen för torrläggning av
vattenskadade marker inom byarna Mörkamåla, Lönnemåla, Koppare-
måla och Lilla Bröthult i Kyrkhults socken av

BLEKINGE LÄN

ej mindre fastställt en av Statens Lantbruksingenjör M. Wixell
den 30 maj 1923 upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även
beviljat *dels lån* med sjuttontusenfyrahundra/17.400/

kronor att utgå från *odlingslånefonden* och *dels statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet med
femtusenåttahundra/5.800/ kronor att utgå från

allmänna *avdikningsanslaget*, ha *ha* undertecknad *u*, som enligt företett
protokoll, hållet den *30 December 1921*,

av vederbörande intressenter utsetts till arbetsstyrelse *förtroendeman* för företaget,
med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Majts och Kronans vägnar, avslutat följande kon-
trakt, varigenom *jag* för egen del samt å vederbörande intressenters vägnar åtaga och för-
binda *oss*

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen
med de ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen efter framställning må besluta,

att vid företagets utförande underkasta ^{mig}_{oss} alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen provas lämpliga och nödiga, samt att gällda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja vattenavlednings- och avdikningsarbetet före den 1 juni 1924 ,

att fullborda samma arbete senast den 1 september 1926 ,

att fullborda odlingsarbetet senast den 1 september 1930 ,

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller på annat sätt bestrida, vad utöver för ändamålet beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, samt

att vederbörligen underhålla det utförda arbetet, vad angår det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill lån från odlingslånefonden beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill statsbidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara andra i laga ordning ålagd eller ^{jag}_{vi} från underhållsskyldigheten befriats;.

2:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med detsamma utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare nöjaktig och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra, vad därav uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen, till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda planen med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång ställa ^{mig}_{oss} till efterrättelse vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen inestå i Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetet vederbörligen avsynats och godkänts;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt till Lantbruksstyrelsen överlämna bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet samt bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkänt betänkande och kostnadsförslag för att förvaras i Lantbruksstyrelsens arkiv, ävensom att, därest någon avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsmedlen lyftas, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning utvisande, huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader, av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av de för företaget erhållna statsmedel föranlett Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftat statsbidrag ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes, samt att för odlingslånet ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av därav lyftade medel avlämna sådan skuldförbindelse, som av Statskontoret godkännes.


Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Mörbarnåla	den 16 Maj 1924
Olof Persson	Karl Johan Karlsson
Hemmansegare	Hemmansägare
Mörbarnåla	Mörbarnåla
Ola Bengtsson	Karl Hansson
Hemmansägare	Hemmansägare
Lönneåla	Mörbarnåla
Karl Johan Nilsson	
Hemmansägare	
Lönneåla	

Att Olof Persson, Karl Johan Karlsson, Ola Bengtsson,
Karl Hansson och Karl Johan Nilsson
i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intygas:
Fritz Nilsson Alvin Alster
Adress: Lönneåla Kyrkstuga Adress: Mörbarnåla

Med stöd av Kungl. brevet den 4 april
1924 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 21 augusti 1924.


föredragande

