





Ramnåmala (Göteborg)



Förslag till rörutlopp vid 2+16



Förslag till brunn med intag




FÖRSLAG TILL
Ramnamåla dikningsföretag år 1948

I Jämshögs SOCKEN(NAR) AV Blekinge LÄN

UPPRÄTTAT ÅR 1948 SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL VATTENLAGEN AV

ORIGINAL KOPIA K 2*0468
KUNGL. LANTBRUKS STYRELSENS ARKIV Nr 2514-2




Akt nr:
A468

AU\$A468

K 200468



Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv



BESLUT
av
LANTBRUKSNÄMNDEN
Karlström
2/4 v. 30/6 1948

Synehandlingar

till

RAMNAMÅLA DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1948.

Jämshögs socken, Blekinge län.

Till akten hör: 1 häfte handlingar, innehållande
18 paginerade sidor, samt 2 blad
ritningar.

Protokoll, fört vid syneförrätt-
ning enligt vattenlagen angående torr-
läggning av vattenskadad mark till
Ramnamåla och Komperskulla i Jämshögs
socken av Blekinge län.

Måndagen den 22 november 1948 kl. 14,00 inställde sig under-
tecknad lantbruksingenjör jämte skiftesgodemännen Albert Sandström
-måla
i Biskops~~kulla~~ och Hilding Mattsson i Gränum hos lantbrukaren Sven
Håkansson i Ramnamåla för att på grund av länsstyrelsens för för-
rättningsmannen utfärdade förordnande påbörja handläggningen av
förrättningen. Därjämte tillstädeskommo förrättnings sökandena
Lantbrukaren Sven Håkansson, ägare till 3/16 mtl Ramnamåla 1²
" Edvard Bengtsson, " " 1/8 " " 1⁴
" Sven Olsson, " " 1/4 " Komperskulla 1⁵

§ 1.

Ansöknings om förrättningen och länsstyrelsens med anled-
ning härav utfärdade förordnande upplästes och lades till hand-
lingarna /Bil. A. /.

§ 2.

Synemännen förklarades ojäviga.

§ 3.

Framvisades karta över torrlägningsområdet och profilrit-
ning över avloppet. I samband härmed redogjorde förrättningsmannen
för preliminärt upprättat förslag till torrläggning av ifrågavarande
marker.

§ 4.

Sökandena yrkade, att företaget skulle utföras i huvudsaklig

överensstämmelse med förslaget, innebärande, att töppet dike bibehölls på de sträckor, som utgjordes av berg eller dyjord medan övriga sträckor igenlades med 12" rör. Gategölens vattenstånd ansågs böra sänkas med minst 1,0 m.

§ 5.

Upplystes, att i Gategölen funnes endast småfisk och att fisket, som uteslutande bedrevs av småpojkar, vore betydelselöst.

§ 6.

Delägarna framhöllo, att två vägar framgingo över avloppet på den sträcka, som föreslågits att igenläggas med rör. Efter rörläggningen borde vägbanan på företags bekostnad återställas.

§ 7.

Synemän och sakägare begåvo sig därefter till torrlägningsområdet, varest synemännen besiktigade marker och avlopp och företogo markvärdering.

§ 8.

Efter synegången fortsattes sammanträdet på samma ställe som förut, varvid synemännen, efter överläggning, avgåvo utlåtande, Bil. F. /, vilket upplästes för delägarna. I samband härmed redogjorde förrättningsmannen för kostnadernas fördelning m.m.

§ 9.

Beslöts, att samtliga delägare skulle utgöra styrelse för företaget och att lantbrukaren Sven Håkansson, Ramnamåla, Hemsjö, skulle vara styrelsens ordförande.

§ 10.

Uträknades gode männens ersättningar och uppgingo till 16 kronor för vardera Hilding Mattsson och Albert Sandström eller tillhopa 32 kronor.

§ 11.

Tillsades, att handlingar och ritningar rörande företaget komme

att inom trettio dag-ar tillställas styrelsens ordförande för att av honom hållas tillgängliga för envar som önskade granska dem eller taga avskrift.

§ 12.

Förrättningen förklarades avslutad.

§ 13.

Som intet vidare förök, upplästes protokollet och sammanträdet avslutades.

Ramnamåla, Hemsjö, den 22 november 1948.

Eure Öster

Hilding Mattson *Albert Landström*

D. 48. 16/11 1947.

Landskansliet i Karlskrona


Ink. - 5 NOV. 1947


R e s o l u t i o n.

Oversändes till statens lantbruksingenjör i Blekinge län, som härigenom förordnas att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning.

Karlskrona å landskansliet den 6 november 1947.

På länsstyrelsens vägnar:


Fritz Selmer


Gustaf Gyllenkrok

Till

Länsstyrelsen i Blekinge län.

Vördsamt anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av vattenskadad jord tillhörande Ramnamåla i Jämshögs socken, Blekinge län.

Av företaget torde följande ägares fastigheter komma att beröras:

Sven Håkansson, Ramnamåla, Hemsjö.


Edvard Bengtsson, " "


Sven Olsson, Kömperskulla, "


Meddelanden angående förrättningen torde ställas till

Sven Håkansson, Ramnamåla, Hemsjö, tel Gaslunda 15.

Ramnamåla, Hemsjö den 7/8 1947.







F Ö R T E C K N I N G

Över kallelser angående sammanträde i Rammåla måndagen den 22 november 1948 kl 14.00 hos lantbrukaren Sven Håkansson i Rammåla, avlämnade å posten den 17 november 1948.

Kallelse till:

Skiftesgodemannen Albert Sandström, Biskopsåla,

Holje.

" Hilding Mattsson,

Gränumsdal

Lantbrukaren Sven Håkansson, Rammåla,

Hemsjö.

" Edvard Bengtsson, "

"

" Sven Olsson, Komperskulla,

"

*g Jämskä:
Shore in Ölen*

[illegible]

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
3/16	1 ²	H	Jämslångs socken Rannamåla	Sven Flåkansson odlingsmark betismark mald " äker " " landvinning Gatigåsen (älsstolen) Summa	1 1a 2 3 4 5 6 7
1/8	1 ⁴	C	—	Edvard Bengtson äker " " Summa	8 9 10
1/4	1 ⁵	B	Kampusulla	Sven Olsson skogsmark äng " " " mald Summa	11 12 13 14 15 16

[illegible]

[illegible]

[illegible]

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1+68-2+16	48	Röjning, schaktning och sprängning av berg, sand, grus och sten lm	48	16:-	768	-				
		Rörutlopp vid 2+16			100	-	868	-		
2+16-3+00	84	Röjning, schaktning och sprängning av rörgrav lm	84	8:-	672	-				
		Rör, inre diam 300mm 12" "	84	5.50	462	-				
		Läggning av rören samt återfyllning	84	1:-	84	-				
		Brunn med intag vid 3+00			100	-	1318	-		
3+00-3+48	48	Schaktning av dy med stubbar m	70	2:-			140	-	2326	-
		För ofäruksedda fall, arbetsledning, semesterersättning m m tillägges							474	-
	180	S u m m a							2800	-
Ramnamåla den 22 november 1948. <i>Eusebio</i>										

[illegible]

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad		Andel inom samfällighet i					7
				för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad		summa beräknad anläggningskostnad		verklig kostnad	
		kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	procent	
1	2	3		4		5		6	
Jämslöggs socken									
Rammavala 3/16 mbl. 18 A	S	1602	50			1400	-	50	
Sven Håkansson									
Rammavala 1/2 mbl. 14 C	S	717	50			616	-	22	
Edvard Bengtsson									
Komperskulla 1/4 mbl. 15 B	S	894	-			784	=	28	
Sven Olsson									
Summa		3214	-			2800	-	100	
Rammavala den 22 november 1948									
Euse In Åker									
Hilding Mattson									
Albert Lundström									

[illegible]

Översiktskarta



Skala: 1: 100000

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående sänkning av Gategölen för torrläggning av marker, tillhörande Ramnamåla och Komperskulla i Jämshögs socken av Blekinge län.

Mom.1. Företagets omfattning och ändamål.

Över avdikningsområdet, som skall bilda en samfällighet, har upprättats karta i skala 1:4000, på vilken markernas höjdläge över det antagna jämförelseplanet angivits medelst små blå siffror. Beskrivning över markerna återfinnes i ägobeskrivningen /Bil. C/.

I enlighet med under förrättningen framkomna yrkanden kommer företaget att omfatta utförandet av ett i västlig huvudriktning framrinnande dike, å hithörande ritningar betecknat A - B. Diket skall till större delen igenläggas med 300 mm/12"/. På kartan är rörledningen utmärkt med en enkel röd linje, på vilken brunnarna markerats såsom röda ringar, och öppna sträckor med dubbla röda linjer.

Företaget ligger mellan Mörrumsåns och Skräboåns nederbördsområden, vilka i Kungl. Maj:ts kungörelse den 13 april 1922 om nummerbeteckning på nederbördsområden erhållit n:r 86 resp 87.

Mom.2. Laga hinder, allmänna och enskilda intressen.

För handläggning av förrättningen, som grundar sig på länsstyrelsens förordnande den 6 november 1947, eller för företagets utförande i den omfattning, som ovan angivits, har något laga hinder ej anmälts eller kunnat utrönas. Några allmänna eller enskilda intressen synas ej komma att av företaget förnärmas.

Mom.3. Företagets beskaffenhet.

Genom företaget komma vattenstånden i Gategölen att sänkas. Enligt synemännens uppfattning är denna icke att anse som sjö i vattenlagens mening, varför företaget är sådan dikning, som omförmäles i 7 kap. 1 § vattenlagen.

Mom.4. Fixpunkter.

På plan- och profilritningarna angivna höjdlägen hänföra sig till ett antaget jämförelseplan, liggande +100,00 över 0-planet i rikets precisionsavvägning. Till ledning vid arbetets utförande har markerats fixp såsom +-format märke inhugget i sten 1 m norr om rågång, 7 m sydöst om längdmätningsspunkt 2+76. Höjdläge = +16,35 m.

Fixpunkten, som är lagligen skyddad, får ej rubbas, förstöras eller övertäckas förrän den blivit av lantbruksingenjör ersatt med ny.

Mom.5. Avloppets dimensioner.

Nederbördsområdet, som på marken noga uppgåtts, utgöres till övervägande del av skogs- och mossmarker och omfattar vid Gategölen omkring 31 hektar. Med hänsyn till områdets topografiska beskaffenhet och nederbördsmängden i trakten samt till att gölen kan beräknas något utjämna flödena, har den vattenmängd ledningen maximalt har att avleda beräknats motsvara en avrinning av 1,0 sek./lit/har av nederbördsområdet eller 31 lit/sek.

Ledningen, som enligt mom. 1 ovan skall utföras av 300 mm /12"/ rör, har givits ett relativt fall av 1,00:1000. En sådan ledning förmår utan uppdämning avbörda en vattenmängd av 38 lit/sek.

För den öppna dikessträckan har särskild beräkning av dimensionerna icke ansetts erforderlig. Bottenbredden har bestämts till 0,3 m och sidolutningen till 1:1,0.

Avloppets bottenlägen i brytpunkterna, lutningar och dimensioner finnas angivna på profilritningen.

Mom.6. Broar och trummor.

Några broar eller trummor skola icke byggas i samband med grävningsarbetenas utförande. Därest vid arbetet befintliga överfarter upprivas, skall på företagets bekostnad vägbanan iordningställas.

Mom.7. Ersättningar.

Det obetydliga intrång, som förorsakas vid rörledningens utförande och vid uppgrävningen av det öppna diket, har ansetts kunna tålas utan ersättning. På grund härav bestämmes, att inga ersättningar skola utgå.

Mom.8. Båtnad och kostnadsfördelning. Båtnaden för i företaget ingående marker har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen, och med tillämpning av de grunder, som angivas i 7 kap. 22 § samma lag. Markvärdet vid full torrläggning har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet vid full torrläggning och vara beroende av höjdläget i förhållande till de försumpande vattenytorna. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. C /, i vilken såväl markens nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Skäl att hänföra marken inom samfälligheten till särskilda avdelningar föreligger ej. Varje markägare har därför att taga del i kostnaderna direkt i mån av värdet å den båtnad, som beredes hans

mark. I kostnadsfördelningslängden /Bil. E / har varje fastighets andel i kostnaderna för företaget angivits såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter samma andelstal.

Mom.9. Företagets utförande.

Ifråga om företagets utförande bestämmes:

- 1/ Företagets utförande skall ombesörjas av en styrelse, som utses av delägarna vid allmänt sammanträde, därvid varje delägare har rösträtt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget; dock må ingen utöva rösträtt för mer än en femtedel av delägarnas sammanlagda, vid sammanträdet företrädde andelstal. Angående styrelsens skyldigheter och befogenhet hänvisas till bestämmelserna i 3 kap. 15 och 17 - 21 §§ vattenlagen samt till i detta utlåtande givna bestämmelser.
- 2/ Företaget skall utföras i enlighet med de upprättade förslagsritningarna.
- 3/ Till rörledningen använda betongrör skola uppfylla i Svenska Kommunal-Tekniska föreningens normalbestämmelser angivna fordringar beträffande såväl täthet som tryckhållfasthet.
- 4/ Rören skola läggas efter omsorgsfullt uppsatta och kontrollerade profiler, vilkas inbördes avstånd icke bör överstiga 25 m.
- 5/ Vid rörlednings framdragande genom väg skall arbetet utföras på sådant sätt att minsta intrång och olägenhet vållas trafiken och provisorisk överfart anordnas om så erfordras.
- 6/ Ur det öppna diket uppschaktad massa skall läggas minst 1,0 m från dikeskanten och ej i brantare inre lutning än diketts egen sidolutning.
- 7/ Arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt skola vara bragta till slut senast den 1 september 1952.
- 8/ Avsyrning jämlikt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan göras av lantbruksingenjör.

Mom.10. Framtida underhållet.

Avloppet skall omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar. Brunnen bör rensas från slam så ofta, att avlagringarna stiga högst 3 å 4 dm över botten. Av rensningsjord förorsakat intrång skall tålas utan ersättning. Kostnaderna fördelas efter samma grunder som gälla vid arbetets första utförande.

Kostnad för rensnings- eller underhållsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denna.

Uppdämning, eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Vid tillkoppling av grenledningar skall största försiktighet iakttagas, så att brunnar och övriga anläggningar ej skadas eller rubbas.

Mom.11. Organisation.

Av styrelsens medlemmar skall en vara ordförande och verkställande ledamot. Det åligger styrelsen:

- att ombesörja arbetenas utförande och kontrollera desamma - i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person,
- att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebitering av för arbetenas bedrivande erforderliga medel,
- att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper skola minst en gång om året framläggas för delägarna i och för granskning,
- att för sistnämnda ändamål och då så eljest finnes nödigt genom kring-sänd kallelselista, på vilken delägarna teckna sina namn, eller på i 7 kap. 64 § vattenlagen föreskrivet sätt senast åtta dagar i förväg kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheter's dryftande och därvid föra protokoll, samt
- att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödigt.

Mom.12. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid denna förrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras av styrelsens ordförande.

Mom.13. Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Ramnamåls dikningsföretag år 1948".

Mom.14. Domstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall icke utgå vid ifrågavarande företag.

Mom.15. Besvärshänvisning.

Talan mot åtgärd eller beslut vid förrättningen eller mot detta utlåtande föres vid Söderbygdens vattendomstol, adr S t o c k - h o l m , till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill;

och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 16. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för såvitt icke inom den i mom. 15 här ovan angivna tid besvär över förrättningen anföras och på grund härav ändring i detta utlåtande kommer till stånd.

Ramnamåla, Hemsjö, den 22 november 1948

Gösta M. Öster

Hillem Mattson

Albert Sandström

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN

19 JAN. 1953

DIARIE Nr

SAK Nr

över verkställd avsynning

Företag: Ramnamåla dikningsföretag år 1948,

(namn, socken och län)

Jämshögs socken, Blekinge län

Ordf. i styrelsen: } Lantbrukare Sven Håkansson, Ramnamåla, Hemsjö.

~~Ramnamåla, Hemsjö~~

~~Ramnamåla, Hemsjö~~

Arbetsplanen fastställd den Icke fastställd

Ändring medgiven den ----

Bidrag från statens avdikningsanslag Ännu icke beviljat kronor

Lån från statens avdikningslånefond " " kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 1.sept. 1952

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till

Vid förrättningen, som verkställts av förste assistent A. Sandahl

den 19/8 1949, har befunnits att företaget utförts i full
överensstämmelse med det vid syneförrättning enligt vattenlagen
den 22 november 1948 upprättade och laga kraftvunna förslaget.
Företaget föreslås till godkännande.

Karlskrona den 10 januari 1952.


Thore Möller,
Lantbruksingenjör.

15 DEC. 1948

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts genom lantbruksingenjörsorganisationen.

Ramnamåla dikningsföretag år 1948

Jämshögs socken, Blekinge län (företagets benämning etc. samt socken och län)

Datum utvisande början resp. slut av den tidsperiod åtgärden omfattar juni - nov 1948

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.				
Planen upprättad i samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 2,94 ha.				
15:- kr för 1 ha och 9:- kr för varje ha däröver	33			
2,4 % av 2.800:- kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	67	20		
2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.				
Summa:	100	-		
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledning av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)				
			100	20
2. Täckdikningsplaner.				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledning av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.				
Jordareal som beröres av förrättningen ha.				
kr för ha och kr för varje ha däröver				
% av kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av st astigheter				
2. Annat företag.				
dag arvoden à 60 kr				
dag arvoden à 40 kr				
dag arvoden à 20 kr				
Transport:			100	20

