









FÖRSLAG TILL
Gredebymadens invallningsföretag år 1948
 I *Nättraby* SOCKEN (NAM) AV *Blekinge* LÄN
 UPPRÄTTAT ÅR (EN) *1947-48* {UTAN} SAMBAND MED SYFNERATTNING ENL. VATTENLAGEN AV
 ORIGINAL
 *5914
Frans Jönell
 (NAMN)
Lantbruksingenjör
 (TITEL)
 ANTAL RITN. ST. *3*
 KUNGL. LANTBRUKS-
 STYRELSENS ARKIV Nr *2895-3*






Akt nr:
A473


AU\$A473

2895-3



K _____ 3.04.3

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv



Synehandlingar

till

GREDEBYMADENS INVALIDNINGSFÖRETAG

År 1948.

Nättraby socken, Blekinge län.



Till akten hör: 1 häfte handlingar, innehållande 46 paginerade sidor, samt 3 blad ritningar.

Protokoll, fört vid syneförrättning
enligt vattenlagen angående förbättrad
torrläggning av mark, tillhörande Marie-
lund m.fl. i Nättraby socken av Ble-
kinge län.

Lördagen den 28 juni 1947 kl. 10,00 inställde sig undertecknad
lantbruksingenjör jämte skiftesgodemännen Tor Sandström i Allatorp
och Tjalvar Andersson i Vrångö hos lantbrukaren Olof Lagergren i Gred-
by nr 6 för att på grund av länsstyrelsens för förrättningsmannen ut-
färdade förordnande påbörja handläggningen av förrättningen. Vid sam-
manträdet, varom kungörelse /Bil. **B**/ varit anslagen i Nättraby försam-
ling den 8 och införd i Blekinge Läns Tidning den 9 juni 1947 och varom
kända intressenter fått underrättelse, enligt förteckning /Bil. **C**/,
tillstädeskommo följande sakägare och ombud.

Sökande till förrättningen:

Lantbrukaren Gösta Gredegård,	ägare till 1/2 mtl Gredeby	1 ¹ ,
	1/3 " "	2 ² och
	1/3 " "	2 ³

" genom fadern lantbrukaren K.L. Johansson, vilken
vid tiden för ansökningens ingivande ägt nyss-
nämnda fastigheter

" Alfred Johansson,	ägare till 1/4 mtl Gredeby	3 ² och
	1/4 " "	3 ³
" Gustaf Åkesson,	" " 1/3 " "	4 ¹
" Olof Lagergren,	" " 1/4 " "	5 ² ,
	1/4 " "	5 ³ och
	1/2 " "	6 ¹

Godsägaren Sven Hellerströms sterbhus " " 166/584 mtl Nättraby
Västra 6¹⁷ och 209/666 mtl Nättraby Västra³⁶

genom förvaltaren S. E. Hellerström,

Fru Lotten Lindwall, ägare till 3/8 mtl Nättraby Västra 7¹ genom
verkmästaren Adolf Lindgren, enligt fullmakt
/Bil. D' /.

Övriga sakägare:

Agronomen Gunnar Nelsson, Björkeryd, såsom konsistorieombud och om-
bud för Lunds stiftsnämnd, enligt resolution
/Bil. D²/

Herr Börje Iggstedt, ägare till avst Nättraby Västra 12¹
" Erik Röhné, " " " " " 11¹

Vägförvaltningen i Blekinge län genom ingenjören Hugo Håkansson
Direktören Sven Sandberg, Nättraby Bruk

§ 1.

Ansökningen om förrättningen och länsstyrelsens med anledning
härav utfärdade förordnande upplästes och lades till handlingarna.
/Bil. A /.

§ 2.

Mot synemännen anfördes intet jäv. Själv visste de ej om något
jävsförhållande till någon nu känd sakägare.

§ 3.

Framvisades karta över torrlägningsområdet och profilritningar
över undersökta avloppssträckor. I samband härmed redogjorde förrättnings-
mannen för olika förslag till torrläggning av ifrågavarande marker. Anting-
en kunde vattnet avledas genom rörledning i sydöstlig riktning över köpman
Fehrs fastighet fram till Nättrabyån nedströms bruket, eller också kunde
vattnet pumpas ut i ån medelst pumpstation i närheten av utfartsvägen
från Gredeby. Kostnaden för det förra förslaget hade approximativt be-
räknats till 70.000 á 80.000 kronor och för det senare till 35.000 á
40.000 kronor.

§ 4.

Sökandena yrkade, att företaget skulle utföras på sådant sätt, att deras marker kunde torrläggas till ändamålsenligt djup. Med hänsyn till att invallningsalternativet ställde sig avsevärt billigare, ansågs detta böra givas företräde.

§ 5.

Markägarna förklarade sig kostnadsfritt lämna mark till pumpstation och breddning av öppna dikessträckor samt tåla intrång genom uppläggning av schaktningsmassor utan anspråk på vederlag..

§ 6.

Upplystes, att landsvägstrumman mellan sektionerna k och l om byggts från grunden omkring 1935 vid vilken tid ifrågavarande marker varit odlade. Trumman ansågs kunna bibehållas i oförändrat skick.

§ 7.

Sandberg framhöll, att vid utförande av i § 3 först angivet alternativ /rörledningsalternativet/, komme ledningen att mynna omedelbart uppströms vattenintaget till hans fabrik, varigenom risk förelåg, att vattnet kunde bli förorenat och olämpligt att användas inom fabriken. Om däremot invallningsalternativet komme till utförande, bortfölla denna risk.

§ 8.

Tillsades, att nytt sammanträde för förrättningsens fortsatta handläggning skulle hållas på tid och plats, som komme att i laga ordning kungöras.

§ 9.

synemän och sakägare begåvo sig därefter till torrlägningsområdet, varest synemännen besiktigade marker och avlopp samt företogs markvärdering.

§ 10.

Efter synegången avslutades sammanträdet.

Gredeby, Nättraby, den 28 juni 1947.

Eusebius
For Landstämman

Fjäder, Andersson

Tisdagen den 16 mars 1948 kl. 10,00 inställde sig ovan angivna synemän på kafé Hörnet i Nättraby för fortsatt handläggning av förrättningen. Genom kungörelse i Nättraby församlings kyrka den 29 sistlidna februari och i Blekinge Läns Tidning den 1 mars /Bil. *B²*/ samt genom personliga underrättelser, enligt förteckning /Bil. *C*./, hade intressenterna kallats till dagens förrättning, i anledning varav följande sakägare och ömud jämte synemännen kommit tillstädes.

Vägförvaltningen i Blekinge län genom vägdirektören Vilhelm Bengtsson
 biträdd av ingenjören Hugo Håkansson

Förvaltare S. E. Hellerström såsom ombud för godsägare S. Hellerströms
 sterbhus

Fru Lotten Lindwall genom herr Henning Cedergrén, enligt fullmakt /Bil. *D³*/
 Nämndemännen Olof Håkansson, jämväl såsom ombud för vandringsrättare

Axel Eriksson, enligt fullmakt /Bil. *D⁴*/

Lantbrukaren Olof Lagergren

" Gösta Gredegård genom fadern K. L. Johansson

" Gustaf Åkesson

" Alfred Johansson

Herr Börje Iggstedt

" Erik Röhné

§ 11.

Protokollet över föregående sammanträde upplästes och godkändes.

§ 12.

Upplystes, att Medelsta vägdistrikt, då vägen byggdes, till dåvarande torrlägningsföretag överlämnat 4.000 kronor. Anledningen härtill kunde dock ej angivas.

§ 13.

Vägförvaltningens ombud framhöll, att sänkning av högvattenytan icke kunde vara till bättnad för vägen. Även om vägbanan vid något tillfälle skulle sättas under vatten, så äventyrade detta icke vägens bestånd eller ökade underhållskostnaden. Vägförvaltningen ansåg sig därför icke pliktig att taga del i kostnaden.

§ 14.

Från markägarnas sida påpekades, att högsta högvattenstånden i Nättrabyån vore till skada för vägen. Det ansågs därför skäligt, att andel i företaget påfördes jämväl vägförvaltningen.

§ 15.

Axel Erikssons ombud yrkade att företaget, om den ökade vattenhastigheten i avloppsdiket komme att skada botten och slänter, skulle åläggas att utföra förstärkning medelst pålning. Dessutom förbehöll han sig rätt ^{att} under loppet av de 10 första åren efter företagets fullbordande framställa anspråk på ersättning för skada, som genom företaget kunde komma att tillskyndas honom.

§ 16.

Förrättningsmannen redogjorde för det slutliga förslaget till torrläggning av ifrågavarande marker, kostnadernas fördelning m.m.

§ 17.

Synemännen avgåvo utlåtande /Bil. L. /, vilket upplästes för de närvarande.

§ 18.

Sedan delägarna förklarat sig beredda att omedelbart utse styrelse, valdes till ledamöter av denna:

Förvaltaren S. E. Hellerström,	Agdatorp,	<u>Nättraby</u> , ordförande
Lantbrukaren Olof Lagergren,	Gredeby,	"
" Gösta Gredegård,	"	"

Till suppleanter utsågos

Lantbrukaren Gustaf Åkesson,	Gredeby,	<u>Nättraby</u>
Snickaren Börje Iggstedt,		"

Till revisorer utsågos

Nämndemannen Olof Håkansson,		<u>Nättraby</u>
Lantbrukaren K.L. Johansson,	Gredeby,	"

§ 19.

För hantlangning vid undersökningarna skulle utgivas till

Hellerströms sterbhus för	6½ dagsv. á	12:- kr	78:- kr
Olof Lagergren	" 2½ "	"	30:- "
K.L. Johansson	" 3 "	"	36:- "
Gustaf Åkesson	" 1 "	"	12:- "
	Summa		156:- kr

§ 20.

Uträknades gode männens ersättningar och uppgingo till 28 kronor 80 öre för Tjalvar Andersson och 29 kronor 60 öre för Tor Sandström eller tillhopa 58 kronor 40 öre.

§ 21.

Tillsades, att handlingar och ritningar komme att inom trettio dagar tillställas styrelsens ordförande för att av honom hållas till-

gängliga för envar som önskade granska dem eller taga avskrift.

§ 22.

Förrättningen förklarades avslutad.

§ 23.

Som intet vidare förekom, upplästes protokollet och sammanträdet avslutades.

Nättraby den 16 mars 1948.

Sture Möller

Per Sandström

Jalmar Andersson

Re. V. 5 45
 6 MRS. 1945

Översändes till statens lantbruksingenjör i
 Blekinge län, som härigenom förordnas att lagligen
 verkställa ifrågavarande förrättning.

Karlskrona å landskansliet den 6 mars 1945.

Erik Lindeberg

Till Fritz Selmer

Länsstyrelsen i Blekinge län.

Vördsamt anhålles om förordnande för lantbruksingenjören
 i länet att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen avseende
 förbättrad torrläggning av mark tillhörande Marielund m.fl. i
 Nättraby socken, Blekinge län.

Av företaget väntas följande fastigheter och ägare bliva
 berörda:

S. Hellerström Marielund

Olof Lagergren Gredby

Gustaf Åkesson "

Alfred Johansson "

K. L. Johansson "

Lotten Lindwall Havgården

Knut Fehr Nättraby

Nättraby löneboställe, arr. Håkansson

samt ev. övriga vilket dock först vid förrättningen kan utrönas.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till
 förvaltare S. E. Hellerström, Agdatorp, N ä t t r a b y. Tel.
 Nättraby 14.

Marielund m.fl., Nättraby, den 13 Februari 1945

S. Hellerström

Erik Lindeberg
 Alfred Johansson
 Alfred Johansson

Olof Lagergren
 K. L. Johansson
 Knut Fehr
 Lotten Lindwall

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättning enligt vattenlagen angående förbättrad torrläggning av den s.k. Gredbymaden i Nättraby socken, Blekinge län, handlägges vid sammanträde hos lantbrukaren Olof Lagergren i Gredby n:r 6 lördagen den 28 juni 1947 kl. 10.00. Företaget synes komma att beröra fastigheter inom Nättraby Västra n:r 6, 7, 9 och 12 samt Gredby n:r 1, 2, 3, 4, 5 och 6 ävensom vägen Ronneby - Sunna backe /n:r 4/.

Karlskrona den 4 juni 1947.


Thore Möller.
Lantbruksingenjör.

Ovanstående kungörelse anslagen i Nättraby församlings kyrka den 8 juni 1947 och införd i Blekinge Läns Tidning den 9 juni samma år.



Kyrkoherda v. Pastor Komminister Kyrkodjunk

Inför: Rikinge Låns Tidning den 1 mars
1948 betygas
S. H. H. H. H.

F Ö R T E C K N I N G

Över kungörelser, kallelser och underrättelser angående sammanträden vid syneförrättning rörande torrläggning av den s.k. Gredbymaden i Nättraby socken, Blekinge län, avlämnade, Å posten nedanskrivna dagar.
Den 4 juni 1947 angående sammanträde hos lantbrukaren Olof Lagergren i Gredby n:r 6 lördagen den 28 juni 1947 kl 10.00.

Kungörelse till Nättraby församlings pastorsämbete	<u>Nättraby.</u>
" " Blekinge Läns Tidning	<u>Karlskrona</u>
Kallelse till skiftesgodemannen Tor: Sandström, Allatorp,	<u>Rosenholm.</u>
" " " Tjalvar Andersson, Wrängö,	<u>Nättrabyhamn</u>
Underrättelse till Vägförvaltningen i Blekinge län,	<u>Karlskrona</u>
" " Stiftsnämnden,	<u>Lund.</u>
" " Länsstyrelsen i Blekinge län,	<u>Karlskrona</u>
" " Pastorsämbetet i Nättraby församling,	<u>Nättraby</u>
" " Köpman Knut Fehr,	"
" " Herr Ivar Pettersson,	"
" " " Börje Igstedt,	"
" " Förv. S. E. Hellerström, Agdatorp,	"
" " Fru Lotten Lindwall, Havgården,	"
" " Arr. Olof Håkansson,	"
" " Lantbr. Olof Lagergren, Gredby,	"
" " " K. L. Johansson, "	"
" " " Gustaf Åkesson, "	"
" " " Alfred Johansson, "	"
" " Snick. Egon Ros, "	"
" " Herr Otto Öhrström,	"
" " " Erik Röhné	"

Den 23 februari 1948 anordnade sammanträde på kafé Hörnet i Nättraby

tisdagen den 16 mars 1948 kl 10.00.

Kungörelse till pastorsämbetet i Nättraby församling,	<u>Nättraby.</u>
" " Blekinge Läns Tidning,	<u>Karlskrona</u>
Kallelse till skiftesgodemannen Tor Sandström, Allatorp,	<u>Rösenholm</u>
" " " Tjalvar Andersson, Wrånö,	<u>Nättrabyhamn</u>
Underrättelse till:	
Astronom Gunnar Nilsson,	<u>Björkeryd.</u>
Vägförvaltningen i Blekinge län,	<u>Karlskrona</u>
Köpmän Knut Fehr,	<u>Nättraby</u>
Herr Edvard Gerdtsson,	"
" Börje Larstedt,	"
Förvaltare S. E. Hellerström, Åsdatorp,	"
Fru Lotten Lindwall, Havsgården,	"
Arrendator Olof Håkansson,	"
Lantbrukaren Olof Lasebergren, Gredby,	"
" K. L. Johansson, "	"
" Gustaf Åkesson, "	"
" Alfred Johansson, "	"
Fru Margareta Serafia Roos, Gredby,	"
Herr Otto Öhrström,	"
" Erik Röhné,	"
Vandringsrättare Axel Eriksson, Åsdatorp,	"

J. Jansson:
Marek Andersson

Fullmakt för verkmästare Adolf Lindgren att vid det sammanträde som är utlyst att hållas hos lantbrukaren Olof Lagergren i gredby den 28 juni angående förbättrad torrläggning av gredbymaden, min talan föra och min rösträtt utöva, hållande jag för gillt allt vad ombudet å mina vägnar lagligen gör och låter.

Nättrabyhamn den 28 juni 1947

Lotten E. Lindvall
Lotten E. Lindvall

Bevittnas:

Esther Tjärne

Märtha Olsson

D:nr 1559 S.



Resolution.

Herr boställsnämndsordföranden Gunnar Nelsson

eller, vid förfall för honom, den han i sitt ställe sätter förordnas att såsom konsistorieombud och ombud för Lunds stiftsnämnd närvara vid den med inneliggande meddelande avsedda förrättning.

Ombudet bör söka förskaffa sig den förhandskunskap, som erfordras för att kunna rätt bevaka de av förrättningen berörda ecklesiastika fastigheters intressen.


Vid förrättning avseende företag enligt vattenlagen bör ombudet göra sig underrättad om gjorda beräkningar angående sammanlagda båtnaden genom företaget, sammanlagda kostnaderna för företaget, den på varje deltagande ecklesiastisk fastighet belöpande båtnad och den på varje sådan fastighet fallande kostnad. Genom förfrågning hos vederbörande arrendator och på annat sätt bör ombudet söka utröna, huruvida någon erinran är att göra mot de gjorda värdeberäkningarna.

Så snart som möjligt bör ombudet till stiftsnämnden inkomma med rapport om vad vid förrättningen förekommit, och bör därvid lämnas redogörelse för resultatet av den undersökning, som kan hava blivit av ombudet utförd.

Ombudet tillerkännes rätt till reseersättning och dagtraktamente enligt bestämmelserna i allmänna resereglementet. Räkning torde insändas till stiftsnämnden samtidigt med rapport.

Lunds domkapitel och stiftsnämnd den 9 juni 1947

Å domkapitlets och stiftsnämndens vägnar:


Edv. Rodhe


Walter Korlén

Att i mitt ställe fullgöra det för mig här ovan lämnade uppdrag förordnar
jag härigenom herr

LANTBRUKSINGENJÖREN

I
BLEKINGE LÄN

Stenbergsg. 3

KARLSKRONA

Tel. 475

1.

Ink. ~~17~~ Lunds Stiftsnämnd
 1947 den 6/6 Ur. nr. 1559
 Sam.
 Beslut den 14/6

Stiftsnämnden

L u n d.

Syneförrättning enligt vattenlagen angående förbättrad torr-
 läggning av den s.k. Gredbymaden i Nättraby socken, Blekinge län, hand-
 lägges vid sammanträde hos lantbrukaren Olof Lagergren i Gredby n:r 6
 lördagen den 28 juni-1947 kl 10.00. Företaget synes bl.a. komma att
 beröra en Nättraby kyrka tillhörig jord.

Karlskrona den 4 juni 1947.

Thore Möller
 Thore Möller.

Fullmakt för Gunnar Lindergrén
att vid sammanträde med sockägare
berörda av förtäggning av den s. k.
Gredbynsadden i Vättraby socken för
sin talan och bevaka sin rätt

Laogården, Vättrabyhamm 16/3.48

Löfvet E. Lindvall

Bevittnas

Märtha Olsson. Harald Pettersson.

Fullmakt för nämndeman Olof Håkansson, Lönebostället,
Nättrabyhamn, att vid sammanträdet den 16/3-1948 ang. syneför-
rättning enligt vattenlagen av den s.k. Gredbymaden i Nättraby s:n.
utöva mig tillkommande talan och rösträtt.

Nättraby den 12/3-1948.

Olof Håkansson

Att ovanstående fullmakt egenhändigt underskrivits av utställaren
å den dag, fullmakten utvisar, samt att namnet på den person, till vilken
fullmakten är utställd, då fanns å fullmakten utsatt, intygas.

Nättraby den 12/3-1948.

Sven Håkansson

Olof Håkansson


Lantbruksingenjören Thore Möller

K a r l s k r o n a .

Med anledning av att det planerade torrlägningsföretaget inom Marielund m.fl. icke kommer att beröra min fastighet, får jag härmed för min del återkalla ansökningsen till länsstyrelsen av den 13 februari 1945.

Nättraby den 16 mars 1948.

Knut Fehr.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Knut Fehr', written in a cursive style.

Avskrift.A v t a l.

Mellan Medelsta härads vägstyrelse - här nedan kallad vägstyrelsen - å ena sidan, samt Gredbymads torrlägningsförening och samtliga dess medlemmar - här nedan kallad föreningen -, å andra sidan, har träffats nedanstående avtal.

Sedan vägstyrelsen, i enlighet med ett av/civilingenjören K.H. Håård den 1/7 1932 upprättat förslag, byggt ny landsväg tvärs över Gredbymaden i Nättraby för-samling av Blekinge län samt jämlikt med vederbörande markägare upprättade^{av} vägrättskontrakt förbundit sig ersätta^{av} vägbygget och vägens begagnande förorsakat intrång eller annan skada, förbinder sig härmed vägstyrelsen att såsom ersättning för all framtid och i ett för allt för vattenavledning från maden ifråga till föreningen utbetala ett belopp stort Fyratusen (4.000:-) kronor utan ränta.

Med denna ersättning äro förbundna följande villkor:

- 1/ Föreningen och samtliga dess medlemmar förbinda sig att vid blivande slutbesiktning för bestämmande av vägrättsersättningen inför skiljenämnden icke framställa några som helst krav på ersättning i vad det berör vattenavledningen från avloppskanalen genom maden fram till Nättrabyån och vad därmed äger samband.
- 2/ Föreningen och samtliga dess medlemmar förbinda sig att såsom hittills hålla kring landsvägsbanken liggande ägor fria från högvatten.
- 3/ Skulle föreningen upplösas eller genom fastighetsöverlåtelse förhållandena bli väsentligt annorlunda än för det närvarande, åligger det föreningen resp. vederbörande säljare att i samband med upplösning eller försäljning göra sådana förbehåll, att vägstyrelsens rätt enligt ovanstående icke spolieras.
- 4/ Förestående avtals giltighet göres beroende av föreningsstämmans och vägingenjörens i Blekinge län godkännande. När sådant godkännande erhållits, utbetalas beloppet omedelbart, och träder då avtalet genast i tillämpning.

Sålunda avtalat i två exemplar, som mellan vägstyrelsen och föreningen utväxlats.

Nättraby och Gärestad den 9/9 1937.

För Gredbymads torrlägningsförening
S.G. Hellerström

För Medelsta vägdistrikt
Alfred Petersson
ordf.

Bevittnas:

R. Vasser

Vidimeras:

D. Andersson R. Vasser

I enlighet med omstående avtal hava vi denna dag emottagit Fyratusen

(4.000:-) kronor erkännes.

Ronneby den 23 november 1937

Gredbymads torrlägningsförening

S.G. Hellerström

Använd för marklösen.

Bevittnas:

oläsligt namn Alf. Petersson

Bästyrkos & tjänstens vägnar

Sten Jönasson
.....

Protokoll vid skiljemannasammanträde i Blå-
bandshuset, Utmäraby den 16/9 1937.

Med anledning av innehållet i § 2 i upprättade väggränskontrakt mellan Modelsta vägstyrelse och sakägarna å kustlandsvägen på sträckningen Skillinge - Utmäraby ävensom Utmäraby stationsväg, hade utsedda skiljemännen jämte sakägarna kallats till sammanträde denna dag, därvid, i samtliga skiljemännens närvaro, inställdes sig flertalet sakägare ävensom vägstyrelsens ordförande, f. riksdagsmannen Alfred Petersson i Gärestad, vägingenjören i länet W. Mannerfelt i Karlskrona, A.K:s platschef ingenjören Edvin Öberg m.fl.

§ 1.

Inom samtliga tre utsedda skiljemännen utsågs till ordförande och protokollsförare undertecknad Vassor.

§ 2.

Innan besiktning å marken skulle företagas, anhöll närvarande ordföranden i Grodbyens torrlägningsförening, förvaltaren S. Hellerström å Agdatorp, att få klarlagt, huruvida det mellan föreningen och vägstyrelsen preliminärt uppgjorda avtalet om viss ersättning nu kunde konfirmeras, eller om vederbörande sakägare skulle bli nödsakade att var för sig framställa särskilda ersättningsanspråk för pumpningskostnader m.m.

Vägstyrelsens ordförande förklarade att så lydande: "Avtal o.s.v." daterat Utmäraby och Gärestad den 9/9 1937 (se bilaga), varjämte han konstaterade till vid sammanträdet närvarande vägingenjören att, på sätt punkt 4 i avtalet förutsatte, godkänna avtalet ävensom att skiljemännen Vassor - Palmgren - Persson, vilken skulle handlägga flertalet av de värderingsfall, som berörde Grodbyens, ville yttra sig angående avtalets skälighet.

§ 3.

Förvaltare Hellerström uppl. ste, att föreningsstämman för sin del enhälligt godkände avtalet ifråga samt förhöll, att avtalets belevande - på grund av sakens natur - måste i viss grad bliva en förtroendesak, men att föreningen under ett

15-tal år framåt hade kontrakt med Sydsvenska Kraft A.-B., varför föreningskostnader under ifrågavarande period med största sannolikhet icke behövde förändras till några ändrade förhållanden med avseende å pumpningen. Skulle så ske, vore det givetvis självfallet, att ännu mera effektiva och undanflyktsligt arrangemang än de nuvarande komme att av föreningen vidtagas.

§ 4.

På yrkande av vägingenjör Mannerfelt skulle såsom närmare förklaring till punkt 2 i avtalet tagas till dagens protokoll den tolkning, att föreningen skulle frändeles bibehålla och - när så behövdes - till full kapacitet utnyttja pumpanordningar av åtminstone samma effektivitet som de nu befintliga. Sedan förvaltare

71189
Hellerström & föreningens vägnar förklarat sig godkänna en sådan tolkning, tillkännagav vägingenjör Mannerfelt, att han för sin del godkände det föreliggande preliminära avtalet mellan torrlägningsföreningen och vägdistriktet.

§ 5.

Härefter genomgick de olika sakägarnas ersättningsanspråk, varefter samtliga skiljenämnderna förfogade sig ut på marken för att därstädes fortsätta och avsluta värderingsarbetet.

§ 6.

Sedan tillkännagivits, att skiljedomar i samtliga ärendena skulle meddelas å Frimurarhotellet i Karlskrona onsdagen den 20 oktober 1937 kl. 18.00, fortsattes sammanträdet med i föregående paragraf omnämda synegången.

Som ovan:

På samtliga skiljenämnders vägnar

R. Vasser

ordf.

Utryckt på 1000 exemplar
Rune Jansson
Skriftsättare: R. Jansson

U t d r a g ur protokoll, hållet vid
sammnträde med Gredbysadens utdik-
ningsförening i Gredby den 13 septem-
ber 1937.

§ 4.

Stämman beslöt att godkänna den överenskommelse med Medelstad härads
vägstyrelse, vilken för dagen förelåg, undertecknad av vägstyrelsens ordförande,
hr. Alfred Pettersson, Glärosta.

Gredby den 13 september 1937.

S.E. Hellerström

Justerat:


K.L. Johansson






Gustaf Åkesson

Vidimeras:

S.E. Hellerström

Bestyckes å tjänstens vägnar:





Vägförvaltningens yttrande:
 Ur vägsynpunkt ingen erinran.
 Karlskrona den 12 mars 1948.
 Vägförvaltningen i Blekinge län
Vilh. Bengtsson
 Vilh. Bengtsson

Längdskala: 1:4000
 Höjd-sektions-
 och trumskala: 1:100

FÖRSLAG TILL

Gredebyråens invallningstörstag 1948

I *Nättraby* SOCKEN(-NAR) AV *Blekinge*

UPPRÄTTAT ÅR(-EN) {UTAN} SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL VATTENLAGEN

ORIGINAL KÖPIA

Sune L. Sjö
 (NAMN)

(TITEL)

ANTAL RITN. ST. KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurrens nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Nättraby socken</u>		
$\frac{1}{2}$	1 ¹	G	<u>Predeby</u>	<u>Gösta Predegård</u> åker	1
				<u>Summa</u>	
$\frac{1}{3}$	2 ²	H	"	<u>Gösta Predegård</u> åker	2
				<u>Summa</u>	
$\frac{1}{3}$	2 ³	J	"	<u>Gösta Predegård</u> åker	3
				"	4
				väg	5
				åker	6
				"	7
				<u>Summa</u>	
$\frac{1}{4}$	3 ²	F	"	<u>Alfred Johansson</u> åker	8
				väg	9
				åker	10
				<u>Summa</u>	
$\frac{1}{4}$	3 ³	F	"	<u>Alfred Johansson</u> åker	11
				väg	12
				åker	13
				<u>Summa</u>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15 16	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
1/3	4 ¹	D	Greddeby	<u>Gustaf Ekesson</u> åker väg åker Summa	 14 15 16
1/2	6 ¹		"	<u>O. Lagergren</u> åker väg åker " " väg åker Summa	 17 18 19 20 21 22 23
avst. 6 ⁹			"	<u>Margareta Sofia Pers</u> font Summa	 24
avst. 6 ⁷			"	<u>Ollo Christman</u> font Summa	 25
1/4	5 ²	B	"	<u>O. Lagergren</u> åker Summa	 26

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
1	25.0							900	1125	-	2500	3125	-	1600	2000	-
						12.0		-			-			-		
	80.0							700	560	-	2500	2000	-	1800	1440	-
2	05.0					12.0			1685	-		5125	-		3440	-
	05.0							1500	75	-	2500	125	-	1000	50	-
						01.0		-			-			-		
1	10.0							800	880	-	2500	2750	-	1700	1870	-
	42							600	252	-	"	1050	-	1900	798	-
1	20.0							1500	1800	-	"	3000	-	1000	1200	-
						19.0		-			-			-		
2	05.0							1300	2665	-	2500	5125	-	1200	2460	-
4	82.0					20.0			5692	-		12050	-		6398	-
						12.45		3000	373	50	4000	498	-	1000	124	50
						12.45			373	50		498	-		124	50
						20.70		3000	621	-	4000	828	-	1000	207	-
						20.70			621	-		828	-		207	-
1	05							1400	1470	-	2500	2625	-	1100	1155	-
1	05								1470	-		2625	-		1155	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
1/4	5 ³		Spedely	<u>O. Lagergren</u> åker	27
				Summa	
		Kyrko- utjord	"	<u>Nälhalskyrka, au. Olof Håkansson</u> åker	28
				" förbättes ej	29
				Summa	
209 1666	9 ³⁶		Nälhalskyrka	<u>P. Hellerströms skillehus</u> åker	30
				lundag. förbättes ej	31
				Summa	
3/8	7 ¹		"	<u>Lotten Lindvall, au. Olof Håkansson</u> åker	32
				Summa	
1666 1584	6 ¹⁷	D	"	<u>P. Hellerströms skillehus</u> åker	33
				Summa	
avst. 12 ¹			"	<u>Börje Teggstedt</u> lund	34
				Summa	
avst. 11 ¹			"	<u>Erik Rölme</u> lund	35
				Summa	

Areal								Nuvarandevärde			Blivande värde			Förbättringsvärde					
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur				
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre			
7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
	9 ⁴¹	avst.	Nålaby Västra	Edvard Perdtsson lund	36
				Summa	
				Samman -	
			Nålaby socken		
1/2	1'	G	Greddeby	Gösta Greddegård	1
1/3	2 ²	H	"	I:sme	2
1/3	2 ³	J	"	I:sme	3-7
1/4	3 ²	E	"	Alfred Johansson	8-10
1/4	3 ³	F	"	I:sme	11-13
1/3	4'	D	"	Gustaf Ekesson	14-16
1/2	6'		"	O. Lagergren	17-23
	6 ⁹		"	Margareta Serafia Roos	24
	6 ⁷		"	Otto Christen	25
1/4	5 ²	B	"	O. Lagergren	26
1/4	5 ³		"	I:sme	27
		Hycke- utjord		Nålaby Hycke, are. Olof Håkansson	28-29
209/ 666	9 ³⁶		Nålaby Västra	S. Helleströms sterblus	30-31
3/8	7'		"	Lotten Lindvall, are. Olof Håkansson	32
166/ 584	6 ¹⁷	D	"	S. Helleströms sterblus	33
avst.	12'		"	Boije Jaggstedt	34
avst.	11'		"	Erik Palmé	35
avst.	9 ⁴¹		"	Edvard Perdtsson	36
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
				19.3				3500	695 50		4000	772 -		500	96 50	
				19.3					675 50			772 -			96 50	
drag.																
	10.0								200 -			250 -			50 -	
	260.								3900 -			6500 -			2600 -	
	321.0					12.0			2749 -			8025 -			5276 -	
	237.0					08.0			2139 -			5925 -			3792 -	
	147.0					09.0			1323 -			3675 -			2352 -	
	205					12.0			1685 -			5125 -			3440 -	
	482.0					20.0			5672 -			12050 -			6378 -	
				12.45					373 50			498 -			124 50	
				20.70					621 -			828 -			209 -	
	105.0								1470 -			2625 -			1155 -	
	80.0								1200 -			2000 -			800 -	
	48.0					17.0			720 -			1200 -			480 -	
	180.0					46.0			1440 -			4500 -			3060 -	
	100.0								800 -			2500 -			1700 -	
	480.0								3840 -			12000 -			8160 -	
				40.5					1215 -			1620 -			405 -	
				19.3					695 50			772 -			96 50	
				19.3					695 50			772 -			96 50	
2655.0				122.25	122.0			30692 50			70865 -			40172 50		
Katt.																

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	A-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1		<u>Pumpverk.</u>								
2		1 st propellerpump med								
3		en kapacitet av 170 lit/sök								
4		vid 1,4 m lyfthöjd, för-								
5		slagsvis NOHAB propeller-								
6		pump P-4, uppställd i								
7		plåtmantel, direktkopplad								
8		till elmotor, försedd med								
9		flottöranordning för hol-								
10		automatisk drift					8600	-		
11		Kraftledning					600	-		
12		Instrumentering					1200	-		
13		Diverse tillbehör, körs-								
14		lor etc					400	-	10800	-
15		<u>Pumpstation.</u>								
16		Inspontning och länshåll-								
17		ning					1200	-		
18		Schaktning	3	100	3,50		350	-		
19		Pålning /friktionspål-								
20		ning/ med 10 m pålar minst								
21		6" diam i lilländan					450	-		
22		Betong till bottenplatta								
23		med en tryckhållfasthet								
24		efter 28 dygn av 150								
25		kg/cm ² med högst 20 %	3							
26		sparsten	m	2,5	90:-		225	-		
27		Betong till väggar och								
28		golv med en tryckhållfast-								
29		het efter 28 dygn av	3							
30		225 kg/cm ²	m	15:-	120:-		1800	-		
31		Armoringsjärn	kg	200	0,60		120	-		
32		Överbyggnad av enstens								
33		tegmur under tak av te-								
34		gel, jämte dörrar och fön-								
35		ster					2200	-		
36		<u>Integ.</u>								
37		Betong	3	7,7	75:-	577	50			
38		Schaktning utöver ka-								
39		nalsäktion				30	-			
40		Transport				607	50	6345	-	10800 -

BALKENSKANAL

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	Å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		Transport			607	50	6345	-	10800	-
		Risgrind av plattjärn jämför I balk			120	-				
		Stutfalsar UNP 10			50	-				
		Bjälksättar 4"			50	-				
		Glacismur	2							
			m	6	15:-	90	-			
		Rörledning av 60 cm be- tongrör	1m	5	38:-	175	-			
		/rörkostnad, schaktning, och läggning/								
		Rustbädd av 3" plank	"	5	6:-	30	-			
		Armeringsjärn	kg	50	0,60	30	-	1152	50	
		<u>Utlopp.</u>								
		Betong	3							
			m	8,8	75:-	660	-			
		Stutfalsar UNP 10			50	-				
		Bjälksättar 4"			50	-				
		Armeringsjärn	kg	50	0,60	30	-	790	-	8287 50
		Formsättning, uppfyllning och planering m.m.							1200	-
		För oförutsedda fall, so- mesterersättning, arbets- ledning m.m. tilläggas							1512	50
		S u m m a							21.800	-
		<u>Samlingskanalen B - C - D.</u>								
		Rensning nedom pumpstatio- nen					50	-		
+11 - 5	280	Schaktning av lera med enst sten	3				4900	-		
+11 +21 -x	522	Schaktning av lera med enst sten	"	1000	3:20		3200	-		
	802	Transport					8150	-		

01 FEB 1964

[illegible]


- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad		Andel inom samfällighet i					
				för särskild av- delning beräk- nad anläggnings- kostnad		summa beräknad anläggnings- kostnad		verklig kostnad	
		kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	procent	
1	2	3		4		5		6	7
Nålaby socken.									
Greddeby.									
1/2 mtl 10 Gösta Fredsgård S		50	-			35	20	0.11	
1/3 " 2 ² Sime S		2600	-			1827	20	5.71	
1/3 " 2 ³ Sime S		5276	-			3705	80	11.58	
1/4 " 3 ² Alfred Johansson S		3792	-			2662	40	8.32	
1/4 " 3 ³ Sime S		2352	-			1651	20	5.16	
1/3 " 4' Gustaf Ahlsson S		3440	-			2416	-	7.55	
1/2 " 6' O. Lagergren S		6378	-			4480	-	14.-	
avst. 6 ⁹ Margareta Roos		124	50			86	40	0.27	
" 6 ⁷ Otto Christen		207	-			144	-	0.45	
1/4 5 ² O. Lagergren S		1155	-			812	80	2.54	
1/4 5 ³ Sime S		800	-			563	20	1.76	
Myrkoudjord, Nålaby kyrka									
arr. Olof Håkansson		480	-			336	-	1.05	
Nålaby västra.		26654	50			18720	-	58.50	
309/666 9 ³⁶ J. Hellenström stb S		3060	-			2147	20	6.71	
3/8 7' Lotten Lindvall S		1700	-			1193	60	3.73	
166/584 6 ¹⁷ J. Hellenström stb S		8160	-			5731	20	17.91	
avst. 12' Börje Jggstedt		405	-			284	80	0.89	
" 11' Erik Stöme		96	50			67	20	0.21	
" 9 ⁴¹ Edvard Gerdtsson		96	50			67	20	0.21	
Summa alstingsbatal		40172	50						
Greddeby 6 ⁹ Margareta Roos		1200	-			841	60	2.63	
" 6 ⁷ Otto Christen		2700	-			1894	40	5.92	
Nålaby v. 12' Börje Jggstedt		1500	-			1052	80	3.29	
Summa		45572	50			32000	-	100.00	
Nålaby den 16 mars 1948									
Skatte Mäklare									
For Paracron									
Johannes Johansson									

[illegible]

Ö v e r s i k t s k a r t a



Skala: 1:100000

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning genom invallning av marker, tillhörande Greddeby n:r 1, 2, 3, 4, 5 och 6 samt Nättraby Västra n:r 6, 7, 9, 11 och 12 i Nättraby socken av Blekinge län.

Mom.1. Företagets omfattning och ändamål.

Över torrläggningssområdet, som skall bilda en samfällighet, har upprättats karta i skala 1:4000, på vilken markernas höjdläge över det antagna jämförelseplanet angivits medelst små blå siffror. Beskrivning över markerna återfinnes i ägobeskrivningen /Bil. H./.

Då ifrågavarande marker för sin torrläggning äro beroende av vattenstånden i Nättrabyån, kommer företaget att omfatta utförandet av dels pumpstation vid punkt B, dels samlingskanalen B - C - D. Nedströms pumpstationen äger företaget dessutom rätt att utföra den rensning, som för bibehållande av vattnets djup och obehindrade framrinning är av nöden. Med hänsyn till förekomsten av flytjord skall sträckan x+21 - z av samlingskanalen igenläggas med rör. I övrigt skall kanalen bibehållas öppen.

Företaget ligger inom Nättrabyåns nederbördsområde n:r 81.

Mom.2. Laga hinder, allmänna och enskilda intressen.

För handläggning av förrättningen, som grundar sig på länsstyrelsens förordnande den 6 mars 1945, eller för företagets utförande i den omfattning, som ovan angivits, har något laga hinder ej anmälts eller kunnat utrönas. Företaget berör allmänna vägen Ronneby - Sunna Backe /n:r 4/. Förslaget har i denna del granskats av vägförvaltningen /Bil. G./. För övrigt synes inga allmänna eller enskilda intressen komma att av företaget beröras.

Mom.3. Företagets beskaffenhet.

Synemännen anse företaget vara sådan invallning, som omförmäles i 7 kap. 49-55 §§ vattenlagen.

Mom.4. Fixpunkter.

På plan- och profilritningarna angivna höjdlägen hänföra sig till 0-planet för rikets precisionsavvägning. Utgångspunkt för avvägningen har varit Hydrografiska byråns fixp i järnvägsbron omkr 100 m väster om Nättraby station, järndubb med höjdläge $=+5,93$ m i östra landfästets södra sida.

Inom och i närheten av invallningsområdet hava följande fixpunkter markerats och avvägts.

Fixp. I. Höjdläge $=+5,23$ m. Topp av skarvskenan till norra benet av kraftledningsstolpe 60 m väster om e och 100 m söder om utfartsvägen från Gredeby.

Fixp. II. Höjdläge $=+5,52$ m. □ -format märke inhugget i rågångssten 185 m nordöst om landsvägstrumman vid 5+25, 3 m från norra vägkanten och 92 m sydväst vägvisare med påskrift: Tving, Nättraby stn.

Fixp. III. Höjdläge $=+8,06$ m. Topp av liten järndubb i gjuten mur i södra vägkanten 55 m sydväst vägkorset vid kafé Hörnet.

Fixpunkterna, som äro lagligen skyddade, få ej rubbas, förstöras eller övertäckas förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Mom.5. Avloppets dimensioner.

Nederbördsområdet omfattar omkring 115 hektar och har med ledning av ekonomiska kartverkets karta på marken noga uppgåtts. Området utgöres till övervägande del av odlade fält och tämligen kala backar. På grund härav och med hänsyn till nederbördsmängden i trakten har avrinningen vid flöden beräknats till 1,5 lit/sek/har och medelavrinningen under vegetationstiden till 0,1 lit/sek/har. Flodvattenmängden uppgår såle-

des till 170 lit/sek och medelvattenmängden till 11,5 lit/sek.

Vattenmängderna äro så obetydliga, att särskild beräkning av öppna dikessträckors dimensioner icke ansetts nödvändig. Storleken har bestämts med hänsyn till jordmånens beskaffenhet och kravet att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av sökandenas marker. Dessutom har ansetts önskvärt att bereda ett visst magasin för vattnet.

På grund härav har bottenbredden bestämts till 1,0 m på sträckan pumpstationen - landsvägen och till 0,3 m på återstående del av den öppna samlingskanalen. Sidolutningen har bestämts till 1:1,5.

Rörledningen på sträckan x+21 - z har ett nederbördsområde av 55 hektar. Dess inre diam är 375 mm /15"/ och relativa fall 1, 52:1000. En sådan ledning förmår utan uppdämning avbörda en vattenmängd av 64 lit/sek, motsvarande en avrinning av 1,15 lit/sek/har, vilket vid normala flöden torde vara tillräckligt.

Avloppets bottenlägen i brytpunkterna, lutningar och dimensioner finnas angivna på profilritningen. Avloppets form har åskådliggjorts medelst sektionsritningar.

Mom.6. Vallanläggning.

Högsta kända vattenstånd i Nättrabyån är vid pumpstationen +4,43^m/över företagets 0-plan. Lägsta delarna av vägen från Gredeby höja sig mer än en m över detta vattenstånd. Såvitt kunnat utrönas är vägbanken tät. Frånsett vissa utfyllnadsarbeten omkring pumpstationen behöver vallbyggnad därför icke utföras.

Mom.7. Pumpstationen.

Enligt mom. 5 här ovan har största vattenmängden beräknats till 170 lit/sek.

För pumpverket hava följande beräkningar gjorts.

Vid pumpstationen äro Nättrabyåns karaktäristiska vattenstånd.

Högsta v.y. +4,43 m

Normalt högsta v.y. +4,23 "

Medelvattenstånd +3,53 "

Lägsta kända v.y. +3,15 "

Inre vattenytan bör vid medelvattenstånd under vegetationstiden kunna hållas på höjden +2,20 m och vid högvatten icke överstiga höjden +3,00 m. Under korta perioder kan vattenståndet tillåtas stiga till höjden +3,50 m.

Lyfthöjden blir således vid såväl inre som yttre medelvatten 1,33 m. Vid normalt högvatten i såväl samlingskanalen som recipienten blir lyfthöjden 1,23 m och vid medelvattenstånd inom invallningsområdet och normalt högvatten utom detta 2,03 m. Absolut högsta lyfthöjden blir 2,23 m. Vid dylika tillfällen torde pumpning dock icke behöva förekomma.

Vid en lyfthöjd för vattnet av 1,40 m och en verkningsgrad för pumpanläggningen av 50 % blir den erforderliga effekten

$$\frac{170 \times 1,4}{75 \times 0,5} = \approx 7,0 \text{ hkr.}$$

Under förutsättning att 300 mm av årsnederbörden måste pumpas vid en medellyfthöjd för vattnet av 1,40 m så åtgår härför ett energibelopp av $\frac{0,3 \times 1150000 \times 1,4 \times 0,736 \times 1000}{75 \times 3600 \times 0,5} = \approx 2700 \text{ kwh.}$

Beträffande pumpverkets storlek och konstruktion få synemännen på grund av ovanstående föreskriva, att detsamma skall utföras med en kapacitet av minst 170 lit/sek vid 1,23 m lyfthöjd samt anordnas så, att vattenytan inom invallningsområdet normalt kan sänkas till höjden +2,20 m.

Mom.8. Ersättningar.

Markägarna hava under förrättningen förklarat sig kostnadsfritt lämna mark till pumpstation och breddning av öppna dikessträckor samt

tåla intrång genom uppläggning av schaktningsmassor utan anspråk på vederlag, och någon olägenhet synes härav icke vara att vänta. På grund härav bestämmes att inga ersättningar skola utgå vid detta företag.

Mom.9. Broar och trummor.

Landsvägstrumman vid 5+25 har en genomloppsöppning av 0,6x0,6 m och är grundlagd på sådant djup och är i övrigt så beskaffad, att den medger torrläggning till 1,2 m djup av uppströms vägen liggande marken. Ombyggnad eller förändring av trumman har från markägarnas sida icke ifrågasatts. På grund härav bestämmes, att trumman skall bibehållas i oförändrat skick.

Trumman för byvägen från Gredeby, som har en genomloppsöppning av 1,35 m, kan också bibehållas utan ändring. För den händelse trumman skulle behöva förstärkas till följd av den ökade vattenhastigheten, åligger det invallningsföretaget att utföra och bekosta denna förstärkning.

Mom.10. Båtnad och kostnadsfördelning.

Båtnaden för i företaget ingående marker har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen, och med tillämpning av de grunder, som angivas i 7 kap. 22 § samma lag. Markvärdet vid full torrläggning har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet vid full torrläggning och vara beroende av höjdläget i förhållande till de försumpande vattenytorna. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. H./, i vilken såväl markens nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat.

Förutom båtnad bestående i höjning av jordens alstringsförmåga eller ökad möjlighet till alstringsförmågans höjande, vinna vissa fastigheter även båtnad till följd av minskad risk för över-

svämning av källare och andra lågt liggande utrymmen, minskad skadegörelse på byggnader vid högt vattenstånd, ökad trevnad och förbättrade hygieniska förhållanden. Synemännen anse denna båtnad icke kunna beräknas hava lägre värde än 2.700:- kronor för avst-Gredeby 6⁷, 1.200:- kronor för avst Gredeby 6⁹ och 1500:-kronor för Nättraby Västra 12¹.

Skäl att hänföra merken inom samfälligheten till särskilda avdelningar föreligger ej. Varje markägare har därför att taga del i med företaget förenade kostnader direkt i mån av värdet å den för hans fastighet uppskattade båtnaden. I kostnadsfördelningslängden /Bil.K./ har varje fastighets andel i anläggningskostnaderna angivits såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter samma andelstal men skola vid förrättningens avslutande, om så fordras, förskjutas av sökandena.

Mom.11. Sökandenas andel.

Av den för företaget beräknade båtnaden, 45.572 kronor 50 öre, belöper å egendom tillhörig sökandena 38.763 kronor eller 85.08 %. I vattenlagen angivna villkor för att jämväl icke sökande skall vara skyldig taga del i kostnaderna för företaget äro således uppfyllda.

Mom.12. Företagets utförande.

Ifråga om företagets utförande bestämmes:

- 1/ Företagets utförande skall ombesörjas av en styrelse, som utses av delägarna vid allmänt sammanträde, därvid varje delägare har rösträtt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget; dock må ingen utöva rösträtt för mer än en femtedel av delägarnas sammanlagda, vid sammanträdet företrädda andelstal. Angående styrelsens skyldigheter och befogenhet hänvisas till bestämmelserna i 15 och 17 - 21 §§ vattenlagen samt tillhär nedan i mom. 14 av detta utlåtande givna föreskrifter.

- 2/ Innan arbetet påbörjas skall anmälan om styrelseval göras till länsstyrelsen i Blekinge län, dit även uppkommande ändringar i styrelsens sammansättning skola anmälas.
- 3/ Företaget skall utföras i enlighet med de upprättade förslagsritningarna. Beträffande pumpstationen må dock vidtagas de ändringar, som efter infordrande av anbud å pumpverk och elektrisk utrustning kunna finnas påkallade med anledning av ändrad konstruktion eller uppställning å aggregaten.
- 4/ Jord och sten, som uppschaktas ur avloppet, må läggas vid sidan av detta, dock icke närmare kanten än 1,0 m och ^{ej} brantare inre lutning än dikets egensidelutning.
- 5/ I upplagda jordsträngar skola öppningar med bottenbredd 0,3 m och sidolutning 1:1,0 anordnas vid sväckor i marken, tillstötande diken och i övrigt på minst var 40:de meter, på det dagvattnet må fritt kunna avrinna från angränsande terräng.
- 6/ Rörledningen på sträckan x+21 - z skall läggas efter omsorgsfullt uppsatta och kontrollerade profiler, vilkas inbördes avstånd icke bör överstiga 25 m.
- 7/ Till tillloppsledning vid pumpstationen och till nyssnämnda rörledning använda betongrör skola vara av så god kvalitet, att de sammansamma i vått tillstånd tåla en tryckbelastning av för ~~600 mm rör~~ 600 mm rör 25 kg och för 375 mm rör 18 kg pr centimeter av rörets längd vid anbringande av tryck längs den översta och understa generatrisen av ett horisontalt anbragt rör samt tillverkade av grus fritt från föroreningar och av lämplig sammansättning, fria från gjutfel, homogena i godset och så täta att vattenytan i rören, sedan dessa fyllts med vatten och betongen vattenmättats under 24 timmar, ej under de följande 24 timmarna sjunker mer än 15 mm.

8/ Under arbetet får vatten icke uppdämmas eller påsläppas så att skada sker.

9/ Arbetena böra utlämnas på entreprenad åt ene eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest ändamålsenliga och betryggande.

10/ Arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt skola vara bragta till slut senast den 1 september 1955.

11/ Avsyring jämlikt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan göras av lantbruksingenjör.

Mom.13. Framtida underhållet.

I företaget ingående avlopp och pumpanläggning skola omsorgsfullt underhållas, och har styrelsen att härom tillse och verkställa. Rensnings- och underhållsarbetena böra utföras på tid, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt. Underhållskostnaderna, liksom även kostnaderna för pumpstationens drift och skötsel, fördelas efter samma grunder som gälla vid arbetets första utförande.

Updämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Mom.14. Organisation.

Av styrelsens medlemmar skall en vara ordförande och verkställande ledamot. Det åligger styrelsen:
att ombesörja arbetenas utförande och kontrollera desamma - i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person,
att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebitering av för arbetenas bedrivande erforderliga medel,
att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper skola minst en gång om året framläggas för delägarna i och för granskning,

att för sistnämnda ändamål och då se eljest finnes nödigt, genom kringssänd kallelselista, på vilken kallade delägare teckna sina namn, eller på i 7 kap. 64 § vattenlagen angivet sätt, senast åtta dagar i förväg kalla delägarna till sammanträde och därvid föra protokoll, samt

att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödigt.

Mom.15. Särskilda bestämmelser, övriga yrkanden.

Delägare i företaget, vilkens mark ej når fram till ifrågasvarande avlopp, äger att genom anordnande av täckt avlopp eller upprensning av befintliga öppna diken vinna anslutning till detta.

Markägare, som beröres av sådan dikning, skall i god tid underrättas och arbetet utföras vid sådan tid och på sådant sätt, att minsta intrång och olägenhet därav vållas.

Skulle genom företaget vållas skada och olägenhet, som av synemännenvicke förutsetts, äger den skadelidande att, inom tio år, räknat från utgången av den för företagets fullbordande i utlåtet eller ockupation av sökt anstånd bestämda tiden, hos vattendomsstolen framställa anspråk på ersättning eller ~~att~~ föra talan om vidtagande x/

Mom.16. Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Gredebymadens invallningsföretag år 1948."

Mom.17. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid förrättningen upprättade handlingar och ritningar skola förvaras hos styrelsens ordförande.

Mom.18. Domstolsavgift.

Jämlikt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, så snart förrättningen vunnit laga kraft, såsom bidrag till vattendomsstolarnas organisation och verksamhet till länsstyrelsen i Blekinge län erläggas avgift, uppgående till en och en halv för tusen av båtnaden, eller 68 kronor 36 öre.

x/ på delägarnas bekostnad av sådana åtgärder, som äro ägnade att förebygga eller i största möjliga mån minska skadan eller intrånget för framtiden.

Mom. 19. Besvärshänvisning.

Talan mot åtgärd eller beslut vid förrättningen eller mot detta utlåtande föres vid Söderbygdens vattendomstol, adress S t o c k-
h o l m, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara
ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 20 Verkställighet.

Kungsådra, allmän farled eller allmän flottled finnes ej i denna del av Nättrabyån.

Då i denna sak ej heller andra omständigheter föreligga, som motivera underställning till vattendomstol, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för såvitt icke inom den i mom. 19 här ovan angivna tid besvär över förrättningen anföras och på grund härav ändring i detta utlåtande kommer till stånd.

Nättraby den 16 mars 1948.

Enne

For Landstämman

Galvar, Andersson

ARVODESRÄKNING nr 1 resplan. 69/46

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts av tjänsteman vid lantbruksingenjörsorganisationen.

Gredobymadens invallningsföretag år 1948

(arbetets art, företagets namn etc. samt socken och län)

Nättraby socken, Blekinge län

DIARIE Nr 10633

KUNSTSTREBEN

Åtgärden omfattar tiden dec 1945 - mars 1948

20 APR 1943

Arbetets art		Ersättning			
		kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.					
1. Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.					
Planen upprättad ~~så~~ ^{utan} samband med syneförrättning enligt vattenlagen.					
Jordareal som beröres av förrättningen 27.67 ha.					
190:- ✓ kr för 20 ✓ ha och 8:- ✓ kr för varje ha däröver					
2,2 ✓ % av 32.000:- ✓ kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad					
2 % av 21.800:- ✓ kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.					
Summa:					
		1394	- ✓		
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa					
Tillägg för alternativt förslag					
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för					
1 dag å 20:- kr		20	- ✓		
planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)					
4 dagar å 15:- kr		60	- ✓	1474	- ✓
2. Täckdikningsplaner.					
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.					
1. Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.					
Jordareal som beröres av förrättningen ha.					
..... kr för ha och kr för varje ha däröver					
..... % av kr, utgörande beräknad arbetskostnad					
2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad					
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning					
5 kr för var och en av st fastigheter					
2. Annat företag.					
..... dagervoden à 60 kr					
..... dagervoden à 40 kr					
..... dagervoden à 20 kr					
Transport:				1474	- ✓

Arbetets art	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
Transport:			1474	-
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.				
Företaget består till övervägande delen av helt öppna täckta avlopp. Beräknad arbets-				
kostnad kr.				
..... kr jämte % av kr				
1 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
2. Andra uppdrag.				
a) Icke fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark;				
b) Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses;				
c) Rådgivning eller upplysning, som påkallat särskilt utredningsarbete;				
d) Kopiering av kartor och ritningar;				
e) Sammanträde;				
f)				
(Stryk det ej tillämpliga)				
Åtgärden har till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
..... dagervoden à kr				
- dagervoden à kr				
..... dagervoden à kr				
Summa kronor:			1474	-

Anmärkningar:

Ett exemplar av denna räkning har den 16 april 1948 enligt mottagningsbevis utkvitterats av
 förvaltare S. E. Hellerström, Agdatorp, N ä t t r a b y
 (titel, namn och adress)
 i egenskap av ordförande i styrelsen
 Karlskrona den 19 april 1948
 Lantbruksingenjör

Lantbruksstyrelsens anteckningar:
 Skäl till ändring föreligger ej.
 Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till kr.

Granskad den 11/10 50 av