


Använd vid syneförrättning enligt vattenlagen angående
STEGE- OCH KAFFASJÖARNAS SÄNKNINGSFÖRETAG ÅR 1949.

Thore Möller
Thore Möller.
Lantbruksingenjör.



FÖRSLAG TILL		Karta över sänkning av	
		Stege- och Kaffasjöarna	
I Kyrkhults		SOCKEN(NAR) AV Blekinge	
UPPRÄTTAT ÅR 1948		{UTÅN} SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL VATTENLAGEN AV	
ORIGINAL		RITN. N: 001 <i>Thore Möller</i>	
KOPIA		(NAMN)	
K		3*0487 Lantbruksingenjör	
FÖRSLAG ST. 3		KUNGL. LANTBRUKS- SVETSKONSTNÄRS ARKIV	
		Nr 3248-1	

Blad 2.

FÖRSLAG TILL *Karta över sänkning av*
Stege- och Kaffasjöarna
 i *Hyckhults* SOCKEN-NÄR AV *Blekinge* UK:
 UPPRÄTTAT ÅR 1948 ^{1 JULI} SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

ORIGINAL

THOMAS J. BROWN
(NAME)

Lantbrukarsingenjör


ANTAL RITN ST. 3

KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSEN, ARKIV


3. Nr

3248-2

Längdskala 1:4000




Höjd- och sektionsskala 1:100



Använd vid syneförrättning enligt vattenlagen angående
STEGE- OCH KAFFASJÖA RNAS SÄNKNINGSFÖRETAG ÅR 1949.

These are the

Thore Möller.
Lantbruksingenjör.




RITN.Nr 002

9+72


3248-2

K 3-6487

Förslag till trumma vid 0+72



Typritning för trummor vid 6+62 och 9+12



Använd vid syneförrättning enligt vattenlagen angående
STEGE- OCH KAFFASJÖARNAS SÄNKNINGSFÖRETAG ÅR 1949.

Thore Möller

Thore Möller.
Lantbruksingenjör.

Skala för trummor 1:50
1 2 3 4 m

FÖRSLAG TILL	Karta över sänkning av		
	Stege- och Kaffasjöarna		
1	Kyrkhults	SOCKEN(NAR) AV	Blekinge län
UPPRÄTTAT ÅR	1949	SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL VATTENLAGEN AV	
	KIN.Nr 003	<i>Thore Möller</i>	
ORIGINAL	K	3-0487	Lantbruksingenjör
	KONST. LANTBRUKS- STYRELSENS ARKIV	Nr	3248-3




Akt nr:
A487

AU\$A487



LANTBRUKSTYRELSEN
27 FEB 1951
DIARIÉ NR
SAK NR

3248-3




BUS 16/1949

I 2

d

K 3*0407

Kungälv län, Kommunstyrelsen
1949





Dom B 15/1950

BUD 16/1949

Stege- och Kaffa-
sjöarna II

Söderbygdens vattendomstols dom,
meddelad i domstolens kansli i Stockholm
den 25 oktober 1950.

Mål: Underställning av utlåtande
den 30 september 1949 rörande företag,
benämnt Stege- och Kaffasjöarnas sänk-
ningsföretag år 1949, i Kyrkhults socken,
Blekinge län.

Lantbruksingenjören Thore Möller har med biträde
av gode män handlagt och den 22 juni 1948 avslutat
syneförrättning angående sänkning av Stegesjön och
Kaffasjön för torrläggning av marker tillhörande Björ-
kefall, Kåraboda och Bengtsboda i Kyrkhults socken,
Blekinge län. I ett nämnda dag avgivet utlåtande ha
förrättningsmännen förklarat, att företaget mötte laga
hinder.

Sedan en av sökandena till förrättningen, lant-
brukaren Evert Johansson, Kåraboda l.¹⁴, i laga ordning
anfört besvär över utlåtandet, har Söderbygdens vatten-
domstol i dom den 10 maj 1949, vilken vunnit laga kraft
den 24 maj samma år, undanröjt utlåtandet och ålagt

- 2 -

förrättningsmannen att återupptaga förrättningen till erforderlig fortsatt handläggning, därest Evert Johansson eller annan sökande till förrättningen inom sex månader efter det lagakraftägande dom i målet föreläge skriftligen hos förrättningsmannen framställt begäran härom.

Sedan Evert Johansson i skrivelse den 25 juni 1949 hos förrättningsmannen framställt sådan begäran ha synemännen ägnat förrättningen fortsatt handläggning och i ett den 30 september 1949 dagtecknat utlåtande lämnat tillstånd till utförande av ifrågavarande företag, som benämnts Stege- och Kaffasjöarnas sänkningsföretag år 1949.

Utlåtandet har jämlikt 7 kap. 45 § vattenlagen underställts vattendomstolens prövning.

Underställningen har av vattendomstolen vederbörligen kungjorts.

Den granskning av förrättningen, som inom domstolen företagits med hänsyn till allmänna intressen och enskild rätt, har icke givit anledning till anmärkning emot utlåtandet.

Vattendomstolen finner skäligt fastställa synemännens

- 3 -

utlåtande till framtida efterrättelse.

Det åligger sökandena till förrättningen att till vattendomstolens kansli inbetala sådana kostnader som avses i 11 kap. 97 § vattenlagen, vilka kostnader skola fördelas mellan delägarna i företaget, om detta kommer till stånd, enligt för fördelning av förrättningskostnad stadgade grunder.

Fullföljdshänvisning, se bilaga.

Som ovan.

Rev. 5 p.

På vattendomstolens vägnar:



Att emot förestående dom vad icke inom laga tid anmälts;
betygar Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den
22 november 1950.

Ex officio:


(Folke Hultgren)

Talan mot denna dom föres genom vad. Vill part vädja mot domen, skall han inom två veckor från denna dag eller sist den **8 november** 1950 före tjänstetidens slut muntligen eller skriftligen anmäla vad hos vattenrättsdomaren i Söderbygdens vattendomstol, Vasagatan 52, Stockholm (postadress: Box 482, Stockholm 1), eller hos vattenrättssekreteraren vid domstolen. Part som anmält vad skall inom fyra veckor från denna dag eller sist den **22 november** 1950 före tjänstetidens slut fullfölja vadet genom att till vattenrättsdomaren inkomma med sin till vattenöverdomstolen ställda vadeinläga.

Har part sålunda vädjat, äger även motpart, ehuru han ej iakttagit vad ovan sagts, föra talan mot domen; dock åligger det honom att inom två veckor från den dag, då tiden för fullföljd av vadet utgick, till vattenrättsdomaren inkomma med vadeinläga. Sådan vadetalan förfaller, om den första vadetalan återkallas eller eljest förfaller.

Inläga eller annan handling må inlämnas genom bud eller insändas med posten i betalt brev.

Synehandlingar

till

STEGE- OCH KAFFASJÖARNAS SÄNKNINGSFÖRETAG ÅR 1949.

Kyrkhults socken, Blekinge län.

Till akten hör: 1 häfte handlingar, innehållande 55 paginerade sidor, samt 3 blad ritningar.

Protokoll, fört vid syneförrätt-
ning enligt vattenlagen angående
sänkning av Stegesjön och Kaffasjön
för torrläggning av marker inom Kåra-
boda och Bengtsboda i Kyrkhults soc-
ken av Blekinge län.

Onsdagen den 26 maj 1948 kl. 10,00 inställde sig undertecknad
lantbruksingenjör jämte skiftesgodemännen Albert Olsson i Bengtsboda
och Ernst Nilsson i Tulseboda hos lantbrukaren Evert Johansson i
Kåraboda för att på grund av länsstyrelsens för förrättningsmannen
utfärdade och här nedan intagna förordnande påbörja handläggningen
av förrättningen. Vid sammanträdet, varom kungörelse (Bil. B.) varit
i laga ordning anslagen i Kyrkhults församlings kyrka den 9 och in-
förd i tidningen Karlshamns Allehanda den 10 innevarande maj och var-
om kända intressenter fått underrättelse, enligt förteckning (Bil. C)
kommo följande sakägare jämte synemännen tillstädes.

Sökande till förrättningen:

Lantbrukaren Evert Johansson,	ägare till 1/12 mtl Kåraboda 1 ¹⁴ ,	bi-
		trädd av fadern, köpmannen C. J. Jo-
		hansson, Kyrkhult
" Oskar Olsson,	ägare till 521/8192 mtl av Kåraboda 1 ²	
" Bertil Persson,	" " 1/4 mtl Bengtsboda 1 ³	
" Olof Nilsson,	" " 5/32 " " 1 ⁷	

Av övriga sakägare:

Lantbrukaren Hjalmar Magnusson,	ägare till 1/12 mtl av Björkefall 1 ⁷
" Emil Håkansson,	" " 1/32 " " 1 ⁶⁰
" Olof Askblom,	" " 3/16 " Kåraboda 1 ⁴ och
	1/32 " " 1 ¹⁰
" Hilding Karlsson,	Farabol

§ 1.

Ansökningen om förrättningen och länsstyrelsens med anledning härav utfärdade förordnande upplästes och lades till handlingarna (Bil. A7).

§ 2.

Mot synemännen anfördes intet jäv. Själva visste de ej om något jävsförhållande till någon nu känd sakägare.

§ 3.

Framvisades karta över torrlägningsområdet och profilritningar över såväl avloppet från Stegesjön som avloppet mellan Stege- och Kaffasjöarna. I samband härmed redogjorde förrättningsmannen för preliminärt förslag, innebärande utvidgning och fördjupning av nämnda avlopp, varigenom Stegesjön beräknades komma att sänkas omkring 90 cm och Kaffasjön något mindre.

§ 4.

Sökandena yrkade, att företaget skulle utföras i enlighet med förslaget.

§ 5.

Magnusson meddelade, att ~~vid strömfallet på hans fastighet~~ grundmurarna av en såg eller kvarn funnos kvar vid strömfallet på hans fastighet men att i mannaminne någon rörelse där ej bedrivits. Från hans sida mötte intet hinder att kostnadsfritt disponera för företagets genomförande behöfelig fallhöjd.

Däremot ansåg han ^{att} öppet dike skulle medföra vissa olägenheter och borttaga en del jord ^{och att} ~~liksonnaren~~ upplagen av schaktningsmassor komme att vålla betydande intrång, vilket han, med hänsyn till att han icke kunde väntas vinna nämnvärd båtnad genom företaget, icke ansåg sig pliktig tåla. För den skull yrkade Magnusson, att avloppet från Stegesjön skulle utföras såsom rörledning. För den händelse avloppet bibehölles öppet, begärde han skälig ersättning för intrång och upplåtelse av mark.

§ 6.

I anledning av att från visst håll ifrågasatts, huruvida icke sjöarna kunde sänkas genom uppgrävning av avloppet från Kaffasjön i nordvästlig riktning över Bertil Perssons och Hilding Karlssons marker, framhöll Karlsson, att detta kunde väntas bliva till förfång för hans mossodlingar, varför han motsatte sig detta förslag.

§ 7.

Rörtrummor ansågos på företagets bekostnad böra byggas vid längdmätningsspunkterna 0+72, 6+62 och 9+12.

§ 8.

På frågor upplystes, att i sjöarna funnes braxen, gädda, abborre, mört och sutare. Fiske bedrevs endast i ringa omfattning och enbart för nöjes skull. Ersättning för event. skada på fisket, som ansågs sakna ekonomisk betydelse, begärdes ej.

§ 9.

Askblom anförde: Företagets negativa sidor böra beaktas. Stränderna äro steniga, varför sjöarna genom sänkningen komma att förfulas och badmöjligheterna att försämrast. Han ville dock icke motsätta sig företaget, vilket i och för sig måste anses nyttigt och nödvändigt, särskilt för Evert Johanssons mossodlingar, som äro av god beskaffenhet men i hög grad besvärade av vatten. För egen del hade han ingen nytta av företaget, för vilket han ej heller ville ikläda sig några kostnader.

§ 10.

Förutom i § 5 påyrkad ersättning till Magnusson för den händelse avloppet behöllles öppet, ansågs inga ersättningar böra utgå vid detta företag, vare sig för upplåtelse av mark till avloppen eller för intrång genom uppläggning av schaktningsmassor.

§ 11.

Upplystes, att Stegesjön vore delad mellan Björkefall och

Kåraboda. Inom byarna vore sjön troligen samfällad.

§ 12.

Tillsades, att synemännen omedelbart ämnade besiktiga marker och avlopp och att därefter nytt sammanträde för förrättningsens fortsatta handläggning skulle hållas på samma ställe som dagens tisdagen den 22 nästa juni kl. 10,00, då gode män och sakägare hade att tillstädeskomma utan särskild kallelse.

§ 13.

Som intet vidare var att för dagen behandla, avslutades sammanträdet.

Kåraboda den 26 maj 1948.

Ure Inäls
Evert Johansson *Alf Olsson*

Tisdagen den 22 juni 1948 kl 1000 in-
 ställdes sig synemännen åter hos Lantbrukaren
 Evert Johansson i Kåraboda för fortsatt hand-
 läggning av förrättningen. Därjämte tillstades-
 komna följande sakägare:

Lantbrukaren	^{Evert} Johansson,	Kåraboda
— " —	Oskar Olsson,	— " —
— " —	Hjalmar Magnusson,	Rjärkefall
— " —	Emil Åkesson,	— " —
— " —	Olof Arsklöv,	Kåraboda

§ 14.

Protokoll och öfr. föregående sammanträd
upplästes och godkändes.

§ 15.

Magnusson befarade, att hans betande
treatus kunde skadas vid öppningarna i
autoppet och att han skulle hindras vid
körslan och andra arbeten.

§ 16.

Av Rungt. Sammanträdets angivet ytt-
rande upplästes och lades till handlingarna
(Bil. E.).

§ 17.

Upplästes av fiskerintendenten i
Röden distriktet angivet yttande angående
fiskefackets inverkan på fisket (Bil. D.).

§ 18.

Magnusson ansåg sig lida förlust
sål. följd av skadan på fisket, varför han
begärde ersättning.

I anledning härav framställde Johans-
son, att Magnusson obefogen avstängt hela
autoppet med fiskeredskap, varigenom fiskens
gång hindrades. Fisket var för öfrigt sam-
fallet för delägare i sjöarna.

Angående fisket upplästes i öfrigt,
att det för nämmande var föga givande.
För 5 à 10 år sedan hade det lämnat så-
ligen god utkastning. Mesta fisket bedrens

dock an hympisare. Gåddan kunde under renare
 än förskotts på betraktad an annan fisk. Senom
 såmligen en bra åtgående både fisket kunna upp-
 lyäpas. An fiskerintendenten lämnade uppgifter
 måste därför anses i stort sett riktiga. Fisket
 vare dock ej och kunde ej heller väntas
 bliva en sådan betydelse, att det kunde
 anses utgåa hinder för företagets genom-
 förande.

§ 19.

Byråmännen angåvo utskutande (Bil. H.),
 vilket upplästes för de närvarande. I sam-
 band härmed redogjorde förämningsmännen
 för förslaget, den beräknade båtkuden, kost-
 naden m. m.

§ 20.

Så härhänfning vid underförskningarna
 skulle utgivas till

Evert Johansson för	53 km à 1.75	92.75 kr
Oskar Olsson " 88 " à 1.75		154.- "
Summa		246.75 kr

§ 21.

Utskudades gode männen ersätt-
 ningar och uppgjafs till 24 kronor för
 Albert Olsson samt 28 kronor 80 öre för Evert
 Olsson eller hieltapa 52 kronor 80 öre.

§ 22.

Gill afspärras utgåfs landstäm-
 naren Evert Johansson i Rindaboda och till-
 stades, att handlingar m. m. komma att inom
 nästio dagar tillställas honom.

7.
§ 23.

Föreläsningen förklarades avslutad.

§ 24.

Den inkomna vidare förteckningen, upplästes
protokollet och sammanträdet avslutades.

Kärande den 22 juni 1948.

More Andersson

Knut Nilsson

Allert Olsson

20. 7. 31 1945

Landskansliet i Karlskrona

3 JUL. 1945

Till

Länsstyrelsen i Blekinge län.

Vördsamt anhålles om förordnande för lantbruksingenjören i länet att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående sänkning av Stegesjön och Kaffasjön för torrläggning av marker inom Kåraboda och Bengtsboda i Kyrkhults socken. Av företaget synes komma att beröras:

Oskar Olsson	Kåraboda
Evert Johansson	"
Olof Nilsson	Bengtsboda
Bertil Persson	"

Meddelanden angående förrättningen ställas till undertecknad Evert Johansson, Kåraboda. Tel. Kåraboda 16.

Kåraboda och Bengtsboda den 20 juni 1945.

Oskar Olsson
Evert Johansson
Olof Nilsson
Bertil Persson

R e s o l u t i o n .

Översändes till statens lantbruksingenjör i Blekinge län, som härigenom förordnas att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning.

Karlskrona & landskansliet den 3 juli 1945.

Erik Lindeberg
 Erik Lindeberg

Fritz Selmer
 Fritz Selmer

Kungörelse

Syneförrättningar enligt vattenlagen angående förbättrad torrläggning av vattenbesvärade marker inom Kyrkhults socken, Blekinge län, handläggas vid sammanträden på nedan angivna tider och platser.

~~Tisdagen den 25 maj 1948 kl. 18.00 hos lantbrukaren Erik Thomasson i L:a Brödhult. Företaget synes komma att beröra mark till Brödhult Stora 1¹³ och 1²⁰ samt Brödhult Lilla 1⁷, 1¹², 1¹⁵, 1¹⁶, 1¹⁷, 1²⁰, 1²⁴ och 2¹ ävensom samfärdsvägen Brödhult-Koppernäs.~~

Onsdagen den 26 maj 1948 kl. 10.00 hos lantbrukaren Evert Johansson i Kåraboda. Företaget avser sänkning av Stege- och Kaffasjöarna och synes komma att beröra mark till Björkefall 1⁷, 1¹⁹, 1²² och 1⁶⁰, Kåraboda 1², 1⁴, 1¹⁰ och 1¹⁴ samt Bengtsboda 1³ och 1¹⁷ ävensom delägare och fiskerättsägare i nämnda sjöar samt ägare av strömfall och vattenverk i deras avlopp.

Karlskrona den 3 maj 1948.

Thore Möller.
Lantbruksingenjör.

Ovanstående kungörelse i laga ordning anslagen i Kyrkhults församlings kyrka den 9 och införd i tidningen Karlshamn's Allmänna den 10 maj 1948 betygga.

Thore Möller

F Ö R T E C K N I N G

Över kungörelser, kallelser och underrättelser angående sammanträden vid syneförrättning rörande sänkning av Stege- och Kaffasjöarna, Kyrkhults socken, Blekinge län, avlämnade å posten nedanskrivna dagar.

Den 3 maj 1948 angående sammanträde hos lantbrukaren Evert Johansson i Kåraboda onsdagen den 26 maj 1948 kl. 10.00.

Kungörelse till Kyrkhults församlings pastorsämbete	<u>Kyrkhult.</u>
" " Karlshamns Allehanda	<u>Karlshamn.</u>
Avskrift av kungörelse och ansökningshandlingar till:	
Kungl. Lantbruksstyrelsen,	<u>Stockholm.</u>
Kungl. Kammarkollegiet	"
Kallelse till skiftesgodemannen Albert Olsson, Bengtsboda,	<u>Kåraboda.</u>
" " Ernst Nilsson, Tulseboda,	<u>Kyrkhult.</u>
Underrättelse till Lantbr. Evert Johansson,	<u>Kåraboda.</u>
" " Oskar Olsson,	"
" " Bertil Persson,	"
" " Olof Nilsson,	"
" " Hjalmar Magnusson, Björkefall,	"
" " Albert Persson	"
" " Emil Håkansson,	"
" " Viktor Jönsson,	"
" " Olof Askblom,	"
" " Hilding Karlsson, Farabol,	"

3 tjänster:
Suse Andersson

FISKERIINTENDENTEN
I SÖDRA DISTRIKTET
LUND

Herr Lantbruksingenjör Th. Möller, Karlskrona.

Ang. sänkning av Stegesjön och Kaffasjön, Kyrkhults socken, Blekinge län.

Yttrande:

Enligt fiskeriinstruktör G. Johanssons här bilagda yttrande skäl fiskets avkastning i dessa sjöar uppgå till ungefär följande mängd fisk med nedan angivna värde i första hand:

	<u>Stegesjön</u>		<u>Kaffasjön</u>	
	Kg	Kr	Kg	Kr
Gädda	85	190	25	56
Sutare	30	30	-	-
Ål	35	135	15	67
Summa	150 kg	355 kr	40 kg	123 kr
Per hektar		28 "		23 "

Den av sänkningen förorsakade förlusten av grundområdena torde kunna beräknas minska avkastningen med ett värde, som är dubbelt så stort som värdet av den avkastning, som svarar mot arealminskningen. Den årli-
ga värdeminskningen skulle då bli omkring 90 kronor för Stegesjön och omkring 15 kronor för Kaffasjön.

Sänkningen kommer även att försämra lekmöjligheterna för gäddan och sutaren, tills de nya grundområdena fått härför lämplig vegetation. Som compensation härför bör gäddyngel och sutare inplanteras, för vilket ändamål en avgift av 40 kronor per år bör inbetalas till länets hushållningssällskap under de fem första åren efter sänkningen.

Handlingarna återgå.

Lund den 16.6.1948.

Anders Östberg

1 bilaga.

Bilaga

Fiskerintendent Dr Ossian Olofsson,

L u n d.

Med anledning av ifrågasatt sänkning av Stege- och Kaffasjöarna i Kyrkhults socken av Blekinge län får undertecknad efter anmodan avgiva följande yttrande.

Lördagen den 12 juni företogs resa till ovannämnda sjöar, och personer uppsöktes, som sysslat med fiske därstädes för utrönande av värdet av detsamma.

Fisket i de båda sjöarna är numera av mindre omfattning då gäddbeståndet under senare år avsevärt blivit reducerat genom ett intensivt fiske under vintern med saxar. Sutare har under senare år inplanterats och uppfattningen var den att denna fisksort förökats. Älfiske bedrivs huvudsakligen i utloppskanalen med ålkista och har under vissa år lämnat bra resultat. Fisket efter övriga fiskslag är praktiskt ingen, och dessa har nu förökats sig till stort men för jämvikten i de båda sjöarna.


Gäddfångsten under året i Stegesjön uppskattades till 80-90 kg, älfångsten till 50 kg årl. för båda sjöarna, sutarefångsten till 30 kg för Stegesjön. I Kaffasjön kunde med säkerhet inte sägas fanns sutare. Gäddfångsten i Kaffasjön uppskattades till 25-30 kg årl.

Enligt utredningen för sjösänkningen skulle inte strandlinjen förskjutas i någon större ~~grad~~ omfattning, men de områden som drabbas av sänkningen är just lekplatserna för gäddan samt även sutaren, vilka fiskslag äro de viktigaste, varför sänkningen av vattenståndet kommer att ha en ogynsam ^{n/ inverkan/} på dessa fiskars lek. Därför torde vara lämpligt med en årlig inplantering av gäddyngel under t.ex. 3 år med 10.000 st. för Stegesjön och 3.000 st. för Kaffasjön eller sammanlagt ett värde av kr 120:-.

I övrigt inga yrkanden.

Remissakten återgår härmed.

Mörrum den 15 juni 1948.


Fiskeriinstruktör.

Diinr 1194/1948.


13.

Stockholm den 12 Bil E maj 1948.

Kammarkollegiet har denna dag beslutit, att f.n.
icke föra talan i nedannämnda ärende:

syneförrättning angående sänkning av Stegesjön
och Kaffasjön för torrläggning av marker inom Kåra-
boda och Bengtsboda i Kyrkhults socken av Blekinge
län.

Kammarkollegiet, 1:a byrån.



BE:327

BREVKORT

Plats för
frimärke

Till Statens Lantbruksingenjör

Thore Möller

Tjänsteförsändelse

från

KAMMARKOLLEGIET

Karlskrona.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägars namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofiguens nummer
1	2	3	4	5	6
9/256	av 1 ⁷	F	Kyrkhult Björkefall	Hjalmar Magnusson åker äng " mård " " lundvinning åtvistående del av Stegersjön Summa	1 2 3 4 5 6 7 8
521/ 8192	av 1 ²	H	Kärlaboda	Oskar Olsson åker " " " " " Skogsmark " äng Skogsmark äng mård " " " lundvinningar åtvistående del av Stegersjön Transport	9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
0 36								1500	540	-	2000	720		500	180	-
	0 07							150	10	50	400	28	-	250	17	50
	0 04							100	4	-	"	16	-	300	12	-
				27				50	13	50	200	54	-	150	40	50
				18				"	9	-	"	36	-	"	27	-
				07				"	3	50	"	14	-	"	10	50
					0 64			-			-			-		
					6 28			-			-			-		
0 36	0 11			52		6 92			580	50		868	-		287	50
41.0								600	246	-	1000	410	-	400	164	-
18.5								1200	222	-	2000	370	-	800	148	-
51.0								1300	663	-	1800	918	-	500	255	-
0 14.0								"	221	-	"	306	-	"	85	-
0 26.0								1000	260	-	"	468	-	800	208	-
0 07.5								1300	97	50	"	135	-	500	37	50
				0 21.5				50	10	75	300	64	50	25	53	75
				0 12				250	30	-	350	42	-	100	12	-
				0 4.0				150	6	-	500	20	-	350	14	-
				0 01.5				150	2	25	300	4	50	150	2	25
	0 15							500	75	-	1500	225	-	1000	150	-
				0 6.0				50	3	-	200	12	-	150	9	-
				18.0				"	9	-	"	36	-	"	27	-
				0 7.0				"	3	50	"	14	-	"	10	50
				30.0				"	15		"	60	-	"	45	-
					56.0			-			-			-		
					6 30			-			-			-		
1 61.0	19.0			96.0		6 86.0			1864	-		3085	-		1221	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägaras namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Transport	
				backer o. höglänt mark	26
				väg	27
				avlopp	28
				Summa	
3/16	1 ⁴	C	Härboda	<u>Olaf Stokblom</u>	
				stogsmark	29
				mad	30
				landvinningar	31
				mad	32
				"	33
				stogsmark	34
				Summa	
1/12	1 ¹⁴	BB	- " -	<u>Evert Jönasson</u>	
				åker	35
				högl. mark	36
				stogsmark	37
				"	38
				åker	39
				"	39a
				"	40
				"	41
				"	42
				"	43
				"	44
				"	45
				" steng	46
				"	47
				"	48
				"	49
				Transport	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
1 61	19.0	96.0	686.0		1864 -		3085 -		1221 -							
			0 36	-												
			0 04	-												
			0 035	-												
1 61	19.0	96.0	729.5		1864 -		3085 -		1221 -							
		0 45.0		50	22 50	300	135	250	112 50							
		200		"	10 -	200	40 -	150	30 -							
			42.0	-												
		05.0		100	5 -	200	10 -	100	5 -							
		21.0		50	10 50	"	42 -	150	31 50							
		020.0		100	20 -	300	60 -	200	40 -							
		111.0	42.0		68 -		284 -		219 -							
170				400	68 -	1800	306 -	1400	238 -							
			0 08	-												
		026.5		50	13 25	300	79 50	250	66 25							
		030		"	15 -	"	90 -	"	45 -							
0 19				400	76 -	1200	228 -	800	152 -							
10				800	80 -	"	120 -	400	40 -							
0 22				600	132 -	1600	352 -	1000	220 -							
0 22.0				500	110 -	1000	220 -	500	110 -							
0 36.0				600	216 -	2000	420 -	1400	504 -							
0 68.0				500	340 -	2200	1496 -	1700	1156 -							
0 55.0				400	220 -	"	1210 -	1800	990 -							
0 60.0				600	360 -	2000	1200 -	1400	840 -							
0 21.5				800	172 -	1400	301 -	600	129 -							
0 45.0				500	225 -	2000	900 -	1500	645 -							
0 54.5				"	284 50	"	1150 -	"	862 50							
0 30.0				400	120 -	"	600 -	1600	480 -							
4 63.0		0 56.5	0 08		2434 75		8942 50		6534 75							

Hemmanstal	Registrationsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägoförtecknings nummer
1	2	3	4	5	6
				Transpant	
				Äker	50
				Äng	51
				Mad	52
				"	52a
				Landvinningar	53
				avlopp	54
				väg	55
				Summa	
5/32	1 ⁷	Aa	Bengtstoda	Olof Nilsson	
			"	Äng	56
				"	57
				Summa	
1/4	1 ³	B	— " —	Beitil Persson	
				Äng o betesmark	58
				"	59
				"	60
				"	61
				Skogsmark	62
				Äng	62a
				"	63
				Skogsmark	64
				Mad	65
				"	66
				Landvinningar	67
				återstående del av Kaffajärn	68
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11	12		13	14		15	16			
4 63.0				0 56.5		0 08			2434	75		8972	50		6537	75
0 38.5								300	115	50	1800	693	-	1500	577	50
		23.0						200	46	-	1000	230	-	800	184	-
				08.5				100	8	50	200	17	-	100	8	50
				36.0				50	18	-	"	72	-	150	54	-
						06.0		-			-			-		
						014		-			-			-		
						003		-			-			-		
5 01.5		23.0		1 04.0		31.0			2622	75		9984	50		4361	75
		0 11.5						500	57	50	1200	138	-	700	80	50
		0 09						"	45	-	1000	90	-	500	45	-
		0 20.5							102	50		228	-		125	50
		0 15.0						400	60	-	1200	180	-	800	130	-
		0 23.0						"	92	-	"	276	-	"	184	-
		0 22.5						300	67	50	1000	225	-	700	157	50
		0 31.0						"	93	-	"	310	-	"	217	-
				12.0				200	24	-	400	48	-	200	24	-
		0 16.0						500	80	-	1200	192	-	700	112	-
		0 12.0						"	60	-	"	144	-	"	84	-
				0 91				200	182	-	400	364	-	200	182	-
				17.0				50	8	50	200	34	-	150	25	50
				68.0				"	34	-	"	136	-	"	102	-
						26.0		-			-			-		
						4 98.0		-			-			-		
		1 19.5		188.0		5 24.0			701	-		1909	-		1208	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman		Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägoföreningens nummer
1	2	3	4		5	6
			<i>Sammandrag</i>			
			<i>Kyrkalmst</i>			
<i>1/12</i>	<i>av 17</i>	<i>F</i>	<i>Björkefall</i>		<i>Hjalmar Magnusson</i>	<i>1-8</i>
<i>521/</i>	<i>8/92</i>	<i>A</i>	<i>Kärlboda</i>	<i>S</i>	<i>Oskar Olsson</i>	<i>9-38</i>
<i>3/16</i>	<i>14</i>	<i>C</i>	<i>— " —</i>		<i>Olof Askeblom</i>	<i>29-34</i>
<i>1/12</i>	<i>14</i>	<i>Bb</i>	<i>— " —</i>	<i>S</i>	<i>Erik Johansson</i>	<i>35-53</i>
<i>5/32</i>	<i>17</i>	<i>Hv</i>	<i>Bengtoboda</i>	<i>S</i>	<i>Olof Wikström</i>	<i>56-58</i>
<i>1/4</i>	<i>13</i>	<i>B</i>	<i>— " —</i>	<i>S</i>	<i>Bertil Persson</i>	<i>58-68</i>
					<i>Summa</i>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
36.0	11.0	52.0	692.0	580	50	868	-	25274	287	50						
161.0	19.0	96.0	729.5	1864	-	3085	-	109824	1221	-						
		111.0	42.0	68	-	287	-	19709	219	-						
501.5	23.0	101.0	31.0	3622	75	9984	50	662524	4361	45						
	20.5			102	50	228	-	11294	125	50						
	119.5	188.0	534.0	401	-	1909	-	108715	1208	-						
698.5	193.0	548.0	2018.5	5938	75	16361	50	93801	10422	45						
		193														
		791														

Ränsboda den 22 juni 1948

Emil Inölen

Emil Inölen


Alf Örn

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1		<u>Avloppet från Stegesjön A - B.</u>								
2	+72 +56	184 Schaktning och spräng-								
3	0 -2	ning av grus, sten och 3								
4		block m	460	7:-	3220	-				
5		Schaktning och spräng-								
6		ning av berg "	100	22:-	2200	-				
7		Trumma vid 0+72			400				5820	-
8		Ersättning enl utlåtandet							85	-
9		För oförutsedda fall, ar-								
10		betsledning, semesterer-								
11		sättning m.m. tillägges							595	-
12		184 S u m m a							6500	-
13		<u>Avloppet från Kaffasjön till Stegesjön C - D.</u>								
14	+00 +62	162 Schaktning av dy m sten 3								
15	5 -6	och stubbar m	200	2:-	400	-				
16		Schaktning och spräng-								
17		ning av sand, grus och sten	60	4:-	240	-				
18		block "								
19		Trumma vid 6+62			250	-	890	-		
20	+62 +72	310 Schaktning av dy med								
21	6 -9	sten och stubbar "	480	2:-	960	-				
22		Schaktning och spräng-								
23		ning av grus, sten och	180	4:-	720	-				
24		block "								
25		Trumma vid 9+12			250	-	1930	-	2820	-
26		För oförutsedda fall, ar-								
27		betsledning, semesterer-								
28		sättning m.m. tillägges							330	-
29		472 S u m m a							3150	-
30		<u>S A M M A N D R A G.</u>								
31		184 Avloppet från Stegesjön A - B							6500	-
32		472 " mellan Kaffasjön och Stegesjön C - D							3150	-
33		Fiskeavgift enl utlåtandet							200	-
34		656 S u m m a							9.850	-
35		Kårahöda den 22 juni 1948.								
36		<i>Ure Inster</i>								

[illegible]

Översiktskarta



Skala: 1: 100000

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående sänkning av Stegesjön och Kaffasjön för torrläggning av marker, tillhörande Björkefall, Kåraboda och Bengtsboda i Kyrkhults socken av Blekinge län.

Över torrlägningsområdet har upprättats karta i skala 1:4000, på vilken markernas höjdläge över det antagna jämförelseplanet angivits med små blå siffror och torvjordlagrets mäktighet med små röda siffror. Beskrivning över markerna återfinnes i ägobeskrivningen /Bil. F /.

Till följd av under förrättningen framkomna yrkanden bör företaget omfatta utförandet av avloppet från Stegesjön, på hithörande ritningar betecknat A - B, och avloppet mellan Kaffa- och Stegesjöarna, betecknat C - D. På kartan äro avloppen utmärkta med dubbla röda linjer.

Något nedom den punkt, där arbetena måste påbörjas, utfaller Stegesjöns avlopp i Vilshultsån, ett av Skräboåns källflöden. Företaget ligger således inom Skräboåns nederbördsområde nr 87.

Därest företaget genomföres på angivet sätt, kommer det att medföra sänkning av vattenstånden i Stegesjön- och Kaffasjön, vilka vid medelvatten hava en areal av 14,20 resp 5,30 hektar. Företaget är således sådan vattenavledning, som omförmäles i 7 kap vattenlagen.

För handläggning av förrättningen, som grundar sig på länsstyrel-

sens förordnande den 3 juli 1945, har något laga hinder ej anmälts eller kunnat utrönas. Kungl. Kammarkollegiet, som underrättats om förrättningen, har icke funnit nödigt att för närvarande föra talan i ärendet /Bil. E /.

Fiskeriintendenten i Södra distriktet har, under hänvisning till av fiskeriinstruktören G. Johansson uppskattad avkastning av fisket, beräknat den årliga avkastningsminskningen till 90 kronor för Stegesjön och 15 kronor för Kaffasjön. /Bil. D/. Fiskerättsägarna hava förklarat sig kunna i huvudsak vitsorda dessa siffror. Till motverkande av genom sjösänkningen uppkommande skada på fisket har fiskeriintendenten föreslagit, att gäddyngel och sutare bör inplanteras, för vilket ändamål en avgift av 40 kronor pr år bör inbetalas till länets hushållningssällskap under de fem första åren efter sänkningen.

Kostnaden för företaget har beräknats till 9.650 kronor, vartill kommer nyssnämnda avgift för inplantering av fisk. Sammanlagda kostnaden uppgår således till 9.850 kronor.

Båtnaden för i företaget ingående marker har uppskattats till 10.422 kronor 75 öre. Nyttan av åtgärden efter avdrag av kostnaden för dess verkställande uppgår således till 572 kronor 75 öre.

Värdet av fiskets årliga avkastningsminskning motsvarar, vid 5 % ränta, ett kapitalbelopp av 2.100 kronor. Skadan överstiger alltså nyttan.

På grund härav finna synemännen att företaget, jämlikt bestämmelserna i 7 kap 38 § vattenlagen, möter laga hinder.

Talan mot åtgärd eller beslut vid förrättningen eller mot detta utlåtande föres vid Söderbygdens vattendomstol, adr S t o c k-
h o l m, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara
ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullstän-
digt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; och sko-
la vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd
för ändringssökandet.

Kåraboda den 22 juni 1948.

Eusebius

Ernst Thunberg

Alf Olsson

Protokoll, fört vid fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen angående sänkning av Stågesjön och Kaffasjön för torrläggning av marker inom Kåraboda och Bengtsboda i Kyrkhults socken av Blekinge län.

Fredagen den 30 september 1949 kl. 10,00 inställde sig under-tecknad lantbruksingenjör jämte skiftesgodemännen Ernst Nilsson i Tulseboda och Albert Olsson i Bengtsboda ~~XXX~~ åter hos lantbrukaren Evert Johansson i Kåraboda för fortsatt handläggning av förrättningen. Vid sammanträdet, varom kungörelse /Bil. L. / varit i laga ordning anslagen i Kyrkhults kyrka den 18 och införd i tidningen Karlshamns Allehanda den 12 samma september och varom kända intressenter fått underrättelse, enligt förteckning /Bil. M. / tillstädeskommo följande sakägare (och ombud.

Lantbrukaren Evert Johansson,

Kåraboda

" Oskar Olsson,

"

" Bertil Persson,

"

" Olof Nilsson,

"

" Hjalmar Magnusson,

Björkefall

För övrigt lät ing-en sakägare sig avhöra.

§ 25

Av Södesbygdens vattendonstol den 10 maj 1949 meddelad dom upplästes och lades till handlingarna /Bil. I. /, i samband varmed antecknades, att vad icke blivit inom laga tid anmält mot domen.

§ 26.

Av Evert Johansson till förrättningsmannen inlämnad ansökan om att förrättningen skulle upptagas till fortsatt handläggning upplästes och bilades handlingarna /Bil. K. /.

På tillfrågan meddelade Johansson att han önskade företaget utfört i enlighet med av synemännen vid sammanträde den 22 juni 1948 framlagt förslag.

§ 27.

Magnusson befarade att företaget skulle förorsaka betydande skador på hans skogsmark. Särskilt om avloppet från Stegesjön bibehölls öppet kunde skadorna och olägenheterna befaras bli betydande. I första hand yrkade han för den skull att avloppet skulle igenläggas med rör. Om detta av någon anledning icke kunde genomföras begärde han ersättning med 1000 kronor. Såsom skäl härför framhöll han, att avsevärde markområden komme att tagas i anspråk för avloppets breddning och för uppläggning av schaktmassor och uppsprängt berg. Risk föreläge, att sprängningarna skulle förorsaka skada på omgivande skog, som vore av mycket god beskaffenhet, samt att betesdjur kunde komma till skada och att, kunde komma att hindras i sina körslor i närheten.

§ 28.

Evert Johansson sade sig icke ifrågasätta ersättning för vare sig upplåtelse av mark till breddning av avloppet från Käffasjön till Stegesjön eller för intrång och annan olägenhet, som kunde komma att åsamkas honom vid arbetet.

§ 29.

För den händelse Magnussons ersättningsanspråk komme att i huvudsak bifallas, yrkade Johansson, att i samband med dikningsarbetena avverkad skog skulle tillfalla företaget och att fisket skulle vara gemensamt för delägarna i detsamma. I första hand bestreds dock bifall till kraven.

§ 30.

Efter överläggning avgåvo synemännen utlåtande /Bil. P. / ,vilket upplästes för de närvarande. I samband härmed redogjorde förrättningsmannen för kostnadernas fördelning, utgående ersättningar m.m.

§ 31.

Sedan delägarna förklarat sig beredda att omedelbart utse styrelse, valdes till ledamöter av denna

Lantbrukaren Evert Johansson,	<u>Kåraboda</u> , ordförande
" Oskar Olsson,	"
" Bertil Persson,	"

§ 32.

Uträknades gode männens ersättningar och uppgingo till 12 kronor för Albert Olsson samt 26 kronor 40 öre för Ernst Nilsson eller tillhopa 38 kronor 40 öre.

§ 33.

Tillsades, att handlingar och ritningar rörande företaget komme att inom trettio dagar tillställas styrelsens ordförande för att av honom hållas tillgängliga för envar som önskade granska dem eller taga avskrift.

§ 34.

Förrättningen förklarades avslutad.

§ 35.

Som intet vidare förekom, upplästes protokollet och sammanträdet avslutades.

Kåraboda den 30 september 1949.

Evert Johansson

Ernst Nilsson

Albert Olsson

Ankom till
Lantbruksnämnden i Blekinge län
Lantbruksingenjöravdelningen

Den 11 / / 1949

d. 4 AUG. 1949

MD 20/1948

Dnr.....

Stego- och Kaffesjöarna

Söderbyrådens vattendomstols dom.
meddelad den 10 maj 1949 å domstolens kanal
i Stockholm.

Domstolens ledamöter: Biträdande
vattenrättsdomaren Ivar Ahlström, vattenrätts-
ingenjörerna P.E. Svensson och K. Hultsall,
vattenrättsnämndsmännen Robert Johansson i
Östad, Väckelsång, och Emil Johansson i Håga,
Vederalöv.

Klagande: Lantbrukaren Lvert Johans-
son, Kåraboda.

Mål: Bevär över synoförrättning
föräddad omräkning av Kaffe- och Stegosjöarna
i Kyrkhults socken, Blekinge län.

Orientering.

Ur Kaffesjön, areal vid medelvattenstånd 5,3
hektar (ha), avrinnar vattnet genom ett dike till Stego-
sjön, areal vid medelvattenstånd 14,2 ha, och därifrån
genom en kort bäck till Vilshultsdån i Kårabodas vatten-
system. Sjöarna liksom fastigheterna vid sjöarna ligga i
Kyrkhults socken, Blekinge län.

AV fastigheterna vid sjöarna tillhör 1/12 mantal

1117 mörk
något i närheten
där i labbar i stället
EAST BUA P

litt. B Käraboda 1¹⁴ med ågor vid Kaffesjön och diket därifrån
hemmanägaren Evert Johansson samt hemmansdelen litt. F om 1/12
mantal av Björkefall 1⁷ med ågor vid Stagesjön och avloppsån
därifrån hemmanägaren Hjalmar Egnussens

En anstötan av Evert Johansson, med flera, och efter Synför-
rättning.
vederbörligt förordnande verkställde lantbrukseingenjören i
Blekinge län Thore Möller med biträde av gode män an den 22 juni
1948 avstämde synförrättning, som avsåg i 10 kap. 32 § Vatten-
lagen, rörande ett företag för att sänka sjöarna för terräng-
ning av marker, tillhörande fastigheter under Björkefall, Kär-
aboda och Bengtsboda i Kyrkhults socken.

Kungl. Kammarkollegium beslut den 12 maj 1948 att icke
föra talan vid förrättningen.

Vid förrättningen förelåg ett yttrande den 16 juni
1948 av fiskerintendenten i södra distriktet Osmar Olofsson
i Lund angående företagets inverkan på fisket i sjöarna jämte
i yttrandet åberopad skrivelse den 12 juni 1948 av fiskeri-
instruktören i Blekinge län Gunnar Johansson i Lörum (förrätt-
ningshandlingarna bil. D¹ och D²). - Vid förrättningen gjordes
vissa uttalanden om fisket (förrättningshandlingarna 55 6 och
18).

Kaggeusson yrkade vid förrättningen dels på anförda skäl (förrättningshandlingarna §§ 5 och 13, jfr § 10), att avloppet från Stegesjön skulle utföras såsom förledning eller, för den händelse avloppet bibehålles Uppet, att skällig ersättning skulle tillerkännas honom för intrång och upplåtelse av mark, och dels (§ 18) ersättning för skada på fisket.

Gynningsmen finner enligt deras vid förrättnings-
rörande företaget/
sammanträdet den 22 juni 1940 framlagda utlåtande
företaget/
vara sådan vattenavledning, som omfattas i 7
kap. vattenlagen, samt yttrade i utlåtandet:

"Fiskerintendenten i södra distriktet har, under hänvisning till av fiskeriestrukturen G. Johansson uppskattad avkastning av fisket, beräknat den årliga avkastningsminskningen till 90 kronor för Stegesjön och 15 kronor för Kaffa sjön (Bil. D.). Fiskerättshägarna hava förklarat sig kunna i huvudsak vitsorda dessa siffror. Till motverkande av genom öfverskningen uppkommande skada på fisket har fiskerintendenten föreslagit, att göddyngel och cuture bör implanteras, för vilket ändamål en avgift av 40 kronor per år bör inbetalas till lärotes hushållnings-

skallskap under de fem första åren efter sänkningen. - Kostnaden för företaget har beräknats till 9.650 kronor, vartill kommer nyssnämnda avgift för inplantering av fisk. Sammanlagda kostnaden uppgår således till 9.850 kronor. - Båtnaden för i företaget ingående marker har uppskattats till 10.422 kronor 75 öre. Nyttan av åtgärden efter avdrag av kostnaden för dess verkställande uppgår således till 572 kronor 75 öre. - Värdet av fiskets örliga avkastningsminskning motsvarar, vid 5 % ränta, ett kapitalbelopp av 2.100 kronor. Utan överstiger alltså nyttan. - På grund härav finns synsättet ett företag, "jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 38 § vattenlagen, möter laga hinder". -

Av båtnaden belöper enligt Ågobeskrivnings- och värderingslängden i förrättningshandlingarna 7.361 kr 75 öre på Håraboda 1¹⁴ och 237 kr 50 öre på av Björkofell 1⁷. - I det i utlåtandet angivna kostnadsbeloppet ingår enligt kostnadsförslaget i förrättningshandlingarna kostnaderna för avloppet från Stagesjön, som skulle bibehållas öppet, däribland för schaktning och sprängning för sammanlagt 5.420 kr samt ersättning - till Hagström - "enligt utlåtandet" med 85 kr.

Genom en den 21 augusti 1940 och alltså före besvär-

Bevär
Över syn-
skatt
hinder.

tidens utgång till vattenrättsdomaren vid vattendomstolen
inkommen skrift har Evert Johansson anført besvär hos
vattendomstolen över utlåtandet. I besvärsskriften och
sederna under målets handläggning vid vattendomstolen
har Evert Johansson anført - förutom att skogarna i trakten
utsköts, till följd varav vattnet i sjöarna, särskilt i
Laffasjön, stego, vilket medförde, att Evert Johanssons
marker blevo alltmera vattensjuka, och att den tillämnade
sjöskänningen vore nödvändig för beståndet av hans till
Kärnede 1¹⁴ hörande jordbruk omfattande för närvarande
10 hektar odlat jord, såsom självständigt, bärkraftigt
jordbruk - att, om hänsyn toges till det kapitalutlägg för
båtar och redskap och den arbetstid, som fisket krävde, det
årliga värdet av fisket i sjöarna måste sättas lika med
noll och att företaget alltså icke kunde räknas skada ett
fiske, som saknade nettovärde, samt yrkat, att vattendomstolen
skulle undanröja synpunkterna i utlåtandet meddelade beslut
om hinder mot företaget och förklara, att skänningen av
sjöarna skulle få komma till stånd.

Lagman - orsman - har vid vattendomstolen bestritt
bifall till besvären.

Ochom sjöskakningen skulle vid medelvattenstånd Prövning.

Kaffesjöns areal minskas med 0,32 ha till 4,99 ha och Stegesjöns med 1,62 ha till 14,20 ha.

Konligt fiskerintendentens yttrande skulle värdet av fisket uppgå i Kaffesjön till (omkring) 25 kr per ha och i Stegesjön till (omkring) 28 kr per ha samt den av skakningen orsakade ~~NX~~ förlusten av grundområdena kunna beräknas minska avkastningen med ett värde dubbelt så stort som värdet av en avkastning, motsvarande arealminskningen, varför den årliga värdeminskningen skulle bli för Kaffesjön ($2 \times 0,32 \times 25 = 14,72$ eller omkring) 15 kr och för Stegesjön ($2 \times 1,62 \times 28 = 90,72$ eller omkring) 90 kr.

Fiskerintendenten synes vid sina beräkningar icke hava gjort något avdrag för kostnaderna för båt och fiskredskap eller för värdet av arbetstid för fisket. Redan vid synförrättningen och sedermera också vid förhandlingen inför vattendomsstolen förklarade skägare med ställning såsom deltagare i det tillämnade företaget, att fiske bedrevs i sjöarna endast i rings omfattning och enbart för nöjes skull samt att fisket saknade ekonomisk betydelse.

Av vad vid förhandlingen inför vattendomsstolen förkom

läror frångå, att fegnessen genom att avetings stogsejden
avleppad med fiskredor och lyckats erhålla ganska goda fisk-
fångster vid de tider, då Siah vandrade till och från sjön,
men att fiske i själva sjöarna icke icke sig.

Vattenkontrollen finner, att fisket i sjöarna
saknar värde såsom sbringofång eller såsom sportfiske och
att ojskärningen icke kan med sig upptaga orsaka fisk-
beståndet i sjöarna någon för framtiden betydande skada av
praktisk betydelse. Den tillfälliga minskning av fisk-
beståndet, som är att förvänta de första åren efter ojskär-
ningen på grund av att läroslighetserna framgår allt för
ganska att skulle bli något mindre än hittills, skulle
komma att uppvägas genom ingivning av gäddor och
sutare under åren av fiskerintendenten i yttrandet förordade
tiden av fem år eller möjligen till och med under en
kortare tid av tre år, som fiskerinstruktören i sin
skrivelse föreslagit.

Vattenkontrollen finner alltså något hinder mot
fiskeriet på grund av skada å fiske icke möta.

Vad angår fiskeriets planläggning och bevakningen
av bestånderna för dens utförande synes intet vara att

anmärks.

Den odlade och odlingsbara mark, som beräres av företaget, utgöres av dy av varierande måttighet på botten av stenbundet grus. Det är därför sannolikt, att ej obetydlig sluttning så småningom kommer att uppstå, när dyelaget är av större måttighet. När dyelaget redan är tunt kommer detta att snart bliva så tunt, att stenen blir till besvär vid brukningen. Marken är allunda icke särskilt lämplig för odling, och den gesen företaget till en början vunnna båtnaden kommer att försvinnas inom en ej alltför avlägsen tidrymd (sannolikt mindre än 20 år). Under dessa förhållanden synes de av styrelsernas satta markvärdena vara högt tilltagna. Om markvärdena och därmed även den beräknade båtnaden sänkes med endast 10 procent eller från 10.423 kr 75 öre till 9.500 kr, skulle båtnaderna för företaget komma att övertiga båtnaden. Eftersom någon skada å fisket icke uppstår, skulle företaget - såvida företaget ej orsakar någon annan skada, vilket ej av föruttningshänseendingarna frångår - likväl vara tillätligt.

För slutligt bedömande av företagets tillätlighet erfordras omedelbart närmare utredning, än som frångår av

förrättningshandlingarna, i vilka] den 8 novemberdelen av
Björkefall 1⁷ uppkommer skada och intrång genom åtgärder i
avloppsåm för företaget och genom uppläggande av schaktninge-
massa längs ån - medförande ökning av kostnaderna för
företaget - och hurvida olist i annat avseende ån i fråga
om fisket uppkommer skada eller intrång genom företaget.
Denna utredning bör göras vid fortsatt synförrättning.

Vattenförstolen undersöker alltså synordnans ut-
låtande och förklarar, att förrättningsmannen har ^{att,} ~~er~~
skriftlig anmälan av Evert Johansson eller annan av de ur-
sprungliga skadade till förrättningen eller deras rätts-
innehavare skärs till förrättningsmannen, återupptaga syn-
förrättningen för erforderlig fortsatt behandling. Göras
icke sådan anmälan senast sex månader efter det laga kraft
åtgående den i målet föreligger, vare frågan om fortsatt
behandling av denna synförrättning förfallen.

Evert Johansson vare pliktig att till vattenför-
stolens kansli gilda sådana kostnader i målet, vilka avses
i 11 kap. 97 § vattenlagen. Därest företaget bliver till-
lätligt skola emellertid dessa kostnader - liksom Evert
Johanssons övriga kostnader för detta mål, exempelvis

domslösen - fördelas efter grunderna för elctlig fördelning av
förrättningskostnader för företaget.

Talen mot denna dom fullföljes till Vattenöverdomstolen
genom vad. Vill part väja mot domen, skall han inom två
veckor från denna dag, eller sist tisdagen den 24 maj 1949
före tjänstetidens slut, hos vattenrättsdomaren eller vatten-
rättssekreteraren, Söderbygdens vattendomstol, Vasastr. 52,
Stockholm (postadress: Box 492, Stockholm 1), muntligen eller
skriftligen anmäla vad. Part, som anmält vad, skall inom fyra
veckor från denna dag, eller sist tisdagen den 7 juni 1949
före tjänstetidens slut, fullfölja valet genom att till
vattenrättsdomaren inkomma med sin till Vattenöverdomstolen
ställda vädeinläga.

Har part å ena sidan sålunda väijat, äga även mot-
part, om han ej iakttagit vad ovan sagts, föra talen mot
domen; dock åligger honom att inom två veckor från den dag,
då tiden för fullfölje av valet utgick, till vattenrättsdomaren
inkomma med vädeinläga. Sådan vadetalen förfaller, om den
företa vadetalen återkallas eller eljest förfaller.

Inläga eller annan handling sk. till vattenrättsdomaren
inlämnas genom bud eller inlämnas med posten i betalt brev.

Å vattendomstolens vägnar

ca 1949

Trarb. R. R. R.

Att vad icke blivit inom laga tid anmält emot förestående dom, det
varder härmed, till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendom-
stols kansli den 30 juli 1949.

Ex officio:

Bengt-Olof Sandin



Kyrkhults
Kommunalfullmäktige

ill

Lautbucksingevägen

Blekings län

Karlshemma

Med hänvisning till Sörbygdens
vattenmyndighets-dnr 10/5 1949 BUD 20/1948
angående påⁿskning av Stiga- och Laffar
sjöarna för gäddvärmad anläggning och
fiskeanläggning samt för utövande nämnda
påⁿskning.

Karlshemma den 25/6 49.

ägar till
Karlshemma 1/14.

Evert Johansson

adr. Karlshemma

K U N G Ö R E L S E.

Sedan Söderbygdens vattendomstol i dom den 10 maj 1949 för fortsatt erforderlig handläggning återförvisat syneförrättning enligt vattenlagen ang sänkning av Stege- och Kaffasjöarna för förbättrad torrläggning av mark till Björkefall 1, 1, 1 och 1, Kåraboda 1, 1, 1 och 1 samt Bengtsboda 1 och 1 i Kyrkhults socken, Blekinge län, har sammanträde utsatts att av synemännen hållas hos lantbrukaren Evert Johansson i Kåraboda fredagen den 30 september 1949 kl 10.00. Företaget synes även komma att angå delägare och fiskerättsägare i nämnda sjöar samt ägare av strömfall och vattenverk i deras avlopp.

Karlskrona den 8 september 1949.

Thore Möller
Thore Möller.
Lantbruksingenjör.

*Kungövd i Kyrkhults
Kyrka öpm. nr 18/5/1949
Helge Pierson
Kyrkshunde*

Ovanstående kungörelse införd i tidningen Karlshamns Allehanda måndagen den 12 september 1949, betygar:

Thore Möller

F Ö R T E C K N I N G

öfver kungörelser, kallelser och underrättelser angående sammanträden vid syneförrättning rörande sänkning av Stege- och Kaffasjöarna, Kyrkhults socken, Blekinge län, avlämnade å posten nedanskrivna dagar.

Den 8 september 1948 angående sammanträde hos lantbrukaren Evert Johansson i Kåraboda fredagen den 30 september 1949 kl 10.00.

Kungörelse till:

Pastorsämbetet i Kyrkhults församling,

Kyrkhult

Tidningen Karlshamns Allehanda,

Karlshamn

Kallelse till:

Skiftesgodemannen Albert Olsson, Bengtsboda,

Kåraboda.

" Ernst Nilsson, Tulseboda,

Kyrkhult

Underrättelse till:

Lantbrukaren Evert Johansson,

Kåraboda

" Oskar Olsson,

"

" Bertil Persson,

"

" Olof Nilsson,

"

" Hjalmar Magnusson, Björkefall,

"

" Albert Persson, Björkefall,

"

" Emil Håkansson, Björkefall,

"

" Viktor Jönsson, Björkefall,

"

" Olof Askblom, Björkefall,

"

" Hilding Karlsson, Farabol,

"

*J. Järnsten
Mare Möller*

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	A-pris	Kostnad		Kostnad		Summa		
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	
0+72 ₋₂ +56	184	Avloppet från Stegesjön A - B.									
		Schaktning och sprängning av grus, sten o block m ³	460	7:-	3220	-					
		Schaktning och spräng- ning av berg "	100	22:-	2200	-					
		Trumma vid 0+72			400	-			5820	-	
		Ersättning enl utlåtandet							85	-	
			För oförutsedda fall, ar- betsledning, semesterer- sättning m.m. tillägges							675	-
	184	S u m m a							6580	-	
	5+00 ₋₆ +62	162	Avloppet från Kaffasjön till Stegesjön C - D.								
			Schaktning av dy m sten och stubbar m ³	200	2:-	400	-				
			Schaktning och sprängning av sand, grus och sten- block m ³	60	4:-	240	-				
Trumma vid 6+62					250	-	890	-			
310 Schaktning av dy med sten och stubbar "			480	2:-	960	-					
6+62 ₋₉ +72		310	Schaktning och sprängning av grus, sten o block m ³	180	4:-	720	-				
			Trumma vid 9+12			250	-	1930	-	2820	-
			Föroförutsedda fall, ar- betsledning, semesterer- sättning m.m. tillägges							330	-
			472	S u m m a						3150	-
			S A M M A N D R A G								
656	184	Avloppet från Stegesjön A - B							6580	-	
	472	" mellan Kaffasjön och Stegesjön C - D							3150	-	
		Fiskeavgift enl utlåtandet							120	-	
	656	S u m m a							9.850	-	
Käraboda den 30 september 1949. Thore Sjölin											

[illegible]

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad		Andel inom samfällighet i					
				för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad		summa beräknad anläggningskostnad		verklig kostnad	
		kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	procent	
1	2	3		4		5		6	7
1/12 mtl Björkefall av 1 F ⁷		287	50			271	86	2,76	X
Hjalmar Megnussen									
521/8192 mtl Kåraboda av 1 ² A	s	1221	-			1154	42	11,72	e
Oskar Olsson									
3/16 mtl Kåraboda 1 ⁴ C		219	-			206	85	2,10	X
Olof Askblom									
1/12 mtl Kåraboda 1 ¹⁴ Bb	s	7361	75			6957	06	70,63	e
Evert Johansson									
5/32 mtl Bengtsboda 1 ⁷ Aa	s	125	50			118	20	1,20	X
Olof Nilsson									
1/4 mtl Bengtsboda 1 ³ B	s	1208	-			1141	61	11,59	e
Bertil Persson									
S u m m a		10.422	75			9.850	-	100,00	

Kåraboda den 30 september 1949.

Evert Nilsson

Evert Nilsson

Alf Nilsson

[illegible]

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående sänkning av Steges- och Kaffasjöarna för torrläggning av marker inom Björkefall, Kåraboda och Bengtsboda byar i Kyrkhults socken, Blekinge län.

Mom.1. Företagets omfattning och ändamål.

Torrläggningsområdet, som skall bilda en samfällighet, ligger 5 å 6 km nordnordväst Kyrkhults kyrka. På den i skala 1:4000 upprättade kartan har markernas höjdläge över det antagna jämförelseplanet angivits medelst små blå siffror. Beskrivning över markerna återfinnes i ägobeskrivningen /Bil. F./.

I enlighet med sökandenas yrkanden kommer företaget att omfatta utförandet av ett från Stegesjön i västlig huvudriktning framrinnande avlopp, på hithörande ritningar betecknat A - B, samt avloppet mellan nämnda sjö och Kaffasjön, betecknat C - D. På kartan äro avloppen, som skola bibehållas öppna, utmärkta med dubbla röda linjer.

Omkring 100 m nedan den punkt där arbetena föreslagits att påbörjas utfaller avloppet från Stegesjön i Snöflebodaån, ett tillflöde till Vilshultsån, vilken i sin tur är ett av Skräboåns källflöden. Företaget ligger således inom Skräboåns nederbördsområde n:r 87.

Mom.2. Laga hinder, allmänna och enskilda intressen.

För handläggning av förrättningen, som grundar sig på länsstyrelsens förordnande den 3 juli 1945 och av ene sökanden i anledning av Söderbygdens vattendomstols beslut den 10 maj 1949 gjord anmälan /Bil. I./, har något laga hinder ej anmälts. Ej heller hava synemännen funnit något sådant hinder föreligga.

Kungl. Kammarkollégiet har icke funnit nödigt att för närvarande föra talan för bevakande av det allmännas rätt och intressen i målet /Bil. E./.

Fiskerintendenten i Södra distriktet har i yttrande den 15 juni 1948 /Bil. D./ lämnat vissa uppgifter angående den beräknade årliga värdeminskningen av fisket i sjöarna samt dessutom framhållit, att sjösänkningen skulle skada lekplatserna för gäddan samt även sutaren och därför ogynnsamt påverka dessa fiskars lek. Vid sin prövning av ärendet /Bil. I./ har vattendomstolen emellertid funnit, att fiskerintendenten vid sina beräkningar icke synes hava gjort avdrag för kostnaden för båt och fiskredskap eller för värdet av arbetstid för fisket. Vattendomstolen har därför ansett, att fisket i sjöarna saknar värde såsom näringsfång eller såsom sportfiske och att sjösänkningen icke med fog kan antegas orsaka fiskebeståndet någon för framtiden bestående skada av praktisk betydelse. På grund härav har vattendomstolen funnit hinder mot företaget på grund av skada å fisket icke möta.

Genom sänkningen kommer Stegesjöns areal vid medelvattenstånd att minskas från 14,20 hektar till 12,58 hektar eller med 1,62 hektar. Kaffasjöns areal minskas vid samma vattenstånd från 5,30 hektar till 4,98 hektar eller med 0,32 hektar. Vid utloppet ur Stegesjön är nederbördsområdet 4,5 km². Snöflebodaåns nederbördsområde omfattar vid den punkt, där ån mottager tillflödet från Stegesjön, 70 km². Vattenförhållandena i ån synas därför icke blive förändrade till men för nedanförliggande vattenverk. Då enligt vad synemännen kunnat utröna ej heller andra omständigheter föreligga, som enligt vattenlagen utgöra hinder för företaget, lämnas, i vad på synemännen beror, tillstånd till företagets utförande på det sätt och på de villkor, som här nedan närmare angivas.

Mom.3. Företagets beskaffenhet.

Genom företaget kommer medelvattenståndet i ifrågavarande sjöar att sänkas omkring 90 cm och högvattenståndet omkring 80 cm, vilket, såsom ovan framhållits, medför en sammanlagd minskning av sjöytan vid medelvatten av 1,94 hektar. Synemännen anse därför företaget vara sådan vattenavledning, som omförmäles i 7 kap. 37 § vattenlagen.

Mom.4. Fixpunkter.

På plan- och profilritningarna angivna höjdlägen hänföra sig till ett antaget jämförelseplan, som bestämmes genom följande fixpunkter:

Fixp. I. Höjdläge $=+8,00$ m. Järndubb i sten vid norra kanten av markväg, 15 m öster om grind och 8 m norr om längdmättningspunkt 0+67.

Fixp. II. Höjdläge $=+9,27$ m. Järndubb i sten 10 m väster om Stegesjöns nuvarande strand, 8 m söder om längdmättningspunkt 2+47.

Fixp. III. Höjdläge $=+10,46$ m. Järndubb i sten 3 m söder om väg, 56 m öster om längdmättningspunkt 6+60.

Fixp. IV. Höjdläge $=+9,55$ m. Järndubb i sten i kanten av skogsmarken 36 m väster om Kaffasjöns nuvarande strand, 100 m nordväst om längdmättningspunkt 9+00.

Fixpunkterna, som äro lagligen skyddade få ej rubbas, förstöras eller övertäckas förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Mom.5. Avloppens dimensioner.

Vid utloppet ur Stegesjön omfattar avloppets nederbördsområde omkring 4,5 km² och utgöres, förutom av i företaget ingående odlingar, till övervägande del av skogs- och mossmarker. Kaffasjöns

2

nederbördsområde är omkring 1,7 km. De vattenmängder, som skola avledas, äro således icke så stora, att särskild beräkning av dimensionerna ansetts påkallad. Storleken har bestämts med hänsyn till jordmånens beskaffenhet och kravet på möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av sökandens marker. Bottenbredden i jordsektion har för båda avloppen bestämts till 0,3 m. För avloppet från Stegesjön har sidolutningen bestämts till 1:1,25 medan för avloppet från Kaffasjön till Stegesjön motsvarande lutning bestämts till 1:1,0. På den sträcka av förstnämnda avlopp, som framgår genom berg, må sidorna göras lodräta om bottenbredden ökas till 1,2 m.

Avloppens bottenlägen, lutningar, och dimensioner finnas angivna på profilritningarna.

Mom.6. Broar och trummor.

På företagets bekostnad skola trummor i enlighet med upprättade typritningar byggas vid längdmätningpunkterna 0+72, 6+62 och 9+12.

Mom.7. Ersättningar.

Breddningen av avloppet från Stegesjön samt uppläggningsmassor från samma avlopp beräknas taga i anspråk 1700 m². På grund härav finna synemännen skäligt föreskriva att till ägaren av 9/256 mtl Björkefall av 1, Hjalmer Magnusson, skall utgivas ersättning med 85 kronor. Beloppet innefattar jämväl ersättning för förlust till följd av för tidig avverkning av utmed avloppet växande skog.

För övrigt skola inga ersättningar utgå vid detta företag.

Mom.8. Båtnad och kostnadsfördelning.

Båtnaden för i företaget ingående marker har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivas i 7 kap. 22 § samma lag. Markvärdet vid full torrläggning har bestämts med hänsyn till jordart, läge

m.m. Nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet vid full torrläggning och vara beroende av höjdläget i förhållande till de försumpande vattenytorna. Landvinningar, som kunna åsättas värde, uppkomma icke genom sjösänkningen. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. F./. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Av den beräknade båtnaden, 10.422 kronor 75 öre, belöper på mark tillhörig sökandena 9.916 kronor 25 öre, motsvarande 95,14 procent.

Skäl att hänföra marken inom samfälligheten till särskilda avdelningar föreligger ej. Varje markägare har därför att taga del i med företaget förenade kostnader direkt i mån av värdet å den båtnad, som beredes hans mark. I kostnadsfördelningslängden /Bil. O. / har varje fastighets andel i kostnaderna för företaget angivits såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter nyssnämnda andelstal men skola vid förrättningens avslutande, om så fordras, förskjutas av sökandena.

Den som ej är sökande till förrättningen är ej skyldig vidkännas större bidrag till kostnaderna för företaget än som svarar mot värdet av den båtnad, som beredes hans mark.

Mom. 9. Företagets utförande.

Ifråga om företagets utförande bestämmes:

- 1/ Företagets utförande skall ombesörjas av en styrelse, som utses av delägarna vid allmänt sammanträde, därvid varje delägare har rösträtt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget; dock må ingen utöva rösträtt för mer än en femtedel av delägarnas sammanlagda vid sammanträdet företrädde andelstal. Angående styrelsens skyldigheter och

befogenhet hänvisas till bestämmelserna i 3 kap. 15 och 17-21 §§ vattenlagen samt till här nedan i detta utlåtande givna föreskrifter.

- 2/ Företaget skall utföras i enlighet med de upprättade förslagsritningarna.
- 3/ Innan arbetet påbörjas eller åtgärd eljest vidtages till förfång för annan skall anmälan om styrelseval göras hos länsstyrelsen i Blekinge län där även uppkommande ändringar i styrelsens sammansättning skola anmälas.
- 4/ Jord och sten, som uppschaktas ur dike må läggas vid sidan av detta, dock icke närmare kanten än 1,0 m och ej i brantare inre lutning än 1:1,0.
- 5/x 6/ I upplagda jordsträngar skola öppningar med bottenbredd 0,3 m och sidolutning 1:1,0 anordnas vid svackor i marken, tillstötande diken samt i övrigt på minst var 40:de meter, på det dagvattnet må fritt kunna avrinna från angränsande terräng.
- 7/ Till äventyrs inträffande ras skola oförtövat avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder vidtagas.
- 8/ Till trummor använda betongrör skola beträffande såväl täthet som tryckhållfasthet uppfylla i Svenska-Kommunal-Tekniska föreningens normalbestämmelser angivna fordringar för dylika rör.
- 9/ Under arbetet får vatten icke uppdämmas eller påsläppas så att skada sker.
- 10/ Arbetena böra utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest ändamålsenliga och betryggande.
- 11/ Arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt skola vara bragta till slut senast den 1. september 1955.
- x 5/ Vid sprängningsarbetena skall särskild försiktighet iakttagas så att betesdjur ej skadas och onödig åverkan på byggnader och träd undvikas.

12/ Avsättning jämligt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan göras av lantbruksingenjör.

Mom.10. Framtida underhållet.

Avloppen, skola omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar och har styrelsen att härom tillse och verkställa. Rensnings- och underhållsarbetena böra utföras å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt. Av rensningsjord förorsakat intrång skall tälas utan ersättning. Kostnaderna fördelas efter samma grunder som gälla vid arbetets första utförande.

Kostnad för rensnings- eller underhållsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denna.

Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tälas.

I företaget ingående trummor skola efter avsändandet övertagas till underhåll av den eller dem, som haft att vidmakthålla befintliga byggnader av detta slag.

Mom.11. Organisation.

Av styrelsens medlemmar skall en vara ordförande och verkställande ledamot. Det åligger styrelsen:

att ombesörja arbetenas utförande och kontrollera desamma - i den

mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person - ,

att i mån av arbetets ^{fortgång} verkställa utdebitering av för arbetenas bedrivande erforderliga medel,

att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper skola minst en gång om året framläggas för delägarna i och för granskning,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest finnes nödigt genom kring- sänd kallelselista, på vilken kallade delägare teckna sina namn,

eller på 17 kap. 64 § vattenlagen föreskrivet sätt senast åtta dagar i förväg kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande och därvid föra protokoll, samt att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödigt.

Mom.12. Avgift till fiskets upphjälpande .

Till motverkande av genom sjösänkningen uppkommande skada på fisket skall på företagets bekostnad utplanteras lämpliga fisksorter. Under de tre första åren efter sänkningen skall, med början det år Stegesjön sänkes, till Blekinge läns hushållningssällskap årligen inbetalas ett belopp av 40 kronor för att av dess fiskeritjänsteman disponeras för sagda ändamål.

Mom.13. Domstolsavgift.

Såsom bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet skall, så snart förrättningen vunnit laga kraft, till länsstyrelsen i Blekinge län erläggas avgift, uppgående till en och en halv för tusen av båtnaden, eller 15 kronor 63 öre.

Mom.14. Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Stege- och Kaffasjöarnas sänkingsföretag år 1949".

Mom.15. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid denna förrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras hos styrelsens ordförande.

Mom.16. Besvärshänvisning.

Talan mot åtgärd eller beslut vid förrättningen eller mot detta utlåtande föres vid Söderbygdens vattendomstol, adr. S t o c k h o l m, till vilken besvärerna för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom.17. Underställning.

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 45 § vattenlagen skall detta utlåtande prövas av Söderbygdens vattendomstol.

Kåreboda den 30 september 1949.

Knut Nilsson

Albert Olsson

ARVODESRÄKNING nr 1 resplan 46/46

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts av tjänsteman vid lantbruksingenjörsorganisationen.

Sänkning av Stege- och Kaffasjöarna

Kyrkhults socken, Blekinge län

(arbetets art, företagets namn etc. samt socken och län

DIARIE Nr 02490

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

Åtgärden omfattar tiden 1947 - 1948

27 JUL 1948

Arbetets art		Ersättning			
		kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.					
1. Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.					
Planen upprättad i samband med syneförrättning enligt vattenlagen. Jordareal som beröres av förrättningen 14,39,5 ha.					
15:- kr för 1 ha och 9:- kr för varje ha däröver		141	-	0	
2,4 % av 9850:- kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad		236	40		
2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.					
Summa:		377	40		
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa.....					
(Här intöres bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)					
					377 40
2. Täckdikningsplaner.					
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.					
1. Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.					
Jordareal som beröres av förrättningen ha.					
..... kr för ha och kr för varje ha däröver					
..... % av kr, utgörande beräknad arbetskostnad					
2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad					
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning					
5 kr för var och en av st fastigheter					
2. Annat företag.					
..... dagavvoden à 60 kr					
..... dagavvoden à 40 kr					
..... dagavvoden à 20 kr					
Transport:					377 40

Arbetets art	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
Transport:			377	40
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark. Företaget består till övervägande delen av helt öppna täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad kr. kr jämte % av kr 1 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
2. Andra uppdrag.				
a) Icke fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark; b) Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses; c) Rådgivning eller upplysning, som påkallat särskilt utredningsarbete; d) Kopiering av kartor och ritningar; e) Sammanträde; f) (Stryk det ej tillämpliga) Åtgärden har har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket. dagervoden å kr dagervoden å kr dagervoden å kr				
Summa kronor:			377	40

Anmärkningar:

Ett exemplar av denna räkning har den 23 juli 1948

enligt mottagningsbevis utkvitterats av

lantbrukaren Evert Johansson, K å r a b o d a
(titel, namn och adress)

i egenskap av aktförvarare

Karlskrona

den 26 juli

19 48

Enligt uppdrag:

Maj Kjellin-Johansson

Lantbruksstyrelsens anteckningar:

Skäl till ändring föreligger ej.

Maj Kjellin-Johansson
Kanslibitryde.

Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till kr.

Granskad den

27/2 57

av

ef