


Förslag till
Husgölen sänkningsföretag år 1947

Sillhövda socken, Blekinge län
upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen åren 1946-1947 av

Thore Möller
Statens landbruksingenjör



Ändringar i förslaget.
Mellan anslutningspunkterna 52+50 och
54+45 har täckt ledning av ϕ 450 mm
belägg utferat istället för före-
skrivet öppet avlopp.
Ändringen är införd på plan och
profil med grön färg.

Karlskrona den 9 nov. 1954.
B. u.


Boonij Gagneur

Längdskala 1:4000
0 100 200 300 m


Höjd- och sektionsskala 1:100
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m

Trummskala 1:50
0 1 2 3 4 m

Kopia.



Typritning för ägrovägstummor



RITN.Nr 001


1*0499

Likheten med originalet,
bestyrkes i tjänsten.
Karlskrona den 9 nov. 1954
B. u.
Boonij Gagneur

Kungl. Landbruksstyrelsens
Arkiv

Ritn

4121-1




Akt nr:
A499

AU\$A499




4121-1

K 1-0499



Statens Lantmäterimyndighet
Stockholm





B. U. D. 10/1947

Synehandlingar

till

HUSGÖLENS SÄNKNINGSFÖRETAG ÅR 1947.

Sillhövda socken, Blekinge län.

Till akten hör: 1 häfte handlingar, innehållan-
de 51 paginerade sidor, samt en
ritning.

Protokoll, fört vid syneförrättning enligt vattenlagen angående sänkning av Husgölen för förbättrad torrläggning av marker inom Husgöls by i Sillhövda socken av Blekinge län.

Torsdagen den 12 september 1946 kl. 10,00 inställde sig under-
tecknad förrättningsman jämte skiftesgodemännen Teodor Persson i Alla-
boda och Otto Olsson i Möllekulla hos lantbrukaren Hugo Nilsson i Hus-
göl för att på grund av länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade
förordnande påbörja handläggningen av förrättningen. Vid sammanträdet,
varom kungörelse /Bil. *B'*/ varit i laga ordning anslagen i Sillhövda
församling den 25 och införd i Blekinge Läns Tidning den 26 sistlidna
augusti och varom kända intressenter erhållit underrättelse, enligt för-
teckning /Bil. *C'*/, tillstädeskommo följande sakägare och ombud.

Sökande till förrättningen:

✓	Lantbrukaren Hugo Nilsson,	ägare till 5/72 mtl Husgöl av 1 ⁶
✓	" Henrik Svensson,	" " 1/6 " " 1 ¹¹
✓	" Nils Svensson,	" " 1/8 " <i>Sillhövda</i> " 1 ¹⁵

Övriga sakägare:

Kvarnägaren Gustaf Svensson, Rödebyholm, ägare till Rödeby lådfabrik,
jämväl såsom ombud, enligt fullmakt
/Bil. *D'*/, för

Agronom Erik André, Bubbetorp,

Kvarnäg. Herbert Persson, Bostorps kvarn,

Mjölaren Gustaf Håkansson, Kassabro kvarn, samt

" Erik Ottosson, Kestorps kvarn.

✓ Kvarnägaren Emil Sandberg, ägare till Kvarnagårdens kvarn

§ 1.

Ansökningen om förrättningen och länsstyrelsens med anledning härav utfärdade förordnande upplästes och lades till handlingarna /Bil. A. /.

§ 2.

Mot synemännen anfördes intet jäv. Självvisste de ej om något jävsförhållande till någon nu känd sakägare.

§ 3.

Framvisades karta över torrlägningsområdet och profilritning över avloppet från Husgölen till Sillhövden. I samband härmed redogjorde förrättningsmannen för preliminärt upprättat förslag till sänkning av nyssnämnda göl. Av redogörelsen framgick bl.a. att gölens ^{hög-}vattenstånd, med hänsyn till rådande vattenstånd i Sillhövden, kunde sänkas omkring 50 cm.

§ 4.

Sökandena yrkade, att företaget skulle utföras i huvudsaklig överensstämmelse med förslaget.

§ 5.

Å egna och övriga vattenverksägares vägnar ingav Gustaf Svensson en skrivelse /Bil. E. /, vilken upplästes och bilades handlingarna. Svensson framhöll därjämte, att ändamålet med företaget borde kunna vinnas enbart genom rensning av avloppet, mot vilket vattenverksägarna intet hade att invända. Sänkning av Husgölen och därav föranledd minskning av vattenmagasinet komme däremot att medföra minskad tillgång på vattenkraft.

§ 6.

Henrik Svensson framhöll, att Sillhövden jämnade ut vattenföringen, varför vattenverken, som alla lågo nedom denna sjö, icke kunde beräknas få någon kännning av ändrade vattenförhållanden i gölen.

§ 7.

Hugo Nilsson ansåg vattenverksägarnas farhågot överdrivna. Det vore

nödvändigt att mossodlingarna torrlades; i annat fall lönade det sig icke att längre ha dem under plog.

§ 8.

Gustaf Svensson anförde: Vid flöden är vattentillgången mer än tillräcklig, men under lågvattenperioder är allt vatten av stor betydelse. Varje särskilt torrlägningsföretag medför kanske ej så stort ~~ändring~~ av vattenförhållandena i Silletorpsån, men många företag till-
(kritiska perioder,
sammans resultera i en märkbar försämring av vattentillgången under

Vattenverksägarna hava påbörjat utredning angående återställande av det vattenstånd i Sillhövden, som varit rådande före senaste sänkningar, vilka ansågos icke vara lagligen tillkomna. Om dessa planer på höjning av sjöns vattenstånd förverkligades, bleve den nu planerade sänkningen av Husgölen omintetgjord.

§ 9.

Emil Sandberg, själv vattenverksägare, ansåg företaget vara utan betydelse för vattentillgången vid strömfällen i Silletorpsån.

§ 10.

Markägarna motsatta sig av vattenverksägarna framställda krav på ersättning för förlorad vattenkraft och bestredo avseende vid den ingivna skrivelsen.

§ 11.

Det ansågs rättvist, att ersättning utginge för intrång genom jord- och stenupplag vid grävningsarbetet. Däremot förklarade sig berörda markägare kostnadsfritt lämna för avloppets breddning erforderlig mark.

§ 12.

På frågor upplystes, att fiskförekomsten i gölen var sparsam. Yrkesmässigt fiske förekom ej och fisket saknade ekonomisk betydelse. Ersättning för event. skada på fisket ifrågasattes ej.

§ 13.

Broar ansågos på företagets bekostnad föra byggas på de plätser, där sådana för närvarande finnes och även för framtiden vore behövlige.

§ 14.

Tillsades, att synemännen omedelbart ämnade besiktiga marker och avlopp samt att nytt sammanträde för ärendets vidare handläggning skulle hållas på tid och plats, som komme att i laga ordning kungöras.

§ 15.

Som intet vidare förekom, avslutades sammanträdet.

Husgöl, H o l m s j ö, den 12 september 1946.

Hugo Nilsson
Emil Sandberg *Herbert Persson*

Torsdagen den 3 juli 1947 kl. 10,00 inställde sig synemännen åter hos lantbrukaren Hugo Nilsson i Husgöl för fortsatt handläggning av för - rättningen. Vid sammanträdet, varom kungörelse /Bil. B²/ varit i laga ordning anslagen i Sillhövda församling den 22 och införd i Blekinge Läns Tidning den 16 sistlidna juni och varom kända intressenter erhållit underrättelse, enligt förteckning /Bil. C./, tillstädeskommo där - jämte följande sakägare och ombud.

Lantbrukaren Hugo Nilsson,

Husgöl

" Nils Svensson,

"

Agronomen Erik André,

Bubbetorp

Kvarnägaren Herbert Persson,

Bostorps kvarn .

" Emil Sandberg,

Kvarnagården

Mjölnaren Gustaf Håkansson,

Kassabro kvarn

" Erik Ottosson,

Kestorps kvarn

jämväl såsom ombud, enligt fullmakt /Bil. D^e/ för
övriga vattenverksägare

Lantbrukaren Karl Svensson,

Nävräsjo

" Verner Johansson,

"

" Sofia Ottosson,

"

genom somer

Sigvard Ottosson

" Olof Håkansson,

Sillhövda

" Henrik Svensson,

Husgöl

§ 16.

Det vid förra sammanträdet förda protokollet upplästes och
godkändes.

§ 17.

Upplästes av vissa markägare ingiven, den 26 september 1946
dagtecknad skrivelse /Bil. F./, av förrättningsmannen den 2 april
1947 upprättat förslag till utlåtande i vad detsamma berörda före-
tagets inverkan på vattenverk och marker utmed Silletorpsån /Bil. G./,
av P. Johanssons ingenjörbyrå, Växjö, avgivet yttrande i ärendet,
vilket yttrande vattenverksägarna åberopade som sitt eget /Bil. H./,
av vissa markägare den 15 april 1947 ingiven skrivelse /Bil. J /
samt Kungl. Kammarkollegiets yttrande i målet /Bil. K./, vilka alla
lades till handlingarna.

§ 18.

Gustaf Håkansson, vilken uppgav sig jämväl företräda vatten-
rättigheter inom Ö. och V. Rödeby, framhöll, att om Sillhövden åter-

sbälldes till sin tidigare nivå, så komme möjligheterna att sänka Husgölen att bortfalla. Han önskade därför besked, huruvida en sådan åtgärd över huvud taget vore möjlig. Rödeby församling hade för avsikt att i Silletorpsån anordna en konstgjord sjö för att tillgodose behovet av vatten för eldsläckning.

§ 19.

André förklarade, att vattenverksägarna icke ville kränka andra berättigade intressen men förbehöllo sig rätt att återställa Sillhövdens lagliga vattenstånd. Det är ett allmänt intresse, att vattentillgången i ån säkerställles med hänsyn bl.a. till att kloakledningar från samhällen utmed densamma mynna i ån. Dikningarna inom övre delen av nederbördsområdet öka flödenas häftighet och orsaka översvämningar på marker utmed åns nedre lopp.

§ 20.

Ottosson påpekade, att såväl vattenverksägare som ägare av marker utmed ån hade intresse av att förhindra skadliga förändringar av vattenförhållandena.

§ 21.

Sandberg upplyste, att vatten för närvarande icke rann ur Husgölen. Som magasin vore gölen således för vattenverken utan betydelse.

§ 22.

André ifrågasatte torrläggning genom invallning av ifrågavarande marker. Därest medgivande lämnas till utförande av nu ifrågavarande företag, så förhindras varje möjlighet att i framtiden reglera Sillhövden.

§ 23.

Karl Svensson framhöll, att vattenverken icke kunde få nöjaktig tillgång på vatten vid lågvattenföring, förrän fallet vid Nävrassjö uppsats. Markägarna invid fallet kunde icke ensamma bekosta detta arbete utan måste kräva deltagande även från ägare av uppströms belägna marker.

§ 24.

Henrik Svensson och andra deltagare i företaget förvånade sig över att vattenverksägare och markägare utmed Silletorpsån ville förhindra företaget. Det vore tvivelaktigt om det planerade återställandet av Sillhövden verkligen kunde genomföras. Efter sänkningen hade många i god tro förvärvat sina fastigheter, varför höjning av vattenständen kunde få de mest vittgående konsekvenser.

§ 25.

Hugo Nilsson ifrågasatte Husgölens värde som magasin. Gölen saknar tillflöden och sedan magasinet en gång tömts, ^(samma sak) är det omöjligt att åter fylla detsamma.

§ 26.

På förrättningsmannens fråga, huruvida någon sjö uppströms Husgölen kunde tänkas röna inverkan av gölens sänkning, upplystes, att någon sådan sjö icke funnes. Dessutom upplystes, att gölens utlopp i tre veckors tid varit helt uttorkat.

§ 27.

Gustaf Håkansson framhöll, att vad vattenverksägarna mest fruktade vore, att Husgölens sänkning skulle förhindra eller försvåra en framtida reglering av Sillhövden. Däremot vore det från gölen rinnande vattnet av mindre betydelse.

§ 28.

Ottosson ansåg, att reglering av Sillhövden och Nävrassjön borde kunna öka vattentillgången under lågvattenperioder med 15 å 20 %.

§ 29.

På fråga av Henrik Svensson, huruvida vattenverksägarna ville lämna sitt medgivande till företaget, svarade André, att denna sak icke kunde med tillräcklig noggrannhet bedömas, förrän frågan om

Sillhövdens reglering bleve i sin helhet utredd.

§ 30.

För inställelse vid förrättningen och kostnader för erforderliga utredningar begärde vattenverksägarna ersättning med i ett för allt 500 kronor.

§ 31.

Efter överläggning avgåvo synemännen utlåtande /Bil. *P.* /, vilket upplästes för de närvarande. I samband härmed redogjorde förrättningsmännen för det upprättade förslaget till torrläggning av ifrågavarande marker, den beräknade båtnaden, kostnadernas fördelning m.m.

§ 32.

Uträknades gode männens ersättningar ochh uppgingo till 31 kronor 60 öre för Theodor Persson samt 28 kronor 40 öre för Otto Olsson.

§ 33.

Till aktförvarare utsågs Henrik Svensson, Husgöl, Holmsjö, och tillsades, att handlingar m.m. rörande företaget komme att inom trettio dagar tillställas honom för att hos honom hållas tillgängliga för envar som önskade granska dem eller taga avskrift.

§ 34.

Som intet vidare förekom, upplästes protokollet och förrättningen och sammanträdet förklarades avslutade.

Husgöl, Holmsjö, den 3 juli 1947.

Husgöl

Otto Olsson

Henrik Persson

31.60

28.40

26.95

86.95

7. 48. 40
 35 OKT. 1945

Till

Länsstyrelsen i Blekinge län.

Vördsamt anhålles om förordnande för lantbruksingenjören i länet att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående sänkning av Husgölen för förbättrad torrläggning av marker inom Husgöls by i Sillhövda socken. Av företaget synes komma att beröras ^{beta} Hugo Nilsson, Henrik Svensson, Sigrid Olsson, Lisa Karlsson, och Håkan Karlsson, samtliga i Husgöl.

Meddelanden angående förrättningen ställas till undertecknad Hugo Nilsson, Husgöl, Holmsjö. Tel. Holmsjö 30.

Husgöl, Holmsjö, den 25 sept 1945

Hugo Nilsson ✓ Elisabeth Carlsson ✓
 Henrik Svensson ✓ Sigrid Olsson ✓
 Håkan Carlsson ✓

Resolution.

Översändes till statens lantbruksingenjör i Blekinge län, som härigenom förordnas att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning.

Karlskrona & landskansliet den 15 oktober 1945.

På länsstyrelsens vägnar:

Eritz Selmer

J. G. Rundqvist

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättning enligt vattenlagen angående sänkning av
Husgölen handlägges vid sammanträde hos lantbrukaren Hugo Nil-
 sson i Husgöl torsdagen den 12 september 1946 kl. 10.00. Före-
 taget synes komma att beröra Husgöl 1⁶, 1⁷, 1¹¹, och 1²⁶ samt
 Sillhövda 1⁸, 1¹⁰ och 1¹⁵ i Sillhövda socken av Blekinge län
 även ^{-som}delägare och fiskerättsägare i nämnda göl.

Karlskrona den 21 augusti 1946.

Thore Möller

Thore Möller
 Statens lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning

i Sillhövda församling

den 45 augusti 1946

Henrik Larsson

Henrik Larsson
 Kirkebonds- och Fogder Kommissarie Kirkebodpunkt

Införd i Blekinge Läns Tidning den 26 augusti 1946 betygar:

Thore Möller

K U N G Ö R E L S E

Syneförrättning enligt vattenlagen angående sänkning av Husgö-
len handlägges vid sammanträde hos lantbrukaren Hugo Nilsson i
 Husgöl torsdagen den 3 juli 1947 kl. 10.00. Företaget förmenas kom-
 ma att beröra marker till Husgöl 1⁶, 1⁷, 1¹¹ och 1²⁶ samt Sillhövda
 1⁸, 1¹⁰ och 1¹⁵ i Sillhövda socken, Blekinge län, delägare och fiske-
 rättsägare i nämnda göl ävensom ägare och innehavare av marker om-
 kring Sillhövden samt marker och strömfall utmed Lilletorpsån.

Karlskrona den 11 juni 1947.

Thore Möller

Thore Möller
 Statens lantbruksingenjör

Anslaget i laga ordning

i Sillhövda församling

den 22 juni 1947

Henry Plantin

~~Kyrkostyrelsen, Pastor, Kommunalskrivaren~~

Införd i Blekinge Läns Tidning den 16 juni 1947 betygar:

Thore Möller

F Ö R T E C K N I N G

över kungörelser, kallelser och underrättelser angående sammanträden vid syneförrättning rörande torrläggning av vattenbesvärade marker, tillhörande Husgöl och Sillhövda byar i Sillhövda socken av Blekinge län, avlämnade å posten nedanskrivna dagar.

Den 21 aug 1946 angående sammanträde hos lantbrukaren Hugo Nilsson i

Husgöl torsdagen den 12 september 1946 kl. 10.00.

Kungörelse till pastorsämbetet i Sillhövda församling, Holmsjö.

" " Blekinge Läns Tidning, Karlskrona.

Kallelse till skiftesgodemannen Teodor Rodell Persson,
Allaboda, Nävrögöl.

" " " Otto Olsson, Möllekulla, Holmsjö.

Underrättelse till Elisabeth Carlsson, Husgöl l⁶, "

" " Håkan Carlsson, " l⁷, "

" " Henrik Svensson, " l¹¹, "

" " Sigrid Olsson, " l²⁶, "

" " Per Svensson, " "

" " Hugo Nilsson, " "

" " Gerda Lindström, Sillhövda l⁸, "

" " Per Manfred Pettersson, " l¹⁰, "

" " Nils Svensson " l¹⁵, "

Den 11 juni 1947 angående sammanträde hos lantbrukaren Hugo Nilsson i

Husgöl torsdagen den 3 juli 1947 kl 10.00.

Kungörelse till pastorsämbetet i Sillhövda församling, Holmsjö.

" " Blekinge Läns Tidning, Karlskrona.

Kallelse till skiftesgodemannen Teodor Persson, Allaboda, Nävrögöl.

" " " Otto Olsson, Möllekulla, Holmsjö.

Avskrift av kungörelsen och ansökningshandlingarna till

Kungl. Lantbruksstyrelsen, Stockholm.

" Kammarkollegiet, "

Underrättelse till Fr. Elisabeth Carlsson, Husgöl, Holmsjö.

" " lantbr. Håkan Carlsson, Husgöl, "

" " " Henrik Svensson, Husgöl, "

" " fr. Sigrid Olsson, Husgöl, "

" " lantbr Per Svensson, Husgöl, "

" " " Hugo Nilsson, Husgöl, "

" " fr. Gerda Lindström, Sillhövda, "

" " " Per Manfred Pettersson, Sillhövda, "

Underrättelse till lantbr. Nils Svensson, Sillhövda,	<u>Holmsjö.</u>
" " agronom Erik André, Bubbetorp,	<u>Torskors</u>
" " kvarnägaren Gustaf Svensson, Rödebyholm, Rödeby	
" " " Herbert Persson, Bostorps kvarn <u>Spjutsbygd.</u>	
" " " Emil Sandberg, Kvarnagården, <u>Nävrögöl.</u>	
" " mjölnaren Gustaf Håkansson, Kassabro Kvarn, <u>Rödeby</u>	
" " " Erik Ottosson, Kestorps kvarn, "	
" " Lantbr. Olof Håkansson, Sillhövden,	<u>Holmsjö.</u>
" " " Karl Svensson, Nävrögöl,	<u>Nävrögöl.</u>
" " " Verner Johansson, Nävrögöl,	"
" " fr. Sofia Ottosson, Nävrögöl,	"

*J. Jönsson:
Mose Anders*

Rättesånsfullmakt

för innehavaren eller den han i sitt ställe vid ett eller flera
tillfällen förordnar; gällande för syneförrättning enligt vatten-
lagen avseende sänkning av Husgöl i och för torrläggning av mark.

Bibbetorp m.fl. platser den 8 Sept 1946

Erik Fredrik

Gustaf Olsson

Helmut Persson

.....

.....

Gustaf Wäghansson

Erik Olsson

.....

.....

.....

Ovanstående namnteckningar bevitna:

Helmer Jansson

Hästörs Rådeby

Anna Jansson

Hästörs Rådeby

Innehavare: Gustaf Olsson, Rådeby skola

Rättegångsfullmakt

för innehavaren eller den han i sitt ställe vid ett eller flera
tillfällen förordnar; gällande för syneförrättning enligt vatten-
lagen avseende sänkning av Husgöl i och för torrläggning av mark.

Bubbetorp m.fl. platser den 8. Sept 1946

Erik Rudéby.....

August Persson.....

Robert F. Persson.....

.....

.....

.....

Gustaf Nilsson.....

Erik Oussar.....

.....

.....

.....

.....

Ovanstående namnteckningar bevittna:

John Jansson
Karl Fredrik Rödely

Anna Jonsson
Karl Fredrik Rödely

Innehavare: Erik Oussar, Röstorp, kv. 1.

Till

Förrättningsmännen vid syn enligt vattenlagen
för sänkning av Husgöl i och för torrläggning
av mark.

Sedan vi erhållit underrättelse om syneförrättningen
avseende sänkning av Husgöl i och för torrläggning av mark
få undertecknade i egenskap av ägare till vattenkraftanlägg-
ningar i Silletorpsån härmed anföra följande:

Silletorpsåns flodområde innehåller en anmärkningsvärt
obetydlig sjöareal. Detta förhållande ger sig till känna i
specifikt kraftiga flöden och ytterst svaga och långvariga
lågvasstenperioder. Varje ingrepp som reducerar den nu till-
gängliga naturliga utjämnningen inom flodområdet är därför av
den allra största betydelse för (vår) vattenkrafttillgång. Till
dylika ingrepp måste vi räkna även de nu aktuella planerna
på sänkning av Husgöl. Vi anse oss därför redan på frågans
mvarande läge böra bestrida detta företags tillkomst och
om mot förmodan företaget ifråga skulle befinnas hava de för
genomförandet erforderliga kvalifikationer, yrka vi ersätt-
ning för all den skada som företaget kan åsamka oss.

Vi förbehålla oss rätt att sedermera, sedan sänkings-
planerna tagit fastare form, få närmare precisera vår stånd-
punkt och de yrkanden vartill vi kunna finna skäl.

Slutligen yrka vi ersättning för våra av syneförrättningen
föranledda kostnader med belopp, som vi senare skola precise-
ra.

Bubbetorp m.fl. platser den 8 sept 1946.

Bubbetorps Fall	Marsabro Kvam
✓ ... <i>Leif Ingemar</i> ...	✓ ... <i>Antal Mahamson</i> ...
✓ ... <i>Antal Mahamson</i> ...	✓ ... <i>Kerling Ingemar</i> ...
✓ ... <i>Antal Mahamson</i> ...	✓ ... <i>Bastorps Kvam</i> ...
...	✓ ... <i>Herbert Petersson</i> ...
...	...
...	...

Herr Lantbruksingenjör T. Möller,

Karlskrona.

Undertecknade, markägare inom Sillhövda och Nävräsjö byar, få härmed på det bestämdaste protestera mot utdikning och sänkning av Husgölen och andra norr om Sillhövden belägna sjöar med utlopp i denna senare sjö, emedan ifrågavarande sänkingsföretag skulle allvarligt skada våra odlingar.

Såsom villkor för företagets utförande uppställa vi därför det kravet, att markägarna i Husgöl och övriga berörda byar norr om Sillhövden delta i upprensningen av avloppet från Sillhövden genom byarna Sillhövda och Nävräsjö.

Sillhövda och Nävräsjö den 26 sept. 1946.

...*Olof Thörnström*...

...*Herman Johansson*...

...*Prof. Olsson*...

...*Harald Persson*...

Förslag till utlåtande

=====

Under förrättningen hava vissa ägare av vattenverk utmed Silletorpsån i särskild skrivelse /Bil. E./ framhållit, att åns nederbördsområde innehölle en anmärkningsvärt obetydlig sjöareal, vilket gäve sig tillkänna i specifikt kraftiga flöden och ytterst svaga och långvariga lågvattenperioder. Varje ingrepp, som reducerade den nu tillgängliga naturliga utjämningen vore därför av största betydelse för vattenkrafttillgången. På grund härav hava ifrågavarande vattenverksägare bestritt företagets tillkomst. För den händelse företaget skulle komma till stånd, har ersättning yrkats för på vattenverken uppkommande skada.

Även vissa markägare inom Sillhövda och Nävräsby byar /Bil. F./ hava protesterat mot företaget, som förmenades allvarligt kunna skada deras odlingar. Som villkor för företagets utförande har uppställts det kravet, att delägarna i detsamma skulle delta i upprepning av avloppet från Sillhövden genom byarna Sillhövda och Nävräsby.

Husgölen har för närvarande, vid medelvattenstånd en areal av 11,8 hektar. Efter sänkningen blir arealen 10,3 hektar. Sillhövden har, enligt uppmätning på ekonomiska kartan, en areal av 90,5 hektar. Sjöarna Holmsjön, Bredasjön, Gethusgölen, Krokgölen, ~~sex~~

Kroksjön och Skäravattnet, som avrinna till Sillhövden, hava en sammanlagd areal av 54,0 hektar. Totala sjöarealen vid Sillhövdens utlopp uppgår således till 156 hektar. Eftersom Husgölens yta genom sänkningen minskas med 1,5 hektar, kommer sjöytan inom denna del av nederbördsområdet totalt att minskas med omkring 1,0 procent.

Siljetorpsåns nederbördsområde omfattar vid utloppet ur Sillhövden 2.600 hektar och vid utloppet i havet 15.000 hektar. Husgölens nederbördsområde omfattar 94 hektar och uppgår således till 3,6 resp. 0,6 procent av totala nederbördsområdet vid angivna punkter.

Av utredningen framgår, att det planerade ingreppet är så obetydligt, att påvisbar ändring av vattenförhållandena till men för vattenverk eller marker icke kan väntas. På grund härav lämnas framställda invändningar utan avseende.

=====

Karlskrona den 2 april 1947.

Uwe Möller

Herr Godsägaren Erik André
Bubbetorp

TORSKORS

Sedan vi av Eder anmodats att granska "Förslag till utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen angående sänkning av Husgölen för förbättrad torrläggning av marker inom Husgöls by i Sillhövda socken av Blekinge län" i avseende på frågan om den inverkan, som sagda företag kan föranleda å nedströms i vattendraget belägna vattenkraftverk, få vi efter fullgjort uppdrag härmed avgiva följande

Y t t r a n d e.

Av hos oss tillgängliga handlingar framgår, att den nedströms om Husgölen belägna sjön Sillhövden varit föremål för sänkning på 1880-talet. Av senare verkställda undersökningar rörande förslag till ytterligare sänkning av Sillhövden framgår emellertid, att sagda sjö varit föremål för sänkning även under 1920-talet, utan att laga tillstånd därtill inhämtats. Sålunda framgår enligt till oss av nuvarande lantbruksingenjören i Blekinge län lämnade uppgifter, att dåvarande lantbruksingenjören i Blekinge län omkring 1922 påbörjade en utredning rörande sänkning av sjön. Denna förrättning återkallades emellertid, innan definitivt förslag utarbetats. Det oaktat utfördes emellertid en del rensningsarbeten i vattendraget, enligt uppgift för en kostnad av omkring 8.000:- kronor. Vi kunna icke utan särskilda undersökningar på platsen bedöma, i vilken omfattning sagda rensningar inverkat på Sillhövdens vattenstånd. De nu rådande karakteristiska vattenstånden i sagda sjö äro dock, såsom av det ovannämnda framgår, icke lagliga.

Med hänsyn till nu sagda omständighet, samt det förhållandet, att intresserade vattenkraftsägare i Silletorpsån hava för avsikt att återställa Sillhövdens lagliga vattenstånd kunna vi icke vitsorda det förslag till sänkning av Husgölen, som nu föreligger, enär förslaget faktiskt innebär en sänkning mot de nu rådande olagliga vattenstånden i Sillhövden.

Därest emellertid företaget trots detta ändock kan anses genomförbart, tillåta vi oss här nedan närmare behandla den skada, som en sänkning av Husgölen kan beräknas föranleda å nedströms belägna vattenkraftverk.

Enligt förrättningsmannens, av oss särskilt infordrade uppgifter kunna de karakteristiska vattenstånden i Husgölen samt respektive arealer angivas till

<u>Före sänkningen</u>		<u>Efter sänkningen</u>	
Vattenstånd	Areal	Vattenstånd	Areal
HW = + 93,60	118.000 m ²	HW = + 93,10	118.000 m ²
MW = + 93,10	118.000 "	MW = + 92,75	103.000 "
LW = + 93,00	118.000 "	LW = + 92,70	--

Av verkställda beräkningar framgår, att den totala magasinsvolymen före sänkningen uppgår till cirka 70.800 m³. Efter sänkningen kommer motsvarande volym att begränsas till cirka 43.800 m³. Den genom planerade åtgärder föranledda minskningen i magasinsvolym uppgår följaktligen till 27.000 m³ eller cirka 40%. Ifrågavarande minskning av den naturliga magasinsvolymen kan i sig själv anses ringa och kanske förmenas sakna praktisk betydelse. Silletorpsåns flodområde omfattar emellertid en anmärkningsvärt obetydlig sjöareal; ett förhållande, som giver sig till känna i specifikt kraftiga flöden och långvariga lågvattenperioder. Med hänsyn härtill måste man räkna med att varje ingrepp, som reducerar den nu tillgängliga, naturliga utjämningen inom flodområdet, föranleder skada för de i vattendraget belägna vattenkraftverken.

Enligt infordrade uppgifter uppgår den i vattendraget nedströms om Husgölen totalt utbyggda fallhöjden till cirka 48,9 meter, av vilka 37,2 meter företrädas av Eder.

Beträffande den skada, som nu planerade företag kan

förorsåka å kraftverken, är det givetvis svårt att med bestämdhet uttala sig, då närmare uppgifter saknas rörande den ifrågavarande sjöns vattenståndsfrekvens m.m. Enligt ovan uppgår emellertid den direkta magasinminskningen till cirka 27.000 m³, vilken volym under alla förhållanden måste anses förlorad. Under antagande att varje 100.000 m³ magasinvolym motsvarar 200 kWh per fallmeter kan skadan genom planerade åtgärder beräknas motsvara $0,27 \times 200 = 54$ kWh per fallmeter eller för den totalt utbyggda fallhöjden $54 \times 48,9 \approx 2.640$ kWh och för den av Eder företrädde fallhöjden $54 \times 37,2 \approx 2.000$ kWh. Efter ett pris av 5 öre per kWh motsvarar ovannämnda energikvantiteter ett efter 5% kapitaliserat värde om 2.640:- resp. 2.000:- kronor.


Ersättning för den skada, varom nu är fråga, skall enligt vattenlagens bestämmelser utgå med 50% förhöjning. Därtill må observeras att i frågan rörande företags tillåtlighet skall den genom åtgärden föranledda skadan beräknas två gånger.


I detta sammanhang må tillika påpekas, att den närmast uppströms om Husgölen belägna sjön kan röna inflytande av en sänkning av Husgölen, varigenom ytterligare minskning av naturlig magasinvolym kan uppkomma. Sådan eventuell skada kan emellertid icke beräknas med mindre särskilda undersökningar verkställas i vattendraget.

I samband med till oss översända uppgifter rörande nu aktuella torrlägningsföretag har förrättningsmannen meddelat, att båtnads- och kostnadsberäkning ännu ej verkställts rörande företaget. Vi äro för den skull icke i tillfälle att bedöma, i vad mån den planerade sänkningen kan vara tillåten.

Växjö den 28 april 1947.

P. JOHANSSON INGENJÖRS BYRÅ


(Pär Johansson)


(H. Hägg)

2000
5
10 000
2000

Heer Lantbrukssingevör T. Moller
Karlskrona.

Loft svar på Heer Lantbrukssingevörs
skrivelse av den 2 april 1947, för vi på det
bestämmande vidhålla vår protest av den
26 sept 1946. Angående sjösänkningar
utfallande i sjön Lickröden, försän-
kningen i Lickrödsån genom Näsby-
by blivit upprensat.

Näsby och Lickröden 15/4, 1947.

Harbomman Näsby Näsbygöl

Olof Wikströmson Lickröden Holmsjö

Sofia Olsson. Näsby Näsbygöl

Pernstamson Näsby Näsbygöl

KUNGL. KAMMARKOLLEGIET

1635/1947

Till lantbruksingenjören i Blekinge län.

Med skrivelse den 12 innevarande juni har till kungl. kammarkollegiet översänts kungörelse rörande syneförrättning enligt vattenlagen angående sänkning av Husgölen i Sillhövda socken av Blekinge län.

Kollegiet får härigenom meddela, att kollegiet icke finner nödigt att för närvarande föra talan för bevakande av det allmännas rätt och intressen i målet. Stockholm den 21 juni 1947.

Eric Sverne
(Eric Sverne)

Per Gavelius
(Per Gavelius)

coll
B I nr 413. Angående sänkning av Husgölen i Sillhövda socken av Blekinge län.

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Bil. L.

Till

Fiskerintendenten O. Olofsson,

L u n d .


Med överlämnande av lantbruksingenjören T. Möllers skrivelse den 23 juni 1947 jämte vid skrivelsen fogade handlingar angående syneförrättning beträffande sänkning av Husgölen i Sillhövda socken, Blekinge län, vill Kungl. Lantbruksstyrelsen härigenom förordna Eder att i ärendet till förrättningsmannen avgiva yttrande, som i 10 kap. 43 § vattenlagen sägs. Stockholm den 26 juni 1947.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Fiskerintendenten
i södra distriktet
Lund

Ehuru företaget måste anses inverka menligt på fisket, synes det mig icke tillfoga fiskerinäring av betydelse väsentligt förfång eller motivera särskilda åtgärder till fiskets skydd.

Lund den 2.7.1947.



Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
			<i>Pilltröda socken</i>		
$\frac{1}{8}$	1 ¹⁵	A	<i>Pilltröda</i>	<i>Nils Svensson</i>	
				<i>äng</i>	1
				<i>åker</i>	2
				"	3
				"	4
				<i>torvhåla, förbättes ej</i>	5
				<i>åker</i>	6
				"	7
				"	8
				"	9
				<i>Summa</i>	
$\frac{5}{12}$	ar 1 ⁶		<i>Lusgöl</i>	<i>Hugo Nilsson</i>	
				<i>åker höglänt, förbättes ej</i>	10
				" " " "	11
				" " " "	12
				<i>trädgård</i>	13
				"	14
				"	15
				"	16
				"	17
				<i>stenig</i>	18
				"	19
				"	20
				"	21
				"	22
				<i>Transp.</i>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
		16.5						600	99	-	700	115	50	100	16	50
	10.5							1200	136	-	1400	147	-	200	21	-
	14.5							1100	159	50	"	203	-	300	43	50
	250							1000	250	-	"	350	-	400	100	-
						04.5		-			=			-		
	68.5							1000	685	-	1400	959	-	400	274	-
	44.5							900	400	50	"	623	-	500	222	50
	32.0							"	288	-	"	448	-	"	160	-
	330							"	297	-	"	462	-	"	165	-
	228.0	16.5				04.5		2305	-			3307	50		1002	50
						18.0		-			-			-		
						02.5		-			-			-		
						13.0		-			-			-		
	10.0							1100	110	-	1600	160	-	500	50	-
	75.5							1000	755	-	"	1208	-	600	453	-
	45.5							"	455	-	"	728	-	"	273	-
	32.5							"	325	-	"	520	-	"	195	-
	22.5							"	225	-	"	360	-	"	135	-
	14.5							800	116	-	1300	188	50	500	72	50
	15.0							"	120	-	"	195	-	"	75	-
	22.5	06	99	65	114	93	10	1100	247	50	1600	360	-	"	112	50
	22.5							1000	225	-	"	360	-	600	135	-
	18.5							"	185	-	"	296	-	"	111	-
	279.0					33.5		2763	50		4375	50			1612	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofiguens nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>Fransp.</i>	
				<i>åker</i>	<i>23</i>
				<i>"</i>	<i>24</i>
				<i>"</i>	<i>25</i>
				<i>äng</i>	<i>26</i>
				<i>"</i>	<i>27</i>
				<i>"</i>	<i>28</i>
				<i>avlopp</i>	<i>29</i>
				<i>Summa</i>	
	<i>av. 16</i>		<i>Husgöl</i>	<i>Hugo Nilsson</i>	
				<i>äng</i>	<i>30</i>
				<i>Summa</i>	
<i>ars.</i>	<i>26</i>		<i>"</i>	<i>Sigrid Olsson</i>	
				<i>äng</i>	<i>31</i>
				<i>åker</i>	<i>32</i>
				<i>"</i>	<i>33</i>
				<i>äng, skogbeväat</i>	<i>34</i>
				<i>väg</i>	<i>35</i>
				<i>Summa</i>	
<i>1/20 av. 17</i>	<i>Db</i>			<i>Låkan Carlsson</i>	
				<i>äng</i>	<i>36</i>
				<i>betesmark</i>	<i>37</i>
				<i>Summa</i>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
279.0				33.5				2763 50			4375 50			1612 -		
20.0								1000	200 -		1600	320 -		600	120 -	
43.0								"	430 -		"	688 -		"	258 -	
124.0								"	1240 -		"	1984 -		"	744 -	
		15.5						400	62 -		500	77 50		100	15 50	
		25.5						"	102 -		"	127 50		"	25 50	
		16.0						200	32 -		300	48 -		"	16 -	
				01.5				-			-			-		
466.0	57.0			35.0				4829 50			7620 50			2791 -		
		28.5						300	85 50		500	142 50		200	57 -	
		28.5							85 50			142 50			57 -	
		28.0						400	112 -		600	168 -		200	56 -	
20.0		Lågt 29.55 Värde 93.10 1.4/5 tillf						500	100 -		700	140 -		"	40 -	
18.5								"	92 50		"	129 50		"	37 -	
		81.5						400	326 -		600	489 -		"	163 -	
				01.0				-			-			-		
38.5	109.5			01.0				630 50			926 50			396 -		
		11.0						100	11 -		300	33 -		200	22 -	
		53.5						200	107 -		400	314 -		"	107 -	
		64.5							118 -			247 -			129 -	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
52.5								900	472	50	1600	840	-	700	367	50
35.5								800	284	-	1400	497	-	600	213	-
88.0									756	50		1337	-		580	50
48.0								800	384	-	1000	480	-	200	96	-
62.5								"	500	-	900	562	50	100	62	50
14.5								500	72	50	700	107	50	200	39	-
	18.5							200	37	-	300	55	50	100	18	50
	21.5							"	43	-	"	64	50	"	21	50
	29.5							"	59	-	400	118	-	200	59	-
17.0								1000	170	-	1600	272	-	600	102	-
18.5								"	185	-	"	296	-	"	111	-
13.5	höjd 94.30	huv. mark 93.02						"	135	-	"	216	-	"	81	-
68.5	" 94.40				92.90			700	479	50	(1400) 1000	685	-	300	205	50
25.0								"	175	-	(1400) 1000	250	-	"	75	-
						040	-									
						00.8	-									
267.5	69.5					048			2240	-		3107	-		861	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt-ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
				<u>Sammandrag</u>	
			<u>Fyllhövda socken</u>		
$\frac{1}{8}$	1 ¹⁵	A	Fyllhövda	Nils Irensson	1-9
$\frac{5}{72}$	av 16		Lusgöl	Stigo Nilsson	10-29
	av 16		"	I:ome	30
ans	1 ²⁶		"	Sigrid Olsson	31-35
$\frac{1}{20}$	av 17	DB	"	Håkan Carlsson	36-37
$\frac{1}{144}$	av 16		"	Elisabeth Carlsson	38-39
$\frac{1}{6}$	1"		"	Henrik Irensson	40-52
				<u>Summa</u>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11	12		13	14		15	16			

[illegible]

[illegible]

11
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

K O S T N A D S F Ö R D E L N I N G S L Ä N G D .

Socken och hemman	Registernummer	Littera	Mantal	Ägare	Sök eller icke sök
1	2	3	4	5	6
<u>Lillhärda socken</u>					
Lillhärda	1 ¹⁵	FA	1/8	Nils Svensson	vv
Kussjö	av 1 ⁶	}	5	Hugo Nilsson	sök
"	av 1 ⁶		72	J. smc	sök
"	1 ²⁶	avs		Ljigid Olsson	v
"	av 1 ⁷	DB	1/20	Låkan Carlsson	v
"	av 1 ⁶		1/44	Elisabeth Carlsson	v
"	1 ¹¹		1/6	Henrik Svensson	v
				Summa	

fr 135

91

Sib A.

Ägofig	Markens						Andel i					
	nuvarande		blivande		förbättrings		beräknad		verklig		förräknings	
	värde		värde		värde		kostnad		kostnad		kostnad	
	enligt nyvärdering											
nr	kr	ö	kr	ö	kr	ö	kr	ö	%	kr	ö	
7	8		9		10		11		12	13		
1												
1-9	2305	-	3307	50	1002	50	525	90	17.53			
10-29	4829	50	7620	50	2791	-	1464	60	48.82			
30	85	50	142	50	57	-	30	-	1.00			
31-35	630	50	926	50	296	-	155	40	5.18			
36-37	118	-	247	=	129	-	67	80	2.26			
38-39	756	50	1337	-	580	50	304	50	10.15			
40-52	2240	-	3101	-	861	-	451	80	15.06			
	10965	-	16682	-	5717	-	3000	-	100.00			
Husgöl, <u>Holmsjö</u> , den 3 juli 1947.												
<u>Suse Anslan</u>												
<u>Åke Olsson</u> <u>Thord Petersen</u>												

Skala 1:100000..

U T L Ä T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående sänkning av Husgölen för torrläggning av marker inom Husgöls och Sillhövda byar i Sillhövda socken, Blekinge län.

Mom.1. Företagets omfattning och ändamål.

Över torrläggningssområdet, som skall bilda en samfällighet har upprättats karta i skala 1:4000, på vilken markernas höjdläge ö-
ver det antagna jämförelseplanet angivits medelst små blå siffror.

Beskrivning över markerna återfinnes i ägobeskrivningen /Bil. M/.

Till följd av under förrättningen framkomna yrkanden kommer företaget att omfatta utförandet av ett från Husgölen i västlig huvudriktning framrinnande avlopp, på hithörande ritningar betecknat A - B. På kartan är avloppet, som skall bibehållas öppet, utmärkt med dubbla röda linjer.

Företaget ligger mellan Lyckebyåns och Nättrabyåns nederbörds-
områden med nummerbeteckning 80 resp 81.

Mom.2. Laga hinder, allmänna och enskilda intressen.

För handläggning av förrättningen, som grundar sig på läns-

styrelsens förordnande den 15 oktober 1945, har något laga hinder ej anmälts. Ej heller hava synemännen funnit något sådant hinder föreliggande.

Kungl. Kammarkollegiet har icke funnit nödigt att för närvarande föra talan för bevakande av det allmännas rätt och intressen i målet /Bil. K./.

Fiskerintendenten i Södra distriktet har i avgivet yttrande /Bil. L./ framhållit, att fiskerinäring av betydelse ej synes genom företaget lida väsentligt förfång. Ej heller har han föreskrivit särskilda åtgärder till skydd för fisket.

Under förrättningen hava vissa ägare av vattenverk utmed Silletorpsån samt vissa markägare inom Sillhövda och Nävräsby byar, muntligen och i särskilda skrivelser /Bil. E och F/, antingen bestritt företags tillkomst eller såsom villkor för detsammans genomförande framställt krav på ersättning för befarad skada eller deltagande från företags sida i rensningsarbeten i Silletorpsån.

Framställda invändningar hava behandlats i förslag till utlåtande, avgivet den 2 april 1947 /Bil. G./, varefter såväl vattenverks- som markägare inkommit med nya skrivelser.

Vattenverksägarna, som åberopat av P. Johansson's ingenjörbyrå

i Växjö avgivet yttrande /Bil. H./, hava inledningsvis framhållit, att den nedströms Husgölen belägna sjön Sillhövden varit föremål för sänkning dels på 1880-talet, dels även under 1920-talet, den senare sänkningen utan att laga tillstånd därtill inhämtats. Nu rådande karakteristiska vattenstånd i sagda sjö vore därför icke lagliga. Enär intresserade vattenverksägare hade för avsikt att återställa Sillhövdens lagliga vattenstånd, kunde de icke vitsorda nu föreliggande förslag till sänkning av Husgölen såsom innebärande en sänkning mot de nu rådande olagliga vattenstånden i sjön.

I nyssnämnda yttrande har även framhållits, att Husgölens sänkning skulle innebära, att gölens totala magasinvolym minskades från 70.800 m³ till 43.800 m³ eller med 27.000 m³, motsvarande närmare 40 % av magasinet. Även om ifrågavarande minskning i sig själv kunde anses ringa och förmenas sakna praktisk betydelse, så kunde den, med hänsyn till den anmärkningsvärt obetydliga sjöarealen inom Silletorpsåns flodområde, föranleda skada för de i vattendraget belägna vattenkraftverken. På grund härav har ersättning med sammanlagt 2.640:- kronor, jämte 50 % tillägg härpå, begärts.

Slutligen har påpekats, att den närmast uppströms Husgölen belägna sjön kunde röna inverkan av gölens sänkning, varigenom ytter-

ligare minskning av den naturliga magasinvolymen kunde uppkomma.

Markägarna inom byarna Nävräsjö och Sillhövda hava i skrivelse den 15 april 1947 /Bil. J./, utan närmare motivering, vidhållit sin tidigare protest mot sjösänkningar utfallande i Sillhövden, förrän fallet i Silletorpsån genom Nävräsjö by blivit upprentat.

Synemännen hava icke inlåtit sig i prövning, huruvida nu rådande vattenstånd i sjön Sillhövden lagligen tillkommit. Ej heller hava av denna anledning framförda invändningar mot företaget ansetts böra föranleda uppehåll i förrättningen.

U. Vad åter angår Husgölens sänkning, så är det ostridigt, att denna kommer att medföra en viss minskning av gölens naturliga magasinvolym. Emellertid måste detta magasin anses vara av synnerligen ringa betydelse för vattenverken. Gölens nederbördsområde omfattar allenaast 94 hektar, medan totala nederbördsområdet vid Silletorpsåns utflöde ur Sillhövden omfattar 2.600 hektar och vid åns utlopp i havet 15.000 hektar. Eftersom ingen möjlighet finnes att reglera vattenavrinningen ur Husgölen, tömmes detta magasin tämligen hastigt och vid en tidpunkt, då vattentillgången i Silletorpsån är god. Under de tider, då vattentillgången är knapp och magasinet således skulle vara av betydelse, är av-
tidvis
rinningen ur gölen ringa och ~~skadlig~~ ingen. Synemännen kunna således

icke finna, att nu ifrågasatt sänkning av Husgölen kan medföra för vattenverken skadlig förändring av vattenförhållandena i Silletorpsån. Ej heller har visats, att sänkningen skulle medföra olägenhet för utmed Silletorpsån belägna marker.

*Ob! by med
men by vatten!*

* På grund härav ha(va) synemännen funnit hinder mot företaget icke föreligga. Framställda krav på skadestånd eller deltagande från företags sida i rensningsarbeten i Silletorpsån lämnas utan avseende.

Mom.3. Företagets beskaffenhet.

Genom företaget kommer medelvattenståndet i Husgölen att sänkas omkring 35 cm och högvattenståndet omkring 50 cm. Denna göl har vid medelvattenstånd en areal av omkring 11,8 hektar och får efter sänkningen vid sagda vattenstånd en areal av 10,3 hektar. Synemännen anse därför företaget vara sådan vattenavledning, som omförmäles i 7 kap 37 § vattenlagen.

Mom.4. Fixpunkter.

På plan- och profilritningarna angivna höjdlägen hänföra sig till 0-planet för rikets precisionsavvägning. Till ledning vid arbetenas utförande hava utmed avloppet följande fixpunkter markerats och avvägts.

* Uppströms gölen finns över huvud taget ingen sjö eller annan vattensamling.

Fixp. I. Höjdläge $=+92,99$ m. Järndubb i sten vid stranden av Sillhövden 20 m söder om längdmätningsspunkt 50+10.

Fixp. II. Höjdläge $=+94,45$ m. Järndubb i sten 9 m söder om längdmätningsspunkt 54+44, 3 m öster om ägoväg.

Fixpunkterna, som äro lagligen skyddade, få ej rubbas, förstöras eller övertäckas förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Mom.5. Avloppets dimensioner.

Avloppets nederbördsområde omfattar omkring 94 hektar och utgöres, förutom av i företaget ingående odlingar, till övervägande del av skogs- och mossmarker. De vattenmängder, som skola avledas, äro således icke så stora, att särskild beräkning av dimensionerna ansetts påkallad. Storleken har bestämts med hänsyn till jordmånens beskaffenhet och kravet på möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av sökandenas marker. Bottenbredden har bestämts till 0,3 m och sidolutningen till 1:1,0.

Avloppets bottenlägen, lutning och dimension finnas angivna å den upprättade profilritningen.

Mom.6. Broar och trummor.

På företagets bekostnad skola trummor i enlighet med upprättad

typritning byggas vid längdmätningpunkterna 53+12 och 54+38.

Mom.7. Ersättningar.

För intrång genom uppläggning av schaktningsmassor skola följande ersättningar utgivas

1/6 mtl	Husgöl	1	Henrik Svensson	200:- kr
5/72 "	"	6 av 1	Hugo Nilsson	50:- "
Summa				250:- kr

För övrigt skola inga ersättningar utgå vid detta företag.

Mom.8. Båtnad och kostnadsfördelning.

Båtnaden för i företaget ingående marker har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen, och med tillämpning av de grunder, som angiväs i 7 kap. 22 § samma lag. Markvärdet vid full torrläggning har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet vid full torrläggning och vara beroende av höjdläget i förhållande till de försumpande vattenytorna. Landvinningar, som kunna åsättas värde, uppkomma icke genom gölens sänkning. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. 7/, i vilken såväl markens nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företags utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Skäl att hänföra marken inom samfälligheten till särskilda avdelningar föreligger ej. Varje markägare har därför att taga del i med företaget förenade kostnader direkt i mån av värdet å den båtnad, som beredes hans mark. I kostnadsfördelningslängden /Bil. O./ har varje fastighets andel i kostnaderna för företaget angivits såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

X Kostnaderna för syneförrättningen skola, om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter nyssnämnda andelstal men skola vid förrättningens avslutande, om så fordras, förskjutas av sökandena.

u Med hänsyn till att vattenverksägare och ägare av marker utmed Sille torpsån skäligen bort kunna inse, att fog för framställda invändningar saknats, finna synemännen skäligt ålägga dem att själva svara för de kostnader, som i anledning av förrättningen åsamkats dem.

Mom. 9. Företagets utförande.

Ifråga om företagets utförande bestämmes:

- 1/ Företagets utförande skall ombesörjas av en styrelse, som utses av delägarna vid allmänt sammanträde; därvid varje delägare har rösträtt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget; dock må ingen utöva rösträtt för mer än en femtedel av delägarnas sammanlagda vid sammanträdet företrädde andelstal. Angående styrelsens skyldigheter och

befogenhet hänvisas till bestämmelserna i 3 kap. 15 och 17-21 §§

vattenlagen samt till här nedan i detta utlåtande givna föreskrifter.

- 2/ Företaget skall utföras i enlighet med de upprättade förslagsritningarna.
- 3/ Jord och sten, som uppschaktas ur öppet dike må läggas vid sidan av detta, dock icke närmare kanten än 1,0 m och ej i brantare inre lutning än 1:1,0.
- 4/ I upplagda jordsträngar skola öppningar med bottenbredd 0,3 m och sidolutning 1:1,0 anordnas vid svackor i marken, tillstötande diken samt i övrigt på minst var 40:de meter, på det dagvattnet må fritt kunna avrinna från angränsande terräng.
- 5/ Till äventyrs inträffande ras skola oförtövat avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder vidtagas.
- 6/ Under arbetet får vatten icke uppdämmas eller påsläppas så att skada sker.
- 7/ Arbetena böra utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest ändamålsenliga och betryggande.
- 8/ Arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit

laga kraft samt skola vara bragta till slut senast den 1 september 1952.

9/ Avsyrning jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan göras av lantbruksingenjör.

Mom.10. Framtida underhållet.

Avloppet skall omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar och har styrelsen att härom tillse och verkställa. Rensnings- och underhållsarbetena böra utföras å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt. Av rensningsjord förorsakat intrång skall tålas utan ersättning. Kostnaderna fördelas efter samma grunder som gälla vid arbetets första utförande.

Kostnad för rensnings- eller underhållsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denna.

Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

I företaget ingående trummor skola efter avsynandet övertagas till underhåll av den eller dem, som haft att vidmakthålla befintliga byggnader av detta slag.

Mom.11. Organisation.

Av styrelsens medlemmar skall en vara ordförande och verkstäl-

lande ledamot. Det åligger styrelsen:

att ombesörja arbetenas utförande och kontrollera desamma - i den

mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person -,

att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebitering av för arbetenas bedrivande erforderliga medel,

att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper skola minst en gång om året framläggas för delägarna i och för granskning,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest finnes nödigt genom kring-

sänd kallelselista, på vilken kallade delägare teckna sina namn,

eller på i 7 kap. 64 § vattenlagen föreskrivet sätt senast åtta

dagar i förväg kalla delägarna till sammanträde för gemensamma

angelägenheters dryftande och därvid föra protokoll, samt

att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga

utförande och underhåll kunna finnas nödigt.

Mom.12. Domsolsavgift.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall icke utgå vid ifrågavarande företag.

Mom.13. Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Husgölens sänkningsföretag år 1947".

Mom.14. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid denna förrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras hos styrelsens ordförande.

Mom.15. Besvärshänvisning.

Talan mot åtgärd eller beslut vid förrättningen eller mot detta utlåtande föres vid Söderbygdens Vattendomstol, adr. S t o c k h o l m, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom.16. Underställning.

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 45 § vattenlagen skall detta utlåtande underställas vattendomstols prövning.

Husgöl, Holmsjö, den 3 juli 1947.

Huse Holm

Per Olsson Herdn Pernan

ARVODESRÄKNING nr i resplan 89/46

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts av tjänsteman vid lantbruksingenjörorganisationen.

Husgölens sänkningsföretag år 1947

DIARIENr 19360

Sillhövda socken, Blekinge län

(arbetets art, företagets namn etc. samt socken och län)

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

5 AUG. 1947

Atgärden omfattar tiden okt 1945 - juli 1947

Arbetets art	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.				
Planen upprättad i samband med synförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 14.33.5 ha. 1:21.17 ha.				
15:- kr för 1 ha och 9:- kr för varje ha däröver	150	-	109	-
2, 4 % av 3.000:- kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	72	-	72	-
2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.				
Summa:	232	-	231	-
För synförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledning av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)			232	-
2. Täckdikningsplaner.				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledning av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.				
Jordareal som beröres av förrättningen ha.				
kr för ha och kr för varje ha däröver				
% av kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av st fastigheter				
2. Annat företag.				
dagervoden à 60 kr				
dagervoden à 40 kr				
dagervoden à 20 kr				
Transport:			232	-

Arbetets art	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
Transport:			232	-
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark. Företaget består till övervägande delen av helt öppna täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad kr. kr jämte % av kr 1 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
2. Andra uppdrag.				
a) Icke fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark;				
b) Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses;				
c) Rådgivning eller upplysning, som påkallat särskilt utredningsarbete;				
d) Kopiering av kartor och ritningar;				
e) Sammanträde;				
f) (Stryk det ej tillämpliga) Åtgärden har till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket. dagervoden à kr dagervoden à kr dagervoden à kr				
Summa kronor:			232	-

Anmärkningar:

Ett exemplar av denna räkning har den 31 juli 1947 enligt mottagningsbevis utkvitterats av lantbrukaren Henrik Svensson, Husgöl, H o l m s j ö.
(titel, namn och adress)

i egenskap av ordförande i styrelsen.
Karlskrona den 4 augusti 1947.
Enligt uppdrag:
Maj Kjellin Johansson.
Kanslibiträde.

Lantbruksstyrelsens anteckningar:
Skäl till ändring föreligger ej.
~~Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till~~ kr.

232 bet.

Granskad den 18/8 av