

Lantbruksingenjör.

600


Minst 4 lag tegel eller cementsten

500



2" plank

a

A hand-drawn map of a river section, likely a meandering river. The river is represented by a red line with numbered points (0 to 13) along its course. The river is bordered by yellow-shaded areas representing land. Various elevation data and measurements are written in red and black ink. Key labels include "vrieryd" (vertical) and "Askeboda" (horizontal) near the top right, and "2 plank" (2 planks) near the top center. The map also shows a "Fixp I = +7.00m" at point 0 and a "Fixp II = +9.66m" near point 2. The river is labeled "12 A" and "13 HD". The map is drawn on a piece of paper with a grid of small squares.



Flörslag till rörutlopp vid C+10



Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

RIIN.Nr 001

К

1-0504

4353-1

LANTBRUKSSTYRELSEN

11 FEB. 1953

DIARIE Nr
SAK Nr


Writen



Akt nr:
A504


AU\$A504

4353-1



K

1*4504



Synehandlingar

till

VIERYDS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1951.

Ronneby socken, Blekinge län.

Till akten hör: 1 häfte handlingar, innehållande
11 paginerade sidor, samt en st
ritning.

Protokoll, fört vid syneförrätt-
ning enligt vattenlagen angående för-
bättrad torrläggning av mark till
Vieryd nr 1 och Askeboda nr 1 i Ronne-
by socken av Blekinge län.

Torsdagen den 1 mars 1951 kl. 10,00 inställde sig undertecknad
lantbruksingenjör hos lantbrukaren Johan Jönsson i Vieryd för att på
grund av länsstyrelsens förordnande påbörja handläggningen av förrätt-
ningen. Vid sammanträdet tillstadeskommo dessutom följande sökande
till förrättningen.

Lantbrukaren Johan Jönsson,	ägare till 25/256 mtl av Vieryd 1 ²
" Arvid Johnsson,	" " 3/16 " Askeboda 1 ³

§ 1.

Ansökningen om förrättningen och länsstyrelsens i anledning
härav utfärdade förordnande upplästes och lades till handlingarna
/Bil. A. /.

§ 2.

Antecknades, att intet jäv anfördes mot förrättningsmannen.

§ 3.

Framvisades karta över torrlägningsområdet och profilritning
över avloppet. I samband härmed redogjorde förrättningsmannen för av
honom upprättat preliminärt förslag till torrläggning av ifrågavarande
marker.

§ 4.

På därom framställd fråga upplyste sökandena, att andra mark-
ägare än de vid sammanträdet närvarande icke kunde anses hava båtnad
av företaget.

§ 5.

Förrättningsmannen och sakägarna begåvo sig därefter till torrlägningsområdet, varest marker och avlopp besiktigades och dikningens detaljer av den förstnämnde närmare utvisades.

§ 6.

Efter synegången fortsattes sammanträdet på samma ställe som förut. Härvid träffades förening /Bil. B. / angående företagets utförande, kostnadernas fördelning m.m. Namnteckningarna bevittnades och föreningen vitsordades av förrättningsmannen.

§ 7.

Delägarna enades om att utföra sträckan från punkt 2+40 till 4+00 innevarande sommar medan det åt resp. markägare lämnades fritt att var och en på sin egendom bestämma tidpunkten för utförande av återstående delar av avloppet, dock så att detsamma vore i sin helhet utfört före utgången av år 1955.

§ 8.

Till aktförvarare utsågs lantbrukaren Johan Jönsson, Vieryd, Ronneby, och tillsades, att handlingar och ritningar rörande företaget komme att inom trettio dagar tillställas honom för att hållas tillgängliga för envar som önskade granska dem eller taga avskrift.

§ 9.

Förrättningsmannen avgav utlåtande /Bil. E. /.

§ 10.

Som intet vidare var att behandla upplästes protokollet och förrättningen och sammanträdet förklarades avslutade.

Vieryd den 1 mars 1951.

Traschler

Justeras:

Arvid Johansson

Johan Jönsson

D. 7821 av 1943.
Landskansliet i Karlskrona
Ink. den 29 JUN. 1943.

Till

Länsstyrelsen i Blekinge län.

Vördsamt anhålles om förordnande för lantbruksingenjören i länet att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående förbättrad torrläggning av mark till Vieryd nr 1 och Askeboda nr 1 i Ronneby socken. Av företaget synes komma att beröras

Johan Jönsson

Vieryd nr 1

Arvid Johnsson

Askeboda nr 1

Meddelanden angående förrättningen ställas till undertecknad

Johan Jönsson, Vieryd, Ronneby. Tel. *Lönnevik 29*

Vieryd, Ronneby, den *19-5 1943*

Johan Jönsson

Arvid Johnsson

F ö r e n i n g

Mellan undertecknade, delägare i "Vieryds dikningsföretag år 1951" i Ronneby socken av Blekinge län, är vid sammanträde denna dag under syneförrättning rörande nämnda företag följande överenskommelse träffad.

1/ Vi förbinda oss att i enlighet med vid förrättningen upprättat förslag gemensamt utföra och underhålla till företaget hörande arbeten och anläggningar ävensom att, med tillämpning av vid förrättningen angivna grunder, gälda med företaget förenade kostnader.

2/ Nedan angivna andelstal skola gälla vid kostnadernas fördelning.

Fastighet och ägare		Andel i före- taget 10%	Beräknad kostnad kr
25/256 mtl av Vieryd 1 ²	äg. Johan Jönsson	82	3.600.-
3/16 " Askeboda 1 ³	" Arvid Johnsson	18	800.-
Summa		100	4.400.-

Dessa andelstal skola gälla vid fördelningen av såväl kostnaderna för företags utförande och underhåll som kostnaderna för förrättningen.

3/ Arbetet skall påbörjas så snart lämpligen ske kan och vara avslutat senast den
...31. december 1955.....

4/ Aktförvararen får i uppdrag:

att till arbetets utförande söka bidrag av statsmedel,

att å våra vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för bidragets lyf-
tande och utbekommande kunna fordras,

att uppbära och utkvittera detnstatsbidrag, som kan bliva till företaget beviljat,

att på oss utdebitera vad utöver statsbidraget åtgår för företags förslagsenliga
genomförande, samt

att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för företags utförande och underhåll.

Vieryd den 1 mars 1951.

Arvid Johnsson

Johan Jönsson

Förestående förening vitsordas och namnteckningarna bevittnas:

Uwe Lönn

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektari	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Ronneby socken</u>							
<u>25/256 mtl av Vieryd 1²A</u>							
Johan Jönsson							
åker	1	0,41			3000	1500	615
"	2	0,35				"	525
"	3	0,13				"	195
"	4	0,06				1800	108
"	5	0,17				2200	374
"	6	0,10				1800	180
"	7	0,10				1500	150
brukningsbåtnad							1400
S u m m a		1,32					3547
<u>3/16 mtl Askeboda 1³HD</u>							
Arvid Johnsson							
åker	8	0,06				1800	108
"	9	0,09				1500	135
"	10	0,07				"	105
"	11	0,01				1800	18
brukningsbåtnad							400
S u m m a		0,23					766
<u>S a m m a n d r a g.</u>							
<u>Ronneby socken</u>							
<u>25/256 mtl av Vieryd 1²A</u>							
Johan Jönsson	1-7	1,32					3547
<u>3/16 mtl Askeboda 1³HD</u>							
Arvid Johnsson	8-11	0,23					766
S u m m a		1,55					4313
Vieryd, Ronneby, den 1 mars 1951.							
<i>V. Johnsson</i>							

[illegible]

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	Ø-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
0 - 0+10	10	Rensning av öppet dike				50:-
0+10 - 0+46	36	Schaktning av rörgrav 1m	36	6:-	216:-	
		9" cementrör "	36	4:-	144:-	
		Läggning av rören och åter- fyllning "	36	0,60	22:-	
		Rörutlopp vid 0+10			80:-	
		Brunn vid 0+46			90:-	552:-
0+46 - 2+40	194	Schaktning av rörgrav 1m	194	2:-	388:-	
		9" cementrör "	194	4:-	776:-	
		Läggning av rören och åter- fyllning "	194	0,60	116:-	
		Brunnar vid 1+20 och 2 st	2	90:-	180:-	1460:-
2+40 - 3	60	Schaktning av rörgrav 1m	60	6:-	360:-	
		9" cementrör "	60	4:-	240:-	
		Läggning av rören och åter- fyllning "	60	0,60	36:-	
		Genomgång av väg			100:-	
		Brunn vid 2+80			100:-	836:-
3 - 4	100	Schaktning av rörgrav 1m	100	2:-	200:-	
		9" cementrör "	100	4:-	400:-	
		Läggning av rören och åter- fyllning "	100	0,60	60:-	
		Brunnar vid 3+30 och 4 st	2	90:-	180:-	840:-
4 - 4+45	45	Schaktning av rörgrav 1m	45	2:-	90:-	
		6" rör "	45	2,50	113:-	
		Läggning av rören och åter- fyllning "	45	0,50	23:-	
		Brunn vid 4+45			100:-	326:-
		tillägg för oförutsett och diverse				336:-
	400	Summa				4400:-
		Vieryd den 1. mars 1951. <i>Vieryd</i>				

[illegible]

Ö v e r s i k t s k a r t a



S k a l a 1:100000

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående förbättrad torrläggning av mark till Vieryd n:r 1 och Askeboda n:r 1 i Ronneby socken av Blekinge län.

Mom.1. Företagets omfattning och ändamål.

Över avdikningsområdet, som skall bilda en samfällighet, har upprättats karta i skala 1:4000, på vilken markernas höjdläge över det använda jämförelseplanet angivits med små blå siffror. Beskrivning över markerna återfinnes i ägobeskrivningen (Bil. C.).

Företaget avser utförande av ett genom området i västlig huvudriktning framrinnande avlopp, å tillhörande ritningar betecknat A - B. På plankartan är avloppet, som skall igenläggas med rör, utmärkt medelst en enkel röd linje.

Företaget ligger inom Vierydsåns nederbördsområde n:r 83.

Mom.2. Laga hinder, allmänna och enskilda intressen.

För handläggning av förrättningen, som grundar sig på länsstyrelsens förordnande den 3 juli 1943, eller för företagets utförande i den omfattning, som ovan angivits, har något laga hinder ej anmälts eller kunnat utrönas. Några allmänna eller enskilda intressen synas ej komma att av företaget förnärmas.

Mom.3. Företagets beskaffenhet.

Företaget är av så ringa omfattning att detsamma bör hänföras till dikning.

Mom.4. Fixpunkter.

På plan och profilritningarna angivna höjdlägen hänföra sig till ett antaget jämförelseplan, som bestämmas genom följande fixpunkter.

Fixp. I. Höjdläge $\pm 7,00$ m. o-format märke inhugget i jordfast sten 12 m sydöst om längdmättningspunkt 0+20.

Fixp. II. Höjdläge $\pm 9,66$ m. o-format märke inhugget i jordfast sten i västra kanten av ägoväg 6 m norr om längdmättningspunkt 2+70.

Fixpunkterna, som äro lagligen skyddade, få ej rubbas, förstöras eller överträckas förrän de av lantbruksingenjör ersatts med nya.

Mom.5. Avloppets dimensioner.

Rörledningens nederbördsområde har med hjälp av ekonomiska kartverkets karta på marken noga uppgåtts. Med hänsyn till områdets topografiska beskaffenhet och nederbörds mängden i trakten har ledningen dimensionerats så att den förmår utan skadlig uppdämning avbörda en vattenmängd av 1,0 lit/sek/har. Av efterföljande tabell framgår i detalj de särskilda ledningsträckornas nederbördsområden, beräknade vattenmängder, lutningar m.m.

Avlopps- sträcka	Nederb. område hektar	Vatten- mängd lit/sek	Minsta lutning	Dimension mm (tum)	Avbördn. förmåga lit/sek.
0+10 - 2+00	33	33	5,00:1000	225 (9)	27
- 4+00	23	23	2,85:1000	225 (9)	20
- B	20	20	29,0:1000	150 (6)	20

Mom.6. Broar och trummor.

Broar eller trummor ingår icke i företaget. Därest vid utförandet av rörledningen befintliga överfarter skadas eller rubbas, skall på företagets bekostnad vägbanan återställas.

Mom.7. Båtnad och kostnadsfördelning.

Båtnaden för i företaget ingående marker har approximativt uppskattats varvid även beaktats den förmån av bättre betingelser för jordens brukning, som vinnes därigenom att det öppna diket ersätts med rörledning. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden (Bil. C.).

Mellan delägarna har under förrättningen träffats förening (Bil. B.) angående företagets utförande, kostnadernas fördelning m.m.

Mom.8. Företagets utförande.

Ifråga om företagets utförande bestämmes:

- 1/ Företaget skall utföras i enlighet med de upprättade förslageritningarna.
- 2/ Rörledningen skall utföras antingen av betongrör, uppfyllande i 1950 års normer för lantbruksrör angivna fordringar beträffande såväl täthet som tryckhållfasthet eller av prima tegelrör enligt svensk standard.

- 3/ Rören skola läggas efter noggrant avvägda och kontrollerade profiler, vilkas i inbördes avstånd icke bör överstiga 25 m.
- 4/ Brunnarna skola försees med minst tre lag cementsten och kringpackas med sten eller skärv så att dagvattnet kan tränga in i dem.
- 5/ Under arbetet får vatten icke uppdämmas eller påsläppas så att skada sker.
- 6/ Arbetet må begynna omedelbart efter det denna förrättning vunnit laga kraft samt skall vara bragt till slut senast den 31 december 1955.
- 7/ Avsyrning jämlikt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan göras av lantbruksingenjör.

Mom.9. Framtida underhållet.

Avloppet skall omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar. Rensnings- och underhållsarbetena böra utföras i tider då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt. Brunnarna böra rensas från slam så ofta att avlagringarna stiga högst 3 å 4 dm över botten. Av rensningsjord förorsakat intrång skall tålas utan ersättning.

Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Mom.10. Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Vieryds dikningsföretag år 1951."

Mom.11. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid denna förrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras av ägaren till 25/256 mtl Vieryd 1².

Mom.12. Besv-ärshänvisning.

Talan mot åtgärd eller beslut vid förrättningen föres vid Söderbygdens vattendomstol, adr S t o c k h o l m, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet,

Mom.13. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för såvitt icke inom den i mom 13 här ovan angivna tid besvär över för-
rättningen anföras och på grund härav ändring i detta utlåtande kommer till stånd.

Vieryd, Ronneby, den 1 mars 1951.

Sture Melin