

Kopia

Blad 1.

Gemens. Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut
den 23 maj 1925 om ändring i för förtaget fastställt
plan för evaryds by i Bräkne-
Hoby socken av Blekinge län; i enlighet med av Styrelsen i
beträffande nämnda näskrift.

19 juni 1928

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith



Förslag till upptagande av orloppsdiken
för torrläggning av vattenskadad mark,
tillhörande Evaryds by i Bräkne-
Hoby socken av Blekinge län; upprättat vid
synförrättning enligt vattenlagen år 1922 av:

Magnus Wixell.

Stådens lantbruksingenjör.

Likheter med originalet betyder:

Magnus Wixell.

Avskrift.

Gemens. Kungl. Majts nädiga be-
den 10 juli 1925 fastställes till efter-
rättelse vid arbetets utförande med
visst tillägg enligt av Lantbrukssty-
relsen i betänksamhet gjord påskrift.
Stockholm den 3 september 1925.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Olof Fredholm.

På avskrift bekräftar

Magnus Wixell.

Skola.

RITN.Nr 001

100m 0 100 200 300m

1:4000.

RITN.Nr 002

4*0054

520 Blekinge 4 rit

Kopia.

Förslag till upptagande av avloppsdiken för torrläggning
av vattenskadad mark, tillhörande Evaryds by i Brökne-
Hoby socken av Blekinge län; upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen år 1922 av

Senare Kungl. Lantbrukstyrelsens beslut
den 24 maj har ändring i förslaget till
plan meddelats i enlighet med av Styrelsen
bestämmande gjord påskrift.

Stockholm den 19 juni 1928





På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar

Albert Smith.



Blad 2.

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör



Landsvägstrumma vid 3.



Pushing.

Gemeen Koning. Nijts nadjin hoe den 10 juli 1920
particulier Tiel eftenentelken int arbeits offener
met niet telegg onigt ar Landbouwgronen i be-
tandmet zijn grolen,

Strohholz den 3 September 1925

P² Kempf. *Lamprolaima* *reisseri*:



Olof Fredholm.

Raw product begins:
Lagurus micell.


Maynus niteu.




Utfartsvägstrumma vid 4.66



Ägobro vid 1+60.




Ägövägsbroar vid 4+80 och 12+60.




Likheden med originalet betygar:

Maynus vicei.

Ägrovägsbroar vid 8+30, 9+10 och 11+50.



Ägovägsbroar vid 6+14 och 16+37.



RITN.Nr 002

K 4*0054

2

No. 52 Blekinge 4 mit

1152 Alckinge Ymit

Kopia.

Genom Kungl. Lantbrukstillsynsbeslut
den 19 maj 1928 har ändring i för närvarande beställd
plan medgivits i enlighet med av styrelsen &
berörande myndighet gjord påskrift.

Stockholm den 19 maj 1928

På Kungl. Lantbrukstillsynsbeslut


allert Smith.

Följande Lantbrukstillsynsbeslut
den 19 maj 1928 har ändring i
den fastställda planens

Ansökan till Lantbrukstillsynsbeslut i Lantbrukstillsynsbeslut

Litdrag ur ritningar rörande år 1922 handlagd synförrättning

enligt vattenlagen i Evarys by i Bräkne-Hoby socken av Blekinge län.



Längdskala = 1:4000.

Höjdskala = 1:100.

81011

Likheten med originalet bekräftar:

Magnus Wixell

RITN.Nr 003

Magnus Wixell.


K 4*0054

Nr 52 Blekinge Yrith

Kopia.

Friktion landbruksinspektionen H. Wixell
attestade den 30 och 31 oktober 1925 att denna
utdraget är i den fastställda utgåvan.

Utdrag ur ritningar rörande år 1922
handlagd synförrättning enligt vatten-
lagen i Evaryds by i Bräkne-Hoby
socken av Blekinge län.




Albert Fritze

Genom Kungl. Landbruksstyrelsens beslut
denna dag har ändring i för föruttaget fastställd
plan meddelats i enlighet med av Styrelsen i
betänkandet gjord prövning.
Stockholm den 19 juni 1926.
På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:
Magnus Wixell

Likheten med originalet bekräftar:

Magnus Wixell.



Längdskala = 1:14000.
Höjdskala = 1:100.

RITN.Nr 004

Magnus Wixell.

K 4*0054

4

452 Blekinge 4 pmt



Akt nr:
A54

AU\$A54

Avskrift.

pmh 112/25

Handlingar rörande upptagande av
avloppsdikey för torrläggning av vat-
tenskadad mark, tillhörande Evaryds
by i Bräkne-Hoby socken av Blekinge
län; upprättade vid syneförrättning enligt vatten-
lagen år 1922 av:

Magnus Wixell.
statens lantbruksingenjör.

Innehåller 42 skrivna sidor.

Härtill höra 2 blad ritningar.

Protokoll, fört vid sammanträden rörande
syneförrättning inom Evaryd.

År 1922 den 17 okt. kl. 9 f. m. inställde sig under-
tecknad, statens lantbruksingenjör, hos lantbrukaren Au-
gust Mattsson i Evaryd för att på grund av vederbörligt
förordnande handlägga syneförrättning enligt vattenlagen
för torrläggning av vattenskadad mark, tillhörande hemman
inom Evaryds by i Bräkne-Hoby socken av Blekinge län. Vid
sammanträdet hade följande delägare tillstädeskommit, näm-
ligen

sökandena till förrättningen:

August Mattsson för 1/4 mtl. n:r 2 Evaryd

Karl J. Nilsson " 5/12 " n:r 1 d:o , som
inträdde som sökande i stället för förre
ägaren av hemmanet, Edvard Olsson,

Jannika Olsson för 3/16 mtl. n:r 7 Evaryd

Sven Jul. Persson " 11/48 " n:r 3 d:o och
" 1/16 " n:r 7 d:o

Martin Olsson " 1/4 " n:r 6 d:o

Martin Berg " 1/8 " n:r 7 d:o

Martin Olsson " 5/12 " n:r " d:o samt

Olof Björklund " avsöndringen Gräskullen från
5/12 mtl. n:r 2 Evaryd, som inträdde som
sökande i stället för förre ägaren av näm-
da avsöndring,

samt övriga delägare:

Olof Olsson för 11/48 mtl. n:r 3-Evaryd.

Såsom godmän hade tillstädeskommit Carl Pegels, Flaka-
ryd och Per Persson, Mörtjuk.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet att
verkställa ifrågavarande förrättning upplästes (bil.A)

§ 2.

Jäv emot synemännen kunde ej vare sig av dessa el-
ler av delägarna i företaget utrönas.

§ 3.

Laga hinder emot företaget förefanns, enligt syne-
männens åsikt ej och kunde dylikt hinder ej heller av
delägarna anföras.

§ 4.

De i förväg upprättade förslagen genomgickos med
delägarna och bestämdes härvid såväl de sträckningar
avloppsdikena skulle följa, som de broar, som i samband
med dikningsföretaget borde utföras, ävensom andra be-
stämmelser beträffande företaget.

§ 5.

Synemännen skulle omedelbart på fältet verkställa
nödiga jorduppskattningar. Vidare förekom ej för dagen
att behandla, varför sammanträdet avslutades med till-
kännagivande, att nytt sammanträde komme att äge rum
torsdagen den 16 nästa nov. kl. 12 m., då delägar och
godemän hade att tillstädeskomma utan annan kallelse
än detta tillkännagivande.

Ort och tid som ovan

Magnus Wixell.

Biträdande godemän:

Per Persson Carl Pagels.

År 1922 den 16 nov. kl. 12 m.

På i föregående § bestämd tid och plats inställde
sig ånyo förut angivna synemän för fortsatt behandling
av det ifrågavarande avdikningsföretaget och hade där-
jämte följande personer tillstädeskommit, nämligen

Martin Olsson å n:r 6 Evaryd

Olof Björklund

August Mattson

Martin Olsson å n:r 2 Evaryd

Janne Olsson och

Karl Nilsson.

§ 6.

De av förrättningsmannen upprättade förslagen och längderna genomgås för delägarna och redogjordes härvid för vad såväl öppen som täckt avdikning av den vattenskadade marken skulle belöpa till. Därjämte redogjordes för varje särskild delägarers delaktighet i företaget samt för de jämkningar jämlikt 7 kap. 24 § vattenlagen, som beträffande delaktigheten blivit vidtagna.

§ 7.

Under i föregående § gjorda redogörelsen inställde sig Olof Olsson, Julius Persson och Martin Berg.

§ 8.

Det av synemännen angående företaget avgivna utlåtandet upplästes. (bil.B)

§ 9.

Då delägarna i företaget äro flera än två skall jämlikt kap. 7, 61 § vattenlagen utses styrelse för handhavande av med företaget förenade angelägenheter, och uppdrogo på grund härav och under hänvisning till 10 kap. 72 § vattenlagen synemännen åt August Mattsson att utfärda kallelse till sammanträde för styrelseval. — Beträffande ärendens avgörande vid sammanträdet upplästes 7 kap. 64 § och 3 kap. 22 och 24 §§ vattenlagen.

§ 10.

Synemännen tillkännagävo att de utsett Aug. Mattsson att emottaga och förvara avskrifter av utlåtandet med därtill hörande ritningar och handlingar och skola dessa hos honom vara tillgängliga för envar, som åstundar att granska dem eller taga avskrift därav.

§ 11.

Sedan alla frågor rörande företaget nu voro behandlade avslutades sammanträdet.

Ort och tid som ovan

Magnus Wixell.

Biträdande godemän

Per Persson Carl Pagels.

Bil. A

Till

Konungen Befallningshåvande i Blekinge län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederbörande Statens lantbruksingenjör att förätta syn i enlighet med bestämmelserna i gällande dikningslag för torrläggning av vattenskadad mark, tillhörig byn Evaryd i Bräkne-Hoby socken av Blekinge län. Förteckning å övriga företagens intressenter kommer att lämnas vid förrättningsstillfället till förrättningsmannen.

Evaryd, Bräkne-Hoby den 1/12 1919

August Mattsson

Martin Åkesson

Martin Olsson

Edvard Olsson

Janne Olsson

Sven Jul Persson

Martin Olsson Nr 6 Evaryd Martin Bergh.

R E S O L U T I O N.

Öfversändes till statens lantbruksingenjör Magnus Wixell, som härigenom förordnas att lagligen verkställa ifrågavarande förrättning.

Karlskrona å landskansliet den 13 januari 1920

På länsstyrelsens vägnar:

Arvid Lidén

Magnus Falck.

5

U T L Å T Å N D E

avgivet vid synförrättning enligt vattenlagen angående upptagande av avloppsdiken för torrläggning av vattenskadad mark, tillhörande Evaryds by i Bräkne-Hoby socken av Elekinge län.

Ifrågavarande företag avser torrläggning av de å den till detta utlåtande fogade plankartan upptagna, mer eller mindre vattenskadade markerna, och erfordras för ernående av detta ändamål, att de genom dessa marker ledande avloppsdikena upptagas till större dimensioner än de för närvarande innehava.

De vattenskadade markerna hava blivit å marken inmätta och avvägda och innefattar plankartan över dem all den mark, sommed nu under vegetationstiden rådande vattenstånd i avloppsdikena ej kan torrläggas till 1,2 meters djup. Vid bestämmandet av begränsningskurvan för området har markens naturliga fall lagts till grund för beräkning av kurvans höjdläge. I den utlåtandet bifogade beskrivningen samt arealuträknings- och värderingslängden finnas de särskilda ägofigurerna inom området närmare angivna. Av de nä längd framgår, att arealen av det vattenskadade området uppgår till 19,68 hektar, varav 15,77 hektar utgöres av åker 1,61 hektar av äng och 2,30 hektar av mosse.

Över de till uppgrävning föreslagna avloppsdikena hava efter å marken verkställda avvägningar och jordundersökningar profiler blivit uppgjorda, av vilka dikesnas fallförhållanden och jordmånen efter dikessträckningarna framgå. De dimensioner, till vilka dikena vid denna synförrättning blivit bestämde att upptagas, finnas även angivna å dikesprofilerna, och framgå desse dimensioner därjämte av den bifogade grävningstabellen.

Företaget omfattar dels ett med litt. A-B-C-D be-

tecknat avloppsdike och dels ett vid punkt B i detta avloppsdike inmynnande mindre dike, betecknat med litt. B-E.

Hydrografiska utredningar hava blivit verkställda för utrönande av för avloppsdikena erforderliga dimensioner och framgå av dessa, att nederbördsområdet för den för hela området gemensamma dikessträckan A-B uppgår till 200 hektar, för dikessträckan B-C-D till 100 hektar och för dikessträckan B-E till 90 hektar. Det framgår härav, att avloppsdikena, om de göras öppna, ej behöva dimensioneras med hänsyn till de vid flöden frärrinnande vattenmassorna, utan kan härvid uteslutande hänsyn tagas till de vattenskodade markernas torrlägningsbehov. De dimensioner, dikena härvid erhålla, bliva fullt tillräckliga även för framförandet av flodvattenmassorna.

Skola dikena ^{öfver} göras såsom täckta ledningar skulle för de särskilda dikessträckorna erfordras de dimensioner, som framgå av det nedanstående:

Sträckan 15-39 - D : Nederbördsområde = 90 hektar, avrinning $\pm 1,5$ sek. lit. per hektar, $Q = 0,135 \text{ m}^3 / \text{sek.}$
 $I = 6 : 1000$

Erforderlig rördimension = $0,375 \text{ m. (= 15")}$

Sträckan B-C-15-39 : Nederbördsområde = 100 hektar, avrinning = $1,5$ sek. lit. per hektar. $Q = 0,150 \text{ m}^3 / \text{sek.}$
Bottenlutning = $1 : 1000$.

Erforderlig rördimension = $0,525 \text{ m. (= 21")}$

Sträckan B-E : Nederbördsområde = 90 hektar. Inom detta område förekommer en 8,5 hektar stor bassäng, vilkens magasineringsförmåga åstadkommer, att avrinningen vid flöden bliver endast $0,75$ sek. lit. per hektar. $Q = 0,068 \text{ m}^3 / \text{sek.}$
Bottenlutning = $1 : 1000$.

Erforderlig rördimension = $0,375 \text{ m. (= 15 ")}$

Sträckan A-B : Nederbördsområde = 190 hektar, avrin-

ning = 1,5 och 0,75 sek. lit. per hektar, $Q = 0,220$
 $m^3 / \text{sek.}$

Bottenlutning = 1:1000.

Erforderlig rördimension = 0,60 m. (=24")

Delägarna i företaget hava under förrättningens gång uttalat som önskemål, att avloppsdikena utfördes såsom täckta ledningar, och hava med anledning härav förestående utredning blivit verkställd; varjämte, kostnadsberäkningar såväl för täckta som för öppna diken blivit utförda. Det framgår av dessa beräkningar att kostnaderna för utförandet såsom täckta ledningar skulle komma att uppgå till 30500.- kronor, och för utförandet såsom öppna diken till 8300.- kronor.

I den utlåtandet bifogade kostnadsberäkningen äro alla de arbeten, som för det ifrågasatta torrlägningsföretaget äro erforderliga såväl vid öppna som täckta diken närmare specificerade.

De jordesättningar, som vid utförandet såsom öppna diken böra utgå, äro jämväl intagna i denna kostnadsberäkning, och äro desamma därjämte specificerade i en särskilt upprättad, utlåtandet bilagd, jordersättningslängd.

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § vattenlagen hava synemännen verkställt uppskattning av den genom företaget uppkommande båtnaden och återfinnas såväl de särskilda ägofigurernas som de på de särskilda fastigheterna belöpande andelarnas värden före och efter den föreslagna avdikningen, ävensom båtnadsvärdena i den förut angivna beskrivningen samt arealuträknings- och värderingslängden. Enligt denna längd utgör markens värde före torrläggningen 12393,70 kronor och efter torrläggningen 31618,65 kronor vadan värdeökningen genom företaget skulle komma att uppgå till 19224,95 kronor.

På grund härav åligger det förrättningsökandena, jämlikt 11 kap. 95 och 96 §§ vattenlagen, jämförda med kungl. kungörelsen angående indrivningen och användningen av vissa enligt vattenlagen utgående avgifter (n:r 280) den 11 juni 1920 att, innan arbetet påbörjas, till Konungens Befallningshavande i Blekinge län inbetala ett belopp av 19 kronor 22 öre.

Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattningen av den genom företaget uppkommande båtnaden torde böra anföras, att härvid hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet som lutningsförhållanden, belägenhet med avseende på avdikningsmöjligheter, höjdläge och andra förhållanden, som härvid kunnat inverka. De i beskrivningen för de särskilda ägofigurerna angivna höjdlägesgraderna hava bestämts med ledning av särskilt upprättad gradtabell.

Företaget omfattar, som förut nämnts tre olika dikessträckor, därjämte förekommer å dikessträckan C-D ovanför punkt 8-30 en större, stenig backe att genomgräva. Då det på grund härav kunnat antagas, att kostnaden i förhållande till båtnadsvärdet för det nedom nämnda backe belägna området, skulle bli mindre, därest det ovanför backen belägna området ej inginge i diknings-samfälligheten hör sådan uppdelning i avdelningar av den till samfälligheten hörande marken, som omförmäles i 7 kap. 24 § vattenlagen, blivit verkställd för jämning beträffande kostnaderna på sätt nämnda § stadgar. Av dessa avdelningar omfattar avdelning I det ovanför punkt 8-30 belägna området, vilket för sin torrläggning är beroende av dikessträckan A-B-C-D, och avdelning II det nedom nämnda punkt belägna området, vilket för sin torrläggning är beroende av dikessträckorna A-B-C och B-E.

Av beskrivningen m. m. framgår, att jordförbättringarna för avdelningarna uppgå till:

för avdelning I : 10526,30 kronor, och

" " II : 8598,15 "

Av kostnadsberäkningen framgår, att kostnaden för hela samfällighetens torrläggning medels öppen avdikning skulle uppgå till 8300 kronor, motsvarande en kostnad av 0,43173 kronor på varje krona av jordförbättringsvärdet.

Kostnaden för torrläggning av det till avdelning II hörande området, d. v. s. upptagandet av dikessträckorna A-B-C och B-E, skulle enligt kostnadsberäkningen uppgå till sammanlagt 3600.- kronor, motsvarande en kostnad per jordförbättringskrona för denna avdelning av 0,41870 kr.

Enligt ovan anförda lagrum bör på grund härav jämkning verkställas, så att torrlägningskostnaden för avdelning II ej överstiger nämnda relativa kostnad, 0,41870 kr. per jordförbättringskrona. Efter denna jämkning kommer relativa torrlägningskostnaden för avdelning I att bli 0,44228 kr. per förbättringskrona.

I den till utlåtandet fogade kostnadsfördelningslängden finnes angivet den efter nu angivna grunder på varje särskilt delägare i företaget belöpande andelen av torrlägningskostnaderna och finnas dessa andelar jämväl uträknade i procent av dessa kostnader.

Beträffande företaget få synemännen & övrigt jämlikt 10 kap. 52 och 64 §§ vattenlagen bestämma att detsamma skall utföras såsom öppna diken i överensstämmelse med det upprättade, nu föreliggande förslaget;

att jord, som uppkastas ur dike, skall, där jordägaren ej vill tillgodogöra sig densamma, fördelas på ömse sidor om diket och uppläggas minst 1 meter från dikeskan- ten samt givas samma sidolutning som blivit bestämd för

intilliggande dike.- För jordupplag må respektive jord-
ägare, där de så fordra, jämlikt 7 kap. 5 § vattenlagen

åtnjuta ersättning;

att i företaget ingående broar skola utföras i enlighet
med härför uppgjorda ritningar;

att samtliga med företaget förenade arbeten skola ut-
bjudas till utförande antingen å offentlig entreprenad-
auktion eller genom infordrande av anbud, såvida ej ö-
verenskommele-träffes om utförandet på annat sätt;

att rensningar av dikena skola genom arbetsstyrelsens
för företaget försorg företagas så ofta detta visar sig
behövt och behövligheten av dylik åtgärd styrkes ge-
nom två ojäviga personers utsago; dock skola rensningar
företagas minst vart tredje år;

att företaget skall vara påbörjat inom ett år efter det
15 jan. 1925 denna förrättning vunnit laga kraft samt vara bragt till
fullbordan inom ett år efter dess påbörjande; samt

att alla i detta utläbende intagna bestämmelser angående
utförande, delaktighet, ersättningar m. m. skola lända
till efterrättelse för företaget.

Kostnaderna för denna förrättning skola jämlikt 10
kap. 79 och 80 §§ vattenlagen förskjutas av sökandena
samt fördelas mellan delägarna i företaget i enlighet
med den för var och en beräknade båtnaden.

Slutligen få synmännen meddela, att bes är emot
denna förrättning må ingivas till Söderbygdens vatten-
domstol, adress Stockholm, inom sextio dagar efter ne-
danstående dag. I besvaren, som skola ingivas i tre ex-
emplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla på-
stående och skälen därtill och skola till besvaren fe-
gas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för
ändringssökandet. I övrigt hänvisas till 11 kap. 85 §
vattenlagen beträffande besvårs ingivande.

Evaryd den 16 novem-

ber 1922

Magnus Wixell.

Biträdande godemän:

Per Persson Carl Pagels.

Beskrivning samt **arealuträknings-** och **värderings-**
längd över vattenskadad mark tillhörande *hemman* inom *Örnbyds*
by i Bräcke-Hoby socken av Blekinge län,

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1922.

F a s t i g h e t e r n a s				Ägofigurernas nummer & plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera & plankartan	mantal	nummer	n a m n		
A	1/4	6	Örnbygd		<u>Martin Olsson</u> : sök.
				1	äker
				2	.
					Summa
B	1/48	3	d:		<u>Julius Persson</u> : sök.
				3	äker
				4	"
				5	ingr.
				6	.
				7	äker
					Summa
C	1/48	3	d:		<u>Olof Olsson</u> :
				8	äker
				9	"
				10	"
				11	"
				12	"
				13	"
				14	ingr.
				15	"
					Summa
D	övs.	2	Gräskullen		<u>Olof Björklund</u> sök.
				16	ingr.
				17	äker
				18	"
				19	.
				20	.
					Överskrift

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen			Efter torrläggningen			Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.	Äng och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment		Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre
21								1900	0.70	1330	279	30	1-	1900	399	-
24								1900	0.30	570	136	80	0.75	1425	342	-
45											416	10			741	-
																324
29								1900	0.30	570	165	30	0.75	1425	413	25
48								1900	0.40	760	364	80	0.85	1615	775	20
						63										
						10										
04								1900	0.70	1330	53	20	1-	1900	76	-
81						73					583	30			1264	45
																681
17								1800	0.85	1530	260	10	1-	1800	306	-
20								1800	0.40	720	144	-	0.85	1530	306	-
16								1800	0.55	990	158	40	1-	1800	288	-
08								1800	0.75	1350	108	-	1-	1800	144	-
20								1800	0.70	1260	252	-	1-	1800	360	-
06								1800	0.80	1440	86	40	1-	1800	108	-
						72										
						23										
87						95					1008	90			1512	-
																503
						69										
19								1800	0.90	1620	307	80	1-	1800	342	-
19								1800	0.50	900	171	-	1-	1800	342	-
05								1800	0.50	900	45	-	1-	1800	90	-
15								1800	0.15	270	40	50	0.95	1710	256	50
58						69					564	30			1030	50

F a s t i g h e t e r n a s				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					Överfört
				45	äker
				46	"
				47	"
				48	imp.
					Summa
F	1/8	7	Örabygd		Martin Bengt. äk.
				49	imp.
				50	ämg.
				51	"
				52	"
				53	"
				54	"
				55	"
				56	"
				57	"
				58	"
				59	"
				60	"
				61	"
				62	mosse, delvis uppskuren
				63	imp.
				82	"
				83	tröt
				84	äker
				85	"
					Överförs

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen			Efter torrläggningen			Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annat mark och landvinning		Impediment	Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågofigur			
														kr.		
251				216						1148 40			5598 -			
07								1800	0.90	1620	113 40	1-	1800	126 -		
08								1800	0.90	1620	129 60	1-	1800	144 -		
15								1800	0.90	1620	243 -	1-	1800	270 -		
							140									
281				216			140			1634 40			6138 -	4503 60		
							21									
								1600	0.30	480	67 20	1-	1600	224 -		
								1600	0.30	480	24 -	1-	1600	80 -		
								1600	0.30	480	19 20	1-	1600	64 -		
								1600	0.30	480	19 20	1-	1600	64 -		
								1600	0.35	560	22 40	1-	1600	64 -		
								1600	0.35	560	28 -	1-	1600	80 -		
								1600	0.20	320	22 40	1-	1600	112 -		
								1600	0.20	320	32 -	1-	1600	160 -		
								1600	0.20	320	19 20	1-	1600	96 -		
								1600	0.15	240	14 40	0.95	1520	91 20		
								1600	0.15	240	12 -	0.95	1520	76 -		
								1600	0.15	240	24 -	0.95	1520	152 -		
						14		1200	0-	-	-	0.75	900	126 -		
							193									
							25									
09								2200	0.85	1870	168 30	1-	2200	198 -		
12								2200	0.75	1650	198 -	1-	2200	264 -		
24								2200	0.75	1650	396 -	1-	2200	528 -		
45		80		14		239				1066 30			2379 20			

Fastigheternas				Agofigurnas nummer & plankartan	Agarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera. & plankartan	mantal	nummer	n a m n		
H	1/1662	7	bränd		Julius Persson rik.
				91	äker
				92	.
				93	.
				94	imp.
					Summa
J	3/1662	7	dt.		Jönas Olsson rik.
				95	imp.
				96	äker
				97	.
				98	.
				99	imp.
				100	.
				101	.
				102	äker
				103	.
				104	ä.
				105	ä.
				106	ä.
				107	ä.
					Summa
K	5/12	1	dt.		Hart Nilsson rik.
				108	äker
				109	.
				110	imp.
				111	äker
					Överfins

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning kr.	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen kr. öre		
Åker, tomt o. dyl. har ar		Äng och odlings- mark har ar		Annat mark och landvinning har ar		Impediment har ar	Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar kr.	Jordvärde per ågofigur kr. öre	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar kr.	Jordvärde per ågofigur kr. öre						
94								2000	0.20	400	376	-	0.85	1700	1598	-			
73								2200	0.60	1320	963	60	1-	2200	1606	-			
11								2200	0.80	1760	193	60	1-	2200	242	-			
							03												
178							03				1533	20			3446	-	1912	80	
							02												
29								2200	0.40	880	255	20	1-	2200	638	-			
71								2000	0.20	400	284	-	0.85	1700	1207	-			
20								2000	0.50	1000	200	-	1-	2000	400	-			
							80												
							09												
							95												
32								2000	0.70	1400	448	-	1-	2000	640	-			
06								2000	0.70	1400	84	-	1-	2000	120	-			
30								2000	0.30	600	180	-	0.95	1900	570	-			
26								2000	0.30	600	156	-	0.95	1900	494	-			
85								1800	0.20	360	306	-	0.85	1530	1300	50			
90								1800	0.20	360	324	-	0.85	1530	1377	-			
389							186				2237	20			6746	50	4509	30	
65								1800	0.20	360	234	-	0.85	1530	988	-			
59								1900	0.65	1235	728	65	1-	1900	1121	-			
							53												
08								1900	0.50	950	76	-	1-	1900	152	-			
132							53				1038	65			2261	-			

[illegible]

Sammandrag av förestående areal-

[illegible]

Kostnadsberäkning över upptagande av arlagsmarken för anläggning av vattenstadad mark, litterande Örnings by i Bräcke-Höy socken av Bölinge län

upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 19 22.

Dagsverkspris: 6.- kronor.

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		<u>Dikessträckan A-B-C.</u>						
0+50-3	250	grävning av lera m ³	600	1-	600	-		
1+60		Ågter och specialföretag			150	-		
3-6+12	312	grävning av lera m ³	800	0.90	720	-		
3		Landorägrumma ent. specialföretag						
		alt. A eller B/sträckan utifrån ent.						
		alt. B)			400	-		
4+66		Ulfarterägrumma ent. specialföretag			320	-		
14+80		Ågter			130	-		
16+12-8+30	218	grävning av lera m ³	600	0.75	450	-		
6+14		Ågter och specialföretag			100	-	2 870	-
		Jordensättningar ent. särskild						
		jordensättningstängd					247	84
		För oförutsedda arbeten samt						
		ledning och tillhugg m.m.						
		arbetets utförande tilläggas						
		omkring 10% av förutsedda						
		arbetskostnader					292	16
		<u>Summa</u>					3 400	-
		<u>Dikessträckan C-D.</u>						
8+30-12+65	435	grävning av lera m ³	2100	0.90	1890	-		
	1215	Örnafjällen	4100		1890	-		

[illegible]

Kostnadsberäkning över upplagande av avloppsdiken för anläggning av vattenbaddad mark, tillhörande Värmdö by, i Brämare-Holms socken av Blekinge län.

upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1922.

Dagsverkspris: 6.- kronor.

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		Alternativt förslag till diken utförande såsom täkta ledningar <u>Dikessträckan A-B-C.</u>						
00-0.20	40	Rensning av gamla diket, skivigt m.	40	1.-	40	-		
0.20-3	280	Grävning för nedläggning i gammalt dike.	280	1.-	280	-		
	20	Cementrör med 60 cms inre diam.	280	15.-	4200	-		
		Rörns nedläggning och diket i fyllning med den uppgrädda jordmassan.	280	1.-	280	-	4800	-
3-6.12	312	Grävning för nedläggning i gammalt dike.	312	1.-	312	-		
		Skaktning genom landsvägen	10	3.-	30	-		
		Cementrör med 60 cms inre diam.	312	15.-	4680	-		
		Rörns nedläggning och diket fyllning med uppgrädda jordmassan.	312	1.-	312	-		
		Brunnar av tegel i kalkmur med cement- murning för de 4 inre skiften, inre diam. 1 m, på tjärad plankbotten av dubbla 3" plank, samt försedda med lock och låsmekanismer	3	150.-	450	-	5784	-
6.12-8.30	218	Grävning för nedläggning av rör i gtt dike m.	218	1.-	218	-		
		Cementrör med 52.5 cms inre diam.	218	13.-	2834	-		
		Rörns laggnings och diket fyllning						
		<u>Ömskiften</u>			3052	-	10584	-

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	à kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		<i>Omfäst</i>			3052	-	10584	
		med den uppgiärda jordmassan m.	218	1-	218	-		
		Bemann lika med föregående			150	-	3420	-
		För oförutredda arbeten samt ledning och tillägg under arbetets utförande			3420	-		
		tilläggs omkring 10%					1196	-
		<i>Summa</i>					15200	-
		<u>Dikessträckan C-D</u>						
8.30-12.65	435	Grävning för rivläggning i gldike m.	435	150	652	50		
		Bemannin med 52.5 cm's inre diam.	435	13-	5655	-		
		Rivens nedläggning och diket's fyll-						
		ning med uppgiärda jordmassan	435	1-	435	-		
		Bemann lika med föregående			150	-	6892	50
12.65-15.39	274	Grävning för rivläggning	274	0.50	137	-		
		Lika som underlag för rivan	274	0.50	137	-		
		Saltglaserade lervar med 52.5 cm's inre diam, 3 ¹ / ₂ kv.	274	13-	3562	-		
		Rivens läggning och diket's fyllning						
		med den uppgiärda massan m.	274	1-	274	-		
		Bemann lika med föregående			150	-	4260	-
15.39-17.16	177	Grävning för rivläggning m.	177	0.75	132	75		
		Bemannin ell. saltglas lervar med 37.5 cm's inre diam.	177	6.50	1150	50		
		Rivens läggning och diket's fyll-						
		ning med uppgiärda massan m.	177	0.75	132	75		
		Bemann lika med föregående	2	150-	300	-	1716	-
		För oförutredda arbeten etc. tilläggs omkring 10% av arbets- och mate-						
		rialkostnaderna					1131	50
		<i>Summa</i>					14000	-

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	i kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		<u>Dikessträckan B-C.</u>						
0(6-12)-18:27	127	Grävning för vinställning i ght dike m.	137	0.75	95	25		
		Cementkärna med 375 cm i inre diam.	127	6.50	825	50		
		Prörens nedläggning och diket i gen- fyllning med uppgrädda massor m.	127	0.75	95	25		
		Prörens lika med frögrävande			150	-	1166	-
		För oförutsedda arbeten etc. till- läggs omkring 10%					134	-
		<u>Summa</u>					1300	-
		<u>Sammandrag</u>						
		Dikessträckan A-B-C					15200	-
		" C-D					14000	-
		" B-C					1300	-
		<u>Summa</u>					30500	-
		Utvärderad den 16 mrt 1922						
		Wagners Wessell.						

[illegible]

Avloppskanalens benämning eller littera	Avvägningspunkt	Avstånd från föregående avvägningspunkt	Avloppskanalens				Anmärkningar
			djup	bottenbredd	dagbredd	sidolutning	
Grävningsstabell över uppbyggande av avloppsdiken för anläggning av vattenbäddad mark, tillhörande Örnaryds by i Bräkne-Hoby socken av Blekinge län, upprättad vid symföreläsning enligt vattenlagen år 1922							
Dikenssträckan A-B-C-D.							
	0.	-	-	0.50	-	-	Rensning
	+50	50	2.47	"	7.91	1:15	
	1.	50	1.41	"	4.73	"	0+80 grävningen börjar.
	+50	50	1.88	"	6.14	"	+60 ägrvägstr ar trä.
	2.	50	1.92	"	6.26	"	
	+90	90	2.08	"	6.74	"	
	3.	10	2.33	"	7.49	"	Inflykt under landvägen
	+57	57	2.03	"	6.59	"	
	4.	43	1.78	"	5.84	"	4+66 utförsvägsstemma av sten.
	5.	100	1.55	"	5.15	"	4+80 ägrvägstr ar trä.
	+50	50	1.33	"	4.49	"	Rägång
	6.	50	1.49	"	4.97	"	6+12 sidodike B-C tillstigen.
	+12	12	1.45	"	4.85	"	Dike tillstigen
	7.	88	1.27	"	4.31	"	6+14 ägrvägstr ar trä.
	8.	100	1.55	"	5.15	"	8+30 ägrvägstr ar trä.
	+30	30	1.95	"	6.35	"	b.
	+50	20	2.15	"	6.95	"	8+34 rägång.
	9.	50	1.99	"	6.47	"	9+10 ägrvägstr ar trä.
	+50	50	2.54	"	8.12	"	9+60 för i berg med sigilläge =
	10.	50	2.28	"	7.34	"	= 8.14 m.
	+50	50	2.44	"	7.82	"	
	11.	50	2.49	"	7.97	"	
	+20	20	-	"	-	"	11+50 ägrvägstr ar trä.

Avloppskanalens benämning eller littera	Avvägningspunkt	Avstånd från före- gående avvägnings- punkt	Avloppskanalens				Anmärkningar
			djup	bottenbredd	dagbredd	sidolutning	
	12.	80	1.61	0.50	5.33	1:1.5	
	+60	60	1.45	.	4.85	.	ägrvägstr av trä.
	+65	5	1.42	:	4.76	.	någång.
	13.	35	1.36	.	4.58	.	
	14.	100	1.42	.	4.76	.	
	15.	100	1.22	.	4.16	.	
	+39	39	1.20	.	4.10	.	någång.
	16.	61	1.18	.	4.04	.	
	+37	37	1.34	.	4.52	.	ägrvägstr av trä, någång.
	17.	63	1.25	.	4.25	.	
	+16	16	1.17	.	4.01	.	någång, grävningen slutar.
B-E	0-6+12	-	1.25	0.50	4.25	1:1.5	grävningen börjar.
	+60	60	1.12	.	3.86	.	
	18	40	0.95	.	3.35	.	
	+27	27	0.89	.	3.17	.	grävningen slutar.
Grävd den 16 nov. 1922							
Magnus Wikell.							

Jordvärdssättningslösnings öfver nyttagande
 av arfverföret för tvärläggning av vattenledad
 mark, tillhörande Örnängs by i Bräkne-Hörby
 socken av Blekinge län, upprättad vid synförrätt-
 ning enligt vattendagen år 1922.

Fastighetsnr: 1				Ägarnas namn	areal		öfverlåtning		summa	
littera i korten	markn.	nummer	namn		ar	äkrar	kr.	öre	kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				<u>Dikrsträckan A-B-C.</u>						
			Örnäng	<u>Hart Nilsson:</u>						
				Medlem landvägsträsk	5.-	20.-	100	-	100	-
G	5/12	2	dt	<u>Martin Olsson: sök.</u>						
				Ar ägrifig. 78 och 79	2.80	17.-	47	60		
				" " 80 och angräns.	1.10	20.-	22	-	69	60
F	1/8	7	dt	<u>Martin Bergh sök.</u>						
				Ar ägrifig. 83	0.15	18.70	2	80	2	80
H	1/16	7	dt	<u>Julius Persson: sök.</u>						
				Ar ägrifig. 92	1.60	13.20	21	12		
				" " 93	0.80	17.60	14	08	35	20
I	3/16	7	dt	<u>Janne Olsson: sök.</u>						
				Ar ägrifig. 96	0.90	8.80	7	92		
				" " 97	2.20	4.-	8	80		
				" " 98	0.60	10.-	6	-		
				" " 102	0.60	14.-	8	40		
				" " 105	0.50	6.-	3	-		
				" " 106	1.70	3.60	6	12	40	24
				<u>Summa</u>					247	84
				<u>Dikrsträckan B-C</u>						
H	1/16	7	dt	<u>Julius Persson sök.</u>						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
J	3/16	7	bränd	chr ägofig. 91. <u>Jamm Olsson:</u> sk.	1.90	4.-	7.60		7.60	
				chr ägofig. 106 & 107	1.90	3.60	6.84		6.84	
				Summa					14.44	
<u>Dikusträskan C-D:</u>										
F	1/8	7	dt	<u>Martin Bergh:</u> sk.						
				chr ägofig. 63	1.40	16.-	22.40			
				" " 63	1.80	4.-	7.20		29.60	
G	5/12	2	dt	<u>Martin Olsson:</u> sk.						
				chr ägofig. 64	7.20	4.-	28.80			
				" " 67	1.10	2.40	2.64			
				" " 68 & 69	1.-	8.-	8.-			
				" " 70	0.80	3.20	2.56			
				" " 71	0.30	1.-	30		42.30	
E	1/4	2	dt	<u>August Mattsson:</u> sk.						
				chr ägofig. 32	0.70	3.20	2.24			
				" " 34	0.80	2.40	1.92			
				" " 35	1.-	-	-			
				" " 36	3.30	-	-			
				" " 37	0.50	1.50	75			
				" " 43	0.70	2.70	1.89		6.80	
D	ovs.	2	dt (gräskullen)	<u>Olof Björklund:</u> sk.						
				chr ägofig. 18	0.40	9.-	3.60			
				" " 20	0.90	2.70	2.43			
				" " 21	0.90	2.55	2.30			
				" " 25	0.40	5.10	2.04		10.37	
C	1/18	3	bränd	<u>Olof Olsson:</u>						
				ar ägofig. 9	0.70	7.20	5.04			
				" " 10	0.40	9.90	3.96			
				" " 11	0.30	13.50	4.05		13.05	
				Summa					102.12	

Sammmandrag:

Dikurskräcken A-B-C

247 84

B-C

14 44

C-D

102 12

Summa

364 40

Bränd den 16 nov. 1922

Magnus Wixell

Biståndande godkännan

Per Persson Carl Pagels

Stadsfördelningstinget för upptagna-
mark, tillhörande Örnaryds by, i Bräcke-Höj so-
ning enligt rättslagen år 1922.

Fastigheternas				Ägarnas namn
littera å kartan	areal	mark	mark	
A	1/4	6	Örnaryd	<u>Andelning I.</u> Martin Olsson
B	1 1/8	3	dt	Julius Persson
C	1 1/8	3	dt	Olof Olsson
D	orsöndr	2	dt (grästullen)	Olof Björklund
E	1/4	2	dt	Aug. Mattsson
F	1/8	7	dt	Martin Berg
G	5/12	2	dt	Martin Olsson
H	5/12	2	dt	<u>Andelning II</u> Martin Olsson
I	1/8	7	dt	Martin Berg
J	1/16	7	dt	Julius Persson
K	3/16	7	dt	Janne Olsson
L	5/12	1	dt	Harald Nilsson

Att, såvitt framgår av härstädes fört, vederbörligt
diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot förestående
syneförrättning, det varder härmed till bevis meddelat.

Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den
22 april 1924.

Ex officio:-

G. Lidbom.

/ stämpel. /

Förestående besvärslämnare tilldelat med originalen
beträffande: *Nagars mickell*

Protokollsutdrag

Utdrag av protokoll fört vid gemensamt
sammanträde och synförrättning med
alla deläggarne tillhörande dikningsföre-
get i Ewaryds by, Sör. Halby socken
Blekinge län den 16 November 1922

S. 1.

Till styrelse valdes Hjemmansäggarne
August Mattsson, Ther. Julius Persson
Martin Olsson n.r. och Karl Johan Nilsson
samtliga i Ewaryd (adress Bräkne-Hoby).

S. 2.

Att underskriva protokollet utsågos
Hjemmansäggarne Janne Olsson, och
Olaf Björklund Gråskullen

Rätt avskrift bebyggas
Ewaryd den 15 September 1925
August Mattsson

Evargö den 4 Januari 1926.

Till Kungliga Stadskontoret Hockholm

Efter som det blivit beviljat lån
och stadsbidrag för ett likningsföretag inom
Evargö by Bräkne Holey socken och Blikings
län, äro vi utnämnlans frä dte, efter som
likningsföretaget inrymdes i Oke 1924.
Äro handlingar och skuldförbindelser som
Ingenjörers förat, har vi skickat, vi har
spott att ett liknande företag i Färarp,
Bräkne Holey socken har bekommit sina
fremingar, möras hur det kan vara, för
vi sig i vidningen att länar beviljades
samtidigt.

Vi vore tacksumma för upplysning ifall
det är något fel

Özaktningsskett

August Kattussee
Evargö Br. Holey

Afskrift frö insyningsbesvaret

Hälsingfors den 31 Okt. 1924

Herr Landtbr. August Mathsson
Ewarp.

Det utförda arbetet har befunnits vara
väl utfört i noggrant överensstämmande
med förslaget med undantag av de väk-
staids ändringarna hvilka jämväl vara
så utförda att de komma att såväl
medgivas som godkännas.

Utgåttningssamt
Magnus Thiele

Bewilligt
Jonas Persson Olof Abrahamsson.

Järnförande

Kostnadsberäkning över *korrläggning av vattendröskanad mark, tillhörande Evaryds by, i Bräkne-Hoby socken av Blekinge län;*

upprättad ~~vid synförrättning~~ enligt vattenlagen år 1928.

Dagsverkspris: kronor.

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		1 ^o Enligt den av Kungl. Majt. fastställda arbetsplanen. Dikessträckan A-B-C					3400	-
		C-D					4700	-
		B-E					200	-
		Summa					8300	-
		2 ^o Enligt det med Vattendröskans medgivande utförda förslaget. Dikessträckan A-B-C						
0-3	300	Grävning för nedläggning av cementrör, m.	300	1.-	300	-		
		53 cm. (21") cementrör (frakt inberäknad)	300	11.20	3360	-		
		Läggning af fyllning	300	1.-	300	-		
		Kringmurering int. utloppet				50	-	
3-6+12	312	Grävning av lea	m ³ 800	0.90	720	-		
3		Landsvägstrumma av 21" cementrör, kring- murering int. inloppet				300	-	
4+66		Utgångstrumma av 21" centrer			150	-		
4+80		Agobis			130	-		
6+12-8+30	218	Grävning av lea	m ³ 600	0.75	450	-		
6+14		Agobis, 21" cementrör			100	-		
		Överförs			5860	-		

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		<i>Överfäst</i>			5860	-		
		<i>Jordsättningar</i>			147	84		
		<i>Tillägg för ofärdsskade arbeten etc., an- bring 10%</i>			592	16		
		<i>Summa</i>			6600	-		
		<u><i>Dikessträckan C-D.</i></u>						
8+30-12+65	435	<i>Grävning av lea</i> m ²	2100	0.90	1890	-		
		<i>Grävning av schaktning av block</i> "	200	4-	800	-		
		<i>" " " berg (släp)</i> "	20	15-	300	-		
8+30, 9+10, 11+50		<i>Styckvar (21" cementb.)</i> st.	3	150-	450	-		
12+65		<i>" (trummor 0.9 x 0.9 m.)</i>			250	-		
12+65-15+30	265	<i>Grävning av dygert</i> m ²	280	0.50	140	-		
15+30-16+37	107	<i>Grävning för nedläggning av rör</i> m.	107	0.80	85	60		
		<i>30 cm (12") cementb. (färd inl.)</i> "	107	4.25	454	75		
		<i>Läggning av fjällning</i> "	107	0.75	80	25		
		<i>Prögningsning i utsläppet</i>			40	-		
16+37-17+16	79	<i>Grävning för nedläggning av rör</i> m.	79	0.70	55	20		
		<i>25 cm (10") cementb. (färd inl.)</i> "	79	3.50	276	50		
		<i>Läggning av fjällning</i> "	79	0.65	51	35		
17+16		<i>Brunn</i>			100	-		
		<i>Jordsättningar</i>			74	57		
		<i>Tillägg, omkring 10%</i>			501	68		
		<i>Summa</i>			5550	-		
		<u><i>Dikessträckan B-E.</i></u> <i>Grm</i>			200	-		
		<i>Sammandrag</i>						
		<i>Dikessträckan A-B-C</i>			6600	-		
		<i>" C-D</i>			5550	-		
		<i>" B-E</i>			200	-		
		<i>Summa</i>			12350	-		
		<i>Veddy, Torsholm den 10 maj 1928.</i>						
		<i>Kajm. Brice</i>						

L.

d.

Lbrstn 1044. 5s.

A54

K

4*0054

Q-972

16391

St. Landbruksstyrelsen
den 23 OKT. 1925

Avskrift.

Komb 112/25

Betänkande rörande torrläggning av

vattenskodad mark, tillhörande Eva-

ryds by i Bräkne-Hoby socken av

Blekinge län; upprättat för sökande av stats-

understöd år 1924 av:

Magnus Wixell.

statens län/bruksingenjör.

Avskrift.

Genom Kungl. Majts beslut den 10 juli 1925 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande med tillägg, dels att den föreslagna lantbrukstrumman skall förses med skyddsräcke, dels också att, innan arbetet påbörjas, behörigt tillstånd skall inhämtas av vederbörande vägstyrelse i de delar som beröra allmän väg.

Stockholm den 3 september 1925.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Olof Fredholm

Rätt avskrivet betygar:
Magnus Nicell

Kungl. Lantbruksstyrelsen har denna dag medgivit, att utan hinder för företagets godkännande ~~dels~~ sträckorna 0 - 3, 15+30 - 16+37 och 16+37 - 17+16 må utföras såsom täckta ledningar av respektive 21", 12" och 10" cementrör och med brunn vid 17+16, dels ägovägsbron vid 12+60 uppföras såsom stentrumma med 0.9x0.9 m:s vattenöppning, dels ock övriga ägovägsbroar och trummor utföras av 21" cementrör med frontmurar av kilad sten, allt enligt den jämkning av arbetsplanen, som medgivits genom Söderbygdens vattendomstols utslag den 26 oktober 1927, och å fastställda ritningarna angivits med blå beteckning.

Stockholm den 19 juni 1928.


På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith.

Rätt avskrivet betygar

W. Herdahl

Ö V E R S I K T S K A R T A.



Skala = 1 : 100000.

B e t ä n k a n d e

avgivet för sökande av statsunderstöd till det företag, som avser torrläggning av vattenskadad mark, tillhörande E v a r y d s by i Bräkne - Hoby socken av Blekinge län.

Företagets läge. Företaget är beläget omkring 2 km. sydväst om Bräkne - Hoby - och omkring 2 km. norr om Kullåkra järnvägsstationer å Blekinge kustbanor.- De av företaget berörda markerna äro å den betänkandet bifogade översigtskartan till sin ungefärliga utsträckning angivna medelst gul färg.

Föregående rättslig utredning. Genom syneförrättning enligt vattenlagen, verkställd av undertecknad och avslutad den 16 november 1922, hava alla rättsliga frågor rörande företaget blivit utredda. Denna syneförrättning har sedermera enligt vad av å synhandlingarna tecknat bevis framgår tagit åtsig lagakraft. Efterföljande utredning grundar sig på vid nämnda syneförrättning gjorda undersökningar och därvid upprättade kartor ritningar och handlingar samt av synemännen avgivet utlåtande. Dessa ritningar och handlingar bifogas detta betänkande.

Låne- och anslags-sökande. Genom förening av den 28 februari 1923 hava samtliga delägare i företaget överenskommit att till utförande av företaget söka statsunderstöd i form av såväl stats-

bidrag utan återbetalningsskyldighet som lån från odlingslånefonden.

Allmän beskrivning Avdikningsområdet omfattar i sin hel-
över avdikningsom- het en areal av 19,68 hektar varav
rådet. 15,77 hektar utgöres av åker och 3,91

hektar av äng och odlingsmark.- Jordmånen utgöres å södra delen av det vattenskadade området samt å de högre belägna delarna av det norra av lermylla på botten av lera samt å de lägre belägna delarna av det norra området av tämligen djup dy- och mossjord på botten av lera. Jorden måste över huvud taget betecknas såsom god.. Vegetationen å området utgöres av våra vanliga kulturväxter utom å ängs- och mossmarkerna, där s. k. sũ- ra grässlåg och örter samt buskar äro för - härskande.

Hydrografiska För de hydrografiska förhållandena fin-
förhållanden. nas närmare redogörelser intagna i det vid syneförrättningen av synemännen avgivna utlåtandet och hänvisas beträffande dessa förhållanden till detta.

Enskild dikning. Genom utförandet av de vid syneförrättningen föreslagna arbetena vinnas tillräckliga avlopp för de i företaget ingående markerna, vadan några enskilda avlednings- eller av - skärningsdiken ej äro erforderliga för ernåendet av det avsedda ändamålet.

Odling samt teg- Som av hithörande handlingar framgår
el. täckdikning. utgöres den i företaget ingående ängs- och odlingsmarken tillsammans av 3,91 hektar.

Av denna areal bör odlingsskyldighet åläggas för ägofigurerna n:o 50 - 61, 65 - 68 och 71 med en sammanlagd areal av 1,61 hektar. Övriga i företaget ingående ängsmarker äro endera av sådan beskaffenhet eller så belägna att odlingsskyldighet ej synes böra föreskrivas för desamma.

Efter företagets genomförande böra samtliga odlade samt till odling föreslagna marker helst täckdikas samt brukas i rationellt växelbruk.

Arbetets utförande. Jämlikt bestämmelserna i det av syne-
männen vid syneförrättningen avgivna utlåtandet skall arbetet vara påbörjat inom ett / 1 / år efter det syneförrättningen vunnit laga kraft samt vara bragt till fullbordan inom ett / 1 / år efter dess påbörjande.

Företag av liknande beskaffenhet. Enligt av vederbörande låne- och anslagssökande lämnad uppgift hava ett flertal liknande företag i orten blivit utförda med understöd av statsmedel i form av lån och anslag.

Båtnad genom företaget. Av synehandlingarna framgår att de i företaget ingående markerna i sitt föreföretagets utförande befintliga tillstånd blivit värderade till: 12393,70 kr.
och att samma markers värde efter företagets utförande uppskattats till: 31618,65 "
Båtnaden genom företaget skulle således komma att

uppgå till: 19224,95 kr.

Kostnad.

Vid syneförrättningen har kostnaden för företagets utförande

beräknats till: 8300.- "

enligt alternativ A, som vid syneförrättningen bestämdes till utförande.

Vinst.

Vinsten genom företagets utförande

skulle således komma att uppgå till: .

10924,95 "

Tillstyrkan.

På grund av vad sålunda framhållits tillstyrkes, att såväl största möjliga statsbidrag utanåterbetalningsskyldighet som största möjliga lån från odlingslånefonden måtte till det ifrågavarande företaget beviljas.

Bilagor.

Till detta betänkande äro fogade:

- 1/ Översiktskarta,
- 2/ tabell, utvisande det vattenskadade områdets areal och värde såväl före som efter företagets utförande,
- 3/ beskrivnings- och värderingslängd över de låne- och anslagssökandes områden,
- 4/ . tabell, utvisande låne- och anslagssökandenas andel i kostnaden samt låne- och anslagsbelopp,
- 5/ kostnadsberäkning,
- 6/ förening mellan låne- och anslagssökandena för sökande av lån och anslag,
- 7/ arvodesräkning

- 8/ avskrifter av syneförrättningshand-
lingarna rörande företaget,
9/ karta och profilritning över företaget
/ 2 blad /.

Vedeby, Torskors 1 april 1924.

Magnus Wixell.

Tabell angivande avdikningsområdets beskaffenhet
och värde före och efter företagets utförande.

	Hela avdiknings- området.				Låno-och anslags- sökandes andel.			
	Areal		Värde		Areal		Värde	
	har	ar	kr.	öre	har	ar	kr.	öre
I sittvid undersökningen befintliga tillstånd utgöres avdikningsområdet av: Åker Äng och annan mark S u m m a	15	77						
	3	91						
	19	68	12393	70				
Genom de föreslagna vattenavlednings-och avdikningsarbetenas utförande beräknas samma område kunna förändras till: Åker / förbättrad / " / förut äng och annan mark / Äng och annan mark / nybildad eller förbättrad / S u m m a	15	77						
	1	61						
	2	30						
	19	68	31618	65				
Båtnaden utgör således			19224	95				
Vedeby, Torskors 1 april 1924. Magnus Wikell.								

Samliga delägare lön- och anslagsöskande

Beskrivning och värderingslängd över vattenskadad mark tillhörig nedanstående låne-och anslagssökandena tillhöriga hemman.

Fastigheternas				Ägarnas namn	Areal								Jordförbättringsvärde									
litt. öfverlåtelse	mantal	nummer	namn		åker		till odling		föreslagan mark		annan		mark		summa		genom av-		dikningen		genom odling och tegdikning	
					har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre
A	1/4	6	Evaryd	Martin Olsson	45	s							45	324	90							
B	11/483		"	Julius Persson	81	A							81	681	15							
C	11/48	3	"	Olof Olsson	87	s							87	503	10							
D	avs.	2	do. Gräs-kullen	Olof Björklund	1,56	s							1 56	1665	55							
E	1/4	2	Evaryd	Aug. Mattsson	2,81					2,16			4 97	4503	60							
F	1/8	7	"	Martin Berg	97	s	80			14			1 91	1903	90	200	-	160	-			
G	5/12	2	"	Martin Olsson	1,31	A	81						2 12	1998	30	200	-	162	-			
H	1/16	7	"	Julius Persson	1,78	q							1 78	1912	80							
I	3/16	7	"	~~Olof Abrahamson~~ Janne Olsson	3,89	s							3 89	4509	30							
K	5/12	1	"	Karl Nilsson	1,32	A							1 32	1222	35							
S u m m a					15,77		161			2,30		19 681	9224	95						322	-	
Vedeby, Torsfors 1 april 1924.																						
Magnus Wixell.																						

Tabell utvisande låne-och anslagssökandenas

Fastigheternas				Ägarnas namn	ägotigurernas nummer
litt.öplänkartan	mätal	nummer	namn		
A	1/4	6	Evaryd	Martin Olsson	1 - 2
B	11/48	3	"	Julius Persson	3 - 7
C	11/48	3	"	Olof Olsson	8 - 15
D	avs.	2	" ,Gräskullen	Olof Björklund	16 - 30
E	1/4	2	"	Aug. Mattsson	31 - 48
F	1/8	7	"	Martin Berg	49-63,82-90
G	5/12	2	"	Martin Olsson	64 - 81
H	1/16	7	"	Julius Persson	91 - 94
I	3/16	7	"	Janne Olsson	95 - 107
K	5/12	1	"	Karl Nilsson	108 - 112
				S u m m a	

andel i kostnaden samt låne - och anslagsbelopp.

förbättrings- värde		70% av för- bättringsvärde		Deltager i kostnaden för						summa kostnader.		Anslag		Lån	
				vattenav- ledningen		syneför- rättningen		betänkan- det							
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre
324	90	227	43	143	70	9	62	3	-	156	32	39	08	117	21
681	15	476	81	301	26	20	18	6	29	327	73	81	93	245	80
503	10	352	17	222	51	14	90	4	65	242	06	60	52	181	54
1665	55	1165	89	736	64	49	34	15	39	801	37	200	34	601	03
4503	60	3152	52	1991	84	133	41	41	61	2166	86	541	71	1625	15
1903	90	1332	73	822	74	56	40	17	59	896	73	224	18	672	55
1998	30	1398	81	880	62	59	19	18	46	958	27	239	57	718	70
1912	80	1338	96	800	88	56	67	17	68	875	23	218	81	656	42
4509	30	3156	51	1888	02	133	58	41	67	2063	27	515	82	1547	45
1222	35	855	64	511	79	36	21	11	30	559	30	139	82	419	48
19224	95	13457	47	8300	-	569	50	177	64	9047	14	2261	78	6785	36

Vedeby, Torsfors 1 april 1924.

Magnus Wixell.

K O S T N A D S B E R Ä K N I N G.

Enligt syneförrättningshandlingarna uppgå kostnaderna till:

för dikessträckan	A - B - C	kr.	3400.-
"	"	C - D	" 4700.-
"	"	B - E	" 200.-

Summa kr. 8300.- 8300.-

Förrättningskostnader 569,50

Betänkandet 177,64

Totalsumma kronor 9047,14

Odling af tegrökning
Vedeby, Torskors i april 1924. 322.-

Magnus Wixell.

9369,14

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaderna beräknats till:

för vattenavledningen

9047. kronor 14 öre

" odlingen af tegrökningen

322. — —

Summa 9369. kronor 14 öre

Stockholm den 3 september 1925
P: Kungl. lantmätarstyrelsens registrator
Olof Fredholm

Undertecknade, delägare i det företag, som avser torrläggning av vattenskadad mark, tillhörande EVARYDS by i Bräkne-Hoby socken av Blekinge län, till vilket företag förslag blivit upprättat av statens lantbruksingenjör Magnus Wixell vid under år 1922 verkställd syneförrättning enligt vattenlagen, hava vid sammanträde denna dag beslutat, att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om dels lån från odlingslånefonden till det ifrågavarande företagets utförande, och uppdraga vi åt den för företaget valda arbetsstyrelsen att vidtaga alla de åtgärder och underskriva alla de handlingar, som för erhållande av statsbidrag och odlingslån kunna vara erforderliga, ävensom att utkvittera och på respektive delägare enligt fastställda grunder fördela utfallande anslags- och lånebelopp.

Evaryd den 28 februari 1923.

August Mattson

Sven Julius Persson

Janne G. Olsson

Olof Björklund

Karl Nilsson

Martin Olsson n:r 6

Martin Bergh

Olof Olsson

Martin Olsson n:r 2

Wittnen

August Andersson

Elof Olsson

Förestående aukthifters likhet med originalen bekräftar:
Magnus Wixell

Utdrag av protokoll, hållet vid

... sammanträde med Söderbyggdens

... vattendomstol å rådhuset i Karls-

hamn den 26 oktober 1927.

Sedan dels arbetsstyrelsen ~~för~~ ett vid laga syneförrättning, som avslutats den 16 november 1922, till utförande medgivet företag, avseende torrläggning av vattenskadad mark, tillhörande Evaryds by i Bräkne Hoby socken, Blekinge län, dels ock Karl Nilsson i Evaryd, som delägare i samma företag, anhållit om jämkning beträffande de för företaget meddelade bestämmelserna, så hade för målets handläggning sammanträde med vattendomstolen utsatts att hållas härstädes denna dag klockan 16:30.

Då målet företogs till handläggning, inställde sig Karl Nilsson i Evaryd, vilken jämväl var ledamot i arbetsstyrelsen, men kom ~~ingen~~ ingen av de övriga ledamöterna i densamma tillstädes. Ej heller anmälde sig någon annan sakägare.

Det antecknades att kartor och övriga handlingar rörande ifrågavarande företag, vilka blivit jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 76 § vattenlagen insända till vattendomstolen, nu vore för domstolen tillgängliga.

Karl Nilsson vitsordade, att arbetsstyrelsen bestod~~x~~ av de fyra personer, som undertecknat den med aktnummer 1 betecknade ansökningen.

Karl Nilsson uppgav vidare: Ifrågavarande företag hade fullbordats inom den därför i synemännens utlåtande föreskrivna tid. De nu begärda jämkningarna voro redan vid företagets utförande vidtagna. Arbetena för företaget med nämnda jämkningar hade verkställts på entrepenad och därefter vederbörligen avsynats. Såväl arbetsstyrelsen som Karl Nilsson för egen del gjorde ansökan avsåge således endast godkännande av redan verkställda åtgärder. Karl Nilsson hade själv bekostat de i ifrågavarande dike över hans mark lagda rören. Likaså hade rören å sträckan 15 + 30 - D bekostats av respektive markägare. Karl Nilsson ville emellertid, trots ifrågakomna jämkningar

i utförandet av företaget, icke påfordra någon ~~ändring~~
uti de av synemännen före företagets framtida underhåll
bestämda grunder. Ej heller påyrkade någon annan delägare
i företaget dylik ändring.

Det antecknades, att Karl Nilsson nu för arbetsstyrelsen
erlade kostnaderna för kungörelsen i målet med 24 kronor 93 öre.

Efter enskild överläggning meddelade vattendomstolen
följande

U t s l a g

Vattendomstolen prövar skäligt godkänna nu ifrågavarande
vid företagets utförande vidtagna förändringar under förutsätt-
ning naturligen att ändringarna blivit verkställda i enlig-
het med förrättningsmannen lantbruksingenjören Magnus Wixells
i målet ingivna utlåtanden av den 22 och den 24 oktober 1925
med därtill hörande ritningar.

På grund av föreliggande förhållanden och då enligt vad
Karl Nilsson uppgivit ägarna av den mark, där täkta ledningar
blivit lagda, själva bekostat erforderliga rör samt icke för
sin del påfordra någon ändring i fråga om skyldigheten att
deltaga i kostnaden för framtida underhållet av till företaget
hörande dikessträckor, finner vattendomstolen de godkända
förändringarna beträffande företaget icke vara av beskaffenhet
att föranleda någon ändring i övrigt i fråga om för företaget
meddelade bestämmelser.


Kostnaden för i målet utfärdad kungörelse, tjugofyra
kronor 93 öre, vilken kostnad förskjutits av Karl Nilsson,
skall fördelas mellan delägarna såsom annan förrättnings-
kostnad.


Talan mot vattendomstolens utslag fullföljes efter
vad till vattenöverdomstolen.

På vattendomstolens vägnar:

H. A. Hamilton.

Vidimeras:


H. A. Hamilton


Karl Nilsson

186/25

Godkänt
19.3.28

B E V I S över verkställd besiktning av
vattenavledningsarbetet till det företag,
som avser torrläggning av vattenskadad
mark, tillhörande E V A R Y D S by, i
Bräkne-Hoby socken av Blekinge län.

Planen fastställd den 10 juli 1925.

Statsunderstöd: statsbidrag	2260.- kr.
odlingslån	6780.- "

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1926.

Vid verkställda besiktningar av ovan angivna arbete har
detsamma, med vissa här nedan angivna avvikelser, befunnits
vara utfört i överensstämmelse med det fastställda förslaget.

Sträckan 0 - t.o.m. landsvägstrumman vid 3:0 av diket
A - B - C var utförd såsom täckt ledning av 21" cementrör
och hade åt ledningen givits ett relativt fall av 3 : 1000;

sträckan 15+30 - 16+37 av diket C - D var utförd såsom
täckt ledning av 12" cementrör och sträckan 16+37 - 17+16 av
samma dike som täckt ledning av 10" cementrör och var en brunn
anordnad vid punkt 17+16;

samtliga bröar och trummor över det öppna diket med un-
dantag av bron vid 12+60, voro utförda med vattenöppning av
21" cementrör samt med hela frontmurar av väl kilad sten vid
in- och utloppen;


bron vid 12+60 var utförd såsom trumma med 0,9 m. bred
och 0,9 m. hög vattenöppning, av kilad sten och 35 cm. tjocka
täckhallar.

Hos vederbörande vattendomstol hade tillstånd sökts till
de angivna ändringarna, men hade vattendomstolen ännu ej med-
delat beslut i ärendet.

STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
I BLEKINGE LÄN

Vedeby, Torsfors den 17 okt. 1925.

Magnus Nicu



Stp. 1.- kr.

8 25 10.30/100

112. K 4-0054

16391

O. O. O.
Bakom till
K. Lantbruksstyrelsen
den 23 OKT. 1925

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den **10 juli 1925** för
torrläggning av vattenskadad mark inom Bvaryds by i Bräkne -
Hoby socken av

BLEKINGE LÄN

ej mindre fastställt en av **statens lantbruksingenjör M. Wixell**

i april 1924 upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även
beviljat *dels lån* med **sextusensjuhundraåttio /6.780/**

kronor att utgå från *odlingslånefonden* och *dels statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet med
två tusentvå hundrasextio /2.260/

allmänna *avdikningsanslaget*, hava undertecknade, som enligt företett
protokoll, hållet den **16 nov. 1922**,

av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, med
Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
varigenom jag för egen del samt å vederbörande intressenters vägnar åtaga och för-
binda mig
oss

1:o att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda
arbetsplanen med de ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen efter framställning må besluta,

att vid företagets utförande underkasta ^{mig}_{oss} alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gälda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja vattenavlednings- och avdikningsarbetet före ~~den~~ **1925 års utgång**,

att fullborda samma arbete senast den **1 september 1926**

att fullborda odlingsarbetet senast den **1 september 1927**

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller på annat sätt bestrida, vad utöver för ändamålet beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, samt

att vederbörligen underhålla det utförda arbetet, vad angår det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill lån från odlingslånefonden beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill statsbidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller ^{jag}_{vi} från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med detsammans utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare nöjaktig och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ånkomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra, vad därav uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen, till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda planen med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång ställa ^{mig}_{oss} till efterrättelse vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetet vederbörligen avsynats och godkänts;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt till Lantbruksstyrelsen överlämna bestyrkt avskrift av till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och bestyrkt kopia av därtill hörande ritningar för att förvaras i Lantbruksstyrelsens arkiv, ävensom att, därest någon avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsmedlen lyftas, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning, utvisande huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader, av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av de för företaget erhållna statsmedel föranletts Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftat statsbidrag ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes, samt att för lånet ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av därav lyftade medel avlämna sådan skuldförbindelse, som av Statskontoret godkännes.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Evaryd den 15 September 25.
August Mattsson Evaryd n: 2
Joen Julius Persson " " 3.7
Karl Joh. Nilsson " " 1
Martin Ohlsson, " " 2

Att August Mattsson, Joen Julius Persson
Karl Johan Nilsson Martin Ohlsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intygas

Elof Ohlsson E. N. Ohlsson
Adress Evaryd Adress Evaryd

Med stöd av Kungl. brevet den 10 juli
1925 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 15 januari 1926.

