





Förslag till sänkning av Roesjön för torrläggning av vattenskadad mark, tillhörande byarna Röshult, Karamåla, Skrubbeboda, Spinkamåla och Baggemåla i Kyrkhults socken, Listers härad av Blekinge län; upprättat vid syneförättning enligt vattenlagen åren 1921-22 av:

Karlens nien.
Statens lantbruksingenjör.



Akt nr:
A541

AU\$A541

16 JAN. 1924

A
K 2-0541



Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Handlingar rörande sänkning
av Röesjön i Kyrkhults socken,
Listers härad av Blekinge län;

upprättade vid syneförrättning enligt vatten-
lagen åren 1921-22, av:

Magnus Wixell.
Ståthöfdens lantbruksingenjör.

27/20 27
3

Innehåller 51 skrivna sidor, jämte 2 st. cirvodesräkningar.
Härtill ritningar i 2 blad.

§ 1.

Det för underkastad utfärdar förordnet
att verkställas ifrågasatte företaget upplästas.

§ 2.

Järn- och stål- byråmännan kunde ej vara sig
av dessa eller av deltagarna i företaget ut-
rönas.

§ 3.

Laga kunden med företaget förefanns enligt
byråmännans åsikt ej så kunde ej heller
av deltagarna dylikt kunde anföras.

§ 4.

Det är för sig upprättade försöksutvärderingar, ut-
gående från planerna med profiltitlingar i två
blat, förklarade för deltagarna. Det skall här
antecknas, att planhatten utgör kopier av
en år 1901 av landbruksingenjör J. C. Weller
med en lagar och upprättade karta, vilken
blivit kompletterad genom nödiga signaturer
och anmärkningar. Några särskilda up-
märksamheten eller anmärkningar framställdes ej
av deltagarna med anledning av de uppgjorda
föreläsnings.

§ 5.

Förordningsmännan meddelade, att jämte
bestämmelserna i 10 kap. 42 och 43 §§. värdeligen
avskrifter av samfundningshandlingarna jämte
nödiga motyganden för företaget översänts
till Kungl. Kammarkollegium och Kungl. Land-
bruksstyrelsen.

§ 6.

De ej vidare för degen förklarade behandla
avslutade sammanträdet med tillhållningarna
att nästa sammanträde skulle äga rum å

sammestille. Måndagen den 5. märsk. kl. 3 e.m.
de deltog i godman hade tillståndskänna uten
annan kallelse än detta tillkännagivande. Sym-
man skulle nästa dy kl. 9 fm i fältet verk-
ställa nödiga uppgifterna af jorderöringen m.m.

Öf. af tillståndskänna
Magnus Wäner

Beträffande godman:

Bengt Nordén. Torbjörnson.

Ar 1921 den 5. dec. kl. 3 e.m. inställes sig
åter i godman angående symman på följande
§ bestämt ställe för frutts behandling av
Rösjöns sänkningsföretag. Hade till sam-
manträdets frutts förädlingsbanden Alfret
Eriksson, Rönneby tillståndskänna.

Öf. af Albin Larsson. Skrubbebyrd af

Carl Svensson. Rönneby.

§ 7.

Förädlingsmannen meddelade, att yttre in-
gått från fiskeristudenten i södra distriktet
av innehåll, att särskilda åtgärder för fisket i
Rösjön i samband med den ifrågasatta sänk-
ningen av denna sjö ej ansågs erforderliga. Från
kommunikationsstyrelsen hade däremot meddelande af
innehåll, att kunde på grund härav förutse
nu ej avslutas (se bil. C).

§ 8.

Det hade af symmannens undersökningar
på fältet visat sig, att en del norr om de
i den av Wellenius upprättade kantan betygs
områden med avseende på sitt höjdläge möjligen
var så betygs, att de borde ingå i Rösjöns
sänkingsomfällighet. På grund härav skulle videns

undersökningen härtillman valdes ut resultat
 till dess undersökningen framläggis ut
 ett kommunalt sammanträde

§ 9

De femte sönder närande delägarna
 i företaget förlände sig önska förena sig
 med sönder an delarna, al upprättades
 en god häns sänks skrivelse, vilken
 blev av styrelsen utredd (bil. B.)

§ 10

Vidare föreslås sig till behandling; varför
 sammanträdet avslutades, al skulle deligen
 till ett kommunalt sammanträde kallas i det
 för stämning ställdes ändring

Art. al till sammanträdet

Magnus Wicks

Biträdande godman

Bengt Nordén Tor Larsson

År 1922 den 3 mars inställdes sig ånyo
 för ^{hos lantbrukaren Alf Eriksson, Rönne} företag ^{med} nämnd styrelsen ^{med} medlemskap
 godman ^{med} Sven Larsson, vilken anmält
 förbinda. Till hans ställe hade infunnit sig
 skiffesgodmanen Olof Jönsson i Bränne
 byggen, vilken tidigare biträde vid grävning
 av de i företaget ingående markerna
 sedan föregående sammanträde blivit upp-
 mätte al använde. Följande delägare hade
 deltagande tillställning, nämligen:

Carl Svensson, Rönne

Alf Eriksson, Rönne

Olof Persson, Karamala

Sven Olsson, Spinkemåla

Per Nilsson, Rönne

Julius Svensson, Karamala

Olof Persen, Røschult og

Sven Aug. Johansen, Baggemølle

Samlige deltagere i foretaget havde givet særskilt tilladelse i den for stævnning afholdte ordning blit underkastede en sammentrædelse med meddelelse af Sven Olesen, søn af afdøde og fra Skrubbebo, hvilken ej kunnet med tilladelse antages.

§ 11.

Jæv med den til sammentrædelse bittende godkendte Olof Jørgensen kunde ej antages.

§ 12.

Den til foretagne sammentrædelse udfærdigede skriftlige angående forening med søkandens i foretaget havde sedemænd blit underkastede jæv med av Jens Svendsen i Karumølle.

§ 13.

Søkandens ønskede foreningens fortsættelse af avholdelse af stævnning, Sven Olesen Skrubbebo ej kunnet lagligen kallas til sammentrædelse.

§ 14.

Föreningssmeden gennemgik de udfærdigede længder af ritningerne for foretaget for deltagernes og angav hermed såvel den af smedmen for rejsen særskilt deltagere berørte biten den af foretaget som deltagelsen i det samme.

§ 15.

Från Kongl. Kammerkollegium havde indkommet skrivelse med anledning af den af föreningssmeden gjorte anmeldelse om foretaget, hvilken skrivelse udfærdigedes og bilagtes protokollet (bil. D).

6
§ 16.

Det av synemännan angående företaget av-
gjorda utlåtandet (bil. 2) upplästes för del-
tagarna.

§ 17.

Det skall antecknas, att 9½ dagar skänkts
för åtgärder, för vilka godtgörelse åt förvår-
ningsmannen utgår i form av dagwage.

§ 18.

De deltagarna i företaget äro flera än två.
Skall jämlikt 7 kap. 61 § vaktelagen utses
styrelse för handhavandet av de med före-
taget förknäpade angelägenheterna, och upp-
drags på grund härav och under hänvisning
till 10 kap. 72 § vaktelagen synemännan åt
Alfred Eriksson i Rönneby att utfärda kal-
läse till sammankommande för styrelseval.

§ 19.

Synemännan tillkännager att de utsatta
Alfred Eriksson, Rönneby att emottaga och
förvara afskriften av utlåtandet med
därtill hörande handlingar och ritningar,
och skola dessa hos honom ^{vara} tillgäng-
liga för envar, som önskar att granska
dem eller taga afskrift därav.

§ 20.

Utlåtandet godkändes av Alfred Eriksson,
Julius Svensson, Per Åkesson, Sven Olsson i
^{Spärrebo} Karl Svensson, Sven Bengt Johansson och Olof
Persson i Rönneby.

Därefter förklarades förutnämnda avslutad.

Ort af till samman

Magnus Wexell

Biträdnade godmän: Olof Jönsson

Bengt Chardin

Bil. B.

Undertecknade delägare i Rössjöns sän-
ningsföretag i Kyrklekrets socken i Lister härad,
Blekinge län, förena sig härmed med socken-
den till nämnda företag.

Rössjöns den 5 dec. 1921.

Alvin Lansson. Julius Svensson
Karl Svensson

Alvin Lansson och Karl Svenssons egenhändiga
underskrifter biträda:

Magnus Wick. Bengt Norden. Per Bengtsson

Att Julius Svenssons egenhändiga namnteckning
erkänts såsom honom intyga.

Magnus Wick. Alf Jönsson Bengt Norden

Bil. C

Avskrift.

Fiskerintendenten

i Södra Distriktet

Lund.

Till

Lantbruksingenjören M. Wixell,

Vedeby, Torskovs.

Af Kgl. Lantbruksstyrelsen förordnad att i anledning af begärd syn för sänkning af Roesjön och Björkesjön i Kyrkhults sn. af Blekinge län afgifva yttrande; som i 10 kap. 43 § vattenlagen sägs; får jag härmed meddela, att jag icke anser, att genom företaget fiskerinäring af någon betydighet kan lidas väsentligt förfång. Den minskning i fiskets afkastning, som väl sannolikt blir en följd af företaget, måste anses ringa och kan icke ha någon allmän betydelse.

Remisshandlingarne bifogas.

Lund den 20 november 1921.

Gust. Swenander.

Rätt avskrivet betygar:

Magnus Wixell

Kungl. Maj:ts och Rikets
kammarkollegium

Bil. D
Antagen d. 8 dec. 1921.

Magnus Wixell

10.

D:ii n:r 3893 år 1921.

(Rot. 2 n:r 690 år 1921)

Vm. 84.

Till statens lantbruksingenjör Magnus Wixell.

Kungl. kammarkollegium får härigenom meddela, att kungl. kollegium vid föredragning denna dag av Eder i skrivelse den 10 nästlidna november gjorda anmälan rörande syneförrättning för sänkning av Rösjön i och för torrläggning av vattenskadad mark tillhörande byarna Røshult, Karamåla, Spinkamåla och Skrubbeboda i Kyrkhults socken av Blekinge län icke funnit nödigt att föra talan för tillgodoseende av de allmänna intressen, som kunna av företaget beröras. Stockholm den 1 december 1921.

E. Johansson
Magnus Wixell

E. Johansson

Angående sänkning av Rösjön för torrläggning av vattenskadad mark tillhörande Røshults m.fl. byar i Kyrkhults socken av Blekinge län.

Bil. 2 Roesjön

U T L Å T A N D E

rörande sänkning av Roesjön för torrläggning av vattenskadad mark, tillhörande byarna Röshult, Karamåla, Skrubbeboda, Spinkamåla och Baggemåla i Kyrkhults socken, Listers härad av Blekinge län; avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen åren 1921-22.

Företaget ifråga avser torrläggning av en del dels omedelbart invid sjön Roesjön och dels utefter tilllopp till denna sjö belägnar marker. För ernående av nödig torrläggning erfordras att vattenståndet i Roesjön sänkes samt att tillloppen upptagas till större dimensioner än de för närvarande innehava.

De vattenskadade marker, som jämlikt vattenlagens bestämmelser böra utgöra en dikningssamfällighet för nu ifrågavarande företag, finnas inlagda å den till detta utlåtande hörande plankartan (blad 1.) Denna plankarta upptager följaktligen all den mark, som med nu rådande vattenstånd i Roesjön och tillloppskanalerna ej kan torrläggas till 1.2 meters djup.

Vid bestämmandet av begränsningskurvan för dessa områden har hänsyn tagits dels till nödigt fall för markernas torrläggning, varvid markens naturliga fall varit bestämmande för begränsningskurvans höjdläge, och dels till de olika jordarternas sättning genom den ifrågasatta torrläggningen. Plankartan har åstadkommits dels genom kopiering av en år 1905 av framlidne lantbruksingenjören J. C. Wellenius upprättad karta, vilken genom nödiga nymätningar kompletterats och dels beträffande de överst liggande områdena genom nymätning.

Roesjön upptager i nu befintligt skick en areal av 10.86 har. Genom den nu föreslagna sänkningen skulle arealen komma att minskas med omkring 1 har.

Stränderna äro i allmänhet steniga och de uppkommande landvinningarna måste anses värdelösa.

De kanaler och diken, som för de ifrågavarande markernas torrläggning måste upptagas, finnas angivna på förenämnda plankarta medelst röda linjer och äro därjämte betecknade med röda littera. Av dessa kanaler och diken utgör 1:o kanalen A-B avlopp från Röesjön, 2:o kanalsträckan C-D avlopp för sjöarna Stora Källsjön-Bredasjön, Björkesjön-Nätsjöns och Djupsjön-Skärsjöns nederbördsområden, 3:o kanalsträckan D-E avlopp för Björkesjön-Nätsjöns och Djupsjön-Skärsjöns nederbördsområden, 4:o dikessträckan E-F avlopp för Björkesjön-Nätsjöns nederbördsområde, 5:o dikessträckan E-G avlopp för Djupsjön-Skärsjöns nederbördsområde och 6:o dikessträckan H-I förbindelse mellan södra och norra delen av Röesjön.

Över samtliga dessa kanaler och diken äro profilritningar uppgjorda, på vilka blottas finnas angivna för desamma föreslagna dimensioner. Dessa profilritningar äro jämval bilagda detta utlåtande.

För bestämmandet av dessa dimensioner hava särskilda beräkningar blivit verkställda, angående vilka här skall anföras:

- 1:o/ Nederbördsområdet för Röesjön uppgår, enligt vad av tillgängliga topografiska kartor kunnat inhämtas, till omkring 2600 hektar. Avrinningen vid flod kan med hänsyn till de inom nederbördsområdet befintliga talrika sjöarna beräknas till 0.75 liter per hektar i sekunden. Den vattenmängd som vid flod bör kunna avledas genom Röesjöns avlopp, A-B, utgör således 1.95 m^3 per sek. Bottenlutningen i detta avlopp utgör 3:1000. Enligt vanliga beräkningsgrunder kan avloppskanalen vid denna bottenlutning avleda

nämnda vattenmassa om densamma givest en bottenbredd
av 0.50 meter och en sidolutning, som på grund av
jordmånens beskaffenhet måste tagas till 1:1.5, utan
att vattendjupet i kanalen kommer att överstiga 0.96
meter.

Under vegetationstiden har denna kanal att av-
leda en vattenmängd, som kan beräknas till högst 0.15
m³ per sek. Med de föreslagna dimensionerna skulle
vattendjupet i kanalen under denna tid komma att upp-
gå till högst 0.32 m.

2:o/ Nöderbördsområdet för Stora Källsjön- Bredasjön,
Björkesjön- Nätsjön och Djupsjön- Skärsjön, för vil-
ket kanalsträckan C-D utgör avlopp, uppgår till om-
kring 2550 hektar. Med den ovan angivna avrinningen
per sek. och hektar, 0.75 liter, har denna kanalsträc-
ka att vid flod avbörda en vattenmängd av 1.90 m³ per
sek. Minsta bottenlutningen uppgår här till 0.5 : 1000.
Med en bottenbredd av 1.50 meter och sidolutningen 1:1.5
avledes flodvattnet vid ett vattendjup
av 1.10 meter. - Under vegetationtiden, då kanalen
har att avbörda högst 0.15 m³ per sek., skulle vat-
tendjupet ej komma att överstiga 0.31 meter.

3:o/ Nöderbördsområdet för Björkesjön- Nätsjön och
Djupsjön- Skärsjön, för vilket kanalsträckan D-E ut-
gör avlopp, uppgår till omkring 1450 hektar. Enligt
förut angiven beräkning skall denna sträcka vid flod
kunna avleda en vattenmängd av 1.10 m³ per sek. Min-
sta bottenlutningen utgör även här 0.5 : 1000 ,
och bottenbredd och sidolutning hava föreslagits till
respektive 0.50 meter och 1:1.5. Vattendjupet vid flod
skulle vid nämnda bottenlutning och med de föreslagna
dimensionerna för kanalen komma att uppgå till 1.08
meter. - Sommarvattenståndet i kanalen, vilket beräk-
nats efter en avrinning av 0.09 m³ per sek., skulle

uppgå till högst 0.36 meter.

4:o/ Nederbördsområdet för Björkesjön- Nätsjön, för vilket dikessräckan E-F utgör avlopp, uppgår till omkring 900 hektar. Denna sträcka har att vid flod avbörda omkring 0.68 m^3 per sek. Minsta bottenlutningen utgör $0.5 : 1000$. Bottenbredd och sidolutning för diket hava föreslagits till resp. 0.50 m och $1 : 1.5$. Vattendjupet vid flod skulle här komma att uppgå till 0.90 meter. - Sömmarvattenståndet ($Q = 0.055 \text{ m}^3$ per sek.) skulle bli högst 0.30 meter.

5:o/ Nederbördsområdet för Djupsjön- Skärsjön, vars avlopp utgöres av dikessträckan E-G, uppgår till omkring 500 hektar. Vattenmängden vid flod bliver 0.38 m^3 per sek. Bottenlutningen utgör $2 : 1000$. Bottenbredd och sidolutning hava som för föregående sträcka föreslagits till resp. 0.50 meter och $1 : 1.5$. Vattendjupet bliver här vid flod 0.50 meter och under vegetationstiden högst 0.15 meter.

6:o/ Förbindelsediket mellan södra och norra delen av Röesjön, I-K, har obetydligt nederbördsområde, och har för detta dike föreslagits följande dimensioner: bottenbredd= 0.50 meter och sidolutning $1 : 1.5$.

De för de särskilda kanalerna och dikena föreslagna dimensionerna finnas, förutom å profilritningarna, närmare angivna i den hithörande grävningstabellen.

Det torde böra anföras, att vid beräkningarna angående kanalernas avbördningsförmåga använts Ganguillet och Kutters formel för beräkning av vattenhastigheten.

I den för företaget upprättade kostnadsberäkningen äro alla de arbeten, som för det ifrågasatta torrlägningsföretaget äro erforderliga, närmare spe-

cifierade. Bland dessa arbeten förekomma byggandet av en byvägsbro vid punkt 8+60 (å sträckan D-E) och tvänne ägobroar, nämligen en vid punkt 5+70 (å sträckan C-D) och en å dikessträckan E-F. För dessa broar äro särskilda ritningar med specialförslag uppgjorda. Om dikningsintressenterna så önska kunna de i stället utföra dessa broar som trummor av sten enligt anvisningar, som i kostnadsberäkningen återfinnas.

Å dikessträckorna C-D och E-G hava under föregående år i samband med anläggningen av en ny bygdeväg utförts tvänne vägtrummor, vilkas konstruktion och dimensioner framgå av å profilritningen över dessa trummor uppgjorda ritningar. Beträffande dessa trummor erfordras ej några åtgärder i samband med det nu ifrågavarande företaget.

Enligt den uppgjorda kostnadsberäkningen skulle kostnaderna för de särskilda kanal- och dikessträckorna belöpa sig till:

för kanalen	A-B	kr. 6224.93
" sträckan	C-D	" 3013.70
" "	D-E	" 4817.66
" "	E-F	" 724.85
" "	E-G	" 457.37
" "	H-I	" 276.-

eller tillsammans. kr. 15514.51

Härtill kommer till-
lägg för oförutsed-
da arbeten m.m.

1485.49

Summa kr. 17000.-

Av dessa kostnader utgör 256.51 kr. jordersättning-
ar för utvidgningar av kanaler och diken. Särskild

16

jordersättningslängd över dessa ersättningar är upprättad.

Arealen av de i företaget ingående vattenskada-
de markerna utgör 25.92 hektar, varav 19.08 hektar,
6.13 hektar äng och odlingsmark och 0.71 hektar annan mark.

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 22§ och 10 kap. 60 § vattenlagen hava synemännen verkställt uppskattning av den genom företaget uppkommande båtnaden och återfinnas såväl de särskilda ägofigurernas som de på de särskilda fastigheterna belöpande andelarnas värden före och efter den föreslagna avdikningen, ävensom båtnadsvärdena i en särskild längd, benämnd beskrivning samt arealuträknings- och värderingslängd, vilken finnes bilagd detta utlåtande. Enligt denna längd utgör markens värde före torrläggningen 23383.50 kronor och efter torrläggningen 43349.70 kronor, vadan värdeökningen igenom företaget skulle komma att uppgå till 19966.20 kronor.

På grund härav åligger det förrättnings sökanden, jämlikt 11 kap. 95 och 96 §§ vattenlagen, jämförda med kungl. kungörelsen angående indrivningen och användningen av vissa enligt vattenlagen utgående avgifter den 11 juni 1920 att, innan arbetet påbörjas, till Konungens befallningshavande i Blekinge län inbetala ett belopp av 19 kronor 97 öre.

Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattningen av den genom företaget uppkommande jordförbättringen torde böra anföras, att härvid hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet som lutningsförhållanden, belägenhet med avseende på avdikningsmöjligheter, höjdläge, markens sättning efter torrläggningen, ävensom till andra omständigheter, som härvid kunnat inverka. Höjdlägesgraderna för de särskilda ägofigurerna hava bestämts med ledning av särskilt upprättad gradtabell.

Företaget omfattar, som ovan nämnts, visserligen ett flertal olika dikessträckor, men föreligger dock på grund härav ej sådana förhållanden, som föranleda företaget uppdelning i särskilda avdelningar, på sätt 7 kap. 24 § vattenlagen omförmäles.

Enligt den uppgjorda kostnadsfördelningslängden har övre delen av dikningssamfälligheten (områdena ovanför punkt 9 å huvudkanalen) att deltaga med 38.58 % i hela samfällighetens torrlägningskostnad. Då som ovan nämnts denna kostnad uppgår till 17000.- kronor utgör dessa områdens delaktighet 38.58 % av detta belopp eller 6558.60 kr. Kostnaden för den del av arbetet, varav ifrågavarande områden äro närmast beroende eller arbetet ovanför punkt D å huvudkanalen (sträckan D-E, E-F och E-G) uppgår enligt kostnadsberäkningen till 6570.- kr., och motsvarar alltså i det närmaste dessa områdens delaktighet i hela dikningssamfälligheten.-

Då någon förrättningsökande ej är beroende av grävningen ovanför nämnda punkt D i huvudkanalen, och då jämlikt motiven till 7 kap. 21 § vattenlagen de dikande ej äro berättigade fordra, att dikningen utsträcker längre uppåt, än som erfordras för de dikandes egen mark, få synemännen föreskriva, att de ovanför punkt D föreslagna kanal- och dikessträckorna, d.v.s. st. kanalsträckan D-E samt dikessträckorna E-F och E-G, ej skola upptagas med mindre någon därav beroende delägare i företaget det fordrar, samt att delägarna i de övre områdena, d.v.s. de med litt. L. och K. å plankartan och i beskrivningen betecknade områdena, ej skola deltaga i kostnaden för arbetet nedom punkt D å huvudkanalen, men att dessa, om de påyrka nämnda kanal- och dikessträckors upptagande,

själva skola bekostasamma.

Delägarna i övre och nedre delen av företaget hava att deltaga i kostnaderna för respektive delars upptagande med därtill hörande broar i mån av värdet av den båtnad vars och ens mark därigenom beredes, dock med iakttagande av stadgandet i 7 kap. 27 § vattenlagen att delägare, som ej är sökande till företaget eller jämlikt nyss åberopade § likställd med sökande, ej är skyldig vidkännas större bidrag till kostnaden för dikningen än som svarar mot värdet av nämnda båtnad.

Beträffande företaget få synemännen i övrigt jämlikt 10 kap. 62-64 §§ vattenlagen bestämma: att detsamma skall utföras i överensstämmelse med det upprättade, nu föreliggande förslaget, att jord, som uppkastas ur dike skall, där jordägaren ej vill tillgodogöra sig densamma, fördelas på ömse sidor om diket och uppläggas minst 1.- meter från dikeskanten, samt givas samma sidolutning, som blivit bestämd för intilliggande dike. För jordupplag må respektive jordägare, där de så fordra, jämlikt 7 kap. 5 § vattenlagen åtnjuta ersättning, att i företaget ingående broars skola utföras i enlighet med härför uppgjorda ritningar och specialförslag, dock med den valfrihet beträffande utförandet, som i kostnadsberäkningen för broarna anges, att rensningar av kanalerna skola företagas så ofta detta visar sig behöfligt och behöfligheten av dylik åtgärd styrkes genom två ojäviga personers utsago, dock skola rensningar företagas minst vart tredje år, samt att nedre delen av företaget d.v.s. dikningen nedanför punkt D å huvudkanalen skall vara påbörjat inom ett

år efter det denna förrättning vunnit laga kraft, samt vara bragt till fullbordan inom ett år efter dess påbörjande, samt att övre delen av företaget, d.v.s. dikningen ovanför punkt D, skall vara påbörjad inom två år efter det denna förrättning vunnit laga kraft, samt vara bragt till slut inom två år efter påbörjandet,

Kostnaden för denna förrättning skall jämlikt 10 kap. 30, 79 och 80 §§ vattenlagen förskjutas av sökandena samt fördelas mellan delägarna i företaget i enlighet med den för var och en beräknade båtnaden.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 42, 43 och 45 §§ vattenlagen hava avskrifter av ansökningshandlingarna jämte nödiga upplysningar angående företaget blivit översända till Kungl. Kammarkollegium och Kungl. lantbruksstyrelsen, och hava med anledning härav skriftligen dels från Kungl. kammarkollegium vari fiskeriintendenten meddelats, att kollegium ej funnit nödigt att föra talan för tillgodoseende av de allmänna intressen, som kunna av det ifrågavarande företaget beröras, och dels från fiskeriintendenten i södra distriktet meddelat, att han icke anser att genom företaget fiskerinäring av någon betydelse kan lida väsentligt förfång. De nämnda skrivelserna hava bilagts förrättningshandlingarna.

Då det nu ifrågavarande företaget avser sänkning av sjöar skall detta utlåtande i sin helhet underställas vederbörande vattendomsstols prövning, på sätt 7 kap. 45 § vattenlagen stadgar,

Slutligen få synmännen meddela, att besvär emot denna förrättning må ingivas till Söderbygdens vattendomsstol, adress Stockholm, inom sextio dagar

efter nedanstående dag. I besvären, som skola ingivas
i tre exemplar, skola upptagas klagandens alla påstå-
enden och skålen därtill och skola vid besvären fogas
de handlingar klagande vill åberopa till stöd för änd-
ringssökandet. I övrigt hänvisas till 11 kap. 85 §
vattenlagen beträffande besvär ingivande.

Röshult den 3 mars 1922.

Magnus Wice

Biträdande godemän:

Olaf Jönsson Bengtstaden

Förestående utlitande godemän:

Andersson Julius Svensson

Peter Hesson Lenn Olsson, spinkomiss

Karl Svensson

Lenn Aug Johansson

Olaf Persson Röshult

Förestående personers egenhändiga underskrifter
bevitnas:

Magnus Wice Olaf Jönsson Bengtstaden

Beskrivning samt **arealuträknings-** och **värderings-**
längd över vattenskadad mark tillhörande *byarna Råslutt, Karsmåla,*
Skrubbsboda, Spinkamåla och Baggamåla i Rysb.-
kults socken, Lister härad av Blekinge Län

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1921-22.

F a s t i g h e t e r n a s				Ägofigurnas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
A	avseende	1	Röskult		<u>Egil Strömmer:</u>
				1	äker
				2	"
				2a	ägg
				3	äker
				4	ägg
				5	äker
				6	"
				6a	ägg
				7	"
					<u>Summa</u>
B	415/ 2304	1	Röskult		<u>Alfred Eriksson, äk.</u>
				8	ägg
				9	äker
				10	"
				11	"
				12	"
				13	"
				14	"
				15	"
				16	"
				17	"
				18	"
				19	äggväg, ägg
				20	äker
				21	"
				22	"
					<u>Överföras</u>

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde		Höjdlägesgrad	Jordvärde					
										per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
	12							1800	0.50	900	108	-	1.-	1800	216	-		
	12							1800	0.65	1170	140	40	1.-	1800	216	-		
			03					800	0.95	760	22	80	1.-	800	24	-		
	18							1800	0.80	1440	259	20	1.-	1800	324	-		
			03					800	0.95	760	22	80	1.-	800	24	-		
	14							1800	0.95	1710	239	40	1.-	1800	252	-		
	23							1800	0.85	1530	351	90	1.-	1800	414	-		
			03					800	0.95	760	22	80	1.-	800	24	-		
			03					800	0.90	720	21	60	1.-	800	24	-		
79		12									1188	90			1518	-	329	10
			35					800	0.90	720	252	-	1.-	800	280	-		
	09							1800	0.70	1260	113	40	1.-	1800	162	-		
	55							1800	0.55	990	544	50	1.-	1800	990	-		
	27							1800	0.70	1260	340	20	1.-	1800	486	-		
	27							1800	0.60	1080	313	20	1.-	1800	522	-		
	32							1800	0.60	1080	345	60	1.-	1800	576	-		
	31							2000	0.60	1200	372	-	1.-	2000	620	-		
	13							2000	0.40	800	104	-	0.90	1800	234	-		
	10							2000	0.60	1200	120	-	1.-	2000	200	-		
	09							2000	0.55	1100	99	-	1.-	2000	180	-		
	13							2000	0.50	1000	130	-	1.-	2000	260	-		
						04												
	11							2000	0.45	900	99	-	1.-	2000	220	-		
	13							2000	0.45	900	117	-	1.-	2000	260	-		
	14							2000	0.55	1100	154	-	1.-	2000	280	-		
2.66		35				04					3103	90			5270	-		

Fastigheternas				Ägarens nummer & plankarta	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera- & plankarta	mental	nummer	n a m n		
					² <i>Överfart</i> ³
				23	<i>åhu</i>
				24	"
				25	"
				26	"
				27	"
				28	"
				29	"
				30	"
				31	"
				32	"
				33	"
				34	"
				35	"
				36	"
				37	"
				38	"
				39	"
				40	"
				41	"
				42	"
				43	"
				44	"
				45	"
				46	"
				47	"
				48	"
					<i>Överfart</i>

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annat mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
266		35					04			3103	90		5270	-				
11								2000	0.55	1100	121	-	1-	2000	220	-		
13								2000	0.40	800	104	-	1-	2000	260	-		
05								2000	0.15	300	15	-	0.85	1700	85	-		
06								2000	0.55	1100	66	-	1-	2000	120	-		
06								2000	0.55	1100	66	-	1-	2000	120	-		
05								2000	0.15	300	15	-	0.85	1700	85	-		
05								2000	0.15	300	15	-	0.85	1700	85	-		
06								2000	0.55	1100	66	-	1-	2000	120	-		
07								2000	0.55	1100	77	-	1-	2000	140	-		
05								2000	0.15	300	15	-	0.85	1700	85	-		
09								2000	0.30	600	54	-	1-	2000	180	-		
17								2000	0.25	500	85	-	0.95	1900	323	-		
06								2000	0.25	500	30	-	0.95	1900	114	-		
09								1500	0.80	1200	108	-	1-	1500	135	-		
08								1500	0.80	1200	96	-	1-	1500	120	-		
11								1500	0.70	1050	115	50	1-	1500	165	-		
08								1500	0.65	975	78	-	1-	1500	120	-		
14								1200	0.70	840	117	60	1-	1200	168	-		
12								1200	0.80	960	115	20	1-	1200	144	-		
05								1200	0.90	1080	54	-	1-	1200	60	-		
03								2000	0.15	300	9	-	0.90	1800	54	-		
14								2000	0.15	300	42	-	0.90	1800	252	-		
07								2000	0.30	600	42	-	1-	2000	140	-		
09								2000	0.30	600	54	-	1-	2000	180	-		
09								2000	0.30	600	54	-	1-	2000	180	-		
26								2000	0.20	400	104	-	0.90	1800	468	-		
502		35					04			4822	20		9393	-				

Fastigheternas				Ägoföretarnas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					² Oscarfält
				49	äker
				50	"
				51	"
				52	"
				53	"
				54	"
				55	"
				56	"
				57	"
				58	äng, odlingsmark
				59	dike
				60	äker
				61	"
				62	"
				63	"
				64	lundväg
					Summa
C	1/12	1	Kärrmark		Olof Persson
				65	äng
				66	äker
				67	"
				68	lundväg
				69	dike
				70	äng, odlingsmark
				71	"
				72	äppel, äppel
					² Oscarfält

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning kr.	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen kr. öre	
Åker, tomt o. dyl. har ar		Ång och odlings- mark har ar		Annan mark och landvinning har ar		Impediment har ar	Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar		Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per ågofigur				
									kr.	öre		kr.	öre					
502		35					04				4822 20			9393 -				
13								2000	0.15	3000	39 -	0.25	1700	221 -				
09								2000	0.10	2000	18 -	0.75	1500	135 -				
28								2000	0.15	3000	84 -	0.80	1600	448 -				
25								2000	0.30	6000	150 -	0.90	1800	450 -				
15								2000	0.60	12000	180 -	1.-	2000	380 -				
16								2000	0.55	11000	176 -	1.-	2000	320 -				
20								2000	0.50	10000	200 -	1.-	2000	400 -				
35								1800	0.40	7200	252 -	1.-	1800	630 -				
13								1800	0.65	11700	152 10	1.-	1800	234 -				
		10						1800	0.10	1800	18 -	0.75	1350	135 -				
							24											
13								1500	0.35	5250	68 25	1.-	1500	195 -				
08								1500	0.70	10500	84 -	1.-	1500	120 -				
14								1500	0.70	10500	147 -	1.-	1500	210 -				
26								1200	0.60	7200	187 20	1.-	1200	312 -				
							35											
737		45					63				6577 75			13503 -	6925 25			
		02						500	0.70	3500	7 -	1.-	500	10 -				
14								2000	0.50	10000	140 -	1.-	2000	280 -				
15								1200	0.85	10200	153 -	1.-	1200	180 -				
							09	1										
							11											
		23						1600	0.50	8000	184 -	1.-	1600	368 -				
		17						1600	0.30	4800	81 60	1.-	1600	272 -				
							02											
29		42					22				565 60			1110 -				

Fastigheternas				Ägofigurens nummer & plankartan	Ägaras namn, samt ägoslag m. m.
littera. & plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					<i>Överfäst</i>
				73	äug, odlingsmark
				74	" "
				75	" " ?
					<i>Summa</i>
D	7/78	1	Karumåla		<i>Julius Larsson:</i>
				76	äug
				77	"
				78	betsmark
				79	äke
				80	betsmark
					<i>Summa</i>
E	5/2	1	Skrubbsboda		<i>Broi Alvin Larsson:</i>
				81	betsmark
				82	äug
				83	betsmark
				84	äug
				85	"
				86	"
				87	äke
				88	"
				89	"
				90	"
				91	"
				92	"
				93	"
				94	"
					<i>Överfäst</i>

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning kr.	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen kr. öre	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde		Höjdlägesgrad	Jordvärde					
										per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre	
29		42				22				565	60		1110	-				
		07						1200	0.10	120	8	40	0.90	1080	75	60		
		04						1200	0.15	180	7	20	0.75	1140	45	60		
		10						1600	0.-	-	-	-	0.70	1120	112	-		
29		63				22				581	20			1343	20	762	-	
		12						1200	0.40	480	57	60	1.-	1200	144	-		
		20						1600	0.-	-	-	-	0.70	1120	224	-		
				27				600	0.25	150	40	50	1.-	600	162	-		
08								1200	0.55	660	52	80	1.-	1200	96	-		
				26				300	0.40	120	31	20	1.-	300	78	-		
08		32		53						182	10			704	-	521	90	
				06				300	0.60	180	10	80	1.-	300	18	-		
		44						1200	0.45	540	237	60	1.-	1200	528	-		
				12				400	0.35	140	16	80	1.-	400	48	-		
		07						800	0.35	280	19	60	1.-	800	56	-		
		20						1000	0.30	300	60	-	1.-	1000	200	-		
		13						1000	0.10	100	13	-	0.90	900	117	-		
21								2000	0.80	1600	336	-	1.-	2000	420	-		
18								2000	0.75	1500	270	-	1.-	2000	360	-		
18								2000	0.75	1500	270	-	1.-	2000	360	-		
17								2000	0.75	1500	255	-	1.-	2000	340	-		
14								2000	0.75	1500	210	-	1.-	2000	280	-		
09								2000	0.80	1600	144	-	1.-	2000	180	-		
07								2000	0.90	1800	126	-	1.-	2000	140	-		
11								600	0.80	480	52	80	1.-	600	66	-		
15		84		18						2021	60			3113	-			

Fastigheternas				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					Överfört
				95	äng
					Summa
F	avseende	1	Skrubbeboda		Per Olsson, ägare. Tidningen
				96	äng
				97	"
				98	äker
					Summa
G	7/60	1	Spickhamälä		Per Olsson, ägare
				99	äker
				100	"
				101	äng, odlingsmark
				102	" "
				103	äker
				104	"
				105	äng
				106	"
					Summa
H	1/24	1	Spickhamälä		Per Olsson, ägare
				107	äng
				108	" , odlingsmark
				109	äker
				110	"
				111	"
				112	"
				113	"
				114	äng, odlingsmark
					Överfört

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torrläggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlingsmark		Annat mark och landvinning		Impediment	Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågofigur					
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre		
34	15		84		18						2021 60			3113 -				
			16					1000	0.10	100	16 -	0.20	900	144 -				
	15	1	-		18						2037 60			3257 -	1219	40		
			03					1000	0.60	600	18 -	1.-	1000	30 -				
			07					1000	0.20	200	14 -	1.-	1000	70 -				
	15							1500	0.75	1125	168 75	1.-	1500	225 -				
	15		10								200 75			325 -	124	25		
	07							2000	0.70	1400	98 -	1.-	2000	140 -				
	21							2000	0.40	800	168 -	1.-	2000	420 -				
			11					1200	0.-	-	-	0.75	900	99				
			27					1400	0.-	-	-	0.75	1050	283 50				
	16							1500	0.30	450	72 -	1.-	1500	240 -				
	14							1200	0.10	120	16 80	0.20	960	134 40				
			23					500	0.40	200	46 -	1.-	500	115 -				
			13					1000	0.10	100	13 -	0.20	900	117 -				
	58		74								413 80			1548 90	1135	10		
			02					800	0.35	280	5 60	1.-	800	16 -				
			06					1600	0.-	-	-	0.70	1120	67 20				
35	17							1600	0.50	800	56 -	1.-	1600	112 -				
	02							1600	0.50	800	16 -	1.-	1600	32 -				
36	03							1600	0.50	800	24 -	1.-	1600	48 -				
	05							2000	0.40	800	40 -	1.-	2000	100 -				
	12							2000	0.35	700	84 -	1.-	2000	240 -				
			12					2100	0.-	-	-	0.70	1400	168 -				
	29		20								225 60			783 20				

Fastigheternas				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					<i>Överfört</i>
				115	äug, odlingssmark
				116	äker
				117	"
				118	äug, odlingssmark
					<i>Summa</i>
J	1/24	1	Spinkamåla		<u>Olof Persson i Kramata</u>
				119	äug, odlingssmark
				120	"
					<i>Summa</i>
L	1/144	1	Röskult		<u>Olof Persson:</u>
				123	äker
				124	"
				125	"
				126	"
				127	äug
				128	äker
				129	"
				130	"
				131	"
				132	"
				133	"
				134	äug
					<i>Summa</i>
K	5/48	1	Baggmåla		<u>Peter Eug. Johansson</u>
				135	äker
				136	äug
					<i>Överfört</i>

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annat mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde			Höjdlägesgrad	Jordvärde				
										per hektar	per ågofigur			per hektar	per ågofigur			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
	29		20								225	60			783	20	457	20
			13					2000	0.-	—	—	—	0.60	1200	156	—		
	19							2000	0.35	1100	209	—	1.-	2000	380	—		
	14							2000	0.50	1000	140	—	1.-	2000	280	—		
			06					1200	0.20	240	14	40	0.35	1140	68	40		
	62		39								589	—			1667	60	1078	60
			05					1200	0.-	—	—	—	0.40	480	24	—		
			17					1200	0.30	360	6180	1.-	1200	204	—			
			22								61	20			228	—	166	80
	03							800	0.70	560	16	80	1.-	800	24	—		
	14							2000	0.50	1000	140	—	1.-	2000	280	—		
	15							2000	0.35	700	105	—	1.-	2000	300	—		
	25							2000	0.35	700	175	—	1.-	2000	500	—		
			02					1800	0.45	810	16	20	1.-	1800	336	—		
	29							2000	0.30	600	174	—	0.95	1900	551	—		
	32							2000	0.35	700	224	—	1.-	2000	640	—		
	16							2000	0.40	800	128	—	1.-	2000	320	—		
	40							2000	0.60	1200	480	—	1.-	2000	800	—		
	25							2000	0.40	800	200	—	1.-	2000	500	—		
	28							2000	0.60	1200	336	—	1.-	2000	560	—		
			09					400	0.95	380	34	20	1.-	400	36	—		
	2 27		11								2029	20			4547	—	2517	80
	19							2000	0.65	1300	247	—	1.-	2000	380	—		
			15					1600	0.85	1360	204	—	1.-	1600	240	—		
	19		15								451	—			620	—		

Fastigheternas				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					<i>Överfört</i>
				137	<i>äug</i>
				138	"
				139	"
				140	"
				141	"
				142	"
				143	<i>äku</i>
				144	"
				145	"
				146	"
				147	"
				148	<i>väg</i>
				149	<i>äku</i>
				150	<i>äug</i>
				151	"
				152	<i>äku</i>
				153	"
				154	"
				155	"
				156	"
				157	"
				158	"
				159	"
				160	"
				161	<i>äug</i>
				162	<i>äku</i>
					<i>Överfört</i>

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment	Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur					
														kr.	kr.	öre	kr.	kr.
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.									kr.	öre
	19		15								451	-			620	-		
			10					1600	0.50	800	80	-	1	-	1600	160	-	
			05					1600	0.40	640	32	-	1	-	1600	80	-	
			07					1600	0.35	560	39	20	0.95	1520	106	40		
			04					1600	0.30	480	19	20	0.90	1440	57	60		
			04					1600	0.30	480	19	20	0.90	1440	57	60		
			06					1600	0.30	480	38	80	0.90	1440	86	40		
	02							2000	0.40	800	16	=	1	-	2000	40	-	
	04							2000	0.40	800	32	-	1	-	2000	80	-	
	07							2000	0.50	1000	70	-	1	-	2000	140	-	
	11							2000	0.50	1000	110	-	1	-	2000	220	-	
	09							2000	0.75	1500	125	-	1	-	2000	180	-	
							41											
	31							2000	0.45	900	279	-	1	-	2000	620	-	
							04											
							14											
	61							2000	0.70	1400	854	-	1	-	2000	1220	-	
	26							2000	0.30	600	156	-	1	-	2000	520	-	
	05							2000	0.55	1100	55	=	1	-	2000	100	-	
	04							2000	0.70	1400	56	=	1	-	2000	80	-	
	28							2000	0.80	1600	448	-	1	-	2000	560	-	
	03							2000	0.95	1900	57	-	1	-	2000	60	-	
	26							2000	0.70	1400	364	-	1	-	2000	520	-	
	31							2000	0.60	1200	372	-	1	-	2000	620	-	
	30							2000	0.70	1400	420	-	1	-	2000	600	-	
			08					1000	0.95	950	76	-	1	-	1000	80	-	
	12							2000	0.50	1000	120	-	1	-	2000	240	-	
309		59					59				4289	40			7048	-		

F a s t i g h e t e r n a s				Ägofigurernas nummer & plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera & plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					² Överfäst
				163	äku
				164	"
				165	"
				166	"
				167	"
				168	"
				169	"
				170	"
				171	"
				172	"
				173	"
				174	"
				175	"
				176	² Äg
				177	"
				178	"
				179	äku
				180	² Äg
					Summa

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torrläggning kr.	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen kr. öre		
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlingsmark		Annan mark och landvinning		Impediment	Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar kr.	Jordvärde per ågofigur kr.	öre	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar kr.	Jordvärde per ågofigur kr.	öre				
3 09			59					59				4 289	40			7 048	-		
28								2000	0.55	1100	308	-	1.-	2000	560	-			
45								2000	0.70	800	360	-	0.95	1900	855	-			
12								2000	0.55	1100	132		1.-	2000	240	-			
05								2000	0.90	1800	90		1.-	2000	100	-			
37								2000	0.60	1200	444	-	1.-	2000	740	-			
11								2000	0.70	800	88	-	0.95	1900	209	-			
13								2000	0.50	1000	130	-	1.-	2000	260	-			
18								2000	0.65	1300	234	-	1.-	2000	360	-			
24								2000	0.65	1300	312	-	1.-	2000	480	-			
26								2000	0.65	1300	338	-	1.-	2000	520	-			
21								2000	0.90	1800	378	-	1.-	2000	420	-			
14								2000	0.85	1700	238	-	1.-	2000	280	-			
15								2000	0.85	1700	255	-	1.-	2000	300	-			
			1 13					1600	0.80	1280	1446	40	1.-	1600	1808	-			
			28					1600	0.90	1440	403	20	1.-	1600	448	-			
			05					1600	0.95	1520	76	-	1.-	1600	80	-			
							22												
							05												
5 78			2 05				86				9 522	-			14 708	-	5 186	-	

Rösknes den 3 mars 1922
Magnus Brick
Biträdaens godsmän:
Hof Jönsson Bengtsson

Fastigheternas				Ägarens namn	
littera & plankarta	antal	nummer	namn		
A	avänd.	1	Röskult	Sv	^{Ripsjöen, samfällt} Carl Svensson sök.
B	⁴¹⁵ / ₂₃₀₄	1	do	Sv	Alfred Eriksson, sök.
C	¹ / ₁₂	1	Karumåla	V	Olof Persson
D	⁷ / ₇₈	1	do	Sv	Julius Svensson, sök.
E	⁵ / ₈	1	Skrubbebole	Sv	Ben. Hain Larsson, sök.
F	avänd.	1	do		Isak Olsson
G	⁷ / ₆₀	1	Spinkmåla	Sv	Isak Olsson, sök.
H	¹ / ₂₄	1	do	Sv	Per Olsson, sök.
J	¹ / ₂₄	1	do	V	Olof Persson i Karumåla
L	⁴ / ₁₄₄	1	Röskult	V	Olof Persson
K	⁵ / ₄₈	1	Baggmåla	V	Isak Aug. Johansson
					Summa

uträknings- och värderingslängd.

A - r - e - a - l								Jordvärde				Jordförbättring		Motsvarande procenttal
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlingsmark		Annan mark och landvinning		Impedimenter		före torrläggningen		efter torrläggningen				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	
						10	86							
	79		12					1188	90	1518	-	329	10	1.65
	737		45				63	6577	75	13503	-	6925	25	34.68
	29		63				22	581	20	1343	20	762	-	3.82
	08		32		53		53	182	10	704	-	521	90	2.61
	115		1-		18			2037	60	3257	-	1219	40	6.11
	15		10					200	75	325	-	124	25	0.62
	58		74					413	80	1548	90	1135	10	5.69
	62		39					589	-	1667	60	1078	60	5.40
			22					61	20	228	-	166	80	0.84
	227		11					2029	20	4547	-	2517	80	12.61
	578		205				86	9522	-	14708	-	5186	-	25.97
	1908		613		71		1310	23383	50	43349	70	19966	20	100.-
554														
Röskopf den 3 mars 1922. Magnus Wiesel. Biträdande grannar: Olof Jönsson Bengtsson														

Kostnadsberäkning över upptagande av avloppsrör för tilläggning av vattenbärande mark, tillhörande byarna Rös- hult, Karamåla, Skrubbebova, Spinkumåla och Bag- gumåla, i Kyrkebo församling, Listers härad i Ble- kinge län;

upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1921-22.

Dagsverkspris: 8.- kronor.

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	a kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		<u>Rösjöns avlopp, A-B:</u>						
0+75-2+45	170	Schaktning av grus, sten ut lera m ³	1600	3.-	4800	-		
		" " dygnt " "	140	0.70	98	-		
		Spårning av schaktning av byg " "	110	12.-	1320	-		
		Jordsätningen enf. särskild jordsät- ningelängd					6 93	6224 93
		För oförstärkt arbete, fästningar, slutning av ror och samt ledning av tillag under arbetet utifrån tillä- ggs rorling 10%						605 07
		Summa					6830	-
		<u>Storkällsjöns-Brödsjöns-Björkesjöns- Kätsjöns och Djupsjöns-Skärnsjöns avlopp, C-D:</u>						
0-4	400	Schaktning av dygnt m ³	1700	0.60	1020	-		
		" " stenbänkt grus " "	210	2.50	525	-		
4-7+47	347	" " dygnt " "	1040	0.60	624	-		
		" " stenbänkt grus " "	100	2.50	250	-		
5+70		Ägobor enf. slutning av specialfylling jordsätningen enf. särskild jordsät- ningelängd			500	-		
							94 70	3013 70
		Överfyll					3013	70

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		Överfäst					3 013	70
		För oförutsett arbeten, fördämningar etc. tilläggas omkring 10%					286	30
		Summa					3 300	-
		<u>Björkesjöns-Nätsjöns ab. Drivspjinn</u>						
		<u>Skärsjöns avlopp, D-E:</u>						
7+47-10+17	270	Schaktning av dygnd m ³	90	0.60	54	-		
		" " sten ut grus "	1100	3.50	3 850	-		
		Sprängning af schaktning av berg "	15	12.-	180	-		
8+60		Byråghet af ritning af specialförlag			700	-		
		Jordensätningar af särskild jordensät- ningslång			33	66	4 817	66
		För oförutsett arbeten, fördämningar etc. tilläggas omkring 10%					462	34
		Summa					5 280	-
		<u>Björkesjöns-Nätsjöns avlopp, E-F:</u>						
10+17-13+93	376	Schaktning av dygnd m ³	830	0.60	498	-		
		" " grus "	25	1.-	25	-		
		Ägghet af ritning af specialförlag			130	-		
		Jordensätningar af särskild jordensät- ningslång			71	85	7 24	85
		För oförutsett arbeten etc. tilläggas omkring 10%					65	15
		Summa					7 90	-
		<u>Drivspjinn-Skärsjöns avlopp, E-G:</u>						
0(10+17)-3+92	392	Schaktning av dygnd m ³	680	0.60	408	-		
		Jordensätningar af särskild jordensät- ningslång			49	37	4 57	37
		För oförutsett arbeten etc. tilläggas omkring 10%					42	63
		Summa					500	-

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		en längd av minst 2,4 meter.						45
		<u>Bypåsgårds bro nr 8+60. bred 5 x 3,6 m</u>						7
		Virke. bänkläcken 5 st. $0,175 \times 0,15 \times 2,6 = 0,34 \text{ m}^3$						
		underslag 2 " $0,15 \times 0,15 \times 3,7 = 0,17 \text{ m}^3$						
		brobana $3,6 \times 2,6 \times 0,075 = 0,70 \text{ m}^3$	1.21	60.-	72	60		
		Stenarbeten: grundskiffr	10	10.-	100	-		
		landfästen	18	12.-	216	-		
		frankmurar	18	12.-	216	-		
		Extra ochskättning	20	1.-	20	-		
		Spik, tjära o. diverse arbeten			75	40		
		Summa			700	-		
		I stället för träbro byggs en järnbro.						
		Ena fäse bro med täckbotten, vilken						
		bro vara minst 0,50 m tjocka och ha						
		en längd av minst 2,4 meter.						
		<u>Ägghus i stråken E-F. bred 3.-m.</u>						
		Virke. bänkläcken 4 st. $0,225 \times 0,20 \times 4,1 = 0,74 \text{ m}^3$						
		underslag 2 " $0,15 \times 0,15 \times 3.- = 0,14 \text{ m}^3$						
		brobana $4,2 \times 3.- \times 0,075 = 0,95 \text{ m}^3$	1.83	60.-	109	80		
		Spik, tjära o. arbete			20	20		
		Summa			130	-		
		I stället för träbro byggs en järnbro utifrån						
		ägghus söder stråken, vilken bro ha						
		en gånngångsöppning av minst 1.-x1.-m,						
		täckbotten av minst 0,35 m tjocklek och						
		minst 0,7 m tjocka landfästesmurar.						
		Röskivet den 3 mars 1922.						
		Magnus Wren						

44

Grävningstabell över upptagande av avloppsdike för avläggning av vattenrikad mark tillhörande byarna Bråhult, Skaramåla, Skrubblåda, Spinkamåla och Baggemåla i Hylkeholts socken, Linters härad av Ble- kinge län

upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1921-22.

Avloppskanalens benämning eller littera	Avvägningspunkt	Avstånd från föregående avvägningspunkt m.	Avloppskanalens				Anmärkningar
			djup	bottenbredd	dagbredd	sidolutning	
A-B	0+75	—	—	0.50		1:1.5	
	1	25	2.83	"	8.99	1:1.5	
	+20	20	3.07	2.00		1:0.15 1:1.5	
	+50	30	4.33	2.00	14.90	1:0.15 1:1.5	
	+80	30	4.13	0.50	12.89	1:1.5	
	2	20	3.05	"	9.65	"	Förpunkt vid 2+40, belägen i rågräven
	+38	38	1.32	"	4.46	"	avstånd 2.0 m. n. om diket i sten, höjd = 2.90 m. öm. utsläppst
C-D	0	—	1.18	1.50	5.04	1:1.5	Rågräv
	1	100	2.21	"	8.13	"	Rågräv till slut vid 1+6; diket går
	+20	20	1.36	"	5.58	"	in på Olof Perssons ägor
	2	80	2.00	"	7.50	"	Landsvägstrumma vid 2+26
	3	100	1.87	"	7.11	"	Rågräv vid 2+80; diket går in på
	4	100	1.40	"	5.70	"	Sten Linderströms ägor.
	5	100	1.74	"	6.72	"	Landsvägstr. vid 5+68
	6	100	1.71	"	6.63	"	
	+80	80	1.65	"	6.45	"	
	7+47	67	1.71	"	6.63	"	
D-E	7+47	—	1.71	0.50	5.63	1:1.5	Rågräv, diket går in på Karl Ström
	8	53	1.38	"	4.64	"	Ström ägor

Avloppskanalens benämning eller littera	Avvägningspunkt	Avstånd från före- gående avvägnings- punkt	Avloppskanalens				Anmärkningar
			djup	bottenbredd	dagbredd	sidolutning	
		B.	m - e - t - e - r				
	8+20	20	1.64	0.50	5.42	1:1.5	
	+50	30	2.19	"	7.07	"	
	+73	23	2.50	1.50	5.70	1:0.15 1:1.5	Stigpunkt vid 8+70, belägen ca 6 m. n.
	+80	17	2.51	1.50	5.60	1:0.15 1:1.5	om dikt i sten, höjd = 11.91 m.
	9	20	2.84	0.50	9.02	1:1.5	
	+20	20	2.27	"	7.37	"	
	+73	53	2.47	"	7.91	"	Räning; dikt följer släppta räning
	10	27	2.16	"	6.98	"	
	+17	17	1.76	"	5.78	"	
E - F	10+17	—	1.76	0.50	5.78	1:1.5	
	+50	33	1.48	"	4.94	"	
	+66	16	1.58	"	5.24	"	Dikt kallas in på Olof Palmes väg
	11	34	1.43	"	4.79	"	
	+50	50	1.40	"	4.70	"	
	12	50	1.39	"	4.67	"	
	+50	50	1.50	"	5.00	"	
	13	50	1.58	"	5.24	"	
	+50	50	1.48	"	4.94	"	
	+93	43	1.35	"	4.55	"	Vid kök
E - G	0 = 10+17	—	1.76	0.50	5.78	1:1.5	Dikt går genom S. + J. Palmes väg
	+16	16	1.59	"	5.27	"	
	+50	34	1.44	"	4.82	"	
	1	50	1.36	"	4.58	"	
	+50	50	1.56	"	5.18	"	
	2	50	1.73	"	5.69	"	
	+50	50	1.70	"	5.60	"	
	3	50	1.40	"	4.70	"	Vid 3+22 tillslutas fem ligger dikt

Avloppskanalens benämning eller littera	Avvägningspunkt	Avstånd från föregående avvägningspunkt	Avloppskanalens				Anmärkningar
			djup	bottenbredd	dagbredd	sidolutning	
	3+50	50	1.59	0.50	5.27	1:1.5	fria skräporna i Sjögården.
	+92	42	1.76	"	5.78	"	Vid Sjöskåren.
H - I	0	—	—	0.50	—	1:1.5	Pågång
	+40	40	1.10	"	3.80	"	Förpunkt i sten 5 m. ö. om diket, höjd = 9.16 m.
	+80	40	1.18	"	4.04	"	Vid 0+62: gränsgräns till stället i väntan.
	1	20	1.32	"	4.46	"	hatten av diket
	+12	12	1.18	"	4.04	"	
	+40	28	1.17	"	4.01	"	
	2	60	—	"	—	"	
Röskult den 3 mars 1922 Magnus Sören							

[illegible]

Jordensättningslängd för upptagande av avloppsaliken för tilläggning av Sattenskadad mark, tillhörande Byarna Röskult, Karavala, Skrubbe-boda, Spinkavala och Baggavala i Kyrkhults socken, Lister härad av Bukinge län, uppmätt vid synaförättning enligt Vattenlagen år 1921-22.

Fastigheternas				Sagans namn u. m.	areal	i kronor	Sättning		Summa	
Liten i	Antal	Summa	namn		av	ä	Kr.	ö.	Kr.	ö.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.		9.	
				<u>Dikessträckan A-B.</u>						
	5/8	1	Skrubbe-boda	<u>Broc Olvie Larsson:</u>						
				Sträckan 1+80 - 2+38	1.45	1.80	2	61		
					0.80	5.40	4	32	6	93
				Summa					6	93
				<u>Dikessträckan C-D.</u>						
	7/8	1	Karavala	<u>Julius Svensson:</u>						
				Sträckan 0 - 1+6	0.75	4.80	3	60	3	60
	1/12	1	Karavala	<u>Olof Persson:</u>						
				Sträckan 0 - 1+6	0.75	1.20		90		
				" 1+6 - 2+80	1.60	8.-	12	80		
					1.60	4.80	7	68		
					0.85	3.50	2	98		
					0.85	10.-	8	50	32	86
415/ 2304		1	Röskult	<u>Alfred Eriksson:</u>						
				Sträckan 2+80 - 7+47	1.75	7.20	12	60		
					1.70	3.-	5	10		
					0.91	4.-	3	64		
					0.73	5.25	3	83		
					0.59	1.80		95		
					0.53	2.-	1	06		
				Överföras			27	18	36	46

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
				Overföit			27 18	36 46
					0.20	10.-	2 -	
					0.25	6.-	2 10	
					0.14	11.-	1 54	
					0.35	12.-	4 20	
					0.25	8.-	2 -	
					0.75	9.90	7 43	
					0.45	10.80	4 86	
					0.55	12.60	6 93	58 24
				Summa				94 70
				Dikessträckan D-E.				
ans.	1	Röskult		Carl Persson:				
				Sträckan 7+47-9+73	0.30	9.-	2 70	
					0.20	15.30	3 06	
					1.20	14.40	17 28	
					0.55	11.70	6 44	
					0.55	7.60	4 18	33 66
				Summa				33 66
				Dikessträckan E-F.				
1/144	1	Röskult		Olof Persson:				
				Sträckan 9+73-10+66	0.60	5.60	3 36	
					0.35	10.-	3 50	
					0.30	7.-	2 10	
				Sträckan 10+66-13+93	1.95	6.-	11 70	
					1.75	7.-	12 25	
					1.80	8.-	14 40	
					0.20	8.10	1 62	
					1.75	12.-	21 -	69 93
				Per Aug. Johansson:				
				Sträckan 9+73-10+66	0.40	4.80	1 92	1 92
				Summa				71 85

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
				<u>Dikessträcker E-G.</u>				
				<u>Peru Aug. Johansson.</u>				
				Stäcker 10 - 3 + 92	0.15	4.80	72	
					0.80	6.-	4.80	
					0.80	9.-	7.20	
					1.25	14.-	17.50	
					0.25	16.-	4.-	
					0.25	17.-	4.25	
					0.05	18.-	90	
					0.30	13.-	3.90	
					0.25	12.-	3.-	
					0.15	10.-	1.50	
					0.20	8.-	1.60	49.37
				<u>Summa</u>				49.37
				Röskult den 3 mars 1922				
				Magnus Meeu				
				Prisvärde goderna:				
				Prof Jönass Bengtsson				

Kostnadsfördelningsslag över upptagande av
avloppsviken för invägning av vattenbäddad mark,
täckande byggnad, Roshult, Karamåla, Skrubbe-
boda, Spinkamåla och Baggemåla i Kyrkultes so-
ber, listers hand av Blekinge län, upprättad vid
sympfiration enligt vattenlagen år 1921-22.

Fastigheterna				Delägarens namn	Belåningsdel	Vattenavlednings- kostnads		Förvätningskost- nad	
liten & kort	mark	mark	mark			km.	m	km.	m
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<u>I företaget gemensamt kostnader deltaga:</u>									
A	avsmält	1	Roshult	Carl Svensson	Sök.	1.65		14	65
B	$\frac{415}{2204}$	1	J.	Alfred Eriksson	Sök.	34.68		307	91
C	$\frac{1}{12}$	1	Karamåla	Olof Persson		3.82		33	92
D	$\frac{7}{48}$	1	J.	Julius Svensson	Sök.	2.61		23	17
E	$\frac{5}{8}$	1	Skrubbodan	Bror Alvin Låsson	Sök.	6.11		54	25
F	avsmält	1	J.	Sven Olsson		0.62		5	50
G	$\frac{7}{60}$	1	Spinkamåla	Sven Olsson	Sök.	5.69		50	52
H	$\frac{1}{24}$	1	J.	Pär Olsson	Sök.	5.40		47	94
I	$\frac{1}{24}$	1	J.	Olof Persson	Karamåla	0.84		7	46
L	$\frac{1}{144}$	1	Roshult	Olof Persson		12.61		111	96
K	$\frac{5}{48}$	1	Baggemåla	Sven Aug. Johansson		25.97		230	57
Summa					100.-			887	85
<u>I nedre delen av företaget sträckorna</u>									
<u>A-B, C-D och H-I deltaga följande:</u>									
A	avsmält	1	Roshult	Carl Svensson	Sök.	2.68	279	52	
B	$\frac{415}{2204}$	1	J.	Alfred Eriksson	Sök.	56.48	5890	87	
C	$\frac{1}{12}$	1	Karamåla	Olof Persson		6.21	647	70	
Överfin					65.37	6818	09		

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt 10 kapitlet vattenlagen angående *sänkning av Rösjön för tilläggning av vattenkraftverk*, tillhörande byarna Roshult, Karamåla, Skrubbebo, Spinkemåla & Daggemåla i Kyrkhults socken, Sista härad av Blekinge län; upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	dag	A r b e t e	Antal	à kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ... 24 st.		0,50			12	-
		Ägomätning 1: 4000, §§ 6—9, ...						
		a) mättningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje "	2.1	3,00	6	30		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "	0.95	6,00	5	70		
		2) strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter "						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		3) strandsträckor utefter sjö och vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		b) mättningsområdets ägofigurer enl. tariff II						
		8.84 har åker, medelareal 0.19 har	8.84	1.06	9	37		
		ägofigurer st.	45	0.17	7	65		
		2.28 har äng och odlingsmark, medelareal 0.14 har	2.28	0.74	1	69		
		ägofigurer st.	17	0.14	2	38		
		har annan mark, medelareal har						
		ägofigurer st.						
		0.86 har impediment och höglänt mark medelareal 0.17 har	0.86	0.78		67		
		ägofigurer st.	5	0.05		25	34	0.1
		S:a 11.98 har S:a st.						
		c) inmätning av vattenavlopp (utan samband med avmätning av kringliggande mark) enl. tariff III m. en medelbredd av m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		krokinje "						
		i annan mark raklinje "						
		krokinje "						
		Överföres					46	0.1

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				46 01
		d) 1:sta regalarket			4 —	4 —
		övriga regalark st.		1,00		
		Avvägning:				
1921 dec.	5 12 }	a) avvägning, längdmätning ö. d. § 44, mom. 4 dagar	2	12,00	24 —	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 13 punkter pr har har	19,08	0,66	12 59	
		avvägda punkter st.	257	0,02	5 14	
		i annan mark, medelantal 5 punkter pr har har	19,94	1,04	20 74	
		avvägda punkter st.	100	0,08	8 —	
		c) begränsningskurva, § 11, mom 2:				
		i öppen mark km.	4,1	2,50	10 25	
		i annan mark " 2,9	5,00	14 50	95 22	
		Arealuträkning, § 13, tariff V,				
		182 ägofigurer, medelareal 0,22 har st.	182	0,05	9 10	
		har 39,02	0,10	3 90	13 —	
		Ägobeskrivning, § 14,				
		ägofigurer st.	180	0,03		5 40
		Markvärdering,				
1921 dec.	29	a) uppskattning och värdering, § 44, mom 5 dagar	1	12,00	12 —	
		b) gradtabell, kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern			4 —	
		för övriga kilometer st.	1,1	1,50	1 65	
		c) uträkning av värde pr. ytenhet, § 17, mom 2				
		värdetal st.	338	0,06	20 28	
		d) uträkning av förbättringsvärdet, § 18				
		ägofigurer st.	169	0,12	20 28	58 21
		Längdprofil § 20,				
		a) uppritning enl. tariff VI,				
		1) nytt avlopp km.		6,00		
		2) befintligt avlopp " 2,25	3,50	7 88		
		b) antal blad st.	1	3,00	3 —	
		Hydrografisk utredning, § 24,				
		grundbelopp			2 —	
		tillägg km. ² 2,6	0,02	52		
		Dimensionsberäkning, § 25,				
		a) öppet avlopp, grundbelopp km.	2,25	2,50	7 88	
		tillägg för särskild beräkning,				
		dels km.	2,25	1,00	2 25	
		för våta sektionensarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²				
		nämligen 4 m ² sektion på km.	0,7	2, —	1 40	
		2 " " " " " km.	0,95	1, —	95	
		1 " " " " " km.	0,6	0,50	20	26 18
		Överföres				248 02

L Ö S E N

för avskrift av handlingar och kopior av ritningar upprättade för sänkning av Rösjån
i och för anläggning av vattendragskanal, tillhörande byarna Rösjå, Karamåla,
Skrubbebo, Spinkamåla och Baggemåla i Ryskbyllets socken, listan hänses till
härigenföre, åren 1921-22.

A r b e t e	An- tal	å pris kr.				
			Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4		5	
Kopia av plankartan, § 49,						
1) 1:sta regalarket			7	—		
övriga regalark	st.	1,75				
2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal. tariff VII, skalan 1:4000, medelareal 0,22 har, ägofigurer, ...	st.	182 0,07	12	74		
har 29,02		0,14	5	46		
höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			4	55		
3) insättning av höjdlägestal	st.	257 0,02	7	14		
” ” kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	56 0,05	2	80	41	44
Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,						
1) enligt tariff VIII i skala 1:4000,						
nytt avlopp	km.	5,00				
ändring av befintligt avlopp	”	2,25 6,00	13	50		
2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			4	43		
3) broar och trummor, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			9	10	27	03
nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %						
4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad						
längdprofilritningar	st.	1 3,00			3	—
tvärsektions och brorritningar	”	5,00				
Avskrift av syneförhandlingarne, § 55.	sid.	49 0,75			36	75
Skrivelser till Km. Befehls- u. i länst ang. angiffr		1				75
Summa kronor					108	97

462 88
2 50
574 38

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader
från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Listans häradsrätt.

Rösjå den 3 mars 1922

Magnus Sören
Statens lantbruksingenjör.

Kronor

kvitteras:

den 19.....

Statens lantbruksingenjör.

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				248 02
	b) täckt ledning,					
	1) inre diameter intill 20 cm.	km.		6,00		
	2) " " över "	"		10,00		
	Tvårsektion § 22,					
	vid upptagning av nytt avlopp	st.		0,15		
	" utvidgning av befintligt avlopp	"	11	0,25	2 75	
	tillägg för m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.					
	nämligen 4 m ² för	st.	2	0,12	24	
	2 " "	"	5	0,06	30	
	1 " "	"	4	0,03	12	3 41
	Inritning å plankartan av avlopp och vallar, § 27,					
	grundbelopp				1 —	
	tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	56	0,03	1 68	2 68
	Arbetsbeskrivning, § 28.					
	1:sta sidan				3 —	
	tillägg för övriga sidor	st.	2	2,00	4 —	7 —
	Kostnadsberäkning, § 29.					
	a) vid upptagning av nytt avlopp	km.		2,50		
	därjämte 25 öre pr. m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.					
	nämligen m ² sektion på	"				
	m ² sektion på	"				
	m ² sektion på	"				
	b) vid utvidgning av befintligt avlopp	"	2,25	4,00	9 —	
	därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.					
	nämligen:					
	4 m ² sektion på	km.	0,7	2.-	1 40	
	2 m ² sektion på	"	0,45	1.-	45	
	1 m ² sektion på	"	0,6	0,50	30	
	c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)				17 —	28 65
	Förslag till brobyggnad, § 34.					
	a) enkel bro,					
	1) kostnadsberäkning	st.	1	3,00	3 —	
	2) ritarbetet	"	1	3,00	3 —	
	b) annan bro i två projektioner,					
	1) dimensionsberäkningar	st.		8,00		
	2) för ritarbetet, 1: — kr. pr. m. teoretisk spännvidd	"	2x2		4 —	
	" konstruktion av landfasten } för 2 st.		2	4.-	8 —	
	" kostberäkningen }				10 —	
	Förslag till trumma, § 36.					
	a) enkel trumma i 2 projektioner	st.		5,00		
	b) detaljerad kostnadsberäkning	"		3,00		
	" konstruktion af betong av runder ut	m ²	18	0,10	1 80	29 80
	Överføres					319 56

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				319 56
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39,				
		höjdlägestal st.	357	0,01		3 57
		Utlåtande och betänkande, § 43,				
		 sid.	10	3,00		30 -
		Ersättningslängd, § 42,				
		grundbelopp			1 50	
1921 nov. dec. 1922 mar	21 5 5	varje ersättningsbelopp st.	47	0,25	11 75	13 25
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom 1 dagar	3	12,00		36 -
		Särskild utredning, § 44, mom 2, ...		12,00		
	2	Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom 14, ...	1/2	12,00		6 -
		Uppräkande av konceptkanta medel kvadrering: 115 st. fj. medel 0,23 kr = 26,625 27,04 kr = 0,07 = 8,05 0,14 = 3,79 11,84 + 25% ytareligne 25% = 14,80			14 80	
					3 70	18 50
nov.	1	Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregistnummer o. dylikt, § 44, mom 15, dagar	1	12,00		12 -
juli okt.	20 1	Komplettering av äldre konceptkanta (Bemör.)	2	12 -		24 -
		Summa kronor				462 88
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Kuller.				
		Annonskostnader ang. sammanträden				20 -
		Inbindning av förrättningshandlingarne 2 st.				2 50
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		" " " gode männen enligt egna räkningar				157 50
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.				126 -
		Summa kronor				316 -
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				462 88
		Övriga förrättningskostnader				316 -
		Summa kronor				778 88
		Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till				
		 listens				
		 häradsrätt.				
		 den 3 mars 1922				
		 Statens lantbruksingenjör.				
		Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betygar:				
		 Kronor kvitteras:				
		 den 19				
		Statens lantbruksingenjör.				