



Haynes men.

Statens lantbruksingenjör

109







Förslag till sänkning av **Ramsjön** i och för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande **Ramsjömo, Ramsjötorp** och **Tararp** i Bräkne-Hoby socken och Bräkne härad av Blekinge län; upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen år 1922 av: *Magnus Mäen*
Stofens lantbruksingenjör.





Förslag till sänkning av Ramsjön i och för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Ramsjömåla, Ramsjötorp och Tororp i Bräkne-Hoby socken och Bräkne härad av Blekinge län; upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen år 1922 av: Magnus Nieu
 Statens lantbruksingenjör.

Blad 3.






Utfortsvägsbroar



Ägovägsbro vid 25+50.



Ägovägsbroar




RIIN.Nr003

K 3*0542



Akt nr:
A542

AU\$A542




2

112 27 attna 2
1925

Skolora med potten
jämte ca Ranta och två

ritningar,

124 ex



Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

16 JAN 1924

K

A
30542

SV. v. G. I. - G. 8

Handlingar rörande sänkning av
Ramsjön i och för torrläggning
av vattenskodade marker tillhöran-
de Ramsjömåla, Ramsjö-
torp och Tarorp i Bräkne-Ho-
by socken, Bräkne härad av Blek-
inge län; upprättade vid synförrättning enligt
vattenlagen år 1922 av:

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör

1/11 20 2 11

Innehåller 70 skrivna sidor, jämte 2 orvedesträkningar.

Härtill ritningar i 3 blad.

1
Protokoll, för utsam-
manträden angående sänk-
ning av Ramsjön.

År 1922 den 14 sept. kl. 10 f.m. insåtes
sig undertecknad, statens lantbruksingenjör,
i Ramsjötorp för att på grund av verk-
bäligt förändrade händelser synfästning
enligt vattenlagen för sänkning av Ram-
sjön i ut för förvägning av vattenkraft
märk, tillhörande hemmanen Ramsjö-
mål, Ramsjötorp och Torarp i Borås-
län söder om Blekinge län. Delägarna
i företaget hade i den för stämning stäl-
lade aktning blivit underrättade om sam-
manträdet och hade på grund härav följande
personer tillstådeskammit, nämligen
sökan den till företaget, firmen Gustaf
Ernberg & Co i Karlskrona, genom sin-
daten Magnus Salomonson, enligt full-
makt (bil. A) för $\frac{3}{8}$ ut Ramsjötorp,
samt de övriga delägarna:

Anna Maria Andersson för $\frac{1}{8}$ ut nr 1 Ramsjömål
genom Martin Andersson af fullmakt
(bil. B).

Johan Jönsson, för $\frac{1}{6}$ ut nr 1 Ramsjömål,
Erik O. Persson $\frac{1}{2}$ ut nr 1, $\frac{1}{8}$ ut nr 2 och
 $\frac{3}{8}$ ut nr 3 Torarp.

Anders Jönsson $\frac{1}{64}$ ut nr 2 och nr 3

Karl Jul. Petersson $\frac{1}{12}$ ut nr 1 Strängmål.

Såsom godmän hade tillstådeskammit god-
ägarna Carl Payels, Flakarys och Per Persson,
Mörby.

§ 1.

Det för understecknas utfärdade förordnandet
att verkställa ifrågavarande förteckning upp-
lästes (af C.)

§ 2.

Jäv emot signemännen kunde ej vare sig
av dessa eller av delägarna i företaget
uttränas.

§ 3.

Mr. inställdes af Ernst Jul. Olsson för 7/64
mot nr 2 Paragraf.

§ 4.

Laga hinder emot företaget förefannas,
enligt signemännens åsikt ej, af kunde
dylikt hinder ej heller av delägarna an-
föras. Beträffande frågan om skyldighet
för de delägarna, som ej sökt företaget,
att taga del i dessamma, kunde denna
fråga ej avgöras förän utpekning av
den genom företaget utpekande be-
trädaren blivit verkställd. Inga av de
de delägarna, som ej vare förtecknings-
sökande, åtsågo ingi som medsökande till
företaget. Sökandens inläst åtsågo nö-
diga värderingars verkställande för utträ-
nande av förhållandet mellan den för
sökanden och öfriga delägarna utpekande
be-trädaren.

§ 5.

Förteckningsmännen hade till sammanträtt
utpekadt preliminära förslag till företaget
och förelades dessa på delägarnas önskan
för den ut redogjordes växande för

3
de kostnader, företaget skulle komma att
beläga till.

§6.

Förstämingsmannen meddelade att jämlikt
bestämmelserna i 10 kap. 42, 43 och 45 §§
videnligen anskriften av ansökningshandlin-
garna jämte nödiga uppgifter angående för-
taget blint översända till Kungl. Kammar-
kollegium och Kungl. Lantbruksstyrelsen. Från
Kungl. Kammarkollegium hade man anledning
härav till förstämingsmannen inkommit
skrivelse, vari meddelades, att Kammarkolle-
gium för närvarande ej funnit nödigt att
föra talan för bevakande av de allmänna
intressen, som kunna av företaget beröras.
Detta meddelande bilades protokollet
(bil. D). Kungl. Lantbruksstyrelsen hade med-
delat förstämingsmannen, att berörda kund-
tingar blint översända till fiskerienten-
denter ^{i södra distriktet} för avgivande av yttrande. Från
fiskerientendenten hade något meddelande
ej inkommit.

§7.

De för dygen ej vidare förekom att behandla
anbudens sammanträdets med tillkännagivande,
att nytt sammanträde kunde äga rum
måndagen den 16 okt. kl. 1 e.m. på samma
plats som dygens sammanträde, de delägare
och gästerna hade att tillstädeskomma utan
annan ballest än detta tillkännagivande.
Syndikaten skulle anordnas efter
sammanträdet begiva sig ut i de vatten-
skadade områdena för att verkställas nödiga

gårdvärdningen.

Art. 9. § 1. s. 1. v. 1.
Magnus Sören

Bilämnade gubben

R. Rönne Carl Pagen

Ar. 1922 den 16 okt. kl. 1 e.m.

På inlämnade 7 bestämt till ut-
plata sammantvåda åter förut in-
gående saken för förut beaktad
s. det ifrågasatta spörsmåls-
fråget, ut hade därjämte följande
delägare tillstådeskommitt, nämligen
Gust. Enberg & Co för Ransjötorp, genom
arrendatorn M. Salomonson sif. full-
makt (bil E.)

Arne Maria Andersson, Ransjötorp &
genom Martin Andersson sif. fullmakt
(bil F.)

Johan Järn, Ransjötorp

Anders Järn, Torarp

Ernst Olsson s. al

Ernst Persson s.

§ 8.

Så inlämnade sammantvåda hade
tränat s. delägare i fråget, nämligen
Johan Järn & Arne Maria
Andersson, Ransjötorp, genom
samlade skrifvelsen förut sig med
saken till fråget. Dessa skri-
velsen blevo ut sammantvåda intogs
genom saken ut skrifte, ut bi-

lades desamma protokollet (bil. G. af
H.)

§ 9.

Det meddelades, att sökanden och de som
sig med honom främst innehade 51.07 %
av den genom frätaget uppkommande bit-
naden och fröligh sålades, jämlikt 7 kap.
44 § värdslagen. Tvångsdelaktighet för öfriga
delägare i frätaget.

§ 10.

De av förädlingsmannen upprättade längder
na af frölagen genomgick för delägarna
och angavs härvid såväl den av symmetri-
nen för varje särskild delägare beräknade
bitnaden av frätaget som delaktigheten i
detsamma.

§ 11.

Från fiskerintendenten i södra distriktet
hade tre förädlingsmannen inkommit yttre,
vari meddelades, att fiskerintendenten ej
ansågs att genom frätaget fiskerivärning
av betydelse kunde lida väsentligt för-
fång eller att särskilda stödjande till fis-
kets skydd vare nödiga. (bil. J)

§ 12.

Av Ernst Persson och Ernst Oloson, Torarp
gjordes yrkanden, att deras i frätaget ingi-
ende ägar skulle beredas möjlighet att
bliva fullständigt tvångs och att för densamma
diken skulle upptagas, dels efter den med
län. B. F. i plankarten betecknade sträck-
ningen och dels efter rådgången mellan
nämnda delägare och annan. Yrkandet

nyssates skriftligt af underskrift
av nämnda delägare samt uteslutas
av sysselsättningen. (bil. K)

§ 13.

De på grund af det gjorda yrskandet ytt-
ligare utredningar vore erforderliga kunde
företrädet ej för dagen avslutas utan
skulle sedan dessa utredningar blifvit
slutförda, nytt sammankommande hållas hos
lantbrukaren Ernst Persson i Tararp, tis-
dagen den 24^{de} okt. kl. 12.30 e.m. af
samma delägare af godman härvid till-
städeskomma utan annan kallelse än
dette tillkännagivande. Därefter avslut-
kades sammankommandet.

Ort af tis on on

Magnus Wickell

Biträdnad godman

Ernst Persson

Carl Lager

År 1922 den 24 okt kl. 12.30 e.m.

På i följande 8 beständ till af plats
tillstådeskammar äro fört angifna sy-
sselsättningar för slutbehandling av det ifrå-
gavarande sjösänkingsföretaget, af hvar
därjämte inkommit sig följande delägare,
nämnligen:

Johan Jönsson, Ramsjön

Gust. Ernborg & Co, Ramsjön, genom

avordtorn M. Salomonson af full-
maket (bil. L)

Anders Jönsson, Tararp,

Ernst J. Olsson d. af

Ernst Persson, Torarp.

§ 14.

De nu på gång av de i § 12 intagna yrkandena om arbetade handlingarna och förlaga försäkras för delägarna.

§ 15.

På gång av framställt yrkande under förättningens gång av ägaren av $\frac{1}{8}$ int. u. i Ramsjösnåla, Anna Maria Andersson, hade det för Ramsjösnåls äga ledande anslagsordet, i förslaget betecknat med lit. G-H-I, efter hela sträckningen förslagits att upptagas i regeringen mellan ägarna till $\frac{1}{8}$ int. och $\frac{1}{6}$ int. Ramsjösnåla. Ägaren av $\frac{1}{6}$ int. Ramsjösnåla, Johan Jönsson besträfs att ändring av denna sträckas förslaget, utan upphärd han att rikhet medan vägen vid punkt 22+00 skulle bibehållas i sitt nuvarande läge, mellan egoförnummen 71 och 72 i planhanten. Beträffande synemännens beslut i denna fråga hänvisas till det angivna utlåtandet.

§ 16.

De delägarna i företaget äro flera än två skall jämlikt 7 kap. 61 § vattenlagen utses styrelsen för handhavande av de med företaget förmedlade angelägenheterna och uppdrags på gång hållas, och under hänvisning till 10 kap. 72 § vattenlagen synemännena åt Ernst Persson, Torarp att utföras kallade för styrelsen.

§ 17.

Synemännena tillhänna sig, att de utses Ernst Persson, Torarp att anordna och förvara anskriften av utlåtandet med därtill

härnär handlingen af ritningen af skeden
desse hos honom vara tillgänglig för
innan, som ätunda stå ganska den den
kage avskrift därav.

§ 18.

Här skall utredas om 10 dygn svaras
för ätgärder, för vilka godtgörelse är för.
nattningsmannen utgår i form av dygnvård.

§ 19.

Sedan alla frågor rörande fristället om
vår behandlade avslutades föruttningen

Ort af till som om
Magnus Wick.

Biträdnar nämnen

Per Persson Carl Lager

Fruentligt för ärendator Magni Solomonsen
att vid kommunstyrelsen i Ramsjötorp den 14 September
1922, rörande utdelning af utensskatade marker, föra
vår talan, givande ni omländningslagliga åtgärder

Beskröven den 26/8 1922

J. Gustafsson

Bevitnas:

Harry C. Mattsson C. O. Petersson

Fullmakt för Karlén
Andersson Ramsjömåla
att vid det sammankträde
i Ramsjötorp den 14 Sept.
1922 rörande utdifferering
af vattenskadade marker
föra min talan, och
gillar jag ombudets
lagliga åtgärder

Ramsjömåla den 14/9 1922

Karna Mari Hansson

Andersson

Berättas

Emil Pitterman Eufemia Haglund

nyd 13 23/1920

11

28

30

Bil. C

28



Eg

Sie

Herrn Majst. Befallningshafvande
i Blekinge län

R E S O L U T I O N.

Öfversändes till statens landtbruksingenjör Magnus Wixell, som
härigenom förordnas att lagligen verkställa ifrågavarande förrättning.

Karlskrona å landskansliet den 1 november 1920.

[Signature]
[Signature]

Undertecknade för härmed vördsamt
ankalla om förordnande för behörig förrättningsman
att i enlighet med gällande vattenlag verkställa
lyneförrättning i och för reglering af vattenståndet
i den s. k. Bransjön i ändamål att torrlägga
marker tillhörande Bransjötorp, Sarsjö och
Bransjömåla i Bränne-Höly socknen och Bränne
härads. Karlskrona den 23 oktober 1920

Landbruksingenjör
Egare af Bransjötorp

Bil. Råd.

Kungl. Maj:ts och Rikets
kammarkollegium

D:11 n:r 2969 år 1922.

Till statens lantbruksingenjör Magnus Wixell.

Vid föredragning denna dag av Eder anmälan i skrivelse den 26 innevarande augusti rörande syneförrättning för reglering av vattenståndet i den s.k. Ramsjön i och för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande hemmanen Ramsjötorp, Tararp och Ramsjömåla i Bräkne-Hoby socken av Blekinge län har kungl. kammarkollegium icke för närvarande funnit nödigt att föra talan för bevakande av de allmänna intressen, som kunna av företaget beröras. Stockholm den 29 augusti 1922.

A. W. Dufwa

Stan Eriwall

Magn. Wixell

Angående torrläggning av mark, tillhörande Ramsjömåla m.fl. hemman i Bräkne-Hoby socken av Blekinge län.
coll. / B.S.

Fullmakt för bursator Magni Salomonsson
att vid sammankträdet i Ransjötorp den 16 Oktober
1922 upprende tvärläggning af vattenkubad mark
för vår talan, givande vi emellandets lagliga åt-
gärder. bevisnngen den 10 Oktober 1922.

Magnus Salomonsson

Bevisnngen:

Johan Karlson Gunnar Carlsson

Br. F.

Fullmakt för innehafvaren att
vid sammanträdet i Ramsjöty den
16 okt. 1922 angående utdikning af
vattenskadade marken föra min
sakan, gillande jag ombudets lagliga
åtgärder.

Ramsjömåla den 15 okt 1922

Anna Mari Andersson

Bevittnas

Magnus Salomonsson

R. Salomonsson.

Prot. G.

Med sökanden till den synesförätt-
ning enligt vattenlagen, som avser sänk-
ning av den s.k. Ramsjön i Bräkne-
Hoby socken av Blekinge län och vilken
Kammars Befallningshavande i Blekinge
län genom resolution den 1 november
1920 förordnat statens landbrukingenjör
att verkställa, förklarar sig understeck-
nad härmed göra gemensam sak.

Ramsjönsåla den 27 Sept. 1922.

Johan Jönsson

Bewittnas

Olof Johansson
Ramsjönsåla.

Herman Olsson
Tärnaby.

Förseende handling utstämde: Ramsjönsåla den 16 okt.
1922. Magnus Wiken.

Pet Persson

Carl Lager

Bil. H.

16

Med sökanden till den syne-
förrättning enligt vattenlagen,
som afser sankning af den p. b.
Rambyn i Bräken-Höby socken
af Blekinge län och hvilken
Könungens Befallningshafvande
i Blekinge län genom resolution
den 1 november 1920 förordnat
statens lantbruksingenjör an-
vaktades, förklarar sig under-
tecknad härmed gifva gemensam
sak.

Rambymåla den 9 okt. 1922

Yvra Mari Anderson

Bevittnas

M. Salomonsson
Rambytorp

P. O. Tholqvist
Smedaståla

Freestanding building with
stairs

Remington den 16 okt 1922
Magnus Nicen

Per Persson Carl Pagen

10. 11. 1922
10. 11. 1922
10. 11. 1922

FISKERINTENDENTEN
I SÖDRA DISTRIKTET
LUND.

Bril. T.
Ramsjö

Till

Landtbruksingenjören Magnus Wixell

Torskors.

Af Kgl. Landtbruksstyrelsen förordnad att i anledning af förslag om sänkning af Ramsjön i Bräkne-Hoby socken af Blekinge län afgifva yttrande, som i 10 kap. 43 § vattenlagen sägs, får jag härmed efter inhämtade upplysningar meddela, att jag icke anser att genom företaget fiskerinäring af betydelse kan lida väsentligt förfång. Ej håller anser jag, att några särskilda åtgärder till fiskets skydd äro af nöden.

Remisshandlingarne bifogas.

Lund den 13 oktober 1922.

Gust. Wixell

Bit. K.

Undertecknade, delägare i det företag,
som även sänkning av Rarnsjön för
förläggning av vattenkrafts mark, till-
hörande hemmanen Rarnsjönäs, Rarn-
sjötäp af Torarp i Bräkne-Hoby so-
ken i Blekinge län, göra härmed
det yllanden, att vara i företaget
inräende mark beredes möjlighet att
bliva fullständigt förlagd, så att
därför. Sken upptages, dels efter den
med län. B-F & plankarten betecknade
sträckningen så dels ^{bedratt} efter räkningen
och den undertecknades ägar.

Rarnsjötäp den 16 okt. 1922.

Ernst Persson Ernst Olsson

Förestående yllanden utstuder
Maynns örick

Per Persson Carl Petersen

Fruerakt för arrendator Magni Eklundsson
om vid sammanträdet i Tarasby tisdagen den 24
oktobar 1922, angående torrläggning af våtmarkar
mark för vår talan, givande ut ombudets lagliga
åtgärder. bekräfvad den 21 oktobar 1922

Gustaf Eriksson L²

Bevitnas:

Johan Thorsen Gunnar Carlsson

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning rörande sänkning av Ramsjön i och för torrläggning av vattenskadad mark, tillhörande hemmanen Ramsjömåla, Ramsjötorp och Tararp i Bräkne-Hoby socken av Blekinge län.

Ifrågaverande företag avser torrläggning av en del kring Ramsjön och denna sjös avlopp belägna vattenskadade områden och erfordras för ernående av detta ändamål att Ramsjöns vattenyta sänkes och att sjöns avlopp upptages till sådana dimensioner, att dels nödig sänkning av sjöns vattenyta åstadkommes och dels erforderlig torrläggning av de efter avloppet belägna vattenskadade områdena möjliggöres; för torrläggning av de till Tararp hörande samt vid sjöns norra ända belägna vattenskadade områdena erfordras därjämte att nödiga avloppsdiken här upptagas.

De till upptagande föreslagna avloppsdikena äro åförläggande ritningar och handlingar betecknade med följande littera:

avloppet från Ramsjön: sträckan mellan fallet och den s. k. Lillegöl med A-B-C och sträckan mellan Lillegöl och Ramsjön med D-E, avloppsdikena inom Tararps område med B-L-F och L-M samt avloppsdikena inom områdena norr om sjön med G-H-I och H-K.

De vattenskadade markerna hava blivit åförläggande och avvägda och innefattar plankartan över dem all den mark, som med nu under vegetationstiden rådande vattenstånd i avloppsdikena ej kan torrläggas till 1,2 meters djup.- Vid bestämmandet av begränsningskurvan för området har markens naturliga fall lagts till grund för beräkning av kurvans höjdläge.- I den utlåtandet bifogade beskrivning samt arealuträknings- och värderingslängden finnas de särskilda ägofigurerna in-

om området närmare angivna. Av denna längd framgår, att arealen av det vattenskadade området uppgår till 64,94 hektar, varav 44,06 hektar utgöres av åker och 20,88 hektar av äng och odlingsmark.)

Ramsjön upptager i nu befintligt skick en areal av 38,92 hektar. och Lillegöl en areal av 3,53 hektar. Genom torrlägningsföretagets utförande skulle en del landvinningar uppstå, vilkas areal utefter Ramsjön beräknats komma att uppgå till 8,07 hektar och utefter Lillegöl till 0,85 hektar. Efter företagets utförande skulle Ramsjöns areal således komma att uppgå till 30,85 hektar och Lillegöls areal till 2,68 hektar.

Över de till upptagande föreslagna avloppsdikena hava efter å marken verkställda avvägningar och jordundersökningar profiler blivit uppgjorda, av vilka dikernas fallförhållanden och jordmånenefter dikessträckningarna framgå. De dimensioner, till vilka dikena vid denna syneförrättning blivit bestämda att upptagas, finnas även angivna å dikesprofilerna, och framgå dessa dimensioner därjämte av den bifogade grävningstabellen.

Hydrografiska utredningar för bestämmandet av avloppens dimensioner hava blivit verkställda och har det visat sig, att Ramsjöns nederbördsområde uppgår till omkring 900 hektar. Med en avrinning vid flöden, som på grund av såväl traktens topografiska förhållanden och nederbördsförhållande som med hänsyn till sjöns magasineringsförmåga bör beräknas till 0,75 liter per hektar i sekunden skulle Ramsjöns avlopp hava att avbörda en vattenmängd³ av 0,68 m³ per sekund. Med de för detta avlopp föreslagna dimensionerna, bottenbredd = 0,50 meter och sidolutning = 1:1,5, skulle vattendjupet i diket vid denna avrinning ej komma att överstiga 0,85 meter, under vegetationstiden skulle vattendjupet komma att

uppgå till högst 0,25 meter.

Å övriga dikesstäckor, vilka hava att avbörda nederbörden ^{från} av betydligt mindre områden, kommer vattenståndet såväl vid flöden som under vegetationstiden att bliva avsevärt mindre.

Det framgår härav, att avloppsdikena ej behövs dimensioneras med hänsyn till de i desamma framrinnande största vattenmassorna, utan här härför markernas torrlägningsbehov varit bestämmande. Avloppsdikenas dimensioner hava således bestämts sålunda, att alla av desamma beroende markerskola kunna torrläggas till 1,2 meters djup, oberoende av de i avloppen under Vegetationstiden förekommande vattenstånden.

Å plankattan äro de till upptagande föreslagna diken inlagda med dubbla röda linjer.

I den för företaget upprättade, utlåtandet bifogade kostnadsberäkningen äro alla de arbeten, som för torrlägningsföretaget äro erforderliga, närmare specificerade, varjämte alla i samband med företaget bestämda ersättningar jämväl i denna kostnadsberäkning äro inlagda. Bland de till utförande föreslagna arbetena förekomma byggandet av 2 st. broar (för utfartsvägar), nämligen en å dikessträckan D-E och en å dikessträckan G-H-I, samt 5 st. ägobroar, nämligen 2 st. å dikessträckan A-B-C, en å dikessträckan H-K och 2 st. å dikessträckan B-L-F.

Enligt kostnadsberäkningen skulle kostnaderna för de till utförande nu föreslagna arbetena, inberäknat ersättningar, uppgå till sammanlagt 21'300.- kronor. Härav utgöra 690,72 kr., ersättningar för jordupplåtelse till dikenas utvidgning. Dessa ersättningar finnas specificerade i en särskild jordersättningslängd.

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § vattenlagen hava synmännen verkställt uppskatt-

ning av den genom företaget uppkommande båtnaden och återfinnas såväl de särskilda ägofigurernas som de på de särskilda fastigheterna belöpande andelarnas värden före och efter den föreslagna avdikningen ävensom båtnadsvärdena i den förut angivna beskrivningen samt arealuträknings- och värderingslängden. Enligt denna längd utgör markens värde före torrläggningen 37'129,35 kronor och efter torrläggningen 91'291,70 kronor vadan värdeökningen genom företaget skulle komma att uppgå till 54'162,35 kronor.

På grund härav åligger det förrättnings sökandena, jämlikt 11 kap. 95 och 96 §§ vattenlagen, jämförda med kungl. kungörelsen angående indrivningen och användningen av vissa enligt vattenlagen utgående avgifter (nr 280) den 11 juni 1920 att, innan avdikningsarbetet påbörjas, till Konungens Befallningshavande i Blekinge län inbetala ett belopp av 54 kronor 16 öre.

Av den ovan angivna värdeökningen belöper sig på sökanden och de som sig med honom förenat (eller för vinnande av ökad båtnad) fört talan, som föranlett större anläggning än sökanden äskat, 50'937,85 kr. motsvarande 94,05 % av hela båtnaden, och föreligger, således, jämlikt 7 kap. 44 § vattenlagen, tvångsdelaktighet för återstående delägaren i företaget.

Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattningen av den genom företaget uppkommande båtnaden torde böra anföras, att härvid hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet som lutningsförhållande, belägenhet med avseende på avdikningsmöjligheter, höjdläge och andra förhållanden, som härvid kunnat inverka. De i beskrivningen för de särskilda ägofigurerna angivna höjdlägesgraderna hava bestämts med ledning av särskilt upprättad gradtabell.

Företaget omfattar, som förut nämnts, flera olika dikesgrenar, och hava på grund härav beräkningar blivit

verkställda för utrönande av, huruvida på sätt 7 kap.

24 § vattenlagen omförmäler, den till dikningssamfälligheten hörande marken bör hänföras till särskilda avdelningar. Det har härvid visat sig, att dylik uppdelning ej bör ske, utan bör delägarna i dikningssamfälligheten taga del i kostnaden för samfällighetens torrläggning på sätt 7 kap 23 § vattenlagen stadgar.

Av den till utlåtandet fogade kostnadsfördelningslängden framgår närmare de särskilda delägarnas delaktighet i kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning. Ägaren av 1/8 mtl. nr 1 Ramsjömåla har under förrättningens gång framställt yrkande, att nedre delen av dikessträckan G-H-I skall förläggas i rågången mot nämnda hemmans ägor, och här på grund härav och under hänvisning till 7 kap. 4 § vattenlagen nämnda dikessträcka bestämts att upptagas på sätt förslaget angiver.)

Beträffande företaget få synemännen i övrigt jämlikt 10 kap. 62 och 64 §§ vattenlagen bestämma: att de till upptagande föreslagna dikessträckorna skola utföras i överensstämmelse med det upprättade, nu föreliggande förslaget;

att jord, som uppkastas ur dike, skall, där jordägaren ej vill tillgodogöra sig densamma, fördelas på ömse sidor om diket och uppläggas minst 1 meter från dikeskanten samt givas samma sidolutning som blivit bestämd för intilliggande dike. - För jordupplag må respektive jordägare, där de så fordra, jämlikt 7 kap. 5 § vattenlagen åtnjuta ersättning;

att i företaget ingående broar skola utföras i överensstämmelse med (de) härför uppgjorda ritningarna;

att samtliga med företaget förenade arbeten skola utbudas till utförande antingen å offentlig entreprenadauktion eller genom infordrande af anbud, såvida ej över-

enskömmelse träffas om utförandet på annat sätt;

att rensningarnavsdikena skola genom arbetsstyrelsens för företaget försorg företagas så ofta detta visar sig behöfligt och behöfligheten av dylik åtgärd styrkes genom två ojäviga personers utsago, dock skola rensningar verkställas minst vart tredje år;

att företaget skall vara påbörjat inom ~~ett~~ *tre* år efter det denna förrättning vunnit laga kraft samt vara bragt till fullbordan inom *tre* år efter dess påbörjande; samt att alla i detta utlåtande intagna bestämmelser angående utförande, delaktighet, ersättningar m. m. skola lända till efterrättelse för företaget.

Kostnaderna för denna förrättning skola jämlikt 10 kap. 30, 79 och 80 §§ vattenlagen förskjutas av sökanden och fördelas mellan delägarna i företaget i enlighet med den för var och en beräknade båtnaden. De på grund ^{av} det i 12§ av förrättningsprotokollet intagna prkändet tillkomna förrättningskostnaderna, utgörande kostnaderna för dagens sammanträde samt omarbetning av det till sammanträdet den 16 innevarande oktober färdiga utlåtande, ritningar och längder, sammanlagt 83kkronor 75 öre, skola jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 80 § vattenlagen gäldas av de sakägare som framställt nämnda yrkande och fördelas dem emellan enligt fastställda grunder.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 42, 43 och 45 §§ vattenlagen hava avskrifter av ansökningshandlingarna jämte nödiga upplysningar angående företaget blivit översända till Kungl. Kammarkollegium och Kungl. Lantbruksstyrelsen, och hava med anledning härav skrivelser till förrättningsmännen inkommit, dels från kungl. kammarkollegium, vari meddelades, att kollegium ej för närvarande funnit nödigt att föra talan för bevakande av de

allmänna intressen, som kunna av företaget beröras, och dels från fiskerintendenten i södra distriktet, vari fiskerintendenten meddelar, att han icken anser att genom företaget fiskerinäring av betydelse kan lida väsentligt förfång eller att särskilda åtgärder för fiskets skydd äro av nöden. De nämnda skrivelserna hava bilägs förrättningshandlingarna.

Då det nu ifrågavarande företaget avser sjösänkning skall detta utlåtande i sin helhet underställas vederbörande vattendomsstols prövning, på sätt 7 kap. 45 § vattenlagen stadgar.

Slutligen få synemännen meddela, att besvär emot denna förrättning må ingivas till Söderbygdens vattendomstol, adress Stockholm, inom sextio dagar efter nedanstående dag. I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola till besvären fogas de handlingar klagande vill åberopa till stöd för ängringssökandet. I övrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vattenlagen beträffande besvärns ingivande.

Trarup den 24 okt. 1922.

Magnus Wick

Biträde förman
Per Persson

Carl Petersen

Beskrivning samt **arealuträknings-** och **värderings-**
längd över vattenskadad mark tillhörande *Ramsjömåla, Ramsjötorp*
och Trararp i Bräkne-Hoby socken, Bräkne härad i
Blekinge län;

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen år 19*22*.

Fastigheternas				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
A	1/8	1	Ramsgårdsmåla		Anna Maria Andersson <i>sk.</i>
				1	äker
				2	"
				3	"
				4	"
				5	"
				6	"
				7	"
				8	"
				9	"
				10	"
				11	"
				12	"
				13	"
				14	"
				15	"
				16	backe
				17	"
				18	äker
				19	"
				20	"
				21	"
				22	"
				23	"
				24	"
				25	"
				26	"
					<i>Överföres</i>

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
	18							1200	0.45	540	97 20	1.-	1200	216	-			
	15							1200	0.35	420	63 -	1.-	1200	180	-			
	10							1200	0.40	480	48 -	1.-	1200	120	-			
	15							1200	0.40	480	72 -	1.-	1200	180	-			
	11							1200	0.40	480	52 80	1.-	1200	132	-			
	16							1200	0.40	480	76 80	1.-	1200	192	-			
	13							1200	0.35	420	54 60	1.-	1200	156	-			
	09							1200	0.35	420	37 80	1.-	1200	108	-			
	10							1200	0.35	420	42 -	1.-	1200	120	-			
	10							1200	0.45	540	54 -	1.-	1200	120	-			
	02							1200	0.60	720	14 40	1.-	1200	24	-			
	04							1200	0.50	600	24 -	1.-	1200	48	-			
	06							1200	0.45	540	32 40	1.-	1200	72	-			
	07							1200	0.45	540	37 80	1.-	1200	84	-			
	01							1200	0.60	720	7 20	1.-	1200	12	-			
							02											
							01											
	18							1200	0.50	600	108 -	1.-	1200	216	-			
	08							1200	0.65	780	62 40	1.-	1200	96	-			
	02							1200	0.80	960	19 20	1.-	1200	24	-			
	06							1200	0.80	960	57 60	1.-	1200	72	-			
	03							1200	0.80	960	28 80	1.-	1200	36	-			
	09							1200	0.65	780	70 20	1.-	1200	108	-			
	19							1200	0.55	660	125 40	1.-	1200	228	-			
	16							1200	0.40	480	76 80	1.-	1200	192	-			
	13							1200	0.40	480	62 40	1.-	1200	156	-			
2 41							03				1324 80			2892	-			

F a s t i g h e t e r n a s				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					<i>Överfört</i>
				27	åker
				28	"
				29	"
				30	väg
				31	åker
				32	"
				33	"
				34	"
				35	backe
				36	odlingsmark
				37	"
				38	åker
				39	"
				40	"
				40a	"
				41	"
				41a	"
				42	"
				43	"
				44	"
				45	stening ångaren
				46	åker
				47	"
				48	"
				49	"
				50	mad, ijrönd
					<i>Överföres</i>

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågofigur		Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågofigur			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
2	41							03			1324	80			2892	-		
15								1200	0.40	480	72	-	1-	1200	180	-		
13								1200	0.40	480	62	40	1-	1200	156	-		
13								1200	0.50	600	78	-	1-	1200	156	-		
								05										
16								1300	0.40	520	83	20	1-	1300	208	-		
15								1300	0.40	520	78	-	1-	1300	195	-		
08								1300	0.40	520	41	60	1-	1300	104	-		
15								1300	0.40	520	78	-	1-	1300	195	-		
								53										
		30						1000	0.40	400	120	-	1-	1000	300	-		
		68						1000	0.30	300	204	-	1-	1000	680	-		
05								1300	0.35	455	22	75	1-	1300	65	-		
13								1300	0.30	390	50	70	1-	1300	169	-		
28								1500	0.30	450	126	-	1-	1500	420	-		
10								800	0.40	320	32	-	1-	800	80	-		
19								800	0.40	320	60	80	1-	800	152	-		
39								1500	0.30	450	175	50	1-	1500	585	-		
06								1500	0.30	450	27	-	1-	1500	90	-		
10								1500	0.30	450	45	-	1-	1500	150	-		
05								1500	0.75	1125	56	25	1-	1500	75	-		
								01										
01								1800	0.90	1620	16	20	1-	1800	18	-		
23								1800	0.75	1350	310	50	1-	1800	414	-		
12								1800	0.65	1170	140	40	1-	1800	216	-		
77								1800	0.65	1170	900	90	1-	1800	1386	-		
		22						500	0.10	50	11	-	0.80	400	88	-		
5	84	120						62			4117	-		8974	-			

Fastigheternas				Ägarens nummer & plankarta	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera & plankarta	mantal	nummer	n a m n		
					Överfäst
				80	odlingsmark
				81	"
				82	"
				83	"
				84	"
				85	äng, odl.
				86	göl
				87a	vass, landvinning
				88	"
				89	"
				94	vatten
				95	holme
					Summa
B	1/6	1	Ramöjömåla		Johan Jansson ssk
				51	backe
				51a	med (huskbeväst, steng)
				52	"
				52a	" " steng
				53	"
				54	äker
				55	"
				56	"
				56a	"
				57	"
				58	"
				59	"
					Överfäst

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen		
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment	Höjdlagesgrad		Jordvärde per hektar		Höjdlagesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per ågöfgr					
									kr.	öre		kr.	öre		kr.	öre	kr.	öre	
5	84		1	20			62					4117	-			8974	-		
				48				1000	0.30	300		144	-	1	-	1000	480	-	
				16				1000	0.30	300		48	-	1	-	1000	160	-	
				11				1000	0.30	300		33	-	1	-	1000	110	-	
				05				1000	0.30	300		15	-	1	-	1000	50	-	
				08				1000	0.30	300		24	-	1	-	1000	80	-	
				14				600	0.10	60		8	40	0.80		480	67	20	
							28												
					17			500	0	-		-	-	0.40		200	34	-	
					51			500	0	-		-	-	0.40		200	102	-	
					09 89 6														
					27 18 89			500	0	-		-	-	0.40		200	54	-	
							7	28											
							1	38											
5	84		2	22		0	95	9	56			4389	40			10111	20	5721	80
							13												
				02				200	0.60	120		2	40	1	-	200	4	-	
				88				600	0.80	480		42	40	1	-	600	528	-	
				79				200	0.55	110		86	90	1	-	200	158	-	
				04				300	0.70	210		8	40	1	-	300	12	-	
5	11							800	0.40	320		35	20	1	-	800	88	-	
	05							1400	0.30	420		21	-	1	-	1400	70	-	
	14							800	0.40	320		44	80	1	-	800	112	-	
	09							1400	0.30	420		37	80	1	-	1400	126	-	
	25							1500	0.30	450		112	50	1	-	1500	375	-	
	26							1500	0.30	450		117	-	1	-	1500	390	-	
	26							1500	0.30	450		117	-	1	-	1500	390	-	
1	16		1	73			13					1005	40			2253	-		

Fastigheternas				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					Överfört
				60	äker
				61	"
				62	"
				63	väg
				64	äker
				65	"
				66	"
				67	"
				68	"
				69	"
				70	"
				71	"
				72	"
				73	"
				74	"
				75	"
				76	mad (sjöstrand)
				77	" "
				78	" "
				79	dikesren, steng
				87	vass
				94a	vatten
				95a	holme
					Summa
C	3/8	1	Ramsjötorp		Gustaf Kernberg & Co sk
				89a	vass
					Överföres

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
4	16		173				13				1005	40			2253	-		
	20							1500	0.35	525	105	-	1-	1500	300	-		
	18							1500	0.35	525	94	50	1-	1500	270	-		
	06							1200	0.50	600	36	-	1-	1200	72	-		
							02											
	18							1200	0.70	840	151	20	1-	1200	216	-		
	12							1500	0.40	600	72	-	1-	1500	180	-		
	16							1500	0.35	525	84	-	1-	1500	240	-		
	19							1500	0.35	525	99	75	1-	1500	285	-		
	32							1500	0.25	375	120	-	1-	1500	480	-		
	22							1500	0.70	1050	231	-	1-	1500	330	-		
	20							1800	0.65	1170	234	-	1-	1800	360	-		
	18							1800	0.65	1170	210	60	1-	1800	324	-		
	50							1800	0.60	1080	540	-	1-	1800	900	-		
	07							1600	0.70	1120	78	40	1-	1600	112	-		
	06							1600	0.70	1120	67	20	1-	1600	96	-		
	32							1600	0.50	800	256	-	1-	1600	512	-		
			11					500	0.10	50	5	50	0.80	400	44	-		
			16					500	0.10	50	8	-	0.80	400	64	-		
			06					500	0.10	50	3	-	0.80	400	24	-		
							01											
							87	500	0-	-	-	-	0.40	200	174	-		
							1075											
							155											
4	12		206			87	1246				340	155			7236	-	3834	45
							70	500	0-	-	-	-	0.40	200	140	-		
							70				-	-			140	-		

F a s t i g h e t e r n a s				Ägofigurernas nummer & plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera & plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					Överfart
				90	vass
				92 a	"
				94 b	vatten
				96	holms
				104	odl. mark
				104 a	"
				104 b	backe
				105	mod; sjöstrand
				106	"
		✓		107	"
		✓		108	"
				109	"
				110	" stinig
				111	"
				112	"
				113	"
				114	äker
				115	"
				116	"
				117	"
				118	"
				119	"
				120	backe
				121	"
				122	äker
				123	"
					Överjöns

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen			
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per ägofigur		Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar				Jordvärde per ägofigur	
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre		
1					70			-								140	-			
2					3 72			500	0.-	-	-	-	0.40	200		744	-			
					23			500	0.-	-	-	-	0.40	2.00		46	-			
						7 75														
						92														
								1000	0.50	500	192.5	-	1.-	1000		3850	-			
								1000	0.70	700	2786	-	1.-	1000		3980	-			
						08														
								500	0.10	50	3	-	0.80	400		24	-			
								500	0.10	50	4 50	0.80	400		36	-				
								600	0.30	180	14 40	1.-	600		48	-				
								500	0.10	50	2 50	0.80	400		20	-				
								500	0.10	50	2 50	0.80	400		20	-				
								500	0.60	300	60	-	1.-	500		100	-			
								500	0.10	50	1 50	0.80	400		12	-				
								500	0.10	50	1	-	0.80	400		8	-			
								500	0.10	50	1 50	0.80	400		12	-				
14								1200	0.50	600	84	-	1.-	1200		168	-			
35								1200	0.80	960	336	-	1.-	1200		420	-			
27								1200	0.80	960	259 20	1.-	1200		324	-				
10								1200	0.70	840	84	-	1.-	1200		120	-			
11								1200	0.90	1080	118 80	1.-	1200		132	-				
09								1200	0.90	1080	97 20	1.-	1200		108	-				
						13														
						05														
17								1200	0.30	360	61 20	1.-	1200		204	-				
22								1200	0.30	360	79 20	1.-	1200		264	-				
145		844		465		893					592 150				10780	-				

Fastigheternas				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					<i>Överfärd</i>
				124	åker
				125	"
				126	"
				127	"
				128	"
				129	"
				130	"
				131	"
				132	"
				133	"
				134	"
				135	"
				136	"
				137	"
				138	"
				139	"
				140	"
				141	"
				142	"
				143	"
				144	"
				145	"
				146	"
				147	"
				148	"
				149	"
					<i>Överfäres</i>

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning kr.	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen kr. öre												
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per ägofigur		Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar				Jordvärde per ägofigur										
										kr.		kr.	öre		kr.	öre			kr.	öre									
4	1	45		8	44			4	65			8	93					592	1	50					10780	-			
	37									1200	0.40	480		177	60	1.-	1200		444	-									
	11									1200	0.35	420		46	20	1.-	1200		132	-									
	31									1200	0.35	420		130	20	1.-	1200		372	-									
	23									1200	0.35	420		96	60	1.-	1200		276	-									
	16									1200	0.40	480		76	80	1.-	1200		192	-									
	18									1200	0.40	480		86	40	1.-	1200		216	-									
	26									1200	0.45	540		140	40	1.-	1200		312	-									
	26									1200	0.80	960		249	60	1.-	1200		312	-									
	33									1200	0.45	540		178	20	1.-	1200		396	-									
	99	✓								1000	0.40	400		396	-	1.-	1000		990	-									
	17									1200	0.30	360		61	20	1.-	1200		204	-									
	18									1200	0.30	360		64	80	1.-	1200		216	-									
	34									1200	0.30	360		122	40	1.-	1200		408	-									
	18	0.14 0.04								1200	0.40	480		86	40	1.-	1200		216	-									
	15	0.12 0.03								1200	0.65	780		117	-	1.-	1200		180	-									
	10									1200	0.65	780		78	-	1.-	1200		120	-									
	34									1300	0.70	910		309	40	1.-	1300		442	-									
	26									1800	0.60	1080		280	80	1.-	1800		468	-									
	34									1600	0.60	960		326	40	1.-	1600		544	-									
	25									1800	0.55	990		247	50	1.-	1800		450	-									
	30									1800	0.35	630		189	-	1.-	1800		540	-									
	15									1800	0.35	630		94	50	1.-	1800		270	-									
	13									1800	0.35	630		81	90	1.-	1800		234	-									
	11									1800	0.30	540		59	40	1.-	1800		198	-									
	10									1800	0.30	540		54	-	1.-	1800		180	-									
	13									1800	0.35	630		81	90	1.-	1800		234	-									
7	88			8	44			4	65			8	93						975	4	10					19326	-		

F a s t i g h e t e r n a s				Ägofigurernas nummer & plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera & plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					<i>Överfäst</i>
				150	<i>äker</i>
				151	.
				152	.
				153	.
				154	.
				155	.
				156	.
				157	.
				158	.
				159	.
				160	.
				161	.
				162	.
				163	.
				164	.
				165	<i>med grästund</i>
				166	.
				167	.
				168	.
				169	.
				170	.
				171	.
				172	.
				173	.
				174	.
				175	.
					<i>Överfäst</i>

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per ägofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per ägofigur		
										kr.				kr.	öre		kr.	öre
7	88	8	44	4	65	8	93				9754	10			19326	-		
09								1800	0.35	630	56	70	1-	1800	162	-		
12								1800	0.35	630	75	60	1-	1800	216	-		
10								1800	0.35	630	63	-	1-	1800	180	-		
09								1800	0.35	630	56	70	1-	1800	162	-		
09								1600	0.30	480	43	20	1-	1600	144	-		
10								1600	0.35	560	56	-	1-	1600	160	-		
08								1800	0.70	1260	100	80	1-	1800	144	-		
06								1800	0.25	450	27	-	1-	1800	108	-		
06								1800	0.25	450	27	-	1-	1800	108	-		
06								1800	0.70	1260	75	60	1-	1800	108	-		
12								1800	0.70	1260	151	20	1-	1800	216	-		
07								1800	0.25	450	31	50	1-	1800	126	-		
10								1800	0.70	1260	126	-	1-	1800	180	-		
20								1800	0.40	720	144	-	1-	1800	360	-		
27								1800	0.40	720	194	40	1-	1800	486	-		
		06						500	0.10	50	3	-	0.80	400	24	-		
		05						500	0.10	50	2	50	0.80	400	20	-		
		05						500	0.10	50	2	50	0.80	400	20	-		
		04						500	0.10	50	2	-	0.75	375	15	-		
		14						500	0.10	50	7	-	0.80	400	56	-		
		96						500	0.10	50	3	-	0.80	400	24	-		
		10						500	0.10	50	5	-	0.80	400	40	-		
		01						500	0.10	50	50	0.80	400		4	-		
		01						500	0.10	50	50	0.80	400		4	-		
		18						500	0.10	50	9	-	0.80	400	72	-		
		08						500	0.10	50	4	-	0.75	375	30	-		
949		922		465		893					11021	80			22495	-		

F a s t i g h e t e r n a s				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera. å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					Överfäst
				176	vatten, vass
				177	" "
				178	" "
				179	" "
				180	backe
				181	"
				182	"
				183	vägg
				184	"
				185	backe
				186	"
				187	"
				188	åker
				189	"
				190	"
				191	"
				192	"
				193	"
				194	"
				195	"
				196	"
				197	"
				198	"
				199	"
				200	"
				201	"
					Överföres

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen			Efter torrläggningen			Jordförbättring genom torrläggningen			
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annat mark och landvinning		Impediment			Höjdlägsgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur	Höjdlägsgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
1	9 49	2 22		4 65		8 93					1102	1 80			2249	5 -		
				30				500	0-				0.50	250		75 -		
				19				500	0-				0.50	250		47 50		
				36				500	0-				0.50	250		90 -		
						2 68												
						35												
						06												
						44												
						27												
						03												
						18												
						06												
						3 65												
	06							1800	0.90	1620	97	20 1-	1800	108	-			
	06							1800	0.90	1620	97	20 1-	1800	108	-			
	22							1800	0.50	900	198	- 1-	1800	396	-			
	22							1800	0.60	1080	237	60 1-	1800	396	-			
	23							1800	0.55	990	227	70 1-	1800	414	-			
	28							1800	0.50	900	252	- 1-	1800	504	-			
	30							1800	0.40	720	216	- 1-	1800	540	-			
	34							1800	0.50	900	306	- 1-	1800	612	-			
	39							1800	0.50	900	351	- 1-	1800	702	-			
	35							1800	0.40	720	252	- 1-	1800	630	-			
	43							1800	0.40	720	309	60 1-	1800	774	-			
	46							1800	0.30	540	248	40 1-	1800	828	-			
	31							1200	0.50	600	186	- 1-	1200	372	-			
	12							1200	0.70	840	100	80 1-	1200	144	-			
	13 26	9 22		5 50		16 05					1410	1 20			2923	5 50		

Fastigheternas				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					Överfart
				202	åker
				203	"
				204	"
				205	"
				206	"
				207	"
				208	"
				209	"
				210	"
				211	"
				212	"
				213	"
				214	"
				215	"
				216	"
				217	"
				218	"
				219	"
				220	backe
					Summa
D	1/4	2	Tararp		Anders Jönsson
				221	åker
				222	"
				223	"
				224	"
				225	"
					Överfäres

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annat mark och landvinning		Impediment			Höjdlägsgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågofigur	Höjdlägsgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
13	26	9	22	5	50	16	05			141	01	30		29	23	50		
13								1800	0.40	720	93	60	1.-	1800	234	-		
06								1800	0.70	1260	75	60	1.-	1800	108	=		
17								1800	0.40	720	124	40	1.-	1800	306	-		
18								1800	0.40	720	129	60	1.-	1800	324	-		
21								1800	0.50	900	189	-	1.-	1800	378	-		
23								1800	0.50	900	207	-	1.-	1800	414	=		
24								1800	0.50	900	216	-	1.-	1800	432	=		
25								1800	0.60	1080	270	-	1.-	1800	450	-		
28								1800	0.50	900	252	-	1.-	1800	504	-		
25								1800	0.50	900	225	-	1.-	1800	450	-		
18								1800	0.50	900	162	-	1.-	1800	324	-		
20								1800	0.40	720	144	-	1.-	1800	360	-		
07								1800	0.90	1620	113	40	1.-	1800	126	-		
18								1800	0.80	1440	259	20	1.-	1800	324	-		
35								1800	0.45	810	285	50	1.-	1800	630	-		
39								1800	0.55	990	386	10	1.-	1800	702	-		
08								1800	0.90	1620	129	60	1.-	1800	144	-		
11								1800	0.90	1620	178	20	1.-	1800	198	-		
							04											
16	82	9	22	5	50	16	09			175	39	50		356	43	50	18104	-
14								1800	0.25	450	63	-	1.-	1800	252	-		
15								1800	0.20	360	64	-	1.-	1800	270	-		
10								1800	0.20	360	36	-	1.-	1800	180	-		
08								1800	0.20	360	28	80	1.-	1800	144	-		
10								1500	0.25	375	37	50	1.-	1500	150	-		
57										219	30			996	-			

F a s t i g h e t e r n a s				Ägofigurnas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					<i>Överfört</i>
				226	<i>Åker</i>
				227	"
				228	"
				229	"
				230	"
				231	"
				232	"
				233	"
				234	"
				235	"
				236	"
				237	"
				238	"
				239	"
				240	"
				241	"
				242	"
				243	"
				244	"
				245	"
				246	"
				247	"
				248	"
				249	"
				250	"
				251	"
					<i>Överföres</i>

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annat mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per ägofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per ägofigur		
										kr.	kr.			öre	kr.			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
	57										219 30				996 -			
	13							1500	0.25	375	48 75	1.-	1500		195 -			
	20							1500	0.25	375	75 -	1.-	1500		300 -			
	21							1500	0.25	375	78 75	1.-	1500		315 -			
	22							1500	0.25	375	82 50	1.-	1500		330 -			
	09							1500	0.30	450	40 50	1.-	1500		135 -			
	16							1500	0.50	750	120 -	1.-	1500		240 -			
	11							1500	0.45	675	74 25	1.-	1500		165 -			
	12							1500	0.80	1200	144 -	1.-	1500		180 -			
	12							1500	0.45	675	81 -	1.-	1500		180 -			
	05							1500	0.25	375	18 75	1.-	1500		75 -			
	08							1500	0.20	300	24 -	1.-	1500		120 -			
	07							1500	0.50	750	52 50	1.-	1500		105 -			
	05							1500	0.50	750	37 50	1.-	1500		75 -			
	10							1500	0.20	300	30 -	1.-	1500		150 -			
	11							1500	0.20	300	33 -	1.-	1500		165 -			
	03							1500	0.50	750	22 50	1.-	1500		45 -			
	04							1200	0.40	480	19 20	1.-	1200		48 -			
	04							1200	0.20	240	9 60	1.-	1200		48 -			
	03							1200	0.20	240	7 20	1.-	1200		36 -			
	07							1200	0.50	600	42 -	1.-	1200		84 -			
	06							1200	0.50	600	36 -	1.-	1200		72 -			
	03							1200	0.20	240	7 20	1.-	1200		36 -			
	04							1200	0.20	240	9 60	1.-	1200		48 -			
	05							1200	0.50	600	30 -	1.-	1200		60 -			
	05							1800	0.50	900	45 -	1.-	1800		90 -			
	04							1800	0.50	900	36 -	1.-	1800		72 -			
2	87										1424 10				4365 -			

F a s t i g h e t e r n a s				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					Överfärd
				252	60lingsmark
				253	"
				254	"
				255	"
				256	"
				257	backe
					Summa
6	7/64	2	Torp		<u>Ernst Jul. Olsson</u>
				258	äker
				259	"
				260	"
				261	"
				262	"
				263	"
				264	"
				265	"
				266	"
				267	väg
				268	backe
				269	"
				270	"
				271	"
				272	"
				273	äker
				274	"
				275	"
					Överfäres

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning kr.	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen kr. öre	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde		Höjdlägesgrad	Jordvärde					
										per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre			
2	87										1424 10			4365 -				
			02					1000	0.20	200	6 -	1.-	1000	30 -				
			09					1000	0.20	200	18 -	1.-	1000	90 -				
			12					1000	0.20	200	24 -	1.-	1000	120 -				
			11					1000	0.20	200	22 -	1.-	1000	110 -				
			02					1600	0.70	420	840	1.-	600	12 -				
							03											
2	87		37				03				1502 50			4727 -		3224 50		
	20							1800	0.60	900	180 -	1.-	1800	360 -				
	26							1800	0.30	540	140 40	1.-	1800	468 -				
	32							1800	0.30	540	172 80	1.-	1800	576 -				
	32							1800	0.30	540	172 80	1.-	1800	576 -				
	24							1800	0.35	630	151 20	1.-	1800	432 -				
	23							1800	0.35	630	144 90	1.-	1800	414 -				
	21							1800	0.40	720	151 20	1.-	1800	378 -				
	18							1800	0.40	720	129 60	1.-	1800	324 -				
	19							1800	0.50	900	171 -	1.-	1800	342 -				
							11											
							24											
							05											
							04											
							03											
							13											
	19							1800	0.80	1440	273 60	1.-	1800	342 -				
	31							1800	0.40	720	223 20	1.-	1800	558 -				
	30							1800	0.35	630	189 -	1.-	1800	540 -				
2	95						60				2099 70			5310 -				

F a s t i g h e t e r n a s				Ägofigurernas nummer & plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera. & plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					<i>Överförl</i>
				276	äker
				277	"
				278	"
				279	"
				280	"
				281	"
				282	"
				283	"
				284	"
				285	"
				286	"
				287	"
				288	"
				289	"
				290	ängren
				291	slingsmark
					<i>Summa</i>
<i>F</i>	$\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{3}{8}$	1, 2, 3	<i>Tararp</i>		<u><i>Ernst Persson</i></u>
				91	vass
				92	"
				93	"
				94c	vatten
				94d	"
				97	backe
				98	"
				99	"
					<i>Överföres</i>

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torrläggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen			
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlingsmark		Annat mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per ågofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per ågofigur				
										kr.	öre			kr.	öre				kr.	öre
2	95							60				2099	70			5310	-			
31								1800	0.20	360	111	60	1.-	1800		558	-			
27								1800	0.20	360	97	20	1.-	1800		486	-			
26								1800	0.20	360	93	60	1.-	1800		468	-			
27								1800	0.20	360	97	20	1.-	1800		486	-			
26								1800	0.20	360	93	60	1.-	1800		468	-			
26								1800	0.20	360	93	60	1.-	1800		468	-			
27								1800	0.25	450	121	50	1.-	1800		486	-			
26								1800	0.25	450	117	-	1.-	1800		468	-			
24								1800	0.30	540	129	60	1.-	1800		486	-			
20								1800	0.35	630	126	-	1.-	1800		360	-			
20								1800	0.35	630	126	-	1.-	1800		360	-			
23								1800	0.35	630	144	90	1.-	1800		414	-			
20								1800	0.40	720	144	-	1.-	1800		360	-			
23								1800	0.55	990	227	70	1.-	1800		414	-			
			02					1200	0.60	720	14	40	1.-	1200		24	-			
			14					1200	0.60	720	110	80	1.-	1200		168	-			
6	41		16					60					3948	40			11730	-	7781	60
								26		500	0-	-	-	0.40	200	52	-			
								37		500	0-	-	-	0.40	200	74	-			
								97		500	0-	-	-	0.40	200	194	=			
								3	87											
								1	20											
								4	21											
								03												
								10												
								1	60	9	41		-	-			320	-		

F a s t i g h e t e r n a s				Ägofigurrenas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					<i>Överfart</i>
				100	<i>odlingsmark</i>
				101	"
				102	"
				103	"
				292	<i>äker</i>
				293	"
				294	"
				295	"
				296	<i>backa (2 st)</i>
				297	<i>äker</i>
				298	"
				299	"
				300	"
				301	"
				302	"
				303	"
				304	"
				305	"
				306	"
				307	"
				308	"
				309	"
				310	"
				311	"
				312	"
				313	"
					<i>Överföres</i>

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment	Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågofigur					
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre		
						1 60	9 41			-	-			320	-			
			41					500	0.10	50	25 50	0.80	400	164	-			
			58					500	0.46	225	130 50	1.-	500	290	-			
			22					500	0.50	250	55 -	1.-	500	110	-			
			3 80					1000	0.40	400	1520 -	1.-	1000	3800	-			
08								1800	0.70	1260	100 80	1.-	1800	144	-			
08								1800	0.25	630	50 40	1.-	1800	144	-			
10								1800	0.30	540	54 -	1.-	1800	180	-			
10								1800	0.30	540	54 -	1.-	1800	180	-			
							01											
12								1800	0.30	540	64 80	1.-	1800	216	-			
13								1800	0.25	450	58 50	1.-	1800	234	-			
14								1800	0.25	450	63 -	1.-	1800	252	-			
14								1800	0.20	360	50 40	1.-	1800	252	-			
15								1800	0.25	450	67 50	1.-	1800	270	-			
15								1800	0.25	450	67 50	1.-	1800	270	-			
18								1800	0.25	450	81 -	1.-	1800	324	-			
19								1800	0.25	450	85 50	1.-	1800	342	-			
14								1800	0.20	360	50 40	1.-	1800	252	-			
08								1800	0.20	360	28 80	1.-	1800	144	-			
16								1800	0.20	360	57 60	1.-	1800	288	-			
27								1800	0.20	360	97 20	1.-	1800	486	-			
29								1800	0.30	540	156 60	1.-	1800	522	-			
10	01 310 6 09 310							1800	0.25	450	45 -	1.-	1800	180	-			
03								1800	0.80	1440	43 20	1.-	1800	54	-			
07								1800	0.70	1260	88 20	1.-	1800	126	-			
02								1800	0.80	1440	28 80	1.-	1800	36	-			
2 72	5 01			1 60	9 42						3124 20			9580	-			

F a s t i g h e t e r n a s				Ägofigurnas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					Överfäst
				314	åker
				315	"
				316	"
				317	"
				318	"
				319	"
				320	"
				321	"
				322	"
				323	"
				324	"
				325	"
				326	"
				327	"
				328	"
				329	"
				330	"
				331	"
				332	"
				333	"
				334	"
				335	"
				336	"
				337	"
				338	"
				339	"
				340	backe
				341	"
				342	"
				343	väx
				344	odlingsmark
				345	"
					Summa "

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen			Efter torrläggningen			Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Ång och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment	Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågofigur			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre
2	72	5	01	1	60	9	42			3124	20		9580	-		
10	02 314 a 08 314							1800	0.25	450	45	-	1-	1800	180	-
10	02 315 a 08 315							1800	0.25	450	45	-	1-	1800	180	-
11	03 316 a 08 316							1800	0.30	540	59	40	1-	1800	198	-
10	02 317 a 03 317 b 05 317							1800	0.25	450	45	-	1-	1800	180	-
29	07 318 a 22 318							1800	0.20	360	104	40	1-	1800	522	-
09								1800	0.15	270	24	30	1-	1800	162	-
13								1800	0.15	270	35	10	1-	1800	234	-
25								1800	0.15	270	67	50	1-	1800	450	-
58	05 322 a 53 322							1800	0.15	270	156	60	1-	1800	1044	-
18								1800	0.15	270	48	60	1-	1800	324	-
21								1800	0.20	360	75	60	1-	1800	378	-
17								1800	0.50	900	153	-	1-	1800	306	-
06								1800	0.20	360	21	60	1-	1800	108	-
08								1800	0.20	360	28	80	1-	1800	144	-
08								1800	0.20	360	28	80	1-	1800	144	-
14								1800	0.20	360	50	40	1-	1800	252	-
32								1800	0.25	450	144	-	1-	1800	576	-
04								1800	0.60	1080	143	20	1-	1800	72	-
08								1800	0.60	1080	86	40	1-	1800	144	-
08								1800	0.60	1080	86	40	1-	1800	144	-
07								1800	0.60	1080	75	60	1-	1800	126	-
10								1800	0.65	1170	117	-	1-	1800	180	-
39	03 336 a 36 336							1800	0.60	1080	421	20	1-	1800	702	-
32								1800	0.65	1170	374	40	1-	1800	576	-
26	08 87							1800	0.25	450	117	-	1-	1800	468	-
95								1800	0.20	360	342	-	1-	1800	1710	-
								18								
								29								
								37								
								07								
		18						1500	0.20	300	54	-	1-	1500	270	-
		1	66					1500	0.15	225	373	50	1-	1500	2490	-
8	-	6	85	1	60	10	33			6348	-		21844	-	15496	-

Sammandrag av förestående areal-

[illegible]

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		<u>Dikessträckan G. H. J.</u>						
00-23+50	290	Grävning af schaktning av sand af sand- muffla	2050	0.70	1435	-		
		J. J. av sten af gins, ngt spräng- ning	170	4-	680	-		
22+56		Utförsvägar på specialförlag			600	-		
23+50-25+00	200	Grävning af schaktning av dygnet af sand	750	0.60	450	-	3165	-
		<u>Dikessträckan H. H.</u>						
0(+25)-26+85	185	Grävning af schaktning av dygnet af sand	760	0.60	456	-		
25+50		Aggrer på specialförlag			100	-	556	-
		Jordreätning på särskild jordreät- ningslängd						208 59
		För oförutsedda arbeten, ledning af till- äggs omkostning 10% av arbete- kostnaderna					370	41
		Summa					4300	-
		<u>Dikessträckan B. L. F.</u>						
0(+6+26)-16+33	289	Grävning af schaktning av sand af sandmuffla	1600	0.60	960	-		
14+40		Aggrer på specialförlag			200	-		
16+33-20	367	Grävning af schaktning av sand af sandmuffla	2000	0.60	1200	-		
17+50		Aggrer på specialförlag			175	-	2535	-
		<u>Dikessträckan L. M.</u>						
0(+15+26)-30	300	Grävning af schaktning av sand af sandmuffla	950	0.60	570	-	570	-
		Jordreätningar på särskild jordreät- ningslängd						186 24
		För oförutsedda arbeten, ledning af till- äggs omkostning 10% av arbetet- kostnaderna					308	76
		Summa					3600	-

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	à kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		<u>Sammandrag</u>						
1760		Riksstäckarna A-B-C och D-E					13400	-
675		" G-H-I och H-K					4300	-
956		" B-L-F och L-M					3600	-
		<u>Totalsumma</u>					21300	-
		<u>Specielförslag till broarna</u>						
		Utfartsvägsbro nr 0+76, vätenöppning 1.50×1.30 m, bredd = 3.6 m.						
		Achaktning utöver riksstäckarna m^3	20	1.25	25	-		
		Täckskallen, tjocklek minst 0.45 m, längd						
		minst 1.90 m	4	20.-	80	-		
		Sidomurar	7	12.-	84	-		
		Frontmurar	24	12.-	288	-		
		Grundslip	6	8.-	48	-		
		Vägbansens iordningställande af det arbeten			25	-		
		<u>Summa</u>			550	-		
		Utfartsvägsbro nr 22+36, vätenöppning = 1×1 m, bredd = 3.6 m.						
		Achaktning utöver riksstäckarna m^3	20	1.50	30	-		
		Täckskallen, tjocklek minst 0.35 m, längd						
		minst 1.40 m	2	20.-	40	-		
		Sidomurar	5	12.-	60	-		
		Frontmurar	33	12.-	396	-		
		Grundslip	5	8.-	40	-		
		Vägbans af det arbeten			34	-		
		<u>Summa</u>			600	-		
		<u>Agrovägsbroar nr 3, 14+40 och 17+30, bredd = 3.6 m.</u>						
		Virke: bältgäddar, 5 st. $0.20 \times 0.225 \times 5.7 =$ m^3	1.28	60.-	76	80		
		underlag, 3. $0.20 \times 0.20 \times 3 =$ 0.24						
		broana, $0.075 \times 3 \times 5.8 =$ 1.30						
		fälgare, 2 st. $0.10 \times 0.15 \times 5.8 =$ 0.16						
		<u>Överfines</u> 1.70			76	80		

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		Överföt 1.70 m			76	80		
		ändskyt, 2 st. $0.05 \times 0.40 \times 3 = 0.12$	1.82	50.-	91	-		
		Spik, tjära, arbete m.			32	20		
		Summa			200	-		
		Agobro nr 10; bred = 3-m.						
		Virke: bärbjälkar 5 st. $0.225 \times 0.25 \times 6.8 =$ m	1.92	60.-	115	20		
		underlag, 2 " $0.20 \times 0.20 \times 3 = 0.24$						
		bräna $0.075 \times 3 \times 6.9 = 1.56$						
		fjärr, 2 st. $0.10 \times 0.15 \times 6.9 = 0.21$						
		ändskyt, 2 " $0.05 \times 0.45 \times 3 = 0.24$	2.15	50.-	107	50		
		Spik, tjära, arbete m.			27	30		
		Summa			250	-		
		Agobro nr 25+50; bred = 3-m.						
		Virke: bärbjälkar, 4 st. $0.15 \times 0.175 \times 3.9 = 0.41$						
		underlag, 2 " $0.15 \times 0.15 \times 3 = 0.14$						
		bräna $0.075 \times 3 \times 4 = 0.90$						
		fjärr, 2 st. $0.10 \times 0.15 \times 4 = 0.12$						
		ändskyt, 2 " $0.05 \times 0.20 \times 3 = 0.09$	1.66	50.-	83	-		
		Spik, tjära, arbete m.			17	-		
		Summa			100	-		
		Tarapp den 24 okt. 1922						
		Wagners ritet						

Grävningstabell över uppbyggnad av avloppsdiken för sänkning av Ramsjön i och för torrläggning av vattenkadat mark, tillhörande Ramsjömåla, Ramsjötorp och Torarp i Bräkne-Hoby socken av Blekinge län;

upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1922.

Avloppskanalens benämning eller littera	Avvägningspunkt	Avstånd från fö- regående avvägnings- punkt	Avloppskanalens				Anmärkningar
			djup	bottenbredd	dagbredd	sidolutning	
Sträckan A-B-C.	0.	-	1.-	0.50	3.50	1:1.5	Grävningen slutar
D - 16.	+10	10	1.81	"	5.93	"	+20, fjepp = 7.49 m. från O-plenst
	+65	55	2.23	"	7.19	"	0+73 utförslängsbro.
	1.	45	2.27	"	7.11	"	
	+28	28	1.02	"	3.56	"	
		} slutgilt					
	0.	-	1.63	0.50	5.39	1:1.5	
	+50	50	1.92	"	6.26	"	
	2.	50	2.33	"	7.49	"	
	+50	50	2.22	"	7.16	"	
	3.	50	1.97	"	6.41	"	Ägarvägsbro.
	4.	100	2.34	"	7.52	"	4+58 fjepp = 7.87 m. från O-plenst
	5.	100	2.25	"	7.25	"	
	+50	50	2.13	"	6.89	"	
	+84	34	2.15	"	6.95	"	Diket B-F inrymmer från västra
	6.	16	2.14	"	6.92	"	vid 6+26.
	7.	100	2.13	"	6.89	"	
	8.	100	1.70	"	5.60	"	
	9.	100	1.78	"	5.84	"	
	+40	40	2.45	"	7.85	"	9+80 slutgilt
	10	60	2.41	"	7.70	{ 1:1.5 1:1	Sidolutningen överses till 1:1 Ägarvägsbro.

Avloppskanalens benämning eller littera	Avvägningspunkt	Avstånd från föregående avvägningspunkt	Avloppskanalens				Anmärkningar
			djup	bottenbredd	dagbredd	sidolutning	
		m.	m - e - t - e - r				
	10+20	20	3.09	0.50	6.68	1:1	10+24, färd. = 7.88 m. öm 0-planst.
	+40	20	3.18	"	6.86	"	
	+80	40	2.91	"	6.32	"	
	11.	20	2.35	"	5.20	"	
	+40	40	2.71	"	5.92	"	
	+60	20	2.56	"	5.62	"	11+72, riväng.
	12.	40	1.40	"	3.30	"	
	+50	50	1.34	"	3.18	"	
	13.	50	1.25	"	3.-	"	Grävningen börjar.
	+25	25					
	+60	35					
	+90	30					
	14.	10.					
Stänskan G-H-Y.	00.	-	-				Grävningen börjar.
	+16	16.	0.77	0.50	2.81	1:1.5	
	+25	9	1.76	"	5.78	"	
	0+12	27	2.05	"	6.65	"	
	+52	40	1.82	"	5.96	"	
	+84	32	2.36	"	7.58	"	
	22+14	30	2.70	"	8.60	"	22+40, färd. = 9.25 m. öm 0-planst. Utfärdsvägsbro vid 22+06.
	23.	86	2.41	"	7.73	"	
	+35	35	2.71	"	8.63	"	
	+50	15	1.94	"	6.32	"	
	24.	50	1.43	"	4.79	"	
	25.	100	1.72	"	5.66	"	Diket H-K insyns.
	+50	50	1.69	"	5.57	"	Grävningen slutar.

Avloppskanalens benämning eller littera	Avvägningspunkt	Avstånd från före- gående avvägnings- punkt	Avloppskanalens				Anmärkningar
			djup	bottenbredd	dagbredd	sidolutning	
			m - e - t - e - r				
Sträckan H-K.	0-25	-	1.72	0.50	3.94	1:1	25+50 äggröskor.
	26	100	1.85	"	4.20	"	
	+85	85	1.76	"	4.02	"	Grävningen slutar
Sträckan B.L-F.	0-6+26	-	2.17	0.30	6.81	1:1.5	Grävningen börjar.
	14	56	1.90	"	6.-	"	
	+40	40	1.68	"	5.34	"	Äggröskor.
	15	60	1.70	"	5.40	"	
	+60	60	1.47	"	4.71	"	Diket L-M inrymmer sig
	16	40	2.08	"	6.54	"	
	+33	33	2.37	"	7.41	"	Rig.
	17	67	1.92	"	6.06	"	17+30, äggröskor.
	18	33	1.77	"	5.61	"	
	19	100	1.95	"	6.15	"	
	20	100	1.77	"	5.61	"	Grävningen slutar.
Sträckan L-M.	0-15+40	-	1.47	0.30	4.71	1:1.5	Grävningen börjar.
	28	100	1.62	"	5.16	"	
	29	100	1.47	"	4.71	"	
	+53	53	1.50	"	4.80	"	
	30	47	1.35	"	4.35	"	Grävningen slutar.
Parap. den 24 okt. 1922 Rayner Sören							

[illegible]

Jordensättningsolning över upptagande av
 avloppsvatten för sankning av Ransjöån,
 i och för förslutning av vattenkåstad mark,
 tillhörande Ransjömåla, Ransjötorp och
 Tarsarp, i Bräkne-Hoby socken av Blekinge
 län, upprättad vid öpningsrättning enligt vat-
 tenslagen år 1922.

Fastigheternas				Ägaras namn	areal	i hektar	Bekantning		Sannings ersättning	
länns- kam- ten	antal	nummer	namn		ar		kr.	ör.	kr.	ör.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
				<u>Dikessträckorna G-H-I och H-K.</u>						
A	1/8	1	Ransjömåla	<u>Anna Maria Andersson</u>						
				ar ägfrj 5	0.25	4.80	1	20		
				" " 36	0.90	4.-	3	60		
				" " 37	0.65	3.-	1	95		
				" " 39	0.60	3.90	2	34		
				" " 40 och 41a	4.20	4.50	18	90		
				" " 42 och 43	0.60	4.50	2	70		
				" " 44	0.30	11.25	3	38		
				med. jeb. 0+82 och 23+20	3.-	16.-	48	-		
				ar ägfrj 46	0.10	16.20	1	62		
				" " 47	2.80	13.50	37	80		
				" " 48	0.10	11.70	1	17		
				" " 50	0.10	0.50		05		
				" " 83 och 84	0.25	3.-		75		
				" " 85	0.05	0.60		03	123	49
B	1/6	1	J-	<u>Johan Jönsson</u>						
				ar ägfrj 57	1.80	4.50	8	10		
				<u>Överfins</u>			8	10	123	49

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
				Överfart			8	10	123	49
				av ågfej. 68	1.-	3.75	3	75		
				69	1.80	10.50	18	90		
				med. på 0+82 ut 22+30	1.20	16.-	19	20		
				av ågfej. 70 ut 71	3.-	11.70	35	10		
				78	0.10	0.50		05	85	10
				Summa					208	59

Dikessträckorna A-B-C ut D-E.

C	3/8	1.	Ramfjörp	Gust. Eruberg & Co.						
				av ågfej. 106	0.10	0.50		05		
				140	1.-	9.10	9	10		
				141	1.-	10.80	10	80		
				143	0.80	9.90	7	92		
				144	0.80	6.30	5	04		
				164	2.30	7.20	16	56		
				165, 173-175	0.60	0.50		30		
				190	0.90	9.-	8	10		
				191	1.-	10.80	10	80		
				192	0.85	9.90	8	42		
				193	0.85	9.-	7	65		
				194	0.70	7.20	5	04		
				195 ut 196	2.-	9.-	18	-		
				197 ut 198	1.40	7.20	10	08		
				199	0.05	5.40		27		
				202, 204 ut 205	2.50	7.20	18	-		
				206, 207 ut 208	2.70	9.-	24	30		
				209	0.75	10.80	8	10		
				210-212	2.40	9.-	21	60		
				213	1.60	7.20	11	52		
				216	2.30	8.10	18	63		
				217	1.40	9.90	13	86		
				219	1.-	16.20	16	20	250	34
				Överfart					250	34

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
				Överfört					250	34
D	1/64	2	Tarap	<u>Anders Jönsson</u>						
				an äppel 221	0.55	4.50	2	48		
				" " 222	0.50	3.60	1	80		
				" " 223	0.35	3.-	1	05		
				" " 224-229	2.-	3.75	7	50	12	83
E	7/64	2	J.	<u>Ernst Jul. Olsson</u>						
				an äppel 261	0.90	5.40	4	86		
				" " 262 af 263	1.45	6.30	9	14		
				" " 264 af 265	1.60	7.20	11	52		
				" " 266	0.80	9.-	7	20	32	72
				Summa					295	89
				<u>Sikessträckorna B-L-F af L-M.</u>						
				<u>B-L-F.</u>						
E	7/64	2	Tarap	<u>Ernst Jul. Olsson</u>						
				an äppel 262 af 263	4.50	6.30	28	35		
				" " 274	0.45	7.20	3	24		
				" " 275	0.65	6.30	4	10		
				" " 276 af 277	5.20	3.60	18	72	54	41
F			J.	<u>Ernst Persson</u>						
				an äppel 306-308	1.-	3.60	3	60		
				" " 309	2.60	5.40	14	04		
				" " 310, 314 af 315	1.40	4.50	6	30		
				" " 316	0.50	5.40	2	70		
				" " 317	0.60	4.50	2	70		
				" " 318	0.50	3.60	1	80		
				" " 322	0.15	2.70		41		
				" " 329	0.35	3.60	1	26		
				" " 330	2.25	4.50	10	58		
				" " 337	1.25	11.70	14	63		
				" " 338	2.20	4.50	10	35		
				" " 339	4.30	3.60	15	48	83	85
				Överfört					138	26

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
				Överfikt					138	26
				<u>L-M.</u>						
E	7/64	2	Tarap.	<u>Ervst. Jul. Olsson:</u>						
				an ägofij. 277-281	1.20	3.60	4	32		
				" " 282-283	0.75	4.50	3	38		
				" " 284	0.35	5.40	1	89		
				" " 285-287	1.10	6.30	6	93		
				" " 288	0.35	7.20	2	52		
				" " 289	0.35	9.90	3	47	22	51
F			Jr.	<u>Ervst Persson:</u>						
				an ägofij. 292	0.10	12.60	1	26		
				" " 293	0.30	6.30	1	89		
				" " 294-297	1.-	5.40	5	40		
				" " 298-299	0.70	4.50	3	15		
				" " 300	0.35	3.60	1	26		
				" " 301-304	2.30	4.50	10	35		
			80 st	" " 305-306	0.60	3.60	2	16	25	47
				Summa					186	24
				<u>Sammandrag:</u>						
				Dikessträckorna G-H, I och H-K					208	59
				" A-B-C och D-E					295	89
				" B-L-F och L-M					186	24
				Summa					690	72
				Tarapden 24 okt 1922						
				Magnus Ericson						
				Påträttade godkända:						
				Per Persson						
				Carl Petersen						

Kostnadsfördelningsslag över upptagande
av utloppsrätten för säukring av Ramsjön, i och för tom-
läggning av vattenkrafts mark, tillhörande Rams-
sjöområdet, Ramsjötorp och Tararp, i Bräkne-Höy-
soden av Blekinge län; upprättad ut synförställ-
ning enligt vattenlagen år 1922.

Fastigheternas				Ägar- namn	Delaktighetstal	Vattenutsläppskost- nader		Förädlingskostnader		Offentliga förädlingskostnader		
littera i karta	markdel	nummer	namn		%	kr.	ö.	kr.	ö.	%	kr.	ö.
5721 U	A	1/8	1	Ramsjömåla	Anna Maria Andrup	10.56	2 249	28	125	60		
2834 V	B	1/6	1	J.	Johann Jönsson	7.08	1 508	04	84	26		
18108 V	C	3/8	1	Ramsjötorp	Gust. Enderby & Co	33.43	7 120	59	397	60		
3228 V	D	1/64	2	Tararp	Anders Jönsson	5.95	1 267	35	70	77		
2781 V	E	1/64	2	J.	Ernst Joh. Olsson	14.37	3 060	81	170	91	33.43	28
2184 V	F			J.	Ernst Persson	28.61	6 093	93	340	27	66.57	55
15496					Summa	100.-	21 300	-	1 189	35	100.-	83

Trarup den 24 okt. 1922

Magnus Nicell.

Biträdda godsmän:

Br. Persson

Carl Pagen

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt 10 kapitlet vattenlagen angående *Sanering av Rannsjön för
inläggning av mark, tillhörande Rannsjömark, Rannsjöslätt och Farup, i
Boälsne-Hoby socken av Blekinge län;*
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	<i>st.</i>	<i>11</i>	<i>0,50</i>		<i>5</i>	<i>50</i>
		Ägomätning 1:4000, §§ 6—9, ...						
		a) mättningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje	<i>km.</i>	<i>1,50</i>				
		krokinje	<i>"</i>	<i>7.8</i>	<i>3,00</i>	<i>23</i>	<i>40</i>	
		i annan mark, raklinje	<i>"</i>		<i>3,00</i>			
		krokinje	<i>"</i>	<i>4.2</i>	<i>6,00</i>	<i>25</i>	<i>20</i>	
		2) strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter	<i>"</i>					
		i åker, raklinje	<i>"</i>		<i>1,00</i>			
		krokinje	<i>"</i>		<i>2,00</i>			
		i annan mark, raklinje	<i>"</i>		<i>2,00</i>			
		krokinje	<i>"</i>		<i>5,00</i>			
		3) strandsträckor utefter sjö och vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje	<i>km.</i>		<i>3,00</i>			
		krokinje	<i>"</i>		<i>5,00</i>			
		i annan mark, raklinje	<i>"</i>		<i>5,00</i>			
		krokinje	<i>"</i>	<i>7.3</i>	<i>11,00</i>	<i>80</i>	<i>30</i>	
		b) mättningsområdets ägofigurer enl. tariff II						
		<i>44.06</i> har åker, medelareal	<i>0.18</i> har	<i>44.06</i>	<i>1.06</i>	<i>46</i>	<i>70</i>	
		ägofigurer	<i>st.</i>	<i>251</i>	<i>0.17</i>	<i>42</i>	<i>67</i>	
		<i>20.88</i> har äng och odlingsmark, medelareal	<i>0.41</i> har	<i>20.88</i>	<i>0.58</i>	<i>12</i>	<i>11</i>	
		ägofigurer	<i>st.</i>	<i>57</i>	<i>0.18</i>	<i>9</i>	<i>18</i>	
		<i>8.92</i> har annan mark, medelareal	<i>0.68</i> har	<i>8.92</i>	<i>0.42</i>	<i>3</i>	<i>75</i>	
		ägofigurer	<i>st.</i>	<i>13</i>	<i>0.26</i>	<i>3</i>	<i>38</i>	
		<i>49.07</i> har impediment och höglänt mark medelareal	<i>1.10</i> har	<i>49.07</i>	<i>0.19</i>	<i>9</i>	<i>32</i>	
		ägofigurer	<i>st.</i>	<i>45</i>	<i>0.31</i>	<i>13</i>	<i>95</i>	
		S:a <i>122.93</i> har	S:a	<i>360</i>	<i>st.</i>			
		c) inmätning av vattenavlopp (utan samband med avmätning av kringliggande mark) enl. tariff III m. en medelbredd av	<i>m.</i>					
		i åker o. d., raklinje	<i>km.</i>					
		krokinje	<i>"</i>					
		i annan mark raklinje	<i>"</i>					
		krokinje	<i>"</i>	<i>0.4</i>	<i>11-</i>	<i>4</i>	<i>40</i>	
		Överföres				<i>274</i>	<i>36</i>	<i>5 50</i>

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			274 36	5 50
		d) 1:sta regalarket			4 —	
		övriga regalark st.		1,00	1	279 36
		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d. § 44, mom. 4 dagdr	3	12,00	36 —	
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 8 punkter pr har har	44.06	0.66	29 08	
		avvägda punkter st.	517	0.02	10 34	
		i annan mark, medelantal 3 punkter pr har har	20.88	0.64	13 36	
		avvägda punkter st.	66	0.18	11 88	
		c) begränsningskurva, § 11, mom 2:				
		i öppen mark km.	9.1	2,50	22 75	
		i annan mark	3.3	5,00	16 50	139 91
		Arealuträkning, § 13, tariff V,				
		360 ägofigurer, medelareal 0.34 har st.	360	0.05	18 —	
		har	122.93	0.10	12 29	30 29
		Ägobeskrivning, § 14,				
		ägofigurer st.	360	0,03		10 80
		Markvärdering,				
		a) uppskattning och värdering, § 44, mom 5 dagar		12,00		
		b) gradtabell, kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern			4 —	
		för övriga kilometer st.	2	1,50	3 —	
		c) uträkning av värde pr. ytenhet, § 17, mom 2				
		värdetal st.	63.0	0,06	37 80	
		d) uträkning av förbättringsvärdet, § 18				
		ägofigurer st.	315	0,12	37 80	82 60
		Längdprofil § 20,				
		a) uppritning enl. tariff VI,				
		1) nytt avlopp km.		6,50		
		2) befintligt avlopp	3.37	3.50	11 80	
		b) antal blad st.	1	3,00	3 —	
		Hydrografisk utredning, § 24,				
		grundbelopp			2 —	
		tillägg km. ²	9	0,02	18	
		Dimensionsberäkning, § 25,				
		a) öppet avlopp, grundbelopp	2.97	3.50	10 40	
		tillägg för särskild beräkning,			3 50	
		dels km.	2.97	1,00	2 97	
		för våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²				
		nämligen 1.5 m ² sektion på km.	1.5	0.75	98	
		" " "				
		" " "				
		Överföres			31 33	548 46

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			31 33	548 46
	b) täckt ledning,					
	1) inre diameter intill 20 cm.	km.		6,00		
	2) " " över "	"		10,00		
	Tvärsektion § 22.					
	vid upptagning av nytt avlopp	st.		0,15		
	" utvidgning av befintligt avlopp	"	10	0,25	2 50	
	tillägg för m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.					
	nämligen 1,5 m ² för	st.	5	0,05	25	
	" " "	"				
	" " "	"				
	Inritning å plankartan av avlopp och vallar, § 27.					
	grundbelopp				1 —	
	tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	75	0,03	2 25	
	Arbetsbeskrivning, § 28.					
	1:sta sidan				3 —	
	tillägg för övriga sidor	st.	2	2,00	4 —	
	Kostnadsberäkning, § 29.					
	a) vid upptagning av nytt avlopp	km.		2,50		
	därjämte 25 öre pr. m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.					
	nämligen m ² sektion på	"				
	m ² sektion på	"				
	m ² sektion på	"				
	b) vid utvidgning av befintligt avlopp	"	2,97	4,00	11 88	
	därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.					
	nämligen:					
	1,5 m ² sektion på	km.	1,5	0,75	98	
	m ² sektion på	"				
	m ² sektion på	"				
	c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)				21 30	78 49
	Förslag till brobyggnad, § 34.					
	a) enkel bro,					
	1) kostnadsberäkning	st.	3	3,00	9 —	
	2) ritarbetet	"	3	3,00	9 —	
	b) annan bro i två projektioner,					
	1) dimensionsberäkningar	st.		8,00		
	2) för ritarbetet, 1: — kr. pr. m. teoretisk spännvidd	"	2	6,50	13 —	
	3) kostnadsberäkningar: 2,5 x 0,50 = 1,25					
	d. landfäste = 4—		2	5,25	10 50	41 50
	Förslag till trumma, § 36.					
	a) enkel trumma i 2 projektioner	st.		5,00		
	b) detaljerad kostnadsberäkning	"		3,00		
	Överföres					668 45

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				668 45
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39,				
		höjdlägestal st. 583	0,01			5 83
		Utlåtande och betänkande, § 43,				
		sid. 7	3,00			21 -
						-
		Ersättningslängd, § 42,				
		grundbelopp			1 50	
		varje ersättningsbelopp st. 80	0,25	20	-	21 50
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom 1. dagar	3	12,00		36 -
		Särskild utredning, § 44, mom 2,		12,00		
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom 14,	1	12,00		12 -
		Omarbetning av förslaget på grund av yrkande i 12 § av förrättningsprotokollet	3	12 -		36 -
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighets- gränser, jordregistnummer o. dylikt, § 44, mom 15, dagar		12,00		
		Summa kronor				800 78
0.78		Övriga förrättningskostnader,				
3.-		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
12.07		Kassakostnader ang. sammanträden				8 -
5.85		Inbindning av förrättningshandlingarne 2 ex. à 1.50				3 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		" " " gode männen enligt egna räkningar				128 25
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.				151 -
		Summa kronor				290 25
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				800 78
		Övriga förrättningskostnader				290 25
		Summa kronor				1091 03
		Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stäm- ning till <u>Ostra</u> häradsrätt.				182 07
		<u>Trång</u> den 24 okt. 1922.				1273 10
		<u>Marius Muel</u>				80 75
		Statens lantbruksingenjör.				1189 55
		Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betygar: <u>Per Persson</u> <u>Oscar Pajin</u>				
		Kronor kvitteras:				
		den 19.....				
		Statens lantbruksingenjör.				

L Ö S E N

för avskrift av handlingar och kopior av ritningar upprättade vid synförmätning enligt vattenlagen för förteckning av marken, tillhörande Ramsjösnåla, Ramsjötorp och Torsarp, i Brätnes-Holby socken av Blekinge län, år 1922.

A r b e t e	An- tal	å pris kr.				
			Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4		5	
Kopia av plankartan, § 49,						
1) 1:sta regalarket			7	—		
övriga regalark	st. 1	1,75	1	75		
2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal. tariff VII, skalan 1:4000, medelareal 0,34 har, ägofigurer, ...	st. 360	0,07	25	20		
har 122,93	0,14	17	21			
höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			10	60		
3) insättning av höjdlägestal	st. 583	0,02	11	66		
” ” kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm. 75	0,05	3	75	78	92
Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,						
1) enligt tariff VIII i skala 1:4000,						
nytt avlopp	km.	5,00				
ändring av befintligt avlopp	” 3,57	6,00	20	22		
2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			3	58		
3) broar och trummor, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			28	60	52	40
nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %						
4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad						
längdprofilritningar	st. 1	3,00	3	—		
tvärsektions och brorritningar	” 1	5,00	5	—	8	—
Avskrift av syneförhandlingarne, § 55	sid. 56	0,75	42	—		
W. Day ” ” till K. Befallningshuvuds ”	1	”	75	—	42	75
Summa kronor					182	07

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander däre anställa genom stämning till

Ostra häradsrätt.

den 19

Statens lantbruksingenjör.

Kronor kvitteras:

den 19

Statens lantbruksingenjör.