


Blad I.

Förslag till upptagande av arloppsdiken
för torrläggning av vattenskadad mark,
tillhörande Evaryds by i Bräk-
ne-Hoby socken av Blekinge län; upp-
rättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1922 av:

Magnus Bräen
Statens lantbruksingenjör



for

Skala.

1:4000.

RITN.Nr 001


K

2-0549




Förslag till upptagande av avloppsdike för torrläggning
av vattenskadad mark, tillhörande **Evaryds by**
i Bräkne-Hoby socken av Blekinge län; upprättat vid syne-
förrättning enligt vattenlagen år 1922 av:

Magnus Sören


Statens lantbruksingenjör




Landsvägstrumma vid 3.
Alternativ B.




Utfartsvägstrumma vid 4+66.




Ägobro vid 1+60.




Ägövägsbroar vid 4+80 och 12+60.



Ägövägsbroar vid 8+30, 9+10 och 11+50.





Ägövägsbroar vid 6+14 och 16+37.



RIN.Nr002

K 2*0549





Akt nr:
A549

AU\$A549

K

A
2-0549

16 JAN. 1924

Kungl. Lantbruksstyrelsen
Kulturbildningsstyrelsen

Handlingar rörande torrläggning av
vattenskadad mark, tillhörande hemman
inom Evaryds by, i Bräkne-Hoby
socken av Blekinge län; upprättade vid syne-
förrättning enligt vattenlagen år 1922 av:

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör.

— 13, 20 85

Innehålla 42 skrivna sidor, jämte 2 arvodesräkningar.

Härtill hör 2 blad ritningar.

Protokoll, för en sam- mantraden rörande syn- företagning i en Evangst.

År 1922 den 17 okt. kl. 9 för in-
ställdes sig undertecknad, statens lant-
brukningsinspektör hos lantbrukaren August
Mattsson i Evangst för att på grund av
vederbärligt förändrade handlagga syn-
företagning enligt vattenlagen för tvärlägg-
ning av vattenströmmen och tillhörande
kanaler i en Evangst by i Bräcke-Holm
socken av Blekinge län. Vid samman-
trädet hade följande delägare tillstä-
decknats, nämligen

Sökandens till företaget

August Mattsson för $\frac{1}{4}$ int. nr 2 Evangst

Karl J. Nilsson " $\frac{5}{12}$ int. nr 1 " som
introdde som sökande i stället för
före ägaren av kanalen, Edvard
Olsson,

Jarvis Olsson för $\frac{3}{16}$ int. nr 7 Evangst

Oven J. Persson " $\frac{1}{48}$ int. nr 3 " "

$\frac{1}{16}$ int. nr 7 "

Martin Olsson " $\frac{1}{4}$ int. nr 6 "

Martin Berg " $\frac{1}{8}$ int. nr 7 "

Martin Olsson " $\frac{5}{12}$ int. nr 2 " samt

Olof Björklund " avskriften Gräskullen
från $\frac{5}{12}$ int. nr 2 Evangst, som introdde
som sökande i stället för före ägaren
av nämnda avskrift,

samt övriga delägare

Olof Olsson för $\frac{1}{48}$ int. nr 3 Evangst.

Såsom givens hade tillstånds-kommit
Carl Pagels, Flakings m. Per Persson,
Mörtzink.

§ 1.

Det för underseendhet utförda förordnandet
att verkställa ifrågavarande förordning, upprättas (bil. 4.)

§ 2.

För enst. styrelsen kunde ej vara sig
av dessa eller av delägarna i företaget ut-
rinnas.

§ 3.

Lagen binder enst. företaget förseende enligt
styrelsens sikt ej ut kunde dylikt
binder ej heller av delägarna anföras.

§ 4.

De i förordning utpräglade förslagen gällande
med delägarna, att beständes här-
ut såväl de sträckningarna avslapp-
dikarna skulle följa, som de bovar, som
i samband med dikning företaget borde
utfrågas, ärenem andra bestämmelser
beträffande företaget.

§ 5.

Styrelsen skulle samordnast på
företaget verkställa nödiga jorduppsättningar.
Vidare förklarar ej för dagen att
bekomsta, varför sammantaget och
tades, med tillkännagivande, att nytt
sammantaget kunde att äga som tors-
dagen den 16 nästa nov. kl. 12 m., di del-
igen ut guden in hade att tillstå-
deskomma utan annan kallelse in

Detta tillbringande

Ort på till sin van
Magnus Öster

Biträdda godman

Br Rönner Carl Pajek

År 1922 den 16 nov. kl 12 m.

På i följande § bestämt till allmänhet in-
ställt sig ånyo fört angivna öpmän för
fört behandling av det ifrågakommande verk-
ningsföretaget och hade därjämte följande per-
soner tillstädeskommit, nämligen

Martin Olsson i nr 6 Ewarp

Olof Björkelund

August Mattson

Martin Olsson i nr 2 Ewarp

Jarne Olsson

Karl Nilsson

§ 6.

Det är förståsigmanna upprättade följande af
långvarna gemingsar för delägarna och redov-
zades härvid för vad såväl öppen som täckt
andledning av den utskundade makt. skulle
betäpa till. Därjämte redogjordes för varje sär-
skild delägares delaktighet i företaget samt för
de jämbningen jämlikt 7 kap. 24 § utskundat,
samt beträffande delaktigheten blint vidtagas

§ 7.

Under i följande § gjorda redogörelser inställdes
sig Olof Olsson Julius Persson och Martin
Berg

§ 8.

Det är öpmännen angående företaget

angivna utlåtandet upplästes. (bil. B.)

§ 9.

De delägarna i fristaget äro flera än två
skall jämlikt kap. 7, 61 § vattenlagen utösa sty-
relse för handhavande av samt fristagets främre
anordningar och uppdrag på grund härav och
under hänvisning till 10 kap. 72 § vattenlagen oppe-
rman åt August Mattson att utföra hälls-
till samantids för styrelseral. — Beträffande
ärendes avgörande vid sammanträdets upplästes
7 kap. 64 § och 3 kap. 22 och 24 §§ vattenlagen.

§ 10.

Lysmanämnen tillkännagiva att de utse åt Aug.
Mattson att smatta och förvara arkivet
av utlåtandet med därtill hörande ritningar
och handlingar och skola dessa hos honom vara
tillgängliga för evvar, som öfver öfver öfver öfver
dem eller till arkivet därtill.

§ 11.

Se även fråga rörande fristaget och dess
behandlade avslutade sammanträdets.

Ört på till om van
Majors ritell.

Ört på till om van

R. Persson

van Pajis

1315/1919

Ink. till Landskansliet i Karlskrona
den 2 DEC. 1919
5.
33.
✓

N. 33

Bil. A

Till

Konungens Befallningshavande
Blekinge län

R-E-S-O-L-U-T-I-O-N.

Öfversändes till statens landbruksingenjör Magnus Wixell, som
härigenom förordnas att lagligen verkställa ifrågavarande förrättning.
Karlskrona å landskansliet den 13 januari 1920.

Kell.
F.H.

På länsstyrelsens vägnar:

Anders Linder Magnus Wixell

Undertecknade för härmed förordnat anhålla om
förordnande för vederbörande Statens landbruksingenjör
att förutgången i enlighet med bestämmelserna i gällan-
de rikslagen för terrängläggning av våtmarks-
dad mark tillhörig byn Långsd i Bräkne-
Hoby socken, Bräkne härad av Blekinge län.
För teckning å öfriga förstågets intressenter kom-
mer att lämnas vid förutnämnda fallet till
förutnämnda mannen.

Långsd, Bräkne-Hoby den 1/12 1919

August Mattsson Martin Olsson Martin Olsson
Martin Olsson Edvard Olsson
Jäme Olsson Vasa Olsson
Martin Olsson N. E. Olsson

225 - 152
224 - 182
441 21

80

Bil. B. y d

U T L Å T A N D E

avgivet vid synförrättning enligt vattenlagen angående upptagande av avloppsdiken för torrläggning av vattenskadad mark, tillhörande Evaryds by i Bräkne-Hoby söcken av Blekinge län.

Ifrågavarande företag avser torrläggning av de å den till detta utlåtande fogade plankartan upptagna, mer eller mindre vattenskadade markerna, och erfordras för ernående av detta ändamål, att de genom dessa marker ledande avloppsdikena upptagas till större dimensioner än de för närvarande innehava.

De vattenskadade markerna hava blivit å marken inmätta och avvägda och innefattar plankartan över dem all den mark, som med nu under vegetationstiden rådande vattenstånd i avloppsdikena ej kan torrläggas till 1,2 meters djup. Vid bestämmandet av begränsningskurvan för området har markens naturliga fall lagts till grund för beräkning av kurvans höjdläge. I den utlåtan- det bifogade beskrivningen samt arealuträknings- och värderings- längden finnas de särskilda ägofigurerna inom området närmare angivna. Av denna längd framgår, att arealen av det vattenskadade området uppgår till 19,68 hektar, varav 15,77 hektar utgöres av åker, 1,61 hektar av äng och 2,30 hektar av mosse.

Över de till uppgrävning föreslagna avloppsdikena hava efter å marken verkställda avvägningar och jordundersökningar profiler blivit uppgjorda, av vilka dikenas fallförhållanden och jordmänen efter dikessträckningarna framgå. De dimensioner, till vilka dikena vid denna synförrättning blivit bestämda att upptagas, finnas även angivna å dikesprofilerna, och framgå dessa dimensioner därjämte av den bifogade grävningstabellen.

Företaget omfattar dels ett med litt. A-B-C-D beteck-

nat avloppsdike och dels ett vid punkt B i detta avlopps-
dike inmynnande mindre dike, betecknat med litt. B-E.

- Hydrografiska utredningar hava blivit verkställda
för utrönande av för avloppsdikena erforderliga dimen-
sioner och framgå av dessa, att nederbördsområdet för
den för hela området gemensamma dikessträckan A-B upp-
går till 200 hektar, för dikessträckan B-C-D till 100
hektar och för dikessträckan B-E till 90 hektar. Det
framgår härav, att avloppsdikena, om de göras öppna,
ej behöva dimensioneras med hänsyn till de vid flöden
framrinnande vattenmassorna, utan kan härvid uteslutan-
de hänsyn tagas till de vattenskadade markernas torrlägg-
ningsbehov. De dimensioner, dikena härvid erhållat bli-
va fullt tillräckliga även för framförandet av flodvatten-
massorna.

Skola dikena åter göras såsom täckta ledningar skul-
le fördes särskilda dikessträckorna erfordras de dimensio-
ner, som framgå av det nedanstående:

Sträckan 15+39 - D : Nederbördsområde = 90 hektar; avrin-
ning = 1,5 sek. lit. per hektar; $Q = 0,135 \text{ m}^3/\text{sek.}$
 $I = 6:1000.$

Erforderlig rördimension = $0,375 \text{ m. (=15")}$

Sträckan B-C-15+39: Nederbördsområde = 100 hektar, avrin-
ning = 1,5 sek. lit. per hektar. $Q = 0,150 \text{ m}^3/\text{sek.}$
 $I = 4:1000.$

Erforderlig rördimension = $0,525 \text{ m (=21")}$

Sträckan B-E: Nederbördsområde = 90 hektar. Inom detta
område förekommer en 8,5 hektar stor bassäng,
vilken magasineringsförmåga åstadkommer, att
avrinningen vid flöden bliver endast 0,75 sek.
lit. per hektar. $Q = 0,068 \text{ m}^3/\text{sek.}$
 $I = 1:1000$

Erforderlig rördimension = $0,375 \text{ m. (=15")}$

Sträckan A-B : Nederbördsområde = 1,90 hektar; avrinning
= 1,5 och 0,75 sek. lit per hektar, $Q = 0,220$
 $m^3 / sek.$

$I = 1 : 1000$

Erforderlig rördimension = 0,60 m. (=24")

Delägarna i företaget hava under förrättningens gång uttalat som önskemål, att avloppsdikena utfördes såsom täckta ledningar, och hava med anledning härav förestående utredning blivit verkställd, varjämte kostnadsberäkningar såväl för täckta som för öppna diken blivit utförda. Det framgår av dessa beräkningar att kostnaderna för utförandet såsom täckta ledningar skulle komma att uppgå till 730500.- kronor, och för utförandet såsom öppna diken till 8300.- kronor.

I den utlåtandet bifogade kostnadsberäkningen äro alla de arbeten, som för det ifrågasatta torrlägningsföretaget äro erforderliga såväl vid öppna som täckta diken närmare specificerade.

De jordersättningar, som vid utförandet såsom öppna diken böra utgå, äro jämväl intagna i denna kostnadsberäkning, och äro desamma därjämte specificerade i en särskilt upprättad, utlåtandet bilagd, jordersättningslängd.

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § vattenlagen hava synemännen verkställt uppskattning av den genom företaget uppkommande båtnaden och återfinnas såväl de särskilda ägofigurernas som de på de särskilda fastigheterna belöpande andelarnas värden före och efter den föreslagna avdikningen, ävensom båtnadsvärdena i den förut angivna beskrivningen samt arealuträknings- och värderingslängden. Enligt denna längd utgör markens värde före torrläggningen 12393,70 kronor och efter torrläggningen 31618,65 kronor vadan värdeök-

ningen genom företaget skulle komma att uppgå till 19224,95 kronor.

På grund härav åligger det förrättningsökandena, jämlikt 11 kap. 95 och 96 §§ vattenlagen, jämförda med kungl. kungörelsen angående indrivningen och användningen av vissa enligt vattenlagen utgående avgifter (nr 280) den 11 juni 1920 att, innan arbetet påbörjas, till Konungens Befallningshavande i Blekingenlän inbetala ett belopp av 19 kronor 22 öre.

Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattningen av den genom företaget uppkommande båtnaden torde böra anföras, att härvid hänsyn tagets till såväl jordens naturliga godhet som lutningsförhållanden, belägenhet med avseende på avdikningsmöjligheter, höjdläge och andra förhållanden, som härvid kunnat inverka. De i beskrivningen för de särskilda ägofigurerna angivna höjdlägesgraderna hava bestämts med ledning av särskilt upprättad gradtabell.

Företaget omfattar, som förut nämnts, tre olika dikessträckor; därjämte förekommer å dikessträckan C-D ovanför punkt 8+30 en större, stenig backe att genomgrävas. Då det på grund härav kunnat antagas, att kostnaden i förhållande till båtnadsvärdet för det nedom nämnda backe belägna området, skulle bli mindre, därest det ovanför backen belägna området ej inginge i diknings-samfälligheten, har sådan uppdelning i avdelningar av den till samfälligheten hörande marken, som omförmäles i 7 kap. 24 § vattenlagen, blivit verkställd för jämkning beträffande kostnaderna på sätt nämnda § stadgar. Av dessa avdelningar omfattar avdelning I det ovanför punkt 8+30 belägna området, vilket för sin torrläggning är beroende av dikessträckan A-B-C-D, och avdelning II det nedom nämnda punkt belägna området, vilket för sin torrläggning är beroende av dikessträckorna A-B-C och

B-E.

Av beskrivningen m. m. framgår, att jordförbättringarna för avdelningarna uppgå till:

för avdelning I : 10626,80 kronor; och

" " II: 8598,15 "

Av kostnadsberäkningen framgår, att kostnaden för hela åmfällighetens torrläggning medels öppen avdikning skulle uppgå till 8300-kronor, motsvarande en kostnad av 0,43173-kronor på varje krona av jordförbättringsvärdet. Kostnaden för torrläggning av det till avdelning II hörande området, d. v. s. upptagandet av dikessträckorna A-B-C och B-E, skulle enligt kostnadsberäkningen uppgå till sammanlagt 3600.- kronor, motsvarande en kostnad per jordförbättringskrona för denna avdelning av 0,41870 kr.

Enligt övan anförda lagrum bör på grund härav jämkning verkställas, så att torrläggningskostnaden för avdelning II ej överstiger nämnda relativa kostnad, 0,41870 kr. per jordförbättringskrona. Efter denna jämkning kommer relativa torrläggningskostnaden för avdelning I att bli 0,44228 kr. per förbättringskrona.

I den till utlåtandet fögade kostnadsfördelningslängden finnes angivet den efter nu angivna grunder på varje särskilt delägare i företaget belöpande andelen av torrläggningskostnaderna och finnas dessa andelar jämväl uträknade i procent av dessa kostnader.

Beträffande företaget få synemännen i övrigt jämlikt 10 kap. 62 och 64 §§ vattenlagen bestämma:

att detsamma skall utföras såsom öppna diken i överensstämmelse med det upprättade, nu föreliggande förslaget;

att jord, som uppkastas ur dike, skall, där jordägaren ej vill tillgodogöra sig densamma, fördelas på ömse sidor om diket och uppläggas minst 1 meter från dikes-

kanten samt givas samma sidolutning som blivit bestämd för intilliggande dike. - För jordupplag må respektive jordägare, där de så fordra, jämlikt 7 kap. 5 § vattenlagen åtnjuta ersättning;

att i företaget ingående broar skola utföras i enlighet med härför uppgjorda ritningar;

att samtliga med företaget förenade arbeten skola utbjudas till utförande antingen å offentlig entreprenad-auktion eller genom infordrande av anbud, såvida ej överenskommelse träffas om utförandet på annat sätt;

att rensningar av dikena skola genom arbetsstyrelsens för företaget försorg företagas så ofta detta visar sig behöfligt och behöfligheten av dylik åtgärd styrkes genom två ojäviga personers utsago; dock skola rensningar företagas minst vart tredje år;

att företaget skall vara påbörjat inom *ett* år efter det denna förrättning vunnit laga kraft samt vara bragt till fullbordan inom *ett* år efter dess påbörjande; samt att alla i detta utlåtande intagna bestämmelser angående utförande, delaktighet, ersättningar m. m. skola lända till efterrättelse för företaget.

Kostnaderna för denna förrättning skola jämlikt 10 kap. 79 och 80 §§ vattenlagen förskjutas av sökandena samt fördelas mellan delägarna i företaget i enlighet med den för var och en beräknade båtnaden.

Slutligen få synemännen meddela, att besvär emot denna förrättning må ingivas till Söderbygdens vattendomstol, adress Stockholm, inom sextio dagar efter nedanstående dag. I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. I övrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vattenlagen beträffande besvärsgingivande.

Lvany den 16

november 1922

Magnus Wixell

Biträdande godsmän:

Per Persson

Carl Jagers

Per Persson

Carl Jagers

Ewaryd

Beskrivning samt **arealuträknings-** och **värderings-**
längd över vattenskadad mark tillhörande hamnen inom Ewaryds-
by i Bräkne-Hoby socken av Blekinge län;

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1922.

F a s t i g h e t e r n a s				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt Ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
A	1/4	6	Övarbyd		<u>Martin Olsson: sök.</u>
				1	äker
				2	.
					Summa
B	11/48	3	d:		<u>Julius Persson: sök.</u>
				3	äker
				4	.
				5	imp.
				6	.
				7	äker
					Summa
C	11/48	3	d:		<u>Olof Olsson.</u>
				8	äker
				9	.
				10	.
				11	.
				12	.
				13	.
				14	imp.
				15	.
					Summa
D	ans.	2	Gräskullen.		<u>Olof Björklund: sök.</u>
				16	imp.
				17	äker
				18	.
				19	.
				20	.
					Överföras

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
	21							1900	0.70	1330	279	30	1.-	1900	399	-		
	24							1900	0.30	570	136	80	0.75	1425	342	-		
	45										416	10			741	-	324	90
	29							1900	0.30	570	165	30	0.75	1425	413	25		
	48							1900	0.40	760	364	80	0.85	1615	775	20		
						63												
						10												
	04							1900	0.70	1330	532	0	1.-	1900	76	-		
	81						73				583	30			1264	45	681	15
	17							1800	0.85	1530	260	10	1.-	1800	306	-		
	20							1800	0.40	720	144	-	0.85	1530	306	-		
	16							1800	0.55	990	158	40	1.-	1800	288	-		
	08							1800	0.75	1350	108	-	1.-	1800	144	-		
	20							1800	0.70	1260	252	-	1.-	1800	360	-		
	06							1800	0.80	1440	86	40	1.-	1800	108	-		
						72												
						23												
	87						95				1008	90			1512	-	503	10
						69												
	19							1800	0.90	1620	307	80	1.-	1800	342	-		
	19							1800	0.50	900	171	-	1.-	1800	342	-		
	05							1800	0.50	900	45	-	1.-	1800	90	-		
	15							1800	0.15	270	40	50	0.95	1710	256	50		
	58						69				564	30			1080	50		

F a s t i g h e t e r n a s				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					<i>Överfört</i>
				21	åker
				22	"
				23	"
				24	"
				25	"
				26	"
				27	"
				28	"
				29	"
				30	imp.
					<i>Summa</i>
<i>B</i>	<i>1/4</i>	<i>2</i>	<i>Örabygd</i>		<i>Oluf Gust Mattsson sikt.</i>
				31	åker
				32	"
				33	"
				34	"
				35	mosse uppskuren
				36	"
				37	mosse
				38	mosse, delvis uppskuren
				39	åker
				40	"
				41	"
				42	"
				43	"
				44	"
					<i>Överföres</i>

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment	Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar		Jordvärde per ägofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per ägofigur			
									kr.	kr.			öre	kr.	kr.	öre		
har	ar.	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
	58						69			564	30			1030	50			
	14							1700	0.15	255	35	70	0.95	1615	226	10		
	13							1700	0.15	255	33	15	0.95	1616	209	95		
	13							1700	0.15	255	33	15	0.95	1615	209	95		
	10							1700	0.20	340	34	-	1-	1700	170	-		
	07							1700	0.30	510	35	70	1-	1700	119	-		
	06							1700	0.35	595	35	70	1-	1700	102	-		
	07							1700	0.35	595	41	65	1-	1700	119	-		
	08							1700	0.35	595	47	60	1-	1700	136	-		
	20							1700	0.40	680	136	-	1-	1700	340	-		
							40											
1	56						109			996	95			2662	50		1665	55
	24							1700	0.30	510	122	40	1-	1700	408	-		
	45							1600	0.20	320	144	-	1-	1600	720	-		
	55							1600	0.15	240	132	-	0.95	1520	836	-		
	35							1600	0.15	240	84	-	0.95	520	532	-		
					07			1000	0-	-	-	-	0.30	300	21	-		
					40			1000	0-	-	-	-	0.20	200	80	-		
					81			1000	0.15	150	121	50	0.95	950	769	50		
					88			1000	0-	-	-	-	0.70	700	616	-		
	09							1600	0.20	320	29	80	1-	1600	144	-		
	22							1800	0.25	450	99	-	1-	1800	396	-		
	10							1800	0.25	450	45	-	1-	1800	180	-		
	10							1800	0.25	450	45	-	1-	1800	180	-		
	25							1800	0.15	270	67	50	0.95	1710	427	50		
	16							1800	0.90	1620	259	20	1-	1800	288	-		
2	51				2	16				1148	40			5598	-			

F a s t i g h e t e r n a s				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					<i>Överfört =</i>
				45	åker
				46	"
				47	"
				48	imp.
					<i>Summa</i>
<i>F.</i>	<i>1/8</i>	<i>7</i>	<i>Evangd</i>		<i>Martin Berg, sök.</i>
				49	imp.
				50	äng
				51	"
				52	"
				53	"
				54	"
				55	"
				56	"
				57	"
				58	"
				59	"
				60	"
				61	"
				62	marker, delvis uppyttare
				63	imp.
				82	"
				83	tomt
				84	åker
				85	"
					<i>Överfört</i>

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Ång och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment	Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågofigur					
har	ar	har	ar	har	ar									har	ar	kr.		
251				216								114840			5598-			
07								1800	090	1620	11340	1-	1800	126-				
08								1800	090	1620	12960	1-	1800	144-				
15								1800	090	1620	243-	1-	1800	270=				
							140											
281				216			140				163440			6138-	4503	60		
							21											
			14					1600	030	480	6720	1-	1600	224-				
			05					1600	030	480	24-	1-	1600	80-				
			04					1600	030	480	1920	1-	1600	64-				
			04					1600	030	480	1920	1-	1600	64-				
			04					1600	035	560	2240	1-	1600	64-				
			05					1600	035	560	28-	1-	1600	80-				
			07					1600	020	320	2240	1-	1600	112-				
			10					1600	020	320	32-	1-	1600	160-				
			06					1600	020	320	1920	1-	1600	96-				
			06					1600	015	240	1440	095	1520	9120				
			05					1600	015	240	12-	095	1520	76-				
			10					1600	015	240	24-	095	1520	152-				
						14		1200	0-	-	-	075	900	126-				
							193											
							25											
09								2200	085	1870	16830	1-	2200	198-				
12								2200	075	1650	198-	1-	2200	264-				
24								2200	075	1650	396-	1-	2200	528-				
45		80		14			239				106630			237920				

F a s t i g h e t e r n a s				Ágöfugurernas nummur á plankartan	Ágarnas namn, samt ágoslag m. m.
littera á plankartan	mantal	nummur	n a m n		
					Överföret
				86	åker
				87	"
				88	"
				89	"
				90	väg
					Summa
4	5/12	2.	Grangd		Martin Oleson sök.
				64	imp.
				65	äng
				66	"
				67	"
				68	"
				69	åker
				70	"
				71	äng, delvis uppkurser
				72	väg
				73	imp.
				74	"
				75	"
				76	åker
				77	imp.
				78	åker
				79	"
				80	imp.
				81	väg
					Summa

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment	Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågofigur					
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
	45		80		14		239				1066	30			2379	20		
	11							2000	0.55	1100	121	-	1-	2000	220	-		
	09							2000	0.40	800	72	-	1-	2000	180	-		
	16							2000	0.50	600	96	-	0.90	1800	288	-		
	16							2000	0.50	600	96	-	0.90	1800	288	-		
							41											
	97		80		14		280				1451	30			3355	20	1903	90
							110											
		11						1400	0.20	280	3080	1-	1400	154	-			
		15						1400	0.15	210	3150	1-	1400	210	-			
		31						1600	0.15	240	7440	1-	1600	496	-			
		08						1600	0.50	800	64	-	1-	1600	128	-		
	11							1600	0.50	800	88	-	1-	1600	176	-		
	29							1600	0.20	320	9280	1-	1600	464	-			
		16						1000	0.10	100	16	-	0.85	850	136	-		
							26											
							13											
							05											
							07											
	46							1800	0.40	720	33120	1-	1800	528	-			
							14											
	25							2000	0.85	1700	425	-	1-	2000	500	-		
	20							2000	0.85	1700	340	-	1-	2000	400	-		
							27											
							15											
	131		81				216				1493	70			3492	-	1998	30

Fastigheternas				Ägarens nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
46	1/16	7	öraragd		Julius Persson: sök.
				91	äker
				92	"
				93	"
				94	imp.
					Summa
9	3/16	7	öraragd		Janne Olsson: sök.
				95	imp.
				96	äker
				97	"
				98	"
				99	imp.
				100	"
				101	"
				102	äker
				103	"
				104	"
				105	"
				106	"
				107	"
					Summa
4	5/12	1	öraragd		Harl Wikström: sök.
				108	äker
				109	"
				110	imp.
				111	äker
					Ömskrif

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr-läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlingsmark		Annat mark och landvinning		Impediment	Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur					
														kr.	kr.	öre		
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
	94							2000	020	400	376	- 085	1700	1598	-			
	73							2200	060	1320	963	601	- 2200	1606	-			
	11							2200	080	1760	193	601	- 2200	242	-			
							03											
	178						03				1533	20		3446	-	1912	80	
							02											
	29							2200	040	880	255	201	- 2200	638	-			
	71							2000	020	400	284	- 085	1700	1207	-			
	20							2000	050	1000	200	- 1-	2000	400	-			
							80											
							09											
							95											
	32							2000	070	1400	448	- 1-	2000	640	-			
	06							2000	070	1400	84	- 1-	2000	120	-			
	30							2000	030	600	180	- 095	1900	570	-			
	26							2000	030	600	156	- 095	1900	494	-			
	85							1800	020	360	306	- 085	1530	1300	50			
	90							1800	020	360	324	- 085	1530	1377	-			
	389						186				2237	20		6746	50	4509	30	
	65							1800	020	360	234	- 085	1530	988	-			
	59							1900	065	1235	728	651	- 1900	1121	-			
							53											
	08							1900	050	950	76	- 1-	1900	152	-			
	132						53				1038	65		2261	-			

[illegible]

Sammandrag av förestående areal-

[illegible]

uträknings- och värderingslängd.

	A - r - e - a - l								Jordvärde				Jordförbättring		Motsvarande procential	
	Åker, tomt o. dyl.		Ång och odlingsmark		Annan mark och lödvinning		Impedimenter		före torrläggningen		efter torrläggningen					
	har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre		
		45								416	10	741	-	324	90	1.690
		81					73			583	30	1264	45	681	15	3.543
		87					95			1008	90	1512	-	503	10	2.617
		156					109			996	95	2662	50	1665	55	8.664
		281			216		140			1634	40	6138	-	4503	60	23.426
		97		80		14	280			1451	30	3355	20	1903	90	9.903
		131		81			216			1493	70	3492	-	1998	30	10.394
		178					03			1533	20	3446	-	1912	80	9.950
		389					186			2237	20	6746	50	4509	30	23.455
		132					56			1038	65	2261	-	1222	35	6.358
		1577		161		230	1158			12393	70	31618	65	19224	95	100. -
Uvants den 16 nov. 1922 Magnus Wiesel Biträdningsgömmen Per Rissén Carl Pagus																

Kostnadsberäkning över upptagande av avloppsvatten för förläggning av vattenledad mark, tillhörande Evarys by, i Bräkne-Hoby socken av Ble- kinge län;

upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1922.

Dagsverkspris: 6. — kronor.

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		<u>Dikessträckan A-B-C.</u>						
0+50 - 3	250	Grävning av lera m ³	600	1.-	600	-		
1+60		Agalv enf. specialfyll			150	-		
3-6+12	312	Grävning av lera m ³	800	0.90	720	-		
3		Landvägstrumma enf. specialfyll, alt. A eller B (kostnaden utfrs enf. alt. B.)			400	-		
4+66		Wfastvägstrumma enf. specialfyll			320	-		
4+80		Agalv " "			130	-		
6+12-8+30	218	Grävning av lera m ³	600	0.75	450	-		
6+14		Agalv enf. specialfyll			100	-	2870	-
		Jordsättningen enf. särskild jordsätt- ningsslag						247 84
		För oförutsedda arbeten samt ledning af tillägg under arbetets utförande tillägg omkring 10% av förutseende arbetskostnader						282 16
		Summa					3400	-
		<u>Dikessträckan C-D.</u>						
8+30-12+65	435	Grävning av lera m ³	2100	0.90	1890	-		
		Grävning af behållning av block "	200	4.-	800	-		
		" " " skönt berg "	20	15.-	300	-		
		Överfyll			2990	-		

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	à kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		Överfört			2990	-		
8+30		Ågervägskor på specialförlag			200	-		
9+10		"			200	-		
11+50		"			200	-		
12+60		"			130	-		
12+65-15+39	274	Grävning av dygford	300	0.50	150	-		
15+39-17+16	177	"	120	0.50	65	-		
		"	200	0.75	150	-		
16+37		Ågervägskor på specialförlag			100	-	4185	-
		Jordenätningarna på särskild jordenät- ningslängd						102 12
		För oförutsedda arbeten etc. tillägg omkring 10%.						412 88
		Summa					4700	-
		<u>Dikessträckan B-E</u>						
0(=6+12)-18+27	127	Grävning av lea	230	0.75	172 50		172 50	
		Jordenätningarna med särskild jordenät- ningslängd						14 44
		För oförutsedda arbeten etc. tillägg om- kring 10%.						13 06
		Summa					200	-
		<u>Sammandrag</u>						
		Dikessträckan A-B-C					3400	-
		" C-D					4700	-
		" B-E					200	-
		Summa					8300	-
		<u>Specialförlag för trummar af boar</u>						
		<u>Landsvägsbron nr 3^e</u>						
		<u>Alternativ A, trummar: 1-x1-m.</u>						

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	à kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		Schaktning utöver dikesublimen	20	1.-	20	-		
		Täckbollar, tjocklek minst 0.35 m, längd minst 1.4 m	3	20.-	60	-		
		Lidomuren	8	12.-	96	-		
		Frontmuren	60	12.-	720	-		
		Grundskift	9	8.-	72	-		
		Vägbansans iordningställande m. m.			32	-		
		Summa			1000	-		
		<u>Alternativ B. kulvert av 60 cm cementb.</u>						
		Schaktning genom vägbanken 75 m			50	-		
		Cementb. med 60 cm inre diam., inbunden						
		Transportkulverten	10	18.-	180	-		
		Murning längs vägens in- och utlopp samt						
		störstärkning av slänten af sätning			130	-		
		Vägbansans iordningställande m. m.			40	-		
		Summa			400	-		
		<u>Uffartsvägsstrumman vid 4+6.6 1-x1 m 3.6 m lång</u>						
		Schaktning utöver dikesublimen	15	1.-	15	-		
		Täckbollar, tjocklek minst 0.35 m, längd minst 1.4 m	2	20.-	40	-		
		Lidomuren	5	12.-	60	-		
		Frontmuren	12	12.-	144	-		
		Grundskift	5	8.-	40	-		
		Vägbansans iordningställande m. m.			21	-		
		Summa			320	-		
		<u>Agobroar, 3 m bredd</u>						
		<u>Vid 1+6.0</u>						
		Vraka: bärplattor, 4 st. $0.20 \times 0.20 \times 5.50 = 0.88 \text{ m}^3$						
		underslag, 2 st. $0.15 \times 0.15 \times 3 = 0.14$						
		följare 2 st. $0.10 \times 0.15 \times 5.40 = 0.16$						
		brobana $0.075 \times 3 = 0.540 = 1.22$						
		Överfries 2.37 m						

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m. ...	Antal	å kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		Örefrit 2.37 m ²						
		ändskydd, 2 st 0.05 x 0.35 x 3. = 0.11	2.48	50.-	124	-		
		Spik, tjära, arbete m. m.			26	-		
		Summa			150	-		
		<u>Vid 4+80 al 12+60.</u>						
		Virke: bågskivan, 4 st. 0.20 x 0.20 x 4.60 = 0.74 m ²						
		underslag, 2. 0.15 x 0.15 x 3. = 0.14.						
		följare, 2. 0.10 x 0.15 x 4.70 = 0.14.						
		broarna 0.075 x 3. x 4.70 = 1.06.						
		ändskydd 2 st. 0.05 x 0.35 x 3. = 0.11	2.19	50.-	109	50		
		Spik, tjära, arbete m. m.			20	50		
		Summa			130	-		
		<u>Vid 8+30, 9+10 al 11+50.</u>						
		Virke: bågskivan, 5 st. 0.20 x 0.20 x 5.70 = 1.38 m ²	1.28	60.-	76	80		
		underslag 2. 0.20 x 0.20 x 3. = 0.24.						
		följare, 2. 0.10 x 0.15 x 5.80 = 0.18.						
		broarna 0.075 x 3. x 5.80 = 1.31.						
		ändskydd 2. 0.05 x 0.40 x 3. = 0.13.	1.86	50.-	93	-		
		Spik, tjära, arbete m. m.			30	20		
		Summa			200	-		
		<u>Vid 6+14 al 16+37</u>						
		Virke: bågskivan, 4 st. 0.15 x 0.20 x 3.40 = 0.41 m ²						
		underslag 2. 0.15 x 0.15 x 3. = 0.14.						
		följare, 2. 0.10 x 0.15 x 3.50 = 0.11.						
		broarna 0.075 x 3. x 3.50 = 0.77.						
		ändskydd 2. 0.05 x 0.35 x 3. = 0.11	1.54	50.-	77	-		
		Spik, tjära, arbete m. m.			23	-		
		Summa			100	-		
		Svarigt den 16 nov. 1922						
		Karlens viken.						

Kostnadsberäkning över upptagande av avloppsröken för förläggning av vattenledad mask, tillhörande Evarys by, i Bräkne-Hoby socken av Ble- kinge län,

upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1922.

Dagsverkspris: 6.- kronor.

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		<u>Alternativt förslag till dikenav-</u> <u>utförande såsom täckta ledningar.</u> <u>Dikessträckan A-B-C</u>						
00-0+20	40	Renovning av gamla diket, stängt m	40	1.-	40	-		
0+20-3	20	Grävning för röläggning i gammalt dke "	280	1.-	280	-		
		Cementrör med 60 cms inre diam "	280	15.-	4200	-		
		Rörens nedläggning af diket i utfyll-						
		ning med den uppränta jordmassan "	280	1.-	280	-	4800	-
3-6+12	312	Grävning för röläggning i gammalt dke "	312	1.-	312	-		
		Selektion genom landdrägen "	10	3.-	30	-		
		Cementrör med 60 cms inre diam "	312	15.-	4680	-		
		Rörens nedläggning af diket i utfyllning						
		med uppränta jordmassan "	312	1.-	312	-		
		Brensling av tegel i källare med cementmör-						
		tel för de 4 övre skiften, inre diam = 1.- m.,						
		från tjärat plankbotten av dubbla 3"-plank,						
		samt försedda med lock af lämnareningarna	3	150.-	450	-	5784	-
6+12-8+30	218	Grävning för nedläggning av röl i gtt dke m	218	1.-	218	-		
		Cementrör med 52.5 cms inre diam "	218	13.-	2834	-		
		Rörens läggning af diket i utfyllning med						
		den uppränta jordmassan "	218	1.-	218	-		
		Överföres			3270	-	10584	-

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		Överfäst			3270	-	10584	-
		Brunn lika med frägrände			150	-	3420	-
		För oförutsebara arbeten samt ledning och tillägg under arbetets utförande						
		tilläggs arbete 10%					1196	-
		Summa					15200	-
		<u>Dikessträckan C. D.</u>						
8+30-12+65	435	Grävning för röläggning i ft dike in	435	1.50	652	50		
		Cementris med 52.5 cm: inre diam	435	13.-	5655	-		
		Rörrens nedläggning af diket följning						
		med uppgrävde jordmassan	435	1.-	435	-		
		Brunnar lika med frägrände			150	-	6892	50
12+65-15+39	274	Grävning för röläggning	274	0.50	137	-		
		Vika som underlag för rörrens	274	0.50	137	-		
		Saltglaserade lerris med 52.5 cm: inre diam, 3 ^{de} kval.	274	13.-	3562	-		
		Rörrens läggning af diket följning med den uppgrävde massan	274	1.-	274	-		
		Brunnar lika med frägrände			150	-	4260	-
15+39-17+16	177	Grävning för röläggning	177	0.75	132	75		
		Cementris af saltglas lerris med 37.5 cm: inre diam	177	6.50	1150	50		
		Rörrens läggning af diket följning med uppgrävde massan	177	0.75	132	75		
		Brunnar, lika med fräg	2	150.-	300	-	1716	-
		För oförutsebara arbeten etc. tillägg arbete 10% av arbetslovet material- kostnaderna					1131	50
		Summa					14000	-

[illegible]

Avloppskanalens benämning eller littera	Avvägningpunkt	Avstånd från föregående avvägningpunkt	Avloppskanalens				Anmärkningar
			djup	bottenbredd	dagbredd	sidolutning	
m.			m — e — t — e — r				

Görningstabell över uppbyggnad av avloppskanalen
för tentläggning av vattenströkat mark, tillhörande
Örneryds by i Bränsjö-Valby socken av Blekinge
län; uppmätt vid ingreppsmätning enligt vattenlagen
år 1922.

Längsfräcken A-B-C-D.

0	-	-	0.50	-	-	Rensning.
+50	50	2.47	"	7.91	1:15	- " -
1	50	1.41	"	4.73	"	0+80 grävningen börjar.
+50	50	1.88	"	6.14	"	+60 äggräskan av trä.
2	50	1.92	"	6.26	"	
+90	90	2.08	"	6.74	"	
3	10	2.33	"	7.49	"	Thulvert under landvägen.
+57	57	2.03	"	6.59	"	
4	43	1.78	"	5.84	"	4+66 utspändning krumma av trä.
5	100	1.55	"	5.15	"	4+80 äggräskan av trä.
+50	50	1.33	"	4.49	"	Rigång.
6	50	1.49	"	4.97	"	6+18 riksdike B-C tillstötten.
+12	12	1.45	"	4.85	"	Dike tillstötten.
7	88	1.37	"	4.31	"	6+14 äggräskan av trä.
8	100	1.55	"	5.15	"	8+30 äggräskan av trä.
+30	30	1.95	"	6.35	"	C.
+50	50	2.15	"	6.95	"	8+34 rigång.
9	50	1.99	"	6.47	"	9+60 äggräskan; av trä.
+50	50	2.54	"	8.12	"	9+60 fix i berg med höjfläga 8.1 m.
10	50	2.28	"	7.34	"	
+50	50	2.44	"	7.82	"	
11	50	2.49	"	7.97	"	
+20	20	-	"	-	"	11+50 äggräskan av trä.
12	80	1.61	"	5.33	"	

Avloppskanalens benämning eller littera	Avvägningspunkt	Avstånd från före- gående avvägnings- punkt m.	Avloppskanalens				Anmärkningar
			djup	bottenbredd	dagbredd	sidolutning	
	+60	60	1.45	0.50	4.85	1:1.5	Äppläpparna avläsa
	+65	5	1.42	"	4.76	"	rigång.
	13	35	1.36	"	4.58	"	
	14	100	1.42	"	4.76	"	
	15	100	1.22	"	4.16	"	
	+39	39	1.20	"	4.10	"	rigång.
	16	61	1.18	"	4.04	"	
	+37	37	1.34	"	4.52	"	Äppläpparna avläsa, rigång.
	17	63	1.25	"	4.25	"	
	+16	16	1.17	"	4.01	"	rigång, grävningen slutar.
B- C.	0=6+12	-	1.25	0.50	4.25	1:1.5	grävningen börjar.
	+60	60	1.12	"	3.86	"	
	18	40	0.95	"	3.35	"	
	+27	27	0.89	"	3.17	"	grävningen slutar.
Swans den 16 nov. 1922 Maximilian							

Jordensäktöringsbärgd öfver upptagande
 af outnyttadiken för förläggning af vattenledad
 mark, tillhörande Brarvds by i Bräkne - Hög
 socken af Blekinge län; upprättad vid syn-
 förmåttning enligt vattenlagen år 1922.

Fastigheternas				Ägarnas namn	Areal	i tunnlar	Förskilling		Summa	
Litens å kartan	antal	nummer	namn		are	ä tunnlar	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<u>Dikessträckan A-B-C.</u>							
			Brarvd	<u>Karl Nilsson</u>						
				<u>Madam Landstingsborn</u>	5.-	20.-	100	-	100	-
G.	5/12	2	82	<u>Martin Olsson</u> sök.						
				Ar ägofig. 78 och 79.	2.80	17.-	47	60		
				" 80 och angärande	1.10	20.-	22	-	69	60
F.	1/8	7	82	<u>Martin Persson</u> sök.						
				Ar ägofig. 83	0.15	18.70	2	80	2	80
H.	1/16	7	82	<u>Julius Persson</u> sök.						
				Ar ägofig. 92	1.60	13.20	21	12		
				" 93	0.80	17.60	14	08	35	20
J.	3/16	7	82	<u>Jarne Olsson</u> sök.						
				Ar ägofig. 96.	0.90	8.80	7	92		
				" 97.	2.20	4.-	8	80		
				" 98.	0.60	10.-	6	-		
				" 102	0.60	14.-	8	40		
				" 105	0.50	6.-	3	-		
				" 106	1.70	2.60	6	12	40	24
				Summa					247	84
			<u>Dikessträckan B-C</u>							
K.	1/16	7	Brarvd	<u>Julius Persson</u> sök.						
				Ar ägofig. 91	1.90	4.-	7	60	7	60
				Göreföres					7	60

				Överfäst					7 60
J.	3/16	7	kvaryd	Janne Olsson rök.					
				Ar ägofij 106 = 107	1.90	3.60	6 84	6 84	
				Summa				14 44	

Dikessträckan C-D

F.	1/8	7	kvaryd	Martin Berg rök.					
				Ar ägofij 63	1.40	16.-	22 40		
				635	1.80	4.-	7 20	29 60	
G.	5/12	2	kvaryd	Martin Olsson rök.					
				Ar ägofij 64	7.20	4.-	28 80		
				67	1.10	2.40	2 64		
				68 = 69	1.-	8.-	8 -		
				70	0.80	3.20	2 56		
				71	0.30	1.-	30	42 30	
H.	1/4	2	kvaryd	August Mattsson rök.					
				Ar ägofij 32	0.70	3.20	2 24		
				34	0.80	2.40	1 92		
				35	1.-	-	-		
				36	3.30	-	-		
				37	0.50	1.50	75		
				43	0.70	2.70	1 89	6 80	
I.	ans. 2.	kvaryd	Olof Björklund rök.						
				Ar ägofij 18	0.40	9.-	3 60		
				20	0.90	2.70	2 43		
				21	0.90	2.55	2 30		
				25	0.40	5.10	2 04	10 37	
J.	1/8	3	kvaryd	Olof Olsson					
				Ar ägofij 9	0.70	7.20	5 04		
				10	0.40	9.90	3 96		
				11	0.30	13.50	4 05	13 05	
				Summa				102 12	

Lammandrag

Dikenssträckan A-B-C

247 84

B-C

14 44

C-D

102 12

364 40

Summa

364 40

Kvant för 16 nov. 1922.

Nagrus miken

Biträdnare godkända

Per Persson

Carl Lager

Kostnadsfördelningstämp för upptagande av
tillhörande Evaryds by i Brähus Hoby socken
vattenlagen år 1922.

Fastigheternas				Agarnas namn.
littera i fasten	areal	nummer	namn	
<u>Avdelning I.</u>				
A	1/4	6	Evaryd	1/2 Martin Olsson
B	1/48	3	♂	2/3 Julius Persson
C	1/48	3	♂	Olof Olsson
D	areal	2	♂ (Gräskullen)	Olof Björklund
E	1/4	2	♂	1/2 Aug. Mattsson
F	1/8	7	♂	Martin Berg
G	5/12	2	♂	1/2 Martin Olsson
<u>Avdelning II.</u>				
G	5/12	2	♂	1/2 Martin Olsson
F	1/8	7	♂	Martin Berg
H	1/16	7	♂	2/3 Julius Persson
I	2/16	7	♂	Jarne Olsson
K	5/12	1	♂	3/4 Karl Nilsson

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt 10 kapitlet vattenlagen angående *anläggning av vattenkrafts*
mark tillhörande Svaryd by i Bräne-höly socken av Skövde
län;

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	dag	A r b e t e	An- tal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ... st.	2	0,50			1	-
		Ägomätning 1:4000, §§ 6—9, ...						
		a) mättningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje "	3.6	3,00	10	80		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "	1.1	6,00	6	60		
		2) strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter "						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		3) strandsträckor utefter sjö och vattendrag med bredd över 15 m. i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		b) mättningsområdets ägofigurer enl. tariff II						
		15.77 har åker, medelareal 0.24 har	15.77	1.06	16	72		
		ägofigurer st.	64	0.17	10	88		
		1.61 har äng och odlingsmark, medelareal 0.10 har	1.61	1.46	2	35		
		ägofigurer st.	17	0.05		85		
		2.50 har annan mark, medelareal 0.46 har	2.50	0.58	1	33		
		ägofigurer st.	5	0.18		90		
		11.58 har impediment och höglänt mark medelareal 0.45 har	11.58	0.42	4	86		
		ägofigurer st.	26	0.14	3	64		
		S:a 31.26 har						
		S:a 1112 st.						
		c) inmätning av vattenavlopp (utan samband med avmätning av kringliggande mark) enl. tariff III m. en medelbredd av m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		krokinje "						
		i annan mark raklinje "						
		krokinje "						
		Överföres			58	95	1	-

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			58 93	1 -
		d) 1:sta regalarket			4 -	
		övriga regalark st.		1,00	- -	62 93
		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d. § 44, mom. 4 dagar	1	12,00	12 -	
		b) yttavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 14 punkter pr har har	15,77	0,66	10 41	
2 4 2		avvägda punkter st.	220	0,02	4 40	
		i annan mark, medelantal 6 punkter pr har har	3,91	1,04	4 07	
		avvägda punkter st.	22	0,08	1 76	
		c) begränsningskurva, § 11, mom 2:				
		i öppen mark km.	3,8	2,50	9 -	
		i annan mark "	0,6	5,00	3 -	44 64
		Arealuträkning, § 13, tariff V,				
		112 ägofigurer, medelareal 0,28 har st.	112	0,05	5 60	
		har	31,26	0,10	3 12	8 73
		Ägobeskrivning, § 14,				
		ägofigurer st.	112	0,03		3 36
		Markvärdering,				
		a) uppskattning och värdering, § 44, mom 5 dagar	-	12,00		
		b) gradtabell, kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern			4 -	
		för övriga kilometer st.	0,85	1,50	1 28	
		c) uträkning av värde pr. ytenhet, § 17, mom 2				
		värdetal st.	172	0,06	10 32	
		d) uträkning av förbättringsvärdet, § 18				
		ägofigurer st.	8,6	0,12	10 32	25 92
		Längdprofil § 20,				
		a) uppritning enl. tariff VI,				
		1) nytt avlopp km.		6,50		
		2) befintligt avlopp "	1,85	~~3,50~~	6 48	
		b) antal blad st.	1	3,00	3 -	
		Hydrografisk utredning, § 24,				
		grundbelopp			2 -	
		tillägg km. ²	2	0,02	04	
		Dimensionsberäkning, § 25,				
		a) öppet avlopp, grundbelopp	1,85	3,50	~~6 48~~	
		tillägg för särskild beräkning,				
		dels km.	1,85	1,00	1 85	
		" för våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²				
		nämligen m ² sektion på km.				
		" " " " "				
		" " " " "				
		Överföres			19 85	146 58

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			19 85	146 58
	b) täckt ledning.					
	1) inre diameter intill 20 cm. km.			6,00		
	2) " överbord "	1,85	10,00		18 50	
	Tvärsektion § 22,					
	vid upptagning av nytt avlopp			0,15		
	" utvidgning av befintligt avlopp	4	0,25		1 -	
	tillägg för m ² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen m ² för..... st.					
	" " "					
	Inritning å plankartan av avlopp och vallar, § 27.					
	grundbelopp				1 -	
	tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	46	0,03		1 38	
	Arbetsbeskrivning, § 28.					
	1:a sidan				3 -	
	tillägg för övriga sidor st.	1	2,00		2 -	
	Kostnadsberäkning, § 29.					
	a) vid upptagning av nytt avlopp km.			2,50		
	därjämte 25öre pr. m ² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen m ² sektion på					
	m ² sektion på					
	m ² sektion på					
	b) vid utvidgning af befintligt avlopp	1,85	4,00		7 40	
	för täckt ledning därjämte 50öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen:	1,85	4,-		7 40	
	m ² sektion på km.					
	m ² sektion på					
	m ² sektion på					
	c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 % (broar inberäknat) $\frac{8'300 + 30'500}{10} = 38'800$				38 80	100 33
	Förslag till brobyggnad, § 34.					
	a) enkel bro,					
	1) kostnadsberäkning st.	4	3,00		12 -	
	2) ritarbetet	4	3,00		12 -	
	b) annan bro i två projektioner,					
	1) dimensionsberäkningar st.			8,00		
	2) för ritarbetet, l: — kr. pr. m. teoretisk spännvidd					
	Förslag till trumma, § 36.					
	a) enkel trumma i 2 projektioner st.	2	5,00		10 -	
	b) detaljerad kostnadsberäkning	2	3,00		6 -	
	c) kulvert med kulvertsättning	1	8,-		8 -	48 -
	Överføres					294 91

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				294 91
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39,				
		höjdlägestal st.	242	0,01		2 42
		Utlåtande och betänkande, § 43,				
		 sid.	6	3,00		18 -
		Ersättningslängd, § 42,				
		grundbelopp			1 50	
		varje ersättningsbelopp st.	34	0,25	8 50	10 -
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom 1. dagar	2	12,00		24 -
		Särskild utredning, § 44, mom 2, ...		12,00		
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom 14, ...	1	12,00		12 -
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregistnummer o. dylikt, § 44, mom 15, dagar		12,00		
		Summa kronor				361 33
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				- -
		Annonskostnader ang. sammanträden				- -
		Inbindning av förrättningshandlingarne 2 ex.				2 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		" " " gode männen enligt egna räkningar				61 -
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.				35 -
		Summa kronor				98 -
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				361 33
		Övriga förrättningskostnader				98 -
		Summa kronor				459 33
		Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till häradsrätt.				
		 den 16 nov. 1922.				
		 Statens lantbruksingenjör.				
		Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betygar:				
		 Kronor kvitteras:				
		 den 19				
		Statens lantbruksingenjör.				

L Ö S E N

för avskrift av handlingar och kopior av ritningar upprättade vid *syneförhandling enligt staten-*
lagen för tilläggning av vattenkrafts mark, tillämnade Svante Ly., i
Boälms-Höly socken i Blekinge län

A r b e t e	An- tal	å pris kr.				
			Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4		5	
Kopia av plankartan, § 49,						
1) 1:sta regalarket			7	—		
övriga regalark	st.	1,75	—	—		
2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal. tariff VII, skalan 1:4000, medelareal <i>0.28</i> har, ägofigurer, ...	st.	112	0.07	7	84	
har		31.26	0.14	4	38	
höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			3	06		
3) insättning av höjdlägestal	st.	242	0,02	4	84	
” ” kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	46	0,05	2	30	31 17
Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,						
1) enligt tariff VIII i skala 1:4000, nytt avlopp	km.		5,00			
ändring av befintligt avlopp	”	1.85	6,00	11	10	
2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning				1	30	
3) broar och trummor, originalritningens belopp med 30 % förhöjning				35	10	47 50
nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %						
4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad						
längdprofilritningar	st.	1	3,00		3	—
tvärsektions och broritningar	”		5,00			
Avskrift av syneförhandlingarne, § 55	sid.	27	0,75		27	75
<i>Utryck</i>		1				75
Summa kronor					110	17

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader
från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Osten

Svante den *16* nov. 19*22*

Maynus Wick
Statens lantbruksingenjör.

Kronor kvitteras:

..... den 19.....