


Förslag till "Tostarps utdiknings-
företag av år 1923" i Asarums socken av Blekinge

län; upprättat vid syneförrättning enligt vatten-



lagen år 1923 av:

Magnus Nicu.



Statens lantbruksingenjör.



Ägotrumma vid 2+6.




Ägotrumma vid 3+52.



RITN.Nr 001

K 1*0563



Akt nr:
A563

AU\$A563


NO 85

29

A

K

1-0563



Handlingar rörande "Tostarps
utdikningsföretag av år 1923" ;

Asorums socken av Blekinge län; upp-
rättade vid syneförrättning enligt vattenlagen

år 1923 av:

$\frac{31}{12}$ Magnus Wixell.

Innehålla 19 skrivna sidor.

Härtill höra 1 blad ritningar.

Protokoll, för en sam-
mantraden nämnde synföretä-
ring inom Tostarp.

År 1923 den 13 sept. kl 2 e.m. inställes
sig under tecken af, ståtens lantbrukningsfr, hos
lantbrukaren August Johansson i Tostarp
för att på grund av vederbörligt förordnande lant-
lögns synföretäring enligt vad enligt för förslags-
ning av vattenkrafts verk, tillkommande Tost-
arps by i skannens saken av skedande län.
Delägarna i företaget hade i den för stämning
stadgades nämning blifvit kallade till samman-
traden och hade på grund härav följande perso-
ner tillståndsbeskunnat, nämligen:
företagingsstöbunden: August Johansson för $\frac{52}{512}$
nr 1 i Tostarp.

och öfriga delägarna:

Joes Vilsson för $\frac{7}{52}$ nr 1 i Tostarp och
 $\frac{201}{256}$ nr 2 i Tostarp

Emil Jönsson för $\frac{15}{512}$ nr 1 i Tostarp

Såsom godkända hade tillståndsbeskunnat Olof
Olsson i Ullensåra och Johan Mattsson, Gungula.

§1.

Det för under tecken af följande förordnandet att lant-
lögns ifrågasatt företäring upplättes (bil A).

§2.

Jär emot synemånen kunde ej vara sig av dessa
och av delägarna i företaget uttråas.

§3.

Lagen kunde emot företaget förföras, enligt
synemånenas isikt, ej att kunde dylikt hinder ej
heller av delägarna uppföras.

§4.

Det förklarar sig uti följande förhållanden till utskottet
förklarades deltagarna uti redogördes härvid för detta
na, ävensom för de beräknade kostnaderna för det
samma genantfärande.

85.

Synsamman i delägarna begär sig ut i fullt
för att laga rikningslägenheten i skärskådande
samt verkställas nödiga jordvänderingar. Efter
sterkningen fortsattes sammanträdet. För dagen
frickommes enklare af flera frågor att behandla
värfat sammanträdet avslutades med tillkänn-
givande, att nästa sammanträde, ut vilket för-
rätningarna komma att avslutas, skulle hållas
i samma plats fredagen den 9 nästa nov.
kl. 9 f.m., de delägarna i godman hade stå
livstadeskomman. Utan annan handling än detta
tillkänngivande.

Out of his son was
Maynard Steele.

Bestenfalls gutachten

Prof. Heussen Boston

1
Jr 1920 den 9 nov. kl. 9 fm.

På i frågande af beständ till af plats om-
vänderna äro förut angifna symtom för
frukt behandling nu det ifrågavarande sv-
denningsfråget af hade dänjante tillstäl-
deskanit de både deltagarna i fråget,
fråtemingsöbunden August Johansson af
Emil Jansson.

16

Da nun freiständig appearing längeren ist

förslagen rörande företaget förklarades som deltagarna
 och angavs härvid särskilt den för varje av dessa
 beräknade beträden genom företaget, som delaktig-
 heten i kostnaderna för detsamma utfrån,
 ännu erättningen, som av styrelsen blivit
 bestämt att utgå i samband med företaget.

För delägare, som ej var sökande till företaget
 framhölls särskild beträffande delaktigheten
 bestämmelserna i 7 kap. 27 § vattenlagen.

§7.

Det av styrelsen angående företaget angivna
 utlåtandet upplästes. (bil. B.)

§8.

Styrelsen tillkännagav, att de utlåt August
 Johansson, Tostarp, att emottaga och förvara ^{arkivstäm} de till
 denna förättning hörande utlåtande med kart-
 linnen och ritningar, att skola dessa hos honom
 vara tillgängliga för svar, som åstundas att
 granska dem eller taga avskrift därav.

§9.

Här skall antecknas, att 3/4 delen åtgätt för åtgärder,
 för vilka gottgörelse åt förättningsmannen utgår i
 form av lönande.

§10.

Sedan alla frågor rörande företaget som varit be-
 handlade och utredda förklarades förättningen
 avslutad.

Ordför. till. som även
 Lagnus vice.

Beträddande godkänn.

Joh. Mattsson *[Signature]*

nr 328/1920

39

Landskansliet
i Karlskrona

den - 7 DEC. 1920

39

Bil. of.

Till

Kommungens Befallningshavande i
Boekinge län.

R E S O L U T I O N.

Öfversändes till statens landtbruksingenjör Magnus Wixell, som
härigenom förordnas att lagligen verkställa ifrågavarande förrättning.

Karlskrona å landskansliet den 31 december 1920.

På länsstyrelsens vägnar:

Arvid Nilsson

Undersökt för händelse vidtogs anhöll
om förordnande för beting förordnande att i
enlighet med gällande lag verkställa syne
n° 186 genom ut för ägarna till kommunen
51/512 nr 1 Tostarp i Asarums socken, Boekinge
län.

Tostarp den 4 dec. 1920.

af Johansson

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående
" Tostarps utdikningsföretag av år 1923 " i Asarums socken
av Blekinge län.

Ifrågavarande företag avser torrläggning av de å
den till detta utlåtande fogade plankartan upptagna
markerna, och erfordras för ernående av detta ändamål att
det genom desamma ledande avloppsdiket upptages till stör-
re dimensioner än detta för närvarande innehar. Den vatten-
skadade marken finnes närmare angiven i den till detta ut-
låtande fogade beskrivningen samt arealuträknings- och vär-
deringslängden. Arealen av dessa marker utgör 3,26 hektar,
varav 1,77 hektar åker och 1,49 hektar äng eller odlingsmark.

Över avloppet har profilritning blivit uppgjord,
vilken utvisar såväl höjd- och jordmånsförhållanden ef-
ter detsamma, som för avloppsdiket vid denna syneförrätt-
ning bestämda dimensioner. Nederbördsområdet för avlop-
pet är obetydligt och hava på grund härav detsammas di-
mensioner blivit bestämda uteslutande med hänsyn till de
vattenskadade markernas torrlägningsbehov.

Kostnaderna för avloppsdikets uppgrävning till nödi-
ga dimensioner hava beräknats till 2500.-kronor. Av det-
ta belopp utgöra 61,62 kr. ersättningar för jordupplåtel-
se till dikets utvidgning. De arbeten, som äro bestämda
att utföras, äro specificerade i den bifogade kostnadsbe-
räkningen.

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 22 § och 10 kap. 60
§ vattenlagen hava synemännen verkställt uppskattning av
den genom företaget uppkommande båtnaden. Markernas vär-
de har härvid blivit uppskattat, i nu befintligt skick till
4423,80 kr. och efter torrlägningsarbetets utförande till
4103,70 kr. vadan förbättringen genom företaget skulle kom-
ma att uppgå till 2679,90 kr. Vid denna uppskattning har
hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet som lut-

ningsförhållanden, höjdläge och andra förhållanden, som härvid kunnat inverka. Särskild grädtabell har härvid blivit uppgjord för utrönande av höjdlägets inverkan på förbättringen.

Beträffande företaget få synemännen jämlikt 10 kap. 62 och 64 §§ vattenlagen bestämma:

att detsamma skall utföras i överensstämmelse med det upprättade, nu föreliggande förslaget;

att jord, som uppkastas ur dike, skall, därjordägaren ej vill tillgodogöra sig densamma, fördelas på ömse sidor om diket och uppläggas minst 1 meter från dikeskanten samt givas samma sidolutning, som blivit bestämd för intilliggande dike. För jordupplag må respektive jordägare, där de så fordra, jämlikt 7 kap. 5 § vattenlagen åtnjuta ersättning;

att de båda i företaget ingående trummorna skola utföras i enlighet med härför uppgjorda ritningar;

att samtliga med företaget förenade arbeten skola utbjudas till utförande antingen å offentlig entreprenadauktion eller genom infordrande av anbud, såvida ej ~~samtliga~~ ~~delägarna~~ i företaget enas om utförandet på annat sätt:

att rensningar av diket skola företagas så ofta detta visar sig behöfligt och behöfligheten av dylik åtgärd styrkes genom två ojäviga personers utsago; dock skola rensningar verkställas minst vart tredje år;

att företaget skall vara påbörjat inom ~~ett~~ ^{två} år efter det denna förrättning vunnit laga kraft samt vara bragt till fullbordan inom ~~ett~~ ^{två} år efter dess påbörjande; samt

att företaget skall benämnas "Tostarps utdikningsföretag av år 1923".

Kostnaderna för denna förrättning skola jämlikt 10 kap 30,79 och 80 §§ vattenlagen förskjutas av sökanden och fördelas mellan delägarna i företaget i enlighet med

den för var och en beräknade båtnaden.

Slutligen få synemännen meddela, att besvär emot denna förrättning må ingivas till Söderbygdens vattendomstol, adress Stockholm, inom sextio dagar efter nedanstående dag. I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. I övrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vattenlagen beträffande besvärers ingivande.

Förutom plan-och profilritning till företaget finnas till detta utlåtande fogade följande handlingar:
beskrivning samt arealuträknings- och värderingslängd,
kostnadsberäkning,
grävningstabell,
jordersättningslängd och
kostnadsfördelningslängd.

Postarp den 9 nov. 1920

Maxim Sjöell.

Biträde givna:

Juh. Hansson

Ed. Mön

Tostarp

Beskrivning samt **arealuträknings** och **värderings**

- **längd** över vattenskadad mark tillhörande *Tostarps utdömningsföretag* av år 1923 i *Asarums socken* av *Blekinge län*;

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1923.

F a s t i g h e t e r n a s				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
A	15/512	1	Tostarp		Emil Jönsson
				1	väg
				2	åker
				3	"
				4	"
				5	"
				6	"
				7	"
				8	"
				9	"
				10	"
				11	"
				12	"
					Summa
B	51/512	1	Tostarp		August Johansson pök
				13	åker
				14	mosse
				14a	väg
				15	mosse
				16	åker
				17	mosse
				18	"
				19	"
				20	"
				21	"
				22	"
				23	"
					överföres

A - r - e - a - l								Jordvärde per-hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen			Jordförbättring genom torrläggningen		
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment	Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågofigur					
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
								06										
15								1500	0.35	525	78 75	1-	1500	225 -		146	25	
08								"	0.60	900	72 -	1-	1500	120 -		48 -		
04								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26								1000	0.40	400	104 -	1-	1000	260 -		156 -		
08								1500	0.30	450	36 -	1-	1500	120 -		84 -		
22								"	0.20	300	66 -	0.90	1350	297 -		231 -		
05								"	0.55	825	41 25	1-	1500	75 -		33 75		
08								"	0.30	450	36 -	1-	1500	120 -		84 -		
32								"	0.20	300	96 -	0.90	1350	432 -		336 -		
10								"	0.25	375	37 50	0.95	1425	142 50		105 -		
13								"	0.40	600	78 -	1-	1500	195 -		117 -		
151								06			645 50			1986 50		1341 00		
10								1500	0.15	225	22 50	0.85	1275	127 50		105 -		
		15						"	0.20	300	45 -	0.90	1350	202 50		157 50		
								03										
		04						"	0.60	900	36 -	1-	1500	60 -		24 -		
16								"	0.50	750	120 -	1-	1500	240 -		120 -		
		13						1200	0.20	240	31 20	0.90	1080	140 40		109 20		
		08						"	0.25	300	24 -	0.95	1140	91 20		67 20		
		03						"	0.30	360	10 80	1-	1200	36 -		25 20		
		04						"	0.35	420	16 80	1-	1200	48 -		31 20		
		17						"	0.30	360	61 20	1-	1200	204 -		142 80		
		34						"	0.25	300	102 -	0.95	1140	387 60		285 60		
		27						"	0.50	600	162 -	1-	1200	324 -		162 -		
26		125						03			631 50			1861 20		1229 70		

Fastigheternas				Ägofigureras nummer & plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera & plankartan	mantal	nummer	n a m n		
			Tostarp		överfört
				24	mosse
				25	"
6	20/256	2.	Tostarp		Summa <u>Joel Nilsson</u>
				26	mosse
					Summa

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen			Efter torrläggningen			Jordförbättring genom torrläggningen				
Åker, tomt o. dyl.		Ång och odlings- mark		Annat mark och landvinning		Impediment	Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågofigur						
har	ar	har	ar	har	ar									har			ar	kr.	kr.
	26		125					03			631	50			1861	20	1229	70	
			06						1200	0.40	480	28	80	1-	1200	72	-	43	20
			10						"	0.45	540	54	-	1-	1200	120	-	66	-
	26		141					03			714	30			2053	20	1338	90	
			08						800	1-	800	64	-	1-	800	64	-	-	-
			08								64	-			64	-			
Trastorp den 9 nov. 1920 Rayner m. m. Biträdet g. m. J. v. h. Hansen <i>[Signature]</i>																			

Sammandrag av förestående areal-

[illegible]

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	à kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
<i>Kostnadsberäkning för "Fostars verkstads- grävtur nr 1923" i Skarvåsa socken i Blekinge län, upprättad ut eftergrävning enligt vattenlagen år 1923.</i>								
0-2+20	220	Grävning av sten & grus m ³	220	2.50	550	-		
		" " grus & sten "	400	1.50	600	-		
		" " sand samt stenar "	250	0.80	200	-	1350	-
2+20-5+38	308	" " dygnet med sand & stenar "	700	0.60	420	-		
		" " sand & stenar "	60	1.50	90	-	510	-
2+6		Ägtrummen och specialfyllning			230	=		
3+52		" " " " " "			160		390	-
Jorderisätningarna enligt särskild jord- anvisningslängd								61 62
För oförutsebara arbeten samt ledning av tillägen under arbets utförande tilläggas omkring 10%								188 38
Summa								2500 =
<u>Specialfyllning för trummarna.</u>								
Vid 2+6, vattenöppning = 0.6 x 0.6 m, vägbasens bredd = 3.6 m								
		Behållning utöver skavsaltningen m ³	12	3-	36	-		
		Grundsläp	4	6-	24	=		
		Lidmuren	2.5	8-	20	=		
		Täckbotten	1.5	10-	15	=		
		Frontmuren	14	8-	112	=		
		Vägbasens af den arbeten			23	=		
Summa							230	-
Vid 3+52; vattenöppning = 0.6 x 0.6 m vägbasens bredd = 3.6 m								
		Behållning utöver skavsaltningen m ³	15	1-	15	=		
		Grundsläp	4	6-	24	=		
Överfyll							39	-

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	à kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		Ärrefäst			39	-		
		Sidomuran	2.5	8.-	20	-		
		Täckbotten	1.5	10	15	-		
		Frontmuran	4	8	32	-		
		Vägbana af den arbeten			14	-		
		Rentbädd, dubbel	8	5.-	40	-		
		Summa			160	-		
Postaff den 9 nov. 1920 Nagrus öfver								

Avloppskanalens benämning eller littera	Avvigningspunkt	Avstånd från föregående avvigningspunkt	Avloppskanalens				Anmärkningar
			djup	bottenbredd	dagbredd	sidolutning	
Grävningstabell för "Tostarps utdikningsföretag av år 1923" i Asarums socken av Blekinge län; upprättad vid synförrättning enligt vattenlagen år 1923							
	0.		0,60	0,30	2,10	1:15	Fjerp c. a 4m. väster om diket
	+20	20	1,72	"	5,46	"	höjd = + 5,00
	+32	12	2,08	"	6,48	"	
	+44	12	2,48	"	7,74	"	
	+66	22	2,08	"	6,48	"	
	+80	14	2,-	"	6,30	"	
	1.	20	1,89	"	5,97	"	
	+6	6	1,70	"	5,40	"	
	+40	34	1,92	"	6,06	"	
	+60	20	2,15	"	6,75	"	
	+80	20	2,62	"	8,16	"	
	2.	20	2,34	"	7,32	"	
	+6	6	2,18	"	6,84	"	Trumma enligt föreläggning
	+20	14	1,73	"	5,49 3,76	1:1	
	+80	60	1,61	"	3,52	"	
	3.	20	1,54	"	3,38	"	
	+20	20	1,45	"	3,20	"	
	+52	32	1,45	"	3,20	"	Trumma enl. föreläggning
	+80	28	1,63	"	3,56	"	därfter nygrävning
	4.	20	1,26	"	2,82	"	
	+40	40	1,34	"	2,98	"	
	5.	60	1,63	"	3,56	"	
	+28	28	1,70	"	3,70	"	Rigång
Tostarp, den 9 nov. 1923							

[illegible]

Födersättningslängd för Tostarps
utdelningsföretag av år 1923 i Åsarnas
socken av Blekinge län; upprättad vid
syneförättning enligt vattenlagen år 1923

Fartighiternas				Ägarnas namn	Areal	i kronor	Ersättning		Summa	
Littera å kartan	Mantel	Nummer	Namn		ac	ä	kr:	ör:	kr:	ör:
B	201/256	2	Tostarp	<u>Joel Nilsson</u> 0-2+5	6.50	2,-	13	-	13	-
A	15/512	1	"	<u>Emil Jönsson</u> av ägofig 2	0.40	5.25	2	10		
				" " 7	0.50	3,-	1	50		
				" " 8	0.60	8.25	4	95		
				" " 9	0.80	4.50	3	60		
				" " 10	0.90	3,-	2	70	14	85
B	51/512	1	Tostarp	<u>August Johansson</u> av ägofig 13	0.85	2.25	1	91		
				" " 14	0.50	3,-	1	50		
				" " 17	1.15	2.40	2	76		
				" " 18	0.70	3,-	2	10		
				" " 22	4,-	3,-	12	-		
				" " 25	2.50	5.40	13	50	33	77
				<u>Summa</u>	19.40				61	62

Tostarp den 9 nov. 1923

Åsarnas socken.

Biträdes givaren:

Joh. Åsarn *[Signature]*

Kastnadsfördelningslängd för
 "Tostarps utdikningsföretag" av år 1923 i Ksarums
 socken av Blekinge län; upprättad vid synför-
 rättning enligt vattenlagen år 1923.

Fastigheternas				Ägarnas namn	Delaktighetstotal	Dikningskostnader		För "Förädlingskostnader	
littera i kantan	mantal	nummer	namn		%	kr:	öre	kr:	öre
A	15/512	1	Tostarp	Emil Jönsson	50.039	12.50	98	1 18	85
B	51/512	1	"	August Johansson Ark.	49.961	12.49	02	1 18	66
Summa					100,-	2.500	-	2 37	51
Tostarp den 9 nov. 1923.									
Kastnadsnär.									
Beträddes givarna.									
Joh. Hansen					Olof Hansen				

Kallelse.

Emil Jönsson
Tostarp

varder härigenom kallad att själv eller genom lagligen befullmäktigat
ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som är utsatt att äga
rum torsdagen den 13 sept. 1923 kl. 2 e. m. rörande
utdikning av vattenskadade marker, tillhörande Tostarps by.
Sammanträdet äger rum hos August Johansson
nr. 1 Tostarp

Vedeby, Torskors den 24 aug. 1923

Magnus Wixell.
Statens lantbruksingenjör.

Förestående kallelse är mig delgiven, vilket härmed erkännes.

Tostarp. den 3/9 1923
Emil Jönsson

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt 10 kapitlet vattenlagen angående "Totarps vattenvärksföretag
av år 1923 i Asenuss socken av Blekinge län;

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ... st.	5	0,50			2	50
		Ägomätning 1:4000, §§ 6—9, ...						
		a) mättningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje "	0.6	3,00	1	80		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "	0.4	6,00	2	40		
		2) strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter "						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		3) strandsträckor utefter sjö och vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		b) mättningsområdets ägofigurer enl. tariff II						
		1.77 har åker, medelareal 0.14 har	1.77	1.06	1	88		
		ägofigurer st.	13	0.17	2	21		
		1.49 har äng och odlingsmark, medelareal 0.12 har	1.49	1.46	2	18		
		ägofigurer st.	12	0.05	-	60		
		har annan mark, medelareal har						
		ägofigurer st.						
		0.09 har impediment och höglänt mark medelareal 0.05 har	0.09	0.78	-	07		
		ägofigurer st.	2	0.05	-	10		
		S:a 3.35 har S:a 27 st.						
		c) inmätning av vattenavlopp (utan samband med avmätning av kringliggande mark) enl. tariff III m. en medelbredd av m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		krokinje "						
		i annan mark raklinje "						
		krokinje "	0.2	11.7	2	20		
		Överföres			13	44	2	50

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			113 44	2 50
		d) 1:sta regalarket			4 —	
		övriga regalark st.		1,00		17 44
		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d. § 44, mom. 4 dagar	1	12,00	12 —	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 19 punkter pr har har	1,77	0,66	1 17	
		avvägda punkter st.	33	0,02	66	
		i annan mark, medelantal 15 punkter pr har har	1,49	1,32	1 97	
		avvägda punkter st.	23	0,04	92	
		c) begränsningskurva, § 11, mom 2:				
		i öppen mark km.	0,6	2,50	1 50	
		i annan mark	0,4	5,00	2 —	20 22
		Arealuträkning, § 13, tariff V,				
		27 ägofigurer, medelareal 0,12 har st.	27	0,05	1 35	
		har	3,35	0,10	34	1 69
		Ägobeskrivning, § 14,				
		ägofigurer st.		0,03		1 50
		Markvärdering,				
		a) uppskattning och värdering, § 44, mom 5 dagar		12,00		
		b) gradtabell, kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern			4 —	
		för övriga kilometer st.		1,50		
		c) uträkning av värde pr. ytenhet, § 17, mom 2				
		värdetal st.	52	0,06	3 12	
		d) uträkning av förbättringsvärdet, § 18				
		ägofigurer st.	26	0,12	3 12	10 24
		Längdprofil § 20,				
		a) uppritning enl. tariff VI,				
		1) nytt avlopp km.		6,50		
		2) befintligt avlopp	0,5	3,50	1 75	
		b) antal blad st.		3,00		
		Hydrografisk utredning, § 24,				
		grundbelopp			2 —	
		tillägg km. ²	1	0,02	02	
		Dimensionsberäkning, § 25,				
		a) öppet avlopp, grundbelopp	1	3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning,				
		dels km.	1	1,00	1 —	
		för våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²				
		nämligen m ² sektion på km.				
		.				
		.				
		Överföres			8 27	53 59

L Ö S E N

för avskrift av handlingar och kopior av ritningar upprättade af synföreläggning
rörande "Tostangs andningsföretag av år 1923" i Arnus socken av
Blekinge län; år 1923.

A r b e t e	An- tal	å pris kr.				
			Kr.	Öre	Kr.	Öre
1	2	3	4		5	
Kopia av plankartan, § 49,						
1) 1:sta regalarket			7	—		
övriga regalark	st.	1,75				
2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal. tariff VII, skalan 1:4000, medelareal 0,42 har, ägofigurer,	st.	27 0,07	1	89		
	har	336 0,14		47		
höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				59		
3) insättning av höjdlägestal	st.	56 0,02	1	12		
" " kanaler och diken, grandbelopp			1	75		
tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	13 0,05		65	13	47
Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,						
1) enligt tariff VIII i skala 1:4000, nytt avlopp	km.	5,00				
ändring av befintligt avlopp	"	0,5 6,00	3	—		
2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning				65		
3) broar och trummor, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			13	—	16	65
nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %						
4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad						
längdprofilritningar	st.	3,00				
tvärsektions och broritningar	"	5,00				
Avskrift av synföreläggningarna, § 55.	sid.	18 0,75			13	50
Summa kronor					43	62

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader
från nedanstående dag klander därefter anställa genom stämning till

Tostang den 9 nov 1923
Arnus hädarsrätt.
Statens lantbruksingenjör.

Kronor kvitteras:

den 19

Statens lantbruksingenjör.

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			8 27	53 59
b)	täckt ledning.					
1)	inre diameter intill 20 cm.	km.		6,00		
2)	" " över "	"		10,00		
Tvärsektion § 22,						
	vid upptagning av nytt avlopp	st.		0,15		
"	utvidgning av befintligt avlopp	"	2	0,25	50	
	tillägg för m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.					
nämligen	m ² för	st:				
"	"	"				
"	"	"				
Inritning å plankartan av avlopp och vallar, § 27,						
	grundbelopp				1 —	
	tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	13	0,03	39	
Arbetsbeskrivning, § 28.						
	1:sta sidan				3 —	
	tillägg för övriga sidor	st.	L	2,00	—	
Kostnadsberäkning, § 29,						
a)	vid upptagning av nytt avlopp	km.		2,50		
därjämte	25öre pr. m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.					
nämligen	m ² sektion på	"				
	m ² sektion på	"				
	m ² sektion på	"				
b)	vid utvidgning av befintligt avlopp	"	11	4,00	4 —	
därjämte	50öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.					
	nämligen:					
	m ² sektion på	km.				
	m ² sektion på	"				
	m ² sektion på	"				
c)	av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)				2 58	19 74
Förslag till brobyggnad, § 34,						
a)	enkel bro,					
1)	kostnadsberäkning	st.		3,00		
2)	ritarbetet	"		3,00		
b)	annan bro i två projektioner,					
1)	dimensionsberäkningar	st.		8,00		
2)	för ritarbetet, 1:— kr. pr. m. teoretisk spännvidd	"				
Förslag till trumma, § 36,						
a)	enkel trumma i 2 projektioner	st.	2	5,00	10 —	
b)	detaljerad kostnadsberäkning	"	2	3,00	6 —	
rubbitt under ena trumman	m ²		10	0,10	1 —	17 —
	Överføres					90 33

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				90 33
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39,				
		höjdlägestal st.	56	0,01		- 56
		Utlåtande och betänkande, § 43,				
		 sid.	3	3,00		9 -
		Ersättningslängd, § 42,				
		grundbelopp			1 50	
		varje ersättningsbelopp st.	12	0,25	3 -	4 50
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom 1 dagar	2	12,00		24 -
		Särskild utredning, § 44, mom 2, ...		12,00		
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom 14, ...	1/4	12,00		3 -
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregistnummer o. dylikt, § 44, mom 15, dagar		12,00		
		Summa kronor				131 39
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				-
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingarne 2 k.				2 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		" " " gode männen enligt egna räkningar				30 50
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d. 6 dagar				30 -
		Summa kronor				62 50
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				131 39
		Övriga förrättningskostnader				62 50
		Summa kronor				193 89
		Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till				
		 häradsrätt.				
		 den 9 nov. 1925				
						
		Statens lantbruksingenjör.				
		Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning befygar:				
						
		Kronor kvitteras:				
		 den 19				
		Statens lantbruksingenjör.				