


Förslog till "utdikningsföretaget
Femmeryd" i Jämjö och Kris-
tionopels socknor av Blekinge län;

upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen år 1923 av:

Magnus Nixel.

Stadens lantbruksingenjör.








RITN.Nr001


K 3*0566

Förslag till "utdikningsföretaget Femmeryd"
i Jämjö och Kristianopels socknar av Blekinge
län; upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen år 1923 av:


Naprus Nissen
statens lantbrukingenjör



E. B.



Markläge: 7.42	7.20	7.24	7.13	7.02	6.86
Bottenläge: 5.78	5.70	5.65	5.60	5.55	5.42
Dikesdjup: 1.64	1.50	1.59	1.53	1.47	1.44




Förslag till "utdikningsföretaget Femmeryd"
i Jämjö och Kristianopels socknar av Blekinge
län; upprättat vid synföreläsning enligt vattenlagen år 1923 av:

Magnus Nilén
statens lantbruksingenjör


Blad 3.




Förslag till bro vid 15+35



Förslag till bro vid 7+70.



Alternativt förslag till bro vid 15+35




Skala för broritningar:



RITN.Nr 003

K 3-0566



Akt nr:
A566

AU\$A566

NO 79/20

32



A
K 3*0566

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Handlingar rörande "Utdikningsfö-
retoget Femmeryd" i Jämjö och Kri-
stianopels socknar av Blekinge län;
upprättade vid syneförrättning enligt vattenla-
gen år 1923 av:

17/3 Magnus Wixell.
Statens lantbruksingenjör

Innehålla 40 skrivna sidor.

Härtill höra 3 blad ritningar.

Protokoll, för en sammantida rörande utövning inom Fennerykt.

År 1923 den 16 okt. inställes sig under-
tecknad, statens landbruksingenjör, hos land-
brukaren Carl Eriksson i Norn Fennerykt
för att på gult och rött belyst förordnande land-
lägga synpunkter utifrån vattenlagen för tur-
läggning av vattenledningsnät, tillhörande kom-
munen Norn Fennerykt i jämförelse sedan ut-
Fennerykt i Kristianstads kommun och blottade
län. Delägarna i företagets län i den för
ställning ställda ordning blivit kallade till
sammankommet och hade på gult län för-
givet paragrafer tillståndskommit, nämligen:
förordningsordanden. Carl Eriksson för $\frac{1}{6}$ ut
nr:1, $\frac{1}{12}$ ut nr:2 och $\frac{3}{16}$ ut nr:3 Norn Fennerykt
samt $\frac{1}{3}$ ut nr:1 Fennerykt,

samt en övrig delägare.

Johan Olsson för $\frac{1}{6}$ ut nr:1 Norn Fennerykt
och $\frac{1}{24}$ - nr:2 do

J. P. Holgersson för $\frac{3}{16}$ - nr:3 do

Per Ernst Andersson " $\frac{1}{6}$ " nr:2 do och

insågarna till $\frac{1}{8}$ ut nr:2 do

Ernst Johansson för $\frac{1}{8}$ ut nr:2 do

Dr. Alfred Johansson " $\frac{1}{8}$ - nr:2 do samt

Anten Valfrid Pettersson " $\frac{1}{3}$ - nr:1 Fennerykt och

" $\frac{1}{4}$ - nr:2 do

Län vidare hade tillståndskommit Carl
Pettersson, Skogarykt och John Dalqvist, Mölby.

71.

Det för underkastat utfärdade förordnandet att
handligen ifrågakomna förordning upplöstes (bil. 4).

§ 2.

Jär samt örnemånen kunde ej vara sig och dem
eller no delägare i företaget utlämnas.

§ 3.

Laga hinder samt företaget förfamns, enligt örnemå-
nens åsikt ej, de kunde dylikt hinder ej
heller no delägarna anföra.

§ 4.

Det i förut uppgjort företaget till företaget
förelämnas delägarna. Enligt detta skulle en äbes-
gren utgå från förvätningsölandens öre gräns från
ärfvig. 107 och 108 och utgå som såsom tillägg ledning
till den med 1+70 betecknade punkten; därefter
skulle avläpset följa rätningen mellan ölandens
och från öfret johannens ägor till punkt 3+60,
samt därefter följa avläpsets nuvarande lags.
Från punkt 3+60 skulle en gren leda efter
rätningen västerut samt vidare norrut mellan
ärfvig. 118 och 119. Vid den punkt 12+30 skulle
avläpset följande till rätningen mellan Carl
Erikssons och A. Joh. Olssons ägor i ena sidan
och Joh. P. Holgerssons och Carl Erikssons ägor i
andra sidan. — Beträffande omlägg av
den nuvarande länens beräknade jordägare, så
istället för byggnad av dylika en engångsavgift
med 25 kr. skulle utgå för varje nödig
ägor. Hållan uppgiftes särskild ärendehan-
del mellan de delägarna underhålls och av
örnemånen utskändes. (bil. B.)

§ 5.

Förvätningsmannen meddelade, att jordärenden i
de i företaget ingående samfundens skulle verk-
ställas omedelbart efter sammanträdet. För detta

förklarna ej vidare fråga om belånda, varför
sammanträdets avslutades med tillfrågande, om
nytt sammanträde skulle äga rum i samma plats
när någon den 26 inbjudande nov. kl. 2 k.,
de delägare och godkända skada tillstådes-
känna. — Då en av delägarna väntades i strö-
ket, så ej kommit med stämning till dagens sam-
manträde antogs skulle nästa sammanträde där-
jämte kungöras genom annons i blifvande tids-
ning samt kungöras i jämsamt i Kristianopols
kyrkor.

Ort på till samman-
trädes ordförande.

Beträffande godkända:

Carl Pettersson John Sallquist

År 1923 den 26 nov. kl. 2 k.

På i föregående § bestämt plats så till sam-
manträde äro förut angivna sysselsättningar för fort-
satt behandling av det ifrågakommande ordnings-
förelagset så hade därjämte följande delägare
tillstådeskommitté, nämligen

förordningsordföranden Carl A. Eriksson
samt G. Hjelmberg i Karlskrona.

§ 6.

Det var fruktfullt uppgjorda förelagset till
ordningsförelagset med handlingen genomgående
för delägarna och angavs härvid den för varje
särskild delägare beräknade beträddan av för-
laget samt delaktigheten i kostnaden för deltag-
nans genomförande, ävensom de ersättningar, som
i samband med förelagset blifvit av sysselsättningen

bestämda att utgå.

§ 7.

Under i föregående § angiven redogörelse tillstådes kända delägarna Johan Olsson, J. P. Holgersson, Per E. Andersson och Sv. Alfons Johansson, vilka äro samt Johan Petersson, vilka äro erhållit del av densamma.

§ 8.

Det av synsamman angående företaget angivna utlåntandet upplättes (bil. C.)

§ 9.

De delägarna i företaget äro flera än tre skole jämlikt 7 kap. 61 § vdr. utläggen utses styras för handhavande av de med företaget förknäpade angelägenheterna, och uppdrags på gänt härav ut under hänvisning till 10 kap. 72 § vdr. utläggen synsamman att Carl Eriksson, Fennerys att på sät 7 kap 64 § vdr. utläggen stadgar utfärdad beslutelse för styrskanal.

§ 10.

Synsamman tillkännager, att de utläst Carl Eriksson, Fennerys, att ^{avskifta} utläst att förvara ~~att~~ ~~här~~ ~~detta~~ ~~utlåntande~~ ~~härav~~ av synsamman angivna utlåntandet med därtill härav räkningar och handlingar, och skola dessa hos honom vara tillgängliga för envar, som östman att granska dem eller laga avskift dera.

§ 11.

Här skole antecknas, att 5 1/2 dagar släp för itgärden, för vilka gätagivelse till förtäring.

manan utgår i form av lagarvård.
§ 12.

Förställningsmannen lämnade undersökelsen rörande
 handhavande av företaget genom uppläsandet av
 7 kap. 64²⁶⁵88 samt 3 kap. 23-25 §§ värdelagen.

§ 13.
 Sedan alla frågor rörande företaget nu blivit
 utredda af behandlade förklarades förställningen
 avslutas.

Oft af till sen om
 Magnus Wickström.

Beaktande godman:

John Bergqvist. Carl Pettersson

Kungl. Maj:ts
befallningshafvande
i Blekinge län.
Landskansliet.

Jd:m. B. 4
1922.

Bil. A



R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören Magnus Wixell, som hädigenom
förordnas att lagligen verkställa ifrågavarande förrättning.

Karlskrona å landskansliet den 17 mars 1922.

På länsstyrelsens vägnar:

L. Ö. Tröberg *Magnus Wixell*

Östra M.

75m B4/1922.

Ink. till landskansliet
i Karlskrona
den 19 APR 1922

Till
Länsstyrelsen i Blekinge län.

Härmed får jag vördsamt anhålla om förordnande för vederbörande
Lantbruksingenjör att verkställa syn enligt dikningslagen å af-
loppsdike från min ägande fastighet 1/3 mantal Femmeryd nr. 1 Rnr.
1 uti Kristianopels socken.

Diket kommer att beröra följande fastigheter nämligen:

1/3 mtl Femmeryd nr. 1 uti Kristianopels socken, ägare Valfrid Pet-
tersson,

1/6 mtl Femmeryd nr. 2 uti Jämjö socken, ägare Per Andersson,

1/8 mtl d:o nr. 2 " d:o " " Blekinge Cementstens-
aktiebolag. (Verkställande direktör Sven Håkansson, Jämjöslätt).

1/8 mtl Femmeryd nr. 2 uti Jämjö socken, ägare Ernst Johansson,

1/8 mtl d:o nr. 2 " d:o " " Alfred Johansson,

3/16 mtl Femmeryd nr. 3 uti Jämjö socken, ägare Johan Holgersson
samt

1/6 mtl Femmeryd nr. 1 uti Jämjö socken, ägare nämndemannen Johan
Olsson.

Upplysningsvis kan nämnas, att närmaste station är Törnåkra,
hvarrest jag vid tillsägelse afhämtar med skjuts. Telefon är Fogel-
mara 11 b. Under förrättningen kan förrättningsmannen och hans bi-
träden erhålla kost och logi hos mig.

Norra Femmeryd pr Fågelmara den 13 mars 1922.

Erik Eriksson

Bil. B.

Undertecknade, delägare i det före-
 tag som äger förvägning av vattenkraft och
 tillhörande bottenområden i Fenneryd i
 Jämt. socken och Fenneryd i Kristianstads
 socken, ha på sammanträd denna dag
 överenskommit, att i stället för byggnad
 av en eller flera ångkrafts- och samband med ut-
 dikningsföretaget till denna berörda jord-
 ägare utbetala en engångsbetalning för för-
 sänt överlåtelse av tingsskatten (25). kronor
 för varje överlåtelse, nämligen till Per E. An-
 dersson 50.- kr. för två överlåtelse, till Ernst
 Johansson och Sven Alfons Johansson tillsam-
 mans 25.- kr. för en överlåtelse och till Carl
 Erikson 25 kr. för en överlåtelse.

Nova Fenneryd den 16 okt. 1925.

Carl Erikson Per Andersson
 Ernst Johansson Ernst Johansson
 Johan Olsson Johan Holgersson
 Vilfrid Petersson

Förstående överenskommit intygas:
 Magnus Nieuw

Carl Petersson Johan Bengtsson

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående " utdikningsföretaget Femmeryd " i Jämjö och Kristianopels socknar av Blekinge län.

Ifrågavarande företag avser torrläggning av de å den till detta utlåtande fogade plankartan upptagna, mer eller mindre vattenskadade markerna, och erfordras för ernående av detta ändamål att de genom dessa marker ledande avloppsdikena upptagas till större dimensioner än de för närvarande innehåva.

De vattenskadade markerna hava blivit å marken inmätta och avvägda och innefattar plankartan över dem all den mark, som med nu under vegetationstiden rådande vattenstånd i avloppsdikena ej kan torrläggas till 1,2 meters djup. Vid bestämmandet av begränsningskurvan för området har markens naturliga fall lagts till grund för beräkning av kurvans höjdläge.- I den utlåtandet bifogade beskrivningen samt arealuträknings- och värderingslängden finnas de särskilda ägofigurerna inom området närmare angivna. Av denna längd framgår, att arealen av det vattenskadade området uppgår till 28,37 hektar, varav 26,88 hektar utgöres av odlad jord och 1,49 hektar av äng- och betesmark.

Över de till uppgrävning föreslagna avloppsdikena hava efter å marken verkställda avvägningar och jordundersökningar profiler blivit uppgjorda, av vilka dikenas fallförhållanden och jordmånen efter dikessträckningarna framgå. De dimensioner, till vilka dikena vid denna syneförrättning blivit bestämda att upptagas, finnas även angivna å dikesprofilerna och framgå dessa dimensioner därjämte av den bifogade grävningstabellen.

Avloppsdikena äro å förslagsritningarna och i alla hithörande handlingar betecknade med litt. A - B - C - D. och B - E. Av dessa utgöres sträckan C - D av en mindre

bäck, som genomlöper nedre delen av avdikningsområdet, och sträckan B - C av ett avloppsdike, vilket vid punkt B delar sig i grenarna A - B och B - E.

För bestämmandet av de för avloppsdikena erforderliga dimensionerna. hava hydrografiska utredningar blivit verkställda, och framgå av dessa, dels att den vattenmängd, som dikena vid flöden hava att avbörda, bör beräknas till omkring 0,7 liter i sekunden för varje hektar av nederbördsområdet och dels att nederbördsområdet för huvudavloppet, sträckan C - D, uppgår till omkring 1700 hektar. - Den vattenmassa, denna sträcka har att vid flöden avbörda, uppgår således till omkring $1,2 \text{ m}^3$ i sekunden. För de övriga dikessträckorna är nederbördsområdena obetydliga. Med de för sträckan C - D föreslagna dimensionerna, bottenbredd = 0,50 m. och sidolutningen = 1 : 1,5 skulle med förefintligt fall, vattendjupet vid flöden komma att uppgå till högst 0,80 meter.

Det framgår således av dessa utredningar att avloppsdikena ej behövt dimensioneras med hänsyn till de i desamma framrinnande flodvattenmängderna, utan hava dimensionerna bestämts med hänsyn till markernas torrlägningsbehov. Avloppen hava således givits sådana dimensioner, att alla av desamma beroende marker skola kunna torrläggas till 1,2 meters djup, oberoende av de i avloppen under vegetations-tiden rådande vattenstånd.

Sträckan O - 1+73 av A - B har föreslagits att igenläggas med rör. Nederbördsområdet för denna sträcka uppgår till endast 3 hektar och då fallet utgör 3 : 1000 havarör av 10 cm / 4 " / inre diameter befunnits vara fullt tillräckliga för avledande av här framrinnande flodvatten.

I den för företaget upprättade, utlåtandet bifogade kostnadsberäkningen äro alla de arbeten, som för det ifrågasatta torrlägningsföretaget äro erforderliga, närmare specificerade och är den i samband med företaget bestäm-

da ersättningen för jordupplåtelse till ~~rikets~~ utvidgning
 ävensom ersättningar för försvårad överkörsel
 av diken ^{och} jämväl i denna kostnadsberäkning intagna. En-
 ligt kostnadsberäkningen skulle kostnaden för företaget
 belöpa sig till 6200.- kronor, av vilket belopp
 412,47 kr. utgöres av förenämnda ersättningar. Jorder-
sättning^{en} är närmare specificerad i en särskilda jorder-
sättningslängd, vilken finnes bilagd utlåtandet.

Bland de föreslagna arbetena förekomma byggandet
 av en st. bygdevägstrumma och en st. utfartsvägstrumma.
 För dessa äro särskilda ritningar uppgjorda, och äro där-
 jänte alternativt förslag till välv bro för dessa över-
 gångar uppgjort. Kostnaderna äro emellertid beräknade så-
 som för trummor.

Jämligt bestämmelserna i 7 kap. 22 § och 10 kap.
 60 § vattenlagen hava synemännen verkställt uppskattning
 av den genom företaget uppkommande båtnaden och återfin-
 nas såväl de särskilda ägofigurernas som de på de särskilda
 fastigheterna belöpande andelarnas värden före och efter
 den föreslagna avdelmningen, ävensom båtnadsvärdena i den
 förut angivna beskrivningen samt arealuträknings- och vär-
 deringslängden. Enligt denna längd utgör markens värde fö-
 re torrläggningen 19616,75 kronor och efter torrläggningen
 31311,85 kronor, vadan värdeökningen genom företaget skul-
 le komma att uppgå till 11695,10 kr.

På grund härav åligger det förrättnings sökanden,
 jämligt 11 kap. 95 och 96 §§ vattenlagen, jämförda med
 kungl. kungörelsen angående indrivningen och användningen
 av vissa enligt vattenlagen utgående avgifter / n:r 280 /
 den 11 juni 1920 att, innan arbetet påbörjas, till Konung-
 ens Befallningshavande i Blekinge län inbetala ett belopp
 av 11 kr. 70 öre.

Beräffande tillvägagångssättet vid uppskattningen
 av den genom företaget uppkommande båtnaden torde böra

anföras, att härvid hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet som lutningsförhållanden, belägenhet med avseende på avdikningsmöjligheter, höjdläge och andra förhållanden, som härvid kunnat inverka. De i beskrivningen för de särskilda ägofigurerna angivna höjdlägesgraderna hava bestämts med ledning av särskilt upprättad gradtabell.

Företaget omfattar, som förut nämnts, förutom huvuddiket B - C - D, dikesgrenarna A - b och B - E. På grund härav hava beräkningar verkställts för utrönande av huruvida, på sätt i 7 kap. 24 § vattenlagen sägs, skäl förefinnes för uppdelning av den i företaget ingående marken - dikningssamfälligheten - i särskilda avdelningar, ävensom huruvida jämkning i delaktigheten jämlikt 7 kap. 26 § vattenlagen bör ifrågakomma. Det har härvid befunnits att dylik uppdelning eller jämkning i föreliggande fall ej bör äga rum, utan bör hela dikningssamfälligheten som sådan, på sätt 7 kap. 23 § vattenlagen förmäler, taga del i kostnaden för torrläggningen av densamma och uppdelning av denna kostnad mellan de särskilda delägarna ske i mån av vars och ens båtnad genom företaget, dock med iakttagande av stadgandet i 7 kap. 27 § vattenlagen att delägare, som ej är sökande till företaget, ej är skyldig vidkännas större bidrag till kostnaderna för dikningen än som svarar mot värdet av den båtnad, hans mark därigenom beredes. - De särskilda delägarnas delaktighet i företaget finnas i form av delaktighetstal, angivna i procent, upptagna i den till detta utlåtande hörande kostnadsfördelningslängden.

Beträffande företaget få synmännen i övrigt jämlikt 10 kap. 62 och 64 §§ vattenlagen bestämma :
att detsamma skall utföras i överensstämmelse med det upprättade, nu föreliggande förslaget;
att jord, som uppkastas ur dike, skall, där jordägaren ej

vill tillgodogöra sig densamma, fördelas på ömse sidor om diket och uppläggas minst 1 meter från dikeskanten samt givas samma sidolutning, som blivit bestämd för intilliggande dike. - För jordupplag må respektive jordägare, där de så fordra, jämlikt 7 kap. 5 § vattenlagen åtnjuta ersättning;

att i företaget ingående trummor skola utföras i enlighet med härför uppgjorda ritningar; dock med valfrihet att utföra dessa såsom välvda broar i enlighet med uppgjort alternativt förslag;

att samtliga med företaget förenade arbeten skola utbjudas till utförande antingen å offentlig entreprenadauktion eller genom infordrande av anbud, såvida ej överenskommelse träffas om utförandet på annat sätt;

att rensningar av dikena skola genom arbetsstyrelsens för företaget försorg företagas så ofta detta visar sig behöfligt och behöfligheten av dylik åtgärd styrkes genom två ojäviga personers utsago; dock skola rensningar verkställas minst vart tredje år;

att företaget skall vara påbörjat inom *ett* år efter det denna förrättning vunnit laga kraft samt vara bragt till fullbordan inom *två* år efter dess påbörjande;

att alla i detta utlåtande intagna bestämmelser angående utförande, delaktighet, ersättningar m. m. skola lända till efterrättelse för företaget, samt

att företaget ^{skall} benämnas " utdikningsföretaget Femmeryd ".

Kostnaderna för denna förrättning skola jämlikt 10. kap. 30, 79 och 80 §§ vattenlagen förskjutas av sökanden och fördelas mellan delägarna i företaget i enlighet med den för var och en beräknade båtnaden.

Slutligen få synemännen meddela, att besvär emot denna förrättning må ingivas till Söderbygdens vattendomsstol, adress Stockholm, inom sextio dagar efter nedan-

stående dag. I besvären, som skola ingivas i tre exemplar,
skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och
skälen därtill och skola till besvären fogas de handlingar
klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. I
öfrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vattenlagen beträffande
besvärs ingivande.

Förmärkt den 26 nov. 1925
Magnus Nicén

Biträdnade gemen:

Johan Jämsvick Carl Petersson

Beskrivning samt arealuträknings- och värderings-

längd över vattenskadad mark tillhörande "utdräkningsfri taget
Femmeryd" i Jämsjö och Kristianopels
socknar av Blekinge län;

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1923.

Fastigheternas				Ägofigurernas nummer & plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera & plankartan	mantal	nummer	n a m n		
A	1/6-5 1/27	152	Norra Femmingsyd		Johan Olsson.
				1	äker
				2	.
				3	äng
				4	.
				5	"
				6	bäck.
					<u>Summa</u>
B	9/16	3	dt		Carl Albin Eriksson, rik.
				7	äng
				8	"
				9	"
					<u>Summa</u>
C	1/6-5 1/12	152	dt		Carl Albin Eriksson, rik.
				10	äng
				11	äng
				12	.
				13	bäck
				14	ä
				15	äng
				16	.
				17	.
				18	.
				19	äker
				20	.
				21	.
					<u>Summa</u>

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torrläggning kr.	Före torrläggningen			Efter torrläggningen			Jordförbättring genom torrläggningen kr. öre			
Aker, tomt o. dyl. har ar		Äng och odlingsmark har ar		Annan mark och landvinning har ar		Impediment har ar	Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar kr.	Jordvärde per ägofigur kr. öre	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar kr.	Jordvärde per ägofigur kr. öre					
	40																	
	21							1500	0.85	1275	267	75	1-	1500	315	-		
			05					1600	0.30	450	22	50	0.85	1275	63	75		
			04					-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			42					1700	0.30	510	214	20	0.85	1445	606	90		
							18											
	61		51				18				504	45			985	65	481	20
			19					1500	0.85	1275	242	25	1-	1500	285	-		
			06					1500	0.90	1350	81	-	1-	1500	90	-		
			02					1500	0.80	1200	24	-	1-	1500	30	-		
			27								347	25			405	-	57	75
							17											
			11					1500	0.10	150	16	50	0.85	1275	140	25		
			11					1500	0.10	150	16	50	0.85	1275	140	25		
							02											
							04											
			04					1400	0.10	140	5	60	0.85	1190	47	60		
			17					1400	0.20	280	47	60	0.90	1260	214	20		
			06					1400	0.20	280	16	80	0.90	1260	75	60		
			02					1200	0.20	240	4	80	0.90	1080	21	60		
	20							1200	0.65	780	115	6	1-	1200	240	-		
	78							1500	0.80	1200	93	6	1-	1500	1170	-		
	30							1600	0.60	960	270	-	1-	1500	450	-		
	128		51				23				1469	80			2499	50	1029	70

F a s t i g h e t e r n a s				Ägoföregärnas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
D	3/16	3	Norra Fummaryd		Johann Petrus Holgersson.
				22	äng
				23	åker
				24	back
				25	å
				26	äng
				27	åker
				28	"
				29	"
				30	"
				31	"
				32	"
				33	äng
				34	back
				35	å
				36	äng
				37	åker
				38	"
				39	"
				40	"
				41	"
				42	"
				42 a	"
				43	"
				43 a	"
				44	"
				45	"
				46	"
				47	"
					Överfins

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen		
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annat mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per ägofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per ägofigur			
										kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre
32																			
									</										

Fastigheternas.				Ägoföregärnas nummer å plankartan	Ägarernas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					överfäst
				48	äker
				49	.
				50	.
				51	skärb
				52	äker
				53	.
				54	.
				55	.
				56	.
				57	.
				58	väg
					Summa
E	1/2	2	Norra Panningsd		Per Ernst Andersson.
				59	imp.
				60	äker
				61	.
				62	stening
				63	.
				64	.
				65	"
				65a	" stening
				66	väg
				67	imp.
				68	.
				69	äker
				70	.
				71	.
					Överfäst

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen		
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment	Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar		Jordvärde per ågofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per ågofigur				
									kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	öre		kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	
2	34		18					13											
	18							1500	030	450	81	-	1-	1500	270	-			
	20							1500	040	600	120	-	11-	1500	300	-			
	36							1500	050	750	270	-	1-	1500	540	-			
								05											
	17							1300	035	455	77	35	1-	1300	221	-			
	05							1500	090	1350	67	50	11-	1500	75	-			
	43							1500	080	1200	51	6	-	1-	1500	645	-		
	12							1500	060	900	108	-	1-	1500	180	-			
	12							1500	060	900	108	-	1-	1500	180	-			
	30							1200	045	1020	306		1-	1200	360	-			
								33											
4	27		18					51				3237	90			5636	95	2399	05
								16											
	20							1200	075	900	180	-	1-	1200	240	-			
	50							1200	065	780	390	-	1-	1200	600	-			
	03																		
	28							1200	070	840	235	20	1-	1200	336	-			
	22							1200	065	780	171	60	11-	1200	264	-			
	21							1000	085	850	178	50	1-	1000	210	-			
	04																		
								06											
								13											
								02											
	25							1200	075	900	225	-	11-	1200	300	-			
	07							1300	075	975	68	25	1-	1300	91	-			
	12							1300	055	715	85	80	1-	1300	156	-			
1	92							34				1534	35			2197	-		

F a s t i g h e t e r n a s				Agofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					överfört
				72	Ägare
				73	Ägare
				74	"
				75	inup.
				76	Ägare
				77	"
					Summa
F	1/6	2	Korra Fumungd		<u>Per Ernst Andersson</u>
				78	Ägare
				79	"
				80	"
				81	"
				82	"
				83	"
				84	inup.
				85	Ägare
				86	"
				87	inup.
					Summa
G	avskänkning från 1/8	2	de		<u>Johan Pettersson</u>
				88	inup.
				89	Ägare
					Summa
H	1/8	2	de		<u>Ernst Johansson</u>
				90	Ägare
				91	inup.
					Summa

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen			Efter torrläggningen			Jordförbättring genom torrläggningen			
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annat mark och landvinning		Impediment	Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågöfigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågöfigur					
har	ar	har	ar	har	ar									har			ar	kr.
1	92							37				1534	35		2197	-		
								12										
	16							1300	0.50	650	104	-	1-	1300	208	-		
	17							1300	0.70	910	154	70	11-	1300	221	-		
								03										
	39							1200	0.80	960	374	40	11-	1200	468	-		
	20							1200	0.80	960	192	-	11-	1200	240	-		
2	84							52						2359	45		3334	-
																	974	55
	18							1000	0.95	950	171	-	11-	1000	180			
	20							1000	0.90	900	180	-	11-	1000	200			
	28							1000	0.95	950	238	-	11-	1000	280	-		
	48							1000	0.75	750	360	-	11-	1000	480	-		
	54							900	0.70	630	340	20	11-	900	486	-		
	40							1200	0.50	600	240	-	11-	1200	480	-		
								11										
	37							1200	0.50	600	222	-	11-	1200	444	=		
	45							1200	0.80	960	432	-	11-	1200	540	-		
								44										
2	90							55						2183	20		3090	=
																	1906	80
								55										
	38							1100	0.75	825	313	50	11-	1100	418	-		
	38							35									418	-
																	104	50
	29							1100	0.80	880	255	20	11-	1100	319	-		
								45										
	29							45									319	-

Fastigheternas				Ägofigurernas nummer & plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera & plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					ömför
				92	äker
				93	.
				94	imp.
				95	"
				96	äker
				97	"
				98	.
					Jumma
J	1/8	2	Norra Femmoryd		Jum Alfred Johansson
				99	äker
				100	.
				101	.
				102	.
				103	.
				104	.
					Jumma
K	1/3	1	Femmoryd		Carl Albin Eriksson ^{sök.}
				105	våg
				106	äker
				107	.
				108	.
				109	.
				110	.
				111	.
				112	.
				113	.
					ömför

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning kr.	Före torrläggningen			Efter torrläggningen			Jordförbättring genom torrläggningen		
Åker, tomt o. dyl. bar ar		Äng och odlings- mark har ar		Annat mark och landvinning har ar		Impediment har ar	Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar kr.	Jordvärde per ägofigur kr., öre	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar kr.	Jordvärde per ägofigur kr., öre				
	29							45				255 20			319 -		
	08							1100	0.70	770	61 60	1-	1100		88 -		
	19							1000	0.70	700	133 -	1-	1000		190 -		
								06									
								05									
	10							1000	0.90	900	90 -	1-	1000		100 =		
	32							1000	0.75	750	240 -	1-	1000		320 -		
	46							1100	0.85	935	430 10	1-	1100		506 -		
	144							56			1209 90				1523 -	313 10	
	38							1100	0.70	770	292 60	1-	1100		418 =		
	64							1000	0.70	700	448 -	1-	1000		640 =		
	50							1100	0.60	660	330 -	1-	1100		550 =		
	13							1100	0.40	440	57 20	1-	1100		143 =		
	20							1200	0.40	480	196 -	1-	1200		240 -		
	19							1200	0.65	780	148 20	1-	1200		228 -		
	204										1371 2 -				2219 -	847 -	
								45									
	38							1200	0.65	780	296 40	1-	1200		456 -		
	45							1200	0.30	360	162 -	0.95	1148		513 -		
	52							1200	0.30	360	197 20	0.95	1140		592 80		
	38							1200	0.50	600	228 -	1-	1200		456 =		
	33							1200	0.60	720	237 60	1-	1200		396 =		
	39							1200	0.30	360	140 40	0.90	1080		421 20		
	50							1100	0.30	330	99 -	0.90	990		297 -		
	45							14000	0.30	800	360 -	1-	1000		450 -		
	320							45			1710 60				3582 =		

Fastigheternas				Ägarens nummer & plankarta	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera & plankarta	mantal	nummer	n a m n		
			Förmögenhet		översikt
				114	imp.
				115	äker
				116	imp.
				117	"
				118	äker
				119	"
				120	"
				121	"
				122	"
					Summa
L	arsändning från 1/3	1	ds (kallad Karlshamn n:o 1)		<u>Olof Fredrik Hjelmberg</u>
				126	äker
				127	"
				128	"
				129	"
				130	"
				131	"
				132	"
					Summa
Ab	1/3	1	Förmögenhet		<u>Anton Valfrid Pettersson</u>
				123	äker
				124	"
				125	"
				133	imp.
				134	äker
				135	"
					översikt

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment	Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågofigur					
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
5	20							45			1710	60			3582	-		
								18										
								19000	0.95	850	306	-	11-	1000	360	-		
								17										
								32										
1	67							11000	0.70	700	1148	-	1-	1000	1640	=		
27								11100	0.50	550	148	50	1-	1100	297	=		
19								1100	0.40	440	83	60	1-	1100	209	-		
25								1100	0.70	770	192	50	1-	1100	275	-		
30								1100	0.70	770	231	-	1-	1100	330	-		
6	21							109			3820	20			6693	-	2872	80
17								1100	0.30	330	5610	0.90	990	168	36			
14								1100	0.55	605	102	85	1-	1100	197	=		
28								1100	0.55	605	169	40	1-	1100	308	=		
23								1100	0.70	770	177	10	1-	1100	253	=		
14								1100	0.70	770	107	80	1-	1100	154	=		
22								1100	0.85	935	205	70	1-	1100	242	=		
50								1100	0.70	770	385	-	1-	1100	550	-		
171											1203	95			1862	30	658	35
10								1100	0.85	935	93	50	1-	1100	110	-		
10								1100	0.70	770	77	-	1-	1100	110	-		
47								1100	0.50	550	258	50	1-	1100	517	-		
								228										
10								1100	0.85	935	93	50	1-	1100	110	=		
18								1100	0.40	440	79	20	1-	1100	198	=		
95								228			601	70			1045	=		

Fastigheternas				Ägöfigurens nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					<i>överfört</i>
				136	<i>äker</i>
				137	<i>"</i>
				138	<i>"</i>
				139	<i>imp.</i>
				140	<i>äng</i>
				141	<i>äker</i>
				142	<i>"</i>
					<i>Summa</i>
<i>N</i>	<i>1/4</i>	<i>2</i>	<i>Fennungsd</i>		<i>Anten Valfrid Pettersen</i>
				143	<i>imp.</i>
				144	<i>äker</i>
				145	<i>"</i>
				146	<i>"</i>
				147	<i>"</i>
				148	<i>imp.</i>
				149	<i>väg</i>
				150	<i>äker</i>
				151	<i>"</i>
					<i>Summa</i>

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning kr.	Före torrläggningen			Efter torrläggningen			Jordförbättring genom torrläggningen kr. öre		
Åker, tomt o. dyl. har ar		Äng och odlings- mark har ar		Annat mark och landvinning har ar		Impediment har ar			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar kr.	Jordvärde per ågofigur. kr. öre	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar kr.	Jordvärde per ågofigur kr. öre			
95							228				601 70				1045 -		
14								11200	0.40	480	67 20	0.95	1140		159 60		
16								900	0.70	630	100 80	1.-	900		144 -		
10								1000	0.70	700	70 -	1.-	1000		100 -		
							25										
			02					800	0.50	400	8 -	1.-	800		16 =		
11								11000	0.80	800	88 -	1.-	11000		110 =		
13								11100	0.40	440	57 20	0.95	1045		135 85		
159			02				253				992 90				1710 45	717 55	
							04										
18																	
20								11100	0.50	550	110 -	1.-	1100		220 -		
42								1100	0.60	660	277 20	1.-	1100		462 =		
23								1100	0.85	935	215 65	1.-	1100		253 -		
							09										
							60										
14																	
44																	
161							73				602 25				935 =	332 75	

Förklarad den 26 nov. 1923.

Ågrens ören
Bittaröns gränser.

Johs. Oehlqvist Carl Thron

[illegible]

[illegible]

Sammandrag av förestående areal-

Fastigheternas				Ägarna's namn	
littera å plankartan	antal	nummer	namn		
A	1/6 5 1/24	182	Norra Furuemyd	Johan Olsson	
B	9/16	3	dt	Carl Albin Eriksson	
C	1/6 5 1/12	152	dt	dt	
D	3/16	3	dt	Johan Peter Holgersson	
E	1/9	2	dt	Per Ernst Andersson	
F	1/6 avsr. från	2	dt	dt	
G	1/9	2	dt	Johan Pettersson	
H	1/9	2	dt	Ernst Johansson	
J	1/9	2	dt	Sven Alfred Johansson	
K	1/3 avsr. från	1	Furuemyd	Carl Albin Eriksson	
L	1/3	1	dt (Karlshamn n:o 1)	Gottfrid Hjelmberg	
M	1/3	1	dt	Anten Valfrid Pettersson	
N	1/4	2	dt	dt	
				Summa	

Kostnadsberäkning över "utdikningsföretaget F e m m e r y d"

i Jämjö och Kristianopels socknar av Blekinge län;

upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1925.

Dagsverkspris: 5,- kronor.

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		<u>Dikessträckan A - B - C - D.</u>						
0-1+73	173	Grävning för nedläggning av rör m.	173	0,35	60	55		
		10 cm. / =4"/ tegelrör st.	600	170/1000	102	-		
		Frakt och transport av rören			20	-		
		Rörens nedläggning samt dikets igen- fyllning med den uppschaktade jord- massan m.	173	0,15	25	95		
0		Brunn av tegel på tjärad plankbotten, de tre å fyra övre skiften murade i cement-bruk, minst 0,6 m. inre diameter, 0,5 m. djup under rörets underkant samt försedd med lock och låsinrätt- ning st.	1	125.-	125	-		
1+73- 3+63	190	Grävning av mossjord m.	3 500	0,50	250	-		
		" " sand "	320	0,50	160	-		
3+63- 7+4	341	" " " "	1300	0,50	650	-		
		" " lera "	160	0,80	128	-		
		" " pinnmo "	100	2,25	225	-		
4+4		Ersättning för försvårad överkörsel			25	-		
5+53		" " " "			25	-		
6+22		" " " "			25	-		
7+4- 12	496	Grävning av lera m.	3 330	0,80	264	-		
		Överföres			2085	50		

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		Överföres			2085	50		
		Grävning av grus m ³	320	2.-	640	-		
7+70		Utfartsvägsturmma enligt ritning och specialförslag			270	-		
12 - 15+35	335	Grävning av lera m ³	730	0,80	584	-		
		" " grus och sten "	150	2,50	375	-		
15+35		Bygdevägsturmma enligt ritning och specialförslag			550	-		
15+35 - 16+78	143	Grävning av lera m ³	480	0,80	384	-	4888	
		Jordersättningar enligt särskild jordersättningslängd						232 09
		För oförutsedda arbeten, slitning av redskap samt ledning och tillsyn under arbetets utförande, tilläggas omkring 10 % av förestående arbets- kostnad						479 41
		Summa					5600	
		Dikessträckan B - E.						
0+3+63- 2+82	282	Grävning av sand m ³	1100	0,40	440	-		
2		Ersättning för försvårad överkörsl			25	-	465	-
		Jordersättningar enligt särskild jord- er-sättningslängd						80 38
		För oförutsedda arbeten etc., tilläg- gas omkring 10 % av förestående arbets- kostnad						54 62
		Summa					600	-
		Sammandrag:						
		Dikessträckan A - B - C - D					5600	-
		" B - E					600	-
		Totalsumma					6200	-

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	a kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		<u>Specialförslag för:</u>						
		<u>Bygdovägstrumma vid 15+35. Vägbanans</u>						
		bredd = 4.-, m., vattenöppning = 1,70x1.- m.						
		Grävning utöver dikessektionen m ³	20	1.-	20 -			
		täckhallar "	5	25.-	125 -			
		sidomurar "	4	12.-	48 -			
		frontmurar "	20	12.-	240 -			
		grundskift "	6	10.-	60 -		493 -	
		Vägbanans iordningställande m. m.					57 -	
		Summa					550 -	
		<u>Utfartsvägstrumma vid 7+70. Vägbanans</u>						
		bredd = 3,6 m., vattenöppning = 1,70x1.- m.						
		Grävning utöver dikessektionen m ³	15	1.-	15 -			
		täckhallar "	4	20.-	80 -			
		sidomurar "	3	8.-	24 -			
		frontmurar "	12	8.-	96 -			
		grundskift "	5	6.-	30 -		245 -	
		Vägbanans iordningställande m. m.					25 -	
		Summa					270 -	
		Femmeryd den 26 nov. 1923.						
		<i>Kajmuss Nilsson</i>						

[illegible]

Grävningstabell över " utdikningsföretaget F e m m e r y d " i Jämjö

och Kristianopels socknar av Blekinge län;

upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1923.

Avloppskanalens benämning eller littera	Avvägningspunkt	Avstånd från före- gående avvägnings- punkt	Avloppskanalens				Anmärkningar
			djup	bottenbredd	dagbredd	sidolutning	
			m.	m - e - t - e - r			
A-B-C-D.	A. 0	-	1,70	10 cm.tegelrör.			Rågång. Dikesbrunn. Fix=8.-m.
	+50	50	1,27	"	"	"	
	1	50	1,12	"	"	"	
	+73	73	1,35	"	"	"	Rörledningen slutar. Öppet dike börjar.Diket följer här-
	2	27	1,44	0,50	4,82	1:1,5	efter rågången.
	3	100	1,76	"	5,78	"	
	B. +63	63	2,04	"	6,62	"	Knä åt vänster från rågången.
	4	37	1,94	"	6,32	"	Rågång.
	+50	50	1,90	"	6,20	"	Fix = 8,08 m.
	5	50	1,73	"	5,69	"	
	+50	50	1,95	"	6,35	"	5+63 = rågång. -
	+59	9					Rågång.
	6	41	1,97	"	6,41	"	
	+50	50	1,76	"	5,78	"	
	7	50	2,07	"	6,71	"	
	C. +4	4					Diket mynnar ut i bäcken.
	+50	46	1,44	"	4,82	"	
	+70						Urfartsvägdtrumma.
	8	30	1,24	"	4,22	"	
	+50	50	1,17	"	4,01	"	
	9	50	1,17	"	4,01	"	

Avloppskanalens benämning eller littera	Avvägningspunkt	Avstånd från före- gående avvägnings- punkt	Avloppskanalens				Anmärkningar
			djup	bottenbredd	dagbredd	sidolutning	
	+50	50	1,13	0,50	3,89	1:1,5	
	10	50	0,95	"	3,35	"	
	11	100	0,88	"	3,14	"	
	+50	50	1,17	"	4,01	"	
	12	50	1,79	"	5,87	"	Diket följer här efter råg.
	+50	50	1,49	"	4,97	"	
	13	50	1,46	"	4,88	"	
	+27	27	1,40	"	4,70	"	
	+50	23	1,49	"	4,97	"	
	14	50	1,42	"	4,76	"	
	+50	50	1,35	"	4,55	"	
	15	50	1,12	"	3,86	"	
	+35	35					Bygdevägstrumma. Diket viker till höger från rågång.
	+50	15	1,41	"	4,82	"	
	16	50	1,61	"	5,42	"	
	+50	50	1,18	"	4,04	"	
D.	+78	28					Grävningen börjar.
B - E.	B. 0=3+63	-	2,01	0,50	6,62	1:1,5	Grävningen börjar. Diket följer rågången.
	+50	50	1,47	"	4,91	"	
	1	50	1,53	"	5,09	"	
	+50	50	1,60	"	5,30	"	
	+54	4					Diket viker från rågång.
	2	46	1,50	"	5.-	"	
E.	+82	82	1,61	"	5,42	"	Rågångshörn. Grävningen slutar.
Femmeryd den 26 nov. 1923. Ragnar Nilsson							

Kallelse.

H. Johan Olsson för 1/6 andl. andl och
1/24 andl nr 2 Norra-Femmeryd

varder härigenom kallad att själv eller genom lagligen befullmäktigat

ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som är utsatt att äga

rum lördagen den 16 okt. 1923 kl. 9 f. m. rörande

utdikning av vattenskadade marker, tillhörande hemmanen

Norra Femmeryd och Femmeryd i Länjö

och Kristianapels socknar - Sammanträdet

ägar rum hos Carl Eriksson, Norra Femmeryd

Vedeby, Torsfors den 1 okt. 1923

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör.

Förestående kallelse är mig delgiven, vilket härmed erkännes.

Femmeryd den 8 okt. 1923

Johan Olsson

Kallelse.

Carl Albin Eriksson för $\frac{1}{6}$ and. Carl, $\frac{1}{12}$ and. nr 2 och
 $\frac{1}{30}$ $\frac{7}{16}$ and. nr 3 N. Femmerud

varder härigenom kallad att själv eller genom lagligen befullmäktigat
ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som är utsatt att äga
rum lördagen den 16 okt. 1923 kl. 9 f. m. rörande
utdikning av vattenskadade marker, tillhörande hemmanen

Norra Femmerud och Femmerud i Fämfö
och Kristianstads socknar - sammanträdet
äger rum hos Carl Eriksson
Norra. Femmerud

Vedeby, Torskors den 1 okt. 1923

Magnus Wixell.
Statens lantbruksingenjör.

Förestående kallelse är mig delgiven, vilket härmed erkännes.

Femmerud den 8/10 1923
Carl Eriksson

Kallelse.

Johan Tetter Holgersson

för 3/16 mtl. nr. 3 Nora Femmeryd

varder härigenom kallad att själv eller genom lagligen befullmäktigat

ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som är utsatt att äga

rum Lis dagen den 16 okt. 1923 kl. 9 f. m. rörande

utdikning av vattenskadade marker, tillhörande ~~hemmanen~~

Nora Femmeryd och Femmeryd i Jämsö

och Kristanapelns socknar - Sammanträdet

ägar rum hos herr Carl Eriksson, Nora Femmeryd

Vedeby, Torskors den 1 okt. 1923

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör.

Förestående kallelse är mig delgiven, vilket härmed erkännes.

Femmeryd den 6/10 1923

Johan Holgersson

Kallelse.

Per Ernst Andersson

för 1/8 utl. nr. 2 Nora Femmeryd

varder härigenom kallad att själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som är utsatt att äga rum lör dagen den 16 okt. 19 23 kl. 9 f. m. rörande

utdikning av vattenskadade marker, tillhörande ~~femmeryd~~
Nora Femmeryd i Jämjö och Kiistanapels
socknar, - Sammanträdet äger rum
hos Carl Eriksson, Nora Femmeryd

Vedeby, Torskors den 1 okt. 19 23

Magnus Wixell.
Statens lantbruksingenjör.

Förestående kallelse är mig delgiven, vilket härmed erkännes.

den _____ 19 _____

Kallelse.

Pettersson

Bevakad (förändring från 1/8 okt till 2 Nöra Femmersyd)

varder härigenom kallad att själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som är utsatt att äga rum tis dagen den 16 okt. 1923 kl. 9 f. m. rörande utdikning av vattenskadade marker, tillhörande Femmersyd

Nöra Femmersyd och Femmersyd i Färingö
och Kristianopels socknar.

Sammanträdet äger rum hos Carl Eriksson
Nöra Femmersyd

Vedeby, Torskors den 1 okt. 1923

Magnus Wixell.
Statens lantbruksingenjör.

Förestående kallelse är mig delgiven, vilket härmed erkännes.

Femmersyd

den 8/10

1923

Johannes Pettersson

Kallelse.

Ernst Johansson

för 18 mtl. Nr 2. Norra Femmeryd

varder härigenom kallad att själv eller genom lagligen befullmäktigat
ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som är utsatt att äga
rum tes dagen den 16 okt 19 23 kl. 9 f. m. rörande

utdikning av vattenskadade marker, tillhörande hemmanen

Norra Femmeryd och Femmeryd i Färjö och
Kristianapels socknar - Sammanträdet
äger rum hos Carl Eriksson, Norra Femmeryd

Vedeby, Torskors den 1 okt. 19 23

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör.

Förestående kallelse är mig delgiven, vilket härmed erkännes.

Femmeryd den 8/10 19 23

Ernst Johansson

Kallelse.

Sven Alfred Johansson

från 1/8 mill. Nr. 2 Nara Femmesyd

varder härigenom kallad att själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som är utsatt att äga rum . lär dagen den 16 okt. 19 23 kl. 9 f. m. rörande

utdikning av vattenskadade marker, tillhörande ~~hommarna~~
Nara Femmesyd och Femmesyd i Långjö och
Kvistisapelis socken - Sammanträdet äger
rum hos Carl Eriksson, Nara Femmesyd

Vedeby, Torskors den 1 okt. 19 23

Magnus Wixell.
Statens lantbruksingenjör.

Förestående kallelse är mig delgiven, vilket härmed erkännes.

Sven den 9 19

Sven Alfred Johansson

Kallelse.

Anton Valfrid Pettersson

för 1/3 mtl nr. 1 Femmeryd

varder härigenom kallad att själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde; som är utsatt att äga rum Lis-dagen den 16 okt. 1923 kl. 9 f. m. rörande

utdikning av vattenskadade marker, tillhörande hemmanen

Norra Femmeryd i Långö och Kristianopels
söckna. Sammanträdet äger rum hos
Carl Eriksson, Norra Femmeryd

Vedeby, Torskors den 1 okt 1923

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör.

Förestående kallelse är mig delgiven, vilket härmed erkännes.

Femmeryd

den 6/10

1923

Valfrid Petersson

Jordsäktningelängd för "utdiknings-
företaget Femmyrd" i Jämjö och Kristianstads
socknar av Blekinge län; upprättad vid syn-
förrättning enligt rättslagen år 1923.

Fastigheternas				Ägarnas namn	Area or	ö kronor	ersättning		summa ersättning	
littera ö korten	mantal	nummer	namn							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				<u>Dikesträckan A-B-C-D</u>						
K	1/3	1	Femmyrd	<u>Harald Albin Eriksson:</u>						
				är ägofig. 107 & 108	1.50	3.60	5	40		
				" " 109	1.40	6.-	8	40		
				" " 110	0.40	7.20	2	88	16	68
J	1/3	2	N. Femmyrd	<u>P. A. Johansson:</u>						
				är ägofig. 100	0.90	7.-	6	30		
				" " 101	3.30	6.60	21	78		
				" " 102	0.45	4.40	1	98		
				" " 103	0.40	4.80	1	92	31	98
H	1/3	2	dt	<u>Ernst Johansson:</u>						
				är ägofig. 92	1.20	7.70	9	24		
				" " 93	1.20	7.-	8	40	17	64
F	1/6	2	dt	<u>P. E. Andersson:</u>						
				är ägofig. 82	1.75	6.30	11	03		
	1/3	2		" " 83	1.75	6.-	10	50	21	58
B	1/3	2	dt	<u>P. E. Andersson:</u>						
				är ägofig. 64	0.60	7.80	4	68		
				" " 65	0.70	8.50	5	95		
				" " 69	1.30	9.-	11	70		
				" " 71	0.50	7.15	3	58		
				" " 73	0.90	6.50	5	85		
				" " 76	1.80	9.60	17	28		
				<u>Översikt</u>			49	04	87	83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				<i>Överfört</i>				49 04	87 83	
				ar ägofig. 77	1.30	9.60	12 48	61 52		
B	3	7/16	H. Fennings	<u>J. P. Holgersson:</u>						
				ar ägofig. 22	0.80	7.50	1 20			
				" 27	0.50	6.60	3 30			
				" 26	0.15	1.10	17			
				" 33	1.10	2.80	3 08			
				" 36	0.60	2.40	1 44			
				50	0.65	7.50	4 88			
				52	0.70	4.55	3 19			
B	3	9/16	dt	<u>H. A. Eriksson:</u>						
				ar ägofig. 7	3.50	12.75	44 63			
				" 8	0.40	13.50	5 40			
				" 9	0.10	12.-	1 20			
				58	~~ago~~	~~4.55~~	~~3 19~~			
									55 11 23	
									~~54 42~~	
C	1, 2	1/6 1/12	dt	<u>H. A. Eriksson:</u>						
				ar ägofig. 11	2.70	1.50	4 05			
				" 12	0.40	1.50	60			
				" 15	0.60	1.40	84			
				" 16	1.20	2.80	3 36			
				" 17	0.25	2.80	70			
				" 18	0.25	2.40	60			
				" 19	0.10	7.80	78			
									10 93	
DA	1, 2	1/6 1/24	dt	<u>A. J. Olsson:</u>						
				ar ägofig. 5	0.65	5.10	3 32			
	1, 2	1/6 1/24	dt	<u>Summa</u>					232 09	
				<u>Dikrsträcken B-C.</u>						
K	1	1/3	dt	<u>H. A. Eriksson:</u>						
				ar ägofig. 118	6.-	7.-	42 -			
				" 119	2.20	5.50	12 10			
									54 10	
J	2	1/3	dt	<u>S. A. Johansson:</u>						
				ar ägofig. 99	0.40	7.70	3 08			
				" 100	3.-	7.-	21 -			
				<u>Överfört</u>					7 8 18	

Kostnadsfördelningsskatt över "utdiknings-
förelaget Femmeryd" i jämsö af Kristianopels
socknar av Blekinge län; upprättad i en öfverförordning
enligt vattenlagen af 1923.

Fastigheternas				Ägarens namn.	Delaktighet i	Vattenavlednings- kostnad		Förvällnings- kostnad	
län	manat	nummer	namn		%	kr.	ö.	kr.	ö.
A	1/6 1/24	1 2	N. Femmeryd	Johan Olsson	4.115 ~~3.947~~	255	13	24	14
B	9/16	3		Carl A. Eriksson sök.	0.494 ~~0.494~~	30	63	2	90
C	1/6 1/12	1 2	J.	J. sök.	8.605 ~~8.818~~	545	91	51	66
D	3/16	3		J. P. Holgersson	20.513 ~~20.513~~	1271	80	120	34
E	inläg 11/16	2	J.	Per E. Andersson	8.333 ~~8.346~~	516	65	48	89
F	1/6	2	J.	J.	7.764 ~~7.766~~	480	75	45	49
G	ans. fr. 1/8	2	J.	Johan Pettersson	0.894 ~~0.895~~	55	43	5	24
H	1/8	2	J.	Erik Johansson	2.677 ~~2.681~~	165	97	15	70
I	1/8	2	J.	Per Alf. Johansson	7.242 ~~7.263~~	449	-	42	48
K	1/3	1	Femmeryd	Carl A. Eriksson sök.	24.564 ~~24.602~~	1152	97	144	10
L	ans. fr. 1/3	1	J.	(kallat Karlshamn u.) Götf. Hjelmsjö	5.629 ~~5.638~~	349	-	33	02
M	1/3	1	J.	Anton Valfr. Pettersson	6.155 ~~6.195~~	380	37	35	99
N	1/4	2	J.	J.	2.846 ~~2.850~~	176	89	16	69
Summa					100. -	6200	-	586	64
Femmeryd den 26 nov. 1923									
Magnus Nicen									
Biträdet godkännt:									
Johan Falkenst. Carl Pettersson									

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt 10 kapitlet vattenlagen angående "utdikningsföretaget Fem-
meryd" i Järnås af Kristianopels socken av Blekinge
län.

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	11	0,50			5	50
		Ägomätning 1:4000, §§ 6—9, ...						
		a) mättningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		kroklinje	5,2	3,00	15	60		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		kroklinje	11	6,00	6	-		
		2) strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		kroklinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		kroklinje		5,00				
		3) strandsträckor utefter sjö och vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		kroklinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		kroklinje		11,00				
		b) mättningsområdets ägofigurer enl. tariff II						
		26,88 har åker, medelareal 0,25 har	26,88	1,06	28	49		
		ägofigurer	106	0,17	18	02		
		1,49 har äng och odlingsmark, medelareal 0,09 har	1,49	1,46	2	18		
		ägofigurer	17	0,05	85			
		har annan mark, medelareal						
		ägofigurer						
		7,35 har impediment och höglänt mark medelareal 0,24 har	7,35	0,78	5	73		
		ägofigurer	31	0,05	1	55		
		S:a 35,72 har						
		S:a 1,54 st.						
		c) inmätning av vattenavlopp (utan samband med avmätning av kringliggande mark) enl. tariff III m. en medelbredd av						
		i åker o. d., raklinje						
		kroklinje						
		i annan mark raklinje						
		kroklinje	0,4	1,1-	4	40		
		Överföres			82	82	5	50

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			82 92	5 50
	d) 1:sta regalarket				4	—
	övriga regalark	st.		1,00		86 82
	Avvägning:					
	a) avvägning, längdmätning o. d. § 44, mom. 4	dagar	2	12,00	24	—
	b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV					
	i öppen mark, medelantal	8 punkter pr har	har	28,37	0,66	18 72
	avvägda punkter	st.	237	0,02	4 74	
	i annan mark, medelantal	punkter pr har	har			
	avvägda punkter	st.				
	c) begränsningskurva, § 11, mom 2:					
	i öppen mark	km.	8,4	2,50	21	—
	i annan mark	"		5,00		68 46
	Arealuträkning, § 13, tariff V,					
	154 ägofigurer, medelareal 0,13 har	st.	154	0,05	7 70	
		har	35,72	0,16	3 57	11 27
	Ägobeskrivning, § 14,					
	ägofigurer	st.	154	0,03		4 62
	Markvärdering,					
	a) uppskattning och värdering, § 44, mom 5	dagar		12,00		
	b) gradtabell, kurva, § 17, mom. 1,					
	för första kilometern				4	—
	för övriga kilometer	st.	1,2	1,50	1 80	
	c) uträkning av värde pr. ytenhet, § 17, mom 2					
	värdetal	st.	246	0,06	14 76	
	d) uträkning av förbättringsvärdet, § 18					
	ägofigurer	st.	123	0,12	14 76	35 32
	Längdprofil § 20,					
	a) uppritning enl. tariff VI,					
	1) nytt avlopp	km.		6,50		
	2) befintligt avlopp	"	2,2	3,50	7 70	
	b) antal blad	st.	1	3,00	3	10 70
	Hydrografisk utredning, § 24,					
	grundbelopp				2	—
	tillägg	km. ²	17	0,02	34	2 34
	Dimensionsberäkning, § 25,					
	a) öppet avlopp, grundbelopp		2	3,50	7 50	
	tillägg för särskild beräkning,					
	dels	km.	2	1,00	2	—
	för våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²					
	nämligen 2 m ² sektion på	km.	1,1	1,00	1 10	
	Överföres				10 10	225 03

L Ö S E N

för avskrift av handlingar och kopior av ritningar upprättade vid syneförrättning
rörande "Nedlikningsföretaget Femmenys" i Jämsjö och Kristianstads
socknar av Blekinge län; år 1923.

A r b e t e	An- tal	å pris kr.				
			Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4		5	
Kopia av plankartan, § 49,						
1) 1:sta regalarket			7	—		
övriga regalark	st.	1,75				
2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal. tariff VII, skalan 1:4000, medelareal 0,22 har, ägofigurer, ...	st.	154 0,07	10	78		
har		35,72 0,14	5	—		
höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			3	94		
3) insättning av höjdlägestal	st.	2,37 0,02	4	74		
" " kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	55 0,05	2	75	35	96
Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,						
1) enligt tariff VIII i skala 1:4000,						
nytt avlopp	km.	5,00				
ändring av befintligt avlopp	"	2,2 6,00	13	20		
2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			2	99		
3) broar och trummor, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			20	54	36	73
nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %						
4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad						
längdprofilritningar	st.	1 3,00			3	—
tvärsektions och bröritningar	"	1 5,00			5	—
Avskrift av syneförhandlingarne, § 55.	sid.	38 0,75			28	50
Utdrag av de till K. B.		1 0,75				75
Summa kronor					109	94

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader
från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Göta häradsrätt.
Femmenys den 26 nov. 1923

Statens lantbruksingenjör.

Kronor kvisiteras:

den 19

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			10 10	225 03
	b) täckt ledning,					
	1) inre diameter intill 20 cm.	km.	1	6,00	6 -	
	2) " " över "	"		10,00		16 10
	Tvårsektion § 22,					
	vid upptagning av nytt avlopp	st.	2	0,15	30	
	" utvidgning av befintligt avlopp	"	4	0,25	1 -	
	tillägg för m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.					
	nämligen m ² för	st.				
	" " "	"				
	" " "	"				
	utgrävning av befintligt avlopp				1 -	2 30
	Inritning å plankartan av avlopp och vallar, § 27,					
	grundbelopp				1 -	
	tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	55	0,03	1 65	2 65
	Arbetsbeskrivning, § 28.					
	1:sta sidan				3 -	
	tillägg för övriga sidor	st.	1	2,00	2 -	5 -
	Kostnadsberäkning, § 29,					
	a) vid upptagning av nytt avlopp	km.		2,50		
	därjämte 25 öre pr. m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.					
	nämligen m ² sektion på	"				
	m ² sektion på	"				
	m ² sektion på	"				
	b) vid utvidgning av befintligt avlopp	"	22	4,00	8 80	
	därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.					
	nämligen:					
	1) m ² sektion på	km.	1,1	1,-	1 10	
	m ² sektion på	"				
	m ² sektion på	"				
	c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)				6 20	16 10
	Förslag till brobyggnad, § 34,					
	a) enkel bro,					
	1) kostnadsberäkning	st.		3,00		
	2) ritarbetet	"		3,00		
	b) annan bro i två projektioner,					
	1) dimensionsberäkningar	st.		8,00		
	2) för ritarbetet, 1:— kr. pr. m. teoretisk spännvidd	"	1	5,40	5 40	
	Förslag till trumma, § 36,					
	a) enkel trumma i 2 projektioner	st.	2	5,00	10 -	
	b) detaljerad kostnadsberäkning	"	2	3,00	6 -	21 80
	Överføres					288 98

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				288 98
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39,				
		höjdlägestal st.	237	0,01		2 37
		Utlåtande och betänkande, § 43,				
		 sid.	6	3,00		18 -
		Ersättningslängd, § 42,				
		grundbelopp			1 50	
		varje ersättningsbelopp st.	40	0,25	10 -	11 50
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom 1 dagar	2	12,00		24 -
		Särskild utredning, § 44, mom 2, ...		12,00		
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom 14, ...	1/2	12,00		6 -
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregistnummer o. dylikt, § 44, mom 15, dagar	1	12,00		12 -
		Summa kronor				362 95
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingarne 2 i (allt)				2 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				63 10
		" " " gode männen enligt egna räkningar				48 75
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.				
		Summa kronor				113 85
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				362 85
		Övriga förrättningskostnader				113 85
		Summa kronor				476 70
		Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till häradsrätt.				
		 den 26 nov. 1925				
		 Statens lantbruksingenjör.				
		Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betygar:				
		 Carl Pettersson				
		Kronor kvitteras:				
		 den 19				
		Statens lantbruksingenjör.				