



Förslag till "Slagesnässjöns
sänkningsföretag" i Kyrkhults

socken av Blekinge län; upprättat vid synförrätt-
ning enligt vattenlagen år 1925 av

Kajm. Nicen.
statens lantbruksingenjör.

Skala
1:4000
0 100 200 300 400 meter

RITN.Nr 001


K 3-0575

Förslag till "Slagesnässjöns sänkingsföretag"



i Kyrkhults socken av Blekinge län; upprättat vid synförrättning enligt

vattenlagen år 1925 av: *Magnus Nicul.*

stefens lantbrukingenjör.



Byvägsbro vid 10+75.



Höjd- och sektionsskala
1:100.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 meter

Längdskala
1:4000.
0 100 200 300 400 meter






Skala för bränning
1:500.
0 1 2 3 4 meter

Förslag till "Slagesnössjöns sänkningföretag"

i Kyrkhults socken av Blekinge län; upprättat vid synförrättning enligt


vattenlagen år 1925 av: *Magnus Nicell*

Statens lantbruksingenjör.



RITN.Nr 003

K 3-0575



Akt nr:
A575

AU\$A575



41



K

3*0575

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Handlingar rörande "Slagesnössjöns
sänkningstörötag" i Kyrkhults socken av

Blekinge län; upprättade vid synförrättning enligt vät-

2/6 24 tenlagen år 1925 av:

Magnus Wixell.
Statens lantbruksingenjör.

[Faint handwritten text, possibly "Bunt 17" and "41-55"]



Innehålla 44 skrivna sidor.

Härtill höra 3 blad ritningar.

N.O. 82

Protokoll, fört i samm-
träden nämde Slagesmå-
sjön.

År 1925 den 17 april kl. 3 e.m. instade
sig under tecken af statens lantbruksskogens, hos
lantbrukaren August Månsson i Slagesmå
fö-att på grund av vederbörligt förhållande ^(bil. A) hvar
hvar synföretning nämde sänkning av Sla-
gesmåsjön för försläggning av utvandrare
marker, tillhörande förtighetsarna Slagesmå n:r
14, 18, 112, 113, 114, 115, 119, 127 af 128, i Kyrklunds
socken i Blekinge län.

Slagesmå i förtiget hade genom kungörelse,
dels inför i tidningarna Karlshamns Allehand
(bil. B) och Karlshamn (bil. C) och dels uppläst i
Kyrklunds sockens kyrka (bil. D) ävensom genom
särskilda meddelanden enligt bilagd förtäckning
(bil. E) blivit kallade till sammanträdet, och
hade på grund härav följande personer tillstå-
deskammit, nämligen:

förtäkningsordnaden:

August Månsson	fö	$\frac{175}{1616}$	nr nr 112	Slagesmå,
Bengt Jönsson	"	$\frac{35}{808}$	" " 113	" "
		$\frac{595}{19392}$	" " 114	" "
August Karlsson	"	$\frac{7}{32}$	" " 14	" "
Mattis Nilsson	"	$\frac{17}{512}$	" " 119	" "
Jens Olsson	"	$\frac{55}{512}$	" " 128	" "

samt en öfriga intressenter:

Sven Eliasson	fö	Länshuset i Emmaboda n:r 115	" "
genom August Månsson		Slagesmå, ant. förtäknings (bil. F)	" "
Bengt Jönsson	"	$\frac{7}{144}$ nr nr 11	" "
Johan Nilsson	"	Snöfjället kvarn	" "

Såsom godkända hade tillstådeskammit Olof
Jönsson, förordningskyrkan af Bengt Kirken, Karlshamn.

§ 1.

Det for undertegnetes tilfældene forudsættes at
hastigst ifråsætte forfatning udfærdiges.

§ 2.

Jær enes symmetri kan ej være af nogen
eller en deltagende i forfatning afholdelse.

§ 3.

Ligeledes er at forfatning forfærdiges, endog sym-
metriens ånd ej vil kunne dybtst kende ej
heller en deltagende i forfatning afholdelse.

§ 4.

Forfatningens kan i forfatning liden udfærdiges
plankesten over de nødvendige markeringer og
profil over udfærdiget forfatning af forfatning
situationen en deltagende. Hertil yderligere en sø-
kende at forfatning skulle udfærdiges så, at
de nødvendige markeringer, som næsten ude-
sluttede afholdelse en udfærdiget, skulle mulighed
at forfatning til forfatning jær liden dybt
og forfatning hertil sædelt af den jær
at situationen i en kan forfatning anden
kanne at blive jær udfærdiget.

§ 5.

Det meddeles at den vil jær søde anden en
udfærdiget liden kan en en udfærdiget natur,
en den ~~kan~~ belæge i liden.

§ 6.

Alfred Jensen udfærdiget forfatning protokollet antage,
net, at han ej udfærdiget tegn del i de med for-
fatning forfatning liden, men at han kunne
at forfatning afholdelse udfærdiget mark til udfærdiget at
midtvej og jær udfærdiget.

§ 7.

Och meddelades, att yrkesmässigt fiske ej be-
håves i Sjösmånsjön och att fisket i sjön även
i öfrigt var betydelselöst.

§ 8.

Från Kung. kommunhögskolan hade till förställnings-
mannen skickat skrivelse i vilken meddelades,
att Kung. kommunhögskolan icke funnit nödigt att
i detta mål för talan för bevakande av det all-
männas rätt och intressen. Skrivelsen uppläste
och tillades protokoll (bil. G)

§ 9.

Sjösmånen hade tidigare verkställt grävning
av de utvändiga markerna och skulle till ett
kunnande sammanträd förelägga handlingar härnäst.
För dagen förklarades ej flera frågor att behandla var-
för sammanträdet avslutades med tillhållningsord,
att nästa sammanträde skulle äga rum för-
dagen den 15 maj kl. 4 e.m. De deltagarna
och gästerna hade tillståndskammarn utom annan
besökare än detta tillhållningsord.

Och så till samman
Mårten Nilsson

Biträddade gästerna:

Olof Jönsson Bengt Nordén

År 1925 den 15 maj kl. 4 e.m.

På i föregående § bestämt till och plats sam-
manträdde i en förut angiven synsamman för
förestående behandling av det ifrågakommande sjösmåns-
sömsfisket och hade dessutom följande
personer tillståndskammarn, nämligen:

Olof Jönsson, Sjösmåns,

som jämte uppträdde som sekreterare för

Sven Håkansson, Slegarnäs, ex. frö
Bengt Jönsson ^{avlidet frumäst.} Jr. Jönsson
August Månson ex. frumäst. (vid H.)
August Karlsson, Slegarnäs, al.
Mats Månson Jr.

§ 10.

Förättningsmannen förelade delägarna de nu
upprättade länjderna af förlagen och meddelade
de nu synemånen uppköpta jordförbättrings-
vänderna i varje särskild delägares marker.
Svensi genomgick beståndsförhållena och del-
ger af angivna varje delägares andel i kost-
naderna. Beträffande delägarna, som ej voro sör-
komna till förättningen meddelades bestämmel-
sorna i 7 kap. 27. § vattenlagen.

§ 11.

De delägarna i förslaget voro flera än två skulle
jämligt 7 kap. 61 § vattenlagen utses styrelse för
hushållande av de med förslaget förbundna an-
lägsnigheterna, af uppdraget på gult hämn, af
under hänvisning till 10 kap. 72 § vattenlagen syn-
emånen åt Aug. Månson, Slegarnäs, att utfr-
ån kallades för styrelseval.

§ 12.

Synemånen tillkännagiva, att de utredt Aug.
Månson, Slegarnäs, att emottaga af fören av-
skriften av utlåtandet med därtill hörande
handlingar af räkningar af skola dessa hos
hvarann vara tillgängliga för envar, som östuderar
att granska dem, eller till yrkesförhållanden.

§ 13.

Förättningsmannen lämnade de uppgifterna
om återfinnas i 7 kap. 60-65 §§ samt i den

§ 8 öfverordnade lagom, som meddelat i ängst
 om en blinnde styrelse för fästet hade ett
 icke tillräckligt beträffande fästets handhavande. Det
 efter fästets förutgående avslutet.

Art 1 till en om
 Majors makt.

Bilens tillstånd.

Olof Jönsson Bengt Nordén

34

Bil. A. 36.

Kungl. Maj:ts
befallningshafvande
i Blekinge län.
Landskansliet.

Jd:m B. 7.
1924.



R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören Magnus Wixell,
som härigenom förordnas att lagligen verkställa ifrågava-
rande förrättning.

Karlskrona å landskansliet den 2 juni 1924.

Anders Finner
Monty L. Munk

Utan avgift.

Jd:m B. 7/1924.

Ink. till landskansliet
i Karlskrona
den 31 MAJ 1924

7.

Till Länstypen i Blekinge län.
Karlskrona.

Undertecknad, landbrukare inom
Slagsmåns by, Hyskhults socken, av
Blekinge län, anhåller härmed vörderligt,
att fortast möjligt, få landbruksinge-
nören tillförordnad, att undersöka,
avväga, och uppgöra ritningar o kostnad-
förslag till ett dikningsföretag (sänkning
av Slagsmånsjön), för torrlägring av
vattenkadad mark, som till största delen
är odlad. Slagsmånsjön är belägen
inom Hyskhults socken av Blekinge län.
O änses dikningsbehovet vara, ungefär
ettusen tvåhundra meter brett om sjön, samt
ungefär trehundra meter norr om sjön,
samt ungefär femton tunnland vara i behov
dikningen. Högaktningfullt
Slagsmåns i Maj 1924.
August Olsson Slagsmåns
Pernt Jonsson

Wand

August Karlsson. Slagesnäs²
 Mattis Nilsson " "
 Jons Olsson " "

Medelant om saken här beröris till

August Månsson

Slagesnäs²

Jämskult

K U N G Ö R E L S E.

Sammanträde för syneförrättning jämlikt 7 kap. vattenlagen rörande sänkning av Slagesnässjön för torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande fastigheterna Slagesnäs n:r 14, 18, 1¹², 1¹³, 1¹⁴, 1¹⁵, 1¹⁹, 1²⁷ och 1²⁸ i Kyrkhults socken av Blekinge län kommer att äga rum hos lantbrukaren August Månsson i Slagesnäs fredagen den 17 april 1925 kl. 3 e. m. och varda härigenom ägare och nyttjanderättshavare av ovan angivna fastigheter, ägare och nyttjanderättshavare av vattenverk eller strömfall i Slagesnäs-bäcken nedom Slagesnässjön och i Holjeån nedom Slagesnäsbeckens inlopp i denna å, ävensom envar annan, som förmenar sig komma att av ifrågavarande företag beröras, kallade att vid detta sammanträde närvara.

Vedeby, Torsfors den 25 mars 1925.

Magnus Nilsen

Statens lantbruksingenjör.

Uppläst i Kyrkhults sockens kyrka söndagen den 29 mars 1925, intygar:

Nils Stigmer
p. l.

F Ö R T E C K N I N G över till nedanstående personer
avsända underrättelser rörande sammanträde för syneförrätt-
ning enligt vattenlagen hos lantbrukaren August Månsson i
Slagesnäs fredagen den 17 april 1925 kl. 3 e.m.

Avsändningsdag den 25 mars 1925.

August Månsson,	Slagesnäs,	Kyrkhult.
Sven Håkansson,	Emmadal,	d:o
Bengt Jönsson,	Slagesnäs,	d:o
Karl Jönsson,	d:o	d:o
August Karlsson,	d:o	d:o
Mattis Nilsson,	d:o	d:o
Jöns Olsson,	d:o	d:o
Alfred Jonsson,	d:o	d:o

Ordför. i styrelsen för Kyrkhults vägdistrikt, Kyrkhult

Vedeby, Torskors den 25 mars 1925:

Magnus Ericson

Fullmakt

Bil. F

13.

Angående de förändringar
och den stärkning som kommer
att företagas av såväl

Klagesnärshjör som den är
hvilken flyter förbi mitt
jordområde, anser jag mig
dock icke draga någon vidare

stor fördel härutaf, men jag
vil ej heller ställa mig
afvisande med detta förslag
utan befullmäktiges landtboer
hären August Kärnne i Klagesnär
att vid det sammanträde som
kommer att hållas i omförmälda
ärende föra min talan och min rätt
bevaka hvar för jag godkänner
ombudets lagliga åtgärder,
Vänd

Malmö den 13 April 1925
Sven Håkansson
ägare av egendomen
Emmædal Slagornäs

Berättas

Transskriberad
tillsyningsman
Malmö

J. S. Jönsson
Entreprenör
Malmö

Kungl. Maj:ts och Rikets
kammarkollegium

Bil. G

14.

D:ii nr 883 år 1925.

Rot. 6.

Till statens lantbruksingenjör Magnus Wixell.

Vid föredragning denna dag av de med Eder skrivelse
den 24 innevarande mars insända handlingar och kungörelse i mål
angående vattenavledningsföretag, som avser sänkning av Slagesnäs-
sjön i Kyrkhults socken av Blekinge län, har kungl. kammarkolle-
gium icke funnit nödigt att i målet föra talan för bevakande av
det allmännas rätt och intressen. Stockholm den 31 mars 1925.

H. S. Rehman

Likbehållning

W. W. W.

Angående sänkning av Slagesnässjön i Kyrkhults socken av
Blekinge län.

W. W. W.

Bil. Fb. 15.

Fullmakt

Auguste Månsson Slagesnäs befullmäktigas
härigenom, att i mitt ställe, o. å mina vägnar,
min talan föra, min rätt bevisa, samt
mitt namn teckna, vid sammankäde
som kommer att hållas med inträde
för Slagesnäsens sänkning.

Orbudslys laga åtgärder görkännas

Slagesnäs den 30 April 1925
Bengt Jönsson

Bevittnas av
Jöns Olsson Julius Thamasson
Slagesnäs Slagesnäs

Bil. I.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående

"Slagesnässjöns sänkningsföretag" i Kyrkhults socken av

Blekinge län.

Ifrågavarande företag avser torrläggning av en del

dels omedelbart invid den s. k. Slagesnässjön och dels

utefter av- och tilloppen till denna sjö belägna vatten-

skadade marker, tillhörande Slagesnäs by i förenämnda soc-

ken. För ernående av detta ändamål erfordras att vatten-

ståndet i sjön sänkes genom att det från densamma ledande

avloppet, Slagesnäsån upptages till större dimensioner än

denna för närvarande innehar.

De vattenskadade markerna hava blivit å marken inmät-

ta och avvägda och innefattar den plankarta, som bifogats

detta utlåtande, all den mark, som med nu under vegetations-

tiden rådande vattenstånd i sjön ej kan torrläggas till

1,2 meters djup. Vid bestämmandet av begränsningskurvan

för området har markens naturliga fall lagts till grund

för beräkning av kurvans höjdläge. - I den utlåtandet bi-

fogade beskrivningen samt arealuträknings- och värderings-

längden finnas de särskilda ägofigurerna inom området.

närmare angivna. Av denna längd framgår, att arealen av

de vattenskadade markerna uppgår till 13,31 hektar, varav

9,27 hektar utgöres av ödlad jord och 4,04 hektar av äng-

och betesmark. Slagesnässjön upptager i befintligt skick

en areal av 32,15 hektar. Genom den föreslagna sänkning-

en skulle denna areal komma att minskas till 31,75 hektar.

Landvinningar, uppgående till sammanlagt 0,40 hektar, skul-

le således uppkomma genom företaget.

Över de till uppgrävning föreslagna kanalerna hava

efter å marken verkställda avvägningar och jordundersök-

ningar profiler blivit uppgjorda, av vilka kanalernas fall-

förhållanden och jordmånen efter desammas sträckningar fram-

gå. De dimensioner, till vilka kanalerna vid denna syneför-

rättning blivit bestämda att upptagas, finnas även angivna

å profilerna och framgå dessa dimensioner därjämte av den

bifogade grävningstabellen.

Kanalerna äro å förslagsritningarna och i alla hit-

hörande handlingar betecknade med litt. A - B - C och D - E.

Av dessa utgöres sträckan A - B - C av avloppet från Slages-

nässjön och sträckan D - E tillloppet till samma sjö,

För bestämmande av de för kanalerna erforderliga dimensionerna hava hydrografiska utredningar blivit verk-

ställda. Av dessa utredningar framgår, att Slagesnäs-

sjöns nederbördsområde uppgår till 96 km^2 . Vid den med

B betecknade punkten å avloppet inmynnar emellertid en

kanal, vilken avleder vattnet från ett till 34 km^2 upp-

gående nederbördsområde. Nederbördsområdet för nedre sträck-

kan av avloppskanalen, eller sträckan A - B uppgår såle-

des till 130 km^2 . Såväl Slagesnässjöns som sidokanalens

nederbördsområde utgöres till stor del av sjöbäcken och

innehålla i övrigt ganska avsevärda mossområden, vilket

gör, att maxiavrinningen från dem aldrig överstiger 50

liter per km^2 . Den maximivattenmängd, som kanalsträckan

A - B skulle hava att avbörda, uppgår således till $130 \times$

$0,05 = 6,50 \text{ m}^3/\text{sek.}$, och maximivattenmängden för sträckan

B - C uppgår till $96 \times 0,05 = 4,80 \text{ m}^3/\text{sek.}$

För kanalerna har föreslagits ett relativt fall av

$0,5 : 1000$. Med hänsyn till dessa faktorer har det visat

sig, att kanalens bottenbredd bör vara = 4.- meter, då

sidolutningen bestämmes till $1 : 1,5$ utom å sträckan

2 - 3+90, där sidolutningen på grund av jordmånsförhål-

landena kunnat bestämmas till 1:1 och där på grund härav bot-
tenbredden ökas till 4,5 meter. Största vattendjupet
skulle då komma att bli, å sträckan A - B = 1,32 m. och
å sträckan B - C /övre delen/ = 1,12 meter. Fallförlusten
i sjön skulle komma att uppgå till 12 cm. Sommarvattenstån-
det i kanalen skulle komma att bli omkring 0,30 meter.

Förleden vid punkt C belägna byvägsbron skulle erfor-
dras en 5,7 bred vattenöppning. Då materiel för lämpliga
täckhallar finnes i närheten har emellertid föreslagits
en bro med 3 st. vattenöppningar av vardera 2 meters bredd
och 1,5 meters höjd, att utföras såsom trumma.

I den för företaget upprättade, utlåtandet bifogade
kostnadsberäkningen äro alla de arbeten, som för det ifrå-
gasatta torrlägningsföretaget äro erforderliga, närmare
specificerade och är den i samband med företaget bestäm-
da ersättningen för jordupplåtelse till utvidgning av di-
kena jämväl i denna kostnadsberäkning intagen. Enligt kost-
nadsberäkningen skulle kostnaderna för företaget belöpa sig
till 12110.- kronor, av vilket belopp 91,15 kronor utgöras
av förenämnda jordersättning. Jordersättningen är närmare
specificerad i en särskild jordersättningslängd, vilken fin-

nes bilagd utlåtandet.

Bland de föreslagna arbeten förekomma ombyggnad av den ovan nämnda byvägsbron invid Slagesnässjöns södra ändan. För denna bro är särskild ritning uppgjord. Skulle delägarna emellertid önska utföra denna bro med endast en vattenöppning, äga de härtill rättighet, med iakttagande därav, att vattenöppningen då erhåller en bredd av minst 5,7 meter.

Ävenledes äga, såvida vederbörande jordägare det åstundar, delägarna utföra kanalsträckan ovan Slagesnässjön, D - E, efter den sträckning, som å planen blivit utmärkt medelst dubbla streckåde linjer. Den merkostnad, som härigenom kan uppkomma, skall i så fall gäldas av de båda jordägare, genom vars ägor kanalsträckan leder, med hälften å vardera jordägaren.

Då företaget avser sjösänkning har, på sätt 10 kap.

42 och 43 §§ vattenlagen föreskriver, avskrifter av ansökningshandlingarna jämte kungörelse blivit översända till kungl. kammarkollegium och kungl. lantbruksstyrelsen.-

Från kammarkollegiet har på grund härav skrivelse inkom-

mit vari meddelas, att kollegiet icke funnit nödigt att

i målet föra talan för bevakande av det allmänna rätt.

Från kungl. lantbruksstyrelsen har inkommit medde-

lande att lantbruksstyrelsen förordnat fiskeriintendenten

i södra distriktet att till förrättningsmannen avgiva yt-

rande rörande företaget. Dylikt yttrande har, trots påmin-

nelser, ej inkommit. Då emellertid synemännen hava sig be-

kant, att fiske ej bedrives i de ifrågavarande sjöarna tor-

de några åtgärder beträffande fisket ej böra föreskrivas.

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 22 och 10 kap. 60 §§

vattenlagen hava synemännen verkställt uppskattning av

den genom företaget uppkommande båtnaden och återfinnas

såväl de särskilda ägofigurernas som de på de särskilda

fastigheterna belöpande andelarnas värden före och efter

den föreslagna avdikningen, ävensom båtnadsvärdena i den

förut angivna beskrivningen samt arealuträknings- och vär-

deringslängden. Enligt denna längd utgör markens värde fö-

re torrläggningen 11046,- kronor och efter torrläggningen

23996,85 kronor, vadan värdeökningen genom företaget skul-

le komma att uppgå till 12950,85 kronor.

På grund härav åligger det förrättningsökandena,

jämlikt 11 kap. 95 och 96 §§ vattenlagen, jämförda med

kungl. kungörelsen angående indrivningen och användning-

en av vissa enligt vattenlagen utgående avgifter / nr

280/ den 11 juni 1920 att, innan arbetet påbörjas, till

Konungens Befallningshavande i Blekinge län inbetala ett

belopp av 12 kronor 95 öre.

Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattningen

av den genom företaget uppkommande båtnaden torde böra

anföras, att härvid hänsyn tagits till såväl jordens na-

turliga godhet som lutningsförhållanden, belägenhet med

avseende på avdikningsmöjligheter, höjdläge och andra för-

hållanden, som härvid kunnat inverka. De i beskrivningen

för de särskilda ägofigurerna angivna höjdlägesgraderna

hava bestämts med ledning av särskilt upprättad grad-

tabel.

Sökandena till företaget ~~samt de som stå med~~

~~känner för~~ innehava 97,08 % av den genom företaget

uppkommande båtnaden, vadan tvångsdelaktighet i företaget

för övriga delägare föreligger:

Beräkningar hava verkställts för utrönande av huru-
vida, på sätt i 7 kap. 24 § vattenlagen sägs, skäl före-
finnes för uppdelning av den i företaget ingående marken-
dikningssamfälligheten - i särskilda avdelningar, även-
som huruvida jämkning i delaktigheten jämlikt 7 kap. 26 §
vattenlagen bör ifrågakomma. Det har härvid befunnits att
dylik uppdelning eller jämkning i föreliggande fall ej bör
äga rum, utan bör hela dikningssamfälligheten som sådan,
på sätt 7 kap. 23 § vattenlagen förmåler, taga del i
kostnaden för torrläggningen av densamma och uppdelning
av denna kostnad mellan de särskilda delägarna ske i mån
av varstochens båtnad genom företaget, dock med iaktta-
gande av stadgandet i 7 kap. 27 § vattenlagen att delägare,
som ej är sökande till företaget, ej är skyldig vidkännas
större bidrag till kostnaderna för dikningen än som sva-
rar mot värdet av den båtnad, hans mark därigenom beredes.-
De särskilda delägarnas delaktighet i företaget finnas i
form av delaktighetstal, angivna i procent, upptagna i den
till detta utlåtande hörande kostnadsfördelningslängden.

Beträffande företaget få synemännen i öfrigt jämlikt

10 kap. 62 och 64 §§ vattenlagen bestämma:

att detsamma skall utföras i överensstämmelse med det upprättade, nu föreliggande förslaget, dock med valfrihet beträffande läget för kanalsträckan D - E;

att jord, som uppkastas ur kanalerna, skall, där jordägaren ej vill tillgodogöra sig densamma, fördelas på ömse sidor om kanalerna och uppläggas minst 1 meter från kanten samt givas samma sidolutning, som blivit bestämd för intilliggande kanal. - För jordupplag må respektive jordägare, där de så fordra, jämlikt 7 kap. 5 § vattenlagen åtnjuta ersättning;

att den i företaget ingående bron skall utföras i enlighet med härför uppgjord ritning; dock med valfrihet i enlighet med vaduförut i detta utlåtande anförts;

att samtliga med företaget förenade arbeten skola utbjudas till utförande antingen å offentligentreprenadauktion eller genom infordrande av anbud; såvida ej överenskommelse träffas om utförandet på annat sätt;

att rensningar av kanalerna skola företagas så ofta detta visar sig behövt och behövligheten av dylik åtgärd

styrkes genom två ojäviga personers utsago; dock skola

rensningar verkställas minst vart femte år;

att företaget skall vara påbörjat inom två år efter det

denna förrättning vunnit laga kraft samt vara bragt till

fullbordan inom tre år efter dess påbörjande;

att alla i detta utlåtande intagna bestämmelser angående

utförande, delaktighet, ersättningar m. m. skola lända

till efterrättelse för företaget, samt

att företaget skall benämnas "Slagesnäs-sjöns sänknings-

företag" .

Kostnaderna för denna förrättning skola jämlikt 10

kap. 30, 79 och 80 §§ vattenlagen förskjutas av sökandena

och fördelas mellan delägarna i företaget i enlighet med

den för var och en beräknade båtnaden.

Slutligen få synemännen meddela, att besvär emot den-

na förrättning må ingivas till Söderbygdens vattendomstol,

adress Stockholm, inom sextio dagar efter nedanstående dag,

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola full-

ständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen

därtill och skola till besvären fogas de handlingar kla-

ganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. I

Övrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vattenlagen beträff-

fande besvärs ingivande.

Slagsmål den 15 maj 1925.
Magnus Mitchell

Biträdnade grannar:
Olof Jönsson - Bengt Norden

Beskrivning samt arealuträknings- och värderings-
längd över vattenskadad mark tillhörande "Slagenässjöns sänk-
ningsföretag" i Hyckhults socken av Blekinge län.

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1925.

Fastigheternas				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarernas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
A	175/1616	112	Slagsnäs		ägar: <u>Wänner, sek.</u>
				1	ägar
				2	"
				3	"
				4	"
				5	"
				6	"
				7	släng
				8	"
				9	"
				10	"
				11	"
				12	"
				13	äng högl.
				14	"
				15	"
				16	"
				17	"
				18	"
				19	"
				20	"
				21	bäck
				22	ing.
				23	"
				24	bäck
					<u>Summa</u>

[illegible]

F a s t i g h e t e r n a s				Ägarens nummer & plankatan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera & plankatan	mantal	nummer	n a m n		
B	ans. fr. 1 ¹³	1 ¹⁵	Slagenäs (Lommedal)	26	Sven Håkansson. äker
					Summa
C	35 /808	1 ¹³	Slagenäs	27	Pengt Jönsson. sök.
				28	äker
				29	
				30	
				31	
				32	äng
				33	
				34	träsk
					Summa
D	595. /19392	1 ¹⁴	Slagenäs	35	Pengt Jönsson, sök.
				36	äng
				37	
				38	
				39	
				40	
				41	äker
				42	
				43	
				44	
				45	
				46	
				47	
					Överfins

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annat mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
	43							2200	0.60	1320	567	60	1.-	2200	946	-		
	43										567	60			946	-	378	40
75								2200	0.30	660	495	-	11-	2200	1650	-		
14								2000	0.50	600	84	=	1-	2000	280	-		
09								2000	0.75	1500	135	=	11-	2000	180	-		
09								2000	0.65	1300	117	=	1-	2000	180	-		
05								2000	0.30	600	30	=	11-	2000	100	-		
			39					1500	0.10	150	58	50	0.85	1275	497	25		
			10					500	0.40	200	20	=	1-	500	50	-		
							20											
112			49				20				939	50			2937	25	1997	75
			07					2000	0.30	600	42	-	1-	2000	140	-		
			01					500	0.30	150	150	-	1-	500	5	-		
			07					2000	0.30	600	42	-	1-	2000	140	-		
			03					2000	0.30	600	18	-	1-	2000	60	-		
			06					2000	0.25	500	30	-	1-	2000	120	-		
			13					2000	0.10	200	260	0.85	1170	22	10			
10								2000	0.40	800	80	-	1-	2000	200	-		
18								2200	0.70	1540	277	20	1-	2200	396	=		
40								2200	0.45	990	396	-	1-	2200	880	=		
79								2200	0.30	660	521	40	1-	2200	1738	-		
21								2200	0.70	1540	323	40	1-	2200	462	-		
66								2000	0.70	1400	84	=	1-	2000	120	=		
67								2000	0.40	800	56	-	1-	2000	140	-		
181			37								1874	10			4423	10		

F a s t i g h e t e r n a s				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarernas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					Överfört
				48	holm
				49	imp.
				50	"
				51	"
					Summa
E	1/16	127	Slagenäs		Haril Jönsson.
				52	äng
				53	"
				54	"
				55	"
				56	imp.
					Summa
F	7/32	14	Slagenäs		Aug. Karlsson, sök.
				57	äng
				58	åker, stening
				59	"
				60	"
				61	" stening
					Summa
G	17/512	119	Slagenäs		Arvid Nilsson, sök.
				62	våg
				63	åker
				64	"
				65	"
				66	äng
				67	"
					Överfört

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment	Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågofigur					
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
1	81		37								1874	10			4423	10		
							21											
							01											
							01											
							01											
1	81		37				24				1874	10			4423	10	2549	-
			03					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			09					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			07					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			03					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							65											
			22				05											
			15					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02								500	0.45	225	4	50	1.-	500	10	-		
11								500	0.90	450	49	50	1.-	500	55	-		
64								1800	0.65	990	633	60	1.-	1800	1152	=		
02								500	0.90	450	9	=	1.-	500	10	=		
79			15								696	60			1227	-	530	40
							06											
41								1800	0.50	900	369	-	1.-	1800	738	-		
45								1800	0.60	1080	486	-	1.-	1800	810	=		
22								1800	0.50	900	198	=	1.-	1800	396	=		
			13					1800	0.35	630	81	90	1.-	1800	234	=		
			06					1800	0.30	540	32	40	1.-	1800	108	-		
1	09		19				66				1167	30			2286	=		

Fastigheternas				Ägoföregarnas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					Överfäst
				68	äng
				69	"
				70	"
				71	"
				72	"
				73	"
				74	"
				75	bäck
					Summa
H	55/512	128	Släpansås		Jöns Olsson, rik.
				76	bäck
				77	äng
				78	"
				79	"
				80	gräs
					Summa
J	7/144	12	Släpansås		Alfred Jonsson
				81	äng
					Summa
K			Släpansås		Lamfält till Släpansås by.
				82	landvinning
				83	Släpansåsby
					Summa

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annat mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar								kr.	kr.		
1	08		19				06				1167	30			2286	-		
			02					1800	0.35	630	12	60	1-	1800	36	=		
			04					1800	0.30	540	21	60	1-	1800	72	-		
			01					1800	0.35	630	6	30	1-	1800	18	=		
			01					1800	0.35	630	6	30	1-	1800	18	-		
			01					1800	0.35	630	6	30	1-	1800	18	-		
			02					1800	0.35	630	12	60	1-	1800	36	=		
			06					1800	0.35	630	37	80	1-	1800	108	-		
							75											
1	08		36				81				1270	90			2592	-	1321	20
							75											
			43					1800	0.30	540	232	20	1-	1800	774	-		
			58					1500	0.85	1275	739	50	1-	1500	870	-		
			39					1500	0.60	900	351	-	1-	1500	565	-		
							04											
		1	40				79				1322	70			2229	-	906	30
			10															
			10															
						26												
						14												
							31 75											
						40	31 75											
Slagsen den 15 maj 1925 Magnar Nissen Olof Jönsson Bengt Norden																		

Sammandrag av förestående areal-

Fastigheternas				Ägarens namn	
littera å plankartan	mantal	nummer	namn		
A	175/1616	112	Slagväs	Aug. Nilsson	
B	inv. p. 113	115	" (Bomadal)	Gunn. Håkansson	
C	35/808	113	"	Bengt Jönsson	
D	595/19392	114	"	dt.	
E	116	1127	"	Harl. Jönsson	
F	7/32	114	"	Aug. Håkansson	
G	17/512	119	"	Matthias Nilsson	
H	55/512	1128	"	Gunn. Olsson	
I	7/144	112	"	Alfred Jönsson	
K			"	Samfält till Slagväs by	
					Summa

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	a kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		<u>Lammanndrag</u>						
		Sträckan A-B-C					11500	-
		D-E					610	-
		Summa					12110	-
		<u>Speciaförslag för byvägslin</u>						
		Schaktning uträ Kanalavledningen m ³	40	1.50	60	-		
		Grundskift, 0.5 m tjockt	25	8.-	200	-		
		Mittelpelare med isbjörnar	7	25.-	175	-		
		Landfästesmurar	10	12.-	120	-		
		Täckkullar, minst 0.50 m tjocka	15	30.-	450	-		
		Frontmurar	40	12.-	480	-		
		Stenmurar af skoringar			150	-		
		Väghänsar, enkelt räckor af lin.			115	-		
		Summa			1750	-		
		Slaget är den 15 maj 1925.						
		Majmun Nicell						

Grävningstabell över "Lagensårens säkringsgrävt" i Kyrkhusets rochen av Blekinge län;

upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1925.

Avloppskanalens benämning eller littera	Avvägningspunkt	Avstånd från före- gående avvägnings- punkt	Avloppskanalens				Anmärkningar
			djup <i>fr. avvägningspunkt</i>	bottenbredd	dagbredd	sidolutning	
A-B-C	0+50	-	0.86	4 -		1:1.5	Bottenschaktning av block och sten.
	+84	34	1.74	"		"	Sektionerna i allmänhet tillräck-
	1.	16	1.01	"		"	lig, utom i enskilda sträckor.
	+50	50	1.11	"		"	
	2.	50	1.-	"		1:1	Schaktning börjar i kanalens
	+50	50	2.43	4.5	10.3	"	slänter. Vid 2: följ. i block
	3.	50	2.83	"	10.3	"	i kanalens västra kant, höjstige
	+50	50	3.20	"	12.5	"	= 5 m. över 0-planets
	+70	20	3.84	"	11.7	"	Där dagbredd ej angivits är gamla
	+90	30	2.01	4-		1:1.5	dagbredden tillräcklig.
	+25	25	1.47	"		"	Följ. 12 m. ö. om 4%, höjst. = +6.63 m.
	+50	25	2.40	"		"	Tillöpp från öster.
	5.	50	2.39	"	11.-	"	
	+50	50	2.32	"	10.5	"	
	6.	50	1.55	"		"	
	+50	50	1.53	"		"	
	7.	50	1.35	"		"	
	+50	50	1.31	"		"	
	8.	50	1.31	"		"	
	+50	50	1.28	"		"	
	9.	50	1.49	"		"	

Avloppskanalens benämning eller littera	Avvägningspunkt	Avstånd från föregående avvägningspunkt	Avloppskanalens				Anmärkningar
			djup	bottenbredd	dagbredd	sidolutning	
		B.	m - e - t - e - r				
	9+50	50	1.28	4.-	7.5	1:1.5	
	10.	50	1.74	"	8.5	"	
	+50	50	2.56	"	11.5	"	
	+75	25	3.02	"	12.8	"	Byvägslr, som ombygges.
	11.	25	1.20	"	"	"	Vid nuvarande sjöstranden.
	+10	10	-	"	"	"	Fick. vid 10+65, 10 m. väster om kanten; höjtläge = +6.81 m.
							Proccisionsfix. (Kopparbult) se planan, höjtläge = +8.21 m.
D - E.	0	-	1.09	4.-	7.-	1:1.5	Vid sjön.
	+50	50	1.34	"	6.7	"	
	12.	50	1.23	"	7.4	"	
	+50	50	1.27	"	7.5	"	
	13.	50	1.50	"	8.2	"	
	+50	50	1.47	"	8.2	"	
	14.	50	1.49	"	8.7	"	
	+50	50	1.31	"	9.-	"	
	+84	34	1.45	"	9.2	"	Grävningen sluter.
Slutet den 15 maj 1925. Hans Nissen.							

Jordensättningslängd över "Slagenäs-
sjöns sänkningsföretag" i Hyckmills socken
i Blekinge län; upprättad vid synförrättning enligt
vattenlagen år 1925.

Fastigheternas				Ägarnas namn	Areal	i kronor	ersättning		Summa ersättning	
hitta ö kartan	mått	nummer	namn				Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
	17/512	119	Slagenäs	<u>Nedre sjön:</u> <u>Mats Nilsson:</u> i st. 3-4 " " 5-6 " " 10-10+75	1.20 0.80 0.70	2.- 2.- 3.-	2 1 2	40 60 10		6 10
	7/144	118	Slagenäs	<u>Alfred Jonsson:</u> i st. 2-4 " " 4-4+50	4.10 0.30	2.- 4.-	8 1	20 20		9 40
	58/512	128	Slagenäs	<u>Jöns Olsson:</u> i st. 4+50-5+50 " " 10+50-10+74	 2.- 0.15	3.- 3.-	6 45	 - 45		6 45
				Summa						21 95
	35/808	113	Slagenäs	<u>Övre sjön:</u> <u>Bengt Jonsson:</u> i st. 0-12+15 " " 12+15-14+12	0.6 2.1	7.50 11.-	4 23	50 10		27 60
	avränd.	115	Slagenäs	<u>Ivan Håkansson:</u> i st. 14+12-14+84	1.2	11.-	13	20		13 20
	175/1616	112	Slagenäs	<u>August Månsson:</u> i st. 0-12+75 " " 12+75-14+84	 1.- 1.9	7.50 11.-	7 20	50 90		28 40
				Summa						69 20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				<u>Sammandrag.</u>						
				Nedre ajän					21 95	
				Övre " "					69 20	
				Summa					<u>91 15</u>	

Lagsmis den 15 maj 1925
 Magnus Muel
 Biträde gemen:
 Olof Jansson Bengt Nordén

Kostnadsfördelingslängd för "Slags-
nässjöns sänkringsföretag" i Hyckmulls
 socken av Blekinge län; uppmätt vid synföreläggning
 enligt rättslagen år 1925.

Fastigheternas				Ägarnas namn		Delaktighetsta.	Vattenavled-		Förretnings-	
littera å kartan	mantal	nummer	namn				ningskostnader.		kostnader.	
						%	Kr.	öre	Kr.	öre
A	175/1616	112	Slagsnäs	Aug. Hansson	sök.	40.68	4926	35	261	18
B	107/113	115	" (bomdel)	Ivan Eriksson		2.92	353	61	18	75
C	35/808	113	"	Bengt Jonsson	sök.	15.42	1867	36	99	-
D	595/19392	114	"	Ot.	sök.	19.68	2383	25	126	35
E	116	127	"	Karl Jonsson		-	-	-	-	-
F	7/32	114	"	Aug. Carlsson	sök.	4.10	496	51	26	32
G	17/612	119	"	Mattis Nilsson	sök.	10.20	1235	22	65	49
H	55/512	128	"	Jönas Olsson	sök.	7.-	847	70	44	94
I	7/144	18	"	Alfred Jonsson		-	-	-	-	-
			"	Samfällt till Slagsnäs by		-	-	-	-	-
				Summa		100.-	12110	-	642	03

Slagsnäs den 15 maj 1925

Magnus Mikk.

Biträdande gränsmän

Olof Jonsson Bengt Nordén

Utdrag av protokoll, hållet vid sam-
manträde med Söderbygdens vattendomstol i
Kyrkhults sockens kommunalrum den 30 okto-
ber 1925.

Scden av syneminnen den 15 maj 1925 avgivet utlåtande
angående företag, benämmt "Slagesnäsbyns sänkningsföretag"
och avseende torrläggning av mark tillhörande Slagesnäs by
i Kyrkhults socken, Blekinge län, blivit jämlikt 7 kap. 45 §
vattenlagen underställt vattendomstolens prövning, så hade
sammanträde för behandling av detta mål utsatts att hållas
härstädes denna dag klockan 10.30 f.m., varom vederbörlig
kungörelse utfärdats.

Då nu målet å sålunda bestämd tid företogs till
handläggning, anmälde sig endast tillstädes August Månsson i
Slagesnäs.

Det antecknades, att besvär över ifrågavarande för-
rättning icke blivit hos vattendomstolen anförda ävensom
att fiskerintendenten Gust. Svenander efter anmodan inkom-
mit med yttrande, vilket fogats vid akten.

August Månsson hemställde om fastställelse av det

Utan avgift.

Förrättningsmannen /Lantbruksingenjören Magnus Wixell, Vedeby,
Torskors/.

underställda utlåtandet.

Emrefter meddelades följande vid hällen över-
läggning beslutade

U t s l a g.

Vattendomstolen prövar skäligt fastställa det un-
derställda utlåtandet.

Det åligger sökandena till ifrågavarande företag
att omedelbart gilda kostnaden för i målet utfärdad kungörelse
med 26 kronor 50 öre, skolande, därest företaget kommer till ut-
förande, sagda kostnad fördelas mellan delägarna på enahanda
sätt som annan förrättningskostnad.

Talan mot vattendomstolens utslag fullföljes efter
vad till vattenöverdomstolen.

Efter utslagets avkunnande erlade August Månsson
ovannämnda belopp av 26 kronor 50 öre.

Som ovan.

På vattendomstolens vägnar:



Att icke inom rätter tid vädjats mot förestående ut-
slag; betygar. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den
18 november 1925.

Ex officio:

J. Lidman

ARVODESRÄKNING

för låga syneförrättning angående "Slagenäsens sänkningsföretag" i Höpke-
hult socken av Blekinge län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ... st. 16		0,50			8	-
		Ägomätning: 1:4000, §§ 6—9, ...						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje "	3	3,00	9	-		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		kroklinje "	1.7	6,00	10	20		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		kroklinje "	4.9	11,00	53	9.0		
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		kroklinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		kroklinje "	1.3	5,00	6	50		
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II, ...						
		åker, medelareal 2.9 ar st. 32		0.24	7	68		
		 har 9.27		0.78	7	23		
		äng och odlingsmark, medelareal 3.0 ar st. 36		0.18	6	48		
		 har 4.44		0.58	2	58		
		annan mark och impediment, medelareal 2.30 ar st. 15		0.41	6	15		
		 har 39.44		0.14	4	82		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av $\frac{15}{10-15}$ m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		kroklinje "						
		d) för textering, skala o. d., 1:sta regalarket			4	-		
		övriga regalark st. 1		1,00	1	-		
							119	54
		Överföres					127	54

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				127 54
		Avvägning:				
a)	avvägning, längdmätning o. d. § 44, mom. 4	dagar	2½	12,00	30 -	
b)	ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV					
i öppen mark,	medelantal 10 punkter pr har	har	927	0,66	6 12	
	avvägda punkter	st.	92	0,02	1 84	
i annan mark,	medelantal 15 punkter pr har	har	444	1,32	5 86	
	avvägda punkter	st.	70	0,04	2 80	
c)	begränsningskurva, § 11, mom. 2:					
i öppen mark		km.	3,2	2,50	8 -	
i annan mark		"	1,7	5,00	8 50	63 12
Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 58 ar,		st.	83	0,07	5 81	
		har	4615	0,06	2 89	8 70
Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer		st.	63	0,03		2 49
	Markvärdering,					
a)	uppskattning och värdering, § 44, mom. 5	dagar				
b)	gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,					
för första kilometern av avlopps längd		km.			4 -	
för övriga kilometer		st.	0,6	1,50	9 0	
c)	uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2 värdetal	st.	120	0,08	7 20	
d)	uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer	"	60	0,12	7 20	19 30
Längdprofil § 20, längd skala 1: 4000						
a)	uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp	km.		3,00		
	2) befintligt belopp ell. vall	"	1,5	3,50	5 25	
b)	antal ritningar	st.	2	3,00	6 -	11 25
Tvårsektion § 22, 1: 100,						
vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion		"		0,15		
" " " såväl " som " "		"	26	0,25	7 -	
tillägg för m² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för		"				
8 km² sektionsarea		"	29	0,24	6 72	
		"				113 72
Hydrografisk utredning, § 24, grundbelopp		"			2 --	
för vattenområdets areal		km.²	150	0,02	2 60	
						4 60
Dimensionsberäkning, § 25,						
a)	för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	1,5	3,50	5 25	
	tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"	1,5	1,00	1 50	
" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m²		"				
nämligen 8 m² sektion på		"	1,5	4.-	6 -	
" " " "		"				
" " " "		"				
b)	täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"		6,00		
	2) " " över " "	"		10,00		12 75
	Överföres					263 47

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				263 47
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	37	0,03	1 11	2 11
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.	—	2,00	— —	3 —
		Kostnadsberäkning, § 29, nyanläggning km.		2,00		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	15	4,00	6 —	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar			6 —	
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)			14 06	26 06
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 34 och 36				
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet				
		b) för detaljerad kostnadsberäkning km.				
		c) för grundförstärkning				
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning		8,00		
		b) för ritarbetet, teoretisk spännvidd m.	6	1,00	6 —	
		och för särskilt konstruerat landfäste st.	1	4,00	4 —	
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.	6	0,50	3 —	
		och för särskilt konstruerade landfästen st.	2	4,00	8 —	21 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	162	0,01		1 62
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		för varje ersättningsbelopp st.	12	0,25	3 —	4 50
		Utlåtande och betänkande, § 43 sid.	11	3,00		33 —
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom. 1, dagar	1 1/2	12,00		18 —
		Särskild utredning, § 44, mom. 2		12,00		
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14	1/2	12,00		6 —
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15 dagar	1	12,00		12
		Summa kronor				390 76
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 49,				
		1) 1:sta regalarket			7 —	
		övriga regalark	1	1,75	1 75	
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1:4000, medelareal 53 ar ägofigurer st.	83	0,10	8 30	
		har 48,15 0,08			3 85	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			3 04	
		Överföres			23 94	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			23 94	
		3) insättning av höjdlägestal..... st.	162	0,02	3 24	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	37	0,05	1 85	
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,				
		1) enligt tariff VIII i skala 1:4000,				
		nytt avlopp km.		5,00		
		ändring av befintligt avlopp	1.5	6,00	9 -	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			17 84	
		3) broar och trummor, " " " 30 % "			13 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad				
		längdprofilritningar st.	1	3,00	3 -	
		tvärsektions- och brorritningar	1	5,00	5 -	78 62
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Avskrift av synehandlingarne, § 55 sid.	38	0,75		28 50
		<i>Utdrag</i> till H. B.	1			75
		Summa kronor				107 87
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode (<i>utlägg</i>)				2 -
		Annonskostnader ang. sammanträden (<i>dt.</i>)				34 40
		Inbindning av förrättningshandlingarne 2 ek. (<i>dt.</i>)				2 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		" " " gode männen enligt egna räkningar				51 -
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.				54 -
		Summa kronor				143 40
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				390 76
		Lösen för kopior och avskrift				107 87
		Övriga förrättningskostnader				143 40
		Summa kronor				642 03

Den, som icke åtnöjes med denna räkning äger, att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Osten* häradsrätt.

Slagenin den 15 maj 1926

Kajm. Mæll
Stadens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Olof Jonsson

Bengt E. Vorden

Kronor kvitteras:

den 19