

Förslag till "utdikningsföretaget"
Flakulla-Kättilsboda i Jämjö
 socken av Blekinge län; upprättat vid syn-
 förrättning enligt vattenlagen år 1925 av:

Maximilian
 statens lantbruksingenjör.




Skala
 1:4000.
 0 100 200 300 400 meter



Förslag till "Utdikningsföretaget Flakulla-Kättilsboda"

i Jämjö socken av Blekinge län; upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen för 1925 av:

Maximilian Hixen
statens landbruksingenjör.





Akt nr:
A582

AU\$A582



2*0582

K

48
48
2

Handlingar rörande "Utdikningsföretaget Flakulla-Köttilaboda" i Jämjö

socken av Blakinge län; upprättade vid synförrättning enligt

6/4 20
vattenlagen år 1925 av:

Magnus Wikell.
Statens lantbruksingenjör.

Innehålla 51 skrivna sidor.

Härtill höra 2 blad ritningar.

N.O. 79/80

1.
Protokoll, fört vid sam-
manträdet rörande utvär-
deringsföretaget Flakulla-
Kättisboda.

År 1925 den 30 sept. kl 9 f.m. inställdes af under-
tecknad, statens lantbruksingenjör och lantbrukare
Oskar A. Persson i Flakulla för att på grund av
vederbörligt förändrade (bil. A.) beslutliga synpunk-
ter enligt vederlagen för tillägg av ut-
vecklad mark, tillkänna kommunen Flakulla
af Kättisboda i Jämsjö socken av Blekinge
län. Delägarna i företaget hade genom kommun-
styrelsen ^{dels} infört i Blekinge läns tidning tidningen
den 15 sept. 1925 ^(bil. B) dels uppläst i Jämsjö sockens
kyrkan söndagen den 20 sept. 1925, ävensom genom
särskild underättelse jämlikt bifogad för-
teckning (bil. D) blivit underättade om sam-
manträdet af hade på grund härn följande per-
soner tillståndsbemytt, nämligen

förädlingssocknaden:

Oskar Albin Persson för $\frac{5}{48}$ ut nr 15 Flakulla

Johan A. Petersson " $\frac{1}{16}$ " " 15 " "

Karl Johansson, delägare i Adolf Larssons ställe
för $\frac{1}{8}$ ut nr 12 Kättisboda
 $\frac{1}{8}$ " " 14 " "

samt av öfriga delägare:

Karl Persson för $\frac{5}{32}$ ut nr 15 Kättisboda.

Såsom vidare hade tillståndsbemytt B. Aug.

Johansson, Fagerst och Johan Dahlqvist, Möllebo.

§ 1.

Det för undertecknad utnämnda förändradt att
beslutliga ifrågakomna förändring upplätas.

§ 2.

Jär emot symnämnen kunde ej vara sig av den
eller en delägare i företaget uttråda.

§ 3.

Laga binden emot företaget förefanns, enligt
symnämnenas åsikt ej, så kunde dylikt
binden ej heller av delägarna uttråda.

§ 4.

De installerade sig S. Aug. Johansson, förste-
nipsbånde af ågarna nr 1/2 ut nr 15 af 2/16 ut
nr 16 Kättilsbånde.

§ 5.

Förstärkningsmannen kunde i förväg litet verkställa
underläggningen nämnde företaget af ~~hans~~ uppgjort
förberedande förslag till utdragen. Resultatet
av dessa underläggningen förlades en delägare
af dyliktades de olika förslag till rikslagging,
som kunde ifrågakomma. Söndaren från
ställdes det yklarhet, att avlägsenhet genom de
vattenståndets markerna skulle upptagas till
ändam dimensionerna, att markerna kunde em
möjlighet att bli nöjaktigt förslaget. Samt-
liga nämnde delägarna yklarhet, att några åg-
buren ej skulle ingå i förslaget, utan skulle
vara af en delägare själv bygga af underlägga
de buren som han ansåg för sig nödvändiga.

§ 6.

Symnämnen skulle medelbart i följande verkställa
nödiga vändningar af jordunderläggningen af skulle
sedan på dessa vändningar grunda längden m. m.
blivit upprättade, samt sammantäta hållas, detta
sammantäta skulle hållas i samma ställe som dygna
måndagen den 12 nästa oktober kl. 9.00 p. m., de
delägarna af godmen kunde att tillståndsbureau

utan annan beaktelse än detta tillkännagivande.
 För denna församling ej flera frågor än beaktade,
 värför sammanträdets avslutades.

Art af tid som var.

Magnus Nicell.

Biträdnade genom:

J. Aug. Jonasson. John J. J. J. J.

År 1925 den 12 okt. kl. 9.00 f.m.

På i föregående § bestämt tid af plats sam-
 manträdde ånys förut angivna organisation för
 fortsatt behandling av det ifrågakommande avdika
 ningsföretaget och hade följande personer
 tillstädeskommit, nämligen:

Oskar A. Persson, Flakulla,

Klas Magnusson J.

Anten Olsson J. genom kommun-

nalmånsordföranden Alfrit Olsson af
 fullmakt (bil. E)

Arvid R. Lennström Flakulla

Johan A. Petersson J.

Josef Karlsson genom Ivan Aug. Johansson

Kåteislösa af fullmakt (bil. F)

Ivan Aug. Johansson, Kåteislösa,

Karl Johansson, för Adolf Larsson Stabbe,
 Kåteislösa

Petter Andersson, J. af

Karl Persson J.

37.

De som av församlingens medlemmar uppräpade läng-
 der och ordningsföljda förklarades för deltaga
 af gemensamt för dessa, och angavs härvid
 såväl den av organisationen för varje särskild

fastighet berättande bitändan genom förtaget om
delaktigheten i kontraktet för ditte.
För delägarna, som ej vare sådana till förtaget
formuleras särskilt beträffande delaktigheten
bestämlas i 7 kap. 27 § vidtänligen.

§ 8.

Det meddelades, att fastigheten nr 1¹⁰ Flakulla,
som ägs av Josef Karlsson, fört ägts av
företagsmännen Karl Emil Pettersson.

§ 9.

De delägarna i förtaget äro flera än två och
jämlikt 7 kap. 61 § vidtänligen utas styrelse för
hushållande av de med förtaget förbundna an-
ställningarna, och uppdrags för guld hämnar
och under hämnisning till 10 kap. 72 § vidtänligen
syndikaten till Oskar A. Persson. Flakulla
att utförda kallade till sammanträde för sty-
relsen.

§ 10.

Syndikaten tillkännagav att de utsett
Oskar A. Persson, Flakulla, att emottaga
och förvara anskriften av utlåtandet med
där till hända handlingar och ritningar och
skola dessa hos honom vara tillgängliga för an-
var, som istånden att granska dem eller till
anskrift därav.

§ 11.

Det av syndikaten angående förtaget av-
gynn utlåtandet upplästes (bil. G)

§ 12.

Företagsmännen uppläste 7 kap. 63-65
§§ vidtänligen och i nämnda §§ åberopade
lagarna, samt hämnade i ämnet de upp-

lysningen ründe frätages handhavande, som
för delägarna kunde vara fördelaktig.

§ 13.

Sedan alla frige ründe frätages nu var
bestående föreländes frätager avslutad.

Ord. af till om om
Majors rick.

Biträdnade givande.

Johs. Duhqvist.

J. Aug. Jansson.

J. B. 14
1920. 3

Ink. till Landskansliet i Karlskrona
den 5-JUL. 1920

36

B. B. A.

Till Konungens Befallningshafvande i Blekinge län
Resolution.

Översändes till statens lantbruksingenjör Magnus Wixell, som
härigenom förordnas att lagligen verkställa ifrågavarande förrättning.
Karlskrona & landskansliet den 6 juli 1920.

Martini
Kvidkide

Härmed få vi vördsamt anhålla om förord-
nande för vederbörligande Statens lantbruksingen-
jör att i enlighet med gällande dikningslag
föra ut syn i och för föreläggning af vatten-
sjuka marken tillhörande Flakulla, Dufverum
och Kettelbota i Jemyö socken af Blekinge
län. Närmaste järnvägsstation är Fägelmaras
och Skaggaryds skjutstation ligger på 2 km.
afstånd därifrån. Närmare underättelser an-
gående förordningen torde ställas till under-
teknad O. M. Persson Flakulla, Jemyöslätt, hvilken
äro utbetalt bostad och erforderlig handläggning
till förordningsmannen. Regubunden post kom-
mer här två gånger om veckan och lördag.

Flakulla p. Jemyöslätt den 29 juni 1920

O. M. Persson
(Fästman)

Adolf Larsson
Stableäst. (Kärnkärn)

Emil Josef Karlsson

Karl Emil Pettersson J. A. Petersson
Fästman Fästman

Lenn Johansson Axel H. Svensson

K U N G Ö R E L S E.


Sammanträde för syneförrättning jämlikt 7 kap. vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande hemmanen n:r 1 Flakulla och n:r 1 Kättilsboda i Jämjö socken av Blekinge län kommer att äga rum hos lantbrukaren Oskar A. Persson i Flakulla onsdagen den 30 sept. kl. 9 f.m. och varda härigenom ägare och nyttjanderättshavare av ovan nämnda fastigheter, ävensom envar annan, som förmenar sig komma att av ifrågavarande företag beröras, kallade att vid detta sammanträde närvara.

Vedeby, Torskors den 12 sept. 1925.

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör.

Uppläst i Jämjö sockens kyrka söndagen den 20 sept. 1925, intygar:



Anhålles att ovanstående kungörelse måtte uppläsas i Jämjö sockens kyrka och därefter försedd med bevis därom, till mig återställas.

Magnus Wixell.

FÖRTECKNING Över till nedanstående personer av-
sända underrättelser rörande sammanträde för syneförrätt-
ning enligt 7 kap. vattenlagen hos lantbrukaren Oskar A.
Persson i Flakulla onsdagen den 30 sept. 1925.

Avsändningdag den 12 sept. 1925.

Oskar A. Persson, Flakulla, Jämjöslätt

Anton Olsson, " d:o

Johan A. Petersson " d:o

Josef Karlsson " d:o

Sven Aug. Johansson Kättilsboda d:o

Adolf Larssons sterbhus " d:o

Petter Andersson " d:o

Karl Persson " d:o

Vedeby, Torskors den 12 sept. 1925.

Kajm. Sören

Bil. E.

Samfundsmannas ordföranden Herr Alfred
Olsson i Jämskäla befullmäktigas härmed
att vid det sammantade som hölls i Fårhalla
Måndagen den 12 d:s med jämskäla i det
planerade utdikningsföreläggningen i Fårhalla
och Fårhallsbygd. Men sedan för
och min Jämskäla utöfva

Jämskäla den 8 Oktober 1925

Alfred Olsson

aga

Monten N:1 Fårhalla

Herr Alfred Olssons egennärings verksamhet
berömmas af oss på en gång härmed
Karl Bergström Maj E. Olsson

Bil. F.

Fullmakt
 för Sven August Johansson
 Hällikbacka att föra
 minn Tolen och min rätt
 bevaka vid olikningsöver-
 läggningen i Skokullen
 den 12 Oktober 1925.

Josef Karlsson
 Egenhändig namnteckning
 bevitnas af
 Arvid Karlsson Vallby.
 Karl Karlsson Knösö.

U T L Å T A N D E.

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående

" utdikningsföretaget Flakulla - Kättilsboda" i Jämjö

socken av Blekinge län.

F ö r e t a g e t s ä n d a m å l.

Ifrågavarande företag avser torrläggning av en del

till byarna Flakulla och Kättilsboda hörande marker, vil-

ka i befintligt tillstånd äro i hög grad besvärade av vat-

ten. För ernående av detta ändamål erfordras dels att det

genom markerna ledande avloppsdiket upptages till större

dimensioner än detta för närvarande innehar och dels att

ett mindre bidike förstoras.

N e d e r b ö r d s o m r å d e.

De ifrågavarande avloppsdikena ingå i den s. k. Krå-

kerumsbäckens nederbördsområde, som har sitt utlopp i en

vik av Östersjön, benämnd Hammarbyviken.

F ö r b e r e d a n d e u n d e r s ö k n i n g, a r e a l

o c h d y l i k t.

De vattenskadade markerna hava blivit å marken inmätta

och avvägdä och innefattar den plankarta, som bifogats detta

utlåtande, all den mark, som med nu under vegetationstiden

rådande vattenstånd i avloppsdikena ej kan torrläggas till 1,2 meters djup. Vid bestämmandet av begränsningskurvan för området har markens naturliga fall lagts till grund för beräkning av kurvans höjdläge.

I den utlåtandet bifogade beskrivningen samt arealuträknings- och värderingslängden finnas de särskilda ägofigurerna inom området närmare angivna. Av denna längd framgår, att arealen av de vattenskadade markerna uppgår till 41,47 hektar, varav 10,77 hektar utgöres av odlad jord och 30,70 hektar av äng och betesmark.

Över de till uppgrävning föreslagna avloppsdikena hava efter å marken verkställda avvägningar och jordundersökningar profiler blivit uppgjorda, av vilka dikenas fallförhållanden och jordmännen efter dikessträckningarna framgå. De dimensioner, till vilka dikena vid denna syneförrättning blivit bestämda att upptagas, finnas även angivna å dessa dikesprofiler.

Avloppsdikena äro å förslagsritningarna och i alla hithörande handlingar betecknade, huvudavloppet med litt.

A - B - C och bidiket med litt. B - D.

Hydrografiska utredningar.

För bestämmandet av de för avloppsdikena erforderliga dimensionerna hava hydrografiska utredningar blivit verkställda. Av dessa utredningar framgår att nederbördsområdet för huvuddiket A - B - C uppgår till omkring 900 hektar. Området utgöres till största delen av skogbärande mark och torde därför avrinningen under flöden från detsamma böra beräknas till omkring 0,8 sek.lit. från varje hektar av området.

För diket A - B - C skulle maximiavrinningen alltså bli $= 0,72 \text{ m}^3/\text{sek.}$

På grund av den förefintliga jordmånen har sidolutningen för dikena blivit bestämd till 1 : 1,5 .

Minsta bottenlutningen för dikessträckan A - B - C har kunnat bestämmas till 0,4 : 1000, och har den i övrigt, med undantag för ett par kortare sträckor, bestämts till 0,5 : 1000.

Med ledning av dessa faktorer har det befunnits att bottenbredden för diket A - B - C bör vara 0,50 meter.

Bidiket B - D skulle med hänsyn till den i detta framrinnande vattenmängden kunna upptagas med mindre bottenbredd, men av praktiska skäl har samma bottenbredd, 0,50 meter, blivit bestämd även för detta.

Med de sålunda bestämda dimensionerna skulle vattendjupet vid flöden komma att uppgå till högst 0,90 meter.

Under vegetationstiden skulle vattendjupet i diken endast undantagsvis komma att uppgå till 0,20 meter.

B r o a r.

Den från Brändermåla by ledande byvägen, som leder över avloppsdiket A - B - C vid avvägningspunkten 32+4, skulle på grund av företaget behöva fördjupas. Då denna fördjupning emellertid ej behöven uppgå till mer än 20 cm. och jorden här utgöres av hård, mycket stenblandad morän kan denna samma utföras medelst upphuggning av bottenlagret mellan brons landfästen och stensättning i brons botten, vilken stensättning bör inkilas så långt som möjligt under landfästena. För detta arbete är särskild ritning uppgjord.

På grund av därom av delägarna uttalad önskan hava några ägobroar ej intagits i detta förslag, utan få synemännen bestämma, att var och en jordägare själv må bygga och underhålla de ägobroar han kan anse för sig erforderliga. Om dessa komma att utföras såsom trummor få de emellertid ej förseas ~~ses~~ med vattenöppningar av mindre bredd än 1.- meter och mindre höjd än 1,2 meter.

K o s t n a d e r.

I den för företaget upprättade, utlåtandet bifogade kostnadsberäkningen äro alla de arbeten, som nu för det ifrågasatta utdikningsföretaget äro bestäm-
da att utföras, närmare specificerade. Enligt denna kost-
nadsberäkning skulle kostnaderna för företaget belöpa sig
till 25200.-kr. Dikenas dimensioner och övriga upplys-
ningar rörande företaget återfinnas i den bifogade gräv-
ningstabellen.

E r s ä t t n i n g a r.

För jordupplåtelse till dikenas utvidgning skola ersättningar utgå i enlighet med en särskild utlåtandet bifogad jordersättningslängd. Dessa ersättningar uppgå till ett sammanlagt belopp av 507,30 kronor, vilket belopp jämväl ingår i ovan anförda kostnadsbelopp för företaget.

B å t n a d g e n o m f ö r e t a g e t.

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § vattenlagen hava synemännen verkställt uppskattning av den genom företaget uppkommande båtnaden och återfinnas såväl de särskilda ägofigurernas som de på de särskilda fastigheterna belöpande andelarnas värden före och efter den fö-

reslagna avdikningen, ävensom båtnadsvärdena i den förut
angivna beskrivningen samt arealuträknings- och värderings-
längden. Enligt denna längd utgör markens värde före torr-
läggning 22641,90 kronor och efter torrläggning 51834,50 kronor
vadan värdeökningen genom företaget skulle komma att upp-
gå till 29192,60 kronor.

Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattningen av
den genom företaget uppkommande båtnaden torde böra anfö-
ras, att härvid hänsyn tagits till såväl jordens naturli-
ga beskaffenhet som lutningsförhållanden, belägenhet med
avseende på avdikningsmöjlighet, höjdläge och andra för-
hållanden, som härvid kunnat inverka. De i beskrivningen
för de särskilda ägofigurerna angivna höjdlägesgraderna
hava bestämts med ledning av särskilt upprättad gradtabell.

A v g i f t e r.

På grund av bestämmelserna i 11 kap. 95 och 96 §§
vattenlagen, jämförda med kungl. kungörelsen angående in-
drivningen och användningen av vissa enligt vattenlagen
utgående avgifter, / n:r 280 / den 11 juni 1920, åligger
det förrättningsökandena att, innan arbetet påbörjas, till

Konungens Befallningshavande i Blekingeelän inbetala ett

belopp av 29 kronor 19 öre.

Delaktighet i kostnaderna för
företaget.

För utrönande av delaktigheten i kostnaderna för företaget hava beräkningar blivit verkställda huruvida, på sätt i 7 kap. 24 § vattenlagen sägs, skäl förefinnas för uppdelning av den i företaget ingående markens dikningssamfälligheten i särskilda avdelningar, ävensom huruvida jämkning i delaktigheten jämlikt 7 kap. 26 § vattenlagen bör ifrågakomma. Det har härvid befunnits att dylik uppdelning eller jämkning i föreliggande fall ej bör äga rum, utan bör hela dikningssamfälligheten som sådan, på sätt 7 kap. 23 § vattenlagen omförmäler, tagas del i kostnaderna för torrläggningen av densamma och uppdelning av denna kostnad mellan de särskilda delägarna ske i mån av vars och ens båtnad genom företaget, dock med iakttagande av stadgandet i 7 kap. 27 § vattenlagen, att delägare, som ej är sökande till företaget, ej är skyldig vidkännas större bidrag till kostnaderna för dikningen än som svarar mot värdet av den båtnad, hans mark därigenom beredes. De särskilda delägarnas delaktighet i företaget finnas i form

av delaktighetstal, angivna i procent, upptagna i den till

detta utlåtande hörande kostnadsfördelningslängden.

S ä r s k i l d a b e s t ä m m e l s e r .

Beträffande företaget få synemännen i övrigt jämlikt

10 kap. 62 och 64 §§ vattenlagen bestämma:

att detsamma skall utföras i överensstämmelse med det upp-

rättade, nu föreliggande förslaget;

att jord, som ~~skall~~ uppkastas ur dike, skall, där jordäga-

ren ej vill tillgodogöra sig densamma, fördelas på ömse

sidor om diket och uppläggas minst 1.- meter från dikes-

kanten, samt givas samma sidolutning, som blivit bestämd

för intilliggande dike. - För jordupplag må respektive

jordägare, där de så fordra, jämlikt 7 kap. 5 § vatten-

lagen åtnjuta ersättning;

att samtliga med företaget förenade arbeten skola utbju-

das till utförande antingen å offentlig entreprenadauk-

tion eller genom infördande av anbud, såvida ej över-

enskommelse träffas om utförandet på annat sätt;

att rensningar av diken skola företagas så ofta detta visar

sig behöfligt och behöfligheten av dylik åtgärd styrkes ge-

nom två ojäviga personers utsago; dock skola rensningar verk-

ställas minst vart tredje år;

att företaget skall vara påbörjat inom ett år efter det denna förrättning vunnit laga kraft samt vara bragt till fullbordan inom tre år efter dess påbörjande;

att alla i detta utlåtande intagna bestämmelser angående utförande, delaktighet, ersättningar m. m. skola lända till efterrättelse för företaget, samt

att företaget skall benämnas "utdikningsföretaget Flakulla - Kättilsboda".

Förrättningskostnaderna.

Kostnaderna för denna förrättning skola jämlikt 10 kap. 30, 79 och 80 §§ vattenlagen förskjutas av sökandena och fördelas mellan delägarna i företaget i enlighet med den för var och en beräknade båtnaden.

Besvärshänvisning.

Slutligen få synemännen meddela, att besvär emot denna förrättning må ingivas till Söderbygdens vattendomstol, adress Stockholm, inom sextio dagar efter nedanstående dag.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola till besvären fogas de handlingar kla-

ganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. I öv-
rigt hänvisas till 11 kap. 85 § vattenlagen beträffande
besvårs ingivande.

Flakulla den 12 okt. 1925.

Magnus Olsson
Biljardens ägare
Pehr Svanqvist. H. O. Jonsson

Felskulle

Beskrivning samt **arealuträknings** och **värderings-**
längd över vattenskadad mark tillhörande *utdikningsföretaget Fla-*
bulle - Hättiloboda i Jämjö socken av *Pålitnings* län;

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1925

F a s t i g h e t e r n a s				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
A	5/48	av 15	Flakulla		<u>Oskar d. Persson, äkt.</u>
				1	väg
				2	äng
				3	-
				4	äker
				5	backe
				6	äng, stening
				7	"
				8	"
				9	"
				10	"
				11	"
				12	"
				13	"
				14	"
				15	äker
				16	äng (mad)
				17	"
				18	"
				19	"
				20	äng, stening
				21	"
					<u>Summa</u>
B	1/20	1 ¹⁴	Flakulla		<u>Hlas Magnusson.</u>
				22	äng, mad <u>Summa</u>
C	1/12	1 ²⁰	Flakulla		<u>Antoni Olsson.</u>
				23	äng, mad
				24	"
					<u>ömföras</u>

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment	Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågofigur					
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
6																		
							11											
			05					300	0.40	120	6 -	11-	300	15 -				
			15					11000	0.40	400	60 -	1-	11000	150 -				
	13							1500	0.90	1350	175 50	1-	1500	195 -				
							13											
			03					200	0.40	80	2 40	1-	200	6 -				
			14					1200	0.40	480	67 20	1-	1200	168 -				
			24					2000	0.25	500	120 -	1-	2000	480 -				
			18					2000	0.15	300	554 -	1-	2000	360 -				
			17					2000	0.15	300	551 -	1-	2000	340 -				
			17					2000	0.15	300	51 -	1-	2000	340 =				
			37					2000	0.15	300	111 =	1-	2000	740 =				
			83					2000	0.15	300	249 =	1-	2000	1660 -				
			09					5500	0.50	2250	22 50	1-	5500	45 -				
	04							1500	0.90	1350	54 -	1-	1500	60 -				
			15					500	0.50	250	37 50	1-	500	75 =				
			20					2000	0.30	600	120 =	1-	2000	400 =				
			76					1800	0.20	360	273 60	1-	1800	1368 =				
			31					1800	0.20	360	111 60	1-	1800	558 =				
			18					200	0.50	100	18 -	1-	200	36 =				
			25					200	0.50	100	25 -	1-	200	50 -				
	14	4	27				24				1609 30			7046 -		5436	70	
			48					2000	0.15	300	144 -	1-	2000	960 =		816 -		
			19					600	0.25	150	29 50	1-	600	114 -				
			33					2000	0.15	300	99 -	1-	2000	660 =				
			52								127 50			774 -				

Fastigheternas				Ägöfigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					<i>Örnfrid</i>
				255	äng, mad
				261	"
				277	"
				282	"
				297	"
				300	"
				311	" stening
				32	"
D	1/40	1 ²¹	Flakulla		<i>Juuna</i> <u>Arb. R. Linnsson, öst.</u>
				33	betsmark, stening
				33a	"
				34	äng, mad
				355	"
				366	"
				377	" stening
				383	äker
				38a	"
				391	betsmark
				39a	"
E	1/40	1 ¹³	Flakulla		<i>Juuna</i> <u>Arb. R. Linnsson, öst.</u>
				40	äker
				40a	"
				411	äng, stening
				411a	"
				42	" , mad
				43	"
				44	"
				45	"
				46	" , stening
				47	äker
				48	äng
				49	"
				50	äker
					<i>Örnfrid</i>

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torrläggning kr.	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen kr. öre	
Åker, tomt o. dyl. har . ar		Äng och odlingsmark har ar		Annan mark och landvinning har ar		Impediment har ar	Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar		Jordvärde per ågofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per ågofigur			
									kr.	kr.			kr.	öre		kr.		
			52								127 50				774 -			
			32					2000	0.15	3300	96 -	1-	2000	640 -				
			27					1800	0.15	2270	72 90	1-	1800	486 -				
			51					1800	0.15	2270	137 70	1-	1800	918 -				
			05					600	0.25	1150	7 50	1-	600	30 -				
			22					1200	0.15	180	39 60	1-	1200	264 -				
			25					1200	0.15	1180	45 -	1-	1200	300 -				
			09					600	0.20	1120	10 80	1-	600	54 -				
			03					300	0.40	120	3 60	1-	300	9 -				
			2 26								540 60			3475 -		2934 40		
			10					100	0.90	90	9 -	1-	100	10 -				
			09					100	0.90	90	7 20	1-	100	8 -				
			90					1500	0.30	450	360 -	1-	1500	1200 -				
			07					1500	0.30	450	31 50	1-	1500	105 -				
			08					1500	0.30	450	36 -	1-	1500	1120 -				
			19					300	0.40	1120	22 80	1-	300	57 -				
	03							1000	0.80	800	24 -	1-	1000	30 -				
	02							1500	0.80	1200	24 -	1-	1500	30 -				
			06					600	0.60	360	21 60	1-	600	36 -				
			08					600	0.60	360	28 80	1-	600	48 -				
	06		1 46								564 90			1644 -		1079 10		
	01							1000	0.80	800	8 -	1-	1000	10 -				
	01							1500	0.80	11200	12 -	1-	11500	15 -				
			22					600	0.50	300	66 -	1-	600	132 -				
			08					600	0.50	300	24 -	1-	600	48 -				
			08					1000	0.40	4400	12 -	1-	11000	30 -				
			12					1000	0.20	200	24 -	1-	1000	120 -				
			17					1000	0.20	200	34 -	1-	1000	170 -				
			16					11200	0.10	1120	19 20	0.95	1140	182 40				
			12					600	0.50	300	36 -	1-	600	72 -				
	04							1500	0.80	1200	48 -	1-	1500	60 -				
			49					11200	0.20	240	117 60	1-	11200	588 -				
			74					1200	0.30	360	266 40	1-	1200	888 -				
	04							11200	0.70	840	33 60	1-	1200	48 -				
	10		2 15								700 80			2363 40				

Fastigheternas				Ägofigurernas nummer & plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera & plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					Överfört
				51	ämg, mad
				52	"
				53	"
				54	"
				55	"
				56	"
					Summa
F	1/6	nr 12	Flakulla		Johan dt. Peterson, äk.
				57	ämg, mad, stimg
				58	"
				59	"
				60	"
				61	"
				62	"
				63	"
				64	"
					Summa
g	avvände.	12	Flakulla		Johan dt. Peterson, äk.
			F	65	ämg, betesmark
				66	mad, de
				67	"
				68	"
				69	"
				70	"
				71	"
				72	"
					Överfört

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment	Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågofigur					
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
5	10	2	13								700	80			2363	40		
			30					1000	0.30	300	90	-	1-	1100	300	-		
			22					1200	0.75	900	198	-	1-	11200	264	-		
			17					1400	0.60	840	142	80	1-	11400	238	-		
			15					1400	0.70	980	147	-	1-	1400	210	-		
			29					1200	0.70	840	243	60	1-	1200	348	-		
			08					600	0.90	540	43	20	1-	600	48	-		
	10	3	34								1565	40			3771	40	2206	-
			26					2200	0.60	100	26	-	1-	200	52	-		
			16					5500	0.15	75	12	-	11-	5500	80	-		
			33					2200	0.50	100	33	-	1-	200	66	-		
			11					2200	0.50	100	11	-	1-	200	22	-		
			69					3300	0.30	90	62	10	1-	300	207	-		
			15					100	0.60	60	9	-	1-	1100	15	-		
			20					2200	0.40	880	16	-	1-	2200	40	-		
			21					2200	0.50	1100	21	-	1-	2200	42	-		
		2	11								190	10			524	-	333	90
			35					100	0.80	80	28	-	1-	1100	35	-		
			33					5100	0.60	60	19	80	1-	100	33	-		
			18					2000	0.10	200	36	-	11-	2000	360	-		
			34					2000	0.10	200	68	-	1-	2000	680	-		
6			44					1000	0.30	300	132	-	11-	11000	440	-		
			12					1200	0.25	300	36	-	1-	1200	144	-		
			12					200	0.60	120	114	40	1-	200	24	-		
			22					1000	0.30	300	66	-	11-	11000	220	-		
		2	10								400	20			1936	-		

Fastigheternas				Ägofigurernas nummer d. plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					Örnfrid
				73	mod.
				74	äker
				75	"
				76	mod.
				77	"
				78	"
				79	"
				80	"
				81	"
					Summa
H	avbörd.	1 ¹⁰	Flakulla		Jörf Karlsson, sk.
				82	äng
				83	äker
				84	"
				85	"
				86	"
				87	"
				88	äng, mod.
				89	"
				90	"
				91	"
				92	"
				93	"
				94	äker
				95	äng
				96	äker
					Örnfrid

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torrläggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlingsmark		Annat mark och landvinning		Impediment	Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågofigur					
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
			2 10'									4 00 20			1936	=		
			35					2 000	0.15	300	1 05	-	1-	2 000	700	-		
02								1500	0.25	375	7 50	1-	1500	30	=			
18								2 000	0.10	200	26	-	0.95	19 00	247	-		
			14					1800	0.10	180	25	20	0.95	117 10	239	40		
			12					2 000	0.10	200	24	-	0.95	119 00	228	-		
			10					2 000	0.10	200	20	-	0.95	119 00	190	-		
			18					2 000	0.10	200	36	-	0.95	119 00	342	-		
			19					1600	0.10	160	30	40	0.95	11520	288	80		
			12					2 000	0.10	200	24	-	0.95	119 00	228	-		
	15		3 30									698 30			4429 20		3730	90
			09					1800	0.10	180	14	40	0.95	117 10	136	80		
06								2 000	0.10	200	12	-	0.95	119 00	114	-		
04								2 000	0.10	200	8	-	0.95	119 00	76	-		
05								2 000	0.10	200	10	-	0.95	119 00	95	-		
09								2 000	0.10	200	16	-	0.95	119 00	152	-		
07								2 000	0.10	200	14	-	0.95	119 00	133	-		
			08					2 000	0.10	200	16	-	0.95	119 00	152	-		
			14					2 000	0.10	200	28	-	0.95	119 00	266	-		
			05					2 000	0.10	200	10	-	0.95	119 00	95	=		
			10					2 000	0.10	200	20	-	0.95	119 00	190	-		
			22					2 000	0.10	200	44	-	0.95	119 00	418	-		
			12					2 000	0.10	200	24	-	0.95	119 00	228	-		
	15							1500	0.80	1200	180	-	1-	11500	225	-		
			04					11800	0.10	180	7 20	0.95	117 10	68	40			
08								11800	0.25	1450	36	-	1-	11800	144	-		
53			83									439 60			2493 20			

F a s t i g h e t e r n a s				Ägarens nummer & plankarta	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera & plankarta	mantal	nummer	n a m n		
					Överfört
				97	äng
				98	äker
				99	äng, skog
				100	äker
				101	mark
				102	"
				103	"
				104	äker
					Summa
J	1/32	nr 15	Stättviksbo		Samt äng, Johansson, öst.
				105	äng
				106	"
				107	äker
				108	"
				109	backe
				110	äker
				111	"
				112	äng
				113	"
				114	backe
				115	äng
				116	äker
				117	äng, skog
				118	äng
				119	äker
				120	"
					Överförs

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torrläggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlingsmark		Annat mark och landvinning		Impediment	Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågofigur		Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
4	53		88								439	60			2493	20		
			48					1800	0.20	360	172	80	1-	1800	864	-		
02								1800	0.40	720	14	40	1-	1800	36	-		
			04					600	0.40	240	9	60	1-	600	24	=		
07								1800	0.85	1530	107	10	1-	1800	126	-		
			70					2000	0.10	200	140	-	0.95	1900	1930	-		
			05					1200	0.10	120	6	-	0.95	1140	57	-		
			42					1800	0.70	1260	529	20	1-	1800	756	-		
18								2000	0.10	200	36	-	0.95	1900	342	-		
80		2	52								1454	70			6028	20	4573	50
			17					1000	0.90	880	156	=	1-	1000	170	-		
			05					500	0.90	450	22	50	1-	500	25	-		
03								1500	0.90	1350	46	50	1-	1500	45	-		
31								1200	0.85	1020	316	20	1-	1200	372	-		
							09											
15								1200	0.95	1140	171	-	1-	1200	180	-		
08								1200	0.90	1080	32	40	1-	1200	36	-		
			18					1000	0.30	300	54	=	1-	1000	180	-		
			14					1200	0.70	840	117	60	1-	1200	168	-		
							50											
			14					1600	0.50	800	112	=	1-	1600	224	-		
			29					1600	0.30	480	139	20	1-	1600	464	-		
			08					400	0.90	320	25	60	1-	400	32	-		
			08					1600	0.40	640	51	20	1-	1600	128	-		
11								1600	0.20	320	35	20	0.95	1520	167	20		
13								1200	0.20	240	31	20	0.95	1140	148	20		
76		1	13				59				1284	60			2389	40		

F a s t i g h e t e r n a s				Ägoföremåls nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt Ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					Örnafint
				121	äng, stenig
				122	.
				123	ö.
				124	äker
				125	.
				126	äng
				127	äker
				128	.
				129	äng
				130	.
				131	äker
				132	.
				133	äng
				134	äker
				135	.
				136	stenig
				136a	.
				137	backe
				138	äker
				139	.
H	2/16	18	Häkiloboda	140	<u>Summa äng. Johansson, öst.</u> äker
				141	äng
				142	äker
				143	backe
				144	äker
				145	äng
					Örnafins

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr-läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlingsmark		Annan mark och landvinning		Impediment			Höjdlägsgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågofigur	Höjdlägsgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
8	76		1 13					59			1284	60			2339	40		
			37					400	0.80	320	118	40	11-	400	148	-		
			30					600	0.50	300	90	-	11-	600	180	-		
			14					800	0.60	480	67	20	1-	800	112	-		
15								1800	0.15	270	40	50	0.95	1710	256	50		
16								2000	0.20	400	64	-	0.95	1900	304	-		
			20					1200	0.70	840	168	-	1-	1200	240	-		
16								2000	0.20	400	64	-	0.95	1900	304	-		
09								2000	0.40	800	72	-	1-	2000	180	-		
			32					1200	0.70	840	268	80	1-	1200	384	-		
			08					2000	0.40	800	64	-	1-	2000	160	-		
09								2000	0.40	800	72	-	1-	2000	180	-		
13								1600	0.20	320	41	60	0.95	1520	197	60		
			08					800	0.60	480	38	40	1-	800	64	-		
09								1200	0.96	1080	97	20	1-	1200	108	-		
15								1500	0.70	1050	157	50	1-	1500	225	-		
14								1000	0.50	500	70	-	1-	1000	140	-		
14								1000	0.60	600	84	-	1-	1000	140	-		
							13											
31								2000	0.35	700	217	-	1-	2000	620	-		
37								2000	0.30	600	222	-	1-	2000	740	-		
274		2	62				72				3301	20			7022	50	3721	30
19								1200	0.80	960	182	40	1-	1200	228	-		
			19					200	0.95	190	36	10	1-	200	38	-		
20								800	0.95	760	152	-	1-	800	160	-		
							16											
28								800	0.65	520	145	60	1-	800	224	-		
			14					800	0.65	520	72	80	1-	800	112	-		
67		33					16				588	90			762	-		

F a s t i g h e t e r n a s				Ägoföregärnas nummer & plankartan	Ägarernas namn, samt ägoslag m. m.
littera & plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					Överföret
				146	betumark
				146a	all
				147	
				148	mad
					Juuna
J	1/8	14	Hätkilstoda		<u>Adolf Larsons sluthus, rök.</u>
				149	äng
				150	
				151	äker
				152	
				153	äng
				154	äker
				155	
				156	äng
				157	äker
				158	
				159	äng
					Juuna
Ab	1/8	12	Hätkilstoda		<u>Adolf Larsons sluthus, rök.</u>
				160	äng
				161	
				162	
				163	
				164	äker
				165	
				166	äng
				167	äker
				168	äng
				169	äker
					Överföret

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr-läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlingsmark		Annan mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per ågofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per ågofigur		
										kr.	öre			kr.	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	öre		kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre
67			33				16					588 90				762 -		
			59					22000	0.95	170	100 30	1-	200	118 =				
			19					11000	0.50	500	95 -	0.95	950	180 50				
		11	23					200	0.05	170	209 10	1-	200	246 -				
			32					1000	0.50	500	160 -	0.95	950	304 -				
67		2.66					16					1153 30				1610 60	457	20
			19					1200	0.90	960	182 40	1-	1200	228 -				
			03					1400	0.60	840	25 20	1-	1400	42 -				
12								1400	0.50	700	84 =	0.95	1330	159 60				
32								1800	0.50	900	288 -	0.95	1710	547 20				
			18					1000	0.45	850	153 -	1-	11000	180 =				
23								1400	0.50	700	161 =	0.95	1330	305 90				
45								1800	0.60	1080	488 -	1-	1800	810 -				
			15					11000	0.85	5850	127 50	1-	11000	150 =				
28								1400	0.70	980	274 40	1-	1400	392 -				
48								1800	0.60	1080	518 40	1-	1800	864 -				
			03					800	0.95	760	22 80	1-	800	24 -				
1 88			58									2322 70				3702 70	1380	-
			10					1000	0.85	850	85 -	1-	1000	100 -				
			12					1000	0.85	850	102 -	1-	1000	120 -				
			15					800	0.85	680	102 -	1-	800	120 -				
			06					800	0.85	680	40 80	1-	800	48 -				
99								1800	0.70	1260	1247 40	1-	1800	11782 -				
63								1800	0.70	1260	793 80	1-	1800	1134 -				
			12					1000	0.95	950	114 -	1-	1000	120 =				
05								1200	0.90	1080	54 -	1-	1200	60 -				
			07					1000	0.95	950	66 50	1-	1000	70 -				
65								1800	0.70	1260	819 -	1-	1800	11170 -				
232			62									3424 50				4724 -		

F a s t i g h e t e r n a s				Ägöfigurenas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					<i>Överfist</i>
				170	<i>äng</i>
					<i>Summa</i>
<i>N</i>	<i>1/8</i>	<i>1/2</i>	<i>Häffilsböda</i>		<i>Petter Andersson</i>
				171	<i>äker</i>
				172	<i>kör</i>
				173	<i>äng</i>
				174	<i>kör</i>
				175	<i>äker</i>
				176	<i>äng</i>
				177	<i>äker</i>
				178	
				179	
				180	
				181	
				182	
				183	<i>äng</i>
				184	<i>backe</i>
					<i>Summa</i>
<i>O</i>	<i>5/32</i>	<i>av 15</i>	<i>Häffilsböda</i>		<i>Harl Persson</i>
				184a	<i>backe</i>
				185	<i>äng</i>
				186	
				187	
				188	
				189	
				190	
					<i>Överfist</i>

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment	Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar		Jordvärde per ågofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per ågofigur			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
0																		
2	32		62								3424	50			4724	-		
			33					1000	0.85	850	280	50	1-	1000	330	-		
2	32		95								3705	-			5054	-	1349	-
										</								

[illegible]

Sammandrag av förestående areal-

[illegible]

uträknings- och värderingslängd.

	A - r - e - a - l								Jordvärde				Jordförbättring		Motsvarande procenttal
	Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlingsmark		Annan mark och landvinning		Impedimenter		före torrläggningen		efter torrläggningen				
	har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	
rik.		17		4 27				24	1609	30	7046	-	5436	70	18.62
				48					144	=	960	-	816	-	2.79
				2 26					540	60	3475	-	2934	40	10.05
rik.		05		1 46					564	90	1644	-	1079	10	3.70
rik.		10		3 34					1565	40	3771	40	2206	-	7.56
rik.				2 11					190	10	524	-	333	90	1.14
rik.		15		3 30					698	30	4429	20	3730	90	12.78
rik.		60		2 52					1454	70	6028	20	4573	50	15.67
rik.		2 74		2 62				72	3301	20	7022	50	3721	30	12.75
rik.		67		2 66				16	1153	30	1610	50	457	20	1.57
rik.		1 88		58					2322	70	3702	70	1380	-	4.73
rik.		2 32		95					3705	=	5054	-	1349	-	4.62
		1 89		1 52				05	2893	80	3670	-	776	20	2.66
				2 63				04	2498	60	2897	-	398	40	1.36
Tunna		10 77		30 70				1 21	22641	90	51854	50	29192	60	100. -
Flubben den 12 okt. 1925 Magnum Nicen Biträde givna Johs. Dahlqvist P. Aug. Jonasson															

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	à kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
Kostnadsberäkning över "utdrickningsfästet Flakulla - Kättersboda", i jämförelse med Blekinge län; upprättad vid synföretagning enligt rat- tenlagen år 1925. Sjäsöverkoppris 5 kronor								
Huvuddiket A-B-C.								
0-1+83	158	grävning av grus af sten m ³	350	2.50	875	-		
		" " dy "	260	0.50	130	-	1005	-
1+83-5+60	377	" " dy "	900	0.50	450	-		
		" " grus af sten "	300	2.50	750	-		
		" " sand af sten "	150	2.-	300	-		
		" " dy med sten "	250	1.50	375	-	1875	-
5+60-12+12	652	" " dy "	850	0.50	425	-		
		" " sand "	400	0.90	360	-		
		" " grus af sten "	1350	2.50	3375	-		
		" " sand af sten "	250	2.-	500	-		
		" " dy med sten "	250	1.50	375	-	5035	-
12+12-18+3	591	" " dy "	180	0.50	90	-		
		" " sand "	230	0.90	207	-		
		" " grus af sten "	300	2.50	750	-		
		" " sand af sten "	1000	2.-	2000	-		
		" " dy med sten "	900	1.50	1350	-	4397	-
18+3-23+85	582	" " grus af sten "	800	2.50	2000	-		
		" " sand af sten "	1500	2.-	3000	-	5000	-
23+85-27+77	392	" " sand "	800	0.90	720	-		
		" " sand af sten "	300	2.-	600	-	1320	-
27+77-32+70	493	" " lerbf sand "	650	0.90	585	-		
		" " grus af sten "	450	2.75	1237	50		
		" " sand af sten "	350	2.-	700	-		
Överfins					2522	50	18632	-

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		Överfört			2522	50	18632	-
32+4		Underbyggnad av tryck af specialfyll <u>Bidihet B-D.</u>			130	-	2652	50
2+34-3+71	137	Grävning av sand af sten m ³	600	2.-	1200	-	1200	-
		Summan arbetskostnad					22484	50
		Jorderstämningen af särskild jorderstäm- ningslängd					507	50
		För oförutsedda arbeten, sprängningar, samt för arbetets tillägg af ledning tilläg- gs omkring 10% av arbetskostnaderna					2208	20
		Totalsumma					25200	-
		<u>Specialfyll för underbyggnad av tryckaren (se ritning)</u>						
		Höjdsättning i cementbete m ²	7	8.-	56	-		
		Sprängning vid botten in-af attelopp med 3" plank m	3	10.-	30	-		
		Stämpning under botten vid arbetets ut- frående (påstak af sprängbjälkar)			25	-		
		Diverse arbeten (fridämning o. d.)			19	-		
		Summa			130	-		
		Faktura den 12 okt. 1925						
		Kaynis Nissen						

Grävningstabell över "utdränkingsföretaget Flakulla-Kattisaboda", i Jämsjö socken av Blåsniseån;

upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1925.

Avloppskanalens benämning eller littera	Avvägningspunkt	Avstånd från före- gående avvägnings- punkt	Avloppskanalens				Anmärkningar
			djup	bottenbredd	dagbredd	sidolutning	
A - B - C	32+70	-		0.50	-	1:1.5	Byrådjör vid 32+4 försjunker af
	32.	30	2.05	"	67	"	underbyggs enl. förslagsritning
							Fickp. i bron; höjdläge = + 7.27 m.
	31+80	20		"		"	Rågång.
	31+50	30	2.47	"	7.9	"	
	31.	50	1.94	"	6.3	"	
	30+50	50	1.89	"	6.2	"	
	30.	50	1.81	"	5.9	"	
	29.	100	1.60	"	5.3	"	
	28.	100	1.33	"	4.5	"	
	27+77	23					Rågång.
	27.	77	1.60	"	5.3	"	
	26+38	62					Rågång.
	26.	38	1.45	"	4.8	"	
	25.	100	1.48	"	4.9	"	
	24.	100	1.30	"	4.4	"	
"	23+85	15					Rågång. Fickp. plankan ex. plankan
	23+50	35	1.45	"	4.8	"	tan; höjdläge = + 7.73 m.
	23.	50	1.61	"	5.3	"	
	22.	100	1.48	"	4.9	"	
	21+50	50	1.90	"	6.3	"	

Avloppskanalens benämning eller littera	Avvägningspunkt	Avstånd från föregående avvägningspunkt	Avloppskanalens				Anmärkningar
			djup	bottenbredd	dagbredd	sidolutning	
	21.	50	1.85	0.50	6.-	1:15	
	20	100	1.50	"	5.-	"	
	19	100	1.54	"	5.1	"	
	18+70	30	2.74	"	8.7	"	
	18+50	20	2.33	"	7.5	"	
	18+3	47					Räjäring. Fjerp. planläga. se plan.
	18.	3	2.07	"	6.7	"	kastan; höjdläge = + 8.51 m.
	17+50	50	1.96	"	6.4	"	
	17.	50	1.80	"	5.9	"	
	16+50	50	1.88	"	6.1	"	
	16.	50	1.82	"	6.-	"	
	15+85	15					Löslodhet B-D inrymmar
	15.	85	1.79	"	5.9	"	
	14+50	50	1.90	"	6.2	"	
	14+36	14					Räjäring
	14.	36	1.70	"	5.6	"	
	13+95	5					
	13+50	45	1.62	"	5.4	"	
	13.	50	1.43	"	4.8	"	
	12+12	88					Räjäring
	12.	12	1.60	"	5.3	"	
	11.	100	1.50	"	5.-	"	
	10.	100	1.62	"	5.4	"	
	9.	100	1.55	"	5.1	"	
	8+80	20					Fjerp. planläga. se plankastan; höjdl.
	8+50	30	1.80	"	5.9	"	läge = + 8.68 m.
	8+40	10					Räjäring
	8.	40	1.71	"	5.6	"	
	7+52	48	2.-	"	6.5	"	Krök på stöt mot 7+23 (räjäring)

[illegible]

Jordsättningslängd för utdikningsföretaget
Flakulla - Hättilstoda i Jämsjö socken av Blekinge
län; uppmättad vid sympförrättning enligt vattenlagen år
 1925.

Fastigheternas				Ägarnas namn	Antal	ö kronor	ersättning		summa ersättning	
lilla & korta	monol	nummer	namn				Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	5/48	av 15	Flakulla	<u>Oskar A. Persson:</u> av fig. 10-13 " " 19 " " 20 & 21	5.- 0.7 3.6	10.- 9.- 1.-	50 - 6 30 3 60		59 90	
B	1/12	120	Jr	<u>Anton Oleson:</u> av fig. 23 & 28 " " 24 " " 26 & 27 " angränsande " fig 29 & 30 " " 31 " " 32 " angräns	0.4 0.2 6.3 2.- 3.6 2.4 1.4 0.6	3.- 10.- 9.- 2.- 6.- 3.- 1.50 2.-	1 20 2 - 56 70 4 - 21 60 7 20 2 10 1 20		96 -	
F	1/16	av 15	Jr	<u>Johan A. Petersen:</u> av fig. 57 & 59 " " 58 " " 61 " " 63 & 64	1.4 4.6 9.5 3.2	1.- 2.50 1.50 1.-	1 40 11 50 14 25 3 20		30 35	
G	avsk. 18		Jr	<u>Johan A. Petersen:</u> av fig. 67 & 68 " " 71	4.4 0.9	10.- 1.-	44 - - 90			
				Överfins			44 90		186 25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Överfrit			44	90	186	25
				av fig. 72	1.2	5.-	6	-		
				" " 80	0.6	7.60	4	56	55	46
9	1/40	121	Flakulla	<u>Axel R. Svensson:</u>						
				av fig. 39 = 39a	0.9	3.-	2	70		
				" angrensande	1.3	2.-	2	60	5	30
6	1/40	118	♂	<u>Axel R. Svensson:</u>						
				av fig. 41 = 41a	1.6	3.-	4	80		
				" " 43 = 44	3.1	5.-	15	50		
				" " 45	0.7	5.70	3	99		
				" " 46	0.7	3.-	2	10		
				" " 48 = 49	6.9	6.-	41	40		
				" " 51	1.9	5.-	9	50		
				" " 55	0.7	6.-	4	20	81	49
7	1/32	av 15	Kattilsboda	<u>Tren Aug. Johansson:</u>						
				av fig. 112	0.6	5.-	3	-		
				" " 113	1.5	6.-	9	-		
				" " 114	1.7	4.-	6	80		
				" " 115	0.2	8.-	1	60		
				" " 118	0.4	8.-	3	20		
				" " 119	0.3	7.60	2	28		
				" " 120	0.2	5.70	1	14		
				" " 124	0.5	8.55	4	28		
				" " 125	0.3	9.50	2	85		
				" " 127	0.3	9.50	2	85		
				" " 128, 130 = 131	1.1	10.-	11	-		
				" " 132	0.4	7.60	3	04		
				" " 136 = 136a	0.9	5.-	4	50	55	54
8	3/16	16	♂	<u>Tren Aug. Johansson:</u>						
				av fig. 144 = 145	1.1	4.-	4	40		
				" " 146 = 147	8.1	1.-	8	10		
				" " 148a = 148	1.-	4.75	4	75	17	25
				Överfrit					401	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				~ Överfört					401	29
L	1/8	14	Kättilsböda	<u>Adolf Larssons stallhus:</u>						
				av fj. 151 - 154	0.9	6.65	5	99		
				" " 152	0.4	8.55	3	42		
				" " 155 - 158	1.1	9.-	9	90		
				" " 157	0.7	7.-	4	90	24	21
Ob	1/8	12	Jr.	<u>Adolf Larssons stallhus:</u>						
				av fj. 164, 165 - 169	2.6	9.-	23	40	23	40
N	1/8	12	Jr.	<u>Peter Andersson:</u>						
				av fj. 171 - 175	0.7	8.-	5	60		
				" " 176	0.8	5.-	4	-		
				" " 177 - 178	0.7	9.-	6	30		
				" " 181	0.8	7.5	6	-	21	90
O	5/32	av 15	Jr.	<u>Karl Persson:</u>						
				av fj. 185	1.9	6.-	11	40		
				" angräns.	0.6	4.-	2	40		
				" fj. 187, 189 - 190 -	7.2	6.-	7	20		
				" " 191	0.5	5.-	2	50		
				" " 192	0.5	6.-	3	-		
				" angräns.	5.-	2.-	10	-	36	50
				Summa					507	30
Beräkning den 12 okt 1925 Magnus Nilsson Biträddes givande: Johs Dahlqvist. J. Sjöström										

Kostnadsfördelingslängd för intid-
nings-företaget Flakulla-Kättilstoda i Jämjö
socken av Blekinge län; upprättad vid synförrätt-
ning enligt rättslagen år 1925.

Fastigheternas				Ägarnas namn		Delaktighetsdel	Vattenavledningskostnad		Förräkningskostnad	
littera öfver korten	mantal	nummer	namn			%	Kr.	öre	Kr.	öre
A	5/48	av 15	Flakulla	Oskar A. Persson	sök.	18.62	4692	24	183	13
B	1/20	114	Jr.	Klas Magnusson		2.79	703	08	27	44
C	1/12	120	Jr.	Anton Olsson		10.05	2532	60	98	85
D	1/40	121	Jr.	Axel R. Svensson	sök.	3.70	932	40	36	39
E	1/40	118	Jr.	Jr.	sök.	7.56	1905	12	74	36
F	1/16	av 15	Jr.	Johan A. Petersson	sök.	1.14	287	28	11	21
G	avs.	18	Jr.	Jr.	sök.	12.78	3220	56	125	70
H	avs.	110	Jr.	Josef Karlsson	sök.	15.67	3949	94	154	12
I	1/32	av 15	Kättilstoda	Luci Aug. Johansson	sök.	12.75	3213	=	125	40
J	2/16	16	Jr.	Jr.	sök.	1.57	395	64	15	44
K	1/8	14	Jr.	Adolf Larsson Ståhlus	sök.	4.73	1191	96	46	52
L	1/8	12	Jr.	Jr.	sök.	4.62	1164	24	45	44
M	1/8	12	Jr.	Peter Andersson		2.66	670	32	26	16
N	5/32	av 15	Jr.	Karl Persson		1.36	342	72	13	38
Summa						100.-	25200	-	983	59

Förklarad den 12 dec. 1925

Magnus Nicen

Biländare genom

Johs Dahlqvist

J. Aug. Jonasson

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående "utbättringsföretaget Flakulla - Källsbo" i Jämjö socken av Blekinge län;

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5,	st.	18	0,50			9 -
		Ägomätning: 1:4000, §§ 6—9,						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje	km.		1,50			
		kroklinje	"	1.2	3,00	3	60	
		i annan mark, raklinje	"		3,00			
		kroklinje	"	7.6	6,00	45	60	
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje	km.		3,00			
		kroklinje	"		5,00			
		i annan mark, raklinje	"		5,00			
		kroklinje	"		11,00			
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje	"		1,00			
		kroklinje	"		2,00			
		i annan mark, raklinje	"		2,00			
		kroklinje	"		5,00			
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 18 ar	st.	59	0.17	10	03	
			har	16.77	1.06	111	42	
		äng och odlingsmark, medelareal 23 ar	st.	134	0.14	16	76	
			har	3070	0.74	22	72	
		annan mark och impediment, medelareal 15 ar	st.	8	0.05	40		
			har	121	0.78	94		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av $\frac{15}{10-15}$ m.						
		i åker o. d., raklinje	km.					
		kroklinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		kroklinje	"	0.5	11.-	5	50	
		d) för textering, skala o. d., 1:sta regalarket				4	-	
		övriga regalark	st.	2	1,00	2	-	
								124 97
		Överföres						133 97

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				133 97
		Avvägning:				
a)	avvägning, längdmätning o. d. § 44, mom. 4	dagar	6	12,00	72 -	
b)	ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV					
i öppen mark,	medelantal 8 punkter pr har	har	10.77	0.66	7 11	
	avvägda punkter	st.	80	0.02	1 60	
i annan mark,	medelantal 8 punkter pr har	har	30.70	1.32	40 52	
	avvägda punkter	st.	226	0.04	9 04	
c)	begränsningskurva, § 11, mom. 2:					
i öppen mark		km.	1.7	2,50	4 25	
i annan mark		"	7.9	5,00	39 50	174 02
Arealuträkning,	§ 13, tariff V, medelareal 21 ar,	st.	201	0.05	10 05	
		har	42.68	0.10	4 27	14 32
Ägobeskrivning,	§ 14, ägofigurer	st.	201	0,03		6 03
	Markvärdering,					
a)	uppskattning och värdering, § 44, mom. 5	dagar				
b)	gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,					
för första kilometern av avlopps längd		km.			4 —	
för övriga kilometer		st.	2.2	1,50	3 30	
c)	uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2 värdetal	st.	386	0,06	23 16	
d)	uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer	"	193	0,12	23 16	53 62
Längdprofil	§ 20, längd skala 1:4000					
a)	uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp	km.		3,00		
	2) befintligt belopp ell. vall	"	3.4	3,50	11 90	
b)	antal ritningar	st.	1	3,00	3 —	14 90
Tvärsektion	§ 22, 1:100,					
vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion		"		0,15		
" " " såväl " som " "		"	9	0,25	2 25	
tillägg för m ² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för		"	9	0,06	54	
		"				2 79
Hydrografisk utredning,	§ 24, grundbelopp	"			2 —	
för vattenområdets areal		km. ²	9	0,02	18	2 18
Dimensionsberäkning,	§ 25,					
a)	för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	3.4	3,50	11 90	
	tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"	3.4	1,00	3 40	
"	" våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²					
nämligen 2 m ² sektion på		"	3.4	1,-	3 40	
" " " "		"				
" " " "		"				
b)	täckte ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"		6,00		
	2) " " över " "	"		10,00		18 70
	Överføres					420 53

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				420 53
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	85	0,03	2 55	3 65
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.	2	2,00	4 —	7 —
		Kostnadsberäkning, § 29, nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	3.4	4,00	13 60	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar			3 40	
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)			25 20	42 20
		Förslag till bro- och trummbyggnad, §§ 34 och 36				
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet, ~~underrätt~~ st.	1		3 —	
		b) för detaljerad kostnadsberäkning st.	1		3 —	
		c) för grundförstärkning				
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning		8,00		
		b för ritarbetet, teoretisk spännvidd m.		1,00		
		och för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.		0,50		
		och för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		6 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	306	0,01		3 06
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		för varje ersättningsbelopp st.	59	0,25	14 75	16 25
		Utlåtande och betänkande, § 43 sid.	10	3,00		30 —
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom. 1, dagar	2	12,00		24 —
		Särskild utredning, § 44, mom. 2		12,00		
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14	1/2	12,00		6 —
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15 dagar	1	12,00		12 —
		Summa kronor				570 59
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 49.				
		1) 1:sta regalarket			7 —	
		övriga regalark	2	1,75	3 50	
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1:4000, medelareal 2.1. är ägofigurer st.	201	0,07	14 07	
		har	42.68	0,14	5 98	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			7 64	
		Överföres			38 19	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			38 19	
		3) insättning av höjdlägestal..... st.	306	0,02	6 12	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	85	0,05	4 25	
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,				
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,				
		nytt avlopp km.		5,00		
		ändring av befintligt avlopp „	3,4	6,00	20 40	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			3 63	
		3) broar och trummor, „ „ „ 30 % „			3 90	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad				
		längdprofilritningar st.	1	3,00	3 -	
		tvärsektions- och broritningar „		5,00		8 1 24
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Avskrift av synehandlingarne, § 55 sid.	49	0,75		36 75
		<i>Wdraz de till K.B.</i>	1			75
		Summa kronor				118 74
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode (utlägg)				2 -
		Annonskostnader ang. sammanträden 11,90 + 0,30 (pr. t.)				12 20
		Inbindning av förrättningshandlingarne 2 kr. (.....)				2 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				- -
		„ „ „ gode männen enligt egna räkningar.....				80 -
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.				198 -
		Summa kronor				294 20
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				570 59
		Lösen för kopior och avskrift				118 74
		Övriga förrättningskostnader				294 20
		Summa kronor				983 53

Den, som icke åtnöjes med denna räkning äger, att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Osten* häradsrätt.

Flakulla den 12 okt 1925

Karlsson
Stavens lantbruksingenjör.

John Ståhlqvist

J. Aug. Jönsson

Kronor kvitteras

den 19