

K

Nils Johan Jonsson

5*0023 K

Tillhör förslag

i 2 blad

för anläggning av vattenskadad mark tillhörig byarna

Tararp, Kopparp och Hölja

och Asarums och Spällaryds socknar Bräkne härad

av Blekinge län

uppmätt vid laga synförrättningen åren 1918-20 av

C. J. Jelling
Staten lantbruksskoleingenjör

Skala:

1:100

Avskrift


Gennem Kungl. Maj:ts nådiga brev den
10 juli 1925 fastslästs till efterrättelse
vid arbetets utförande.

Stockholm den 3 september 1925.

På Kungl. lantbruksskoleingenjörns vägnar

Olof Fredholm.

På avskrift belägg
Magnus Nilsson.



RIIN.Nr 002

K 2*0059 2

K. 19 Bläkne 2 rita



Akt nr:
A59

AU\$A59

Avskrift.

K_____2*0059

*Handlingar rörande torrläggning
av mark tillhörig byarne Tararp,
Kopprarp och Kölja uti Åserums
och Hölleryds socknar Bräkne härad
av Blekinge län. Upprättade vid laga syneför-
rättning åren 1918-20 av:*

C. J. Kling.
Stofens lantbrukssingenjör

Avskrift av avskrift.

Protokoll, hållet vid sammanträden
rörande syn enligt dikningslagens
föreskrifter.

År 1918 den 21 augusti kl. 1 e. m. inställde sig under-
tecknad, Statens lantbruksingenjör, hos Lantbrukaren Aug.
Bengtsson i Tararp för att på grund av förordnande av Ko-
nungens Befallningshavande i länet /se bilaga A/ förrätta
syn enligt föreskrifterna i gällande dikningslag för torrlägg-
ning av vattenskadad mark tillhörig byarne Tararp, Kopprarp
och Kölja uti Asarums och Hällaryds socknar, Bräkne härad av
Blekinge län och hade sakägarna kallats till dagens samman-
träde dels genom i sockenkyrkorna upplästa kungörelser / se
bilaga B / och dels genom särskild kallelse / bilaga C /,
med anledning varav följande personer tillstädeskommit:

Sökandena till förrättningen:

Aug. Bengtsson för 5/16 mtl. Tararp n:r 3

K. J. Pettersson " 33/128 mtl. Kölja n:r 1

Övriga sakägare:

Viktor Klemedtsson för 1/16 mtl. Kölja n:r 2

Karl J. Olsson	"	3/16	"	Kopprarp n:r 3
Emma Klemedtsson	"	1/32	"	Kölja " 2
	"	7/32	"	Kölja n:r. 1 o 2 genom

Bengt Olsson.

Peter Olsson " 5/32 " Kölja n:r 1

Sven Nilsson " 9/32 " " " 2

Såsom gode män hade på förrättningsmannens särskilda
kallelse infunnit sig Skiftesgodemannen Sven Henriksson i
Hällaryd och Karl Johansson i Stennö.

§ 1.

Ansökan om förrättningen med därtill hörande förord-
nande av Konungens Befallningshavande för undertecknad att
verkställa ifrågavarande förrättning upplästes / se bilaga
A /.

§ 2.

På framställd förfrågan om jäv vore att anföra mot synemännen, svarades "nej."

§ 3.

Laga hinder mot förrättnings handläggning förefanns ej.

§ 4.

På grund av det upplästa förordnandet hade genom förrättningsmannens försorg uppmätts det till torrläggning ifrågasatta området samt verkställets övriga nödiga förundersökningsarbeten och genomgicks nu med de närvarande planen för utdikningen.

§ 5.

Intet särskilt anfördes till protokollet, varefter förrättningsmannen tillkännagav att synemännen nu skola företaga den i lag föreskrivna dubbla jordvärderingen samt att förrättnings vidare behandling uppskjutes till sammanträde, som kommer att hållas på samma plats å tid, som genom kungörelse i sockenkyrkorna kommer att närmare meddelas.

Ort och dag som åvan.

På tjänstens vägnar

C. J. Kling.

Förestående dagens protokoll är för de närvarande uppläst och varder av oss justerat:

Sven Henriksson

Karl Johansson.

§ 6.

År 1920 den 15 december kl. 2 e. m. inställde sig under tecknad jämte ovanstående biträdande synemän på i föregående paragraf angiven plats i och för fortsatt behandling av ifrågavarande förrättning och hade sakägarna kallats till dagens sammanträde genom i sockenkyrkorna upplästa kungörelser / bilaga B / med anledning varav följande personer tillstädeskommit:

Gustaf Klemedtsson i Kopprarp

Viktor Klemedtsson i Kopprarp

Sven Nilsson " Kölja

Algot Persson " "

Petter Olsson " "

Karl Johan Olsson " "

August Bengtsson " Tararp

Mjölaren Viktor Karlsson i Kopprarp.

§ 7.

Sedan förra sammanträdet hade synemännen verkställt jorduppskattningen och med ledning därav upprättat en värderingslängd / bilaga D /, vilken nu jämte övriga upprättade längder / bilagor E, F, G och H / genomgicks med de närvarande.

§ 8.

Till arbetsstyrelse för företaget utsågos följande tre personer:

Agronom Gustaf Klemedtsson i Kopprarp

Aug. Bengtsson i Tararp och

Sven Nilsson i Kölja

av vilka personer Agronom Gustaf Klemedtsson valdes till syssloman och bestämdes, att karta och handlingar skola mottagas och förvaras av sysslomannen.

§ 9.

Som synemännen ansågo sig hava avgjort alla under förrättningens gång anhängiggjorda frågor, avgåvo de sitt utlåtande / bilaga I /, vilket upplästes.

§ 10.

Lämnades besvärshänvisning, i det att förrättningsmannen uppläste §§ 51 och 52 i gällande dikningslag samt tillkännagav, att talan mot förrättningen skall anhängiggöras vid Bräckne häradsrätt.

§ 11.

Som intet vidare förekom förklarades till sist förrättningen avslutad.

Ort och dag som ovan

På tjänstens vägnar

C. J. Kling.

Förestående dagens protokoll är för de närvarande uppläst och varder av oss justerat.

Sven Henriksson Karl Johansson

Lösen nr. 1:-
Skäpnel " 1:-
Sv. Nr. 2:-

Bilaga A.

Resolution.

*Att misärnige mot förestående
fjällning inte blivit inom laga
tid härtädes anmält betygar
Karlshöns i landskansliet den 19/3
På tjänstens vägnar:
Josef Fröberg*

Översändes till statens lantbruksingenjör C. J. Kling,
som härigenom förordnas att lagligen verkställa ifrågavarande förrättning.

Karlskrona å landskansliet den 28 mars 1916

A. Wachtmeister

/ Josef Fröberg.

Kommissionärsarvoden och postavgifter en krona 80 öre.

Till

Kongl. Majts. Befallningshavande i Blekinge län.

Anhålles vördsamt om förordnande för statens lantbruksingenjör att uppgöra förslag för torrläggning af vattensjuk jord tillhörande Tararps by i Asarums socken samt Kjölja och Kopparps byar i Hällaryds socken

Aug. Bengtsson ägar 5/16 mantal i Tararp

Tararp och Kølja den 14/3 1916

33/128 mtl. K. J. Peterson

anhålles om förord för Ingenjör Kling.

Kalmar.

Bilaga B1 och 2 .

Kungörelse.

Sedan undertecknad, statens lantbruksingenjör, av Konungens Befallningshavande i länet blivit förordnad att, jämlikt föreskrifter i gällande dikningslag, förrätta syn för torrläggning

av mark tillhörande byarne Tararp, Kopprarp och Kölja uti Asarums och Hällaryds socknar och Blekinge län, kommer, i och för handläggning av denna förrättning, allmänt sammanträde att hållas hos Lantbrukaren Aug. Bengtsson i Tararp onsdagen den 21 augusti 1918 kl. 1 eftermiddagen; och varda härigenom alla de, som därvid hava sin egen eller annans rätt att bevaka, kallade att vid laga ansvar detta sammanträde övervara.

Kalmar den 1 augusti 1918.

På tjänstens vägnar

C. J. Åling.

Uppläst i Asarums sockens kyrka söndagen den 4 augusti 1918, intygas av

Anton Kullenberg.

p. l.

Uppläst i Hällaryds sockens kyrka söndagen den 4 augusti 1918, intygas av

N. O. Persson

v.p.l.

Bilaga B3 och B4.

Kungörelse.

Sedan undertecknad, statens lantbruksingenjör, av Kungens Befallningshavande i länet blivit förordnad att, jämlikt föreskrifter i gällande dikningslag, förrätta syn för torrläggning av mark tillhörande byarne Tararp, Kopprarp och Kölja uti Asarums och Hällaryds socknar och Blekinge län, kommer, i och för handläggning av denna förrättning, allmänt sammanträde att hållas hos Lantbrukaren August Bengtsson i Tararp onsdagen den 15 december 1920 kl. 2 eftermiddagen; och varda härigenom alla de, som därvid hava sin egen eller annans rätt att bevaka, kallade att vid laga ansvar detta sammanträde övervara.

Kalmar den 25 november 1920

På tjänstens vägnar

C. J. Åling

Uppläst i Hållaryds sockens kyrka söndagen den 28 november 1920, intygas av

Hj. Lundblad

p. l.

Uppläst i Asarums sockens kyrka söndagen den 28 november 1920, intygas av

Anton Åullenberg

Kyrkoherde

Bilaga C.

Kallelse

Sedan undertecknad, statens lantbruksingenjör, av Konungens Befallningshavande i länet blivit förordnad att, jämlikt föreskrifterna i gällande dikningslag, förrätta syn för torrläggning av mark tillhörig byarne Tararp, Kopprarp och Kölja uti Asarums och Hållaryds socknar av Blekinge län, kommer, i och för torrläggning av denna förrättning, allmänt sammanträde att hållas hos Lantbrukaren Aug. Bengtsson i Tararp onsdagen den 21 augusti 1918 kl. 1 middagen; och varda härigenom nedanstående personer kallade att själva eller genom lagligen befullmäktigade ombud detta sammanträde övervara samt torde var och en till bevis om delfåendet av kallelsen teckna sitt namn i härför avsedda kolumnen.

Namn	Hemvist	Den kallade personens namnteckning till bevis om delfåendet.
Aug. Bengtsson	Tararp	Aug. Bengtsson
K. J. Pettersson	Kölja	K. J. Pettersson
Sven Klemedtsson	Kopprarp	Sven Klemedtsson
Viktor Klemedtsson	"	Viktor Klemedtsson
Karl Johan Olsson	Kölja	Karl J. Olsson
Sven Nilsson	"	Sven Nilsson

Algot Persson	Kölja	Algot Persson
Viktor Klemedtsson	"	Viktor Klemedtsson
Emma Klemedtsson	"	Emma Klemedtsson
Petter Olsson	"	Peter Olsson
Nils Johan Jonsson	Tärarp	N. J. Johnsson

Kalmar den 10 aug. 1918

På tjänstens vägnar

C. J. Kling.

Sven Klemedtsson i Kopprarp och Emma Klemedtsson i
Kölja namnteckningar

Bevittnas.

Arvid Larsson

Kronofjärdingsman

Bilaga D.

Beskrivning- och värderingslängd över vattenskadad mark, som kommer att förbättras genom upptagande av avloppsdiken genom ägor till byarne Kopprarp, Kölja och Tararp uti Hällaryds och Asarums socknar och Blekinge län, upprättad vid laga ssyn åren 1918 - 20.

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14	äker		24					930	1600	223	20	384	-	160	80
15	"		22					970	1600	213	40	352	-	138	60
16	"		23					970	1600	223	10	368	-	144	90
17	"		15					970	1600	145	50	240	-	198	150
18	"		11					970	1600	106	70	176	-	69	30
19	"		04					970	1600	38	80	64	-	25	20
20	"		17					1000	1600	170	-	272	-	102	-
21	"		13					1000	1600	130	-	208	-	48	-
22	"		12					1000	1600	120	-	192	-	72	-
23	"		12					1100	1600	132	-	192	-	60	-
24	"		17					1100	1600	187	-	272	-	85	-
25	bäck						06								
	Summa		120				06			1689	70	2720	-	1050	30
	<u>Hoppnary 3.</u>														
	<u>Lasse Klomndsson</u>														
26	bäck						07								
27	äker		06.5					1650	1800	107	25	117	-	9	75
28	"		06.5					1650	1800	107	25	117	-	9	75
29	"		07.5					1600	1800	120	-	135	-	15	-
30	"		07					1500	1800	105	-	126	-	21	-
31	"		10					1500	1800	150	-	180	-	30	-
32	"		09.5					1500	1800	142	50	171	-	28	50
	Summa		47				07			732	-	846	-	114	-
	<u>1/6 mtl. Hölje 2¹².</u>														
	<u>ablagt Persson.</u>														
33	bäck						35								
34	äng			00.5				180	300		90	150			60
35	äker		19					970	1600	184	30	304	-	119	70
36	äng			04.5				170	300	7	65	13	50	5	85
37	äker		27					1320	1800	356	40	486	-	129	60
38	"		19					1500	1800	285	-	342	-	57	-
39	"		25					1600	1800	400	-	450	-	50	-
	Överförds		90		05		35			1234	25	1597	-	362	75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<i>Överfart</i>		90		05		35				1284	25	1597	-	362 75
40	<i>dikervall</i>						075								
88	<i>äng</i>				11			430	1500	47	30	165	-	117	30
	<i>Summa</i>		90		16		425				1281	55	1762	-	480 45
	<u><i>3/16 mtl. Hoppmarp 32</i></u>														
	<u><i>Viktor Håmmedtson.</i></u>														
131	<i>åker</i>		45					1550	1600	697	50	720	-	22	60
132	"		34					1350	1600	459	-	544	-	85	-
133	"		52					1050	1600	546	-	832	-	286	-
134	"		48					1200	1600	576	-	768	-	192	-
1350	<i>dikervall</i>						015								
135	<i>åker</i>		13					1050	1600	136	50	209	-	71	50
136	<i>bäck</i>						15								
	<i>Summa</i>		192				165				2415	-	3072	-	657 -
	<u><i>1/8 mtl. Håja 25.</i></u>														
	<u><i>Sum Vikten.</i></u>														
41	<i>åker</i>		24					1180	1800	283	20	432	-	148	80
42	"		25					1360	1800	340	-	450	-	110	-
43	<i>äng</i>				08			820	1000	65	60	80	-	14	40
44	<i>dikervall</i>						025								
45	<i>bäck</i>						14								
65	<i>åker</i>		22					1140	1200	250	80	264	-	13	20
66	<i>väg</i>						07								
67	<i>åker</i>		74					1250	1400	925	-	1036	-	111	-
68	"		30					950	1500	285	-	450	-	165	-
69	<i>äng</i>				055			1100	1300	60	50	71	50	11	-
70	"				23			1260	1300	289	80	299	-	9	20
71	"				73			450	1200	328	50	876	-	547	50
86	"				40			480	1500	192	-	600	-	408	-
87	<i>bäck</i>						04								
	<i>Summa</i>		175		1495		275				3020	40	4558	50	1538 10

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
47	bäck						11								
48	äker		26					930	1600	241	80	416	-	174	20
49	äng				05.5			550	1200	30	25	66	-	35	75
50	"				05.5			550	1200	30	25	66	-	35	75
51	"				06.5			400	1200	26	-	78	-	52	-
52	äker		10					1200	1600	120	-	160	-	40	-
53	"		16					700	1600	112	-	256	-	144	-
54	äng				29			550	1500	159	50	435	-	275	50
55	"				07			520	1500	36	40	105	-	68	60
Summa			52		53.5		11			756	20	1582	-	825	80
<u>5/32 mtl. Hjälpe 1^a.</u>															
<u>Petter Olsson.</u>															
83	äng				16			400	1400	64	-	224	-	160	-
84	"				84			400	1500	336	-	1260	-	924	-
85	bäck						04								
Summa					1 -		04			400	-	1484	-	1084	-
<u>1/8 mtl. Hjälpe 2^o.</u>															
<u>Harl Johan Olsson.</u>															
89	äker		05.5					1100	1600	60	50	88	-	27	50
90	äng				02			800	1500	16	-	30	-	14	-
91	"				10			550	1500	55	-	150	-	95	-
92	"				12			670	1500	80	40	180	-	99	60
93	"				12			950	1500	114	-	180	-	66	-
94	"				08.5			670	1500	56	95	127	50	70	35
95	"				16			600	1500	96	-	240	-	144	-
96	äker		12					1000	1600	120	-	192	-	72	-
97	äng						01								
98	äker		08					800	1600	64	-	128	-	64	-
99	"		08					1180	1600	94	40	128	-	33	60
100	"		14					1000	1600	140	-	224	-	84	-
101	"		04					1050	1600	42	-	64	-	22	-
102	"		17					630	1600	197	10	242	-	164	90
Summa			68.5		60.5		01			1046	35	2003	60	957	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<i>Ömufit</i>	68.5			60.5		01			1046	35	2003	50	957	15
103	<i>äker</i>	16						720	1600	115	20	256	-	140	80
104	<i>äng</i>				02.5			1000	1500	25	-	37	50	12	50
105	"				17			520	1500	88	40	255	-	166	60
106	"				33			470	1500	155	10	495	-	339	90
107	"				11			430	1500	47	30	165	-	117	70
108	<i>bäck</i>						02								
	<i>Summa</i>	84.5	1	24			03			1477	35	3212	-	1734	65
	<i>Isarumst rökare.</i>														
	<i>13/48 mth. Tarare 35.</i>														
	<i>öbrygnet Bengtsson.</i>														
109	<i>äker</i>	07						1200	1600	84	-	112	-	28	-
110	"	08.5						950	1600	80	75	136	-	55	25
111	"	11						950	1600	104	50	176	-	71	50
112	"	11						950	1600	104	50	176	-	71	50
113	"	14						1000	1600	140	-	224	-	84	-
114	"	17						970	1600	164	90	272	-	107	10
115	<i>äng</i>				11			550	1400	60	50	154	-	93	50
116	<i>äker</i>	09						1100	1600	99	-	144	-	45	-
117	"	18						1300	1600	234	-	288	-	54	-
118	"	48						1260	1600	604	80	768	-	163	20
119	"	06						1260	1600	75	60	96	-	20	40
120	"	13						1220	1600	158	60	208	-	49	40
121	"	08						970	1600	77	60	128	-	50	40
122	"	16						880	1600	140	80	256	-	115	20
123	"	15						1300	1600	195	-	240	-	45	-
124	"	16						1350	1600	216	-	256	-	40	-
125	"	18						930	1600	167	40	288	-	120	60
126	<i>bäck</i>						05								
	<i>Summa</i>	295.5			11		05			2707	95	3922	-	1214	05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<u>1/20 mtl. Tarasyn 123</u>														
	<u>Nils Johan Jönsson.</u>														
127	äker		47					1430	1600	672	10	752	-	79	90
128	"		46					1550	1600	713	-	736	-	23	-
129	"		11					1550	1600	170	50	176	-	5	50
130	bäck						10								
	<u>Summa</u>	1	04				10			1555	60	1664	-	108	40
	<u>Lammendrag.</u>														
	<u>Hällaryds socken.</u>														
	<u>3/32 mtl. Hoppgrarp 35</u>														
	<u>Joen Klommedtsen</u>	1	70				29			1689	60	2720	-	1030	40
	<u>3/32 mtl. Hoppgrarp 34</u>														
	<u>Joen Klommedtsen.</u>	1	70				06			1689	70	2720	-	1030	30
	<u>Hoppgrarp 33</u>														
	<u>Joen Klommedtsen</u>		57				07			732	-	846	-	114	-
	<u>3/16 mtl. Hoppgrarp 32</u>														
	<u>Viktor Klommedtsen</u>	1	92				16.5			2415	-	3072	-	657	-
	<u>1/8 mtl. Hölja 25.</u>														
	<u>Joen Nilsson</u>	1	75	1	49.5		27.5			3020	40	4558	50	1538	10
	<u>1/16 mtl. Hölja 212.</u>														
	<u>Adgot Persson.</u>		90		16		42.5			1291	55	1762	-	480	45
	<u>39/128 mtl. Hölja 15.</u>														
	<u>H. J. P. Pettersson</u>		54.5	2	28		01.5			1730	90	3086	-	1355	10
	<u>5/32 Hölja 14.</u>														
	<u>Emma Klommedtsen</u>			1	22		01.5			488	10	1611	-	1122	90
	<u>1/32 mtl. Hölja 28.</u>														
	<u>Ernst Nilsson.</u>	1	07		77		11.5			1565	-	2419	-	854	-
	<u>1/16 mtl. Hölja 26.</u>														
	<u>Viktor Klommedtsen</u>		52		53.5		11			756	20	1582	-	825	80
	<u>5/32 mtl. Hölja 12.</u>														
	<u>Petter Olsson</u>			1	-		04			400	-	1484	-	1084	-
	<u>1/8 mtl. Hölja 210</u>														
	<u>Överföras</u>	10	57.5	7	46		158			15768	45	25860	50	10092	05

[illegible]

Bilaga C.
Jordmättningslängd.

Bygd namn	Ägarens namn	Areal		ö	Hösknad				Summa	
		or	Kv. m.		Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Dikessträckan A-B.</u>									
Högnaryn 3 ⁴	Lenn Klumdtsson		40	16.-	6	40				
" 3 ³	do	1	30	18.-	23	40	29	80		
" 2 ¹²	Algot Persson	1	20	18.-	21	60				
		1	40	3.-	4	20	25	80		
Hölja 2 ⁵	Lenn Nilsson		90	18.-	16	20				
		1	-	10.-	10	-	26	20	81	80
	<u>Dikessträckan B-C.</u>									
Hölja 2 ⁵	Lenn Nilsson	1	10	18.-	19	80				
		1	80	10.-	18	-	37	80		
" 2 ⁸	Emma Klumdtsson		40	15.-	6	-				
			80	3.-	2	40	8	40		
" 2 ⁶	Viktor Klumdtsson	1	80	16.-	28	80				
			40	15.-	6	-				
		1	20	12.-	14	40	49	20	95	40
	<u>Dikessträckan C-D-E.</u>									
Hölja 2 ⁵	Lenn Nilsson	1	20	15.-			18	-		
" 1 ⁵	H. J. Pettersson		40	15.-			6	-		
" 1 ⁴	Emma Klumdtsson		50	15.-			7	50		
" 1 ²	Petter Olsson	1	-	15.-			15	-		
" 2 ¹²	Algot Persson		20	15.-			3	-		
" 2 ¹⁰	Tharl Johan Olsson		40	15.-	6	-				
			40	16.-	6	40	12	40		
Tararyn 3 ⁵	August Bengtsson	2	30	16	36	80				
	Överför				36	80	61	90	177	20

[illegible]

Bilaga F.
Yrskningsförslag

Läge	Pål nr	Längd meter	Arbete m. m.	antal	ö kroror	Kostnad		Summa	
						Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			<u>Dikessträckan A-B</u>						
18.98 - 15	398	Bergsprängning m ³	30	15.-	450 -				
		grävning i jätter	50	5.-	250 -				
		i morijord	160	0.80	128 -				
		i lera	20	1.20	24 -				
15-10	500		950	0.90	855 -				
		sandblandad							
		lera mgt. stenk.	50	2.-	100 -				
		Tillägges för tillägg afsmittade fall m. m. omkring 10% av ovanstående				211	20		
		Jordsättning (se jordsättningslängden)				81	80	2100	-
		<u>Dikessträckan B-C</u>							
10 - 5.88	412	grävning i jätter och mgt. berg m ³	530	6.-	3180 -				
		grävning i sandbl. lera							
		mgt. stenk.	400	2.-	800 -				
		i morijord	680	0.80	544 -				
		Stensättning å en rida m.	(44)	30.-	1320 -				
	1310	Ombyggnad av en byg- vägstr., se spec. försl. förslag.				700	-		
		<u>Översikt</u>	2890		6544 -			2100	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Överfört			6544 -		2100 -	
		Tillägges för tillägg, aförutredda fall m.m. omkring 10 % av ovan stående			660 60			
		Jordsättning (se jord- ersättningslängden)			9540		7300 -	
	1310	<u>Dikessträcken C-D-E.</u> 2870						
5+58-0	588	Grävning i mossjord m ³	1550	0.80	1240 -			
		Tillägges för tillägg, o- förutredda fall m.m. omkring 10 % av ovanstående			129 50			
		Jordsättning (se jordsättningslängden)			130 50		1500 -	
		<u>Bidiktet D-E.</u>						
d-e	174	Grävning i mossjord m ³	380	0.80	304 -			
		Tillägges för tillägg, o- förutredda fall m.m. omkring 10 % av ovan stående			36 90			
		Jordsättning (se jord- ersättningslängden)			59 10		400 -	
		<u>Bidiktet E-F.</u>						
0-54	54	Grävning i mossjord m ³	140	0.80	112 -			
		Tillägges för tillägg, aförutredda fall m. m. omkring 10 % av ovan stående			16 -			
	2126							
		Överföres	4940		128 -		11300 -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Överfört			123 -		11300 -	
		Jordavsättning (se jord ersättningslängden)			12 -		140 -	
		Summa					11440 -	
		Specifikt kostnadsför- slag för ombyggnad av bryggsbron vid gräns 8+39						
		Extra sträckning ca m ³	20	3.-	60 -			
Grundmurar		2 × 4.4 × 1.4 × 0.3 =	3.7	10.-	37 -			
Landfästet		2 × 2.1 × 4 =	16.8	12.-	201 60			
Lidomurar		4 × 2.8 × 0.5 =	5.6	12.-	67 20			
Träbjälkar		2 × 0.20 × 0.20 × 3.8 = m ³ 0.304						
Bärbjälkar		5 × 0.20 × 0.15 × 4 = 0.60						
Plankbeläggning		4 × 4.2 × 0.15 = 2.52						
Plank		2 × 4 × 0.20 × 0.10 = 0.16						
Räck		45.70 × 0.1 × 0.1 = 0.457	4.041	60.-	242 46			
		4 st. stunstolpar		10	40 -			
		Arbete m. m.			51 74		700 -	
		Summa					700 -	
		Tarap den 15 december 1920						
		E. J. Ylling						

Bilaga G.
Grävningstabell.

över förestående arlagen för utdikning av vatten-
sjunka marken inom byarna Hoppnaren, Hölja och
Tararp uti Hållarvads och Långsörens arskvar av Ble-
kinge län. Upprättad vid laga styre åren 1918-20.

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidoslänt	Anmärkningar
	Meter					
1	2	3	4	5	6	7
<u>Dikessträckan A - B - C - D - E.</u>						
A 18+98		2.80	1.-		1:1.5	Här börjar grävningen.
+85	13	3.20	1.30	-	1:0.1	se aktionsritning.
Ficp.		3.30				Ficp. = 5.83 m. över O. planit.
+35	50	3.05	1.-	-	1:1.5	se aktionsritning.
18	35	2.55	"	-	"	"
+85	15	1.70	"	6.10	"	"
+50	35	1.45	"	5.35	"	"
17	50	1.60	"	5.80	"	"
+50	50	1.45	"	5.35	"	"
16	50	1.45	"	5.35	"	"
+50	50	1.60	"	5.80	"	"
15	50	1.70	"	6.10	"	"
+50	50	1.95	"	6.85	"	"
14	50	2.35	"	8.05	"	"
+50	50	1.85	"	6.55	"	"
13	50	2.25	"	7.75	"	"
+50	50	2.20	"	7.60	"	"
12	50	2.20	"	7.60	"	"
+50	50	2.10	"	7.30	"	"
11	50	2.35	"	8.05	"	"
+50	50	2.05	"	7.15	"	"

	1	2	3	4	5	6	7
B	10	50	2.15	1.-	7.45	1:1.5	
	+50	50	2.55	"	8.65	"	
	9	50	2.80	"	9.40	"	
				3.-	-	1:0.1	
	+50	50	6.-	"		"	se aktionsritning.
	Fixp.		5.90				Fixp. = 9.18 m över Oplanet.
	+39	11	2.40	{ 3.-	-	1:0.1	
				{ 1.-	8.20	1:1.5	
	8	39	2.30	"	7.90	"	
	+50	50	1.70	"	6.10	"	
	7	50	1.55	"	5.65	"	
	+50	50	1.50	"	5.50	"	
	6	50	1.45	"	5.35	"	
6	+88	12	1.50	"	5.50	"	
	+50	38	1.55	"	5.65	"	
	5	50	1.45	"	5.35	"	
8	+90	10	1.50	"	5.50	"	
	+50	40	1.65	"	5.95	"	
	4	50	1.70	{	6.10	"	
				0.50	5.60	"	
	+57	43	1.95	"	6.35	"	
	+50	7	2.-	"	6.50	"	
	3	50	1.85	"	6.05	"	
	+50	50	1.85	"	6.05	"	
	2	50	2.15	"	6.95	"	
	Fixp.		4.20	"			Fixp. = 8.29 m. över Oplanet
	+50	50	1.75	"	5.75	"	
	1	50	1.65	0.90	5.45	"	
	+50	50	1.65	"	5.45	"	
6	0	50	1.65	"	5.45	"	Här slutar grävningen.

Bilaga H.
Kostnadsfördelningslängd.

Byns namn	Ägarens namn	Ägoför- delnings nr	Förbättrings- värde.		Delektig- hets proc.	Betalar	
			Kr.	öre		Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8
	Dikraskäcken A-B.						
✓ Koppnaryp 35	Johan Klummedalen	1-12	1030	40	27.05	568	05
✓ " 34	"	14-24	1030	30	27.05	568	05
✓ " 3:4 33	"	27-32	114	-	2.99	62	79
✓ " 32	Viktor Klummedalen	rest av 131-135	68	91	1.68	35	28
✓ Hälja 2:12	Algot Persson	34-39	362	75	9.82	206	22
		rest av 88	11	22			
✓ " 25	Johan Nilsson	41-43	273	20	10.39	218	19
		rest av 65-71, 86	122	62			
✓ " 26	Viktor Klummedalen	" 48-55	79	53	2.09	43	89
✓ " 3:1 28	Emma Klummedalen	" 57-64	82	52	2.17	502	45
✓ " 3:1 14	"	" 81-82	108	58	2.86		59
✓ " 12	Petter Olsson	" 83-84	104	23	2.74		57
✓ " 15	H. J. Pettersson	" 72-78	130	63	3.48		72
✓ " 2:19 2:10	Karl Johan Olsson	" 89-104	167	40	4.39		92
✓ Fararp 35	August Bengtsson	" 109-125	117	53	3.08		64
✓ " 1:50 1:23	Kilo Johan Jönsson	" 127-129	10	33	0.27		5
	Summa		3809	15	100.-	2100	-
	Dikraskäcken						
	B-C, C-D - E.						
	D-G & C-F.						
✓ Hälja 26	Viktor Klummedalen	48-55	826	80	7.99	746	27
✓ " 3:8 28	Emma Klummedalen	57-64	854	-	8.26	771	48
✓ " 3:8 14	"	81-82	1122	90	10.50	912	1014
✓ " 12	Petter Olsson	83-84	1084	-	10.49		979
	Summa		3886	70	37.60	3511	84

Kölin 2¹² 1,14% över förca till 3:1

860903 Nam *Vagnvåg*

1	2	3	4	5	6	7	8
			Överfört				
			3886 70	37.60		3511	84
Kölja	25	Sven Olofsson	65-71, 86	1264 90	12.23	1142	28 1/2
"	2 ¹²	Olof Persson	88	117 70	1.14	106	48 1/2
"	15	H. J. Pettersson	72-78	7355 10	13.11	1224	44 1/2
"	2:17 2 ¹⁰	Karl Johan Olofsson	89-107	1734 65	16.78	1567	25 1/2
Tararp	35	August Bengtsson	109-125	1214 05	11.74	1096	52 1/2
"	1:59 1 ²³	Olof Johan Jönsson	127-129	108 40	1.05	98	04 1/2
Thypparp	32	Viktor Klommedalsson	131-135	657 -	6.35	593	09 1/2
		Summa		10338 50	100.-	9340	-
	För	förfäktningskostnaderna.					
Thypparp	35	Sven Klommedalsson		1030 70	7.84	39	53
"	34	"		1030 30	7.84	39	53
"	33	"		114 -	0.87	4	39 1/2
"	32	Viktor Klommedalsson		657 -	5.-	25	21 1/2
Kölja	25	Sven Olofsson		1538 10	11.70	58	99 1/2
"	2 ¹²	Olof Persson		480 45	3.65	18	40 1/2
"	15	H. J. Pettersson		1355 10	10.31	51	99 1/2
"	3:1 14	Emma Klommedalsson		1122 90	8.54	43	06 1/2
"	3:1 28	"		854 -	6.49	32	72 1/2
"	26	Viktor Klommedalsson		825 80	6.28	31	64 1/2
"	12	Petter Olofsson		1084 -	8.24	41	55 1/2
"	2:17 2 ¹⁰	Karl Johan Olofsson		1734 65	13.19	66	51 1/2
Tararp	35	August Bengtsson		1214 05	9.23	46	54 1/2
"	1:59 1 ²³	Olof Johan Jönsson		108 40	0.82	4	13 1/2
		Summa		13149 15	100.-	510	56
		Tararp den 15 december 1920				504	22
		E. G. Kling					
		Sven Henriksson					
		Karl Johansson					

Bilaga I.

Utlåtande

avgivet vid syneförrättning avseende torrläggning av mark tillhörig byarne Kopprarp och Kölja uti Hällaryds socken och Tararp uti Asarums socken, Bräkne härad av Blekinge län.

Ifrågavarande företag är på grund av bestämmelserna i § 11 i gällande lag om dikning och annan avledning av vatten av den 20 juni 1879 att anse såsom vattenavledning och avser torrläggning av vattenskadad mark tillhörig sökandena till det djup, lagen medgiver.

Under åren 1917 - 1920 hava genom förrättningsmannens försorg alla för förslagets uppgörande nödiga undersökningsarbeten blivit verkställda. Härvid har alladén mark, som genom företagets utförande kommer att tillskyndas nytta, genom nymätning blivit å särskild bifogad plankarta avfattad.

Begränsningskurvan är genom avvägning utsatt och så beräknad, att de nedom denna kurva belägnas jordområdena efter skedd sättning och med avdrag för nödigt avfall ej äro torrlagda till det lagenliga djupet av 1.2 meter.

År 1879 verkställdes av dåvarande Kommissionslantmätaren Aug. Bentzer på förordnande av Konungens Befallningshavande laga syneförrättning för grävning av samma bäck, som även nu var föremål för laga syneförrättningen. Företaget skulle då vara färdigt innan den 1 november 1890, men utfördes långt ifrån fullständigt, vilket naturligtvis förorsakade, att de vattenskadade markerna fortfarande ledo av vatten och markägarna fingo ej alls den beräknade nyttan av företaget. I likhet med bestämmelserna vid ovannämnda 1879 års förrättning bestämma synemännen nu, att den nya kanalbotten med sin nedre ända ej får läggas djupare än 0,3 meter över vattenhjulet vid Kopprarps kvarn med den höjd på hjulet, som å profilen angivits, och vi få i denna sak åberopa, vad som

här om säges i 1889 års förrättningsprotokolls § 10 med därtill därtill hörande förening, av vilken förening följande anföres: " att rörande den i protokollet omnämnde J. Ekman, denne utan någon rättighet till uppdämning i kanalen, lemnades rätt, att använda allt vid kvarnplanerna framrinnande vatten samt angöra sitt dammfäste vid Kölja kvarnplan, som han eger disponera till hela dess vidd mot ett årligt jordskäl av 5 kronor, som Håkan Klemedtsson erhåller i ersättning för intrånget med den ofvannämnda brons flyttning och vägens främdragande därstädes". Och få synemännen särskilt påpeka, att enligt dessa bestämmelser kvarägaren ej har någon rätt att dämna vatten vid dammen så högt, att detta har någon inverkan på vattenståndet i kanalen efter den nu ifrågasatta grävningens utförande.

För att kunna torrlägga den till utdikning föreslagna marken är det nödvändigt, att de föreslagna diken uppgrävas på det sätt, nu upprättade plan- och profilritningarna närmare utvisa.

De föreslagna diken finnas å plankartan betecknade med tvänne jämnloppande röda linjer.

Vid bestämmandet av denna dikenas dimensioner har hänsyn tagits till såväl den vattenmängd, som vid flöden skall komma att framrinna i desamma, som ock till markens avfall och beskaffenhet i övrigt, under iakttagande av att den vattenskadade marken bliver avdikad till ändamålsenligt och i lag medgivet djup samt att diken om möjligt icke för framtiden komma att till sitt bestånd hotas.

På grund av nederbördsförhållanden i denna trakt har avrinningen vid flödtillfällen beräknats till 70 liter i sekunden pr kvadratkilometer av nederbördsområdet.

Den erforderliga bottenbredden har, som här nedan, under antagande av ett tillätligt vattendjup av 1, 3 meter, beräknats med användande av hastighetsformeln $v = c\sqrt{RI}$, där v är vattnets medelhastighet, R är det hydrauliska medeldju-

pet och I är ffället på längdenhet samt c =

$$\frac{23 + \frac{0,00155}{I} + \frac{1}{n}}{1 + \frac{23 + \frac{0,00155}{I}}{\sqrt{R}}} / \text{friktionskoefficienten } n = 0,027 /.$$

För dikessträckan A - B - C - D - 4

Nedebördsområde = 40 kvadratkilometer.

Vattenmängd att avföra = 2,8 kubikmeter i sekunden.

I = 0.5 : 1000.

Sidolutning = 1:1,5.

Bottenbredd = 1.0 meter.

För dikessträckan 4 - E.

Nederbördsområde = 38,5 kvadratkilometer.

Vattenmängd att avföra = 2,7 kubikmeter i sekunden.

I = 2.0 : 1000.

Slänt = 1 : 1,50.

Bottenbredd = 0,50 meter.

För bidikena.

Nederbördsområde = obetydligt.

Sidolutning = 1 : 1,25

Bottenbredd = 0,30 meter.

Dimensionerna för dikena finnas vid de olika avvägningsspunkterna uti metermått angivna såväl å profilritningarne som i hithörande grävningslista / bilaga G /.

De å plankartan upptagna ägoområdena hava av synemännen i enlighet med bestämmelserna i 40 och 41 §§ i ovan åberopa dikningslag blivit uppskattade icke blott i sitt nuvarande mer eller mindre vattenskadade tillstånd, utan även blivit åsatta det värde, som vi anse, att desamma böra erhålla efter företagets utförande i enlighet med det nu upprättade förslaget. Med ledning av den sålunda skedda uppskattningen hava synemännen upprättat en värderingslängd / bilaga D / , vilken för varje ägare upptager ägofigurernas både nuvarande och blivande värde samt härav be-

räknade förbättringsvärde.

Ersättning för jord, som åtgår till grävning av diken, är i särskild jordersättningslängd / bilaga E / angiven.

Ersättning för intrång, som av den uppkastade dikesjorden förorsakas, skall av dikningsskyldige, så länge dikesbanke kvarligga, årligen gäldas med 6 % av värdet å den jord, de upptaga. Detta värde jämte övriga ersättningsfrågor, som av någon intressent i företaget kunna komma att framställas och som ej hava blivit avgjorda genom detta utlåtande, skall av tre ojäviga män uppskattas inom ett år efter det företaget blivit fullbordat. Av dessa tre personer skalla en utses av dikningsskyldige, en av den jordägare, som ersättning fordrar, och en av de två på detta sätt utsedde. Den uppskattning, som två av dem biträda, skall gälla. Med densamma skola delägarna ovillkorligen låta sig nöja och saken får icke dragas inför domstol.

Kostnaderna hava fördelats på varje jordlägenhet efter den nytta, densamma anses kunna få av företaget, och vars och ens betalningsskyldighet finnes i enlighet med gällande dikningslags 2 och 3 §§ angiven i en särskild, bifogad kostnadsfördelningslängd / bil. H /, där repartitionstal finnas utsetta, vilka tal i procent / delaktighetsprocent / uttrycka med huru stor del var och en jordägare skall i gå i kostnaderna för de olika dikessträckorna och för själva syneförrättningen.

// Underhållskostnaderna för diken skola utgå efter samma // grunder som nygrävningskostnaderna.

För att ombesörja arbetets utförande utses en arbetsstyrelse, vilken är berättigad att, så snart arbetet blivit påbörjat, av sina medintressenter uttaxera bidrag enligt den ovan omtalade kostnadsfördelningslängden, för vilka bidrags förvaltning arbetsstyrelsens medlemmar äro gemensamt ansvariga. I övrigt åligger det arbetsstyrelsen att, när så kan befinnas er- //

11
forderligt genom budskickning i god tid före sammanträdet, sammankalla delägarne för att besluta i bolagets ärenden, varvid var och en röstar efter andel i kostnad i enlighet med gällande kostnadsfördelningslängden. Arbetsstyrelsen är sedermera skyldig bringa de vid stämman fattade besluten i verkställighet för såvida de icke äro stridande mot allmän lag eller mot bestämmelser, som hava blivit gjorda i detta utlåtande.

I enlighet med § 43 i förut åberopade dikningslag få synemännen i övrigt bestämma:

att företaget i enlighet med förut omtalade grunder skall utföras i fullkomlig översstämmelse med ~~det~~ nu upprättade förslaget såväl med hänsyn till plan- som profilritning, dock med iakttagande av de ändringar, som Kungl. Maj:t eller annan myndighet kan komma att bestämma;

att arbetet skall vara påbörjat inom tre / 3 / år efter det denna förrättning vunnit laga kraft samt vara fullbordat senast tre / 3 / år efter sedan arbetet tagit sin början;

att bro, som av företaget beröres, skall ombyggas i enlighet med vad särskilt kostnadsförslag och broritning utvisar;

att den uppkastade dikesjorden ej får läggas närmare dikenas kanter än 0,8 meter och ej givas brantare lutning mot dikenas sidor än 1:1 ;

att öppningar genom jordbankarne vid dikenas sidor skola upptagas på minst vartfemtionde meter och på alla ställen, där diken utmynna, samt på övriga lämpliga ställen så att ytvattnet må kunna fritt avrinna;

att den uppkastade dikesjorden får av jordägaren fritt disponeras, med skall, för den händelse han detta ej vill, på gemensam bekostnad bortföras eller utplaneras, allt dock under förutsättning att dikningsskyldige icke före-

... draga att betala avgäld för densammas kvarliggande ;
att ersättning för de uppkastade dikesvallarnes upplags-
plats skall utgå i högst fem år för de vallar, som
kunna anses vara jordförbättringsmedel;

att blivande rensningar skola företagas så ofta behovet det
påkallar eller då någon av delägarne det fordrar med två
ojämvige män styrker behovet därav;

att dessa rensningar genom arbetsstyrelsens försorg skola ut-
föras å tid, då ingen skada genom dem förorsakas å växan-
de gröda, men att ras och förskjutningar, som möjligen
kunna komma att uppstå, däremot genast skola undanskaffas;

att jordägare ej får anlägga vattningsplatser i eller verkstäl-
la uppdämning av dikena så, att skada å desamma eller hin-
der för avdikningen därigenom kan komma att uppstå, sker
sådan likväl skall jordägaren härför bära ansvaret och
dikena på hans bekostnad genom arbetsstyrelsens fördrag
genast iordningsställas;

att arbetet, om någon av delägarne det fordrar, på gemensam
bekostnad skall ävsynas och godkännas av den i distriktet
tjänstgörande lantbruksingenjören eller hans tjänstebi-
träd;

att kostnaderna för denna förrättning skola av delägarne ge-
mensamt gäldas enligt kostnadsfördelningslängden, men nu,
om så skulle erfordras, av sökandena genast förskjutas.

Tararp den 15 december 1920

C. J. Kling.

Sven Henriksson

Karl Johansson.

Vidimeras

ex officio

C. J. Kling.

Förstående avskriftens likhet med origi-
nalen bezeugar:
Magnus Jönsson

A59

K 2*0059

Avskrift.

Q. 972

14860

Inkom till

St. Landbruksstyrelsen

den 24 SEP. 1925

*Betönkande rörande torrläggning
av mark tillhörig byarna Tararp,
Kopprarp och Kölja uti Asarums
och Höllaryds socknar, Bräkne härad
av Blekinge län; upprättat för sökande
av statsunderstöd år 1924 av:*

Magnus Wixell.

Stolens lantbruksingenjör.

Avskrift.

Genom Kungl. Majts nådiga brev den 10 juli 1925
fastställes till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 3 september 1925.

På Kungl. Landtmåstygnskanslens vägnar:

Olaf Fredholm

Rätt avskrivet bevis.

Magnum meum

Översiktskarta.



1:100000.

B e t ä n k a n d e

avgivet för sökande av statsunderstöd till det företag, som avser torrläggning av mark tillhörig byarna T a r a r p, K o p p r a r p och K ö l j a uti Asarums och Hällaryds socknar av Blekinge län.

Företagets läge. Företaget är beläget omkring 2 km. norr om Trensums järnvägsstation å Blekinge kustbanor samt omkring 1 km. väster om Hällaryds kyrka. De av företaget berörda markerna äro å den betänkandet bifogade ö v e r s i k t s k a r t a n till sin ungefärliga utsträckning angivna med delst gul färg.

Föregående rättslig utredning. Genom syneförrättning enligt ämbetsutredningslagen, verkställd av framlidne lantbruksingenjören C. J. Kling och avslutad den 15 dec. 1920, hava alla rättsliga frågor rörande företaget blivit utredda. Denna syneförrättning har sedermera enligt vad av å synehandlingarna tecknat bevis framgår tagit åt sig laga kraft. Efterföljande utredning grundar sig på vid nämnda syneförrättning gjorda undersökningar och därvid upprättade kartor, ritningar och handlingar samt av synemännen avgivet utlåtande. Dessa ritningar och handlingar bifogas detta betänkande.

Låne-och anslags-sökande. Genom förening av den 26. januari 1924 hava samtliga delägare i företaget överenskommit, att till utförande av företaget söka statsunderstöd i form av såväl statsbidrag

utan återbetalningsskyldighet som lån från odlingslånefonden.

Allmän beskrivning Avdikningsområdet omfattar i sin helhet
över avdikningsom- en areal av 23,625 hektar, varav 14,815
rådet. hektar utgöras av åker 8,810 hektar av

äng och odlingsmark.- Jordmånen utgöres nästan uteslutande av sandblandad dyjord på moränbotten. Jorden måste över huvudtaget betecknas såsom god.- Vegetationen å området utgöres av våra vanliga kulturväxter utom å ängsmarkerna, där s. k. sura grässlåg och örter äro förhärskande.

Hydrografiska För de hydrografiska förhållandena fin-
förhållanden. nas närmare redogörelser intagna i det
vid syneförrättningen av synemännen avgivna utlåtandet och hänvisas beträffande dessa förhållanden till detta.

Enskild dikning. Genom utförande av de vid syneförrättningen föreslagna arbetena, vinnas tillräckliga avlopp för de i företaget ingående markerna, vadan några enskilda avlednings - eller avskärningsdiken ej äro erforderliga för ernåendet av det avsedda ändamålet.

Odling samt teg- Som av hithörande handlingar framgår,
el. täckdikning. utgöres den i företaget ingående ängs-
och odlingsmarken tillsammans av 8,81 hektar. Av denna areal bör odlingskyldighet åläggas för ägofigurerna n:o 49 - 51, 54, 55, 57 - 60, 69 - 71, 76 - 78, 81 - 84, 86, 90 - 95, 104 - 107 och 115 med en sammanlagd areal av 7,77 hektar. Övriga i företaget ingående ängsmarker

äro av sådan beskaffenhet eller så belägna att odlingsskyldighet ej synes böra föreskrivas för desamma.

Efter företagets genomförande böra samtliga odlade samt till odling föreslagna marker helst täckdikas samt brukas i rationellt växelbruk.

Arbetets utförande. Jämlikt bestämmelserna i det av synemännen vid syneförrättningen avgivna utlåtandet, skall arbetet vara påbörjat inom tre /3/ år efter det syneförrättningen vunnit laga kraft samt vara bragt till fullbordan inom tre /3/ år efter dess påbörjande.

Företag av lik- Enligt av vederbörande låne- och anslags-
nande beskaffenhet. sökande lämnad uppgift hava ett flertal
liknande företag i orten blivit utförda med understöd av statsmedel i form av lån och anslag.

Båtnad genom Av synehandlingarna framgår att de i företaget ingående markerna i sitt före
företaget. företagets utförande befintliga tillstånd bliv
vit värderade till: 21509,35 kr.

och att samma marker efter företagets utförande uppskattats till: 34658,50 "
Båtnaden genom företaget skulle
således komma att uppgå till: 13149,15 "

Kostnad. Vid syneförrättningen har
kostnaden för företagets utförande beräknats till: 11440.- "
enligt det vid syneförrättningen
till utförande bestämda förslaget.

Vinst.

Vinsten genom företagets
utförande skulle således komma
att uppgå till: 1709,15 kr.

Tillstyrkan.

På grund av vad sålunda framhållits,
tillstyrkes, att såväl största möjliga stats-
bidrag utan återbetalnings som största möjliga
lån från odlingslånefonden måtte till det ifrå-
gavarande företaget beviljas.

Bilagor.

Till detta betänkande äro fogade:

- 1/ Översiktskarta,
- 2/ Tabell, angivande avdikningsområdets
beskaffenhet och värde före och efter
företagets utförande,
- 3/ Beskrivning och värderingslängd över
vattenskadad mark, tillhörig låne- och
anslagssökandena tillhöriga hemman,
- 4/ Tabell, utvisande låne- och anslagssö-
kandenas andel i kostnaden samt låne-
och anslagsbelopp,
- 5/ Kostnadsberäkning,
- 6/ Förening mellan delägarna för sökande
av lån och anslag,
- 7/ Avskrifter av syneförrättningshandling-
arna,
- 8/ Kartor och ritningar rörande företaget
/ 2 blad /.

Vedeby, Torsfors 1 febr. 1924.

Magnus Wixell.

T A B E L L angivande avdikningsområdets beskaffenhet och värde före och efter företagets utförande.

		Hela ordkningsområdet		Löne- och anslagssökandes andel.					
		Areal		Värde		Areal		Värde	
		Har	ar	Kr.	öre	Har	ar	Kr.	öre
I sitt vid undersökningen befunnliga tillstånd utgöra ordkningsområdet av:									
åker		14	81,5						
äng och annan mark		8	81						
Summa		23	62,5	21	509,35				
Genom de föreslagna vattenanlednings- och ordkningsarbetenas utförande beräknas samma område komma förändras till:									
åker (förbättrad)		14	81,5						
" (förent äng eller annan mark)		7	77						
äng och annan mark (nybildad eller förbättrad)		1	04						
Summa		23	62,5	34	658,50				
Bilnaderna utgör således:				13	149,15				
Hedeky, Torstens				2	febr			1924	
Magnus Nicell									

BESKRIVNING - och VÄRDERINGSLÄNGD

över vattenskadad mark, tillhörande nedanstående låne- och
anslagssökandena tillhöriga hemman.

Fastigheternas			Ägarnas namn	Areal								Jordförbättrings värde					
Måttol	Nummer	Namn		Åker	Till odling föreslagen mark		Annan mark		Summa		Genom ordning en.		Genom od- lingen och seddikningen.				
													pr. hor		d fos- tighe- ten.		
													Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.
3/32	35	Äppelgården	Gustaf Hämmedtsson	1	70				1	70	1030	40					
3/32	34	dt	dt	1	70				1	70	1030	30					
	33	dt	dt	4	7				4	7	114	-					
3/16	32	dt	Viktor Hämmedtsson	1	92				1	92	657	-					
1/8	25	Hölje	Pern Nilsson	1	75	1	41.5	08	3	24.5	1538	10	100	-	141	50	
1/16	21	dt	Olof Persson	9	0			16	1	00	480	45					
3/32	16	dt	^{Anten Teresia Pettersson} H. J. Pettersson	5	4.5	1	48	5	80	2	82.5	1355	10	100	-	148	-
5/32	14	dt	Ernst Nilsson			1	22	5		1	22	1122	90	100	-	122	-
3/32	28	dt	dt	1	07		77	5		1	84	854	-	100	-	77	-
1/16	26	dt	Viktor Hämmedtsson	5	2		53.5	5		1	05.5	825	80	100	-	53	50
3/32	12	dt	Petter Olsson			1	-	0		1	-	1084	-	100	-	100	-
1/8	21	dt	Hans Johan Olsson	8	4.5	1	24	5		2	08.5	1734	65	100	-	124	-
13/48	35	Tarap	Vilfrid Persson	2	35.5		11	1/2		2	46.5	1214	05	100	-	11	-
7/20	123	dt	Nils Johan Jönsson	1	04					1	04	108	40				
Summa				14	81.5	7	77	1	04	23	62.5	13149	45			777	-

Keddeby, Torskrus i febr 1924
Wagners Wille

T A B E L L, utvisande låne- och anslagssökandenas

Fastigheternas			Ägarnas namn	Ägarenum- mer	
Antal	Nummer	Namn			
3/32	55	Kopparsjö	Gustaf Klemmensen	1-12	
3/32	34	dt.	dt.	14-24	
	33	dt.	dt.	27-32	
3/16	32	dt.	Viktor Klemmensen	131-135	
1/8	26	Hilja	Lenn Nilsson	41-43, 65-71, 86	
1/16	212	dt.	Olaf Persson	34-39, 88	
32/128	15	dt.	H. J. Pettersson ^{ämlen Torsen} Pettersson	72-78	
3/32	14	dt.	Ernst Nilsson	81-82	
1/32	28	dt.	dt.	57-64	
1/16	26	dt.	Viktor Klemmensen	48-55	
5/32	12	dt.	Petter Olsson	83, 84	
1/8	210	dt.	Harald Johan Olsson	89-107	
13/48	35	Tarasjö	Vinfrid Persson	109-125	
7/20	123	dt.	Nils Johan Jönsson	127-129	

andel i kostnaden samt låne- och anslagsbelopp.

	Förbättringsvör- det		70 % av för- bättringsvör- det		Deltager i kostnaden för								Summa kronor		Anslog		Lön.			
	Kr.	öre	Kr.	öre	Dikessträc- kon A-B.		Dikessträckena B-C, C-D-E, D-G, C-F.		Laga syne- förrättnings		Befäntand.		Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre		
	10 30	40	721	28	568	05			39	53	13	73	621	31	155	33	465	98		
	10 30	50	721	21	568	05			39	53	13	73	621	31	155	33	465	98		
	114	-	79	80	62	79			4	39	1	52	68	70	17	17	51	53		
	657	-	459	90	35	28	593	09	25	21	8	76	662	34	165	58	459	90		
	1538	10	1076	67	218	19	1142	28	58	99	20	49	1439	95	359	99	1076	67		
	480	45	336	32	206	22	106	48	18	40	6	39	337	49	84	37	253	12		
	1355	10	948	57	72	03	1224	47	51	99	18	05	1366	54	341	64	948	57		
	1122	90	786	03	59	85	1014	32	43	06	14	96	1132	19	283	05	786	03		
	854	-	597	80	45	57	771	48	32	72	11	36	861	13	215	28	597	80		
	825	80	578	06	43	89	746	27	31	67	11	-	832	83	208	21	578	06		
	1084	-	458	80	57	54	979	77	41	55	14	43	1093	29	273	32	758	80		
	1734	65	1214	26	92	19	1567	25	66	51	23	10	1749	05	437	26	1214	26		
	1214	05	849	83	64	68	1096	52	46	54	16	16	1223	90	305	98	849	83		
	108	40	75	88	5	67	98	07	4	13	1	44	109	31	27	33	75	88		
Summa	13149	15	9204	41	1900	-	8400	-	510	56	10985	68	2746	42	8239	26				
					~~2700~~	-	~~9340~~	-	~~504~~	~~88~~	175	12	12119	34	3029	84	8582	41		
					Vedskydd, Torslund i febr. 1924															
					Mazmus W. Wall.															

K o s t n a d s b e r ä k n i n g .

Enligt syneförrättningen uppgå kostnaderna till:

för dikessräckan A-B	kr. 2100.-	
" " LB - C	" 7300.-	
" " C - D - E	" 1500.-	
" " D - G	" 400.-	
" " C - F	" 140.-	
	<u>Summa</u>	<u>11440.-</u>
<i>Minskas med avskring 10%</i>		<i>10300.-</i>
Förrättningskostnader		<u>11440.-</u>
		<i>510.56</i>
		<u>504.22</u>
Betänkandet		<u>175.12</u>
	<u>Totalsumma</u>	<u>10985.68</u>
<i>För odling af tegelvikningen</i>	kronor	<u>12119.34</u>
		<u>777 -</u>
Vedeby, Torsfors 1 febr. 1924.		<u>11762.68</u>

Magnus Wixell.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden beräknats till:

för vattenavledningen 10985 kronor 68 öre
" odlingen af tegelvikningen 777 - - -
Summa 11762 kronor 68 öre

Stockholm den 3 september 1925
På Kungl. Lantmäteristyrelsens vägnar:
Olof Fredholm

Undertecknade, delägare i det företag, som avser torrläggning av vattenskadad mark, tillhörande byarna Tararp, Kopprarp och Kölja i Asarums och Hälaryds socknar av Blekinge län, till vilket förslag blivit upprättat av statens lantbruksingenjör C. J. Kling vid under åren 1918 - 20 handlagd laga syneförrättning, hava vid sammanträde denna dag beslutat ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansöknings om dels statsbidrag från allmänna avdikningsanslaget och dels lån från odlingslånefonden till ifråga varande företags utförande, och uppdraga vi åt den för företaget valda arbetsstyrelsen att vidtaga alla de åtgärder och underskriva alla de handlingar, som för erhållande och utbekommande av statsbidrag och odlingslån kunna vara erforderliga, ävensom att utkvittera och på respektive delägare enligt fastställda grunder fördela utfallande anslags- och lånebelopp.

Kopprarp, Kölja och Tararp den 26. jan. 1924.

Gustav Clemedtson

nuvarande ägare till Sven Klemedtsons fastigheter
n:r 1 och 3 Kopprarp.

Wiktor Klemedtson

ägare till fastigheter i Kölja och Kopprarp.

Sven Nilsson.

Hemäg. i Kölja.

Hemäg. Algot Persson Kölja.

Änkan Theresia Pettersson Kölja,

ägaren efter Karl Johan Pettersson.

Ernst Nilsson,

nuvarande ägare till Emma Klemedtsons fastigheter
n:o 1 - 2 Kölja.

Peter Olsson

Hemäg. i Kölja.

Karl Johan Olsson

Hemmansäg. i Kölja.

Winfrið Persson

Hemmansägare i Tararp. f. d. Aug. Bengtssons.

N. J. Johnsson, Tararp.

Hemmansägare i Tararp.

Egenhändiga namnteckningarne bevittna:

Eman. Mattsson

A. Lundquist.

Trensum.

Trensum.

Frästående arkifterns lillat med originalen
betygna: Magnus ören.

Utskrift av utskrift

Protokoll, hållet vid sammankomsten
närare syn enligt Riksskolelärarens
föreskrifter.

§ 6.

År 1920 den 15 december kl. 8 em.

§ 8.

Till arbetsstyrelse för företaget utseras följande
tre personer:

Agronomen Gustaf Klemetsson i Kopparnäs

Aug. Bengtsson i Tarv och

Peter Nilsson i Kälja

av vilka personerna Agronomen Gustaf Klemetsson
valdes till styrelseman och bestämde, att
karta och handlingar skola uttagas och
förvaras av styrelsemanen.

Ort och dag som ovan

På Hjärtans vägnar

C. J. Kling

Förestående regles protokoll är för de närvarande
upplöst och varder en oss gästnad.

Att ovanstående är rätt uttryckt, bekräftar

Gustaf Klemetsson
styrelseman.

24 SEP. 1925

B E V I S över verkställd avsyning av
det företag, som avser torrläggning av
mark, tillhörande byarna Tararp, Kopp-
rarp och Kölja i Asarums och Hällaryds
socken av Blekinge län.

Planen fastställd den 10 juli 1925.

Statsunderstöd: statsbidrag utan återbetalningsskyldig-
het 2740.- kr.
odlingslån 8240.- "

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1927.

Vid av undertecknad den 19 innev. sept. verkställd avsy-
ning av ovan angivna arbete har detsamma befunnits vara utfört
i noggrann överensstämmelse med den för detsamma fastställda
arbetsplanen, varför företaget beträffande vattenledningsarbe-
tet förordas till godkännande.

Vedeby, Torskors den 20 sept. 1925.

Kajm. Sören

STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
I BLEKINGE LÄN



Stp. 1.- kr.

Utdrag av protokoll vid Ombudsmanaktion
i Ökända- och Spärgningsarbeten i Valsjö-
bäcken den 28 juli 1923.

§ 2.

Till ledamot i arbetstillsynen efter Aug. Bragts-
son utsågs kommunägaren Wäifrid Persson
i Fararp

Kopparn den 28 juli 1923.

Vid protokollet

Gustaf Clementson

Rätt uttryckt, bekräftar
Gustaf Clementson
Sjerslöman

D. 92

Dnr till

KONTRAKT

Lantbruksstyrelsen

den 24 SEP. 1925

Sedan Kungl. Maj:t den **10 juli 1925** för
 torrläggning av mark inom byarna Kopprarp och Kölja i Hällaryds
 socken samt Tararp i Asarums socken av

BLEKINGE LÄN

ej mindre fastställt en av **statens lantbruksingenjör M. Wixell**

i februari 1924 upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även
 beviljat dels lån med **åttatusentvåhundrafyrtio /8.240/**

kronor att utgå från odlingslånefonden och dels statsbidrag utan återbetalningsskyldighet med
tvåtusensjuhundrafyrtio /2.740/ kronor att utgå från

allmänna avdikningsanslaget, hava undertecknad, som enligt företett
 protokoll, hållet den **15 december 1920 och den 28 juli 1923**,

av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förbunden~~ för företaget, med
 Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
 varigenom ^{jag} ~~vi~~ för egen del samt å vederbörande intressenters vägnar åtag ~~a~~ och för-
 bind ~~oss~~ oss.

1:o att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda
 arbetsplanen med de ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen efter framställning må besluta;

att vid företagets utförande underkasta ^{oss} alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen provas lämpliga och nödiga, samt att gälda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja vattenavlednings- och avdikningsarbetet före den **1925 års utgång**,
att fullborda samma arbete senast den **1 september 1927**

att fullborda odlingsarbetet senast den **1 september 1929**

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller på annat sätt bestrida, vad utöver för ändamålet beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, samt

att vederbörligen underhålla det utförda arbetet, vad angår det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill lån från odlingslånefonden beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill statsbidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara andra i laga ordning ålagd eller ^{jag}_{vi} från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med detsammes utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare nöjaktig och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra, vad därav uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen, till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda planen med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång ställa ^{oss} till efterrättelse vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen inestå i Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetet vederbörligen avsynats och godkänts;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt till Lantbruksstyrelsen överlämna bestyrkt avskrift av till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och bestyrkt kopia av därtill hörande ritningar för att förvaras i Lantbruksstyrelsens arkiv, ävensom att, därest någon avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsmedlen lyftas, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning, utvisande huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader, av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av de för företaget erhållna statsmedel föranletts Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftat statsbidrag ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes, samt att för lånet ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av därav lyftade medel avlämna sådan skuldförbindelse, som av Statskontoret godkännes.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Kolja den 12 Sept. 1925
Gustaf Clemetson ägare av 3³, 3⁴, 3⁵ köparp
Sven Nilsson ägare av 2⁵ Kolja
Winfred Persson ägare av 3⁵ Tararp.

Att Gustaf Clemetson, Sven Nilsson och
Winfred Persson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intygas

L. Jönsson
Adress Kolja p. Treasum

H. Johanson
Adress Köpparp p. Treasum

Med stöd av Kungl. brevet den 10 juli
1925 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 28 september 1925.

Artur Malmberg

Artur Malmberg