









av Blekinge län; upprättat vid synförrättning enligt västenlagen år 1930 av:

Stotens lantbruksingenjör



RITN.Nr 001

K 1-0632



Akt nr:
A632

AU\$A632

B 244

III: 85

K _____ 1*0632



Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv


Handlingar rörande "Utdikningsföreto-
get Agerum (Halleberg) år 1930", i Gam-

malstorps socken av Blekinge län; upprättade vid syne-
förrättning enligt vattenlagen år 1930 av:

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör.

N. 06



Innehåller skrivna sidor.
Härtill hör 1 blad ritningar.

Protokoll, för en sam- manträdande nämnde synför- rättning för tilläggsför- slag.

År 1920 den 29 oktober kl. 10 f.m.
inbjudna sig undertecknad, statens land-
brukingenjör, hos landbrukaren Nils Persson
i Hålsjöberg för att på grund av vederbörligt
frändande (bil. A.) handlägga synförretning
för utredning av vattenståndet och, tillkom-
ma hemman inom Ågermans by i Gammla-
torps socken av Blekinge län.

Delägarna i företaget hade i den för stäm-
ning ståtande ordning blivit kallade till
sammanträdets och hade på grund härav föl-
jande personar tillståndsbevisat, nämligen:
företagingsordföranden.

Nils Persson för 1/192 utv nr 1 Ågerman

97/1152 " " 3 J.

1/4 " " 4 J. d.

25069
139776 " " 5 J.

Johan Olsson " 69/896 " " 5 J. and

Anders Persson " " 5 J.

samt den ståtande delägaren:

Aug. Engman för 1/192 utv nr 35 Ågerman

1/32 " " 39 J. ut

1/16 " " 38 J. ut

Såsom godkända hade tillståndsbevisat Ernst
Jönsson, Gammlatorps och Per Trulsson,
Kylinge.

§ 1.

Det för undertecknad utfrändade förordnades
att handlägga ifrågakommande förretning uppdrades.

§2.

får samt synsamman - både ej, vare sig av
desse eller av delägarna i förtaget utnämns.

§3.

Laga både samt förtaget förföras, enligt
synsammanens åsikt ej.

§4.

Förtämningsmannen hade i förtid litet vel-
ställt förundersökningarna för förtaget så med
ledning av dessa undersökningarna uppgjort en
hinnant förby till detsamma. Därefter för-
lades nu delägarna och dyftades av dessa.
Förtaget upptåg såväl öppen som tätt ledning,
och emmedes delägarna att utfrin förtaget om
tätt ledning. — Det hade vis förundersökning-
arna varit sig, att skomsten Adolf Svens-
son varit inty sådant höjdläge, att den-
samma med hänga till sin förbrygning var
oberoende av rikningen i nedräft belägen
marken. Adolf Svensson hade på grund hems
meddelat att han för sin del ansånde återställa
sin anordning och hade öfriga skende ej
insektion att häremot invända. Förtaget
skulle således ej sträcken sig längre än till
John Hanssons synsamman.

§5.

Synsamman skulle nu på förtat verbtälla
någon jndgradningarna och andra arftuliga
upphötningarna, och skulle sammanträdets för-
efter förtäten.

§6.

Medan synsamman återkommit verbtälles
av förtämningsmannen betraktning av de

längden, som erfordras för bestämmande av del-
aktigheten i kontinueren för förtaget. Sedan
dessa var utförda delgavs de förklarande
resultaten av räkningarna till delgävarna
hänvisande till den för varje delägare beräknade
bidraget genom förtaget som ock deras an-
delar i de beräknade kontinuererna.

§ 7.

Det är sysselsättningen för förtaget angående
utlåtandet upplästa (bil. B).

§ 8.

De delägarna i förtaget äro flera än två skall
jämlikt 7 kap. 61 § uttänkligen utösa styrelsen
för handläggande av förtagets angelägenheter
och uppdraga sysselsättningen till Miss Persson i
Helsingborg att utförda kallade för sammanträdande
angående styrelsen.

§ 9.

Sysselsättningen uppdrags till Miss Persson i
Helsingborg att smottaga och under bevakningen
föran utlåtandet för förtaget samt de
till detta hänförliga handlingarna och räkningarna.

§ 10.

Sedan alla följande förklarade det ifrågasatta för-
taget nu var behandlade förklarades förtä-
gen avslutade.

Helsingborg den 29 oktober 1920

Magnus Wessell

Bidragande godkända:

Emelie Jonsson Per Eriksson

Kungl. Maj:ts
befallningshavande
i Blekinge län.
Landskansliet.

76.
Bil. A.

Jd:m B. 35.
1928.



R e s o l u t i o n .

Överlämnas till statens lantbruksingenjör Magnus Wixell,
som härigenom förordnas att lagligen verkställa ifrågava-
rande förrättning.

Karlskrona å landskansliet den 23 november 1928.

På länsstyrelsens vägnar:

[Signature] *[Signature]*
J. G. Rindqvist

Utan avgift.

nr 1335/1928.

Ink. till landskansliet
i Karlskrona
den 22 NOV. 1928

Siu
Lungb Maj:ts. Befallningshafvande i Blekinge
Län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förord-
nande för behörig person att handlägga syneförrättning jämlikt
7 kap. vattenlagen för reglering af ett dike i och för Torr-
läggning af vattenskadad mark Tillhörande hemman i
Ågerum i Gammalstorps socken.

Följande fastigheter förmenas komma att beröras af
företaget:

Ågerum N:3. Ågare: August Ingemansson.

" 4 " Nils Persson . S 1

" 5 " Johan Hansson . S

" " Adolf Svensson . S

Per Persson

Ågerum fr. Landbäck den 5 November 1928.

Nils Persson (Adolf Svensson)
Johan Hansson
Måken af ingens fört

Bil. B.

U T L Å T A N D E

avgivet av synemännen rörande "utdikningsföretaget Agerum
/Halleborg/ år 1930", i Gammalstorps socken av Blekinge län.

F ö r e t a g e t s ä n d a m å l.

Företaget avser torrläggning av vattenskadade marker,
tillhörande hemmanen nr 1, 3, 4 och 5 Agerum och erfordras
härfor, att ett genom dessa marker ledande avloppsdike gi-
ves större djup än detta för närvarande innehar!

N e d e r b ö r d s o m r å d e.

Det ifrågavarande området ingår ej i något av de i
kungl. kungörelsen den 13 april 1922 intagna nederbördsom-
rådena. Det till uppgrävning ifrågasatta avloppet utmynnar
i den s.k. Västra Orlundaån, som har sitt utlopp i Öster-
sjön vid Norjesund.

F ö r b e r e d a n d e u n d e r s ö k n i n g a r,

a r e a l o c h d y l.

De till torrläggning ifrågasatta markerna hava blivit
å marken inmätta och avvägda, och finnes plankarta med in-
satta höjdsiffror över desamma bifogad detta utlåtande. A-
realen av markerna, som utgöras av endast åker, uppgår till

10,20 hektar. I den detta utlåtande bifogade beskrivningen

samt arealuträknings- och värderingslängden finnas områdena närmare beskrivna.

Över det till uppgrävning föreslagna avloppsdiket har

efter verkställda avvägningar och jordundersökningar profil

blivit uppgjord, av vilken fallförhållanden och dyl. framgår.

Hydrografiska undersökningar och

dimensionberäkningar m.m.

Nederbördsområdet för det ifrågavarande avloppsdiket

är obetydligt. Vid diket's övre ända /punkt 5+50/ uppgår det-

samma till 40 hektar och för diket's nedre del till 65 hektar.

På grund härav har det ansetts lämpligast att föreslå diket's

igenläggande med rör. Flodavrinningen för en rörledning har

med hänsyn till nederbördsområdets beskaffenhet beräknats

till 1,25 sek.lit./har och bliver således från 50 till 80

sek.lit. Enligt vanliga beräkningsgrunder och med förefint-

ligt fall i diket, - 2:1000 för sträckan 0 - 4 och 4 : 1000

för sträckan 4 - 5+50, - skulle för avledande av dessa vat-

tenmängder erfordras rör med 30 cm:s / 12"/ diameter för sträc-

kan 4 - 5+50 och rör med 38 cm:s /15"/ diameter för sträckan

0 - 4.

K o s t n a d e r.

I den för företaget upprättade, utlåtandet bifogade kostnadsberäkningen är det nu föreslagna arbetet närmare specificerat. Enligt denna beräkning uppgå kostnaderna för företaget till ett belopp av 5100.- kronor. - Beräkning har även verkställts för utrönande av kostnaden för dikets upptagande som öppen kanal och har det visat sig att kostnaden i så fall skulle uppgå till 4530 kronor.

E r s ä t t n i n g a r.

Då diket föreslagits att utföras såsom täckt ledning skola några jordsättningar ej utgå. Ej heller skola ersättningar för intrång eller dylikt erläggas.

B å t n a d g e n o m f ö r e t a g e t.

Jämligt bestämmelserna i 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § vattenlagen hava synemännen verkställt uppskattning av den genom företaget uppkommande båtnaden och återfinnas såväl de särskilda ägofigurernas som de på de särskilda fastigheterna belöpande andelarnas värden före och efter den föreslagna avdikningen, ävensom båtnadsvärdena i den förut angivna beskrivningen samt arealuträknings- och värderingslängden. Enligt denna längd utgör markens värde före torr-

läggningen 13251.- kronor och efter torrläggningen 20400.-

kronor, vadan värdeökningen genom företaget skulle komma

att uppgå till 7149.- kronor.

Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattningen av den genom företaget uppkommande båtnaden torde böra anföras, att vid markvärderingen hänsyn tagits till såväl jordens naturliga beskaffenhet som lutningsförhållanden, belägenhet med avseende på avdikningsmöjlighet, och andra förhållanden, som härvid kunnat inverka. De i beskrivningen för de särskilda ägofigurerna angivna höjdlägesgraderna hava bestämts med ledning av särskilt upprättad gradtabell.

D e l a k t i g h e t i k o s t n a d e r n a f ö r
f ö r e t a g e t .

Kostnaderna för företaget skola jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 23 § vattenlagen fördelas å ~~delarna~~ delägarna i mån av värdet av vars och ens båtnad, sådan denna återfinnes i den förut angivna värderingslängden. En särskild kostnadsfördelningslängd har därjämte blivit uppgjord enligt här anförda grunder.

S ä r s k i l d a b e s t ä m m e l s e r .

Synemännen få i övrigt bestämma:

att företaget skall utföras såsom täckt ledning i enlig-

het med det nu upprättade förslaget;

att diket skall för all framtid underhållas och skall för

underhållskostnadernas fördelning gälla samma grunder, som

nu blivit bestämda för diket's utförande;

att företaget skall vara påbörjat inom ett år efter det

denna förrättning vunnit laga kraft och vara bragt till

fullbordan innan den 31 dec. 1932;

att företaget skall benämnas "utdikningsföretaget Agerum

/Halleborg/ år 1930".

F ö r r ä t t n i n g s k o s t n a d e r .

Kostnaderna för denna förrättning skola jämlikt be-

stämmelserna i 30, 79 och 80 §§ vattenlagen förskjutas av

sökandena och fördelas mellan delägarna i företaget i en-

lighet med den för var och en beräknade kostnaden.

B e s v ä r s h ä n v i s n i n g .

Synemännen få meddela, att besvär emot denna för-

rättning må ingivas till Söderbygdens vattendomstol, a-

dress-Stockholm, inom sextio dagar efter nedanstående dag.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola full-

ständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen

därtill och skola till besvären fogas de handlingar klagan-

den vill åberopa till stöd för ändringssökandet. I övrigt

hänvisas till 11 kap. 85 § vattenlagen beträffande besvärs

ingivande.

Helsing den 29 oktober 1930

Maxim Mies

Biländare gemen:

Kernsjönsen och Kaulsön

Beskrivning samt **arealuträknings-** och **värderings-**
längd över vattenskadad mark tillhörande "Nådikeringsfästet
Agrium (Halleberg) år 1930", i Gemmarborsens socken
av Blekinge län.

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1930.

Fastigheternas				Ägoföremårens nummer & plankarta	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera & plankarta	mental	nummer	n a m n		
	1/32	39	Ägarna		<u>A. Ingemansson.</u>
				1	äker, mullelik, mullentare ja mullentare
				2	" " " "
				3	" " " "
				4	" " " "
				5	" " " "
					Summa
	1/6	38	Ägarna		<u>A. Ingemansson.</u>
				6	äker, mullelik, mullentare ja mullentare
				7	" " " "
				8	" " " "
				9	" " " "
				10	" " " "
					Summa
	55/1152	av 3 ¹¹²	Ägarna		<u>Nils Persson.</u> öst.
				11	äker, mullelik, mullentare ja mullentare
				12	" " " "
				13	" " " "
				14	" " " "
					Summa
	7/192	35	Ägarna		<u>A. Ingemansson.</u>
				15	äker, mullelik, mullentare ja mullentare
				16	" " " "
				17	" " " "
				18	" " " "
					Summa

A - r - e - å - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annat mark och landvinning		Impediment	Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågofigur					
														kr.	kr.	öre		
05								2000	0.80	1600	80	-	1-	2000	100	-		
04								2000	0.70	1400	56	-	1-	2000	80	-		
05								2000	0.60	1200	60	-	1-	2000	100	-		
15								2000	0.85	1700	255	-	1-	2000	300	-		
05								2000	0.90	1800	90	-	1-	2000	100	-		
34											541	-			680	-	139	-
17								2000	0.90	1800	306	-	1-	2000	340	-		
27								2000	0.85	1700	459	-	1-	2000	540	-		
11								2000	0.60	1200	132	-	1-	2000	220	-		
11								2000	0.70	1400	154	-	1-	2000	220	-		
14								2000	0.80	1600	224	-	1-	2000	280	-		
80											1275	-			1600	-	325	-
19								2000	0.80	1600	304	-	1-	2000	380	-		
27								2000	0.60	1200	324	-	1-	2000	540	-		
60								2000	0.40	800	480	-	1-	2000	1200	-		
02								2000	0.75	1500	30	-	1-	2000	40	-		
108											1138	-			2160	-	1022	-
06								2000	0.70	1400	84	-	1-	2000	120	-		
20								2000	0.45	900	180	-	1-	2000	400	-		
14								2000	0.55	1100	154	-	1-	2000	280	-		
10								2000	0.75	1500	150	-	1-	2000	200	-		
50											568	-			1000	-	432	-

F a s t i g h e t e r n a s				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera. å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
	11/192	nr 14	Agrium		Nils Persson räk. ⑤
				19	äker, mullrik mellanåra jä mellanåra
				20	" " " "
				21	" " " "
				22	" " " "
					Summa
	1/4	nr 43	Agrium (Hallåra)		Nils Persson räk.
				23	äker, mullrik mellanåra jä mellanåra
				24	" " " "
				25	" " " "
				26	" " " "
				27	" " " "
				28	våg
				29	äker, mullrik mellanåra jä mellanåra
				30	" " " "
					Summa
	25069 199776 (gemensamt för 56, 57 och 510)	nr 57	Agrium		Nils Persson räk.
				31	äker, mullrik mellanåra jä mellanåra
				32	" " " "
				33	" " " "
				34	" " " "
					Summa
	25069 199776 (gemensamt för 56, 57 och 510)	nr 56	Agrium		Nils Persson räk.
				35	äker, mullrik mellanåra jä mellanåra
				36	" " " "
				37	" " " "
					Summa

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tömt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annat mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
	27							2000	0.70	1400	378	-	1-	2000	540	-		
	36							2000	0.50	1000	360	-	1-	2000	720	-		
	35							2000	0.50	1000	350	-	1-	2000	700	-		
	26							2000	0.80	1600	416	-	1-	2000	520	-		
	124										1504	-			2480	-	976	-
	59							2000	0.70	1400	826	-	1-	2000	1180	-		
	45							2000	0.55	1100	495	-	1-	2000	900	-		
	06							2000	0.65	1300	78	-	1-	2000	120	-		
	57							2000	0.55	1100	627	-	1-	2000	1140	-		
	80							2000	0.60	1200	960	-	1-	2000	1600	-		
							11											
	55							2000	0.60	1200	660	-	1-	2000	1100	-		
	59							2000	0.65	1300	767	-	1-	2000	1180	-		
	361						11				4413	-			7220	-	2807	-
	26							2000	0.85	1700	442	-	1-	2000	520	-		
	17							2000	0.60	1200	204	-	1-	2000	340	-		
	45							2000	0.60	1200	540	-	1-	2000	900	-		
	06							2000	0.75	1500	90	-	1-	2000	120	-		
	94										1276	-			1880	-	604	-
	43							2000	0.70	1400	602	-	1-	2000	860	-		
	08							2000	0.60	1200	96	-	1-	2000	160	-		
	28							2000	0.85	1700	476	-	1-	2000	560	-		
	79										1174	-			1580	-	406	-

[illegible]

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning kr.	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen kr.öre		
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment	Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar kr.	Jordvärde per ägofigur kr.	öre	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar kr.	Jordvärde per ägofigur kr.	öre				
har	ar	har	ar	har	ar											har			ar
	19							2000	0.85	11700	323	-	1-	2000	380	-			
	45							2000	0.75	11500	675	-	1-	2000	900	-			
	64										998	-			1280	-	282	-	
	26							2000	0.70	1400	364	-	1-	2000	520	-	156	-	
Helsing den 29 oktober 1930 Magnus Nicell Biträde gämnar: Emil Johanson Per Karlsson																			

[illegible]

[illegible]

Sammandrag av förestående areal-

Fastighetsnämnden				Ägarna	
littera & plankartan	mantal	nummer	namn		
	1/32	39	Agerum	A. Ingemansson	
	1/6	38	de	de	
	55/1152	ar 312	de	Nils Persson	
	7/192	35	de	A. Ingemansson	
	11/192	ar 14	de	Nils Persson	
	1/4	43	de	de	
		ar 57	de	de	
	25069 139776	ar 56	de	de	
		ar 510	de	de	
	62/896	59	de	Johan Hansson	

uträknings- och värderingslängd.

	A - r - e - a - l								Jordvärde				Jordförbättring		Motsvarande procenttal
	Åker, tomt o. dyl.		Ång och odlingsmark		Annan mark och landvinning		Impedimenter		före torrläggningen		efter torrläggningen				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre		
		34							541	-	680	-	139	-	1.94
		80							1275	-	1600	-	325	-	4.55
rik.		108							1138	-	2160	-	1022	-	14.30
		50							568	-	1000	-	432	-	6.04
rik.		124							1504	-	2480	-	976	-	13.65
rik.		361						11	4413	-	7220	-	2807	-	39.26
rik.		94							1276	-	1880	-	604	-	8.45
rik.		79							1174	-	1580	-	406	-	5.68
rik.		64							998	-	1280	-	282	-	3.95
rik.		26							364	-	520	-	156	-	2.18
Summa	10	20						11	13251	-	20400	-	7149	-	100.-
Härnäs den 29 oktober 1920															
Härnäs m.ä.															
Biträde givna															
Kensjönsen Per Karlsson															

Kostnadsberäkning över "utdikningsförelaget Ågerum (Hallsborg) år 1930", i Gammalstorp socken av Blekinge län;

upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1930.

Dagsverkspris: 5,- kronor.

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
0-4	400	Grävning för nedläggning av röt	m. 400	1.-	400	-		
		37,5 cm. (15") cementbotten eller saltglasbotten (frakt af frigt inbär.)	m. 400	7.-	2800	-		
		Rötrens laggning och detsamma ifyllning med uppgjort jordmassa	m. 400	0.50	200	-		
0		Köringsmurning vid rörutgrävningarna (se ritning)				50	-	
1+16, 1+92 } 3+50 }		Borrmån (se ritning)	st. 3	80.-	240	-		
4-5+50	150	Grävning för nedläggning av röt	m. 150	0.80	120	-		
		30 cm. (12") cementbotten eller saltglasbotten (frakt af frigt inbär.)	m. 150	4.50	675	-		
		Rötrens laggning och detsamma ifyllning med uppgjort jordmassa	m. 150	0.40	60	-		
5+50		Borrmån (se ritning)	st. 1	80.-	80	-	4625	-
		För oförutsett arbete med för tillägg af lastning under Överskrif						4625 -

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		Överfört arbetets utifrån de tidigare mätning 10% av förestående kostnader					4625 -	
							475 -	
		Summa					5100 -	
		Halleby den 29 oktober 1920 Rayner Nicell						

Avloppskanalens benämning eller littera	Avvägningspunkt	Avstånd från före- gående avvägnings- punkt m.	Avloppskanalens				Anmärkningar
			djup	bottenbredd	dagbredd	sidolutning	
"Grävningstabell för "utdikningsfri- karet Ågerum (Halleby) år 1920", i sam- metsattna och av Blekinge län; upprättad i s. s. utdikningsenligt vattenlagen år 1920.							
0.	-	1.27	37.5 (15")	rör av	Kilsten	utfallskärl	Kringum-
+42	42	2.11	cement eller stål ring af inting				Fick. = +9.42
1.	58	1.72	gläntat lagad m. om O-plaket (= normalplaket)				
+16	16	1.96					Borrum. Fickpunkten är belägen
+92	76	1.68					Jr. 140 m. väster om O-plaket
2.	8	1.82					i sten kanalens norra
3.	100	1.71					kanal. Korr i berg
+50	50	1.77					Borrum
4.	50	1.58	30 cm (12")	rör av			
5.	100	1.75	cement eller sått-				
+50	50	1.52	gläntat lagad				Borrum. Rörledningen slutar i väggen.
Biket isfyllas med den uppräta jordmassan. Kil för rengöringen skall stå kringmurningen sten- sättning ska l. o. m. 30 cm under botten i det sten- utfallskärl.							
Halleby den 29 oktober 1920. Magnus Eriksson							

[illegible]

Kostnadsfördelningsskilda för
 "utdikningsföreläget Ågerum (Halleborg) år 1930",
 i Gammalatorps socken av Blekinge län; upprättad
 vid synförrättning enligt rättslagen år 1930.

Fastigheternas				Ägarnas namn	Delaktighets tal.	Ersättning.		Summa ersättning.	
littera i korten	antal	nummer	namn						
					%	Kr.	öre	Kr.	öre
	1/32	3 ⁹	Ågerum	A. Tengmannsson	1.94	98	94	5	07
	1/16	3 ⁸	de	de	4.55	232	05	11	89
	55/1152	3 ¹²	de	Nils Persson 14.30 mk.	14.30	729	30	37	38
	7/192	3 ⁵	de	A. Tengmannsson	6.04	308	04	15	79
	11/192	ar 1 ⁴	de	Nils Persson mk.	13.65	696	15	35	69
	1/4	4 ³	de (Halleborg)	de mk.	39.26	2002	26	102	64
	25069	ar 5 ⁷	de	de mk.	8.45	430	95	22	09
	139776	ar 5 ⁶	de	de mk.	5.68	289	68	14	85
		ar 5 ¹⁰	de	de mk.	3.95	201	45	10	33
	69/896	5 ⁹	de	Johan Hansson 85.29 mk.	2.18	111	18	5	70
				Summa	100.-	5100	-	261	43

Halleborg den 29 oktober 1930
 Hagman Nicoll

Biträddes gubben
 Emma Jönsson Per Karlsson

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *'utdikningsföretaget Ågumme (Halleborg) år 1930'* i *hummelstorpens socken av Blekinge län;*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ... st.	6	0,50			3	—
		Ägomätning: 1:4000, §§ 6—9, ...						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje "	1.5	3,00	4	50		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 26 ar st.	39	0.24	9	36		
		 har	10.20	0.78	7	96		
		äng och odlingsmark, medelareal ar st.						
		 har						
		annan mark och impediment, medelareal 11 ar st.	1	0.05		05		
		 har	0.11	0.78		09		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av $\frac{15}{10-15}$ m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "						
		d) för textering, skala o. d., 1:sta regalarket			4	—		
		övriga regalark st.		1,00				
							25	96
		Överföres					28	96

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				28 96
		Avvägning:				
a)	avvägning, längdmätning o. d. § 44, mom. 4	dagar	1	12,00	12 -	
b)	ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV					
i öppen mark,	medelantal 4 punkter pr har	har	10,20	0,30	3 06	
	avvägda punkter	st.	44	0,08	3 52	
i annan mark,	medelantal punkter pr har	har				
	avvägda punkter	st.				
c)	begränsningskurva, § 11, mom. 2:					
i öppen mark		km.	1,5	2,00	3 -	
i annan mark		"		5,00		21 58
Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal	26 ar,	st.	40	0,05	2 -	
		har	10,31	0,10	1 03	3 03
Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer		st.		0,03		1 50
	Markvärdering,					
a)	uppskattning och värdering, § 44, mom. 5	dagar				
b)	gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,					
för första kilometern av avlopps längd		km.			4 -	
för övriga kilometer		st.		1,50		
c)	uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2 värdetal	st.	78	0,06	4 68	
d)	uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer	"	39	0,12	4 68	13 36
Längdprofil § 20, längd skala 1:4000						
a)	uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp	km.		3,00		
	2) befintligt belopp ell. vall	"	0,55	3,50	1 93	
b)	antal ritningar	st.		3,00		1 93
Tvårsektion § 22, 1:100,						
vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion		"		0,15		
" " " såväl " som " "		"	2	0,25	50	
tillägg för m² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för		"				
"		"				
"		"				50
Hydrografisk utredning, § 24, grundbelopp		"			- -	
för vattenområdets areal		km.²		0,02		
		dag.	½			6 -
Dimensionsberäkning, § 25,						
a)	för öppet avlopp, utan särskild beräkning	för km.	1	3,50	3 50	
	tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"	1	1,00	1 -	
"	" våta sektionsarean vid h. v. y, 0,50 kr. pr m²					
	nämligen m² sektion på	"				
"	" " "	"				
"	" " "	"				
b)	täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"		6,00		
	2) " " över " "	för "	1	10,00	10 -	14 50
	Överføres					91 36

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				91 36
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	14	0,03	42	1 42
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor		2,00		3 —
		Kostnadsberäkning, § 29, nyanläggning		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	1	4,00	4 —	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)			9 63	13 63
		Förslag till bro- och trummbyggnad, §§ 34 och 36				
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet				
		b) för detaljerade kostnadsberäkningar till broar	4		12 —	
		c) för grundförstärkning kringgäring av broar			10 —	
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning		8,00		
		b) för ritarbetet, teoretisk spännvidd		1,00		
		och för särskilt konstruerat landfäste		4,00		
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v.		0,50		
		och för särskilt konstruerade landfästen		4,00		22 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	44	0,01		44
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			50	
		för varje ersättningsbelopp	10	0,25		2 50
		Utlåtande och betänkande, § 43	6	3,00		18 —
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom. 1, dagar		12,00		12 —
		Särskild utredning, § 44, mom. 2		12,00		
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14		12,00		8 —
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15	1	12,00		12 —
		Summa kronor				186 35
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 49,				
		1) 1:sta regalarket			7 —	
		övriga regalark		1,75		
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1:4000, medelareal 26 ar ägofigurer	40	0,07	2 80	
		har	10 31	0,14	1 44	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			1 06	
		Överföres			12 30	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			12 30	
		3) insättning av höjdlägestal..... st.	44	0,02	88	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	14	0,05	70	15 63
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,				
		1) enligt tariff VIII i skala 1:4000,				
		nytt avlopp km.		5,00		
		ändring av befintligt avlopp	0.55	6,00	3 30	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			50	
		3) ~~broar och trummor~~ " " " 30 %			10 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad				
		längdprofilritningar st.		3,00		
		tvärsektions- och broritningar		5,00		13 80
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Avskrift av synehandlingarne, § 55 sid.	23	0.55		12 65
		Summa kronor				42 08
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		~~Andens~~ Annonskostnader ang. sammanträden				-
		Inbindning av förrättningshandlingarne ~~2. u. (utlägg)~~				2 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		" " " gode männen enligt egna räkningar.....				25 60
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.				5 40
		Summa kronor				33 -
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				186 35
		Lösen för kopior och avskrift				42 08
		Övriga förrättningskostnader				33 -
		Summa kronor				261 43

Den, som icke åtnöjes med denna räkning äger, att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Oskar häradsrätt.

Agerum den 29 okt 1930.

Haym. Nisse
Statens lantbruksingenjör.

186,35
42,08
2.-
230,43

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den 19.....

$$\begin{aligned} & 2.7.6 \text{ km} \times 2 = 12.060 = \frac{2.60}{7.00} + 8 = 11.60 \\ & 2.7.5 \text{ km} \times 2 = 10.060 = 6.00 + 3 = 9.00 \\ & 25.60 \end{aligned}$$

K A L L E L S E R.

Lantbrukaren Adolf Svensson, Agerum,
varder härigenom kallad att själv eller genom lagligen befull-
mäktigat ombud tillstädeskomma vid sammanträde, som är utsatt
att äga rum hos lantbrukaren Nils Persson å Halleborg onsdagen
den 29 okt. 1930 kl. 10 f.m. rörande utdikning av mark, till-
hörande hemmanen nr 1, 3, 4 och 5 Agerum i Gammalstorps socken
av Blekinge län.

Vedeby, Torskors den 11 okt. 1930.

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör.

Förestående kallelse är mig delgiven, vilket härmed erkännes:

Agerum den 15 Oktober 1930
Adolf Svensson
Prisör
Stämman
Stämman

K A L L E L S E R.

Lantbrukaren Aug. Ingemansson, Agerum,
varder härigenom kallad att själv eller genom lagligen befull-
mäktigat ombud tillstädeskomma vid sammanträde, som är utsatt
att äga rum hos lantbrukaren Nils Persson å Halleborg onsdagen
den 29 okt. 1930 kl. 10 f.m. rörande utdikning av mark, till-
hörande hemmanen nr 1, 3, 4 och 5 Agerum i Gammelstorps socken
av Blekinge län.

Vedeby, Torskors den 11 okt. 1930.

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör.

Förestående kallelse är mig delgiven, vilket härmed erkännes:

Agerum den 15/10 30
Aug Ingemansson

Bevitnas af:
Michiljs
Stamningsson

K A L L E L S E R.

Lantbrukaren Johan Hansson, Agerum,
varder härigenom kallad att själv eller genom lagligen befull-
mäktigat ombud tillstädeskomma vid sammanträde, som är utsatt
att äga rum hos lantbrukaren Nils Persson å Halleborg onsdagen
den 29 okt. 1930 kl. 10 f.m. rörande utdikning av mark, till-
hörande hemmanen nr 1, 3, 4 och 5 Agerum i Gammalstorps socken
av Blekinge län.

Vedeby, Torskors den 11 okt. 1930.

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör.

Förestående kallelse är mig delgiven, vilket härmed erkännes:

Agerum den 15 Okt. 1930
Johan Hansson
Bevittnat:
Skidhöljn
Stämningssman

K A L L E L S E R.

Lantbrukaren Nils Persson, Halleborg,
varder härigenom kallad att själv eller genom lagligen befull-
mäktigat ombud tillstädeskomma vid sammanträde, som är utsatt
att äga rum hos lantbrukaren Nils Persson å Halleborg onsdagen
den 29 okt. 1930 kl. 10 f.m. rörande utdikning av mark, till-
hörande hemmanen nr 1, 3, 4 och 5 Agerum i Gammalstorps socken
av Blekinge län.

Vedeby, Torskörs den 11 okt. 1930.

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör.

Förestående kallelse är mig delgiven, vilket härmed erkännes:

Halleborg den 15 Oktober 1930
Nils Persson

Bevittnas av:
Nickhiljn
Stämningssman