






And. M.

Förslag till "utdikningsföretaget Jämsunda nr 3, 5 och 6", i Tvings socken av Blekinge lön; upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1930 av:

Maximilian M.
Statens lantbruksingenjör.

Förslag till ägotrumma.



RITN.Nr 001

K 1-0634



Akt nr:
A634

AU\$A634

101

B 246

III: 77

K ^A 1-0634

Kungl. Lantbrukssty.
Kulturtekniska byrås arkiv

Handlingar rörande "utdikningsföretaget Jämsunda n:r 3, 5 och 6", i

Tvings socken av Blekinge län; upprättade vid synförrättning enligt vattenlagen år 1930 av:

Magnus Wixell.
Statens lantbruksingenjör.

N. O 81

1.

Protokoll, för in-
måttraden rörde syne-
föreläsning: Jämsunda.

År 1930 den 22 oktober kl. 10 f.m.
invalde sig underbarns, ståtens lant-
bruksskole, lantbruksskolan Sven J. An-
dersson i Jämsunda för att, på grund
av vederbörande förändring (bil. A.), lant-
bruksskole synföreläsning enligt 7 kap. vatten-
lagen för utbildning av vattenbarns och
tillhörande barnen n: 3 Jämsunda, i
Trings skola av Blekinge län.

Delägarna i förslaget hade i den för stäm-
ning ständigt ordning blivit kallade, till
sammanträdets och hade på grund härav
följande personer tillstuderat, näm-
ligen:

förslagsordföran: S. J. Andersson för
1/3 w: 3³ Jämsunda,

samt av övriga delägarna:

Julius Petersen för $\frac{25}{64}$ w: 5 Jämsunda,

Gerda Svensson, delägare i J. Svenssons

skola, för $\frac{5}{64}$ w: 5 Jämsunda.

Såsom gästarna hade tillstuderat Frans
Jönsson, Oliversdotter och Albert Karlsson,
Mästare.

§ 1.

Det för underbarns utgående förändring och
härigen iförande förändring upplästa.

§ 2.

Jär emot synenheten hade ej, vare

sig av dessa eller av deltagarna i förtaget
uttråda.

§ 3.

Lagen kunde emot förtagets förhållande,
enligt synsammans åsikt ej.

§ 4.

Förställningarna kunde i förtagets litet och
stilla förändringarna för det sökte utdrä-
ningsförtaget ut uppgjort preliminärt förslag
för det samma. Detta genomgicks för de
närvarande och dröftades av dessa. Således
den yrkande härvid att förslaget skulle
uppgjöras på sådant sätt, att kans av det-
samma bewande maken skulle möjligt
att bli tillfreds till nöjaktigt dyg för
täckning.

§ 5.

Deltagarna överenskommo, att de önskade
lag, som upfordrades, skulle utformas som
trunkar av sten.

§ 6.

Beträffande det västra länet beslöts, att
dessa genom J. Svenssons storbliks ägar
skulle utformas som trakt ledning.

§ 7.

Synsammans kunde iis sammanträdets brän
i förtaget förtagets vidiga jämförande och
uppgjörningarna.

§ 8.

För dygna förhållande ej flera frigen att be-
handla, varför sammanträdets avslutades med
tillbringande, att nytt sammanträde kunde
att äga rum i samma ställe måndagen

den 24 november 1930 kl. 10 f.m. de delägare
af gemen hade att tillståndsgeva utan an-
væn kallelse in detta tillståndsgeva.

Jönköping den 22 oktober 1930.

Kazimierz Orzech.

Biträde gemen:

Eraus Jönsson Albert Carlsson

4 km. 3

6 km.

År 1930 den 24 november kl. 10 f.m.

På i föregående § bestämt till att plats
institueras sig ånyo fört angivna syrenen
af hade dågårdens införut sig förtäring-
sönder, S. J. Andersson, Jönköping. - Öv-
riga delägare i förtäring hade ej rättighet
institueras.

§ 9.

Det nu förtäringsmannen nu förtäring
uppgjorda förtäring till det ifrågasatta in-
dihningsförtäring gemensamt för de näm-
nande af angivna händelser såväl den för
vare såväl som delägare bestämde biträde
som förtäring, som delaktigheten i kost-
naderna för detta som gemensamt.

§ 10.

Det nu syrenen angående förtäring
angivna utlåtandet uppläste (bil. B.)

§ 11.

Förtäringsmannen meddelade, att jämlikt
bestämmelserna i 7 kap. 61 § utänligen styrelse
skulle utse för händelser som förtäring ang-
lägenheter af uppgjorda syrenen åt
S. J. Andersson att utföra kallade

fr. val av dylika styrelser.

§ 12.

Synonymen utsign S. J. Andersson, jfr.,
under, att emottaga af förenas anskiften
av utlåtnad med därtill kunde kändli-
gen af intningen af skola dessa under be-
sväret vara hos honom tillgängliga för
anvar, som åstuder att taga del av de-
samma.

§ 13.

Sedan alla fören kunde förtaget av den
beholdande föhlmandes förtämlingen av-
slutad.

Jönköping den 24 november 1920.

Rayner Wick

Biljettad genom

Fraus, Jönsson

Albert Carlsson

Ans B 25
1928.

Bil. B. i 3.

Ink. till landskansliet
i Karlskrona
den 15 sep. 1928

Till

Könungens Befallningshavande i Blekinge
län,

R E S O L U T I O N.

Överlämnas till statens lantbruksingenjör Magnus Wixell,
som härigenom förordnas att lagligen verkställa ifrågavarande för-
rättning.

Karlskrona å landskansliet den 15 september 1928.

På länsstyrelsens vägnar:

[Signature]

Undertecknad för känned vörkande ankalla, att
behörig person måtte förordnas att handlägga
synprovnings jämlikas 7 kap. vattenlagen för
tilläggnings av vattenbudsad mark, tillhörande
hemmanet n^o 3 Järnsunda, i Tvinge
soken av Blekinge län.

Följande fästigheter förmedlas komma att be-
rättas av förståelsen, nämligen

Järnsunda n^o 3, ägare Sven Andersson, (söke)

de " 5 " Jan Svensson storbarn,

de " 6 " August Enander och

de " 5 " Julius Petersson.

Järnsunda per Tving den 6 juli 1928.

[Signature]

U T L Å T A N D E

avgivet av synemännen rörande "utdikningsföretaget Jämsunda
n:r 3, 5 och 6" i Tvings socken av Blekinge län.

F ö r r e t a g e t s ä n d a m å l.

Företaget avser torrläggning av vattenskadade marker,
tillhörande hemmanen n:r 3, 5 och 6 Jämsunda, och erfor-
dras härför, att tvänne genom dessa marker ledande av-
loppsdiken upptagas till större dimensioner, än dessa för
närvarande innehava.

N e d e r b ö r d s o m r å d e.

Det ifrågavarande området ingår i Nättrabyåns ne-
derbördsområde, som i kungl. kungörelsen den 13 april
1922 finnes intaget under n:r 81.

F ö r b e r e d a n d e u n d e r s ö k n i n g a r,

a r e a l o c h d y l.

De till torrläggning ifrågasatta markerna hava
blivit å marken inmätta och avvägda, och finnes plan-
karta med insatta höjdsiffror över desamma bifogad
detta utlåtande.

Arealen av markerna uppgår till sammanlagt 2,99 hektar, varav 2,34 hektar åker och 0,65 hektar ängsmark. -

Avdikningsföretaget utgöres av tvänne av varandra oberoende företag, vilka i hithörande handlingar blivtit benämnda företag I och företag II. - Av dessa omfattar företag I 1,86 hektar åker och 0,39 hektar äng samt företag II 0,48 hektar åker och 0,26 hektar äng.

I den detta utlåtande bifogade beskrivningen samt arealuträknings- och värderingslängden finnas områdena närmare beskrivna.

Över de till uppgrävning föreslagna avloppsdikena hava efter verkställda avvägningar och jordundersökningar profiler blivtit uppgjorda, av vilka fallförhållanden och dyl. framgår.

H y d r o g r a f i s k a u n d e r s ö k n i n g a r m . m .

Nederbördsområdena för de ifrågavarande avloppsdikena uppgår för företag I till omkring 140 hektar och för företag II till endast 2,5 hektar. Båda dikena kunna upptagas med mycket gott fall, nämligen respektive 7:1000 och 6:1000. - För det till företag I hörande diket har

bottenbredden bestämts till 0,50 meter och sidolutningen till 1:1,5;. Djupet, vilket framgår av profilritningarna över diket, skulle komma att uppgå till 1,20 á 1,40 meter. De till detta företag hörande trummor skola hava vattenöppningar med minst 0,6 meters bredd och 0,6 meters höjd. - För det till företag II hörande diket, vilket å sträckan 10 - 10+64 skall igenläggas med rör, erfordras å denna sträcka rör med 10 cm:s $\frac{1}{4}$ " inre diameter. Vid rörledningens ^{övre ända} anordnas en s. k. stensil och röret utmynnar i öppna diket medelst ett s. k. täckdiksesöga av trä eller järn, minst 1.- meter långt. Det öppna diket nedanför rörmynningen upptages med bottenläget 15 cm. under rörets botten och gives en bottenbredd av 0,30 m. och sidolutningen 1:1,5.

K o s t n a d e r.

I den för företaget upprättade, utlåtandet bifogade kostnasberäkningen äro alla de nu föreslagna arbetena närmare specificerade. Enligt denna beräkning uppgå kostnaderna för företag I till 1830 kronor och

för företag II till 130.- kronor..

Ersättningar.

Ersättningar för jord, som åtgår till dikenas utvidgning, skola utgivas till vederbörande markägare i enlighet med en särskild, detta utlåtande bifogad jordersättningslängd. Sammanlagda beloppen av dessa ersättningar uppgå ~~xxxx~~, för företag I till 129,50 kronor och för företag II till 9.- kronor.

Båtnad genom företaget.

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § vattenlagen hava synemännen verkställt uppskattning av den genom företaget uppkommande båtnaden och återfinnas såväl de särskilda ägofigurernas som de på de särskilda fastigheterna belöpande andelarnas värden före och efter den föreslagna avdikningen, ävensom båtnadsvärdena i den förut angivna beskrivningen samt arealuträknings- och värderingslängden. Enligt denna längd utgör markens värde:

inom företag I : före torrläggningen 2473,20 kronor

efter " 4016,30 "

vadan värdeökningen bliver: 2063,10 "

samt inom företag II: förestorrläggningen 960.- "

efter " 1480.- "

vadan värdeökningen bliver: 520.- "

Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattningen av den genom företaget uppkommande båtnaden torde böra anföras, att vid markvärderingen hänsyn tagits till såväl jordens naturliga beskaffenhet som lutningsförhållanden, belägenhet med avseende på avdikningsmöjlighet, och andra förhållanden, som härvid kunnat inverka. De i beskrivningen för de särskilda ägofigurerna angivna höjd-
lägesgraderna hava bestämts med ledning av särskilt upprättad gradtabell.

Delaktighet i kostnaderna för företaget.

Kostnaderna för företaget skola inom de särskilda företagen jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 23 § vattenlagen fördelas å delägarna i mån av värdet å vars och ens båtnad, sådan denna återfinnes i den förut angivna värderingslängden. En särskild kostnadsfördelningslängd har därjämte blivit uppgjord enligt här anförda grunder.

Särskilda bestämmelser.

Synemännen få i övrigt bestämma:

att företaget skall utföras i enlighet med det nu upprättade förslaget;

att de föreslagna ägotrummorna skola utföras enligt härför uppgjord specialritning;

att avloppsdikena skola för all framtid underhållas till sina nu bestämda dimensioner och skall för underhållskostnadernas fördelning gälla samma grunder, som blivit bestämda för avloppsdikenas upptagande;

att de båda företagen skola vara påbörjade inom ett år efter det denna förrättning vunnit laga kraft och vara slutförda innan den 31 dec. 1932;

att företaget skall benämnas "utdikningsföretaget Jämsunda n:r 3, 53 och 6".

F ö r r ä t t n i n g s k o s t n a d e r .

Kostnaderna för denna förrättning skola jämlikt bestämmelserna i 30, 79 och 80 §§ vattenlagen förskjutas av förrättningssökanden och fördelas mellan delägarna i företaget i enlighet med den för var och en beräknade delaktigheten i kostnaderna för detsamma.

B e s v ä r s h ä n v i s n i n g .

Synemännen få meddela, att besvär emot denna för-
rättning må ingivas till Söderbygdens vattendomstol, a-
dress Stockholm, inom sextio dagar efter nedanstående
dag. I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola
fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skä-
len därtill och skola till besvären fogas de handlingar
klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökande. I
öfrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vattenlagen beträffan-
de besvärs ingivande.

Jämsunda den 24 november 1930.

Kaym. Önell

Biträdande godemän:

Albert Carlqvist

Eraus Jönsson

13

Beskrivning samt **arealuträknings-** och **värderings-**
längd över vattenskadad mark tillhörande "Mådikningsföretaget
Jämsunda nr 3, 5 och 6" i Trings socken av Blekinge
län;

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1930.

F a s t i g h e t e r n a s				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
	4 ¹¹ / ₃₀	33	Jämsunda		P. J. Andersson: sök.
				1	äug. mullelik mellanhus på mellanhus
				2	" " " "
				3	äker " " "
				4	" " " "
				5	" " " "
				6	" " " "
				7	" " " "
				8	" " " "
				9	" " " "
				10	" " " "
				11	" " " "
				12	äug. " " "
				13	" " " "
					<u>Summa</u>
	5 ¹ / ₆₄	55	Jämsunda		Gerda och Jöns Jämsund.
				14	äker, mullelik mellanhus på mellanhus
				15	" " " "
				16	" " " "
				17	" " " "
				18	" " " "
				19	" " " "
				20	" " " "
					<u>Summa</u>

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning kr.	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen kr.öre	
Åker, tomt o. dyl. harar		Äng och odlings- mark harar		Annan mark och landvinning harar		Impediment harar			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per ägofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per ägofigur		
										kr.	kr.öre			kr.	kr.öre			
			03					100	0.50	50	150	0.90	90	270				
			02					100	0.35	35	70	0.80	80	160				
17								2000	0.75	1500	255	1-	2000	340	-			
14								2000	0.40	800	112	1-	2000	280	-			
09								2000	0.75	1500	135	1-	2000	180	-			
06								2000	0.60	1200	72	1-	2000	120	-			
06								2000	0.45	900	54	1-	2000	120	-			
13								2000	0.70	1400	182	1-	2000	260	-			
20								2000	0.60	1200	240	1-	2000	400	-			
14								2000	0.50	1000	140	1-	2000	280	-			
13								2000	0.80	1600	208	1-	2000	260	-			
			12					2000	0.85	1700	204	1-	2000	240	-			
			14					2000	0.35	700	98	1-	2000	280	-			
112	2		31								170220			276430		106210		
09								2000	0.70	1400	126	1-	2000	180	-			
02								2000	0.90	1800	36	1-	2000	40	-			
09								2000	0.60	1200	108	1-	2000	180	-			
15								2000	0.60	1200	180	1-	2000	300	-			
17								2000	0.50	1000	170	1-	2000	340	-			
10								2000	0.50	1000	100	1-	2000	200	-			
09								2000	0.80	1600	144	1-	2000	180	-			
71											864	-		1420	-	556	-	

F a s t i g h e t e r n a s				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
	5/32	6 ⁵	Jämsunde		August Enarsson.
				21	åker, mullrik mullensia på mullensia
				22	äng, " " "
				23	" " "
				24	åker " "
					<u>Summa</u>
	5/32	6 ⁴	Jämsunde		August Enarsson.
				25	åker, mullrik mullensia på mullensia
				26	äng, " " "
				27	" " "
				28	" " "
				29	" " "
				30	åker " "
					<u>Summa</u>

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning kr.	Före torrläggningen			Efter torrläggningen			Jordförbättring genom torrläggningen kr. öre	
Åker, tomt o. dyl. har ar		Äng och odlings- mark har ar		Annan mark och landvinning har ar		Impediment har ar	Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar kr.	Jordvärde per ägofigur kr. öre	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar kr.	Jordvärde per ägofigur kr. öre			
17								2000	0.60	1200	204 -	1.-	2000	340 -		
			04					1000	0.20	200	8 -	0.90	900	36 =		
			07					1000	0.30	300	21 =	1.-	1000	70 -		
10								2000	0.60	1200	120 -	1.-	2000	200 -		
27			11								353 -			646 -	293 -	
10								2000	0.80	1600	160 -	1.-	2000	200 -		
			07					1000	0.55	550	38 50	1.-	1000	70 =		
			04					1000	0.35	350	14 -	0.60	600	24 -		
			07					1000	0.35	350	24 50	0.60	600	42 =		
			05					1000	0.50	500	25 =	1.-	1000	50 =		
14								2000	0.90	1800	252 -	1.-	2000	280 -		
24			23								514 =			666 -	152 -	
Jämsnaden 24 november 1920 Raym. Erick Biträde gäddan Albert Larsson Frans Jämsen																

Sammandrag av förestående areal-

Fastigheterna				Ägarernas namn	
Littera & plankarta	Mantel	Numer	Namn		
	$\frac{1}{3}$	3 ³	Jämsinda	S. J. Andersson	
	$\frac{5}{64}$	5 ⁵	d.	Greta och Yrmy Larsson	
	$\frac{5}{32}$	6 ⁵	d.	August Ersson	
	$\frac{5}{32}$	6 ⁴	d.	d.	
				Förslag I.	
	$\frac{1}{3}$	3 ³	Jämsinda	S. J. Andersson	fig. 1-10
	$\frac{5}{64}$	5 ⁵	d.	Greta och Yrmy Larsson	" 18-20
	$\frac{5}{32}$	6 ⁵	d.	August Ersson	" 21-24
	$\frac{5}{32}$	6 ⁴	d.	d.	" 25-30
				Förslag II.	
	$\frac{1}{3}$	3 ³	Jämsinda	S. J. Andersson	fig. 11-13
	$\frac{5}{64}$	5 ⁵	d.	Greta och Yrmy Larsson	" 14-17

uträknings- och värderingslängd.

	A - r - e - a - l								Jordvärde				Jordförbättring		Motvarande procenttal
	Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlingsmark		Annan mark och landvinning		Impedimenter		före torrläggningen		efter torrläggningen				
	har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	
rik.	1	12		31					1702	20	2764	30	1062	10	
		71							864	-	1420	-	556	-	
		27		11					353	-	646	-	293	-	
		24		23					514	-	666	-	152	-	
Summa	2	34		65					3433	20	5496	30	2063	10	
rik.		99		05					1192	20	1984	30	792	10	51.33
		36							414	-	720	-	306	-	19.83
		27		11					353	-	646	-	293	-	18.99
		24		23					514	-	666	-	152	-	9.85
Summa	1	86		39					2473	20	4016	30	1543	10	100.-
rik.		13		26					510	-	780	-	270	-	51.92
		35							450	-	700	-	250	-	48.08
Summa		48		26					960	-	1480	-	520	-	100.-
Jämsamt den 24 november 1920. Magnus Sjöström. Biträdet genom. Elborg, Bäckström, Olaus Jansson.															

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
Kostnadsberäkning över "utdiknings- företaget järnsmida nr 3, 5 och 6", i Frings socken av Blekinge län; upptecknad vid syn- företag enligt vattenlagen år 1930. Dagverklag: 5-kronor								
Företag I.								
0-3+75	375	Grävning af schaktning av län, med sandblandat m ³	750	1.-	750	-		
		Ägghorn (trummor) enligt ritning af specialförslag st	4	200.-	800	-	1550	-
		Jordensätningar enligt särskild jordensättningslängd						129 50
		För oförutsedda arbeten samt för tillägg af ledning under arbetets oförutsedda tillägg enligt 10%						150 50
		Summa						1830 -
Specialförslag för ägghorn.								
Längd: 3-meter; vattenöppning = 0.60 x 0.60 meter.								
		Schaktning uträknad efter dimensioner m ³	10	1.-	10	-		
		Grundlägg, tjocklek minst 0.50 m. "	3	10.-	30	-		
		Sidmurar "	1	12.-	12	-		
		Täckbotten; tjocklek minst 0.35 m. "	1	20.-	20	-		
		Frontmurar "	11	10.-	110	-		
		Fyllning af vägbana				18	-	
		Summa				200	-	

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	à kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		<u>Förelag II.</u>						
10-10+64	52	Grävning för nedläggning av röt m. Tegelrör med 10 cm (4") innerdiameter meter, frakt & transport inberäknat st.	52	0,50	26	-		
		Rörans läggning samt direkt igen- fyllning	180	$\frac{170}{1000}$	30	60		
10+64		Täckningsrör av järn eller trä- kumman (tjänst) minst 1 m. långt	52	0,25	13	-		
10		Stensil			8	-		
10					10	-		
10+64-11	36	Grävning av öppet diken, betäckning = 0,30 m, biddubbelning = 1:1,5 m.	36	0,60	21	60	109	20
		Jordavvattning enligt särskild jordavvattningskonst					9	-
		För oförutsedda arbeten samt ledning av tilläggs under arbetets utlösn. de tilläggs utlösn. 10%					11	80
		Summa					130	-
		Järnsump den 24 november 1900. Magnus Nicell.						

Jordensättningslängd för "utdiknings-
företaget Jämsunde nr 3, 5 och 6", i Trings
socken av Blekinge län; uppmätt vid synförelägg-
ning enligt vattenlagen år 1930.

Fastigheterna				Ägarnas namn	Areal. qr	ö kronor	Ersättning		Summa ersättning	
littera & korten	mark	nummer	namn				kr.	öre	kr.	öre
	1/3	3 ³	Jämsunde	<u>Företag I.</u> <u>L. J. Andersson:</u> ar ägofig. 1, 2 " " " 3-10	0.5 5.7	7.- 15.-	3 50 85 50		89 -	
	5/64	5 ⁵	de	<u>Gerda och Jering Andersson:</u> ar ägofig. 18 & 19	1.3	15.-	19 50		19 50	
	5/32	6 ⁵	de	<u>Aug. Carlsson:</u> ar ägofig. 22 & 23	1.2	7.-	8 40		8 40	
	5/32	6 ⁴	de	<u>Aug. Carlsson:</u> ar ägofig. 27 & 28	1.8	7.-	12 60		12 60	
				Summa					129 50	
	5/32	6 ⁵	Jämsunde	<u>Företag II.</u> <u>Aug. Carlsson:</u> a skatten 10 & 64 - 11	0.6	15.-	9 -		9 -	
				Summa					9 -	

Jämsunde den 24 november 1930.

Maximilian

Biträde gämnar

Carlström - Frans Jansson

Hostvadsfördelningstängd för "utdik-
ningsföretaget". Jämsomda nr 3, 5 och 6; i Trings
socken av Blekinge län; upprättad vid synförrättning
enligt vattenlagen år 1930.

Bostigheternas				Ägarnas namn	Delaktighetstotal för vattenavledningskostnader			Vattenavledningskostnader			Delaktighetstotal för förräntningskostnader		Förräntningskostnader	
littera å kartan	mätal	nummer	namn		%	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre			
				<u>Första I.</u>										
1/3	3 ³	Jämstada	P. J. Andersson örk.	51.33	939	34	47.93	111	07					
5/64	5 ⁵	de	Greta och Jenny Larsson	19.83	362	89	18.51	42	89					
5/32	6 ⁵	de	August Brannström	18.99	347	52	17.73	41	09					
5/32	6 ⁴	de	de	9.85	180	25	9.20	21	82					
			Summa	100.-	1830	-								
				<u>Första II.</u>										
1/3	3 ³	Jämstada	P. J. Andersson örk.	51.92	67	50	344	7	97					
5/64	5 ⁵	de	Greta och Jenny Larsson	48.08	62	50	319	7	39					
			Summa	100.-	130	-	100.-	231	73					
Jämstyrelsen den 24 november 1930 Håkan Wick. Biträdet genom: Albert Carlsson Eric Johansson														

Jansson

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående "Måtkningsföretaget Jönssons nr 3, 5 och 6" i Trings socken av Östingens län;

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ... st.	6	0,50			3	-
		Ägomätning: 1:4000, §§ 6—9, ...						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje "	1.6	3,00	4	80		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "		6,00				
		2) för strandsträckor utesftr sjö o. vattendrag med bredd öfver 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utesftr mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 1.1 ar st.	20	0.05	1	-		
		 har	2.34	2.02	4	70		
		äng och odlingsmark, medelareal 6 ar st.	1.0	0.05		50		
		 har	0.65	1.46		95		
		annan mark och impediment, medelareal ar st.						
		 har						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd af $\frac{15}{10-15}$ m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		krokinje "	0.3	5-	1	50		
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "						
		d) för textering, skala o. d., 1:sta regalarket			4	-		
		öfriga regalark st.		1,00				
							17	48
		Överföres					20	48

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				20 48
		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d. § 44, mom. 4	dagar	1/2	12,00	6 -
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal > 4 punkter pr har	har	2,34	0,50	1 17
		avvägda punkter	st.	35	0,03	1 05
		i annan mark, medelantal > 4 punkter pr har	har	0,65	1,=	65
		avvägda punkter	st.	15	0,06	90
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	1,6	2,50	4 -
		i annan mark	"		5,00	13 77
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 10 ar, ...	st.	30	0,05	1 50
			har	2,99	0,10	30 1 80
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st.		0,03	1 50
		Markvärdering,				
		a) uppskattning och värdering, § 44, mom. 5	dagar			
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.			4 -
		för övriga kilometer	st.		1,50	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2 värdetal	st.	60	0,06	3 60
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer	"	30	0,12	3 60 11 20
		Längdprofil § 20, längd skala 1:4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp	km.		3,00	
		2) befintligt belopp ell. vall	"	0,7	3,50	2 45
		b) antal ritningar	st.		3,00	2 45
		Tvårsektion § 22, 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	"		0,15	
		" " " såväl " som " "	"	2	0,25	50
		tillägg för m ² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för	"			
		"	"			
		"	"			50
		Hydrografisk utredning, § 24, grundbelopp	"		2	--
		för vattenområdets areal	km. ²		0,02	
		"	"			2 -
		Dimensionsberäkning, § 25,				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	fr. km.	1	3,50	3 50
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"	1	1,00	1 -
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²				
		nämligen	m ² sektion på			
		" " "	"			
		" " "	"			
		" " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	fr. " "	1	6,00	6 -
		2) " " över "	"		10,00	10 50
		Överföres				64 20

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				64 20
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	12	0,08	36	1 36
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		3 —
		Kostnadsberäkning, § 29, nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på ..				
		b) vid förändring av befintligt avlopp fm ..	1	4,00	4 —	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)			1 96	5 96
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 34 och 36				
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet sk.	1	5 —	5 —	
		b) för detaljerad kostnadsberäkning km	1	3 —	3 —	
		c) för grundförstärkning ..				
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning ..		8,00		
		b) för ritarbetet, teoretisk spännvidd m.		1,00		
		och för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.		0,50		
		och för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		8 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39 ..	50	0,01		50
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		för varje ersättningsbelopp st.	6	0,25	1 50	3 —
		Utlåtande och betänkande, § 43 ..	7	3,00		21 —
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom. 1, dagar	2	12,00		24 —
		Särskild utredning, § 44, mom. 2 ..		12,00		
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14 ..		12,00		5 —
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15 ..	1/2	12,00		6 —
		Summa kronor				142 02
		Lösen för:				2 1
		Kopia av plankartan, § 49,				121
		1) 1:sta regalarket ..			7 —	
		övriga regalark ..		1,75		
		2) efter kartans skala och ågofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1:4000, medelareal 10 ar ågofigurer st.	30	0,07	2 10	
		har	299	0,14	4 19	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			1 57	
		Överföres			14 86	

6.27
1.57

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			14 86	
		3) insättning av höjdlägestal st.	50	0,02	1 -	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	12	0,05	60	18 21
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,				
		1) enligt tariff VIII i skala 1:4000,				
		nytt avlopp km.		5,00		
		ändring av befintligt avlopp „	0.7	6,00	41 20	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			50	
		3) broar och trummor, „ „ „ 30 % „			5 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad				
		längdprofilritningar st.		3,00		
		tvärsektions- och broritningar „		5,00		9 70
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Avskrift av synehandlingarne, § 55 sid.	2.6	0,5		14 30
		Summa kronor				42 21
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				1 50
		Inbindning av förrättningshandlingarne				2 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		„ „ „ gode männen enligt egna räkningar				36 -
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.				8 -
		Summa kronor				47 50
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				142 02
		Lösen för kopior och avskrift				42 21
		Övriga förrättningskostnader				47 50
		Summa kronor				231 73

Den, som icke åtnöjes med denna räkning äger, att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Osten häradsrätt.

Jämnad den 24 mar 1930.

Ståten lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor 231 kvitteras:

den 19

$\frac{1}{2}$ dag
Fr 8 = 3 km x 4 = 12.20 = 4.80 + 12. = 16.80
Ans. 6 = 24. = 7.20 + 12. = 19.20
26.00

K A L L E L S E.

Jöns Svenssons sterbhusdelägare, Jämsunda,
vardar härigenom kallade att själva eller genom lagligen befull-
mäktigat ombud tillstädeskomma vid sammanträde, som är utsatt
att äga rum hos lantbrukaren S. J. Andersson, Jämsunda, ~~onsda-~~
onsdagen den 22 okt. 1930 kl. 10 f.m. rörande utdikningsföretag
inom Jämsunda.

Vedeby, Torskors den 10 okt. 1930.

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör.

Förestående kallelse är mig delgiven, vilket härmed erkännes:

Gerda Svensson

Jenny Svensson
Jämsunda den 13 Oktober 1930
Bevittnas af
Fr. Oleg Eliasson
Stämningssman

K A L L E L S E.

Lantbrukaren August Enarsson, Jämsunda,
varder härigenom kallad att själv eller genom lagligen befull-
mäktigat ombud tillstädeskomma vid sammanträde, som är utsatt
att äga rum hos lantbrukaren S. J. Andersson, Jämsunda, onsdag-
onsdagen den 22 okt. 1930 kl. 10 f.m. rörande utdikningsföretag
inom Jämsunda.

Vedeby, Torsfors den 10 okt. 1930.

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör.

Förestående kallelse är mig delgiven, vilket härmed erkännes:

Aug Enarsson
Jämsunda den 13 Oktober 1930
Besvitnas af
En Aug Eliasson
Stämmaningen

K A L L E L S E.

Lantbrukaren Julius Pettersson, Jämsunda,
varder härigenom kallade att själv eller genom lagligen befull-
mäktigat ombud tillstädeskomma vid sammanträde, som är utsatt
att äga rum hos lantbrukaren S. J. Andersson, Jämsunda, onsdag-
onsdagen den 22 okt. 1930 kl. 10 f.m. rörande utdikningsföretag
inom Jämsunda.

Vedaby, Torsfors den 10 okt. 1930.

Magnus Wikell.

Statens lantbruksingenjör.

Förestående kallelse är mig delgiven, vilket härmed erkännes:

J. Pettersson
Jämsunda den 13 Oktober 1930
Bevitnas af
En Aug Eliasson
Hamningarna

K A L L E L S E.

Lantbrukaren S. J. Andersson, Jämsunda,
varder härigenom kallad att själv eller genom lagligen befull-
mäktigat ombud tillstädeskomma vid sammanträde, som är utsatt
att äga rum hos lantbrukaren S. J. Andersson, Jämsunda, onsdag-
onsdagen den 22 okt. 1930 kl. 10 f.m. rörande utdikningsföretag
inom Jämsunda.

Vedeby, Torskors den 10 okt. 1930.

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör.

Förestående kallelse är mig delgiven, vilket härmed erkännes:

Jämsunda den 13 Oktober 1930

S. J. Andersson