




Förslag till "utdikningsföretaget Källa-
by-Kopprarp" i Hälaryds socken av Blekinge
län; upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1931

Raymundozell
Statens lantbruksingenjör.

Skala.
100. 0. 100. 200. 300 meter.
1:4000.

RITN.Nr001


K 4-0653

Förslag till "utdikningsföretaget Källaby - Kopprarp",

i Hällaryds socken av Blekinge län; upprättat vid synförrättning enligt vatten-

lagen åren 1931-32 av: *Raym. Eriksson*

Stolens lantbruksingenjör.





KITN.Nr 002

K 4*0653



Förslag till "utdikningsföretaget Källaby-Kopprarp" i Hällaryds socken av Blekinge län; upp-

rättat vid synförrättning enligt vattenlagen åren 1931-32 av:

Magnus Nicau.
Statens lantbruksingenjör.



Blad 3.






Utdrag ur förslag till "Utdikningsföretaget Källaby-Kopprarp,"
i Hållaryds socken av Blekinge län; upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen
år 1931 av: *Magnus Ericson*







Stations landbruksingenjör.

Murning i flyttlära utförd enligt
denna sektion. d. 23/10 1934.

Förslag till fördjupning av B.K. B² järnvägsbro
vid sekt. 10.



Profil.



Godkännes under vilkor, att mot ban-
an vättande, avskräddade slänter sten-
beklädas.

Göteborg den 7 november 1931.

Antony Rydman
KUNGL. VÄG- O. VATTENBYGGNADS-
STYRELSENS BANINSPEKTÖR
GÖTEBORG

KITN.Nr 004

K 4*0653



Akt nr:
A653

AU\$A653

120 B 865 III. 86

K

4*0653

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv



Handlingar rörande "utdikningsföretaget
Källaby - Kopprarp" i Hällaryds socken
av Blekinge län; upprättade vid syneförrättning en-
ligt vattenlagen åren 1931-32 av:

Magnus Wixell.
Statens lantbruksingenjör.

NO 89/85

Inskr. i vattenb.
d. 20/12 1940
nr 14



Innehåller 3 skrivna sidor.
Härtill höra 4 blad ritningar.

1

Protokoll, fört i samman-
träden rörande synskriftsättning
i Källaby och Kapparp.

År 1931 den 26 juni kl. 10 f.m. instäl-
de sig undertecknad, stolars lantbrukssin-
genjör, hos lantbrukaren John Jönsson i
Källaby gård för att, på grund av vederbörligt
förordnande (bil. A.) handlägga synskriftsättning
enligt 7 kap. vattenlagen rörande utdikning
av vattenlandet mark. Tillträdde herrn
Källaby och byn Kapparp i Källaby
socken av Blekinge län.

Delägarna i företaget hade i den för stäm-
men stadgade ordning blivit kallade att
tillståndsge och var på grund härav
följande personer i sammanträdet närva-
rande:

förstämingsordföranden:

John Jönsson, nuvarande ägare av $\frac{1}{3}$ nr 12 Källaby,
som inställde sig i stället för de fyra
ägarna av nämnda hemman, Carl och
Oluf Petersen,

Bernot Olsson, för $\frac{1}{16}$ nr 43 Kapparp och
Viktor Klemetsson " $\frac{1}{16}$ " 42

Samt av öfriga delägare:

kommunikatör H. J. Holm som konsistorians-
brot. för Hållaryds prästgård, all. fullmakt
(bil. B) Gustaf Holmberg, arcandier av samma präst-
gård

Såsom gästarna hade tillståndsge med Joh.
Nilsson, Åsaren och Olof Hennrichsen.

Hilsmord.

§ 1.

Det for uventet og ubefordret forordnedes
at holdt i ifølge af forordningen oplystes.

§ 2.

For ordet synemånen kunde ej, var sig
at disse eller at deltagere i forordnet at
rørte.

§ 3.

Lige hider end forordnet forordnes, end
synemånen således ej, at kunde dyldet
hider ej heller at deltagere atfæres.

§ 4.

Forordningen kunde i forordnet liden ved.
stille undersøgelsen for forordnet at ved for-
ordnet at disse uppyntet preliminært forord-
net det samme. Dette forordnet om de næ-
værende at dyldet at disse. - Forord-
ningsordningen yndede hider at forordnet
shulle atfæres at at forordnet shulle
uppyntes på sådant måde, at største möj-
lige nyde for videnlige holdt kunde
erindres. De det på en det stærke efter
det ifølge af arbejdet forordnen flyt-
jet yndede at forordnet shulle i disse
placater uppyntes støjemånen istillet
for støjemånen, da det viser sig at
nu atfæres støjemånen ej ^{skundt} ~~er~~ sig
større end tøjebet. Dette forordnet for-
ordnet at forordningen.

§ 5.

Forordningen manglede, at grunde.
sig at de i forordnet sigende manglede

medelbart efter sammanträdet skulle verk-
ställas, ävensom andra uppmärksamhet, som
kunde ifrågakomma.

§6.

För dagen förklarades af flere frägar att behålla
vanligt sammanträdet avslutas med tillkännagi-
ande, att nytt sammanträde skulle äga rum
i samma plats torsdagen den 14 inständade
juli kl. 10 f.m. de delägarna af godman
kunde att tillstådeskomma utan annan beh-
behållning än detta tillkännagivande.

Källby den 26 juni 1921.

Magnus Nieu.

Biträdnings godman:

Joh. Mattsson

Nils Hennitzson

dygnslöspis: 4 kr.

År 1921 den 14 juli kl. 10 f.m.

På i frägnande af beslutad tid af plats in-
ställes af ånger främst angående godman
af kunde drägande frägande personer
tillstådeskommit, nämligen:

John Jönsson, Källby,

Viktor Clematsson, Koppars,

Samuel Oleson,

angående by Clematsson, " af

baningsgäver A. Frick, som anbud för

akt. by. Blekinge Kustbanan enligt följande

(bil. b.)

§7.

Förordningsmannen kunde verkställt utredning
av den biträdnings, som beräknats uppkomma
genom företagets utfrämmande, af delägares
resultat av dessa utredningar nu de

närvarande. Vidare genomgicks det nu
förestående uppgjorda kartaafskrifvet.

§ 8.

Förslaget kunde, i den del detsamma berörde
Blekinge Kustkansons jämväg, blifvit insänt
för yttrande till vederbörande banningspektör.
Dette yttrande kunde ej till förväntningarna
nu inkommit och kunde på grund härav
förväntningen ej nu avslutas. Det är förvänt-
ningarna uppgjorda förslaget till under-
byggnad av jämvägsplan vid Källaby och föränd-
ringar i de sträckor, där flytting
efter utredningens förslagen, genomgicks
med banningspektören Frisk.

§ 9.

Samfundet avslutades med tillkännagivande,
att avslutningskommittén skulle hållas
i samma plats lördagen den 1 inständande
avgång kl. 1.30 e.m. och skulle godkänna
och delägna de tillståndsbeskennelserna utom an-
nan beredelse i detta meddelande.

Källaby den 14 juli 1931.

Magnus Örnell

Biträdande godmän:

Joh. Mattsson

Nils Henrikson

År 1932 den 25 april kl. 11 f.m.

Sedan det till den 1 aug. 1931 bestämt
samfundet genom inderättelse till
samt samtliga delägare i förslaget om
godkännande blifvit insänt, på grund där-
av, att yttrande från vederbörande bannings-
spektör rörde åtgärden vid Blekinge Kust-

banens jämvärdhet af banan af inkommit,
hade samtliga delägare ^{blivit kallade att} ansöka hos
samma nämnde på Källby gård för slutbe-
handling av synförklaringen angående det
ifrågakomne utbudsfråget. Kallelsen hade
utfärdats i den för stämning stadgade ord-
ning.

Följande personer hade tillståndsgett, näm-
ligen:

John Jönsson, Källby

Bernt Olofson d.ä. Kopparp.

Viktor Klemetsson, d. gamm. som Karl
Klemetsson, som dock ej innehade fullmakt
för uppdraget, samt

kyrkoherden J. N. Björk, sammalstopp som
kommunikationschef, enl. förordning (bil. D)

ärofamnens medlemmar Joh. Mattsson d. Nils
Hennichson.

§ 10.

Sedan i § 8 omnämnt yttande nu kommit för-
klaringen om tillhanden komne förklaringen
anfördes af nämndens alla medlemmar en
för de förordade. Händ. angavs såväl den
för varje särskild fastighet beräknade biten
den gamm. fråget, som fastighetens kost-
nader för frågets genomförande.

§ 11.

Under i föregående § angiven redogörelse
inställdes af nämnden A. Frick som
makt för Blåsnige Knäbänar, enligt förut
inlämnad fullmakt.

§ 12.

Det av baninspektören angivna yttande

upplästes.

§ 13.

Det av Synsamman angående frätaget angivna
utlåtandet upplästes (här. S.)

§ 14.

De delägarna i frätaget äro fleras än två skulle,
jämlikt 7 kap. 61 § utöfningen utas styrelse för h. S.
kunna av frätagets angelägenheter och uppdrag
som g. S. härar, och under hänvisning till 10 kap.
72 § utöfningen Synsamman åt John Jönsson,
Källby, att utöfna kallelsen till sammanträtt för
styrelsen.

§ 15.

Synsamman tillkännagiva att de utvalda John
Jönsson, Källby, till att öfvervara, och skola
frätagets handlingar under bevakningen van hos
hann tillgängliga för ena, som öfverlämnas åt g. S.
och den eller flera andra d. S.

§ 16.

Frätagsman uppläste 7 kap. 60-65 §§ utöf-
ningen samt i nämnda §§ åberopade lagrum
och hänvisade i öfrigt upplysningarna rörande
frätagets handhavande.

§ 17.

Sedan alla frågor rörande frätaget nu
när behandlade följande frätagens
avslut.

Källby den 25 april 1902.

Wagners ordförande

Biträdjande ordförande
J. H. Mattsson

St. H. H. H. H.

Bil. A. 7.
133.

Kungl. Maj:ts
befallningshavande
i Blekinge län.
Landskansliet.

Jd:m B. 3.
1929.



R e s o l u t i o n .

Översändes till statens lantbruksingenjör Magnus
Wixell, som härigenom förordnas att lagligen verkställa
ifrågavarande förrättning.

Karlskrona å landskansliet den 1 februari 1929.

På tjänstygelsens utgåva

[Handwritten signatures]

Utan avgift.

*Göteborg: Aris Kemnitzer
Joh. Mattsson, Assam*

Ans 193/1929.

L. L. 673/1929
1929

Ans 31 JAN 1929

Till

Rönungens befallningshavare i Rönunge län.

Meddelas härmed som vilja utföra vattenledning
som i 37^e vattenlagen sägs, så för frigens förande
vissast hemställa om, att synföretning i den ordning,
som i 10 kap. av förutnämnda lag stadgas, måtte ut-
sättas att hållas hos någon av oss undertecknade
folande.

Kopparp och Källaby den 28. 1. 1929.

Wiktor Klemmetsen

ägare av $\frac{3}{16}$ all. Kopparp n:r 4 (4²)

Bernard Olsson

ägare av $\frac{3}{16}$ all. Kopparp n:r 4 (4³)

Carl Pettersson

Olof Pettersson

ägare av $\frac{2}{3}$ all. Källaby n:r 1, allt i
Källabyds socken, Postens Treusam för
Kopparp och Elisborg för Källaby.

nr. 1273.

Juni 20/6 1931. 9.

KUNGL. MAJETS BEFALLNINGSHAVANDE

I

BLEKINGE LÄN.

LANDSKONTORET.

Bil. B.

441 Dämb/1931.



R e s o l u t i o n.

Överlämnas till domkapitlet i Lund för vederbörlig
åtgärd. Karlskrona i landskontoret den 19 juni 1931.

us

På länsstyrelsens vägnar:

Lars Träslöv

W. Lundberg

R e s o l u t i o n.

Herr kontraktsprosten m.m. N. Stigner eller, vid
förfall för honom, den han i sitt ställe sätter förord-
nas att såsom konsistorieombud närvara vid i inneliggan-
de handling omförmäld förrättning. Lunds domkapitel den
20 juni 1931.

Å domkapitlets vägnar:

Gunnar Brattström

Vand

Hallm

På grund av försall för under-
tecknad förordnas herr Konungsmästar
Hjalmar Holm att vara konsultör-
ombud vid införande för-
rättning, kyrkans i moster.
den 22 juni 1931.

Nils Sigurd

Nr. 1273.

446 Jämsb/1931.

Jurb. den 20/6 1931. 1.

Int. Kontraktssk. Kontraktssk.

STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
I BLEKINGE LÄN

Till

Konungens Befallningshavande i Blekinge län.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 41 § vattenlagen får jag härmed meddela, att sammanträde för syneförrättning enligt 7 kap. vattenlagen rörande utdikning av mark, tillhörande bl. a. Hällaryds kyrkoherdeboställe, kommer att äga rum å Källaby gård fredagen den 26 juni 1931 kl. 10 f. m.

Vedeby, Torskörs den 15 juni 1931.

Magnus Nicu

Blekinge kustbanor

Bil. C.

Trafikchefen

Telegramadress:

Kustbanan, Ronneby

Pl. 172

Fullmakt för baningeniör A. Frisk att vid sammanträden för det företag, som avser "utdikningsföretaget" Källaby-Kopprarp i Hällaryds socken föra bolagets talan och dess rätt bevaka.

Ronneby den 13 juli 1931.

AKTIEBOLAGET BLEKINGE KUSTBANOR

W. H. Olsson

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

St. Olsson *St. Olsson*

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I

BLEKINGE LÄN.

LANDSKÖNTORET.

1958 Damb/1932.

Ink. till Lunds Domkapitel

1932 den 20/4 Dii. no. 145 B

Rem.

Beslut den 4/ 1932

Bil. D



R e s o l u t i o n .

Överlämnas till domkapitlet i Lund för vederbör-
lig åtgärd. Karlskrona i landskontoret den 19 april
1932.

[Signature]

Kerke Westerlund

R e s o l u t i o n .

Herr kontraktsprosten m.m. N. Stigner eller, vid förfall
för honom, den han i sitt ställe sätter förordnas att såsom
konsistorieombud närvara vid i inneliggande handling omför-
mälld förrättning. Lunds domkapitel den 20 april 1932.

Å domkapitlets vägnar:

[Signature]

[Signature]

På grund av förfall för
underbetald försäkras hvar
Kypkoherden J. N. Björk att
såsom konservatorieombud när-
vara vid i närvarande förretning.
Kypkoherden d. 22 april 1939

Vår Signatur

295 *of* ~~1932~~

STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
I BLEKINGE LÄN

~~ALL. KALLABY LANTBRUKSINGENJÖR~~
18. APR. 1932

Till

Konungens Befallningshavande i Blekinge län.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 41 § vattenlagen får jag härmed meddela, att sammanträde för syneförrättning enligt 7 kap. vattenlagen rörande utdikning av mark, tillhörande bl. a. Hållaryds kyrkoherdeboställe, kommer att äga rum å Källaby gård måndagen den 25 april 1932 kl. 11 f.m.

Vedeby, Torskors den 15 april 1932.

Raym. Mæll

Bil. 2.U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande
"utdikningsföretaget Källaby - Kopprarp" i Hällaryds
socken av Blekinge län.

F ö r e t a g e t s ä n d a m å l.

Det ifrågavarande företaget avser torrläggning av
en del till hemmanen Källaby och Kopprarp i Hällaryds
socken hörande, i hög grad vattenskadade marker. För er-
nående av det avsedda ändamålet erfordras, dels att ett
genom sankmarksområdet ledande avloppsdike avsevärt för-
djupas och i övrigt gives efter djupet lämpade dimensio-
ner och dels att det vattendrag, i vilket detta dike ut-
mynnar, eller Öllesjöarnas västra avlopp, upptages till
större dimensioner å så lång sträcka, som för sankmarks-
områdets torrläggning är erforderligt.

N e d e r b ö r d s o m r å d e.

Sankmarksområdet ingår ej i något av de i kungl. kun-
gårelsen den 13 april 1922 /n:r 191/ intagna nederbördsom-
rådena. Huvudavloppet för detsamma utgör, som ovan nämnts,
Öllesjöarnas västra avlopp, vilket utmynnar i Östersjön vid

Matvik.

Förberedande undersökningar,

areal och dyl.

De vattenskadade markerna hava blivit å marken inmätta och avvägda och innefattar den plankarta, som bifogas detta utlåtande, alla de områden, som med nu under vegetationstiden rådande vattenstånd i avloppen ej kunna torrläggas till 1,2 meters djup.

I den utlåtandet bifogade beskrivningen samt arealuträknings- och värderingslängden finnas de särskilda ägofigurerna inom det vattenskadade området närmare angivna. Av denna längd framgår, att arealen av de vattenskadade marker, som komma att röna förbättring genom det ifrågavarande företaget, uppgår till 12,10 hektar. Hela denna areal utgöres av odlad jord.

Över avloppet genom sankmarksområdet samt det nedom detta belägna Öllesjöavloppet har efter å marken verkställda avvägningar, sektioneringar och jordundersökningar profil blivit uppgjord, av vilken avloppets fallförhållanden, jordmån efter sträckningen samt nuvarande dimensioner framgå. De dimensioner, till vilka avloppen vid denna syneförrätt-

ning blivit bestämda att upptagas, finnas även angivna
å denna profilritning.

Hydrografiska utredningar och
dimensionberäkningar m. m.

För utrönande av de för avloppen erforderliga dimensionerna hava hydrografiska utredningar blivit verkställda och skola av dessa här avföras följande.

Öllesjöarnas nederbördsområde uppgår till 116 km^2 och hälften av detta skall avbördas genom sjöarnas västra avlopp. Efter sträckan mellan Öllesjöarna och den plats, där avloppsdiket från det nu ifrågavarande torrlägningsområdet inmynnar i detta avlopp, uppgår nederbördsområdet till 8 km^2 . Hela nederbördsområdet för denna sträcka utgör således $58+8=66 \text{ km}^2$.

Flodavrinningen för Öllesjöarna har visat sig uppgå till högst 50 s.l. per km^2 och för sträckan nedom sjöarna, å vilken avloppet genomlöper den s.k. Svartasjön, bör, med hänsyn till nederbördsområdets topografiska beskaffenhet, maximiavrinningen beräknas till samma storlek. - Hela flodavrinningen för ifrågavarande sträcka uppgår således till högst $3,3 \text{ m}^3/\text{sek.}$

Denna vattenmängd kan, med den bottenlutning som förefinnes, 0,5:1000, avledas om avloppet gives en bottenbredd av 2.- meter och upptages med sidolutningen 1:1,5; vattendjupet bliver då 1,25 meter. Under vegetationstiden kommer vattendjupet, med förenämnda dimensioner, endast undantagsvis att överstiga 0,25 meter.

Å några kortare sträckor förekommer flytjord och måste här särskilda anordningar för avloppets bestånd vidtagas. Avloppet har här föreslagits att grundförstärkas medelst rustbädd av rundvirke i botten och stenvägg i den mot öster belägna dikesslätten, varifrån grundvatten från angränsande högre belägna marker tränger fram. Bottenbredden har å dessa sträckor bestämts till 3.- meter och slätten å stenvägg till 1:0,1 och jordslätten å motsatt sida till 1:1,5.

För dikessträckan genom sankmarksområdet är nederbördsområdet obetydligt och dimensionerna för denna sträcka hava därför blivit bestämda uteslutande med hänsyn till de av densamma beroende markernas torrlägningsbehov och jordmånens beskaffenhet. Bottenbredden har blivit bestämd till 0,50 meter och sidolutningen till 1:1,25.

B r o a d . m . m .

Några vägbroar behöva ej byggas eller förändras

i samband med den nu ifrågasatta utdikningen. - En vid avvägningspunkten 7+88 belägen spång behöver ej ombyggas, enär nödig fördjupning av avloppet här kan verkställas utan att särskilda anordningar behöva vidtagas.

Den å avloppet från Öllesjöarna befintliga järnvägsbron måste fördjupas omkring 0,5 meter och finnes härför särskilt förslag uppgjort, vilket jämlikt vattenlagens bestämmelser varit underställt vederbörande baninspektör för yttrande. Därjämte har yttrande infordrats över föreslagna åtgärder till järnvägens skydd, där avloppet befinner sig i omedelbar närhet av Blekinge kustbanors järnvägsbank. Baninspektörens yttrande finnes angivet å förslagsritningen öfver de föreslagna åtgärderna. Bestämmelser hava intagits i detta utlåtande jämlikt det angivna yttrandet.

K o s t n a d e r .

I den för företaget upprättade, utlåtandet bifogade kostnadsberäkningen äro alla de arbeten, som vid denna syneförrättning blivit bestämda att utföras, närmare specificerade. Kostnaderna för dessa arbeten hava blivit be-

räknade till ett sammanlagt belopp av 11250.- kronor, varav 800 kronor utgör kostnader för underbyggnad av järnvägsbron.

E r s ä t t n i n g a r .

Synemännen hava bestämt att ersättning för jord till avloppsdikets fördjupning inom sankmarksområdet ej skall utgå, enär gjorda beräkningar hava visat, att ersättningsbeloppen här skulle bli proportionella mot respektive jordägares delaktighetstal. -

För jord, som åtgår till utvidgning av avloppet från Ölesjöarna skall däremot utgå ersättning och finnas de särskilda fastigheterna tillkommande ersättningsbelopp angivna i en särskild jordersättningslängd. Sammanlagda beloppet av dessa ersättningar uppgår till 135.- kronor.

B å t n a d g e n o m f ö r e t a g e t .

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § vattenlagen hava synemännen verkställt uppskattning av den genom företaget uppkommande båtnaden och återfinnas såväl de särskilda ägofigurernas, som de på de särskilda fastigheterna belöpande andelarnas värden före och efter den föreslagna utdikningen, ävensom båtnadsvärdena i den förut angivna beskrivningen samt arealuträknings- och värderingsläng-

den. Enligt denna längd utgör markens värde torrläggning-
från ✓

en 4865,25 kronor och efter torrläggningen 17776.- kronor,
vadan värdeökningen genom företaget skulle komma att uppgå
till 12910,75 kronor.

Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattningen av
den genom företaget uppkommande båtnaden torde böra anföras,
att härvid hänsyn tagits till såväl jordens naturliga be-
skaffenhet, som lutningsförhållanden, belägenhet med avse-
ende på avdikningsmöjlighet, höjdläge och andra förhållan-
den, som härvid kunnat inverka. De i beskrivningen för de
särskilda ägofigurerna angivna höjdlägesgraderna hava be-
stämts med ledning av särskild gradtabell.

A v g i f t e r .

På grund av bestämmelserna i 11 kap. 95 och 96 §§
vattenlagen, jämförda med kungl. kungörelsen angående in-
drivningen och användningen av vissa enligt vattenlagen utgå-
ende avgifter /n:r 280/ den 11 juni 1920, åligger det sökan-
dena, att innan arbetet påbörjas, till konungens befallnings-
havande i Blekinge län inbetala ett belopp av 12 kronor 91
öre.

D e l a k t i g h e t i k o s t n a d e r n a f ö r

Företagets utförande.

Några sådana förhållanden, som kunna föranleda företagets uppdelning i särskilda avdelningar på sätt i 7 kap. 24 § vattenlagen sägs, föreligga ej, och ej heller skäl för jämkning i delaktigheten enligt 7 kap. 26 § vattenlagen, utan skall, jämlikt 7 kap. 23 § vattenlagen, varje delägare i företaget taga del i kostnaderna, med undantag av kostnaderna för järnvägsbrons fördjupning, för detsamma i mån av den båtnad, hans mark därigenom beredes.

De särskilda delägarnas delaktighet i kostnaderna finnas i form av delaktighetstal, angivna i procent, upptagna i den till detta utlåtande hörande kostnadsfördelningslängden.

Fördjupningen av järnvägsbron skall, då densamma ej avser åstadkommande av torrläggning till större djup än till 1,2 meter och de marker, som skola torrläggas, jämväl vid tiden för järnvägens tillkomst utgjorde åker eller äng, jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 9 och 10 §§ vattenlagen bekostas och ombesörjas av järnvägens ägare.

Särskilda bestämmelser.

Beträffande företaget få synemännen i övrigt, jämlikt

10 kap. 62 och 67 §§ vattenlagen bestämma;

att företaget skall utföras i överensstämmelse med det upprättade, nu föreliggande förslaget;

att jord, som uppkastas ur dike, skall, där jordägaren ej vill tillgodogöra sig densamma, fördelas på ömse sidor om diket och uppläggas minst 1 meter från kanten samt givas samma sidolutning, som blivit bestämd för intilliggande avlopp.

För jordupplag må respektive jordägare, där de så fordra, jämlikt 7 kap. 5 § vattenlagen åtnjuta ersättning och skall, i brist av åsämjande, ersättningen bestämmas enligt lagen om skiljemän;

att de å sträckan mellan avvägningspunkterna 7 och 8 mot järnvägen vättande slänter, som komma att avschaktas, skola stenbeklädas;

att samtliga med företaget förenade arbeten skola utbjudas till utförande antingen å offentlig entreprenadauktion eller genom infordrande av anbud, såvida ej överenskommelse träffas om utförandet på annat sätt;

att rensningar av avloppet skola företagas så ofta detta visar sig behöfligt och behöfligheten av dylik åtgärd styr-

kes genom två ojäviga personers utsago; dock skola rensningar verkställas minst vart tredje år;

att företaget skall vara påbörjat inom ett år efter det denna förrättning vunnit laga kraft och vara bragt till fullbordan före den 31 dec. 1934;

att alla i detta utlåtande intagna bestämmelser angående utförande, delaktighet, ersättningar m. m. skola lända till efterrättelse för företaget, samt

att företaget skall benämnas "utdikningsföretaget Källaby-Kopprarp".

F ö r r ä t t n i n g s k o s t n a d e r .

Kostnaderna för denna förrättning skola jämlikt 10 kap. 30, 79 och 80 §§ vattenlagen förskjutas av sökanden och fördelas mellan delägarna i företaget i enlighet med den förvar och en beräknaden delaktigheten i kostnaderna för det samma.

B e s v ä r s h ä n v i s n i n g .

Slutligen få synemännen meddela, att besvär emot denna förrättning må ingivas till Söderbygdens vattendomstol, adress Stockholm, inom sextio dagar efter nedanstående dag. I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola full-

ständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen
därtill och skola till besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. - I
övrigt hänvisas till 11 kap. 85 vattenlagen beträffande
besvär ingivande.

Kälny den 25 april 1932
Lagman Erik
Beträddade genom
Joh. Mattsson St. Henriksson

Beskrivning samt arealuträknings- och värderings-
längd över vattenskadad mark tillhörande "utdikningsföretaget"

Hälsjöen, Hoppstjärnen och Hälsjöns mark är Blekinge
län som är Blekinge län

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1931-32.

Fastigheternas				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
	1/3	1/2	Hälsöbygd		<u>Johan Jönsson</u> sök.
				1 1	äker, lönnbygd, gr. lönn
				2 2	" " " " " "
				3 3	" hälsöbygd
					<u>Summa</u>
	1/3	1/3	Hälsöbygd		<u>Johan Jönsson</u> sök.
				4 4	äker, lönnbygd, gr. lönn
				5 5	" " " " " "
				6 6	" " " " " "
				7 7	" hälsöbygd gr. lönn
				8 8	" " " " " "
				9 9	" " " " " "
				10 0	" " " " " "
				11 1	" " " " " "
				12 2	" " " " " "
				13 3	" " " " " "
				14 4	" " " " " "
				15 5	" " " " " "
				16 6	" " " " " "
				17 7	" " " " " "
				18 8	" " " " " "
				19 9	" " " " " "
				20 0	" " " " " "
				21-1	" " " " " "
					<u>Summa</u>
	3/16	43	Hälsöbygd		<u>Bernard Olsson</u> sök. 5-6
				22 2	äker, hälsöbygd gr. lönn
					<u>Summa</u>

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr-läggning kr.	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen kr. öre	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlingsmark		Annan mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar kr.	Jordvärde per ågofigur kr.	öre	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar kr.	Jordvärde per ågofigur kr.	öre		
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar											
	53							1500	0.90	1350	715 50	1-	1500	719 5 -				
	63							1500	0.60	900	567 -	1-	1500	914 5 -				
	33							1500	0.20	300	99 -	1-	1500	499 5 -				
1	49										1381 50			2235 -		853 50		
	38							1500	0.85	1275	484 50	1-	1500	540 =				
	29							1500	0.55	825	239 25	1-	1500	435 =				
	41							1500	0.30	450	184 50	1-	1500	615 =				
	20							1500	0.25	375	75 =	1-	1500	300 =				
	13							1500	0.30	450	58 50	1-	1500	195 =				
	37							1500	0.15	225	83 25	1-	1500	555 =				
	27							1500	0.15	225	160 75	1-	1500	405 =				
	13							1500	0.10	150	19 50	1-	1500	195 =				
	33							1500	0.10	150	49 50	1-	1500	495 =				
	48							1500	0.15	225	108 =	1-	1500	720 =				
	22							1500	0.10	150	33 =	1-	1500	330 =				
	22							1500	0.10	150	33 =	1-	1500	330 =				
	20							1500	0.15	225	45 =	1-	1500	300 =				
	13							1500	0.15	225	29 25	1-	1500	195 =				
	21							1500	0.15	225	47 25	1-	1500	315 =				
	09							1500	0.25	375	33 75	1-	1500	135 =				
	38							1500	0.25	375	142 50	1-	1500	540 =				
	26							1500	0.30	450	117 =	1-	1500	390 =				
4	70										1843 50			7050 =		5206 50		
	44							1500	0.15	225	99 =	1-	1500	660 =				
	44										99 =			660 =				

Fastigheternas				Ägofigurernas nummer & plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera & plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					Örnst
				2323	ägar, ^{känt} husestämmande på län
				2424	
				2525	
				2626	
				2727	
				2828	
				2929	
				3030	
				3131	
				3232	
				3333	
				3434	
				3535	
				3636	
				3737	
				3838	
				3939	
				4040	
				4141	
				4242	
					Summa
	3/166	442	Slipprarp		<u>Känt i Kländersluttet</u> sk. 52
				4343	ägar, ^{känt} husestämmande på län
				4444	
				4545	
				4646	
					Örnst

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torrläggning kr.	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen kr. öre			
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlingsmark		Annan mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per åsfigur		Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar				Jordvärde per åsfigur	
										kr.	öre	kr.	öre		kr.	öre			kr.	öre
	44										99 =				6660 =					
I	21							1500	0.15	225	47 25	1-	1500		3115 =					
,	21							1500	0.15	225	47 25	1-	1500		315 =					
	23							1500	0.10	150	34 50	1-	1500		345 =					
	43							1500	0.10	150	64 50	1-	1500		645 =					
	23							1500	0.15	225	51 75	1-	1500		345 =					
	23							1500	0.15	225	51 75	1-	1500		345 =					
	23							1500	0.15	225	51 75	1-	1500		345 =					
	42							1500	0.10	150	63 =	1-	1500		630 =					
	19							1500	0.30	450	85 50	1-	1500		285 =					
	18							1500	0.20	300	30 =	1-	1500		150 =					
	17							1500	0.30	450	76 50	1-	1500		255 =					
	18							1500	0.20	300	54 =	1-	1500		270 =					
	89							1500	0.35	525	47 25	1-	1500		135 =					
	111							1500	0.30	450	49 50	1-	1500		165 =					
	24							1500	0.15	225	54 =	1-	1500		360 =					
	13							1500	0.15	225	40 50	1-	1500		270 =					
	25							1500	0.20	300	75 =	1-	1500		375 =					
	63							1500	0.30	450	9 =	1-	1500		330 =					
	69							1500	0.30	450	40 50	1-	1500		1355 =					
	45							1500	0.20	300	129 =	1-	1500		645 =					
	468										1201 50				77020 =	58118	50			
I								1200	0.40	480	62 40	1-	1200		156 =		90 50			
J	13																			
	41							1500	0.25	375	133 75	1-	1500		615 =					
	12							1500	0.35	525	63 =	1-	1500		180 =					
	88							1500	0.50	500	40 =	1-	1400		80 =					
	74										256 75				875 =					

6 stycken
ögrat!

Fastigheternas				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					Önnerfört
				4757	äker, ^{beaktad} höstarejord, gräs, lösa
				4858	" " " "
				4959	" " " "
					F. Sauerma
	ansänder	p. 11	Hilleryd (prästgård)		Äkt. bol. Polhemingi, Hultstam
				5050	äker, höstarejord, gräs, lösa
				5151	" " " "
					Sauerma
	11	11	Hilleryd		Högskärskoställe, anundator
					J. Holmberg
				5252	äker, höstarejord, gräs, lösa
				5353	" " " "
					Sauerma
	9/322	335	Hippurap		J. Gustaf, Blomdalsen
				5454	äker, höstarejord, gräs, lösa
	9/322	334	Hippurap		J. Gustaf, Blomdalsen
				5555	äker, höstarejord, gräs, lösa
					Sauerma

A — r — e — a — l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr-läggning	Före torrläggningen			Efter torrläggningen			Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlingsmark		Annan mark och landvinning		Impediment	Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågofigur			
														kr.		
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	
	74									256 75			875 -			
	13							15000	0.20	300	39 =	1-	1500	195 =		
	69							19500	0.40	600	54 =	1-	11500	135 -		
	22							8800	0.25	200	44 -	1-	800	176 =		
	118										393 75			1381 -	987 25	
	18							5500	0.50	250	45 =	1-	500	90 -		
	08							-	0.70	=	- -	1-	-	- -		
	26										45 -			90 -	45 -	
	12							-								
	42							-								
	54															
	33							-								
	22							-								
Kärlby den 25 april 1952.																
Magnus Nicell																
Biträde genom:																
Joh. Mattsson Nils Horniksen																

[illegible]

[illegible]

Sammandrag av förestående areal-

F a s t i g h e t e r n a s				
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n	Ä - g - a - r - n - a - s n - a - m - n
	1/30	1/2	Hälsjöaby	Joh. Jönsson John Jönsson
	1/30	1/3	" "	d. Jz
	2/16 G	43	Hälsjöaby	Bernard Olsson
	2/16 G	48	" "	Karl Klomdén
avind.	h. 1"		Hälsjöaby	Akt. vsl. Blåkinge kusthamn
1	1/1		" "	Kyrkostadsbroställe, amf. Hållberg
	2/502	35	Hälsjöaby	Gustaf Klomdén
	2/502	37	" "	d. d.

uträknings- och värderingslängd.

	A - r - e - a - l								Jordvärde				Jordförbättring		Motsvarande procenttal
	Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlingsmark		Annan mark och landvinning		Impedimenter		före torrläggningen		efter torrläggningen				
	har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	
1. sk.	1	49							1381	50	2235	-	853	50	6.61
2. sk.	4	70							1843	50	7050	-	5206	50	40.33
3. sk.	4	68							1201	50	7020	-	5818	50	45.06
4. sk.	1	18							393	75	1381	-	987	25	7.66
		26							45	-	90	-	45	-	0.35
		54							-	-	-	-	-	-	-
		33							-	-	-	-	-	-	-
		22							-	-	-	-	-	-	-
Summa	13	40							4865	25	17776	-	12910	75	100.00
Kälenby den 25 april 1932 Wagners bröder Biträgande gämnar: Joh. Mattsson Alf Henniker															

Kostnadsberäkning över "utdikningsförelaget Käl- laby - Koppvass" i Hållaryds socken av Blekinge län

upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1931-32.

Dagsverkspris: 5,- kronor.

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån; materialier m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
0-10+30	1030	Schaktning av lera m ³	3650	1.50	5475	-		
		Stenmur av rustbärst där flyt- jäs fräckommar, pr l. m. murning: 2 m ³ i 8- 16.- virke: 0.75 . 8- 6.- m	100	22.-	2200	-		
		Stensättning i slänten mot jäm- vägsbänken m ²	80	5.-	400	-		
10+30-17	670	Schaktning av dygusl m ³	1750	0.75	1312	50	938	750
		Jordsättning enligt sambes jordsättningslängd					135	-
		Fot ofrutsatta arbeten, tillägg af ledning under arbetets utfö- rande m. m. tilläggs arbete 10% av arbetskostnaden					927	50
		Summa					10450	-
		Kärlar kommer underlaggs av järnrester i Blekinge Kustbanan.						
		Schaktning, stängslinor m. m. fr betongfrästning bring bren grundmurar			400	-		
		Överför			400	-	10450	-

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	à kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		Överfyllt			400		10450	-
		Betong i blandning 1:3:5 m ³	8	25.-	200	-		
		Pris för pålägg m. m. samt an- ordningen för trafikbelysningen under arbetets utförande			200	-	800	-
		Totalsumma					11250	-
		Kärlhyddan 25 april 1982						
		Raymond Nicell						

Grävningstabell över "utdikningsföretaget K ä l l a b y -

K o p p r a r p, i Hållaryds socken av Blekinge län;

upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen åren

1931 - 32;

upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1932.

Avloppskanalens benämning eller littera	Avvägningpunkt	Avstånd från före- gående avvägnings- punkt	Avloppskanalens				Anmärkningar
			djup	bottenbredd	dagbredd	sidolutning	
	0+60	-	1,40	2.-	6,2	1:1,5	Rensning och putsning.
	1	40	0,95	"	4,9	"	" Fixpunkt i lands-
	+36	36	1,01	"	5.-	"	" vägsbro = 8.-
	2	64	1,30	"	5,9	"	"
	+45	45	1,29	"	5,9	"	"
	3	55	1,70	"	7,1	"	"
	+50	50	2,19	"	8,6	"	Grävningen börjar.
	4	50	2,01	"	8.-	"	
	+76	76	1,58	"	6,7	"	
	5	24	2,45	"	9,3	"	
	+70	70	2,34	"	9.-	"	
	6	30	3,12	"	11,4	"	
	+60	60	3,25	"	11,8	"	
	7	40	2,92	"	10,7	"	
	+32	32	2,96	"	10,9	"	
	+66	34	2,53	"	9,6	"	
	+88	22	3,20	"	11,6	"	Spång.
	8	12	3,64	"	13.-	"	
	+50	50	2,70	"	10,1	"	
	9	50	3,23	"	11,7	"	
	+30	30	2,84	"	10,5	"	

Avloppskanalens benämning eller littera	Avvägningspunkt	Avstånd från före- gående avvägnings- punkt	Avloppskanalens				Anmärkningar
			djup	bottenbredd	dagbredd	sidolutning	
	9+55	25	2,98	2.-	11.-	1:1,5	
	10	45	2,41	"	9,2	"	Fixp. = + 1 jv. bron med höjdläge = +8,89 m.
	+30	30	2,19	"	8,6	"	
			0,50		6.-	1:1,25	
	11	70	1,75	"	4,9	"	
	+60	60	1,82	"	5.-	"	
	+85	25	1,90	"	5,3	"	Rågång.
	12	15	1,87	"	5,2	"	
	+26	26	1,80	"	5.-	"	Rågång.
	13	74	1,81	"	5.-	"	
	14	100	1,50	"	4,3	"	Fixp. i block i V. laggen med höjdläge = 8,58 m.
	15	100	1,70	"	4,8	"	
	16	100	1,67	"	4,7	"	
	17	100	1,57	"	4,4	"	Vid rågång. Grävningen slutar.
Stenmurar och bottenrust i enlighet med härför uppgjord ritning anordnas å de platser, där jäsjord förekommer. Vid grävningen iakttagas, att den mot järnvägen vättande slänten, så vitt möjligt, lämnas orörd. Där densamma på grund av avloppsdikets fördjupning behöver avschaktas skall denna stenbeklädas. Koppararp den 25 april 1932. Kazimir							

Jordvärderingslängd för "utdiknings-
företaget Källaby - Hoppnarp" i Hållaryds socken
av Blekinge län; upprättad vid synföreläggning enligt
statutlagen åren 1931-32.

Fastigheternas			Ägarnas namn	Areal	i kronor	ersättning.		summa ersättning.		
mätal	nummer	namn				ar	Kr.	öre	Kr.	öre
1	-1	Hällaryd	<u>Hällaryds prästgård</u>	7.1	12.-	85	20	85	20	
3/32	3 ⁶	Hoppnarp	<u>Gust. Clemmetsen</u>	0.4	12.-	4	80	4	80	
5/16	1 ³	Hoppnarp	<u>Bernt Olsson d. y.</u>	2.4	12.-	28	80	28	80	
5/16	av 1	Hoppnarp	<u>Gust. Clemmetsen</u>	0.6	7.-	4	20	4	20	
3/16	4 ³	Hoppnarp	<u>Bernt Olsson d. ä.</u>	0.3	6.-	1	80	1	80	
3/16	4 ²	Hoppnarp	<u>Viktor Clemmetsen</u>	1.7	6.-	10	20	10	20	
			Summa					135	-	
Källaby den 25 april 1932. Lagmans vice Biljäten gämnar Joh. Mattsson Alf Henrikson										

Kostnadsfördelningstängd för "utdiknings-
företaget Hällaby - Haggmarp" i Hällands socken
av Blekinge län; upprättad vid synförrättning enligt
statenlagen åren 1931-32.

Fastigheternas			Ägarnas namn		Delaktighetsst.	Vattenavlednings- kostnad.		Förrättnings- kostnad.	
antal	nummer	namn				kr.	öre	kr.	öre
1/3	12	Hällaby	Johan Jönsson	söb.	6.61	690	74	35	22
1/3	13	dt.	dt.	söb.	40.33	4214	48	214	90
3/16	43	Haggmarp	Bernadt Olsson & ä.	söb.	45.06	4708	77	240	11
3/16	43	dt.	Viktor Hlennedsson	söb.	7.65	799	43	40	76
ansl. fr. 1'		Hälland	Stt. kol. Blekinge Hordbanor		0.35	36	58	1	87
Summa					130.-	10450	-	532	86

250.12

Källaby den 25 april 1932.

Magnus Ericson

Biträde vid synförrättning.

Joh. Mattsson

Sten Norrström

K A L L E L S E.

J. O. Agronom Gustaf Clemedtson, Kopprarp,

varder härigenom kallad att själv eller genom lagligen be-
fullmäktigat ombud tillstädeskomma vid sammanträde, som är
utsatt att äga rum å Källaby gård fredagen den 26 juni 1931
kl. 10 f. m. rörande utdikningsföretaget Källaby - Kopprarp.

Vedeby, Torskors den 15 juni 1931

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör.

Förestående kallelse är mig delgiven; vilket härmed

erkännes: *den 18/6 31.*

Gustaf Clemedtson

Egenhändiga underskriften bevittnar:

P. Svensson

A. Olson

K A L L E L S E.

Lantbrukaren John Jansson, Källaby
~~Lantbrukaren Carl Petersson, Källaby,~~

varder härigenom kallad att själv eller genom lagligen be-
fullmäktigat ombud tillstädeskomma vid sammanträde, som är
utsatt att äga rum på Källaby gård fredagen den 26 juni 1931
kl. 10 f. m. rörande utdikningsföretaget Källaby - Kopprarp.

Vedeby, Torskors den 15 juni 1931

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör.

Förestående kallelse är mig delgiven; vilket härmed

erkännes:

den 18/6 31. John Jansson

Egenhändiga underskriften bevittnar:

P. Jansson A. Olson

K A L L E L S E.

Styrelsen för

Akt. bol. Blekinge kustbanor, Hållaryd,

varder härigenom kallad att själv eller genom lagligen be-
fullmäktigat ombud tillstådeskomma vid sammanträde, som är
utsatt att äga rum å Källaby gård fredagen den 26 juni 1931
kl. 10 f. m. rörande utdikningsföretaget Källaby - Kopprarp.

Vedeby, Torskors den 15 juni 1931

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör.

Förestående kallelse är mig delgiven, vilket härmed er-

kännes:

AKTIEBOLAGET BLEKINGE KUSTBANOR

Wixell

Egenhändiga underskriften bevittnar:

Wixell

K A L L E L S E.

Lantbrukaren Bernt Olsson d. y. Kopprarp,
varder härigenom kallad att själv eller genom lagligen be-
fullmäktigat ombud tillstädeskomma vid sammanträde, som är
utsatt att äga rum å Källaby gård måndagen den 25 april 1932
kl. 12 f.m., rörande utdikningsföretaget Källaby-Kopprarp.

Vedeby, Torsfors den 15 april 1932.

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör

Förestående kallelse är mig delgiven, vilket härmed er-
kännes;

*Bernt Olsson d. y.
Kopprarp*

Egenhändiga underskriften bevittnar:

K A L L E L S E.

Lantbrukaren Bernt Olsson d. ä. Köppnarp,
varder härigenom kallad att själv eller genom lagligen be-
fullmäktigat ombud tillstädeskomma vid sammanträde, som är
utsatt att äga rum å Källaby gård måndagen den 25 april 1932
kl. 11 f.m., rörande utdikningsföretaget Källaby-Kopprarp.

Vedeby, Torsfors den 15 april 1932.

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör

Förestående kallelse är mig delgiven, vilket härmed er-
kännes; *Bernt Olsson d. ä.*

Egenhändiga underskriften bevittnar:

K A L L E L S E.

Lantbrukaren Viktor Klemedtsson, Kopprarp,
varder härigenom kallad att själv eller genom lagligen be-
fullmäktigat ombyd tillstädeskomma vid sammanträde, som är
utsatt att äga rum å Källaby gård måndagen den 25 april 1932
kl. 11 f.m.m. rörande utdikningsföretaget Källaby-Kopprarp.

Vedeby, Torsfors den 15 april 1932.

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör

Förestående kallelse är mig delgiven, vilket härmed er-
kännes;

Viktor Klemedtsson

Egenhändiga underskriften bevittnar:

K A L L E L S E.

Arrendatorn G. Holmberg, Hällaryd,
varder härigenom kallad att själv eller genom lagligen be-
fullmäktiget ombud tillstädeskomma vid sammanträde, som är
utsatt att äga rum å Källaby gård fredagen den 26 juni 1931
kl. 10 f. m. rörande utdikningsföretaget Källaby - Kopprarp.

Vedeby, Torskors den 15 juni 1931

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör.

Förestående kallelse är mig delgiven, vilket härmed

erkännes : *den 17/6 1931.*

*Knut Johansson
ar. af Hällaryd och Hällaryd*

Egenhändiga underskriften bevittnar:

J. Svensson

A. Olsson

K A L L E L S E.

Arrendatorn Gust. Homberg, Hällaryds prästgård,
varder härigenom kallad att själv eller genom lagligen be-
fullmäktigat ombud tillstädeskomma vid sammaträde, som är
utsatt att äga rum å Källaby gård måndagen den 25 april 1932
kl. 11 f. m. rörande utdikningsföretaget Källaby-Kopprarp.

Vedeby, Torskors den 15 april .932.

Magnus Wixell.

Staten lantbruksingenjör.

Förestående kallelse är mig delgiven, vilket härmed
erkännes:



Egenhändiga underskriften bevittnar:

K A L L E L S E.

Agronomen Gust. Clemedtson, Kopprarp,
varder härigenom kallad att själv eller genom lagligen be-
fullmäktigat ombud tillstädeskomma vid sammaträde, som är
utsatt att äga rum å Källaby gård måndagen den 25 april 1932
kl. 11 f. m. rörande utdikningsföretaget Källaby-Kopprarp.

Vedeby, Torsfors den 15 april .932.

Magnus Wixell.

Staten lantbruksingenjör.

Förestående kallelse är mig delgiven, vilket härmed
erkännes:

Gust. Clemedtson

Egenhändiga underskriften bevittnar:

B. Mattsson

A. Olson

KALLELSE.

Lantbrukaren Berndt Olsson, Kopprarp,

varder härigenom kallad att själv eller genom lagligen be-
fullmäktigat ombud tillstädeskomma vid sammanträde, som är
utsatt att äga rum å Källaby gård fredagen den 26 juni 1931
kl. 10 f. m. rörande utdikningsföretaget Källaby - Kopprarp

Vedeby, Torskors den 26 juni 1931

Magnus Wixell

Statens lantbruksingenjör.

Förestående kallelse är migdelgiven; vilket härmed

erkännes:

den 12/6 1931
Berndt Olsson o. a
Kopprarp i Lennan

Egenhändiga underskriften bevittnar:

L. Lennan

A. Olsson

KALLLÖSELS E. L. S. E.

Lantbrukaren Viktor Klemedtson, Kopprarp,
varder härigenom kallad att själv eller genom lagligen be-
fullmäktigat ombud tillstädeskomma vid sammanträde, som är
utsatt att äga rum å Källaby gård fredagen den 26 juni 1931
kl. 10 f. m. rörande utdikningsföretaget Källaby.- Kopprarp

Vedeby, Torskors den 26 juni 1931

Magnus Wixell

Statens lantbruksingenjör.

Förestående kallelse är omig delgiven; vilket härmed
erkännes: *den 18/6 31 Viktor Klemedtson*

Egenhändiga underskriften bevittnar:

E. Hakansson

A. Olsson

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående "utdikningsföreläget Källby - Höjmarp".

i Hållaryds socken och Blekinge län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ... st.	20	0,50	1	-	10	=
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje "	27	3,00	8	10		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter "						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 24 ar st.	55	0,17	9	35		
		 har	1340	1,06	14	20		
		äng och odlingsmark, medelareal ar st.						
		 har						
		annan mark och impediment, medelareal ar st.						
		 har						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av $\begin{matrix} >15 \\ 10-15 \\ <10 \end{matrix}$ m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		krokinje "	04	5-	2	-		
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "	104	11-	4	40		
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			4	-		
		övriga regalarck blad			1	=	43	05
		Överföres					53	05

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				53 05
		Avvägning:				
		a) ^{avvägning av jämnhet} avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 dagar	5	12,00	60 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 8 punkter pr har har	13,40	0,66	8 84	
		avvägda punkter st.	100	0,02	2 -	
		i annan mark, medelantal punkter pr har har				
		avvägda punkter st.				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	2,7	2,50	6 75	
		i annan mark "		5,00		77 59
		Arealuträkning , § 13, tariff V, medelareal 24 ar, st.	55	0,05	2 75	
		har	13,40	0,10	1 34	4 09
		Ägobeskrivning , § 14, ägofigurer st.	55	0,04		2 20
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 -	
		för övriga kilometer st.		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.	100	0,06	6 -	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer "	50	0,12	6 -	16 -
		Längdprofil , § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.				
		2) befintligt avlopp ell. vall "	1,9	3,50	6 65	
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.				
		"				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion (5m ²) "	25	0,40	10 -	
		"	2	0,34	68	
		"				
		"				
		Antal profil- och sektionsritningar "	3	3,00	9 -	26 33
		Hydrografisk utredning , §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal km. ²		0,02		
		dagar	1	12,00		12 -
		Dimensionsberäkning , § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.	1,9	3,50	6 65	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "	1,9	1,00	1 90	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ² "				
		nämligen 5 m ² sektion på "	1,4	2,50	3 50	
		3 " " " "	0,5	1,50	75	
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. "		6,00		
		2) " " över 20 " "		10,00		12 80
		Inritning å kartan av avlopp och vallar , § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	43	0,03	1 29	2 29
		Överföres				206 35

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				206 35
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.	1	2,00	2 —	5 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	1.9	4,00	7 60	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar			4 25	
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			44 25	223 10
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar "	1	3,-		3 —
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		<i>Förslag till underbyggnad av järnvägsbro i pumpst. m. m. dag</i>	2 1/2			30 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	100	0,01		1 —
		Översiktskarta § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.	6	0,25	1 50	3 =
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	5	0,30	1 50	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "	5	0,20	1 —	44 50
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	11	3,00		33 —
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	3	12,00		36 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/2	12,00		6 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "		12,00		
		utlopp för täckt ledning "		12,00		
		slanficka "		12,00		
		Lösen för:				
		Summa kronor				356 95
		Kopia av plankartan § 51				
		1 a) 1:sta regalarcket blad			7 —	
		övriga regalarark blad			11 75	
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 24 ar ägofigurer st.	55	0,07	3 85	
		har har	13.40	0.14	1 88	
		Överföres			14 48	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			114 48	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal	st. 100	0,02	2 -	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	45	0,05	2 15	20 38
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag el. vall	"			
		nytt avlopp el. vall	"			
		ändring av befintligt avlopp	"	1.9 6.-	11 40	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			10 68	
		3) broar och trummor,	"			
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st. 3	3,00	9 -	31 08
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,				
		brunn, rörutlopp och slamficka		12,00		
		Förslag till underbyggnad av järntrappor och profiler m.m.	2	12.-	24 -	24 -
		Auskript av synehandlingarna, § 55	sid. 36	0,55		19 80
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				95 26
		Övriga-förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				2 -
		~~Kallelser~~ Annonskostnader ang. sammanträden			2 -	2 -
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				55 65
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				5 -
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.				22 -
		~~Utlägg till utvisningskostnader för utflyttande~~				86 65
		Summa kronor				86 65
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				350 95
		Lösen för kopior och avskrifter				95 26
		Övriga förrättningskostnader				86 65
		Summa kronor				532 86

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Örn häradsrätt.

Källey den 25 april 1922

Stens lantbruksingenjör.

350.95
95.26
2.-
448.21
22.-
470.21

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den 19.....

3 ggr.

PETERSON & SÖNTER EPT.
30613

J. Mattsson 2000 Åm. Sinfy 2.55-30 7.65+24 = 31.65
N. Källey

24 24.-
30 = 55.65