



Förslag till "utdikningsföretaget
Flisö m. fl.", i Hjortsberga, Förkärla och Frid-
levstads socknar av Blekinge län; upprättat
vid synförrättning enligt vattenlagen år 1931 av:

Magnus Nilén.
Stofens lantbruksingenjör.



Förslag till "Utdikningsföretaget Flisö m.fl." i Hjortsberga, Förkärle och
Fridlevstads socknar av Blekinge län; upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen år 1931 av:

Magnus Nicell.
Statens lantbruksingenjör.




RITN. Nr 002

K 3*0654


Förslog till "Utdikningsföretaget Flisö m.fl."
i Hjortsberga, Förkärle och Fridlevstads socknar av Blekinge
län; upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen år 1931 av:

Magnus Nicell.
Statens lantbruksingenjör.


Byvägstrumma vid 11+5.





Byvägstrumma vid 27+75.



Ägobroar vid 22+50 och 24+70.



Ägobro å sträckan B-F.



RITN.Nr 003

K 3*0654



Akt nr:
A654

AU\$A654

B 266

LV 89

Kungl. Lantbruksstyrelsen
Kulturförvaltningsbyråns arkiv

K III 3*0654

No 80/81

Handlingar rörande "utdikningsföretaget Flisö m. fl." i Hjortsberga, Förkärle och Fridlevstads socknar av Blekinge län; upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1931 av:

Magnus Wixell
Statens lantbruksingenjör.

Bunt

IV

121-155

Inskr. i vattenb.
d. 30/12 1940
nr 17

Innehålla 53 skrivna sidor.
Härtill höra 3 blad ritningar.

1
Protokoll, för en synföreläsning
enligt 7 kap. värdelagen om
värdepappershandling i Flics.

År 1931 den 20 april kl. 10 f.m. inställes
sig undertecknad, staden Lundsbergs församling, i
Johanniskyrkan för att på grund av värd-
bills förfallande (bil. A.) handlägga syn-
föreläsning enligt 7 kap. värdelagen om
värdepappershandling i Flics, Stenungs-
skär i Larm i Hjertsberg, Fricke och Fridlev-
stad skolor.

Delägarna i företaget hade i den för stämning
stadsnämnden utnämnd kommitté tilldelats till sam-
manträdelse och hade med anledning härav
följande personer tillträdskommitté, näm-
ligen:

föreläsningsskanden.

per Axel Wachtmeister genom föreläsaren

P. Persson af Jönköping (bil. B.)

fr. 1^{ste} m. 1st Skarp och

2^{de} m. 1st Stenungs

samt av övriga delägare:

August Jönsson fr. 1^{ste} m. 1st Larm

Sine gæsterna hade tillträdskommitté

Finn Jönsson, klarskär och John Andén,
Larm.

§ 1.

Det för undertecknad utnämnda föreläsaren att
handlägga ifrågakommande föreläsning upplästas. (bil.

§ 2.

Järn om det synföreläsningen hade ej, vare sig

av dessa eller av delägarna i företagets utövande.

§ 3.

Laga borden emot företagets förfarande, enligt styrelseordningens åsikt ej, och kunde dylikt borden ej heller av delägarna anföras.

§ 4.

Styrelsen kunde i utskottets början begär att på förtärlighet och därtill verkställt nödiga förändringar och andra beaktningar.

§ 5.

Förordningen kunde i förnyat lättnad verkställa nödiga förändringar för företagets och med beaktning av dessa uppgifter preliminerat förslag för beslutande. Detta förslaget om för delägarna och gemensamt och styrelsen kunde jämföra de ungefärliga kostnaderna för företagets utövande.

§ 6.

Förordningsordningen kunde gemensamt i plan- och kostnaderna, som upplades skola ingå i företagets och utskottets därtill anslutande om de de buren som andra beaktningar.

§ 7.

För dagen förberedd ej flera frågor att beaktas. En ny styrelseordning anslutades med till beaktning att nya styrelseordning skulle äga rum i samma plats mändagen den 4 november 1910 kl. 10 f.m. och skulle härvid förordningen anslutas. Vid detta sammanträde kunde delägarna och styrelsen att tillståndsbekräftelse om att beaktas i detta tillhörande omständigheter.

Johnsson.

3
Lund den 20 april 1931.

Karolinska
Bilränta givande:

Erausförsäkring

Johan Andersson

År 1931 den 4 maj kl. 10 f.m.

Pr. i följande § bestämt till att plats
sammantillade ingår först angivna sym-
man för fortsatt behandling och avslutning
av det ifrågavärande utbildningsföretaget och hade
därjämte tillståndsbemyndat följande deliga-
re, nämligen:

genom Axel Wachtmeister som föreståndare.
P. Persson enligt först nämnda punkt.

§ 8.

Förstärkningarna hade en uppränt
föreståndare förby till det sålta utbildnings-
företaget och följande delar för de nämnda.
Härvid angavs såväl det för varje särskild
företag beräknade förbättringsvärdet som
företaget som kostnaden för detsamma som
för de nämnda varje företags procentiska
delaktighet i företaget.

§ 9.

Det av nämnda angivna utblåt under
uppläsnas (bil. C.)

§ 10.

De delarna i företaget som flest än två
skall jämlik 7 kap. 61 § utöfna utöfna
styras för handlande av de med företaget

föremär angelägenheterna och uppdraga på
gust härnäst, samt under hämning till 10 kyp.
72 8 utömligen, symmetri till greve Axel
Wachtmeister att utföra kallelse för styrelse-
val.

§ 11.

Synerien — uppdraga till greve Axel Wacht-
meister att förvara synskadningarna i sinne för-
tydligt och skola dessa under bevakningen vara
tillgängliga för Johannisens gästgäster för ena,
som istället att taga del av dessarna.

§ 12.

Det skall här antecknas att 5 dagar älytt
för älytt för vilken gästgästerna till för-
mijomman utgå i form av dygnvård.

§ 13.

Sedan man från sinne förtydligt nu var
huvudsakligen för att utmynna avslutet.

Johannis den 4 maj 1926.

Kazimierz

Biträde genom
Elias Jansson

Johan Fredriksson

5
161
Bit. A.

Kungl. Maj:ts
befallningshavande
i Blekinge län.
Landskansliet.

Finis

Jd:m B 16
1930



R E S O L U T I O N.

Översändes till statens lantbruksingenjör Magnus Wixell, som härigenom förordnas att lagligen verkställa ifrågavarande förrättning.

Karlskrona å landskansliet den 31 juli 1930.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Nm B 16/1930.

6
Ink. till landstämman
i Karlskrona
den 30 JUL 1930

Till

Konungens Befallningshavande i Blekinge län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla, att vederbör-
lig person måtte förordnas att handlägga syneförrättning en-
ligt 7 kap. vattenlagen för torrläggning av vattenskadade
marker, tillhörande hemmanet 1 mtl. n:r 1¹ Åstorp, kallat
Flisö, i Hjortsberga socken och 2/3 mtl. n:r 1¹ Stegeryd
i Förkärla socken.

Förutom nämnda, undertecknad tillhöriga hemman, för-
menas följande fastigheter, belägna inom Fridlevstads soc-
ken, komma att beröras av företaget, nämligen:

1/16 mtl. n:r 1⁶ Larum, ägare August Jönsson och

1/32 " " 1⁹ d:o, " Gottfrid Stål.

Wambåsa per Ronneby den 25 juli 1930.

Anders Muef

Postadress:

Wambåsa, Ronneby

Bil. B.

Telefonadress:

Wambåsa den

Wambåsa, Herrgården Johannishus 17
 " Gårdskontoret " 12 a.

Telegrafadress:
 Rf. Johannishus 17.


Fullmakt

för Förvaltare P. Persson att vid förrättning rörandetorrläggning enl.
 Vattenlagen måndagen den 20. april föra min talen och min rätt bevaka,
 hållande jag för giltigt hved ombudet lagligen gör och låter.

Wambåsa den 8. april 1931



Grefve Axel Wachtmeisters egenhändiga namnteckning bevittna




Bil. C.U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt wattenlagen rörande
 "utdikningsföretaget Flisö m. fl." i Hjortsberga, För-
 kärla och Fridlevstads socknar av Blekinge län.

F ö r e t a g e t s ä n d a m å l.

Det ifrågavarande företaget avser torrläggning av en
 del till hemmanen Åstorp eller Flisö i Hjortsberga socken,
 Stegeryd i Förkärla socken och Larum i Fridlevstads socken
 hörande, i hög grad vattenskadade marker. För ernående av
 det avsedda ändamålet erfordras, att en del genom sankmarke-
 området ledande avloppsdiken avsevärt fördjupas och i öv-
 rigt givas efter djupet lämpade dimensioner.

N e d e r b ö r d s o m r å d e.

Sankmarksområdet ingår ej i något av de i kungl. kungö-
 relsen den 13 april 1922 / n:r 191/ intagna nederbördsområ-
 dena. Huvudavloppet för detsamma leder vidare genom Förkär-
 la och utmynnar i Östersjön vid Vambåsa.

F ö r b e r e d a n d e u n d e r s ö k n i n g a r,
a r e a l o c h d y l.

De vattenskadade markerna hava blivit å marken inmätta

och avvägda och innefattar den plankarta, som bifogas detta utlåtande, alla de områden, som med nu under vegetationstiden rådande vattenstånd i avloppen ej kunna torrläggas till 1,2 meters djup.

I den utlåtandet bifogade beskrivningen samt arealuträknings- och värderingslängden finnas de särskilda ägofigurerna inom det vattenskadade området närmare angivna. Av denna längd framgår, att arealen av de vattenskadade marker, som komma att röna förbättring genom det ifrågavarande företaget, uppgår till 56,73 hektar, varav 52,65 hektar utgöres av åker och 4,08 hektar av ängs- eller odlingsmark.

Över de till uppgrävning föreslagna avloppen hava efter å marken verkställda avvägningar, sektioneringar och jordundersökningar profiler blivit uppgjorda, av vilka avloppens fallförhållanden, jordmån efter sträckningarna samt nuvarande dimensioner framgå. De dimensioner, till vilka avloppen vid denna syneförrättning blivit bestämda att upptagas, finnas även angivna å dessa profilritningar.

För markernas torrläggning erfordras upptagande av dels ett huvuddike genom hela sankmarksområdet och dels tränne till huvuddiket ledande sidodiken. - De olika diken hava

betecknats, huvuddiket med litt. A - B - C - D och sidedikena med litt. B - E, C - F - G och F - H.

Hydrografiska utredningar och dimensionsberäkningar.

För utrönande av de för avloppen erforderliga dimensionerna hava hydrografiska utredningar blivit verkställda och skola av dessa här anföras följande.

Nederbördsområdet för huvudavloppet uppgår till omkring 720 hektar.

Flodavrinningen bör med hänsyn till traktens nederbördsförhållanden och nederbördsområdets topografiska beskaffenhet beräknas till omkring 0,6 sek.lit. per hektar, motsvarande enflodvattenmängd för hela nederbördsområdet av $0,43 \text{ m}^3/\text{sek.}$

Det framgår härav att huvuddiket, som har att avleda denna vattenmassa, även vid de största förekommande flöden har relativt obetydliga vattenmängder att avleda, och att det på grund härav ej bliver den framrinnande flodvattenmängden, utan det för de vattenskadade markerna erforderliga torrlägningsdjupet, som bliver bestämmande för dikets dimensioner. Detta bör således givas sådant djup, att de av

detsamma beroende markerna kunna bli nöjaktigt torrlagda.

Bottenbredden har bestämts till 0,50 meter och diket bör,

med hänsyn till jordmånens beskaffenhet, upptagas med sido-

lutningen 1:1,25. - Markernas fallförhållanden äro sådana,

att diket kan givas en bottenlutning av 0,5:1000, utom å

den översta sträckan, där bottenlutningen bör vara 2:1000.

Med de nämnda dimensionerna kommer maximivattendjupet i di-

ket att bli omkring 0,78 meter och vattendjupet under ve-

getationstiden endast undantagsvis att överstiga 0,15 meter.

I avloppets nedre del, genombryter detsamma en större

moränås. Jordmånen här är av sådan beskaffenhet, att för ett

öppet dike sidolutningen 1:1,5 skulle vara erforderlig. Di-

ket skulle här behöva givas ett djup av närmare 4-meter.

Med hänsyn till de stora kostnaderna för såväl upptagandet

som framtida underhållet av ett så stort dike har avloppsdiket

föreslagits att å sträckan 3+40 - 8 igenläggas medelst kul-

vertledning. Denna har dimensionerats för de exceptionella

flodvattenmängder, som någon enstaka gång kunna förekomma

och vilka kunna uppgå till omkring 50 % mera än förut angi-

ven normal flodvattenmängd, eller till omkring 0,65 m³/sek.

Bottenlutningen för kulvertledningen har bestämts till 1,5:1000.

Enligt vanliga beräkningsgrunder erfordras för avledande av den nämnda flodvattenmängden en kulvert med 90 cm:s inre diameter. Vid kulvertens utlopp förlägges det öppna dikets botten 2 dm. nedom botten i kulverten ~~och upptages med en bottenlutning av 1:1000.~~

Kulverten kringmuras såväl vid in- som utloppet.

Å sträckan nedom kulverten upptages huvuddiket såsom öppen kanal med 0,50 meters bottenbredd och sidolutningen 1:1,5. Bottenlutningen är här 0,5:1000.

För sidodikena äro nederbördsområdena avsevärt mindre än för huvuddiket och hava därför även för dessa markernas torrlägningsbehov samt jordmånens beskaffenhet varit bestämmande för desammas dimensioner. För dikena har bottenbredden bestämts till 0,50 meter och sidolutningen till 1:1,25. Bottenlutningen för dem äro, med undantag för de övre sträckorna av dikena C - E - G och F - H, 0,5 :1000.

B r o a r .

För samfärdseln erfordras att tvänne byvägsbroar och tre stycken ägobroar ombyggas i samband med utdikningsföretaget. Byvägsbroarna äro föreslagna att utföras som trummor och ägobroarna som enkla träbroar. För samtliga dessa äro

särskilda förslag uppgjorda.

K o s t n a d e r.

I den för företaget upprättade, utlåtandet bifogade kostnadsberäkningen äro alla de arbeten, som vid denna syneförrättning blivit bestämda att utföras, närmare specificerade. Kostnaderna för dessa arbeten hava blivit beräknade till ett sammanlagt belopp av 26580.- kronor.

Därjämte hava kostnaderna för upptagande av sträckan 3+40 - 8 av huvuddiket såsom öppet dike blivit beräknade och har det visat sig, att dessa skulle uppgå till 16600.- kronor, mot en kostnad av 17340.-kronor för kulvertledning.

E r s ä t t n i n g a r.

För jordupplåtelse till avloppsdikets utvidgning skall ersättningar utgå i enlighet med en särskild, utlåtandet bifogad jordersättningslängd. Sammanlagda beloppet av dessa jordersättningar utgör 530 kronor 97 öre.

B å t n a d g e n o m f ö r e t a g e t.

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § vattenlagen hava synemännen verkställt uppskattning av den genom företaget uppkommande båtnaden och återfinnas såväl de särskilda ägofigurernas, som de på de särskilda fastig-

heterna belöpande andelarnas värden före och efter den föreslagna utdikningen, ävensom båtnadsvärdena i den förut angivna beskrivningen samt arealuträknings- och värderingslängden. Enligt denna längd utgör markens värde före torrläggningen 18448,40 kronor och efter torrläggningen 56001,20 kronor, vadan värdeökningen genom företaget skulle komma att uppgå till 37552,80 kronor.

Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattningen av den genom företaget uppkommande båtnaden torde böra anföras, att härvid hänsyn tagits till såväl jordens naturliga beskaffenhet, som lutningsförhållanden, belägenhet med avseende på avdikningsmöjlighet, höjdläge och andra förhållanden, som härvid kunnat inverka. De i beskrivningen för de särskilda ägofigurerna angivna höjdlägesgraderna hava bestämts med ledning av särskild gradtabell.

A v g i f t e r .

På grund av bestämmelserna i 11 kap. 95 och 96 §§ vattenlagen, jämförda med kungl. kungörelsen angående indrivningen och användningen av vissa enligt vattenlagen utgående avgifter / n:r 280/ den 11 juni 1920, åligger det sökanden, att innan arbetet påbörjas, till Kungen befallningshavande

i Blekinge län inbetala ett belopp av 37 kronor 55 öre.

Delaktighet i kostnaderna för
företagets utförande.

Några sådana förhållanden, som kunna föranleda företags uppdelning i särskilda avdelningar på sätt i 7 kap.

24 § vattenlagen sägs, föreligga ej, och ej heller skäl för jämkning i delaktigheten enligt 7 kap. 26 § vattenlagen, utan skall, jämlikt 7 kap. 23 § vattenlagen, varje delägare i företaget taga del i kostnaderna för detsamma i mån av den båtnad, hans mark därigenom beredes.

De särskilda delägarnas delaktighet i kostnaderna finnas i form av delaktighetstal, angivna i procent, upptagna i den till detta utlåtande hörande kostnadsfördelningslängden.

Särskilda bestämmelser.

Beträffande företaget få synemännen i övrigt, jämlikt 10 kap. 62 och 67 §§ vattenlagen bestämma:
att företaget skall utföras i överensstämmelse med det upprättade, nu föreliggande förslaget;
att jord, som uppkastas ur dike, skall, där jordägaren ej vill tillgodogöra sig densamma, fördelas på ömse sidor om

diket och uppläggas minst 1 meter från kanten samt givas samma sidolutning, som blivit bestämd för intilliggande dike.

För jordupplag må respektive jordägare, där de så

fordra, jämlikt 7 kap. 5 § vattenlagen åtnjuta ersättning och skall i brist av åsämjande, ersättningen bestämmas enligt lagen om skiljemän;

att samtliga med företaget förenade arbeten skola utbjudas till utförande antingen å offentlig entreprenadauktion eller genom infordrande av anbud, såvida ej överenskommelse

träffas om utförandet på annat sätt;

att rensningar av avloppet skola företagas så ofta detta

visar sig behöfligt och behöfligheten av dylik åtgärd styr-

kes genom två ojäviga personers utsago, dock skola rensningar verkställas minst vart tredje år;

att företaget skall vara påbörjat inom ett år efter det

denna förrättning vunnit laga kraft och vara bragttill

fullbordan före den 31 dec. 1934;

att alla i detta utlåtandet intagna bestämmelser angående

utförande, delaktighet, ersättningar m.m. skola lända till

efterrättelse för företaget, samt

att företaget skall benämnas "utdikningsföretaget Flisö m.

fl.".i

Förrättningskostnader.

Kostnaderna för denna förrättning skola jämlikt 10 kap. 30, 79 och 80 §§ vattenlagen förskjutas av sökanden och fördelas mellan delägarna i företaget i enlighet med den för var och en beräknade delaktigheten i kostnaderna för detsamma.

Besvärshänvisning.

Slutligen få synemännen meddela, att besvär emot denna förrättning må ingivas till Söderbygdens vattendomstol, adress Stockholm, inom sextio dagar efter nedanstående dag. I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola till besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. - I övrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vattenlagen beträffande besvårs ingivande.

Johannesson den 4 maj 1921.
Magnus Nissen

Biträdet
E. A. Jönsson

Johan Andersson

Beskrivning samt **arealuträknings-** och **värderings-**
längd över vattenskadad mark tillhörande "utdikningsförelaget
Flisö m. fl." i Hjortsborga, Försärla och Frid-
hustads socknar av Blekinge län;

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1931...

F a s t i g h e t e r n a s				Ägarens nummer i plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera & plankartan	mantal	nummer	n a m n		
	1/32	1 ⁹	Linné		Gottfrid Skil.
				1	äker, mestvårdad, på mörk
				2	" " " "
				3	" " " "
				4	" " " "
					Linné
	1/16	1 ⁶	Linné		Aug. Jönsson.
				5	äker, mestvårdad, på mörk
				6	" " " "
				7	" " " "
				8	" " " "
				9	" " " "
				10	" " " "
				11	" " " "
				12	" " " "
				13	" " " "
				14	" " " "
				15	" " " "
				16	" " " "
				17	" " " "
				18	" " " "
				19	" " " "
				20	" " " "
				21	" " " "
				22	" " " "
				23	" " " "
				24	" " " "
					Överförat

F a s t i g h e t e r n a s				Ägarens nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					Överfört
				25	äker, mestvårdad på moränen
				26	" " " "
				27	" " " "
				28	betesmark " "
				29	" " " "
					Immun
	2/3	1	Hägeröd		från A. Wachtmeister. rik. arr. Ola Pettersen.
				30	betesmark, kinvårdad på moränen
				31	" " " "
				32	" " " "
				33	äker " "
				34	" " " "
				35	" " " "
				36	" " " "
				37	" " " "
				38	" " " "
				39	" " " "
				40	" " " "
				41	" " " "
				42	" " " "
				43	" " " "
				44	" " " "
				45	" " " "
				46	" " " "
				47	" " " "
					Överfört

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annat mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
	144										542	40			1152	=		
	08							800	0.30	240	19	20	1-	800	164	=		
	09							800	0.30	240	21	60	1-	800	72	-		
	07							800	0.30	240	116	80	1-	800	56	-		
			07					400	0.6	-	-	-	0.60	320	22	40		
			18					400	0.6	-	-	-	0.70	280	50	40		
	168		25								600	=			1416	80	816	80
			92					300	0-	-	-	=	0.70	210	193	20		
			22					500	0-	-	-	=	0.80	400	88	-		
			55					500	0-	-	-	=	0.80	400	220	-		
	02							800	0.30	240	4	80	1-	800	16	-		
	07							800	0.60	480	33	60	1-	800	56	=		
	11							800	0.60	480	52	80	1-	800	88	-		
	10							800	0.60	480	48	=	1-	800	80	-		
	10							800	0.60	480	48	=	1-	800	80	-		
	05							800	0.30	240	12	-	1-	800	40	-		
	05							800	0.30	240	12	-	1-	800	40	-		
	05							800	0.30	240	12	-	1-	800	40	-		
	05							800	0.30	240	12	-	1-	800	40	-		
	06							800	0.30	240	14	40	1-	800	48	-		
	05							800	0.30	240	12	-	1-	800	40	-		
	06							800	0.30	240	14	40	1-	800	48	=		
	09							800	0.50	400	36	=	1-	800	72	-		
	06							800	0.60	480	38	40	1-	800	48	-		
	05							800	0.50	400	20	=	1-	800	40	-		
	07		1169								370	40			1277	20		

F a s t i g h e t e r n a s				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					Överföret
				48	äker, kornmjord på mörklera
				49	" " " "
				50	" " " "
				51	" " " "
				52	" " " "
				53	" " " "
				54	" " " "
				55	" " " "
				56	" " " "
				57	" " " "
				58	" " " "
				59	" " " "
				60	" " " "
				61	" " " "
				62	" " " "
				63	" " " "
				64	" " " "
				65	" " " "
				66	" " " "
				67	" " " "
				68	" " " "
				69	" " " "
					Summa
	2/3	1	Stegmyrd		Lyne A. Wachtmeister. sek.
				70	orr. Måsten Pottarare
				70 a	äker, kornmjord på mörklera (steking)
					Överföras

A — r — e — a — l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen			Efter torrläggningen			Jordförbättring genom torrläggningen			
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
	97		169								370	40			1277	20		
	05							800	050	400	20	=	1-	800	40	=		
	03							800	050	400	15	=	1-	800	24	=		
	03							800	040	320	960		1-	800	24	=		
	03							800	040	320	960		1-	800	24	=		
	04							800	030	240	960		1-	800	32	=		
	04							800	030	240	960		1-	800	32	=		
	04							800	030	240	960		1-	800	32	=		
	03							800	040	320	960		1-	800	24	=		
	07							800	030	240	1680		1-	800	56	=		
	06							800	030	240	1440		1-	800	48	=		
	11							900	020	180	1980		1-	900	99	=		
	11							900	020	180	1980		1-	900	99	=		
	18							900	020	180	3240		1-	900	1162	=		
	03							900	050	450	1350		1-	900	27	=		
	04							900	050	450	18	=	1-	900	36	=		
	05							900	050	450	2250		1-	900	45	=		
	04							900	050	450	18	=	1-	900	36	=		
	16							900	020	180	2880		1-	900	144	=		
	10							900	020	180	18	=	1-	900	90	=		
	12							900	020	180	2160		1-	900	108	=		
	54							900	030	270	14580		1-	900	486	=		
	18							900	040	360	6480		1-	900	162	=		
305			169								937	20			3107	20	2170	=
	30							900	040	360	108	=	1-	900	270	=		
	08												1-					
	38										108	=			270	=		

Fastigheternas				Ägofigurernas nummer & plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera & plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					Örnufält
				71	äker, hästströgräs på moränlera
				72	" " " "
				73	" " " "
				74	" " " "
				75	" " " "
				76	" " " "
				77	" " " "
				78	" " " "
				79	" " " "
				80	" " " "
				81	" " " "
				82	" " " "
				83	" " " "
				84	" " " "
				85	" " " "
				86	" " " "
				87	" " " "
				88	" " " "
				89	" " " "
				90	" " " "
				91	" " " "
				92	" " " "
				93	" " " "
					Summa

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr-läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlingsmark		Annan mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per ågofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per ågofigur		
										kr.	kr.			öre	kr.			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
	38											108 =				270 =		
	33							900	0.30	270	89	10	1-	900	297 =			
	37							900	0.30	270	99	90	1-	900	333 =			
	17							900	0.30	270	45	90	1-	900	153 =			
	20							900	0.40	360	72	-	1-	900	180 =			
	08							800	0.60	480	38	40	1-	800	64 =			
	10							800	0.60	480	48	-	1-	800	80 =			
	14							600	0.60	360	50	40	1-	600	84 =			
	12							800	0.50	400	48	-	1-	800	96 =			
	10							800	0.40	320	32	=	1-	800	80 =			
	12							800	0.40	320	38	40	1-	800	96 =			
	14							800	0.40	320	44	80	1-	800	112 =			
	14							600	0.40	240	33	60	1-	600	84 =			
	12							500	0.40	200	24	-	1-	500	60 =			
	08							500	0.60	300	24	-	1-	500	40 =			
	04							600	0.60	360	14	40	1-	600	24 =			
	04							800	0.60	480	19	20	1-	800	32 =			
	04							800	0.60	480	19	20	1-	800	32 =			
	04							800	0.60	480	19	20	1-	800	32 =			
	04							800	0.70	560	22	40	1-	800	32 =			
	16							600	0.70	420	67	20	1-	600	96 =			
	08							600	0.70	420	33	60	1-	600	48 =			
	04							800	0.70	560	22	40	1-	800	32 =			
	03							800	0.70	560	16	80	1-	800	24 =			
3	10										1030	90			2381 =		1350	10

Fastigheternas				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
I	I'		Åker- eller Flis- arrendjord Björnsbäll		frane A. Wachtmeister, örk. arr. Olla Svanar.
				94	äker, häntorjord på mörklara
				95	" " " "
				96	" " " "
				97	" " " "
				98	" " " "
				99	" " " "
				100	" " " "
				101	" " " "
				102	" " " "
				103	" " " "
				104	imp?
				105	äker, häntorjord på mörklara
				106	" " " "
				107	" " " "
				108	" " " "
				109	" " " "
				110	" " " "
				111	" " " "
				112	" " " "
				113	" " " "
				114	" " " "
					Summa
II	II'		Flis- arrendjord Skjottmala		frane A. Wachtmeister, örk. arr. Karl Mattsson.
				115	holmsmark
					Överskrift

F a s t i g h e t e r n a s				Ägoföregärnas nummer å plankartan	Ägarernas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					Överfört
				116	äker, mestadels jord på morän
				117	" " " " "
				118	" " " " "
				119	" " " " "
				120	" " " " "
				121	" " " " " på morän
				122	" " " " "
				123	" " " " "
				124	" " " " "
				125	" " " " "
				126	" " " " "
				127	" " " " "
				128	betesmark
					Summa
	1	1	Ästorp-ell. Fliså avundagård Högholmså		Lyone af Wachtmeister öfver- ant. Martin Olsson.
				129	äker, mestadels jord på morän
				130	" " " " " på morän
				131	" " " " "
				132	" " " " "
				133	" " " " "
				134	" " " " "
				135	" " " " "
				136	" " " " "
				137	" " " " "
				138	" " " " "
					Överförs

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torrläggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen			
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlingsmark		Annan mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per ägofigur		Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar				Jordvärde per ägofigur	
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre		
			55									49 50				165 -				
	14							600	080	480	67 20	1-	600		84 -					
	22							600	060	360	79 20	1-	600		132 -					
	05							600	040	240	12 -	1-	600		30 -					
	10							600	040	240	24 -	1-	600		60 -					
	19							600	030	180	34 20	1-	600		114 -					
	10							800	030	240	24 -	1-	800		80 -					
	51							800	030	240	122 40	1-	800		408 -					
	18							800	030	240	43 20	1-	800		144 -					
	12							800	050	400	48 -	1-	800		96 -					
	05							800	060	480	24 -	1-	800		40 -					
	25							800	030	240	60 -	1-	800		200 -					
	44							800	030	240	105 60	1-	800		352 -					
			05					300	030	90	4 50	1-	300		15 -					
235			60								697 80				1920 -		1222 20			
	08							500	030	150	12 -	1-	500		40 -					
	42							800	070	560	235 20	1-	800		336 -					
	12							800	030	240	28 80	1-	800		96 -					
	17							800	050	400	68 -	1-	800		136 -					
	13							800	060	400	52 -	1-	800		104 -					
	12							800	050	400	48 -	1-	800		96 -					
	12							800	050	400	48 -	1-	800		96 -					
	24							800	050	400	96 -	1-	800		192 -					
	31							800	050	400	124 -	1-	800		248 -					
	02							800	070	560	11 20	1-	800		16 -					
173											723 20				1360 -					

Fastigheternas				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera- & plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					Överfört
				139	äker, härtorvjord på mönklara
				140	" " " "
				141	" " " "
				142	" " " "
					Summa
	1	1	Åstorp all. Flisö arrendegård, Baggstorp		huvd. A. Wachtmeister örk. ann. Per Månsson
				143	äker, härtorvjord på mönklara
				144	" " " "
				145	" " " "
				146	" " " "
				147	" " " "
					Summa
	1	1	Åstorp all. Flisö		huvd. A. Wachtmeister örk.
				148	äker, härtorvjord på mönklara
				149	" " " "
				150	" " " "
				151	" " " "
				152	" " " "
				153	" " " "
				154	" " " "
				155	" " " "
				156	" " " "
				157	betesmark
				158	" " " "
				159	äker
					Överfört

A — r — e — a — l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen			Efter torrläggningen			Jordförbättring genom torrläggningen			
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
	172										723	20			1360	-		
	05							800	0.70	560	28	-	1-	800	40	-		
	06							800	0.70	560	33	60	1-	800	48	-		
	17							800	0.70	560	95	20	1-	800	136	-		
	29							500	0.70	350	101	60	1-	500	145	-		
	230										981	60			1729	-	747	50
	15							3800	0.40	320	48	-	1-	800	120	-		
	16							800	0.40	320	51	20	1-	800	128	-		
	16							800	0.40	320	51	20	1-	800	128	-		
	27							800	0.40	320	86	40	1-	800	216	-		
	17							800	0.30	240	40	80	1-	800	136	-		
	91										277	60			728	-	450	40
	41							1200	0.50	600	246	-	1-	1200	492	-		
	88							1200	0.50	600	528	-	1-	1200	1056	-		
	53							1200	0.40	480	158	40	1-	1200	396	-		
	32							1200	0.40	480	153	60	1-	1200	384	-		
	35							1200	0.40	480	168	-	1-	1200	420	-		
	20							1200	0.50	600	120	-	1-	1200	240	-		
	12							1200	0.30	360	43	20	1-	1200	144	-		
	147							1200	0.40	480	705	60	1-	1200	1764	-		
	204							1200	0.30	360	734	40	1-	1200	2448	-		
					16			300	0-	-	-	-	0.80	240	38	40		
					138			300	0-	-	-	-	0.70	210	289	80		
	44							1200	0.30	360	158	40	1-	1200	528	-		
	656				154						3015	60			8200	20		

Fastigheternas				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					Översikt
				160	äker, päntoräddad på moränbän
				161	" " " "
				162	" " " "
				163	" " " "
				164	" " " "
				165	" " " "
				166	" " " "
				167	" " " "
				168	" " " "
				169	" " " "
				170	" " " "
				171	" " " "
				172	" " " "
				173	" " " "
				174	" " " "
				175	" " " "
				176	" " " "
				177	någ
				178	äker, päntoräddad på moränbän
				179	" " " "
				180	" " " "
				181	" " " "
				182	" " " "
				183	" " " "
				184	" " " "
				185	" " " "
					Översikt

A — r — e — a — l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
666		154										3015 60			8200 20			
42								1200	0.30	360	151 20	1-	1200	504 -				
71								1200	0.30	360	255 60	1-	1200	852 -				
31								1200	0.40	480	148 80	1-	1200	372 -				
20								1200	0.40	480	96 -	1-	1200	240 -				
46								1200	0.40	480	228 -	1-	1200	562 -				
18								1200	0.40	480	96 40	1-	1200	216 -				
18								1200	0.50	600	108 -	1-	1200	216 -				
44								1200	0.30	360	158 40	1-	1200	528 -				
43								1200	0.30	360	154 80	1-	1200	516 -				
11								1200	0.50	600	66 -	1-	1200	132 -				
46								1200	0.30	360	165 60	1-	1200	552 -				
42								1200	0.30	360	151 20	1-	1200	504 -				
33								1200	0.30	360	118 80	1-	1200	396 -				
15								1200	0.50	600	90 -	1-	1200	180 -				
25								1200	0.40	480	120 -	1-	1200	300 -				
85								1000	0.40	400	340 -	1-	1000	850 -				
40								700	0.30	210	84 -	1-	700	280 -				
							10											
85								1200	0.20	240	204 -	1-	1200	1020 -				
13								1200	0.20	240	31 20	1-	1200	156 -				
12								1200	0.20	240	28 80	1-	1200	144 -				
11								1200	0.20	240	26 40	1-	1200	132 -				
12								1200	0.20	240	28 80	1-	1200	144 -				
14								1200	0.20	240	33 60	1-	1200	168 -				
17								1200	0.10	120	20 40	1-	1200	204 -				
21								1200	0.10	120	25 20	1-	1200	252 -				
1471		154					10				5936 80			17610 20				

F a s t i g h e t e r n a s				Ägarens nummer & plankarta	Ägarens namn, samt ägoslag m. m.
littera & plankarta	mantal	nummer	n a m n		
					Överfört
				186	äker, härlingsjord på mörkläsa
				187	" " " "
				188	" " " "
				189	" " " "
				190	" " " "
				191	" " " "
				192	" " " "
				193	" " " "
				194	" " " "
				195	" " " "
				196	imp.
				197	äker, härlingsjord på mörkläsa
				198	" " " "
				199	" " " "
				200	" " " "
				201	" " " "
				202	" " " "
				203	" " " "
				204	" " " "
				205	" " " "
				206	" " " "
				207	" " " "
				208	" " " "
				209	" " " "
				210	" " " "
				211	" " " "
					Överfört

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr-läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Ång och odlingsmark		Annan mark och landvinning		Impediment	Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågofigur					
														kr.	kr.	öre		
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
14	71							10										
		1	54															

F a s t i g h e t e r n a s				Ägarens nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera. å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					<i>Överfört</i>
				212	<i>äker, kornodling på mörkare</i>
				213	" " " "
				214	" " " "
				215	" " " "
				216	" " " "
				217	" " " "
				218	" " " "
				219	" " " "
				220	" " " "
				221	" " " "
				222	" " " "
				223	" " " "
				224	" " " "
				225	" " " "
				226	" " " "
				227	" " " "
				228	" " " "
				229	" " " "
				230	" " " "
				231	" " " "
				232	" " " "
				233	" " " "
				234	" " " "
				235	" " " "
				236	" " " "
				237	<i>våg</i>
					<i>Överfört</i>

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torrläggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen		
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlingsmark		Annan mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar.		Jordvärde per ågofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per ågofigur			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre	
22	91	1	54				12	-		7852	-			27	132	20			
65								1200	0.20	240	156	-	1-	1200	780	-			
24								1200	0.20	240	57	60	1-	1200	288	-			
22								1200	0.20	240	52	80	1-	1200	264	-			
18								1200	0.20	240	43	20	1-	1200	216	-			
14								1200	0.20	240	33	60	1-	1200	168	-			
19								1200	0.20	240	45	60	1-	1200	228	-			
09								1200	0.50	600	54	-	1-	1200	108	-			
08								1200	0.50	600	48	-	1-	1200	96	-			
07								1200	0.50	600	42	-	1-	1200	84	-			
06								1200	0.50	600	36	-	1-	1200	72	-			
04								1200	0.50	600	24	-	1-	1200	48	-			
18								1200	0.30	360	64	80	1-	1200	216	-			
42								1200	0.50	600	252	-	1-	1200	504	-			
80								1200	0.50	600	480	-	1-	1200	960	-			
79								1200	0.30	360	284	40	1-	1200	948	-			
17								1200	0.20	240	40	80	1-	1200	204	-			
15								1200	0.20	240	36	-	1-	1200	180	-			
17								1200	0.20	240	40	80	1-	1200	204	-			
51								1200	0.30	360	183	60	1-	1200	612	-			
66								1200	0.30	360	237	60	1-	1200	792	-			
102								1200	0.30	360	367	20	1-	1200	1224	-			
125								1200	0.30	360	450	-	1-	1200	1500	-			
45								1200	0.30	360	162	-	1-	1200	540	-			
46								1200	0.40	480	220	80	1-	1200	562	-			
50								1200	0.60	720	360	-	1-	1200	600	-			
							28												
32	40	1	54				40			11624	80			38	520	20			

Fastigheternas				Ägofigurernas nummer i plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera & plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					<i>Överfört</i>
				238	<i>äken, härtorvjord på moränsten</i>
				239	<i>" " " "</i>
				240	<i>" " " "</i>
				241	<i>inup.</i>
				242	<i>äken, härtorvjord på moränsten</i>
				243	<i>" " " "</i>
				244	<i>" " " "</i>
				245	<i>" " " "</i>
				246	<i>" " " "</i>
				247	<i>" " " "</i>
				248	<i>" " " "</i>
				249	<i>" " " "</i>
				250	<i>" " " "</i>
				251	<i>" " " "</i>
				252	<i>" " " "</i>
				253	<i>" " " "</i>
				254	<i>" " " "</i>
				255	<i>ing.</i>
					<i>Summa</i>

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
32	40		154				40				11 624	80			38 520	20		
	09							600	0.30	180	16	20	1-	600	54	-		
	29							600	0.30	180	52	20	1-	600	174	-		
	24							600	0.30	180	43	20	1-	600	144	-		
							66											
	28							800	0.30	240	67	20	1-	800	224	-		
	50							800	0.30	240	72	-	1-	800	240	-		
	28							800	0.40	320	89	60	1-	800	224	-		
	07							600	0.40	240	16	80	1-	600	42	-		
	08							600	0.40	240	19	20	1-	600	48	-		
	12							600	0.40	240	28	80	1-	600	72	-		
	58							1200	0.40	480	278	40	1-	1200	696	-		
	31							1200	0.40	480	148	80	1-	1200	372	-		
	36							1200	0.40	480	172	80	1-	1200	432	-		
	34							1200	0.40	480	163	20	1-	1200	408	-		
	26							1200	0.40	480	124	80	1-	1200	312	-		
	16							1200	0.40	480	76	80	1-	1200	192	-		
	21							1200	0.40	480	100	80	1-	1200	252	-		
							10											
36	37		1154				116				13 095	60			42 406	20	29 310	60

Johnsen den 4 maj 1921.
 Magnus Erickson
 Biträde för
 Oskar Jonsson
 Johan Johnsen

[illegible]

[illegible]

Sammandrag av förestående areal-

[illegible]

Kostnadsberäkning över "utdikningsföretaget Flisö m.fl." i Hjortabergs, Fötkåla och Fridaustads socknar av Blekinge län;

upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1931/.

Dagsverkspris: 5,- kronor.

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	à kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		<u>Dikessträckan A-B-C-D.</u>						
		(Huvuddiket)						
1+40-3+40	200	Grävning af schaktning av lera med något sten m ²	750	2,-	1500	-		
3+40-8	460	Gr. för nedläggning av kulvertledning m.	460	6,-	2760	-		
		Cementkulvert med 90 cm. inre diameter (frukt inbuktad) "	460	22,-	10120	-		
		Nedläggning av kulverten "	460	3,-	1380	-		
		Dikets isuppfyllning med uppschaktad massa m.	460	1,-	460	-		
		Transport av viren från järnväg till arbetsplatsen last	220	4,-	920	-		
		Köriggrävning vid ledningens in- och utlopp			200	-		
8-21+65	1365	Grävning af schaktning av dygert m ²	2300	0.60	1380	-		
		Gr. " " " lera med något sten "	500	1.50	750	-		
11+5		Bovägstrumman med ritning af special-förby			400	-	19870	-
		Överföres					19870	-

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		Överfyll					19870	-
		Jorderättningen enligt särskild					"	
		jorderättningsplan.					229	17
		För oförutsedda arbeten samt för						
		tillägg af ledning under arbe-						
		tets utförande tilläggs omkring						
		10% av arbetet skedd					2000	83
		Summa					22100	-
		<u>Dikessträckan B-E.</u>						
O=8+56- 31.	200	Grävning af schaktning av dygnet m ²	550	0.60	330	-		
		Ågörs enligt ritning af special-						
		fullby			120	-	450	-
		Jorderättningen enligt särskild jor-						
		derättningsplan					52	80
		För oförutsedda arbeten etc. tilläggs						
		omkring 10%					47	20
		Summa					550	-
		<u>Dikessträckan C-F-G.</u>						
O=10+65- 26+05	535	Grävning af schaktning av dygnet m ²	1100	0.60	660	-		
		J.						
		med något sten	500	1.50	750	-		
22+50		Ågörs enligt ritning af special-						
		fullby			140	-		
24+70		J.			140	-	1690	-
		Jorderättningen enligt särskild jor-						
		derättningsplan					148	20
		För oförutsedda arbeten etc. tilläggs						
		omkring 10%					161	80
		Summa					2000	-

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		<u>Dikersträckan F-H.</u>						
0+25+26 -	340	Grävning af skuldering av dygjed m ²	650	0.60	390	-		
29+40		" " " " " " "						
		med något sten "	650	1.50	975	-		
27+75		Byvägstrumman enf ritning af spec- ialförslag			300	-	1665	-
		Jordensättningsen enligt särskild jordensättningsplan					100	80
		För ofrutsedde arbeten etc. till- äggs omkring 10%.					164	20
		Summa					1930	-
		<u>Lammandrag.</u>						
		Dikersträckan A-B-C-D					22100	-
		" B-E					550	-
		" C-F-G					2000	-
		" F-H					1920	-
		Summa					26580	-
		<u>Specialförslag för trumman af boar.</u>						
		<u>Byvägstrumman nr 11+5.</u>						
		Grävning utöver dikenslänkan m ²	20	1.50	30	-		
		Grundsläp	8	8.-	64	-		
		Sidrum	6	12.-	72	-		
		Frontrum	10	12.-	120	-		
		Täckbotten	4	20.-	80	-		
		Vägbansens inbringstäckande af diverse arbeten			34	-		
		Summa			400	-		

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		<u>Byrågatorummen nr 27+75.</u>						
		Grävning utvär d. h. s. l. t. m. m. m ³	15	1.50	22	50		
		Grundlägg	5	8.-	40	-		
		Sidmuren	3	12.-	36	-		
		Frontmuren	10	12.-	120	-		
		Täckhullen	2	15.-	30	-		
		Vägbasens inbrytningstillstånd etc.			51	50		
		Summa			300	-		
		<u>Agobroarna nr 22+50 och 24+70.</u>						
		Virke: 5 st bäckpiller: $0.15 \times 0.20 \times 4.2 = 0.65 \text{ m}^3$						
		2 st underlag: $0.15 \times 0.15 \times 3.6 = 0.20$						
		broarna: $0.075 \times 3.6 \times 4.4 = 1.20$						
		2 st fjärrare: $0.10 \times 0.10 \times 4.4 = 0.10$						
		2 st ändhytt: $0.05 \times 0.25 \times 2.6 = 0.15$	2.20	50.-	115	-		
		Spik, tjän, arbete m. m.			25	-		
		Summa			140	-		
		<u>Agobro i strökan B-E.</u>						
		Virke: 5 st bäckpiller: $0.15 \times 0.175 \times 3.6 = 0.48 \text{ m}^3$						
		2 st underlag: $0.15 \times 0.15 \times 2.6 = 0.17$						
		broarna: $0.075 \times 2.6 \times 2.7 = 1.-$						
		2 st fjärrare: $0.10 \times 0.10 \times 3.7 = 0.10$						
		2 st ändhytt: $0.05 \times 0.25 \times 2.6 = 0.15$	1.90	50.-	95	-		
		Spik, tjän, arbete m. m.			25	-		
		Summa			120	-		
		Johanniskyrkan den 4 maj 1901.						
		Magnus Nisell						

Avloppskanalens benämning eller littera	Avvägningspunkt	Avstånd från föregående avvägningspunkt	Avloppskanalens				Anmärkningar
			djup	bottenbredd	dagbredd	sidolutning	
<u>Grävningstabell för "utdikningsförslaget Flisö m.fl." i Hjortaberga, Förkärle af Fridlarstads socken av Blekinge län; uppmätt vid synföreläggning enligt vattenlagen år 1931.</u>							
A-B-C-D.	1+40	-	0.60	0.50	2.3	1:1.5	Grävningen börjar. Öppet
	+50	10	1.72	"	5.7	"	dike.
	+60	10	1.05	"	3.7	"	
2.	40		1.17	"	4.-	"	
	+50	50	1.51	"	5.-	"	
3.	50		1.69	"	5.6	"	
	+40	40	2.31 2.12	"	7.4	"	Kulvertledning börjar. Kring-
	+64	24	4.20	Cementkulvert med 90 cm. inn.			monterad på riktning.
4.	36		3.56	diameter			
	+50	50	3.71		"		
5.	50		3.59		"		
	+50	50	3.88		"		
6.	50		4.57		"		Förp. planlägga: se kanten; höjd-
	+60	60	3.47		"		läga = +41.83 m. (nollplan =
7.	40		2.94		"		normalplanet för statens pre-
8.	100		1.71	0.50	4.8	1:1.25	cirkumferens) Öppet
	+56	56	1.59	"	4.5	"	dike börjar vid 8°. Sidolucka inrymmas.
9.	44		1.59	"	4.5	"	
10.	100		1.60	"	4.5	"	
	+65	65	1.54	"	4.4	"	Sidolucka inrymmas.
11.	35		1.80	"	5.-	"	Begränsningslinje vid 11+5. Förp. planlägga: se kanten; höjd-
12.	100		1.75		4.9	"	läga = +40.84 m.

Avloppskanalens benämning eller littera	Avvägningspunkt	Avstånd från föregående avvägningspunkt	Avloppskanalens				Anmärkningar
			djup	bottenbredd	dagbredd	sidolutning	
	13.	100	1.59	0.50	4.5	1:1.25	Sihet från vägning från 12+28.
	14.	100	1.57	.	4.5	.	
	15.	100	1.44	.	4.1	.	
	16.	100	1.32	.	3.8	.	
	17.	100	1.23	.	3.6	.	
	18.	100	1.31	.	3.8	.	
	19.	100	1.42	.	4.1	.	
	20.	100	1.45	.	4.1	.	
	+40	40	1.86	.	5.2	.	Krök från vägning.
	21.	57	1.37	.	3.9	.	
	+65	65	1.27	.	3.7	.	Gränningen slutar.
B - E.	0=8+56	-	1.42	0.50	4.1	1:1.25	Sihet med läge enligt jordägarens anvisning.
	30.	100	1.24	.	3.6	.	
	31.	100	1.50	.	4.3	.	
C - F - G.	0=10+65	-	1.47	0.50	4.2	1:1.25	
	22.	100	1.81	"	5.1	"	Sihet ins 22+50.
	23.	100	1.63	"	4.6	"	
	24.	100	1.45	"	4.1	"	
	+80	80	1.65	"	4.6	"	Sihet ins 24+70.
	25.	20	1.68	.	4.7	.	
	+20	20	1.70	"	4.8	"	Sidodike i mynnan.
	26.	80	1.67	.	4.7	.	
	+35	35	1.73	.	4.8	"	
F - H.	0=25+20	-	1.70	0.50	4.8	1:1.25	
	27.	100	1.66	.	4.7	.	Byggnadsförmåga ins 27+75.
	28.	100	1.77	.	4.9	.	

[illegible]

Yrddersättningslängd för "ut-
dikningsföretaget Flisö m. fl." i Hjertsbunga,
Förkärle och Friedlersteds socknar av Blekinge län; uppnått
vid yrddersättning enligt vattenlagen år 1931.

Fastigheternas				Ägarnas namn	Areal.	ö kronor	Ersättning.		Summa	
ligger ö karta	antal	nummer	namn				Kr.	öre	Kr.	öre
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
				<u>Dikessträckan A-B-C-D.</u>						
	1/32	1 ⁹	Larum	<u>Lyttfrid Skäl.</u> är ägofig. 1	0.3	3.-	-	90		
				" " 2, 3 & 4	0.5	5.-	2	60	3	40
	1/16	1 ⁶	Larum	<u>Aug. Jönsson:</u> är ägofig. 6, 7, 8, 11, 12 & 13	1.1	8.-	8	80		
				" " 28	0.2	3.20	-	64		
				" " 29	0.5	2.80	1	40	10	84
	2/3	1 ¹	Hegrevyd	<u>Grev A. Wachtmeister:</u> arrendator: <u>Ola Pettersson:</u> är ägofig. 30	1.-	2.10	2	10		
				" " 32	0.2	4.-	-	80		
				" " 60, 65, 66, 67 & 68	1.9	9.-	17	10	20	-
	1	1 ¹	Hjertsb. d. Flisö	<u>Grev A. Wachtmeister,</u> arrendator: <u>Ola Jönsson:</u> är ägofig. 105	0.5	8.-	4	-		
				" " 111 & 112	0.5	9.-	4	50	8	50
	1	1 ¹	Hjertsb. d. Flisö	<u>Grev A. Wachtmeister,</u> arrendator: <u>Per Olsson:</u> är ägofig. 147	1.-	8.-	8	-	8	-
				<u>Örnfröns</u>					50	74

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
				<u>Överfört</u>						
1	1'	Isörp d. Flisö		<u>gren d. Wachtminder:</u>					50	74
				ar ägofig. 148, 149, 150, 151, 152, 154 & 156	3.1	12.-	37	20		
				" " 157	0.2	2.40	-	48		
				" " 158	1.5	2.10	3	15		
				" " 164, 167, 168, 170, 171 & 172	2.-	12.-	24	-		
				" " 175	1.6	10.-	16	-		
				" " 176	1.6	7.-	11	20		
				" " 178, 182, 183, 184, 185,						
				186, 187, 188 & 189	3.-	12.-	36	-		
				" " 195	0.2	10.-	2	-		
				" " 197, 199, 200, 201, 202,						
				203, 204, 205, 206 & 207	3.2	12.-	38	40		
				ä dr. 1+60 - 3+40	5	2.-	10	-	178	43
				<u>Summa</u>					229	17
				<u>Dikessträcker B-E.</u>						
1	1'	Isörp d. Flisö		<u>gren d. Wachtminder:</u>						
				ar ägofig. 189 & 194	2.4	12.-	28	80		
				" " 195	2.4	10.-	24	-	52	80
				<u>Summa</u>					52	80
				<u>Dikessträcker E-F. G.</u>						
1	1'	Isörp d. Flisö		<u>gren d. Wachtminder:</u>						
				ar ägofig. 206 & 207	2.-	12.-	24	-		
				" " 208	0.3	6.-	1	80		
				" " 209, 210, 225, 226, 227						
				228, 229, 231, 232 & 233	10.2	12.-	122	40	148	20
				<u>Summa</u>					148	20
				<u>Dikessträcker F-H.</u>						

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1	1	Storp d. Flis	grave d. Wachtmeister, arranger: Karl Mathsson.							
			ar ägfig. 121 & 122	2.1	8.-		16	80	16	80
1	1	Storp d. Flis	grave d. Wachtmeister.							
			ar ägfig. 231 & 232	6.-	12.-		72	-		
			238 & 239	2.-	6.-		12	-	84	-
			Summa						100	80
			<u>Sammandrag:</u>							
			Bilskickan A-B-C-D						229	17
			B-C						52	80
			C-F-G						148	20
			F-H						100	80
			Summa						530	97
Johanniska den 4 maj 1931 Karlskrona Bilskickan given: Einar Jansson Johan Andersson										

Kostnadsfördelningslängd för "utdik-
ningsföretaget Flisö m. fl." i Hynstunga, Fölkärle
och Fridlevstads socknar av Blekinge län; upprättad vid sym-
föreläggning enligt vattenlagen år 1931.

Fastigheternas				Ägarnas namn	Delaktighetstol	Vattenavlednings- kostnad.		Föreläggnings- kostnad.	
littera öfversten	markal	nummer	namn			Kr.	öre	Kr.	öre
	1/32	19	Summa	Gottfrid Stål	0.18	47	84	1	46
	1/16	16	de	August Jönsson	2.18	579	44	17	66
	2/3	1	Stegnyd, 1	gren d. Wackelmärken	5.76	11536	33	46	84
	2/3	1	de	de	3.60	956	88	29	17
	1	1	Stegnyd m. Flisö	de	3.77	1002	07	30	55
	1	1	de	de	3.25	863	85	26	33
	1	1	de	de	1.99	528	94	16	13
	1	1	de	de	1.20	318	96	9	72
	1	1	de	de	78.05	20745	69	692	44
Summa					100.-	26580	-	810	30

Johannes den 4 maj 1931.
Hagman orien.

Biträden för
Olaus Jönsson

Johan Jönsson

K A L L E L S E.

Lantbrukaren Gottfrid Stål i Larum varder härigenom kallad att själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid sammanträde, som är utsatt att äga rum å Johannishus fideikommiss måndagen den 20 april 1931 kl. 10 f. m., rörande torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande hemmanen Flisö, Stegeryd och Larum.

Vedeby, Torskors den 31 mars 1931.

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör.

Gottfrid Stål

Egenhändiga underskriften bevittnar:

William Petersson
gårdingsman

Karl Jakob Montmarst

K A L L E L S E.

Lantbrukaren August Jönsson i Larum varder härigenom kallad att själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid sammanträde, som är utsatt att äga rum å Johannishus fideikommiss måndagen den 20 april 1931 kl. 10 f. m., rörande torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande hemmanen Flisö, Stegeryd och Larum.

Vedeby, Torskors den 31 mars 1931.

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör.

Aug. Jönsson.

Egenhändiga underskriften bevittnar:

Börje Jönsson
härigenom

Thord Johan Munk

K A L L E L S E.

Greve Axel Wachtmeister å Johannishus varder härigenom kallad att själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid sammanträde, som är utsatt att äga rum å Johannishus fideikommiss måndagen den 20 april 1931 kl. 10 f. m., rörande torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande hemmanen Flisö, Stegeryd och Larum.

Vedeby, Torskors den 31 mars 1931.

Magnus Wixell.

Staten lantbruksingenjör.

*Fajst del
A. Wachtmeister*

Egenhändiga underskriften bevittnar:

Greta Persson

Sigfrid Nilsson

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *"Måtkningsföretaget Flint m. fl."* i
Hjultshaga, Färkila och Fridhults socknar av Blekinge län;

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ... st.	5	0,50			2	50
		Ägomätning: 1:4000, §§ 6—9, ...						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje "	72	3,00	21	60		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "		6,00				
		2) för strandsträckor utesftr sjö o. vattendrag med bredd öfver 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utesftr mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 22 ar st.	241	0,17	40	97		
		 har	5273	1,06	55	89		
		äng och odlingsmark, medelareal 45 ar st.	9	0,18	1	62		
		 har	408	0,58	2	37		
		annan mark och impediment, medelareal 20 ar st.	6	0,05	30			
		 har	121	0,78	94			
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd af ¹⁵ / ₁₀₋₁₅ m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "	07	11-	7	70		
		d) för textering, skala o. d., 1:sta regalarket			4	—		
		öfriga regalark st.	1	1,00	1	—		
							136	39
		Överföres			25		138	89

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				138 89
		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d.-§ 44, mom. 4 dagar	2	12,00	224 -	
		b) yttarvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 6 punkter pr har har	56,91	0,50	28 40	
		avvägda punkter st.	325	0,00	9 75	
		i annan mark, medelantal punkter pr har har				
		avvägda punkter st.				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	7,2	2,50	18 -	
		i annan mark „		5,00		80 15
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 2,3 ar, ... st.	256	0,05	12 80	
		 har	58,00	0,10	5 80	18 60
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.	256	0,04		10 24
		Markvärdering,				
		a) uppskattning och värdering, § 44, mom. 5 dagar				
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 -	
		för övriga kilometer st.	2	1,50	3 -	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2 värdetal st.	500	0,08	30 -	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer „	250	0,12	30 -	67 -
		Längdprofil § 20, längd skala 1:4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp km.		3,00		
		2) befintligt belopp ell. vall „	3,3	3,50	114 55	
		b) antal ritningar st.	1	3,00	3 -	14 55
		Tvärsektion § 22, 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion „		0,15		
		„ „ „ såväl „ som „ „ „	8	0,25	2 -	
		tillägg för m² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för „	8	0,04	32	
		 „				2 32
		Hydrografisk utredning, § 24, grundbelopp „			2 -	
		för vattenområdets areal km.²	7,2	0,02	15	2 15
		Dimensionsberäkning, § 25,				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.	3,3	3,50	11 55	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna „	3,3	1,00	3 30	
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m²				
		nämligen 1,5 m² sektion på „	3,3	0,75	2 48	
		„ „ „ „				
		„ „ „ „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. „		6,00		
		2) „ „ över „ „	1	10,00	10 -	27 33
		Överföres				361 23

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				361 23
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	81	0,03	2 43	3 43
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.	2	2,00	4 —	7 —
		Kostnadsberäkning, § 29, nyanläggning km.		2,30		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	3.3	4,00	13 20	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.			2 48	
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat) ²⁶⁵⁴⁰ ₄₅₁₈₀			43 18	53 86
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 34 och 36				
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet $2 \times 5 = 6 + 2 \times 5 = 10$			16 —	
		b) för detaljerad kostnadsberäkning $4 \times 3 = 12$ km.			12 —	
		c) för grundförstärkning				
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning		8,00		
		b för ritarbetet, teoretisk spännvidd m.		1,00		
		och för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.		0,50		
		och för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		28 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	325	0,01		3 25
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		för varje ersättningsbelopp st.	29	0,25	7 25	8 75
		Utlåtande och betänkande, § 43 sid.	10	3,00		30 —
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom. 1, dagar	2	12,00		24 —
		Särskild utredning, § 44, mom. 2		12,00		
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14		12,00	2 —	
		d.	9	0,50	4 50	6 50
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15 dagar	1	12,00		12 —
		Summa kronor				543 02
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 49,		/		
		1) 1:sta regalarket			7 —	
		övriga regalark	1	1,75	1 75	
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1:4000, medelareal 23 ar ägofigurer st.	256	0,07	17 92	
		har 58.02	0.14	7 29		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			6 30	
		Överföres			40 36	

520

25.21

prot. 8
akt. 10
förel. 25
kass. 4
genf. 3
förel. 2
kass. 1
53

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			40 36	
		3) insättning av höjdlägestal..... st.	325	0,02	6 50	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	81	0,05	4 05	52 66
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52.				
		1) enligt tariff VIII i skala 1:4000,				
		nytt avlopp km.		5,00		
		ändring av befintligt avlopp	33	6,00	19 80	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			2 32	
		3) broar och trummor, " " " 30 % "			16 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad				
		längdprofilritningar st.	1	3,00	3 -	
		tvärsektions- och broritningar	1	3,00	3 -	44 12
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Avskrift av synehandlingarne, § 55 sid.	53	0,50		29 15
		<i>Utdrag</i> <i>de</i> <i>till H. B.</i>	1			55
		Summa kronor				126 48
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				5 -
		<i>Kallelser</i> Anmönkostnader ang. sammanträden				3 -
		Inbindning av förrättningshandlingarne <i>2.44.</i>				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				60 80
		" " " gode männen enligt egna räkningar.....				72 -
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d. <i>18 dagar</i>				
		Summa kronor				140 80
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				543 02
		Lösen för kopior och avskrift				126 48
		Övriga förrättningskostnader				140 80
		Summa kronor				810 30

Den, som icke åtnöjes med denna räkning äger, att inom tre månader från nedanstående dag klander därd anställa genom stämning till häradsrätt.

Johannesson den *4 maj* 1931.

Kayman Nicoll
Stårens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den 19.....