


Förslag till "utdikningsföretaget Våghult - Dalanshult år 1934," i Kyrkhults socken av Blekinge län;
upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen år 1934 av:
Magnus Mierl.
Stolens landbruksingenjör.



BENGTSBODA.

KÅRABODA.

VÅGHULT.

DALANSHULT.

Längdskala
1:4000.


KITN.Nr 001
K 3*0667

Förslag till "utdikningsföretaget Vöghult-Dalarns-hult år 1934" i Kyrkhults socken av Blekinge län; upp-


rättat vid synförrättning enligt vattenlagen år 1934 av:

Maynus Nicell
Statens lantbruksingenjör.


Företag I.



Företag II.




Företag II.




Gamla bron vid 6100.

Företag III.



Företag IV.



Längdskala.
1:4000.

Höjd- och sektionsskala.
1:100.


LITN.Nr 002

K 3-0667



Förslag till "utdikningsföretaget Vëghult-Dalans-
hult år 1934" i Kyrkhults socken av Blekinge län; upp-

rättat vid synförrättning enligt vattenlagen år 1934 av
Magnus Nicen.
Statens lantbruksingenjör.

Förslag till trumma under allmänna vägen vid punkt 6+60.



Förslag till ägobroar.





1 1 1 1 1 1

1 1



Akt nr:
A667

AU\$A667

134 B 279 D. 81

K 3*0667

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Handlingar rörande "utdikningsfö-
retaget Våghult-Dalanshult år
1934" i Kyrkhults socken av Ble-
kinge län; upprättade vid syneförrättning enligt
vattenlagen år 1934 av:

Magnus Wixell.
Statens lantbruksingenjör.

N. O. 87

Inskr. i vattenb.
6.70/12 10 40
nr 30

Innehåller 66. skrivna sidor.
Härtill höra 3 blad ritningar.

1.

Protokoll för en sam-
manträdande nämde synskrifts-
ning enligt utskottet i
Väghult, år 1934.

År 1934 den 26 mars kl. 2.30 e.m.
inställes sig under tecken, stäms samt
budsingarna, hos lantbrukaren Elof
Bengtsson i Väghult för att på grund
av vederbörig förordande (bil. A.) konst-
lärare synskriftsättning enligt 7 kap. ut-
skottet nämde församling av utem-
skilda medlemmar tillhanda hemman
Väghult, Dalasläkt, Bengtsböda och
Kärlböda i Kyghults socken av de-
kunge här.

Delägarna i församlet hade genom kom-
missionen dels inför i tidningen Karlens
Allmänna församling den 8 mars 1934 (bil. B.)
och dels uppläst i Kyghults sockens kyrka
sändare den 11 mars 1934 (bil. C.) anmäl-
ningar samt under tecken enligt bilagd
förteckning (bil. D.) blivit kallade att
inställa sig till sammankommandet och hade
på grund härav följande personer tillstå-
desbjudit, nämligen:

förämningsstämman

Elof Bengtsson	fr 1/4. ut nr 14	Väghult
Olof Persson	$\frac{557}{2944}$ av nr 16	"
Johan Persson	$\frac{47}{2048}$ av nr 26	"
Krist Olsson	$\frac{2027}{10240} + \frac{1}{16}$ ut nr 2	"
Hjalmar Bengtsson	$\frac{679}{11828}$ av nr 12	"
	$\frac{1}{16}$ av nr 10	Dalaskädd,

Jön Håkansson för $\frac{2}{512}$ av nr. 216 Våghult
Eren Håkansson " $\frac{3}{128}$ av nr. 216 " "

$\frac{5}{192}$ " " 124 Delanshult

$\frac{3}{256}$ " " 117 "

Emil Olsson " $\frac{7}{256}$ " " 118 "

Olof Bengtson - $\frac{1}{4}$ " " 15 Bengtsbo

Bengt Norden " $\frac{1}{6}$ " " 113 Kårebo

samt öfriga sakägare:

Gustaf Karlsson för nämnde Högelund, Våghult

Ernst Olsson " $\frac{1139}{5914}$ av nr. 12 Våghult

Fridafrs färdig alt. brf. " $\frac{21}{256}$ " " 119 Delanshult

genom skapfästman E. Östling enligt förmål
(bil. E.)

Bengt Svensson, ägare av Våghulta kvarn
och biträdet Bengt Svensson av kvartalsvärden

Ingve Håkansson,

avfärdad i styrelsen för kyrkshuset sakens
värdshuset, Albert Larsson.

Såsom gäddan kunde tillståndskännat Olof
Jönsson, Bänninghyggen af Eren Larsson,
St. Bönshult.

§ 1.

Det för underkastad utförda förordnandet av
händelsen ifrågakomda förättning upplästes.

§ 2.

Jär emot synemånen kunde ej, vare sig
av dess eller av delägarna i fördraget, ut-
rinnas.

§ 3.

Lagen hinder emot fördraget förefanns, enligt
synemånen icke ej.

§ 4.

Förordningsmannen kunde i fördraget lätit

verkställt förundersökning för frätaget och
med ledning av dessa uppgifter preliminärt
förelåg till de båda. Det framgick av detta
förelåg, att utdikningsfrätaget utgjorde fem
av nio öfver öfverande frätag, enär full-
förhållandet var sådant, att dessa fem
frätag kunde utgrävas var för sig. - Vidare
vände det sig, att det vedert belägen
frätaget var beroende av dämningstyg
för att i det till upprättning ifrågasatta
vattendraget behöfves vattendrag, benämnt Väg-
hults bäck. - Efter långt dröftande
träffades mellan vattenverksägaren och veder-
börande jordägare den överenskommelsen,
att vattenverksägaren skulle avstå en
fullhöjd av 70 cm. mot ett belopp av
ettusen kronor. Denna överenskom-
melse uppsattes skriftligt och blev av
småttaliga därefter beroende skönligen un-
derskrifven. (bil. F)

Det lämnades den upplysningen, att höj-
sten i viken förskunnande grovarbets-
lön var 4 kr. per dag och beslöts att
bestämda för utdikningsfrätaget skulle
utbetalas med hänsyn till denna höjd.

§ 5.

Synvinnarna hade under sistlidne no-
vember månad verkställt graderingar
och jordskärningar av de i frätaget
ingående markerna och delgen förste-
ningsmannen och de näraste de jor-
dfruktningvänder, som med ledning av gr-
deringarna erhöles.

§6.

Förättningsbörden yrkar att utdragningsförelagt skulle kunna till utdragningsförelagt och skulle med anledning härav förelagt vid utdragningsförelagt. Sedan detta skett skulle slutsummaträde äga rum i samma plats mändagen den 23 april 1934 kl. 10.30 f.m., då delägarna och gästande hade att tillstådes-komma utom annan kallelse än detta tillkännagivande.

Väghuset den 26 mars 1934.

Utses ordförande

Biträdet gästande: Olof Bengtson, Jönköping

År 1934 den 23 april kl. 10.30 f.m.

På i föregående § bestämt till att plats in- ställas sig ånger om angivna symtom för fortsatt behandling av det ifrågakom- de utdragningsförelagt och hade därvid följande personer tillstådes-kommit, näm- ligen:

Olof Bengtson, Väghuset

Olof Persson

Johan Persson

Gustaf Karlsson, Högskolan

Hjalmar Bengtson, Dalarnahuset

Jörn Kihlman, Väghuset

Sven Kihlman, Dalarnahuset

Emil Olsson

Olof Bengtson, Bengtshuset

Kyrklunds värdshuset skänkes medföljande

Albert Larsson

§ 7.

Det nu framländt uppgjorda räkningsskildringen
med tillhörande längder och utredningar
genomgås nu för de närvarande.

§ 8.

Under genomgåendet av de i frögnerna § angivna
längderna inför sig följande delägare, näm-
ligen:

Kvarnägaren Benkt Svensson,
Arvid Olsson och
Benkt Nordén.

§ 9.

Det av synemännen angående frögnerna av-
gädda ^{utlåtandet} ~~beslutet~~ upplästes (bil. 4).

§ 10.

Växtypselens representant meddelade, att veder-
börande växtypsel givit honom i uppdrag
att protestera mot alla beslutade för växt-
typselens räkning beträffande den till anlägg-
ning och fröslagna bon i Ulvabodavägen. - Före-
männarna hänvisade till det av syn-
männen angående denna fråga fattade be-
slutet, som upps. beslut uppläst och till den
jämvel uppläste besvärshänvisningen.

§ 11.

Synemännen meddelade, att de uppdrogo åt
Elof Bengtson, Väghuset att utfärda kallelse
för val av styrelse för företaget.

§ 12.

Elof Bengtson, Väghuset, utvisade till allmän-
varna för företaget och skola ^{handläggas} alla ~~komma~~
detsamma varda besvärstiden vara hos honom
tillgängliga för envar, som östundom att

hoga del av desamma.

§ 13.

Sedan allen frigen rörande fristaget nu
var behandlade förklarades fristämningen
avslutas.

Växjö den 23 april 1924.

Hazens vice.

Biträdnads godmän: *P. W. Hammar*
Olof Jönsson.

Kungl. Maj:ts
befallningshavande
i Blekinge län.
Landskansliet.

Bil. A.

66⁷
—

Jd:m B 19.
1931.



R e s o l u t i o n .

Översändes till statens lantbruksingenjör Magnus Wixell, som härigenom förordnas att lagligen verkställa ifrågavarande förrättning.

Karlskrona å landskansliet den 15 augusti 1931.

På länsstyrelsens vägnar:

L. J. Fröberg

(Magnus Wixell)

Sök: Västert Jön Kalmar

Olof Bengtson

Olof Persson

Emil Olsson

Sven Skilling - Dalarna

Dalarna: Hjälme Bengtson

Sven Skilling

Emil Olsson

Karabur: Bengtson

Bengtson: Olof Bengtson

Johann Persson i ?

PM B 19
1931.

8,
Ink. till landskansliet
i Karlskrona
den 11 juli 1931

Till Konungens Befallningshavande i Blekinge län.

Undertecknade få härmed värdsamt anhålla att vederbörlig
förrättningsman måtte förordnas att handlägga syneförrättning
enligt 7 kap. vattenlagen för torrläggning av vattenskadade
marker, tillhörande Vaghults, Dalanshult, Kåraboda och Bengts-
boda byar, i Kyrkhults socken.

Företaget är avsett att delas i två avdelningar.

Förutom undertecknade, torde nedanstående fastigheter komma
att beröras av företaget, nämligen:

Fridafors Fabriks Aktiebolag

Vaghult, Dalanshult, Kåraboda och Bengtsboda den 31 juli 1931.

(Håkan Bengtsson
Dalanshult Fridafors
Sven Håkansson
Dalanshult Fridafors
Göns Håkansson
Vaghult Kåraboda
Emil Olsson
Dalanshult Fridafors
Bengt Norden
Kåraboda

(Olof Bengtsson
Bengtshoda Kåraboda
✓ (Olof Bengtsson
Vaghult Kyrkhult
Olof Persson
Vaghult Kyrkhult
Arvid Olsson
Vaghult Kyrkhult
Johan Persson
(Bengtsson)

Bil. C.

K U N G Ö R E L S E.

Sammanträde för syneförrättning jämlikt 7 kap. vattenlagen för utdikning av mark till byarna Vaghult, Dalanshult, Bengtsboda och Kåraboda i Kyrkhults socken av Blekinge län kommer att äga rum hos lantbr. Elof Bengtsson i Vaghult måndagen den 26 mars 1934 kl. 2,30 e. m.

Utdikningsföretaget kommer att beröra mark, tillhörande fastigheterna Vaghult n:o 1², 1⁴, 1⁶, 1⁹, 1¹⁶, 2⁶, 2⁷, 2⁸, 2⁹ och 2¹⁶, Dalanshult 1¹⁷, 1¹⁸, 1¹⁹, 1²⁴ och 1³⁰, Bengtsboda 1⁵ samt Kåraboda 1¹³ och varda härigenom ägare och nyttjanderättshavare av ovannämnda fastigheter, ävensom envar annan, som förmenar sig komma att av ifrågavarande företag beröras, kallade att vid detta sammanträde närvara.

Vedeby, Torsfors den 6 mars 1934.

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör

Uppläst i Kyrkhults sockens kyrka söndagen den
11 mars 1934 betygar:

Nils Stigmer
Kyrkoherre

Anhålles att ovanstående kungörelse uppläses i Kyrkhults sockens kyrkasamt därefter med bevis därom återsändes till mig.

11,
Bil. D.

F Ö R T E C K N I N G

öfver ansända underrättelser angående sammanträde för syneförrätt-
ning rörande "utdikningsföretaget Våghult-Dalanshult, år 1934." i
Kyrkhults socken av Blekinge län, måndagen den 26 mars 1934 hos
lantbrukaren Elof Bengtsson i Våghult kl. 2.30 e.m.

Avsändningsdag den 6 mars 1934.

kvarnäg. B. Svensson	Våghult	Kyrkhult
Elof Bengtsson	"	"
August Bengtsson	"	"
Olof Persson	"	"
Johan Persson	"	"
Gustaf Karlsson	"	" /avs. Högalund/
Arvid Olsson	"	"
Ernst Olsson	"	"
Hjalmar Bengtsson	Dalanshult	Fridafors
Jöns Håkansson	Våghult	Kåraboda
Sven Håkansson	Dalanshult	Fridafors
Emil Olsson	"	"
Bengt Nordén		Kåraboda

Fridafors fabriksakt.bol.

Fridafors

Olof Bengtsson

Bengtsboda

Kåraboda

ordför. i styrelsen för Kyrkhults sockens vägdistrikt.

Vedeby, Torskors den 6 mars 1934.


Bil E.

F u l l m a k t.


för Skogsförvaltaren Herr Elis Östling, Fridafors att vid sammanträde för syneförättning jämlikt gällande vattenlag rörande det företaget, som avser utdikning av mark till Vaghult, Dalanshult m.fl., hos Elof Bengtsson i Vaghult måndagen den 26 ds., vår talan föra, och godkänna vi ombudets lagliga åtgärder.

Fridafors den 14 mars 1934.

Fridafors Fabriks Aktiebolag



Bevittnas:



Pri. F.

Undertecknad, ägare av Våghults
 kvarn, förbinder mig härmed att av
 det mig tillhörande vattenfallet i Våg-
 hultsån avstå en fallhöjd av 70 cm.,
 d. v. s. överkanten å intagsluckan skall
 intaga höjdtäget höjst 4,18 meter och
 intagsrännans remskantz skall inta-
 ga höjdtäget höjst 4,28 meter över det
^{plan} som utgör nollplan för en år 1934
 handlagd synföretäring rörande "utdik-
 ningsföretaget Våghult-Lalaushult år
 1934". Som ersättning för avståendet
 av denna fallhöjd förbinder jag under-
 tecknade jordägare inom Våghults by,
 att till vattenverksägaren erlägga ett
 belopp av Eldusen (1.000:-) kronor, att
 av oss gäldas i enlighet med jordför-
 bättringsvärdena inom företag I av
 förenamunda utdikningsföretag. Ersät-
 ningsbeloppet skall erläggas så snart
 utdikningsföretaget påbörjas, dock senast
 den 1 maj 1935.

Våghult den 26 mars 1934.

Ernst Linnar (Bernst Svensson)

Aug Bengtsson.

Edv Bengtsson.

Olof Persson

Gustaf Larsson

Johan Persson

Arid Olsson

Egenhändiga namnteckningarna vid...

Ingelthansson, Magnus Oscar.

Olof Jönsson

Per & son

Bil. G.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande "utdikningsföretaget Vaghult: - Dalanshult år 1934," i Kyrkhults socken av Blekinge län.

F ö r e t a g e t s ä n d a m å l.

Det ifrågavarande företaget avser torrläggning av en del till hemmanen Vaghult och Dalanshult i Kyrkhults socken hörande vattenskadade områden. För ernående av det avsedda ändamålet erfordras, att ett genom sankmarksområdena ledande vattendrag avsevärt fördjupas och i övrigt givas efter djupet lämpade dimensioner. Ett kortare sidodike, som leder från den s.k. Fläskagölen, bör även uppgrävas. - Huvudavloppet leder genom de små sjöarna Yassjön, Yagölen, Byagölen, Spännaregölen och Ulvsjön.

N e d e r b ö r d s o m r å d e.

Sankmarksområdena ingå i Skräboåns nederbördsområde, vilket i kungl. kungörelsen den 13 april 1922 /n:r 191/ finnes intaget under n:r 87.

F ö r b e r e d a n d e u n d e r s ö k n i n g a r , a -
r e a l o c h d y l i k t.

De vattenskadade markerna hava blivit å marken inmätta och avvägda och innefattar den plankarta över desamma, som bi-

fogas detta utlåtande, alla de områden, som med nu under vegetationstiden rådande vattenstånd i avloppen ej kunna torrläggas till 1,2 meters djup.

I den utlåtandet bifogade beskrivningen samt arealuträknings- och värderingslängden finnas de särskilda ägofigurerna inom de vattenskadade områdena närmare angivna. Av denna längd framgår, att sammanlagda arealen av de vattenskadade markerna uppgår till 30,79 hektar.

Sankmarksområdet består av fem, med hänsyn till fallförhållandena från varandra skilda och på grund därav med hänsyn till sin torrläggning av varandra oberoende områden. På grund härav har avdikningsföretaget uppdelats i fem företag, benämnda företag I, företag II, företag III, företag IV och företag V. I företag I ingå ägofigurerna 1-53, i företag II ägofigurerna 54-61 och 72-75, i företag III ägofigurerna 62-71 och 76-118, i företag IV ägofigurerna 119-125 och i företag V ägofigurerna 126-167. Företag I omfattar en areal av 11,44 hektar, varav 10,23 hektar åker och 1,21 hektar ängs- och betesmark, företag II en areal av 3,17 hektar, varav 0,53 hektar åker och 2,64 hektar ängs- och betesmark, företag III en areal av 6,94 hektar varav

5,12 hektar åker och 1,82 hektar äng- och betesmark, företag

IV en areal av 1,58 hektar, varav 1,23 hektar åker och 0,35 hektar ängsmark samt företag V en areal av 7,66 hektar, varav 3,22 hektar åker och 4,44 hektar ängs- och betesmark.

Över de genom sankmarksområdena ledande avloppsdiken hava efter verkställda avvägningar och jordundersökningar profiler blivit uppgjorda, av vilka fallförhållanden, jordmån efter dikessträckningarna m.m. framgå.

Till företag I hör avloppssträckan mellan Vaghults kvarn och Yasjön, till företag II sträckan Yasjön-Yagölen och 0+40-Fläskagölen, till företag III sträckan Yagölen-Byagölen-Spannaregölen-26+50, till företag IV sträckan 29-33+40 samt till företag V sträckan 33+40-Ulvsjön.

För torrläggning av de till företag I hörande sankmarksområdena erfordras att fallhöjden vid Vaghults kvarn minskas med 0,7 meter.

Hydrografiska utredningar och dimensionsberäkningar m.m.

För utrönande av de för avloppen erforderliga dimensionerna hava hydrografiska utredningar blivit verkställda och skola

av dessa här anföras följande.

Nederbördsområdet för nedersta sträckan av det tilllopp-
grävning föreslagna avloppet eller Yasjöns avlopp, uppgår till
26 km.². Sjöarealen inom detta område utgör i det närmaste 200
hektar, eller omkring 7,7 % av detsamma. Med hänsyn härtill
samt till nederbördsförhållandena i trakten och områdets topo-
grafiska beskaffenhet har flodavrinningen blivit beräknad till
högst 50 sek.lit. per km.² Yasjöns flodavrinning skulle såle-
des uppgå till 1,3 m.³/sek. - Jordmånsförhållandena efter av-
loppet äro sådana, att detsamma kan utföras med en sidolutning
av 1:1,25, utan att skärningar behöva befaras. - Med en botten-
bredd av 0,50 meter och nämnda ~~botten~~ lutning skulle, då botten-
lutningen kan bliva 0,5:1000, högsta vattendjupet i avloppet
bliva omkring 1,2 meter. - Det torde böra nämnas, att en av-
rinning av 50 sek.lit./km.² förekommer endast en å två gånger
under en tioårsperiod; i regel uppgår avrinningen vid vårflö-
dena till endast 30 å 35 sek.lit./km.².

Yasjön har sin största tillrinning från ett söderifrån
kommande tilllopp. För Yagölens avlopp utgör nederbördsområdet
endast 9 km.². Enligt ovan angivna beräkningsgrunder skulle
största flodavrinningen från denna göl uppgå till 0,45 m.³/sek.-

Med hänsyn till denna relativt obetydliga avrinning ävensom till jordmånens beskaffenhet har sidolutningen bestämts till 1:1, bottenbredden har ^{här} även blivit bestämd till 0,50 meter. Högsta vattenståndet i kanalen skulle här bli omring 0,85 meter.

För de längre upp belägna dikessträckorna minskas nederbördsområdet ju högre upp man kommer och uppgår detsamma för Ulvsjöns avlopp till endast 3,5 km.² Bottenbredden har för samtliga dessa dikessträckor bibehållits till 0,50 meter och jordmånen är överallt sådan, att sidolutningen kan göras så brant som 1:1. Bottenlutningen har föreslagits till 0,5:1000, med undantag för sträckan närmast ovanför Spännaregölen, där marklutningen är sådan, att en bottenlutning av 1,5:1000 och däröver kunnat erhållas.

Under vegetationstiden kommer vattendjupet i avloppet att bli i inre delen av detsamma omkring 0,20 meter och i sträckorna ovanför Vasjön 0,08 å 0,12 meter.

B r o a r.

I samband med avloppsdikets uppgrävning erfordras, att en del över detsamma ledande broar ombyggas.

Inom företag I bygges en ägobro å ägorna till hemmanet.

Väghult nr 1⁴, varjämte den å allmänna vägen mot Ulvaboda befintliga bron måste ombyggas. Denna har föreslagits att utföras såsom dubbeltrumma, med vardera vattenöppningen 1.- meter bred och 1,30 meter hög. Mellanpelaren göres 0,50 meter bred och skall utföras av hela block, d.v.s. fogar får ej förekomma å denna bredd. Skulle de byggande önska utföra denna trumma såsom enkeltrumma må de därtill äga rättighet, och skall i så fall vattenöppningen givas en bredd av 1,90 meter och en höjd av 1,30 meter, varjämte täckhällarna skola givas en tjocklek av minst 60 cm.

Den mot Kyrkhult ledande allmänna vägen, vilken leder över avloppsdiket vid avvägningspunkten 1, är för närvarande under ombyggnad och kommer den nya vägen att förläggas något 10-tal meter längre norrut än den nu befintliga. Ett vattenförande dike inmynnar i avloppsdiket vid punkt 3+60 och bör på grund härav bron för den nya vägen givas något större vattenöppning än den ovannämnda bron å Ulvabodavägen; bredden bör vara minst 2,10 meter och höjden minst 1,30 meter. Vederbörande vägstyrelse har att tillse, att dessa bestämmelser följas,

ävensom att brons bottenläge bliver i enligt med det nu här föreliggande utdikningsförslaget. Den nu befintliga bron skall enligt förpliktelse av vederbörande vägstyrelse, borttagas av denna.

Inom företag II bygges en ägobro, inom företag III en utfartsvägsbro och tresägobroar samt inom företag IV två ägobroar; inom företag V förekommer ingen brobyggnad.

För samtliga broar äro förslagsritningar uppgjorda och finnes lägena för desamma angivna i kostnadsberäkningen och grävningstabellen.

L ö s e n a v v a t t e n v e r k .

Som förut nämnts erfordras för de till företag I hörande markernas nöjaktiga torrläggning, att höjden av den vid Vaghults kvarn befintliga dammen sänkes 0,7 meter. Här om har av vattenverksägaren och de därav beroende jordägarna överenskommelse träffats, vilken överenskommelse finnes bilagd förrättningsprotokollet under litt F. Synemännen hava funnit överenskommelsen lämplig och givit den sitt vitsord. Enligt densamma skola jordägarna till vattenverksägaren, för avståndet av 70 cm. av fallhöjden, erlagga ett belopp av 1000.-

kronor. Synemännen få härmed bestämma, att vid den gjorda över-
enkomelsen skall bero och skall på grund härav ej biträdande
förrättningsman jämlikt 10 kap. 34 § vattenlagen tillkallas.

K o s t n a d e r.

I den för företaget upprättade, utlåtandet bifogade kost-
nadsberäkningen äro alla de arbeten, som vid denna syneförrätt-
ning blivit bestämda att utföras, närmare specificerade. De
kostnader, som blivit påförda de dikande för dessa arbeten,
hava blivit beräknade för företag I till 4400.- kronor, för
företag II till 1330.- kronor, för företag III till 3170.- kro-
nor, för företag IV till 1220.- kronor och för företag V till
1730.- kronor.

E r s ä t t n i n g a r.

För jordupplåtelse till dikenas utvidgning skola ersätt-
ningar utgå i enlighet med en särskild, utlåtandet bifogad
jordersättningslängd. Beloppen av dessa ersättningar utgöra,
inom företag I: 99 kronor 89 öre, inom företag II: 6 kronor
46 öre, inom företag III: 32 kronor 43 öre, inom företag IV:
24 kronor 64 öre och inom företag V: 18 kronor 20 öre.

B å t n a d g e n o m f ö r e t a g e t.

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 §
vattenlagen hava synemännen verkställt uppskattning av denn
genom företaget uppkommande båtnaden, och återfinnas såväl
de särskilda ägofigurernas, som de på de särskilda fastig-
heterna belöpande andelarnas värden före och efter den fö-
reslagna utdikningen, ävensom båtnadsvärdena i den förut an-
givna beskrivningen samt arealuträknings- och värderingsläng-
den. Enligt denna längd utgör markernas värde inom företag
I: före torrläggningen 5883,75 kronor och efter torrläggningen
12187,70 kronor, vadan värdeökningen skulle komma att uppgå
till 6303,95 kronor, inom företag II: före torrläggningen
536,45 kronor och efter torrläggningen 1901.- kronor, vadan
värdeökningen skulle utgöra 1364,55 kronor, inom företag III:
före torrläggningen 3264,- kronor och efter torrläggningenn
6553,40 kronor, vadan värdeökningen skulle utgöra 3289,40 kro-
nor, inom företag IV: före torrläggningen 720,30 kronor och
efter torrläggningen 2072.- kronor, vadan värdeökningen skul-
le utgöra 1351,70 kronor samt inom företag V: före torrlägg-
ningen 2575,65 kronor och efter torrläggningen 5149,80 kro-
nor, vadan värdeökningen här skulle utgöra 2574,15 kronor.

Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattningen av den genom företaget uppkommande påtnaden torde böra anföras, att härvid hänsyn tagits till såväl jordens naturliga beskaffenhet, som lutningsförhållanden, belägenhet med avseende på avdikningsmöjligheter, höjdläge och andra förhållanden, som härvid kunna inverka. De i beskrivningen för de särskilda ägofigurerna angivna höjdlägesgraderna hava bestämts med ledning av särskilt upprättadagradtabell.

Delaktighet i kostnaderna för
företagets utförande.

Som förut nämnts har företaget uppdelats i fem av varandra oberoende företag och skall uppdelningen av kostnaderna mellan dessa företag ske på så sätt, att de till de särskilda företagen hörande markerna skola bekosta de till desamma hörande sträckorna av avloppsdikena, enligt vad förut i detta utlåtande angivits och som därjämte framgår av dels beskrivningen samt arealuträknings- och värderingslängden och dels av kostnadsberäkningen. Inom de särskilda företagen skola delägarna, på sätt i 7 kap. 23 § vattenlagen stadgas, taga del i de föreslagna ar-

betenas utförande i mån av vars och ens båtnad genom företaget, dock med iakttagande av stadgandet i 7 kap. 27 § vattenlagen; att delägare, som ej är sökande till företaget, ej är skyldig vidkännas större bidrag till kostnaden för utdikningen än som svarar mot värdet av den båtnad, hans mark därigenom beredes.

Som förut nämnts kommer en bro å allmänna vägen mot Ulvaboda att ombyggas. Då denna bro genom ombyggnaden kommer att bliva i synnerligen hög grad förbättrad komma givetvis underhållskostnaderna för densamma att bliva avsevärt förminskade och bör på grund härav, jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 18 § vattenlagen, de dikande av vägdistriktet erhålla mot dessa minskade underhållskostnader svarande gottgörelse. Med hänsyn till det dåliga skick, vari bron befinner sig, hava syemännen ansett, att denna gottgörelse ej bör sättas lägre än $\frac{3}{4}$ av kostnaden för brons ombyggnad, vilken kostnad enligt den härför uppgjorda beräkningen skulle uppgå till 1100.- kronor. - Det belopp de dikande hava att erhålla i gottgörelse av vägdistriktet utgör således $\frac{3}{4}$ av 1100.- eller 825.- kronor. - Skulle vägstyrelsen vilja använda sig av den rätt, som

enligt 7 kap. 7 § vattenlagen tillkommer densamma, att själv ombesörja ombyggnaden av bron, hava de dikande att deltaga i kostnaderna för detta arbete med ett belopp, motsvarande $1/4$ av den beräknade ombyggnadskostnaden, eller 275.- kronor, o-
avsett huruvida vägstyrelsen skulle komma att utföra bron enligt annan brotyp eller på sådant sätt att kostnaderna för densamma skulle komma att uppgå till högre belopp än det nu beräknade.

De särskilda delägarnas delaktighet i kostnaderna finnas i form av delaktighetstal, angivna i procent, upptagna i den till detta utlåtande hörande kostnadsfördelningslängden.

Till låtelser till företags utförande jämlikt 7 kap. 38 § vattenlagen.

Kostnaden för utförandet av den till företag hörande sträckan av avloppsdiket har blivit beräknad till:

för vederbörande jordägare 3400.- kronor och

vägdistrikt, $3/4$ av

1100 kr. = 825.- "

Summa 4225.- kronor.

Båtnaden för företag I har blivit be

räknad till

6303,95 kronor

Skiltnaden mellan dessa belopp utgör

2078,95 " eller

78,95 kronor mer än dubbla värdet av det mellan ägaren till

Väghults kvarn och jordägarna överenskomna lösenbeloppet för

förlorad vattenkraft vid kvarnen. På grund härav möter ej hin-

der mot företaget enligt ovan åberopade lagrum.

A v g i f t e r .

På grund av bestämmelserna i 11 kap. 95 och 96 §§ vattenlagen, jämförda med kungl. kungörelsen angående indrivningen

och användningen av vissa enligt vattenlagen utgående avgifter

/n:r 280/ den 11 juni 1920, åligger det sökandena att, innan

arbetet påbörjas, till konungens befallningshavande i Blekinge

län inbetala ett belopp av 22 kronor 32 öre.

U n d e r s t ä l l n i n g .

Som förut nämnts kommer företaget att beröra några mindre

sjöar och gölar, nämligen Yasjön, Yagölen, Fläskagölen, Byagö-

len, Spännaregölen och Ulvsjön. Sammanlagda arealen av dessa

utgör 17,67 hektar. Vattenytorna i desamma komma att sänkas mel-

lan 0,4 och 0,3 meter. Då de i allmänhet hava branta stränder

komma några nämnvärda landvinningar ej att uppstå genom den fö-

reslagna sänkningen.- På grund av vattensamlingarnas obetyd-
lighet hava synemännen ansett, att desamma ej äro att hänfö-
ra till sjöar i den bemärkelse, som 7 kap. 45 § andra styck-
ket vattenlagen avser, och erfordras på grund härav ej, att
detta utlåtande underställes vederbörande vattendomstols pröv-
ning.

Särskilda bestämmelser.

Beträffande företaget få synemännen i övrigt, jämlikt 10
kap. 62 och 67 §§ vattenlagen bestämma,

att företaget skall utföras i överensstämmelse med det upprät-
tade, nu föreliggande förslaget;

att jord, som uppkastas ur dike, skall, där jordägaren ej vill
tillgodogöra sig densamma, fördelas på ömse sidor om diket och
uppläggas minst 1 meter från kanten samt givas samma sidolut-
ning, som blivit bestämd för intilliggande avlopp.

att de olika företagen skola var för sig utbjudas till utfö-
rande antingen på offentlig entreprenadauktion eller genom in-
fordrande av anbud, såvida ej överenskommelse träffas om ut-
förandet på annat sätt;

att rensningar av avloppen skola företagas så ofta detta vi-

sar sig behöfligt och behöfligheten av dylik åtgärd styrkes genom två ojäviga personers utsago; dock skola rensningar verkställas minst vart tredje år;

att företagen skola för all framtid underhållas i förslagsenligt skick och skola underhållskostnaderna gäldas enligt samma grunder, som nu blivit bestämda för avloppens utförande;

att företaget skall vara påbörjat inom ett år efter det denna förrättning vunnit laga kraft och vara bragt till fullbordan före den 31 december 1937;

att alla i detta utlåtande intagna bestämmelser angående utförande, delaktighet, ersättningar m.m., skola lända till efterrättelse för företaget, samt

att företaget skall benämnas "utdikningsföretaget Vaghult - Dalanshult år 1934."

F ö r r ä t t n i n g s k o s t n a d e r n a .

Kostnaderna för denna förrättning skola jämlikt 10 kap. 30, 79 och 80 §§ vattenlagen förskjutas av sökandena och fördelas mellan delägarna i företaget i enlighet med den för var och en beräknade delaktigheten i kostnaderna för detsamma.

B e s v ä r s h ä n v i s n i n g .

Slutligen få synemännen meddela, att besvär emot denna
förrättning må ingivas till Söderbygdens vattendomstol, a-
dress Stockholm, inom sextio dagar efter nedanstående dag.
- I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullstän-
- digt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill
och skola till besvären fogas de handlingar, klaganden vill
åberopa till stöd för ändringssökandet. - I övrigt hänvisas
- till 11 kap. 85 § vattenlagen beträffande besvärss ingivande.

Väghult den 23 april 1934.

Magnus Nicell

Biträdande godemän:

Olof Jönsson

Jonas Larsson

Beskrivning samt arealuträknings- och värderings-
längd över vattenskadad mark tillhörande "utdelningsföretaget"
Vagnst - Dalenshuset år 1934, i Kyrkhusets
sakhet av Blekinge län;

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1934.

Fastigheternas				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarernas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					<u>Första I.</u>
	ans.	16	Väghult		<u>August Bengtsson:</u>
				1	ägar, härborg på mantall
				2	" " "
				3	" " "
					Summa
	1/4	14	Väghult		<u>Elof Bengtsson:</u> räk
				4	ägar, härborg på mantall
				5	" " "
				6	" " "
				7	" " "
				8	" " "
				9	" " "
				10	" " "
				11	" " "
				12	" " "
				13	" " "
				14	" " "
				15	" " "
				16	" " "
				17	" " "
					Summa
	557/2944	ar 16	Väghult		<u>Olof Persson:</u> räk
				18	ägar, härborg på mantall
				19	ägar " "
				20	ägar " "
				21	" " "
					Överför

[illegible]

Fastigheternas				Ägofigurernas nummer & plankarta	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera & plankarta	mantal	nummer	n a m n		
					<i>Ägarförteckning</i>
				22	Ägar, härtanget på mörsk stäng
				23	" " " "
				24	" " " "
				25	" " " "
				26	" " " "
				27	" " " "
				28	" " " "
				29	" " " "
				30	" " " "
				31	" " " stäng
				32	" " " "
				33	" " " "
				34	" " " "
				35	" " " "
					<i>Summa</i>
	ans. 19		Vägnell, Höglund		Gustav Trallman:
				36	Ägar, härtanget <i>Summa</i>
	47/2048 ar 26		Vägnell		Johan Persson:
				37	Ägar, härtanget på mörsk
				38	" " " "
				39	" " " "
				40	" " " stäng
				41	" " " "
				42	" " " "
				43	" " " "
				44	" " " stäng
					<i>Ägarförteckning</i>

A - r - e - a - l.								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen			Efter torrläggningen			Jordförbättring genom torrläggningen			
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
138		15									1006 65			1752 -			745 35	
09								800	0.60	480	415 20	1.-	800	72 -			2880	
29								800	0.40	320	92 80	1.-	800	232 -			139 20	
17								1200	0.20	240	40 80	0.80	960	163 20			122 40	
12								1200	0.20	240	28 80	0.80	960	115 20			86 40	
19								1200	0.20	240	45 60	0.80	960	182 40			136 80	
14								1200	0.20	240	33 60	0.80	960	134 40			100 80	
25								1200	0.25	300	75 -	0.90	1080	270 -			195 -	
44								1200	0.30	360	158 40	0.90	1080	475 20			316 80	
16								1000	0.60	600	96 -	1.-	1000	160 -			64 -	
29								900	0.55	495	143 55	1.-	900	261 -			117 45	
05								1200	0.60	720	21 60	1.-	1200	36 -			14 40	
45								1200	0.25	300	135 -	0.90	1080	486 -			351 -	
08								1200	0.60	720	57 60	1.-	1200	96 -			38 40	
01								600	0.60	360	3 60	1.-	600	6 -			2 40	
411		15									1982 20			4441 40			2459 20	
10								600	0.60	360	36 -	1.-	600	60 -			24 -	
10								1500	0.90	1350	135 -	1.-	1500	150 -			15 -	
41								1500	0.65	975	399 75	1.-	1500	615 -			215 25	
13								1200	0.85	1020	132 60	1.-	1200	156 -			23 40	
03								700	0.90	630	18 90	1.-	700	21 -			2 10	
02								700	0.90	630	12 60	1.-	700	14 -			1 40	
04								1200	0.90	1080	43 20	1.-	1200	48 -			4 80	
15								1500	0.45	675	101 25	0.90	1350	202 50			101 25	
40								500	0.55	275	110 -	1.-	500	200 -			90 -	
128											953 30			1406 50			453 20	

Fastigheternas				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					Överförl
				45	Ähren, härtstängsel på morstall, stäng
				46	" " "
				47	" morstängsel
					Summa
	1/32	29	Väghuset		Arvid Olsson. såh
				48	Ähren, morstängsel på morstall
				49	" "
					Summa
	1/16	28	Väghuset		Arvid Olsson. såh
				50	Ähren, morstängsel på morstall
				51	" "
					Summa
	1/16	27	Väghuset		Arvid Olsson. såh
				52	Västermark, morstängsel
				53	" "
					Summa
					Förstag II
	1/16	27	Väghuset		Arvid Olsson. såh
				54	Äng, morstängsel Summa
	1139/ 15914	an 12	Väghuset		Ernst Olsson.
				55	Äng, morstängsel Summa
	679/ 11828	an 12	Väghuset		Hjalmar Bengtsson. såh
				56	Äng, morstängsel
				57	" "
				58	Västermark
				59	Äng
					Överför

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde		Höjdlägesgrad	Jordvärde					
										per hektar	per ågofigur		per hektar	per ågofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
128											953 30			1406 50			453 20	
07								500	0.90	450	31 50	1.-	500	35 -			3 50	
14								600	0.80	480	67 20	1.-	600	84 -			16 80	
43								900	0.65	585	251 55	1.-	900	387 -			135 45	
192											1303 55			1912 50			608 95	
28								900	0.50	450	126 -	1.-	900	252 -			126 -	
03								900	0.30	270	8 10	1.-	900	27 -			18 90	
31											134 10			279 -			144 90	
02								900	0.80	720	1440	1.-	900	18 -			3 60	
18								900	0.60	540	97 20	1.-	900	162 -			64 80	
20											111 60			180 -			68 40	
								500	0.30	150	60 -	0.90	450	180 -			120 -	
								500	0.30	150	28 50	1.-	500	95 -			66 50	
								59			88 50			275 -			186 50	
								23		500	0.40	200	46 -	1.-	500	115 -	69 -	
								27		400	0.20	80	21 60	1.-	400	108 -	86 40	
								49		600	0.20	120	58 80	1.-	600	294 -	235 20	
								97 -		500	0.20	100	97 -	1.-	500	485 -	388 -	
								09		400	0.15	60	540	1.-	400	36 -	30 60	
								10		500	0.15	75	750	1.-	500	50 -	42 50	
								165			168 70			865 -			696 30	

Fastigheternas				Ägofigurernas nummer & plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera & plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					Även för
				60	bäddmark, mörtgjord
				61	" " "
					Summa
	1/16	1 ³⁰	Dalavikshult		Hjalmar Bengtsson: såh.
				72	äker, härtorpsjord, prämarvård
				73	" " "
				74	" " "
				75	" " "
					Summa
					Förstag III
	678/11228	av 12	Vägnel		Hjalmar Bengtsson: såh.
				62	äker, härtorpsjord, prämarvård
				63	" " "
				64	" " "
				65	" " "
				66	bäddmark, mörtgjord, stäng
				67	" " "
					Summa
	3/512	av 2 ¹⁶	Vägnel		Jens Håkansson: såh.
				68	äng, mörtgjord, stäng
				69	" " "
					Summa
	3/128	av 2 ¹⁶	Vägnel		Jens Håkansson, Dalavikshult: såh.
				70	äker, härtorpsjord, prämarvård, stäng
				71	äng " " "
					Summa
	1/16	1 ³⁰	Dalavikshult		Hjalmar Bengtsson: såh.

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning kr.	Före torrläggningen			Efter torrläggningen			Jordförbättring genom torrläggningen kr. öre	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar kr.	Jordvärde per ågofigur kr. öre	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar kr.	Jordvärde per ågofigur kr. öre		
				1 66												
				29				300	0.15	45	13 05	1.-	300	87 -		73 95
				30				300	0.15	45	13 50	1.-	300	90 -		76 50
				2 24							195 25			1042 -		846 75
	12							1200	0.40	480	57 60	1.-	1200	144 -		86 40
	09							1200	0.60	720	64 80	1.-	1200	108 -		43 20
	22							1200	0.80	360	79 20	1.-	1200	264 -		184 80
	10							1200	0.60	720	72 -	1.-	1200	120 -		48 -
	53										273 65			636 -		362 40
	20							800	0.40	320	64 -	1.-	800	160 -		96 -
	31							1200	0.45	540	167 40	1.-	1200	372 -		204 60
	06							1200	0.70	840	50 40	1.-	1200	72 -		21 60
	05							1200	0.70	840	42 -	1.-	1200	60 -		18 -
				17				100	0.10	10	-1 70	0.70	70	11 80		10 20
				01				100	0.10	10	-10 00	0.70	70	-70		-60
	62			18							325 60			676 60		351 -
				12				200	0.40	80	19 60	1.-	200	24 -		14 40
				03				100	0.10	10	-30 00	0.70	70	2 10		1 80
				15							9 90			26 10		16 20
	14							600	0.50	300	42 -	1.-	600	84 -		42 -
				20				200	0.30	60	12 -	1.-	200	40 -		28 -
	14			20							54 -			124 -		70 -

Fastigheternas				Ägarens nummer & plankarta	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera & plankarta	mantal	nummer	n a m n		
				76	betesmark, mestadels skog
				77	äng
				78	"
				79	äker, härtorpsjord på mantal
				80	" " skog
				81	" " "
				82	" " "
				83	" " "
				84	" " "
				85	" " "
				86	" " "
				87	äng, mestadels jord " skog
				88	" " "
				89	äker härtorpsjord
				90	" " "
				91	äng, mestadels jord
				92	" " skog
					Summa
	5/192	1 ²⁴	Dalavärdet		Johan Håkansson: 100
				93	äng, mestadels jord på mantal skog
				94	äker härtorpsjord
				95	äng, mestadels jord " skog
				96	äker härtorpsjord
				97	" " "
					Summa
	3/256	1 ⁷	Dalavärdet		Johan Håkansson: 100
				98	äker, mestadels jord på mantal
					Överföres

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr-läggning kr.	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen kr. öre	
Åker, tomt o. dyl. har ar		Äng och odlingsmark har ar		Annan mark och landvinning har ar		Impediment har ar	Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar kr.	Jordvärde per ägofigur kr. öre	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar kr.	Jordvärde per ägofigur kr. öre					
			13					100	0.10	10	1300	70	910	780				
			05					300	0.20	60	3 - 0.95	285	1425	1125				
			05					300	0.20	60	3 - 0.95	285	1425	1125				
09								1200	0.30	360	3240	1200	108 -	7560				
04								700	0.60	420	1680	1200	28 -	1120				
23								1200	0.40	480	11040	1200	276 -	16560				
07								1200	0.25	300	21 - 0.95	1140	7980	5880				
05								1000	0.60	600	30 - 1 -	1000	50 -	20 -				
11								1200	0.40	480	5280	1200	132 -	7920				
12								1200	0.60	720	8640	1200	144 -	5760				
32								1200	0.40	480	15360	1200	384 -	23040				
			05					200	0.30	60	3 - 0.95	190	950	650				
			08					200	0.30	60	480	0.95	190	1520	1040			
16								1200	0.35	420	6720	1200	192 -	12480				
10								1200	0.55	660	66 - 1 -	1200	120 -	54 -				
			10					600	0.45	270	27 - 1 -	600	60 -	33 -				
			05					200	0.30	60	3 - 0.95	190	950	650				
129			51								68170		164560	96390				
			16					200	0.30	60	960	1200	32 -	2240				
16								1200	0.50	600	96 - 1 -	1200	192 -	96 -				
			06					300	0.10	30	180	0.70	210	1260	1080			
28								1400	0.50	700	196 - 1 -	1400	392 -	196 -				
04								1400	0.55	770	3080	1400	56 -	2520				
48			22								33420		68460	35040				
03								600	0.70	420	1260	1200	18 -	540				
03											1260		18 -	540				

Fastigheternas				Ägofigurernas nummer i plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera & plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					Överför
				99	Äng, markerad på minneshöjning
				100	" "
				101	Äker, härtorps
				102	" "
				103	" "
				104	" "
				105	" "
				106	" "
				107	" "
				108	" "
				109	Äkermark, markerad, stäng
					Summa
	7/256	1 ¹⁸	Dalanshult		Emil Olsson
				110	Äker, härtorps på minneshöjning
				111	" "
				112	" "
				113	" "
				114	" "
				115	" "
				116	" "
				117	" "
				118	Äkermark, markerad, stäng
					Summa
	7/256	1 ¹⁸	Dalanshult		Förstag IV
					Emil Olsson
				119	Äker, härtorps, minneshöjning
					Överför

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr-läggning kr.	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen kr. öre	
Åker, tomt o. dyl. har ar		Ång och odlingsmark har ar		Annan mark och landvinning har ar		Impediment har ar			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar kr.	Jordvärde per ågofigur kr. öre	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar kr.	Jordvärde per ågofigur kr. öre				
03											12 60			18 -		5 40		
			15					300	0.10	30	4 50	0.70	210	31 50		27 -		
			09					500	0.30	150	13 50	1 -	500	45 -		31 50		
26								1400	0.40	560	145 60	1 -	1400	364 -		218 40		
04								1400	0.70	980	39 20	1 -	1400	56 -		16 80		
10								1400	0.70	980	98 -	1 -	1400	140 -		42 -		
37								1400	0.50	700	259 -	1 -	1400	518 -		259 -		
19								1400	0.50	700	133 -	1 -	1400	266 -		133 -		
10								1400	0.70	980	98 -	1 -	1400	140 -		42 -		
24								1100	0.60	660	158 40	1 -	1100	264 -		105 60		
06								1200	0.60	720	43 20	1 -	1200	72 -		28 80		
			13					300	0.50	150	19 50	1 -	300	39 -		19 50		
139			37								1024 50			1953 50		929 -		
22								1400	0.50	700	154 -	1 -	1400	308 -		154 -		
23								1400	0.50	700	161 -	1 -	1400	322 -		161 -		
24								1300	0.60	780	187 20	1 -	1300	312 -		124 80		
15								1100	0.70	770	115 50	1 -	1100	165 -		49 50		
15								1000	0.70	700	105 -	1 -	1000	150 -		45 -		
11								500	0.70	350	38 50	1 -	500	55 -		16 50		
02								500	0.60	300	6 -	1 -	500	10 -		4 -		
08								800	0.60	480	38 40	1 -	800	64 -		25 60		
			19					300	0.50	150	28 50	1 -	300	57 -		28 50		
120			19								834 10			1443 -		608 90		
17								1400	0.30	420	71 40	1 -	1400	238 -		166 60		
17											71 40			238 -		166 60		

Fastigheternas				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					Överför
				120	åker, härtorps å mörtel
				121	"
				122	"
				123	"
				124	"
				125	betarmat
					Summa
					Första V
	1/128	120	Dalenshult		Lars Måhanson: åker
				126	äng, mörtel
				127	"
				128	" härtorps å mörtel
				129	åker
				130	" steng
				131	"
				132	äng steng
					Summa
	2/256	119	Dalenshult		Fridafors fabriks akt. bol.
				133	äng, mörtel
				134	"
				135	"
					Summa
	1/4	15	Bangsbo		Olof Bengtson: åker
				136	åker, mörtel å mörtel
				137	"
				138	"
					Överför

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annat mark och landvinning		Impediment	Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågofigur					
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
	17										71 40			238 -			166 60	
	20							1400	0.30	420	84 -	1 -	1400	280 -			196 -	
	10							1400	0.40	560	56 -	1 -	1400	140 -			84 -	
	31							1400	0.40	560	173 60	1 -	1400	434 -			260 40	
	22							1400	0.50	700	154 -	1 -	1400	308 -			154 -	
	23							1400	0.40	560	128 80	1 -	1400	322 -			193 20	
				35				1000	0.15	150	52 50	1 -	1000	350 -			297 50	
123			35								720 30	-		2072 -			1351 70	
			16					600	0.50	300	48 -	1 -	600	96 -			48 -	
			38					600	0.40	240	191 20	1 -	600	228 -			136 80	
			13					1200	0.40	480	62 40	1 -	1200	156 -			93 60	
45								1200	0.30	360	162 -	1 -	1200	540 -			378 -	
14								300	0.60	180	25 20	1 -	300	42 -			16 80	
17								1200	0.10	120	20 40	0.70	840	142 80			122 40	
			16					400	0.05	20	3 20	0.60	240	38 40			35 20	
76			83								412 40			1243 20			830 80	
			02					400	0.05	20	- 40	0.60	240	480			- 440	
			01					100	0.05	5	- 05	0.60	60	- 60			55	
			06					100	0.30	30	1 50	1 -	100	5 -			3 50	
			08								1 95			10 40			8 45	
	02							500	0.70	350	7 -	1 -	500	10 -			3 -	
	04							800	0.50	400	16 -	1 -	800	32 -			16 -	
	05							800	0.30	240	12 -	1 -	800	40 -			28 -	
	11										35 -			82 -			47 -	

F a s t i g h e t e r n a s				Ägoföregärnas nummer & plankartan	Ägarernas namn, samt ägoslag m. m.
littera & plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					Överförl
				139	Ägar, mantal på mantal
				140	" " "
				141	" " "
				142	Ägar, mantal
				143	Ägar, mantal på mantal
				144	" " "
				145	Ägar, mantal
				146	" " "
				147	Ägar, mantal
				148	" " "
				149	" " "
				150	" " "
				151	Ägar, mantal
				152	Ägar, mantal på mantal
				153	" " "
				154	Ägar
				155	" " "
				156	" " "
				157	" " "
				158	" " "
				159	" " "
				160	" " "
				161	" " "
				162	" " "
				163	Ägar, mantal
				164	Ägar
					Summa

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torrläggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen		
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlingsmark		Annan mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur		Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre	
	11										35	-			82	-	47	-	
	05							800	0.30	240	12	-	1	-	800	40	-	28	-
	22							900	0.20	180	39	60	1	-	900	198	-	158	40
	20							900	0.40	360	72	-	1	-	900	180	-	108	-
			04					200	0.50	100	4	-	1	-	200	8	-	4	-
	22							900	0.30	270	59	40	1	-	900	198	-	138	60
	21							900	0.20	180	37	80	1	-	900	189	-	151	20
			03					100	0.05	5	-	15	0.60	60		180		165	
			05					100	0.05	5	-	25	0.60	60		3	-	275	
			20					100	0.05	5	1	-	0.60	60		12	-	11	-
			72					100	0.60	60	43	20	1	-	100	72	-	28	80
			12					300	0.05	15	1	80	0.60	180		21	60	19	80
			35					300	0.60	180	63	-	1	-	300	105	-	42	-
			15					300	0.50	150	22	50	1	-	300	45	-	22	50
			19					1000	0.70	700	133	-	1	-	1000	190	-	57	-
			94					1000	0.80	800	752	-	1	-	1000	940	-	188	-
	10							1000	0.80	800	80	-	1	-	1000	100	-	20	-
	13							1000	0.80	800	104	-	1	-	1000	130	-	26	-
	08							1000	0.80	800	64	-	1	-	1000	80	-	16	-
	17							1000	0.70	700	119	-	1	-	1000	170	-	51	-
	22							1000	0.60	600	132	-	1	-	1000	220	-	88	-
	18							1000	0.60	600	108	-	1	-	1000	180	-	72	-
	10							1000	0.50	500	50	-	1	-	1000	100	-	50	-
	15							1000	0.40	400	60	-	1	-	1000	150	-	90	-
	16							1000	0.40	400	64	-	1	-	1000	160	-	96	-
	16							400	0.30	120	19	20	1	-	400	64	-	44	80
			04					200	0.05	10	40	0.60	120		4	80		4	40
2	46	2	83								2077	30			3644	20		1566	90

Fastigheternas				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
	1/6	13	Träskboden		<u>Bengt Nordén</u>
				165	ägar, mestadels på enmålsh.
				166	" " " "
				167	" " " "
					Summa
					Yngån
					Yngölen
					Fläskängölen
					Bryngölen
					Grännsjölen
					Ulvån
					Summa

Sammandrag av förestående areal-

Fastigheternas				Ä - g - a - r - n - a - s n - a - m - n
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n	
				<u>Första I</u>
	ans: 1/6		Väghult	August Persson
	1/4	14	"	Olof Persson
557/2744	av 1/6		"	Olof Persson
ans	19		Högalund	Gustaf Tharleson
47/2048	av 2/6		"	Johan Persson
1/32	29		"	Emil Olsson
1/16	28		"	"
1/16	27		"	"
				<u>Summa</u>
				<u>Första II</u>
1/16	27		Väghult	Emil Olsson
1139/5914	av 1/2		"	Emil Olsson
679/			"	Hjalmar Persson
1/16	1/30		Dalanshult	"
				<u>Summa</u>
				<u>Första III</u>
679/11828	av 1/2		Väghult	Hjalmar Persson
3/512	av 2/16		"	Jens Håkansson
3/128	av 2/16		"	Ivan Håkansson
1/16	1/30		Dalanshult	Hjalmar Persson
5/192	1/24		"	Ivan Håkansson
3/256	1/17		"	"
7/256	1/18		"	Emil Olsson
				<u>Summa</u>
				<u>Första IV</u>
7/256	1/18		Dalanshult	Emil Olsson
				<u>Summa</u>
				<u>Första V</u>
1/128	1/20		Dalanshult	Ivan Håkansson
8/256	1/19		"	Fridafors fabriakt. bol.
1/4	1/5		Pengsteden	Olof Persson
1/6	1/13		Härsåden	Pengst. bol.
				<u>Summa</u>
				<u>Ljorareal</u>

uträknings- och värderingslängd.

[illegible]

Enligt Länthyllans förteckning för 1932.

V. Johan Bengtson $\frac{1}{16}$ 130 Deladelt V
 V. 22 $\frac{679}{11828}$ 12 (av) Värdelt V

 Sven Skögl $\frac{5}{192}$ 116 Deladelt
 $\frac{3}{256}$ 117 J
 $\frac{1}{128}$ 120 J
 $\frac{3}{128}$ 26 - Värdelt ska vara 216

Emil Olson $\frac{7}{256}$ 118 Deladelt
 $\frac{7}{768}$ 116 J

Fridolf $\frac{75}{512}$ 15 Deladelt
 $\frac{15}{256}$ 113 J
 $\frac{11}{512}$ 18 J
 $\frac{3}{128}$ 13 J
 $\frac{3}{128}$ 18 J

V. August Bengtson $\frac{1}{4}$ 14 Värdelt av Olof Bengtson

V. Olof Persson $\frac{557}{2944}$ 16 J

V. Johan Persson $\frac{47}{2048}$ (29) 26 J biträde 26 (av)

Arvid Olson $\frac{2027}{10240}$ 23 J
 $\frac{1}{16}$ 23 J } = $\frac{2667}{10240}$ biträde av 23, 27, 28, 29, av 216

Emil Olson $\frac{1139}{5914}$ 12 J

Jens Skögl $\frac{3}{512}$ 29 J

27 $\frac{1}{16}$
 28 $\frac{1}{16}$
 29 $\frac{1}{32}$ } = $\frac{5}{32}$

Kostnadsberäkning över "utdikningsförelaget Våghult-Dalarnahult år 1934", i Ryckhults socken av Blekinge län;

upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1934.

Dagsverkspris: 4. - kronor.

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		<u>Företag I.</u>						
		<u>Sträckan Våghultskrav - Yastjö.</u>						
0 - 1+35	135	Renning i botten av befintligt dike						
		enl. ritning	135	1.-	135	-		
1+35 - 2+50	115	do do do	115	0.50	57	50		
2+50 - 11+65	915	Grävning av sten af gns, nyst						
		springning m ³	400	2.75	1100	-		
		do " sand, nyst sten "	700	1.75	1225	-		
		do " dygast "	200	0.60	120	-	2637	50
4		Ägare enl. specialförelag, typ I.					120	-
6+60		Öro i allmänna vägen med Ullvaboda, 25% av den beräknade kostnaden					275	-
		Jordrättningar enl. särskild jrd. ersättningslag					99	89
		För oförutsedda arbeten samt för ledning af tillägen under arbete. Beträffande tilläggas omk. beräknad 10% av arbetskostnaden					267	61
		Summa					3400	-
		Kärl till summan för 0.7 meter av						
		Överfö					3400	-

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		Överfäst					3400	-
		fallet in Våghults kvarn enligt kuffens överenskommande					1000	-
		Totalsumma					4400	-
		<u>Förctag II.</u>						
		<u>Sträcken Yajön - Yagölen samt</u>						
		<u>0+40 - Fläckagölen.</u>						
00-14+50	365	Grävning av dygnet m ²	150	0.60	90	-		
		" " sten af gns	350	2.50	875	-		
0+90		Ägghus enf. spec. färbg, typ I			120	-	1085	-
0+40-16+06	196	Grävning av dygnet m ²	200	0.60	120	-	120	-
		Jordensättningen enf. särskild jrd- ersättningsbelägg						6 46
		För oförutsedda arbeten samt för ledning af tillägg etc. tilläggs kostning 10%					118	54
		Summa					1330	-
		<u>Förctag III.</u>						
		<u>Sträcken Yagölen - Byagölen.</u>						
00-0+40- -19+40	390	Grävning av sten af gns m ²	700	2.25	1575	-		
		" " dygnet	150	0.60	90	-		
0+45		Ägghus enf. spec. färbg, typ I			120	-	1785	-
		<u>Sträcken Byagölen - Spännaregölen.</u>						
00-22+12	332	Grävning av sten af gns m ²	30	2.	60	-		
		" " dygnet	300	0.60	180	-		
20+70		Ägghus enf. spec. färbg, typ II			100	-	340	-
		<u>Sträcken Spännaregölen - 26+50.</u>						
00-26+50	467	Grävning av sand med ngt sten m ²	250	1.50	375	-		
		" " dygnet	250	0.60	150	-		
		Överfäst			525	-	2125	-

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	i kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		Överfrit			525	-	2125	-
0+90		Uffantstör enf. spec. färb, typ II			100	-		
26+20		Ägobor " " " III			100	-	725	-
		Jorderättningarna enf. särskild jord- rättningslämning					32	43
		För ofrånkade arbeten etc. till- läggs omkring 10%					287	57
		Summa					3170	-
		<u>Företag IV.</u>						
		<u>Sträckan 29-33+40.</u>						
29-33+40	440	Grävning av grus och sten m ³	260	2.50	650	-		
		" " dygnt " "	250	0.60	150	-		
29+40		Ägobor enf. spec. färb, typ II			160	-		
30+20		" " " " I			120	-	1080	-
		Jorderättningarna enf. särskild jord- rättningslämning					24	64
		För ofrånkade arbeten etc. till- läggs omkring 10%					115	36
		Summa					1220	-
		<u>Företag V.</u>						
		<u>Sträckan 33+40 - Ulvsjön.</u>						
33+40-38+40	500	Grävning av sten och grus, m ³						
		springning	500	2.50	1250	-		
		" " dygnt " "	500	0.60	300	-	1550	-
		Jorderättningarna enf. särskild jord- rättningslämning					18	20
		För ofrånkade arbeten etc. till- läggs omkring 10%					161	80
		Summa					1730	-

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		<u>Lammanndrag</u>						
		Förstag I					4400	-
		II					1330	-
		III					3170	-
		IV					1220	-
		V					1730	-
		Summa					11850	-
		Härtille kommer vägtyprensans andel i kostnaden för anläggandet av broen i Ulvabrodrägen i 6+60					825	-
		Totalsumma					12675	-
		<u>Specialförslag för broarna.</u>						
		<u>Summa å allmänna vägen mot</u> <u>Ulvabrodr, i 6+60.</u>						
		Schaktning utöver riksskattningen m ³	50	2.-	100	-		
		Grundbjfr	11	8.-	88	-		
		Sidomurar	8	10.-	80	-		
		Mittpelare	4	20.-	80	-		
		Täckhallar	6	12.-	72	-		
		Frontmurar	50	10.-	500	-	920	-
		Räcke: stensolpar med bultar st.	10	5.-	50	-		
		23 m. W-balk 10/12, inb. fäst,			60	-		
		bultar, montering m. m.			20	-	1300	-
		Vägbansens inringning fallande af där arbeten					50	-
		Summa					1100	-

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		<u>Agobor typ I.</u>						
		Virke: bäljällan, 4 st. $3 \times 0.175 \times 0.20 = 0.52 \text{ m}^3$						
		underlag, 2 " $3.6 \times 0.15 \times 0.15 = 0.16$ "						
		fyllare, 2 " $3.2 \times 0.10 \times 0.10 = 0.08$ "						
		ändslaget, 2 " $3.6 \times 0.42 \times 0.05 = 0.15$ "						
		broarna, $3.1 \times 3.6 \times 0.075 = 1.0$ "	1.91	50.-	95	50		
		Spik, tjäna, arbete m. m.			24	50		
		Summa			120	-		
		<u>Agobor typ II.</u>						
		Virke: bäljällan, 4 st. $3.5 \times 0.20 \times 0.25 =$ m ³ 0.90	0.90	60.-	54	-		
		underlag, 2 " $3.6 \times 0.15 \times 0.15 = 0.16$ "						
		fyllare, 2 " $3.6 \times 0.10 \times 0.10 = 0.09$ "						
		ändslaget, 2 " $3.6 \times 0.47 \times 0.05 = 0.17$ "						
		broarna, $3.7 \times 3.6 \times 0.075 = 1.22$ "	1.64	50.-	82	-		
		Spik, tjäna, arbete m. m.			24	-		
		Summa			160	-		
		<u>Agobor typ III.</u>						
		Virke: bäljällan, 4 st. $3.1 \times 0.15 \times 0.20 = 0.38$ m ³						
		underlag, 2 " $3.6 \times 0.15 \times 0.15 = 0.16$ "						
		fyllare, 2 " $3.0 \times 0.10 \times 0.10 = 0.06$ "						
		ändslaget, 2 " $3.6 \times 0.42 \times 0.05 = 0.15$ "						
		broarna, $3.1 \times 3.6 \times 0.075 = 0.87$ "	1.62	50.-	81	-		
		Spik, tjäna, arbete m. m.			19	-		
		Summa			100	-		
		Väghuset den 23 april 1934						
		Wagners brunn.						

[illegible]

Grävningstabell över "utdikningsföretaget Våghult-Dalans- hult år 1934", i Kyrkhults socken av Blekinge län;

upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1934.

Avloppskanalens benämning eller littera	Avvägningspunkt	Avstånd från före- gående avvägnings- punkt	Avloppskanalens				Anmärkningar
			djup	bottenbredd	dagbredd	sidolutning	
<u>Företag I.</u>							
Sträckan Väg -	0.	-		0.50	-	1:1.25	Vid Våghults kvarn.
hults kvarn -	+17	17	0.94	"	2.9	"	Rennig i diket mellan Tegen
Yasjön.	+50	33	1.47	"	4.2	"	hottning.
	+90	40	2.37	"	6.4	"	Fick. höjdläge = +7.03 m.
	1°	10	2.40	"	6.5	"	Vid gamla vägen.
	+21	21	2.54	"	6.9	"	
	+35	14	1.24	"	3.6	"	
	2°	65	1.11	"	3.3	"	
	3°	100	1.29	"	3.8	"	
	+60	60	1.90	"	5.3	"	
	4°	40	1.16	"	3.4	"	Ägobro, typ I.
	5°	100	1.46	"	4.2	"	
	6°	100	1.29	"	3.8	"	
	+60	60	3.10	"	8.3	"	Trumma å allmän väg.
	7°	40	1.38	"	4.-	"	
	8°	100	1.42	"	4.1	"	
	+20	20	2.14	"	5.9	"	
	9°	80	1.91	"	5.3	"	
	10°	100	1.90	"	5.3	"	

Avloppskanalens benämning eller littera	Avvägningspunkt	Avstånd från föregående avvägningspunkt	Avloppskanalens				Anmärkningar
			djup	bottenbredd	dagbredd	sidolutning	
	11°	100	2.02	0.50	5.6	1:1.25	Fick. i 10+80; höjdläge = +5.86.
	+60	60	0.65	"	2.1	"	Vid Yajjärn.
	+65	5	—	"	"	"	" Yajjärn blivande stund.
Företag II.							
Sträckan Yajjärn - Oo.		—	—	0.50	—	1:1	Vid Yajjärn blivande stund.
Yajjärn sked 0+40 - O.		15	0.76	"	2.1	"	Vid Yajjärn.
- Fläckajjärn.	+50	50	1.15	"	2.8	"	Agoln, typ I, i 0+90.
	12°	50	1.20	"	2.9	"	Fick. i 0+88; höjdläge =
	+25	25	2.80	"	6.1	"	+ 7.74 m.
	+50	25	2.22	"	5.1	"	
	13°	50	1.67	"	3.9	"	
	+40	40	1.64	"	3.8	"	
	14°	60	1.45	"	3.4	"	
	+40	40	0.84	"	2.2	"	Vid Yajjärn.
	+50	10	—	"	—	"	Vid Yajjärn blivande stund.
	0+40	—	0.95	0.50	2.4	1:1	
	15°	60	1.05	"	2.6	"	
	16°	100	0.86	"	2.2	"	
	+15	15	0.55	"	1.6	"	Vid Fläckajjärn.
	+26	21	—	"	—	"	Vid Fläckajjärn blivande stund.
Företag III.							
Sträckan Yajjärn - Oo.		—	—	0.50	—	1:1	Vid Yajjärn blivande stund.
- Byajjärn	O.	10	0.88	"	2.3	"	Vid Yajjärn.
	(0+)+40	40	0.95	"	2.4	"	Fick. i 0+45; höjdläge = + 8.16 m.
	+45	45	1.25	"	3.2	"	Agoln, typ. I.

Avloppskanalens benämning eller littera	Avvägningspunkt	Avstånd från föregående avvägningspunkt	Avloppskanalens				Anmärkningar
			djup	bottenbredd	dagbredd	sidolutning	
	+60	15	2.61	0.50	5.7	1:1	
	17°	40	2.62	"	5.7	"	
	+22	22	1.74	"	4.-	"	
	18°	68	2.52	"	5.5	"	
	+50	50	1.77	"	4.-	"	
	19°	50	1.41	"	3.2	"	
	+22	22	0.77	"	2.-	"	Vid Byggsjölen.
	+40	8	-	"	-	"	Vid Byggsjölen blivande stens.
Sträckan Byggsjölen	00.	-	-	0.50	-	1:1	Vid Byggsjölen blivande stens.
-Spänningsjölen	0.	20	0.60	"	1.7	"	Vid Byggsjölen.
	+50	50	1.25	"	3.-	"	
	20°	50	1.42	"	3.2	"	
	+70	70	1.42	"	3.2	"	Ägolo, typ II.
	21°	20	1.42	"	3.2	"	
	+75	75	1.22	"	3.1	"	
	22°	25	0.64	"	1.8	"	Vid Spänningsjölen.
	+12	12	-	"	-	"	Vid Spänningsjölen blivande stens.
Sträckan Spänningsjölen	00.	-	-	0.50	-	1:1	Vid Spänningsjölen bliv. stens.
- 26+50	0.	17	0.55	"	1.6	"	Vid Spänningsjölen.
	+50	50	0.91	"	2.2	"	
	23°	50	1.22	"	3.-	"	Ägolo vid 0+90; typ III.
	+50	50	1.28	"	3.2	"	
	24°	50	1.15	"	2.8	"	Förp. vid 23+80; höjdläge =
	+50	50	1.42	"	3.4	"	+ 9.04 m.
	25°	50	1.29	"	3.2	"	
	+50	50	1.29	"	3.2	"	

Avloppskanalens benämning eller littera	Avvägningspunkt	Avstånd från före- gående avvägnings- punkt	Avloppskanalens				Anmärkningar
			djup	bottenbredd	dagbredd	sidolutning	
	26%	50	1.39	0.50	3.5	1:1	
	+20	20	1.05	"	2.6	"	Ägolo, typ III.
	+50	20	0.90	"	2.5	"	Grävningen slutar.
Företag IV.							
Sträckan 29-33+40	29%	-	1.-	0.50	2.5	1:1	Grävningen börjar.
	+40	40	1.90	"	4.5	"	Ägolo, typ II.
	+50	10	2.15	"	4.8	"	
	30%	50	1.88	"	4.5	"	Ägolo i 30+20, typ I.
	+50	50	1.18	"	2.9	"	
	31%	50	1.22	"	3.-	"	
	32%	100	1.18	"	2.9	"	
	+40	40	0.60	"	2.7 1.7	"	Brytning i direkt bottenlag.
	33%	60	0.51	"	1.5	"	Grävning till bengt i ströken
	+40	40	0.70	"	1.9	"	33-33+40.
Företag V.							
Sträckan 33+40-Klv.	33+40	-	0.70	0.50	1.9	1:1	Grävning till bengt i ströken
Sjön	+60	20	1.15	"	2.8	"	33+40-33+60
	34%	40	1.78	"	4.1	"	
	+30	30	2.22	"	5.-	"	
	35%	70	1.54	"	3.6	"	
	36%	100	1.52	"	3.5	"	
	37%	100	1.55	"	3.2	"	Fick i 37+40; höjdh. + 16.85 m.
	38%	100	0.71	"	1.9	"	
	+40	40	-	"	-	"	
Väslaget den 20 april 1934. Magnus Eriksson.							

J O R D E R S Ä T T N I N G S L Ä N G D över "utdikningsföretaget

Väghult-Dalanshult år 1934," i Kyrkhults socken av Blekinge län; upp-
rättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1934.

Fastigheternas			Ägarnas namn	Areol	ö kronor		Ersättning		Summa ersättning	
monol	nummer	namn								
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
			<u>Förteckning I</u>							
ant	16	Väghult	<u>Aug. Bengtsson:</u>							
			av ägafig 3	1.-	3 60		3 60			
			angränsande	0.1	1 -		- 10			3 70
1/4	14	"	<u>Elof Bengtsson:</u>							
			av ägafig 4-8	1.-	3 -		3 -			
			" " 9	0.6	2 40		1 44			
			" " 10 10	0.4	4 20		1 68			
			" " 11	0.8	4 50		3 60			
			" " 13	0.3	4 80		1 44			
			" " 14	1.7	9 80		16 66			
			" " 15	0.4	5 20		2 08			
			" " 16	0.9	8 40		7 56			
			angränsande	1.1	1 -		1 10			38 56
557/1244	ant 16	"	<u>Elof Persson:</u>							
			ä sh. 2+60-2+90	1.-	1 -		1 -			
			av ägafig 18	1.-	5 25		5 25			
			" " 19	0.8	6 40		5 12			
			angränsande	0.7	1 -		70			
			av ägafig 20	3.-	7 70		23 10			
			angränsande	2.3	1 -		2 30			37 47
47/12048	ant 26	"	<u>Johani Persson:</u>							
			av ägafig 43	0.1	6 75		- 68			
			<u>Översikt</u>					68		79 73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Överför					- 68	7973	
			av ågafiz 44	1.5	275	- 413				
			4/5 46	1.3	480	624				
			anvärsande	0.2	1 -	- 20				
			av ågafiz 47	1.3	585	761				
			anvärsande	1.3	1 -	150	2016			
			Summa						9989	
			<u>Företag II</u>							
1/16	27	Väghult	Arvid Olsson:							
			av ågafiz 52 53	0.6	150	- 90				
			anvärsande	3.8	1 -	380				
1139/			av ågafiz 54	0.3	2 -	- 60	538			
5914	av 12	- - "	Ernst Olsson:							
			av ågafiz 55	0.2	- 80	- 16	- 16			
679/			Hjalmar Bengtsson:							
11828	av 12	"	av ågafiz 56	0.2	120	- 24				
			" " 58	0.1	- 60	- 06				
			" " 59	0.1	- 75	- 08				
			" " 60 61	1.4	- 45	- 62	1 -			
			Summa						646	
			<u>Företag III</u>							
679/			Hjalmar Bengtsson							
11828	av 12	Väghult	av ågafiz 57	0.5	1 -	- 50				
			" " 58	0.3	- 60	- 18				
			" " 59	0.2	- 75	- 15				
			anvärsande	1.8	1 -	180				
			" " 62	0.9	320	288				
			" " 63	0.4	540	216				
			" " 66 67	0.2	- 10	- 02	769			
1/16	130	Dalaväst	Hjalmar Bengtsson							
			av ågafiz 77 78	0.2	- 60	- 12				
			" " 81	0.4	480	192				
			Överför				204	769		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Överför						2 04	7 69
			av åtgäfig 82	0.1	3 -			30		
			" " 83	0.1	6 -			60		
			" " 84	0.2	4 80			96		
			" " 86	0.1	4 80			48		
			" " 89	0.2	4 20			84		
			" " 87	0.2	- 60			12		
			" " 88	0.1	- 60			06		5 40
5/192	1/24	Dalanshuset	Ivan Håkansson							
			av åtgäfig 95	0.3	- 30			- 09		
			" " 96-97	0.2	7 -			1 40		1 49
3/256	1/17	"	Ivan Håkansson							
			av åtgäfig 99	0.1	- 30			03		
			" " 100	0.2	1 50			30		
			" " 101	0.2	5 60			1 12		
			" " 104-105	0.7	7 -			4 90		
			" " 107	0.5	6 60			3 30		9 65
7/256	1/18	"	Emil Olsson:							
			av åtgäfig 110-111	0.7	7 -			4 90		
			" " 112	0.3	7 80			2 34		
			" " 117	0.2	4 80			96		8 20
			Summa							32 43
7/256	1/18	"	Första IV							
			Emil Olsson:							
			ärl. 29+40 = 30+20	1.12	1 -			1 12		
			av åtgäfig 119-120	1.5	4 20			6 30		
			" " 123	1.3	7 -			9 10		
			" " 124	1.2	5 60			6 72		
			" " 125	0.6	1 50			90		
			anspråkande	0.5	1 -			50		24 64
			Summa							24 64

[illegible]

Kastnadsfördelningelångs över "utdik-
ningsföretaget Våghult-Dalarnshult år 1934",
i Kyrklunds socken av Blekinge län; upprä-
ttad vid synförrättnings enligt vattenlagen år
1934.

Fastigheternas			Ägarans namn	Belastningshöjelse för vatten och utdikningskostnader	Vattenavkastningsbelopp		Belastningshöjelse för af- vattningsskatt	Förrättningskostnader	
markens	nummer	namn			%	kr.		ö.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<u>Företag I.</u>									
avg.	1 ¹⁶	Våghult	August Bengtsson	5.23	230	12	1.94	18	48
1/4	14	"	Elof Bengtsson söh.	39.38	1732	72	14.62	139	28
557/2944	av 16	"	Olof Persson söh.	39.01	1716	44	14.49	138	05
avg.	19	" (Högalund)	Gustaf Karlsson	-38	16	72	-14	1	33
47/2048	av 26	"	Johan Persson söh.	9.66	425	04	3.59	34	20
1/32	29	"	Arvid Olsson söh.	2.30	101	20	-85	8	10
1/16	28	"	" 6.34 söh.	1.09	47	96	-40	3	81
1/16	27	"	" söh.	2.95	129	80	1.10	10	48
Summa				100.-	4400	-			
<u>Företag II.</u>									
1/16	29	Våghult	Arvid Olsson söh.	5.06	67	30	-57	5	43
1139/5914	av 12	"	Ernst Olsson	6.33	84	19	-71	6	76
679/11828	av 12	"	Hjalmar Bengtsson söh.	62.05	825	26	6.96	66	31
1/16	130	Dalarnshult	" söh.	26.56	353	25	2.98	28	39
Summa				100.-	1330	-			
<u>Företag III.</u>									
679/11828	av 12	Våghult	Hjalmar Bengtsson söh.	10.67	338	24	2.86	27	25
Överföres				10.67	338	24	51,21	487	87

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
			Överfint	10.67	338.24	51.21	487.87		
3/52	av 2 ¹⁶	Väghuset	Jens Håkansson söh.	- .50	15.85	- .13	1.24		
3/28	av 2 ¹⁶	"	Evan Håkansson söh.	2.13	67.52	- .57	5.43		
1/16	130	Dalanshuset	Hjalmar Bengtsson söh.	29.30	928.81	7.84	74.69		
5/192	124	"	Evan Håkansson söh.	10.65	337.60	2.85	27.15		
9/256	117	"	" söh.	28.24	895.21	7.55	71.93		
7/256	118	"	Emil Olsson söh.	18.51	586.77	4.95	417.16		
			Summa	100.-	3170 -				
			Företag IV.						
7/256	118	Dalanshuset	Emil Olsson söh.	100.-	1220 -	10.30	98.13		
			Summa	100.-	1220 -				
			Företag V.						
1/128	120	Dalanshuset	Evan Håkansson söh.	32.29	558.62	4.71	44.87		
21/256	119	"	Fridafors fabriks all. bef.	- .33	5.71	- .05	- 48		
1/4	15	Bengtstads	Olof Bengtsson söh.	60.86	1052.88	8.89	84.70		
1/6	113	Kärraboda	Bengt Norden söh.	6.52	112.79	- .95	9.05		
			Summa	100.-	1730 -	100.-	952.70		

Väghuset, den 23 april 1984.

Magnus Nicell

Biträdnade givanden:

Olof Jönsson.

Evan Håkansson

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående "utdelningsföretaget Väghus-Dalarnes län" 1934
i Typhus socken och Bläkinge län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An-tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	20	0,50			10	-
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6-10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje "	8-	3,00	24	-		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "	4.8	6,00	28	80		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje "	0.1	5,00	-	50		
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "	4.2	11,00	47	30		
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10-15 meter "						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 18 ar st.	113	0.17	19	21		
		har 2033	1.06	21	55			
		äng och odlingsmark, medelareal 19 ar st.	54	0.14	7	56		
		har 10.46	0.74	7	74			
		annan mark och impediment, medelareal 294 ar st.	6	0.41	2	46		
		har 17.67	0.14	2	47			
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 10-15 m. <10						
		i åker o. d., raklinje km.						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "	0.9	11.-	9	90		
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			4	-		
		övriga regalarck blad	2	1.-	2	-	177	49
		Överföres					187	49

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				187 49
		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	41	12,00	418 -	
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 9 punkter pr har	20.33	0.50	10 17	
		avvägda punkter	178	0.03	5 34	
		i annan mark, medelantal 7 punkter pr har	10.46	1.-	10 46	
		avvägda punkter	70	0.06	4 20	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	8.-	2,00	16 -	
		i annan mark	4.8	5,00	24 -	118 17
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 28 ar,	173	0.05	8 65	
			48.46	0.10	4 85	13 50
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	173	0,04		6 92
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	1	12,00	12 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer	3	1,50	4 50	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal	334	0,06	20 04	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	167	0,12	20 04	60 58
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp ell. väll	4.1	3.50	14 35	
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	4	0.33	1 32	
			6	0.28	1 68	
		Antal profil- och sektionsritningar	1	3,00	3 -	20 35
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal	26	0,02	52	
		dagar (fräppsteking)	1/4	12,00	3 -	5 52
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	4.1	3,50	14 35	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	4.1	1,00	4 10	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²				
		nämligen 2.5 m ² sektion på	1.2	1.25	1 50	
		1.- " " "	2.9	0.50	1 45	
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00		
		2) " " över 20 " "		10,00		21 40
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	102	0,03	3 06	4 06
		Överföres				437 99

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				437 99
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.	2	2,00	4 —	7 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	4.1	4,00	16 40	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar			2 95	
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			12 68	32 03
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Upprättning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar	1	3,-	3 —	
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete 1 st. 7,-, 3 st. 2,- 99,-			16 —	
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning 1 st. 4,-, 3 st. 2,- 99,-			13 —	
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
						32 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	248	0,01		2 48
		Översiktskarta § 41				14 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.	73	0,25	18 25	19 75
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	24	0,30	7 20	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar förädlingskostnad	24	0,20	4 80	14 —
		Utlåtande och betänkande, § 45	16	3,00		48 —
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2	12,00		24 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	1	12,00		12 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn		12,00		
		utlopp för täckt ledning		12,00		
		slanficka		12,00		
		Lösen för:				
		Summa kronor				633 25
		Kopia av plankartan § 51				
		1 a) 1:sta regalarke			7 —	
		blad				
		övriga regalar	2	1,75	3 50	
		blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 28 ar ägofigurer st.	173	0,07	12 11	
		har	48 46	0,14	6 78	
		Överföres			29 39	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			29 39	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				
		3) insättning av höjdlägestal	st.	248	0,02	4 96
		kanaler och diken, grundbelopp				1 75
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.		102	0,05	5 10
						41 20
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag el. vall	"			
		nytt avlopp el. vall	"			
		ändring av befintligt avlopp	"	4.1	6.-	24 60
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				3 -
		3) broar och trummor,	"			16 -
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st.	2	3,00	6 -
						49 60
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				12 40
						37 20
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,				
		brunn, rörutlopp och slamficka	dagar		12,00	
			"		12,00	
		Avskrift av synehandlingarna, § 55				
			sid.	66	0,55	36 30
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Utdrag av synehandl. till H. B.				4 -
						55
		Summa kronor				119 25
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden 120 : 0.14				16 80
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				2 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				18 80
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				54 40
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.				127 -
		Summa kronor				200 20
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				633 25
		Lösen för kopior och avskrifter				119 25
		Övriga förrättningskostnader				200 20
		Summa kronor				952 70

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Östra häradsrätt.

Väghuset den 23 april 1934

Maxim Orsén
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Olaf Jönsson Per Larsson

Kronor kvitteras:

16 kr. 0.30 = 4.80 - 1933
32 " 0.20 = 6.40 - 1934
2 dygn 16.-
27.20 för revidering