

Kopia.

Förslog till "utdikningsföretaget Risatorp-Karlstorp",

i Ronneby socken av Blekinge län;

upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen år

1924 av:


Magnus Wixell.

statens landbruksingenjör.

Likheten med originalet betyder:

Magnus Wixell.

Alternativ A.



Markläge:	6.	6.06	5.96	6.	6.02	6.74	6.70	7.	6.85	6.85	6.40	6.57	8.87	5.63
Bottenläge:	4.38	4.35	4.30	4.28	4.25	4.23	4.13	4.03	3.93	3.81	3.73	3.63	3.56	3.47
Dikesojup:	1.62	1.71	1.66	1.72	1.77	2.51	2.57	2.97	2.92	3.04	2.67	2.94	5.32	2.16
	0.	7.	8.	+50	9.	10.	+50	11.	+60	12.	13.	+40	+80.	






Karlstorp.

Risatorp.

Alternativ B.

Fixp=6.98.



Skiljakt
Genom kungl. befallning från den 23 april
1926 fastställdes till utdikningsföretaget
Risatorp-Karlstorp en del av lant-
skapsplanen i Risatorp-Karlstorp
som är avsedd för utdikning.
Den kungl. lantbrukstillsynsman
M. Wixell.
Rättshandlingar betygs:
Magnus Wixell.

Längdskala: 1:4000.

Höjd- och sektionsskala: 1:100.

K 1:0074

K 1:0073

Ar 56 Blekinge län



Akt nr:
A74

AU\$A74

Avskrift.

Handlingar rörande "utdikningsföreta-
get Risatorp-Karlstorp" i Ronneby soc-

ken av Blekinge län; upprättade vid synförrättning en-

ligt vattenlagen år 1924 av:

Magnus Wixell.
Statens lantbruksingenjör.

Innehålla 27 skrivna sidor.

Härtill hör 1 blad ritningar.

Avskrifter.

Protokoll, fört vid sammanträden
rörande utdikningsföretaget Ri-
satorp.

År 1924 den 4 nov. kl. 2 e. m. inställde sig under-
tecknad, statens lantbruksingenjör, å Persborg ålderdoms-
hem för att på grund av vederbörligt förordnande handläg-
ga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av
vattenskadad mark, tillhörande hemmanen Risatorp och Karls-
torp i Ronneby socken av Blekinge län. Delägarna i företa-
get hade i den för stämning stadgade ordning blivit kallade
till sammanträdet och hade på grund härav följande perso-
ner tillstädeskommit; nämligen;

förrättningsökanden, fattigvårdsstyrelsen i Ronneby
socken genom dess ordförande M. H. Elmstedt för
1/3 mtl. n:r 3 Risatorp och
styrelsen för Ronneby Helsobrunnsaktiebolag genom
kaptenen G. A. Kaijser enligt protokollsutdrag
/ bil. A / för 1/6 mtl. n:r 1 Karlstorp.

Såsom godemän hade tillstädeskommit Alfred Petersson
i Gärestad och C. F. Petersson i Listerby.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet att verk-
ställa ifrågavarande förrättning upplästes / bil. B./.

§ 2.

Jäv emot synemännen kunde ej vare sig av dessa eller
av delägarna i företaget utrönas.

§ 3.

Laga hinder emot företaget förefanns, enligt synemän-
nens åsikt ej och kunde ej heller av delägarna i företaget
utrönas.

§ 4.

Det av förrättningsmannen uppgjorda preliminära för-

slaget till företaget förelades delägarna och de olika alternativen dryftades av dessa. Härvid överenskomms dels att det åt öster ledande avloppet skulle upptagas och dels att detta avlopp skulle till sin nedre del igenläggas medelst cementkulvert och till sin övre del upptagas såsom öppet dike.

§ 5.

För dagen förekommo ej flera frågor att dryfta varför sammanträdet avslutades med tillkännagivande, att nytt sammanträde komme att äga rum å samma plats tisdagen den 11 innev. nov. Kl. 12 middagen, då delägare och godemän hade att tillstädeskomma utan annan kallelse än detta tillkännagivande.

Ort och tid som ovan

Magnus Wixell

Biträdande godemän:

Alfred Petersson

Karl F. Petersson

År 1924 den 11 november.

På i föregående § bestämd tid och plats sammanträdde ånyo förut angivna synemän för fortsatt behandling av det ifrågasatta avdikningsföretaget, och hade därjämte följande personer tillstädeskommit, nämligen:

ordförande i Ronneby sockens fattigvårdestyrelse M.

H. Elmstedt samt verkställande direktören i Ronne-

by Helsobrunnsaktiebolag, kaptenen G. A. Kaijser.

§ 6.

Kapten Kaijser framlämnade följande skrivelse, som bilades protokollet / bil. C /.

§ 7.

Sökanden yrkade, oavsett de i skrivelsen framställda invändningarna, att förrättningen skulle fortsättas och avslutas så snart som möjligt.

§ 8.

3

Förrättningsmannen förelade delägarna de upprättade handlingarna och förslaget till företaget och angavs härvid såväl den av synemännen beräknade båtnaden genom företaget som delaktigheten i detsamma.

§ 9.

Kapten Kaijser framhöll beträffande den beräknade jordförbättringen att han ansåg denna för högt uppskattad för Brunnsbolagets del, och önskade han få denna sin åsikt intagen i protokollet.

§ 10.

Synemännen och delägarna hade med anledning av den av kapten Kaijser ingivna skrivelsen å fältet undersökt i skrivelsen omförmälda förhållanden, särskilt beträffande den s. k. Professor Henschens källa. Det befanns att vattenståndet i denna, som utgjordes av ett i mossen nedslaget järnrör av omkring 4" diameter, stod omkring 0,5 m. över omgivande markyta. Vidare uppgavs av kapten Kaijser, att detta rör enligt honom lämnad uppgift, var nedslaget till 79 fots djup.

§ 11.

Synemännen tillkännagåvo att de utsett sysslomannen R. Johansson, Persborg, att emottaga och förvara avskrifter av utlåtandet med därtill hörande handlingar och ritningar och skola dessa hos honom vara tillgängliga för envar, som åstundar att granska dem eller taga avskrift därav.

§ 12.

Det av synemännen angivna utlåtandet upplästes /bil. D /.

§ 13.

Därefter förklarades förrättningen avslutad.

Ort och tid som ovan

Magnus Wixell.

Biträdande godemän:

Alfred Petersson Karl F. Petersson.

Bil. A

Utdrag av protokoll hållet
vid fortsatt ordinarie stäm-
ma med bolagsmännen i Ronne-
by Helsobrunnsaktiebolag i
Ronneby den 23 januari 1923.

§ 6.

Vid därefter med slutna sedlar företaget val av
verkställande Direktör och ledamot i styrelsen utsågs en-
hälligt för en tid av två år Kaptenen i Trängens reserv
Gustaf Alfred Kaijser, på villkor, som i styrelsens skri-
velse funnes angivna.

Vid protokollet

A. Ekenman.

Justerat

Ernst Bergman

Ernst Abrahamsson

Joel Eriksson

Rätt utdraget betyga

F. H. H. Norlin

G. Svensson

Bil. B.

Till Kgl. Majts Befallningshavande i Blekinge län.

Anhålles om förordnande för vederbörlig förrättnings-
man att verkställa syn enligt gällande dikningslag för full-
ständigare torrläggning af vattenbesvärade ägor till 1/3 mtl.
Nr 3 Risatorp och tillhöriga Ronneby församlings fattiggård.
Torrläggningen berör äfven ägor till hemmanet Karlstorp, som
äges af Ronneby helsobrunns A. B. - Företaget omfattar vid

pass 12 har.

Ronneby den 18 nov. 1918 .

Fattigvårdsstyrelsen i Ronneby socken

J. Th. Grönvall

Ordförande.

R E S O L U T I O N .

Öfversändes till statens lantbruksingenjör C. J. Kling, som härigenom förordnas att lagligen verkställa ifrågevarande förrättning. Karlskrona å landskansliet den 21 november 1918.

På länsstyrelsens vägnar:

Arvid Lidén

Magnus Falck.

R E S O L U T I O N .

Inneliggande förordnande transporteras å lantbruksingenjören Magnus Wixell.

Karlskrona å landskansliet den 24 januari 1920

På länsstyrelsens vägnar:

Josef Fröberg

Magnus Falck.

Bil. C.

Till

Herr Ordförande vid Sammanträdet den 11 nov. 1924 kl. 12 midd. rörande utdikning af vattenskadade marker tillhörande Risatorp och Karlstorp i Ronneby Socken.

Sedan senaste sammanträdet i ofvanstående angelägenhet tisdagen den 4 nov. 1924 kl. 2 e. m. har under-tecknad haft tillfälle att närmare sätta sig in i det föreliggande förslaget till utdikning af omnämnda marker och i samband därmed Bolaget åliggande förpliktelser, och får å Bolagets vägnar ^{äran,} anhålla att nedanstående syn-

punkter måtte vid frågans avgörande tagas under beaktande.

Den mossmark, som genom utdikningen skulle beredas till odlingsbar mark, omkring 5 tunnland tillhörande Bolagets egendom hemmanet Karlstorp, afsågs från början böra utnyttjas för att genom upptagning af torf tillföra Bolagets ångcentral erforderligt bränsle. Sedan i början av 1880 talet torven var upptagen, utplanterades å mossmarken en del björkplantor, hvilka dock till följd af den förekommande vattensyran ännu ej haft någon vidare växtkraft och torde behöva omkring ett trettiotal år, innan de uppnått för afverkning erforderlig storlek. Att för närv. afverka denna plantering skulle för Bolaget utgöra en ren förlust, utan torde vara med bättre ekonomi förenat att låta besåndet kvarstå, tills det nått härför erforderlig storlek.

Äfven under förutsättning att mossen efter verkställd utdikning uppodlades, är dess belägenhet från övriga hemmanet Karlstorps ägor så pass aflägsen, att den ej lämpligen torde kunna brukas i samband härmed och ovisst är, om Bolaget vid eventuell utarrendering af området kan återfå de utgifter, som genom en utdikning och uppodling kommer att påläggas Bolaget. Dessutom utgör området den enda del af Bolagets mark, som på grund af öfrig skogsmarks omläggning såsom brunnspark kan med fördel användas såsom betesmark, och torde ej en utdikning af området medföra någon avsevärd fördel afseende denna områdes brukning.

Genom utdikningen kommer otvivelaktigt vattentillflödet till Bolagets nedanför Bålebroberget liggande parkområde bli större än för närv. är förhållandet, och de redan nu förefintliga svårigheterna att från parkområdet bortföra detta vattentillflöde ytterliga utökas på

grund af den ringa fallhöjden mellan Perkens -jordyta och Ronnebyåns normalvattenhöjd, hvilken nedanför Bålebroberget ej ligger mer än omkring 50 cm. under jordytan. Under regniga somrar och då på grund af vindförhållandena inströms i ån förekommer, blir redan nu förhållandet att vattnet i afloppsdiket under Bålebrogerget stiger öfver dettas brädd, och torde med ytterligare tillflöden detta förhållande bli nära nog konstant, hvilket kommer för Bolaget att medföra stora obehag och kostnader.

Utöfver ofvanstående anser jag mig böra särskilt framhålla nedanstående förhållanden, som vid ^{en}eventuell utdikning med absolut säkerhet kommer att för Bolaget medföra betydande ekonomiska uppoffringar.

I södra delen av mossen är belägen en af Bolagets hälsokällor den s. k. Professor Henschens källa, hvilken tillför Bolaget ett hälsovatten af särskild beskaffenhet, som begagnas af en stor del af anstaltens kurgäster. Skulle denna källa utsina, som tvivelaktigt med en utdiknings blir förhållandet kommer detta gifvetvis att åsamka Bolaget direkta förluster, hvilkas värde nu svårligen kan uppskattas.

Otvivelaktigt torde också en hel del af Bolagets öfriga järnkällor hafva sin upprinnelse just från det rika minerallager, som förefinnes i och under den mossmark, som nu är afsedd att utdikas. Möjligen kommer, om utdikningsförslaget förverkligas, en eller flera af Bolagets öfriga järnkällor att utsina, eller åtminstone tillflödet till desamma afsevärt minskas, och kunde såsom en följd härav för Bolaget uppstå förluster af oanad räckvidd.

Under förhållande af ofvanstående för Bolagets drift eventuellt fördervbringande risker, som föreslagna utdikningsförslag kan medföra, får jag därför framställa fordran å att förslaget bliv hvilande, tills dessa förhållanden blivit af expert å det geologiska området undersökta,

och att under alla omständigheter, om dikningsförslaget trots härnäst angivna synpunkter kommer till utförande Bolaget måtte tillförsäkras rätt till ersättning för de förluster, som genom utdikningen kan komma att påföras Bolaget.

* Ronneby Brunn den 11 nov. 1924
för Ronneby Hellsobrunns Aktiebolag

G. Kaijser

Verkst. Direktör.

Bil. D.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående
" utdikningsföretaget Risatorp-Karlstorp" i Ronneby
socken av Blekinge län.

Ifrågavarande företag avser torrläggning av de å
den till detta utlåtande fogade plankartan upptagna,
mer eller mindre vattenskadade markerna, och erfordras
för ernående av detta ändamål att ett av de genom och
från dessa marker ledande avloppsdikena upptages till
större dimensioner än dessa för närvarande innehava.

De vattenskadade markerna hava blivit å marken in-
mätta och avvägda och innefattar plankartan över dem all
den mark, som med nu under vegetationstiden rådande vat-
tenstånd i avloppsdiket ej kan torrläggas till 1,2 meters
djup. Vid bestämmandet av begränsningskurvan för området
har markens naturliga fall lagts till grund för beräkning
av kurvans höjdläge. - I den till utlåtandet bifogade be-
skrivningen samt arealuträknings- och värderingslängden
finnas de särskilda ägofigurerna inom området närmare an-
givna. Av denna längd framgår, att det vattenskadade om-
rådet uppgår till 11,70 hektar, varav 7,62 hektar utgö-
res av åker och 4,08 hektar av ängsmark.

Över avloppsdikena hava efter å marken verkställda
avvägningar och jordundersökningar profiler blivit upp-
gjorda, av vilka fallförhållanden och jordmån efter di-
kessträckningarna framgår. De dimensioner, till vilka det
till upptagande bestämda diket vid denna syneförrättning
blivit bestämda att upptagas, finnas även angivna å dikes-
profilen och framgå dessa dimensioner därjämte av den bi-
fogade grävningstabellen.

För bestämmandet av de för avloppsdiket erforderliga
dimensionerna hava hydrografiska utredningar blivit verk-

ställda, och framgå av dessa, dels att avloppsdikets nederbördsområde uppgår till omkring 60 hektar och dels att den avrinning, som vid flöden kan beräknas avgå från varje hektar av nederbördsområdet bör beräknas till, under vanliga förhållanden 1 liter och vid exceptionella tillfällen till 1,5 liter i sekunden. Den strösta vattenmassa diket skulle hava att avleda uppgår således till 90 l./sek. Det framgår härav, att, om diket skulle upptagas såsom öppen ledning, denna vattenmängd ej bleve bestämmande för avloppets storlek, utan komme härvid uteslutande hänsyn att tagas till de vattenskadade markernas torrlägningsbehov.

Då emellertid avloppsförhållandena äro synnerligen besvärliga, i det höga backar måste genomskäras åt vilket av de båda håll, som kunna ifrågakomma, man än väljer, har föreslagits täckt ledning för avloppet, där så befunnits lämpligast. Efter verkställda beräkningar har det visat sig vara såväl billigast som med hänsyn till den torrläggning, som av de olika förslagen kan utvinnas, lämpligast att utföra den med Alt. A å förslaget betecknade sträckningen för avloppet, varför synemännens medgivande till företaget avser denna sträckning. Nedre delen av denna sträckning, eller sträckan 9+50 - 13+80, har föreslagits att utföras såsom täckt ledning av 38 cm:s / 15" / cementrör, vilka skola läggas med en bottenlutning av 2:1000. Återstående sträckan mellan punkterna 9+50 och 0 har föreslagits att upptagas såsom öppet dike, med en bottenbredd av 0,50 m. och sidolutningen 1:1,25.

I den för företaget upprättade, utlåtande bifogade kostnadsberäkningen äro alla de arbeten, som för det ifrågasatta torrlägningsföretaget äro erforderliga, närmare specificerade och är den i samband med företaget bestämda ersättningen för jordupplåtelse till utvidgning av diket jämväl i denna kostnadsberäkning intagen. Enligt kostnadsberäkningen skulle kostnaden för företaget belöpa sig till

5900.- kr., av vilket belopp 38,40 kronor utgöres av förenämnda ersättning. Jordorsättningen är närmare specificerad i en särskild jordersättningslängd.

Bland de föreslagna arbeten förekommer byggandet av en enkel träbro, för vilken särskild ritning med kostnadsberäkning blivit uppgjord.

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § vattenlagen hava synemännen verkställt uppskattning av den genom företaget uppkommande båtnaden och återfinnas såväl de särskilda ägofigurernas som de på de särskilda fastigheterna belöpande andelarnas värden före och efter den föreslagna avdikningen, ävensom båtnadsvärdena i den förut angivna beskrivningen samt arealuträknings- och värderingslängden. Enligt denna längd utgör markens värde före torrläggningen 6687,75 kronor och efter torrläggningen 23027.- kronor, vadan värdeökningen genom företaget skulle komma att uppgå till 16339,25 kronor.

På grund härav åligger det förrättnings sökanden, jämlikt 11 kap. 95 och 96 §§ vattenlagen, jämförda med kungl. kungörelsen angående indrivningen och användningen av vissa enligt vattenlagen utgående avgifter / n:r 280 / den 11 juni 1920 att, innan avdikningsarbetet påbörjas till Konungens Befallningshavande i Blekinge län inbetala ett belopp av 16 kr. 34 öre.

Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattningen av den genom företaget uppkommande båtnaden torde böra anföras, att härvid hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet, som lutningsförhållanden, belägenhet med avseende på avdikningsmöjligheter, höjdläge och andra förhållande, som härvid kunnat inverka. De i beskrivningen för de särskilda ägofigurerna angivna höjdlägesgraderna hava bestämts med ledning av särskilt upprättad gradtabell.

Beräkningar hava verkställts för utrönande av huru-

vida, på sätt i 7 kap. 24 § vattenlagen sägs, skäl förefinnes för uppdelning av den i företaget ingående marken - dikningssamfälligheten - i särskilda avdelningar, även som huruvida jämkning i delaktigheten jämlikt 7 kap. 26 § vattenlagen bör ifrågakomma. Det har härvid befunnits att dylik uppdelning eller jämkning i föreliggande fall ej bör äga rum, utan bör hela dikningssamfälligheten som sådan, på sätt 7 kap. 23 § vattenlagen förmå, taga del i kostnaden för torrläggningen av densamma och uppdelning av denna kostnad ske i mån av vars och ens åtnädd genom företaget. De båda delägarnas delaktighet i företaget finnas i form av delaktighetstal, angivna i procent, upptagna i den till detta utlåtande hörande kostnadsfördelningslängden.

Beträffande företaget få synmännen i övrigt jämlikt 10 kap. 62 och 64 §§ vattenlagen bestämma:

att detsamma skall utföras i enlighet med Alt. A i det upprättade, nu föreliggande förslaget;

att jord, som uppkastas ut dike, skall, där jordägaren ej vill tillgodogöra sig densamma, fördelas på ömse sidor om diket och uppläggas minst 1 meter från dikeskanten samt givas samma sidolutning, som blivit bestämd för intilliggande dike. - För jordupplag må respektive jordägare där de så fordra, jämlikt 7 kap. 5 § vattenlagen åtnjuta en sättnings;

att den i företaget ingående bron skall utföras i enlighet med härför uppgjord ritning;

att samtliga med företaget förenade arbeten skola utbjudas till utförande antingen å offentlig entreprenaduktion eller genom infordrande av anbud, såvida ej överenskomst träffas om utförandet på annat sätt;

att rensningar av det öppna diket skola genom arbetsstyrelsens försorg företagas så ofta detta visar sig behöfligt och behöfligheten av dylik åtgärd styrkes genom två

ojävigas personers utsago; dock skola rensningar verkställas minst vart tredje år, samt att de båda dikebrunnarna skola upprentas minst en gång under varje månad;

att företaget skall vara påbörjat inom ett år efter det denna förrättning vunnit laga kraft samt vara bragt till fullbordan inom ett år efter dess påbörjan;

att alla i detta utlåtande intagna bestämmelser angående utförande, delaktighet, ersättningar m. m. skola lända till efter rättelse för företaget, samt

att företaget skall benämnas "utdikningsföretaget Risatorp-Karlstorp" .

Kostnaderna för denna förrättning skola jämlikt 10 kap. 30, 79 och 80 §§ vattenlagen av förrättningssökanden förskjutas samt fördelas mellan delägarna i företaget i enlighet med den för var och en beräknade båtnaden.

Slutligen få synemännen meddela, att besvär emot denna förrättning må ingivas till Söderbygdens vattendomstol, adress Stockholm, inom sextio dagar efter nedanstående dag. I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. I övrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vattenlagen beträffande besvårs ingivande.

Beträffande de av Ronneby Brunnslags ombud i den ingivna skrivelsen anförda förhållandena få synemännen, efter å fältet varställda undersökningar anföras:

1:o/ den å bolagets i företaget ingående område växande skogen utgöres av björkskog av små dimensioner samt, på grund av markens sura beskaffenhet, svag växtkraft. Någon ekonomisk förlust med hänsyn till skogen genom omvandling till åker kan synemännen ej finna uppstå;

2:o/ Synemännen hava funnit, att av bolaget brukad åker befinner sig å ömse sidor om det nu ifrågavarande området,

samt att väg leder utmed södra kanten av området, inom ett avstånd av 100 meter från detsamma;

3:o/ i befintligt skick kan området ej lämpligen användas till betesmark, detta på grund av markens sura beskaffenhet, vilket gör att större djur ej kunna beträda detsamma och att växtligheten utgöres av för djuren mindre begärliga, s. k. sura grässlåg;

4:o/ genom företagets utförande skulle mossområdet avvattnas mera kontinuerligt än som sker under nuvarande förhållanden; då nederbördsområdet, som förut nämnts, uppgår till endast 60 hektar kunna några obehag genom ledandet av vattnet från detta område genom brunnsparcken ej tänkas uppstå;

5:o/ den s. k. professor Henschens källa, som befinner sig på gränsen mellan ägofig. 20 och 21, ungefär 10 m. från ägo-gränsen mellan Karlstorp och Risatorps område, synes ej på något sätt kunna röna inverkan genom företaget. Ej heller synes det möjligt att övriga källor skulle kunna sina ut eller förändras genom att grundvattnet inom det till utdikning föreslagna området komme att sänkas omkring en meter;

6:o/ att ytterligare uppskjuta förrättningen för tillkallandet av en expert på det geologiska området för undersökningar rörande de av bolagets ombud anförda förhållandena synes ej lämpligt, utan få synemännen beträffande skador, som ej nu kunna förutses, hänvisa till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Persborg den 11 nov. 1924

Magnus Wixell.

Biträdande godemän:

Alfred Petersson Karl F. Petersson.

Beskrivning samt arealuträknings- och värderings-

längd över vattenskadad mark tillhörande "utdikningsförslaget Pisa-
torp - Karlstorp" i Rönneby socken av Blekinge
län

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1924.

1. 1/10 1924

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

F a s t i n g h e t t e r n a s				Agofignernas nummer å plankartan	Agarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					överfört
	020	021	020 021	02502	äng
	021	022	021 022	02602	
	022	023	022 023	02702	äker
	023	024	023 024	02802	
	024	025	024 025	02902	
	025	026	025 026	03002	
	026	027	026 027	03102	
	027	028	027 028	03202	
	028	029	028 029	03302	
	029	030	029 030	03402	
				035	inup.
				036	
				037	våg
038	039				Imuna
	040	041	040 041	04202	
	041	042	041 042	04302	
	042	043	042 043	04402	
	043	044	043 044	04502	
	044	045	044 045	04602	
	045	046	045 046	04702	
	046	047	046 047	04802	
	047	048	047 048	04902	
	048	049	048 049	05002	
	049	050	049 050	05102	
	050	051	050 051	05202	
	051	052	051 052	05302	
	052	053	052 053	05402	
	053	054	053 054	05502	
	054	055	054 055	05602	
	055	056	055 056	05702	
	056	057	056 057	05802	
	057	058	057 058	05902	
	058	059	058 059	06002	
	059	060	059 060	06102	
	060	061	060 061	06202	
	061	062	061 062	06302	
	062	063	062 063	06402	
	063	064	063 064	06502	
	064	065	064 065	06602	
	065	066	065 066	06702	
	066	067	066 067	06802	
	067	068	067 068	06902	
	068	069	068 069	07002	
	069	070	069 070	07102	
	070	071	070 071	07202	
	071	072	071 072	07302	
	072	073	072 073	07402	
	073	074	073 074	07502	
	074	075	074 075	07602	
	075	076	075 076	07702	
	076	077	076 077	07802	
	077	078	077 078	07902	
	078	079	078 079	08002	
	079	080	079 080	08102	
	080	081	080 081	08202	
	081	082	081 082	08302	
	082	083	082 083	08402	
	083	084	083 084	08502	
	084	085	084 085	08602	
	085	086	085 086	08702	
	086	087	086 087	08802	
	087	088	087 088	08902	
	088	089	088 089	09002	
	089	090	089 090	09102	
	090	091	090 091	09202	
	091	092	091 092	09302	
	092	093	092 093	09402	
	093	094	093 094	09502	
	094	095	094 095	09602	
	095	096	095 096	09702	
	096	097	096 097	09802	
	097	098	097 098	09902	
	098	099	098 099	10002	
	099	100	099 100	10102	
	100	101	100 101	10202	
	101	102	101 102	10302	
	102	103	102 103	10402	
	103	104	103 104	10502	
	104	105	104 105	10602	
	105	106	105 106	10702	
	106	107	106 107	10802	
	107	108	107 108	10902	
	108	109	108 109	11002	
	109	110	109 110	11102	
	110	111	110 111	11202	
	111	112	111 112	11302	
	112	113	112 113	11402	
	113	114	113 114	11502	
	114	115	114 115	11602	
	115	116	115 116	11702	
	116	117	116 117	11802	
	117	118	117 118	11902	
	118	119	118 119	12002	
	119	120	119 120	12102	
	120	121	120 121	12202	
	121	122	121 122	12302	
	122	123	122 123	12402	
	123	124	123 124	12502	
	124	125	124 125	12602	
	125	126	125 126	12702	
	126	127	126 127	12802	
	127	128	127 128	12902	
	128	129	128 129	13002	
	129	130	129 130	13102	
	130	131	130 131	13202	
	131	132	131 132	13302	
	132	133	132 133	13402	
	133	134	133 134	13502	
	134	135	134 135	13602	
	135	136	135 136	13702	
	136	137	136 137	13802	
	137	138	137 138	13902	
	138	139	138 139	14002	
	139	140	139 140	14102	
	140	141	140 141	14202	
	141	142	141 142	14302	
	142	143	142 143	14402	
	143	144	143 144	14502	
	144	145	144 145	14602	
	145	146	145 146	14702	
	146	147	146 147	14802	
	147	148	147 148	14902	
	148	149	148 149	15002	
	149	150	149 150	15102	
	150	151	150 151	15202	
	151	152	151 152	15302	
	152	153	152 153	15402	
	153	154	153 154	15502	
	154	155	154 155	15602	
	155	156	155 156	15702	
	156	157	156 157	15802	
	157	158	157 158	15902	
	158	159	158 159	16002	
	159	160	159 160	16102	
	160	161	160 161	16202	
	161	162	161 162	16302	
	162	163	162 163	16402	
	163	164	163 164	16502	
	164	165	164 165	16602	
	165	166	165 166	16702	
	166	167	166 167	16802	
	167	168	167 168	16902	
	168	169	168 169	17002	
	169	170	169 170	17102	
	170	171	170 171	17202	
	171	172	171 172	17302	
	172	173	172 173	17402	
	173	174	173 174	17502	
	174	175	174 175	17602	
	175	176	175 176	17702	
	176	177	176 177	17802	
	177	178	177 178	17902	
	178	179	178 179	18002	
	179	180	179 180	18102	
	180	181	180 181	18202	
	181	182	181 182	18302	
	182	183	182 183	18402	
	183	184	183 184	18502	
	184	185	184 185	18602	
	185	186	185 186	18702	
	186	187	186 187	18802	
	187	188	187 188	18902	
	188	189	188 189	19002	
	189	190	189 190	19102	
	190	191	190 191	19202	
	191	192	191 192	19302	
	192	193	192 193	19402	
	193	194	193 194	19502	
	194	195	194 195	19602	
	195	196	195 196	19702	
	196	197	196 197	19802	
	197	198	197 198	19902	
	198	199	198 199	20002	
	199	200	199 200	20102	
	200	201	200 201	20202	
	201	202	201 202	20302	
	202	203	202 203	20402	
	203	204	203 204	20502	
	204	205	204 205	20602	
	205	206	205 206	20702	
	206	207	206 207	20802	
	207	208	207 208	20902	
	208	209	208 209	21002	
	209	210	209 210	21102	
	210	211	210 211	21202	
	211	212	211 212	21302	
	212	213	212 213	21402	
	213	214	213 214	21502	
	214	215	214 215	21602	
	215	216	215 216	21702	
	216	217	216 217	21802	
	217	218	217 218	21902	
	218	219	218 219	22002	
	219	220	219 220	22102	
	220	221	220 221	22202	
	221	222	221 222	22302	
	222	223	222 223	22402	
	223	224	223 224	22502	
	224	225	224 225	22602	
	225	226	225 226	22702	
	226	227	226 227	22802	
	227	228	227 228	22902	
	228	229	228 229	23002	
	229	230	229 230	23102	
	230	231	230 231	23202	
	231	232	231 232	23302	
	232	233	232 233	23402	
	233	234	233 234	23502	
	234	235	234 235	23602	
	235	236	235 236	23702	
	236	237	236 237	23802	
	237	238	237 238	23902	
	238	239	238 239	24002	
	239	240	239 240	24102	
	240	241	240 241	24202	
	241	242	241 242	24302	
	242	243	242 243	24402	
	243	244	243 244	24502	
	244	245	244 245	24602	
	245	246	245 246	24702	
	246	247	246 247	24802	
	247	248	247 248	24902	
	248	249	248 249	25002	
	249	250	249 250	25102	
	250	251	250 251	25202	
	251	252	251 252	25302	
	252	253	252 253	25402	
	253	254	253 254	25502	
	254	255	254 255	25602	
	255	256	255 256	25702	
	256	257	256 257	25802	
	257	258	257 258	25902	
	258	259	258 259	26002	
	259	260	259 260	26102	
	260	261	260 261		

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen			Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment	Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågofigur				
														kr.	kr.		
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	
		3	95							1225	25		7657	-			
			02														
			01														
1	61							2500	0.60	1500	2415	-	1-	2500	4025	-	
	22							2000	0.50	1000	220	-	1-	2000	440	-	
	61																
	48																
	09																
	13																
	12																
	07																
								185									
								03									
								08									
3	00	3	98			1	96			3860	25		12122	-	8261	75	
Persborg den 11 nov. 1924																	
Magnus Wikell																	
Biträdande grädmätare:																	
Alfred Petersson Karl F. Petersson																	

Sammandrag av förestående areal-

[illegible]

	A - r - e - a - l								Jordvärde				Jordförbättring		Motsvarande procenttal
	Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlingsmark		Annat mark och landvinning		Impedimenter		före torrläggningen		efter torrläggningen				
	har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	
sök.	4	29		10				13	2827	50	10905	-	8077	50	49.44
	3	33	3	98				196	3860	25	12122	-	8261	75	50.56
	7	62	4	08				209	6687	75	23027	-	16339	25	100.-
Bevisat den 11 nov. 1924 Magmus Wikell Biträdande godsmän: Alfred Pettersson Karl F. Pettersson															

Kostnadsberäkning över "utdikningsförslaget Pissatrup - Harkstrup" i Prommely socken av Blekinge län;

upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1924.

Dagsverkspris: 6. - kronor.

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Summa		
					kr.	öre	kr.	öre	
Alternativ A.									
0-9+50	310	grävning av dygjord m ³	1500	0.50	750	-			
		steglar enligt specialförslag			150	-			
9+50-12	250	grävning för nedläggning av rör m.	250	1.50	375	-			
12-13+80	132	do " " " " " "	132	7.50	990	-			
9+50-13+80	382	38 cm ³ (=15") cementrör	382	4.50	1719	-			
		Rörens nedläggning samt diket igenfyllning m ³	382	1.-	382	-			
9+50 och 12		Plattor och reningsbunnar, översta kal- ra metern av tegel i källaren, utom de 3 ä 4 övre skikten; resten minnas i cement, i övrigt av cement, 0.90 m. i diam., botten minst 0.5 m. under in- och utrymnande rör; försedda med lock och låsinnrätt- ning, varjämte bunnarna vid 9+50 förses med galler för utrymnande rört	2	150.-	300	-			
13+80		Stängningssättning kring rörtets mogn- ning och ritning			25	-			
		Frakt och transportkostnader för rör och bunnmaterial			225	-			
1074		Hyra och transportkostnader för bunn överskott	2644		150	-	5066	-	
							5066	-	

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		Överfört					5066	-
		Jordensättningar enl. särskild längd					38	-
		För oförutsedda arbeten samt ledning						
		och tillägg under arbetets utförande						
		tilläggs omkring 15% av arbetskostnaderna					795	60
		Summa					5900	-
		<u>Alternativ B.</u>						
9+50-0-5+30	930	Grävning av dygjed m ³	3200	0.50	1600	-		
		grus med ngt. sten	30	2-	60	-		
		sten och grus (avgångsten)	1500	5-	7500	-		
		sand med sten (st)	2200	1.50	3300	-	12460	-
		Jordensättningar enl. särskilda beräkningar					170	-
		För oförutsedda arbeten samt tillägg och ledning av arbetet tilläggs omkring 10% av arbetskostnaderna					1270	-
		Summa					13900	-
		Pensberg den 11 nov. 1924						
		Diagnus Wirrell.						
		<u>Specialförslag för ägarna:</u>						
		Bärggyltar 4 st. 0.15 x 0.30 x 4.5 = 0.52 m ³						
		Underlag: 2. 0.15 x 0.15 x 3.5 = 0.16						
		Brötare: 0.075 x 4.5 x 3.4 = 1.10						
		Indelplank: 2. 0.05 x 0.40 x 3.4 = 0.14						
		Följare: 2. 0.10 x 0.12 x 4.5 = 0.11	2.03	60-	121	80		
		Lykt, belysning och tjära samt arbete					28	20
		Summa					150	-
		Diagnus Wirrell						

Avloppskanalens benämning eller littera	Avvägningspunkt	Avstånd från föregående avvägningsspunkt	Avloppskanalens				Anmärkningar
			djup	bottenbredd	dagbredd	sidlutning	
			m.	m - e - t - e - r			
<u>Grävningstabell över "utdikningsföretaget Risatorp-Karlstorp"</u> i Ronneby socken av Blekinge län; upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1924.							
	0	-	1,62	0,50	4,55	1:1,25	Vid Rågång mellan Risk-
	7.	60	1,71	"	4,78	"	torp och Karlstorp..
	+70	70	1,70	"	4,75	"	Krök på diket, som däref- ter följer kanten av bac- ken.
	8.	30	1,66	"	4,65	"	
	+50	50	1,72	"	4,80	"	
	9.	50	1,77	"	4,93	"	
	+10	10	1,90	"	5,25	"	Krök på diket; marken
	+50	40	2,51	"	6,78	"	blir högre.
	"	-	"				Här övergår, genom förmed- ling av dikesbrunn, det öppna diket till kulvert- ledning av 0,38 m ^a /≈15"/ cementrör. Röret förses med sil.
	10.	50	2,57				
	+50	50	2,97				
	11.	50	2,92				
	+60	60	3,04				
	12.	40	2,67				Vid slutet av åker; här an- bringas en dikesbrunn, ge- nom vilken här tillström- mande ytvatten införes i kul- vertledningen.

[illegible]

Skattens fördelningstängd för utdik-
ningsföretaget Rissatorp - Harlatorp i Bromsby
socken av Blekinge län; upprättad vid synförrätt-
ning enligt rättslagen år 1924.

Fastigheternas				Ägarnas namn	Delaktighetstal	Vattenavledningskostnader		Kostnader för synförrättningen	
littera öfver kartan	mål	nummer	namn			kr.	öre	kr.	öre
A	1/3	3 ¹	Rissatorp	Bromsby sockens älderdoms rök.	49.44	2916	90	213	44
B	1/6	1 ²	Harlatorp	Bromsby Helobomms skt. Brl.	50.56	2983	04	218	27
				Summa	100.-	5900	-	431	71

Perstorp den 11 nov. 1924

Magnus Wiesel

Biträdande godsmän:

Alfred Pettersson Karl F. Pettersson.

Förstående underskriften bibblar med offici-
nalen bezeugen: Magnus Wiesel.

Pensborg den 11 nov. 1924

Magnus Wiesel

Biträdande godsmän:

Alfred Petersson Karl F. Petersson.

Förstående underskriften bibehålls med offici-
nalen bezeugen:
Magnus Wiesel.

K _____ 1*0074

22033

Avskrift.

Q.-974
Bekant 121
E. Sandström
29 NOV. 1926

Betänkande rörande "utdikningsföretaget Risetorp-Karlstorp" i Ronneby

socken av Blekinge län; upprättat för sökande av statsunder-

stöd år 1925 av:

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör.

Auclings.

Gemensam Kungl. Myts rådiga brev den 23 april 1926 fastställer
 till efterrättelse ett arbetets utförande, med tillägg, dels att
 i förslaget angiven kringmurning av rörledningens nedersta mynni
 vid punkt 13+80 skall verkställas på sätt med bli beteckning
 utvisas i ritningen, dels också att de angivna slambidningarna
 skola föras med botten av cement.

Stockholm den 21 maj 1926.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

På arkivets betyg:
 Magnus med.

B E T Ä N K A N D E

avgivet för sökande ^{av} statsunderstöd till "utdikningsföretaget
Risatorp - Karlstorp", i Ronneby socken av Blekinge län.

Företagets Företaget är beläget omkring 2 km. söder om
läge. Ronneby stad och omedelbart invid Ronneby hällso-
brunns anläggningar. De av företaget berörda mar-
kerna äro å den betänkandet bifogade översiktskar-
tan angivna medelst gul färg.

Föregående Företaget har varit föremål för syneförrätt-
rättslig ut- ning enligt vattenlagen, vilken förrättning
redning. avslutades den 11 nov. 1924. Mot syneförrätt-
ningen anfördes emellertid besvär av den ena intres-
senten i företaget, Ronneby Holsobrunns Aktiebolag,
och har med anledning av dessa besvär utslag med-
delats av Söderbygdens vattendomstol den 27 april
1925, vilket utslag sedermera tagit åt sig laga
kraft. Avskrift av vattendomstolens utslag bifogas
detta betänkande.

Efterföljande utredning grundar sig på vid

vid syneförrättningen gjorda undersökningar och därvid upprättade kartor, ritningar och handlingar samt af synemännen avgivet utlåtande. Dessa ritningar och handlingar bifogas jämväl detta betänkande.

Låne- och Intressenterna i företaget äro endast två,
anslagssö- nämligen Ronneby sockens fattigvårdsstyrel-
kande. se och Ronneby Helsobrunns Aktiebolag, och
hava båda dessa meddelat, att de till utförande av företaget önska komma i åtnjutande av statsunderstöd i form av såväl statsbidrag utan återbetalningsskyldighet som lån från odlingslånefonden.

Allmän be- Avdikningsområdet omfattar en sammanlagd
skrivning av areal av 10,17 hektar, varav 6,12 hektar
avdikningsom- utgöres av åker och 4,05 hektar av äng och
rådet. betesmark. - Jordmånen utgöres av mull- och
dyjord på botten av lera eller sandblandad lera
och är av synnerligen god beskaffenhet. - Den odlade jorden är beväxt med våra vanliga kulturväx-

ter, under det växtligheten å betesmarken utgö-
res av dels s.k. sura grässlåg och dels av för-
krymta björkplanter.

Hydrografis- För de hydrografiska förhållandena finnas
ka förhållan- närmare redogörelser intagna i det vid sy-
den. neförrättningen avgivna utlåtandet och hän-
visas beträffande dessa förhållanden till detta
utlåtande.

Enskild dik- Genom utförandet av de vid syneförrättning-
ning. en föreslagna arbetena vinnas tillräckliga
avlopp för torrläggning av de i företaget
ingående markerna, vadan några enskilda av-
lednings- eller avskärningsdiken ej äro erforder-
liga för ernående av det avsedda ändamålet.

Odling samt I företaget ingående ängs- och betesmarker
teg- och täck- tillhöra nästan uteslutande Ronneby Helso-
dikning. brunns Aktiebolag. Då det på grund av den
verksamhet detta bolag bedriver ej kan anses lämp-
ligt att ålägga detsamma odlingsskyldighet synes
dylik skyldighet ej böra föreskrivas för detta fö-

retag.

De odlade markerna komma att täckdikas o-
medelbart efter företagets fullbordande.

Arbetets Jämligt bestämmelserna i det av synemännen
utförande. avgivna utlåtandet skall arbetet vara på-
börjat inom ett år efter det förrättningen
vunnit laga kraft och vara fullbordat inom ett
år efter dess påbörjande. Då förrättningen vann
laga kraft den 11 maj 1925 bör företaget således
vara fullbordat senast den 11 maj 1927.

Företag av Enligt vad förslagsställaren har sig bekant
liknande be- hava ett flertal liknande företag i trakten
skaffenhet. tidigare blivit utförda med understöd av stats-
medel i form av dels anslag utan återbetalnings-
skyldighet och dels lån från odlingslånefonden.

Båtnad genom Av synehandlingarna framgår att de i före-
företaget. taget ingående markerna i sitt före företa-
gets utförande befintliga tillstånd blivit värde-
rade till: 6687,75 kr.

och att samma marker efter företa-

gets utförande uppskattats till: 23027.- kr.

Båtnaden genom företaget skulle

således komma att bli: 16339,25 "

Kostnad. Vid syneförrättningen har

kostnaden för företags utfö-

rande av förslagsställaren be-

räknats till / alt. A /. 5900.- kr.

Vinst. Den genom företaget upp-

kommande vinsten skulle såle-

des komma att uppgå till: 10439,25 "

Tillstyrkan. Under hänvisning till det således anförda

får jag tillstyrka, att största möjliga under-

stöd i form av såväl statsbidrag utan återbe-

talningsskyldighet som lån ur odlingslånefon-

den måtte till företaget beviljas.

Bilagor. Till detta utlåtande äro fogade:

1:o/ översiktskarta;

2:o/ tabell, angivande avdikningsområdets be-
skaffenhet och värde före och efter fö-
retagets utförande;

3:o/ beskrivning och värderingslängd över vat-

tenskadad mark, tillhörande nodanstående låne-

och anslagssökande tillhöriga hemman;

4:o/ tabell utvisande låne- och anslagssökan-

domas andel i kostnaden samt låne och an-

slagsbelopp;

5:o/ kostnadsberäkning;

6:o/ arvodosräkning;

7:o/ avskrifter av synehandlingarna;

8:o/ avskrift av vattendomstolens utslag;

9:o/ kartor och ritningar rörande företaget /1 blad/.

Vedeby, Torskors 1 aug. 1925.

Nagnus Wikell.

T A B E L L angivande avdikningsområdets beskaffenhet

och värde före och efter företagets utförande.

	Hela avdikningsområdet				Län- och anslags- sittandes andel			
	Areal		Värde		Areal		Värde	
	Har	er	Kr.	öre	Har	er	Kr.	öre
I sitt vid undersökningen								
befintliga tillstånd utgöres av-								
dikningsområdet av:								
åker	6	12						
äng	4	05						
Summa	10	17	6687	75				
Genom de föreslagna vatten -								
avlednings- och avdikningsarbetenas								
utförande beräknas samma område kun-								
na förändras till:								
åker /förbättrad/	6	12						
äng / nybildad eller förbättrad/	4	05						
Summa	10	17	23027	-				
Båtnaden utgör således			16339	25				
Vedeby, Torskors 1 st aug. 1925.								
Magnus Wixell.								

*län- och anslags-
sittandes andel*

Båda delarna är

utskilda

slagssökande tillhöriga hemman.

Fastigheternas				Ägarnas namn	Areol				Jordförbättrings värde					
Littera öfver korten	antal	nummer	namn		Aker	Till odling förslagen mark	Annan mark	Summa	Genom avdikningen.	Genom odlingen och tegdikning				
										pr har	öfver tén	pr har	öfver tén	pr har
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Öre	Kr.	Öre	Kr.	Öre	
A	1/3	3 ¹	Risatorp	Ronneby sockens ålderdomshem	4	29		10439	8077	50				
B	1/6	1 ¹	Karlstorp	Ronneby Helsobrunns Akt. Bol.	1	83		395578	8261	75				
				Summa	6	12		10716339	25					
Vedeby, Torskors i aug. 1925.														
Magnus Wixell.														

denas andel i kostnaden samt låne- och anslagsbelopp.

	Ägofigureras nr	Förbättringsvärdet		70 % av förbättringsvärdet		Delaktighetstal	Deltager i kostnaderna för						Summa kronor		Anslag		Lån	
		Kr.	öre	Kr.	öre		%	Diktningssarbetet		Synförfattningen		Betänkanedel						
	1 - 13	8077	50	5654	25	49,44	2916	96	21344		5631		318671		79668		239003	
	14 - 24 27, 28, 29	8261	75	5783	23	50,56	2983	04	21827		5759		325890		81472		244418	
	Summa	16339	2511	11437	48	100.-	5900	-	43171		11390		644561		161149		483421	
															1610	-	4830	-

Vedeby, Torskors 1 aug. 1925.

Magnus Wixell.

K O S T N A D S B E R Ä K N I N G.

Enligt syneförrättningshandlingarna

uppgå kostnaderna till:

för diket / alt. A / kr. 5900.-

Summa kronor	5900.-	5900.-
--------------	--------	--------

syneförrättningshandlingarna	431.71
------------------------------	--------

betänkandet	113.90
-------------	--------

Totalsumma kronor 6445.61

Vedeby, Torsfors 1 aug. 1925.

Magnus Wikell.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för frätaget beräknats till — 6445 kronor
61 öre.

Stockholm den 21 maj. 1926

P^o Kungl. Lantbrukshögskolan i Wageningen.

Albert Smith.

Avskrift.

Utdrag av protokoll,
hållet vid sammanträde med
Söderbygdens vattendomstol
å tingshuset i Ronneby den
27 april 1925.

Sedan Ronneby Hålsobrunns Aktiebolag anfört besvär
över en den 11 november 1924 avslutad laga syneförrättning
angående företag, benämnt "utdikningsföretaget Risatorp -
Karlstorp" och avseende torrläggning av mark, hörande till
1/3 mantal Risatorp 3¹ och 1/6 mantal Karlstorp 1¹ i Ron-
neby socken, Blekinge län, så hade för handläggning av må-
let sammanträde med vattendomstolen utsatts att hållas här-
städes denna dag klockan 10 f. m.

Då målet företogs till handläggning, inställde sig för
bolaget dess verkställande direktör kaptenen G. Kaijser, vil-
ken företedde styrelsens bemyndigande att inför domstolar fö-
ra bolagets talan. Fattigvårdsstyrelsen i Ronneby socken kom
tillstädes genom sin ordförande M. H. Elmstedt.

Sedan handlingarna föredragits, upplyste Kaijser, att
det vid syneförrättningen bestämda avloppsdiket skulle ut-

mylna i ett redan förefintligt öppet dike, som sträckte sig genom brunnsparken.

Kaljsen, uppgav vidare, att nuvarande arrendatorn av bolaget tillhöriga fastigheten 1/6 mantal Karlstorp 1¹ Samuelsson arrenderat fastigheten för en tid av fem år från den 14 mars 1924.

Kaljsen yrkade, att den tid, inom vilken jämlikt 7 kap. 57. § vattenlagen bolaget finge framställa anspråk på ersättning för oförutsedda skador, måtte utsträckas till tolv år från företagets fullbordande.

Elmstedt anförde: Därest icke ifrågavarande företag blivit bestämt, hade en upprepning av redan befintliga diken varit nödvändig. De skador, som kunde förorsakas genom kulvertens framdragande, voro sådana, som respektive jordägare utan särskild ersättning finge tåla. Om bolaget såsom jordägare ville hålla sin arrendator skadelös, vore det bolagets ensak. För övrigt kunde arbetet med kulverten göras vid sådan tid och på sådant sätt, att någon skada icke behövde uppkomma. Bolagets yrkande om utsträckning av den tid, inom vilken anspråk på ersättning för oförut-

sedda skador finge framställas, bestredes, och

Sedan målet överlämnats till prövning, hölls en
skild överläggning. Därefter meddelades följande

UTSLAG

Vattendomstolén, som, oavsett att något särskilt förklarande härom icke lämnats av synemännen, dock anser det uppenbart att, därest genom det sätt, varpå nu ifrågavarande dike kommer till utförande, skada uppkommer för arrendatorn av 1/6 mantal Karlstorp 1^l, sådan skada skall på företagets bekostnad ersättas, finner i övrigt i anledning av de anförda besvären ej skäl göra annan ändring i synemännens utlåtande än att den tid, inom vilken anspråk enligt 7 kap. 57 § vattenlagen må framställas, bestämmes till tolv år från det företaget enligt lämnad föreskrift skall vara fullbordat.

Talan mot vattendomstolens utslag fullföljes efter vad till Kungl. vattenöverdomstolen.

Som ovan.

På vattendomstolens vägnar:

H. A. Hamilton.

Att, såvitt framgår av härstädes fört, vederbörligt
diarium, icke inom bätters tidsvädjats mot förestående ut-
slag; det vnderhärmed till bevis meddelat. Stockholm i
Söderbygdens vattendomsstols kansli den 19 maj 1925.

Ex officio:

G.-Eidbom.

Förestående underskriften behöfst med
original bevis

Nagrus

MAGNUS WIXELL

STATENS LANTBRUKSINGENJÖR

I BLEKINGE LÄN

TEL. LYCKEBY 8

VEDEBY, TORSKORS

22033

51-972

Volans 112

H. Statens lantbruksingenjör

den 29 NOV. 1926

Till

Konst. Lantbruksingenjör.

Bifogade, till mig översända handlingar
om "utbildningsföreläsnings-Risörp-Karlsby"
för är härmed vidare översända.

Vedby, Torsfors den 28 nov. 1926.

Magnus Wixell.

238/26
29 NOV. 1926

B E V I S över verkställd avsyning av

"utdikningsföretaget Risatorp - Karlstorp"

i Ronneby socken av Blekinge län.

Planen fastställd den 23 april 1926.

Statsunderstöd: odlingslån 4830.- kr.

statsbidrag utan återbetal-

ningsskyldighet 1610.- "

Vid av mig den 1 innev. nov. företagen slutavsyning av
ovan angivna arbete, vilket blivit utfört under min ledning
och kontroll, befanns detsamma vara utfört i noggrann över-
ensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, varför detsam-
ma förordas till godkännande.

Vedeby, Torsfors den 21 nov. 1926.

Magnus Nicu

STATENS LANTBRUKSINGENJÖR

I BLEKINGE LÄN

Stp. 1.- kr.

90

K 1-0074

KONTRAKT.

22033
K. Lantbruksstyrelsen
29 NOV. 1926

Sedan Kungl. Maj:t den 23 april 1926 för
"Utdikningsföretaget Risatorp - Karlstorp" i Ronneby socken av
BLEKINGE LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör M. Wixell
i augusti 1925 upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även
beviljat dels lån med fyratusenåttahundratrettio /4.830/
kronor att utgå från odlingslånefonden och dels statsbidrag utan återbetalningsskyldighet med
ettusensexhundratio /1.610/ kronor att utgå från
allmänna avdikningsanslaget, hava undertecknade, som enligt företett
protokoll, hållet den
av vederbörande intressenter utsatta till styrelse förtroendeman för företaget, med
Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
varigenom jag för egen del samt å vederbörande intressenters vägnar åtaga och för-
binda oss

1:o att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl Maj:t fastställda
arbetsplanen med de ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen efter framställning må besluta,

att vid företagets utförande underkasta ^{mig}_{oss} alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gälda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja vattenavlednings- och avdikningsarbetet före den 1 september 1926
att fullborda samma arbete senast den 1 september 1927

~~att fullborda odlingsarbetet senast den~~

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller på annat sätt bestrida, vad utöver för ändamålet beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, samt

att vederbörligen underhålla det utförda arbetet, vad angår det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill lån från odlingslånefonden beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill statsbidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara andra i laga ordning ålagd eller ^{jag}_{vi} från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med detsammans utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare nöjaktig och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra, vad därav uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen, till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda planen med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång ställa ^{mig}_{oss} till efterrättelse vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen inestå i Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetet vederbörligen avsynats och godkänts;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt till Lantbruksstyrelsen överlämna bestyrkt avskrift av till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och bestyrkt kopia av därtill hörande ritningar för att förvaras i Lantbruksstyrelsens arkiv, ävensom att, därest någon avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsmedlen lyftas, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning, utvisande huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader, av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av de för företaget erhållna statsmedel föranletts Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftat statsbidrag ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes, samt att för lånet ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av därav lyftade medel avlämna sådan skuldförbindelse, som av Statskontoret godkännes.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Ronneby den 19 okt. 1926

RONNEBY HELSÖBUDENS AKTIEBOLAG

FATTIGVÅRDSSTYRELSEN I RONNEBY SOCKEN

G. Kaijser

M. H. Elmstedt

Att Herrar G. Kaijser och M. H. Elmstedt

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intygas

Adress

Ronneby Buden

Adress

Ronneby Buden

Med stöd av Kungl. brevet den 23 april
1926 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 8 december 1926

Ant. Melander

Ant. Elmstedt