

Kopia.

Blad 1.

Förslag till "Utdikningsföretaget"

Hundsjön - Svartasjön - Bökegölen

i Asorums socken av Blekinge län; upprättat vid synför-

rättning enligt vattenlagen år 1925 av:

Magnus Wixell.

Statsens landbruksingenjör.

Likheten med originalet betyder:

Magnus Wixell.



Avskrift.

Genom Kungl. Majts nådiga beviljande den 11 februari 1927 fastställes till efterrättelse, vid arbetets utförande.

Stockholm den 9 mars 1927.

På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Rätt avskrivet betyder:

Magnus Wixell.

Skala
1:4000.

RITN.Nr001

K 2*0076

Nr 67 Blekinge 2:ite

K 2*0076

Nr 67 Blekinge 2:ite

Förslag till "Utdikningsföretaget Hundsjön - Svartasjön - Bökegölen" i Asorums socken av Blekinge län;




upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen år 1925 av:

Magnus Wicell

statens landbruksingenjör.

Likheten med originalet bekräftar

Magnus Wicell.



Auskrift.

Genom Kungl. Majts nådiga beviljande den 11 februari 1927 fastställdt till efteråt talas vid arbetets utgående.

Stockholm den 9 mars 1927.

På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar Albert Smith.

Rätt avskrivet bekräftar

Magnus Wicell.



RIIN.Nr 002

K

2*0076

2

Ar 67 Blekinge 2 mt

K

2*0076



Akt nr:
A76

AU\$A76

Avskrift.

Handlingar rörande "utdikningsföretaget
Hundsjön - Svartasjön - Bökegölen" i

Asarums socken av Blekinge län; upprättade vid syn-
neförrättning enligt vattenlagen år 1925 av:

Magnus Wixell.
Statens lantbruksingenjör.

Avskrift.

Protokoll, fört vid sammanträden rörande sänkning av Hundsjön, Svartasjön och Bökegöl.

År 1925 den 15 april kl. 2 e. m. inställde sig under tecknad, statens lantbruksingenjör å Mariebergs kontor för att på grund av vederbörligt förordnande / bil. A / handlägga syneförrättning rörande sänkning av sjöarna Hundsjön, Svartasjön och Bökegölen för torrläggning av vatten-skadade marker, tillhörande fastigheterna Bökemåla n:r 1³, 1⁴ och 1⁸, Marieborg n:r 1³ och 1⁴, Gungvala n:r 3¹⁴ samt Ebbarp n:r 1⁴, 1⁵, 1⁶ och 2⁴, i Asarums socken av Blekinge län.

Delägarna i företaget hade genom kungörelse, dels införd i tidningarna Karlshamns Allehanda och Karlshamn lördagen den 28 mars 1925 och dels uppläst i Asarums kyrka söndagen den 29 mars 1925, ävensom genom särskilda underrättelser enligt bilagd förteckning / bil. B, C, D och E / blivit underrättade om sammanträdet och hade på grund härav följande personer tillstädeskommit, nämligen:

förrättningsökande:

direktören N. Svartling för 109/256 mtl. n:r 1⁴ Marieberg

och " 1/32 " " 3¹⁴ Gungvala

Karl Mattsson " 1/4 " " 1⁶ Ebbarp

Johan Klasson " 5/24 " " 1⁴ d:o och

" 1/6 " " 1⁵ d:o

och meddelade Joh. Klasson att han inträdde

såsom sökande i stället för förre innehavaren

av nämnda hemman, Ernst Mattsson;

samt av övriga delägare:

Sigurd Håkansson för 3/32 mtl. av n:r 1³ Bökemåla,

Olof Svensson " 1/32 " " " 1³ d:o

Herman Pettersson " 41/128 " " " 1³ & 1⁴ och 1⁸ d:o

Nils Johan Olsson " 7/16 " " " 1³ Marieberg

Sven Svensson " 1/4 " " " 2⁴ Ebbarp

ordförande i Asarums vägdistriktets vägstyrelse, Carl

Svensson, Stenbacka och

baningenjören Einar Fredriksson såsom ombud för styrel-

sen för Karlshamn - Vislanda järnvägsaktie-

bolag enligt fullmakt / bil. F/.

Såsom godemän hade tillstädeskommit Johan Mattsson,
Gungvalaryd och Olof Olsson, Elsebråne.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnadet att hand-
lägga ifrågavarande förrättning upplästes.

§ 2.

Jäv emot synemännen kunde ej, vare sig av dessa
eller av delägarna i företaget utrönas.

§ 3.

Laga hinder emot företaget förefanns, enligt sy-
nemännens åsikt ej och kunde dylikt hinder ej heller
av delägarna i företaget anföras.

§ 4.

Med ledning av i förväg uppgjorda provisoriska för-
slag redogjorde förrättningsmannen för företaget och upp-
gav härvid såväl arealen av de marker, som skulle komme
att röna förbättring genom detsamma som den ungefärliga
kostnaden för företagets utförande. För sänkning av vat-
tenståndet i Bökegölen bleve erforderligt att ombygga en
invid denna göl, i avloppet från densamma belägen trumma,
Det uppgavs härvid såsom ostridigt att ifrågavarande väg.

vore byggd efter år 1880 och att det således bleve vederbörande vägstyrelsens sak att bekosta ombyggnaden av nämnda trumma. Vägstyrelsens ordförande meddelade på tillfrågan, att vägstyrelsen själv önskade utföra ifrågavarande arbete.

§ 5.

En å Karlshamn - Vislanda järnväg belägen trumma skulle behöva fördjupas omkring 0,4 meter på grund av företaget och dryftades på grund härav möjligheten att utan oskäligen kostnader utföra detta arbete; - ifrågavarande trumma var 14 meter lång och banken här omkring 7 meter hög. Baningenjören Fredriksson meddelade härvid, att han skulle undersöka möjligheten att utföra av förrättningsmannen framlagt förslag till underbyggnad medelst cementbotten av trumman och före nästa sammanträde till förrättningsmannen inkomma med yttrande härom. Baningenjör Fredriksson förbehöll sig därjämte å bolagets vägnar, att emellertid få inlösa den uppkommande jordförbättringen i enlighet med vad 7 kap. 17 § vattenlagen stadgar.

§ 6.

Herman Pettersson, Bökemåla yrkade att hans i företaget ingående marker skulle beredas möjlighet att bli fullständigt torrlagda och att avloppet därför skulle upptagas fram till Bökegölen. Härom uppsattes skriftligt yrkande, som av synemännen blev vitskrdat/ bil. G/.

§ 7.

Då för dagen ej flera frågor förelågo till behandling avslutades sammanträdet med tillkännagivande, att nytt sammanträde komme att hållas å samma plats torsdagen den 14 instundande maj kl. 2 e. m., då delägare och godemän hade att tillstädeskomma utan annan kallelse än detta tillkännagivande.

Ort och tid som ovan

Magnus Wikell

Biträdande godemän:

Joh. Mattsson Olof Olsson.

År 1925 den 14 maj kl. 2 e. m.

På i föregående § bestämd tid och plats sammanträdde ånyo förut angivna synemän för fortsatt behandling av det ifrågavarande utdikningsföretaget och hade därjämte föl-

jande personer tillstädeskommit, nämligen:

Olof Svensson, Bökemåla

Herman Petersson, d:o

direktör N. Svartling, Marieberg, genom inspektoren

A. Johansson, som dock ej innehade fullmakt

för uppdraget;

Johan Klasson, Ebbarp

Karl Mattsson, d:o

Sven Svensson, d:o

Sigurd Håkansson, Bökemåla. samt

baningenjören E. Fredriksson.

§ 8.

Från kung. kammarkollegium hade till förrättningsmannen inkommit skrivelse, vari kollegiet meddelade, att det icke funnit nödigt att i det ifrågavarande målet föra talan för bevakande av det allmännas rätt och intressen. Skrivelsen bilades förrättningsprotokollet / bil H/. Från kungl. lantbruksstyrelsen hade därjämte meddelande ingått, att lantbruksstyrelsen förordnat fiskerintendenten i södra distriktet att rörande ärendet avgiva yttrande som i 10 kap.

43 § vattenlagen sägs. Dylikt yttrande hade emellertid till förrättningsmannen ej inkommit.

§ 9.

De av förrättningsmannen upprättade längderna och förslagen genomgingos för delägarna och angavs härvid såväl den på varje fastighet av synemännen beräknade förbättringen genom företaget som delaktigheten i kostnaderna för detsammes utförande. De ersättningar, som av synemännen blivit bestämda att utgå för jordupplåtelse till diket, angåvos jämväl.

§ 10.

Det av synemännen angående företaget avgivna utlåtandet upplästes och bilades förrättningsprotokollet, / bil. I /. Då företaget avser sjösänkning skall utlåtandet jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 45 § vattenlagen av förrättningsmannen översändas till vederbörande vatten-domstols prövning.

§ 11.

Då delägarna i företaget äro flera än två skall jämlikt 7 kap. 61 § vattenlagen utses styrelse för handhavan-

de av de med företaget förenade angelägenheterna och uppdrogo på grund härav och under hänvisning till 10 kap. 72 § vattenlagen synomännen åt Karl Mattsson i Ebbarp att utfärda kallelse för styrelseval.

§ 12.

Synemännen tillkännagåvo, att de utsett Karl Mattsson, Ebbarp, att emottaga och förvara avskrifter av utlåtandet med därtill hörande ritningar och handlingar, och skola dessa hos honom vara tillgängliga för envar, som åstundar att granska dem eller taga avskrift därav.

§ 13.

Förrättningsmannen uppläste 7 kap. 63 - 65 §§ vattenlagen samt i nämnda §§ åskådade lagrum, samt meddelade i övrigt upplysningar rörande företagets handhavande. Därefter avslutades förrättningen.

Ort och tid som ovan

Magnus Wixell.

Biträdande godemän:

Olof Olsson

Joh. Mattsson.

Bil. A.

Till

Länsstyrelsen i Blekinge län.

Härmed få undertecknade värdsamt anhålla om förordnande för lantbruksingenjör M. Wixell i Torskors, att avväga och upprätta kostnadsförslag av vattensjuk, oss tillhörig, jord, utgörande cirka 5 - 6 hektar av god beskaffenhet.

Marieberg, Ebbarp och Bökemåla pr Svängsta den 23 april 1923.

Nils Svartling

Ernst Mattsson

Marieberg

Ebbarp.

Karl Mattsson

Ebbarp

R E S O L U T I O N.

Översändes till statens lantbruksingenjör Magnus

Wixell, som härigenom förordnas att lagligen verkställa ifrågavarande förrättning.

Karlskrona, å landskansliet den 22 augusti 1923

På länsstyrelsens vägnar:

Josef Fröberg

Magnus Falck.

Bil. B.

K U N G Ö R E L S E.

Sammanträde för syneförrättning jämlikt 7 kap. vattenlagen rörande sänkning av sjöarna Hundsjön, Svartasjön och Bökegölen för torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande fastigheterna Bökemåla n:r 1³, 1⁴ och 1⁸, Marieberg n:r 1³ och 1⁴, Gungvala n:r 3¹⁴ samt Ebbarp n:r 1⁴, 1⁵, 1⁶, 1⁷ och 2⁴ i Asarums socken av Blekinge län kommer att äga rum å kontorslokalen vid Marieberg onsdagen den 15 april 1925 kl. 2 e.m. och varda härigenom ägare och nyttjanderättshavare av ovannämnda fastigheter, ägare och nyttjanderättshavare av vattenverk, belägna vid Mörrumsån nedanför Mariberg, styrelsen för Karlshamn - Vislanda - Bolmens järnväg, ävensom önnvar, som förmenar sig komma att av ifrågavarande företag beröras, kallade att vid detta sammanträde närvara.

Vedeby, Torsfors den 24 mars 1925

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör.

Bil. C.

K U N G Ö R E L S E.

Sammanträde för syneförrättning jämlikt 7 kap. vatten-

lagen - - - - -

- - - - -

- - - - -, kallade

att vid detta sammanträde närvara.

Vedeby, Torsfors den 24 mars 1925.

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör.

Bil. D.

K U N G Ö R E L S E.

Sammanträde för syneförrättning jämlikt 7 kap. vattenla-

gen - - - - -

- - - - -

- - - - -, kallade

att vid detta sammanträde närvara.

Vedeby, Torsfors den 25 mars 1925.

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör.

Uppläst i Asarums socken kyrka söndagen den 29

mars 1925, intygar:

Henrik Samuelsson

p. 1.

Bil. E

F Ö R T E G N I N G över till nedanstående personer
avsända underrättelser rörande sammanträde för syneförrätt-
ning enligt vattenlagen å kontorslokälen vid Marieberg ons-
dagen den 15 april 1925 kl. 2 e. m.

Avsändningsdag den 24 mars 1925.

Oskar Svensson, Bökemåla, Svängsta

P. M. Lindkvist, d:o d:o

Herman Pettersson, d:o d:o

Nils Johan Olsson, Marieberg, d:o

disponenten N. Svartling, d:o d:o

Johan Klasson, Ebbarp d:o

Karl Matsson, d:o d:o

Mattis Jönsson, d:o d:o

Sven Svensson, d:o d:o

Styrelsen för Karlshamn - Vislanda - Bolmens järnväg,

Karlshamn,

Ordf. i styrelsen för Asarums sockens vägdistrikt,

Asarums.

Vedeby, Tors-

kors den 24 mars 1925.

Magnus Wixell.

Bil. F.

Protokoll, hållet vid styrelsens
för Karlshamn-Vislanda Järnvägs-
aktiebolag sammanträde den 2 janua-
ri 1925.

§ 6.

Styrelsen befullmäktigade ordföranden herr härads-
skrivaren Erik Lindgren att vid alla domstolar och ämbets-
myndigheter samt vid alla tillfällen då bolagets rätt i
övrigt kunde ifrågakomma, själv eller genom ombud föra
bolagets talan och utöva dess rösträtt, skolande utdrag
av detta protokoll gälla såsom fullmakt.

Som ovan

In fiden:

Ernst Lindberg

Justerat:

Erik Lindgren

B. Santesson

Rätt transsumerat intyga:

J. R. Ingemansson

G. Lisén

På grund av ovanstående befullmäktigas baningenjören Einar Fredriksson att vid sammanträde i Svängsta den 15 april 1925 för syneförrättning rörande sänkning av sjöarna Hundsjön, Svartasjön och Bökegöl i Asarums socken företräda Karlshamn-Vislanda järnvägsaktiebolag. Karlshamn den 14 april 1925.

Erik Lindgren

Bevittnas:

Emil Tillström Carl A. Ahlbeck.

Bil. G.

Undertecknad, delägare i det företag, som avser sänkning av sjöarna Hundsjön, Svartasjön och Bökegölen i Asarums socken av Blekinge län, göra härmed det yrkandet, att det mellan Svartasjön och Bökegölen ledande avloppet jämväl uppgräves till sådana dimensioner, mina i företaget ingående marker erhålla möjlighet att bli fullständigt torrlagda.

Marieberg den 15 april 1925.

Herman Petersson

Förestående yrkande vitordas av synemännen

Magnus Wixell

Olof Olsson

Joh. Mattsson.

Bil. H.

Till statens lantbruksingenjör Magnus Wixell.

Vid föredrag denna dag av de med Eder skrivelse
den 24 innevarande mars insända handlingar och kungörel-
se i mål angående vattenavledningsföretag, som avser
sänkning av sjöarna Hundsjön, Svartasjön och Bökegölen
i Asarums socken av Wlekinge län, har kungl. kammar-
kollegium icke funnit nödigt att i målet föra talan för
bevakande av det allmännas rätt och intressen.

Stockholm den 31 mars 1925.

Hj. Nehrman

Erik Schalling

I. Hedquist.

Bil. I

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående

"utdikningsföretaget Hundsjön - Svartasjön - Bökegölen"

i Asarums socken av Blekinge län.

Ifrågavarande företag avser torrläggning av en del dels omedelbart invid ovannämnda sjöar och dels utefter av- och tilloppen till desamma belägna vattenskadade marker, tillhörande hemmanen Bökemåla, Marieberg, Gungvala och Ebbarp i förenämnda socken. För ernående av detta ändamål erfordras att vattenståndet i sjöarna sänkes genom att de från och emellan desamma ledande avloppsdikena upptagas till större dimensioner än dessa för närvarande innehava.

De vattenskadade markerna hava blivit å marken in-
mätta och avvägda och innefattar den plankarta, som bifogats detta utlåtande, all den mark, som med nu under vegetationstiden rådande vattenstånd i sjöarna ej kan torrläggas till 1,2 meters djup. Vid bestämmandet av begränsningskurvan för området har markens naturliga fall lagts till grund för beräkning av kurvans höjdläge. - I den utlåtandet bifogade beskrivningen samt arealuträknings- och

värderingslängden finnas de särskilda ägofigurerna inom området närmare angivna. Av denna längd framgår, att arealen av de vattenskadade markerna uppgår till 13,02 hektar, varav 10,49 hektar utgöres av odlad jord och 2,53 hektar av äng- och betesmark. Av de ovannämnda sjöarna upptager Hundsjön i befintligt skick en areal av 13,21 hektar, Svarstasjön en areal av 2,25 hektar och Bökegölen en areal av 6,48 hektar. Genom den föreslagna sänkningen skulle dessa arealer komma att minskas till resp. 11,52, 1,41 och 6,19 hektar. Landvinningar, uppgående till sammanlagt 2,82 hektar, skulle således uppkomma genom företaget.

Över de till uppgrävning föreslagna avloppsdikena harva efter å marken verkställda avvägningar och jordundersökningar profiler blivit uppgjorda, av vilka dikenas fallförhållanden och jordmånen efter dikessträckningarna framgå. De dimensioner, till vilka dikena vid denna syneförnäring blivit bestämda att upptagas, finnas även angivna å dikesprofilerna och framgå dessa dimensioner därjämte av den bifogade grävningstabellen.

Avloppsdikena äro å förslagsritningarna och i alla hit-

hörande handlingar betecknade med litt. A - B och C - D.

Av dessa utgöres sträckan A - B av avloppet från Hundsjön och sträckan C - D avloppet mellan Svartasjön och Bökegölen.

För bestämmandet av de för avloppsdikena erforderliga dimensionerna hava hydrografiska utredningar blivit verkställda. Av dessa utredningar framgår dels att sjöarnas nederbördsområde uppgår till en areal av 19 km^2 , och dels att denna areal till omkring 6 % utgöres av sjöbäcken. På grund härav uppgår den vattenmängd, som nu till utvidgning ifrågasatta avloppsdiken hava att vid flöden avleda, till omkring $1,1 \text{ km}^3$ i sekunden, motsvarande en avrinning av 60 liter i sekunden från varje km^2 av nederbördsområdet.

Med de för avloppsdikena föreslagna dimensionerna, bottenbredd = 0,50 m. och sidolutningen 1:1,5 skulle med förefintligt fall 0,5 : 1000, vattendjupet vid flöden komma att uppgå till högst 1,05 m. Under vegetations-tiden skulle vattendjupet endast undantagsvis komma att överstiga 0,20 meter.

I den för företaget upprättade, utlåtandet bifogade kostnadsberäkningen äro alla de arbeten, som för det i-frågasatta torrlägningsföretaget äro erforderliga, närmare specificerade och är den i samband med företaget bestämda ersättningen för jordupplåtelse till utvidgning av diken. Jämväl i denna kostnadsberäkning intagen. Enligt kostnadsberäkningen skulle delägarnas kostnader för företaget belöpa sig till 2500.- kronor, av vilket belopp 88,90 kronor utgöras av förenämnda jordersättning. Jordersättningen är närmare specificerad i en särskild jordersättningslängden, vilken finnes bilagd utlåtandet.

Bland de föreslagna arbetena förekomma byggandet av en ägovägsbro av trä, fördjupning av en trumma under Karls- hamns- Vislanda järnväg samt fördjupning eller eventuellt ombyggnad av en bygdevägstrumma vid utloppet från Böke- gölen.

Bredden i järnvägstrumman är 1,45 meter, vilket är något mindre än som för erhållande av ovan angivna vattendjup vid flöden 1,05 meter, är erforderligt. Förträngningen skulle åstadkomma en uppdamning vid trumman av 5 cm. Ifrågavarande trumma är 14 meter lång och banvallen här

omkring 7 meter hög. Ombyggnad av trumman kan på grund härav ej ifrågakomma, särskilt med hänsyn till den för de ovanförliggande markernas torrläggning betydelselösa höjning i vattenståndet, som densamma åstadkommer. Särskilda undersökningar hava visat, att en underbyggnad på sätt förslaget angiver är möjlig. -

Bygdevägstrumman vid Bökegölens utlopp har tvänne vattenöppningar, resp. 1.- och 0,9 meter breda. Denna trumma bör fördjupas omkring 15 cm. och synes denna fördjupning kunna utföras utan att några särskilda förstärkningsåtgärder behöva vidtagas. Den ifrågavarande vägen trafikeras endast i ringa grad.

Då förslaget ej ifrågasätter torrläggning till mer än 1,2 meters djup och då de vattenskadade markerna brukades såsom åker och äng vid järnvägens byggande tillkommer det järnvägens ägare att bekosta fördjupningen av järnvägstrumman.

- Bygdevägen vid Bökegölen är byggd under senare år, vadan vederbörande vägdistrikt har att vidkännas kostnaderna för bygdevägstrummans fördjupning.

Förslaget till järnvägstrummans fördjupning har jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen varit underställt chefen i södra väg- och vattenbyggnadsdistriktet för yttrande, vilket yttrande finnes påtecknat förslagsritningen.

Då företaget avser sjösänkning har, på sätt 10 kap. 42 och 43 §§ vattenlagen föreskriver, avskrifter av ansökningshandlingarna jämte kungörelse blivit översända till kungl. kammarkollegium och kungl. lantbruksstyrelsen. -
Från kammarkollegium har på grund härav skrivelse inkommit vari meddelades, att kollegiet icke funnit nödigt att i målet föra talan för bevakande av det allmännas rätt. -

Från kungl. lantbruksstyrelsen har inkommit meddelande att lantbruksstyrelsen förordnat fiskerintendenten i södra distriktet att till förrättningsmannen avgiva yttrande rörande företaget. Dylikt yttrande har, trots påminnelser, ej inkommit. Då emellertid synemännen hava sig bekant, att fiske ej bedrives i de ifrågavarande sjöarna torde några åtgärder beträffande fisket ej böra föreskrivas.

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 22 och 10 kap 60 §§ vattenlagen hava synemännen verkställt uppskattning av

den genom företaget uppkommande båtnaden och återfinnas såväl de särskilda ägofigurernas som de på de särskilda fastigheterna belöpande andelarnas värden före och efter den föreslagna avdikningen, ävensom båtnadsvärdena i den förut angivna beskrivningen samt arealuträknings- och värderingslängden. Enligt denna längd utgör markens värde före torrläggningen 8211,40 kronor och efter torrläggningen 19215,50 kronor, vadan värdeökningen genom företaget skulle komma att uppgå till 11004,10 kronor.

På grund härav åligger det förrättningsökandena, jämlikt 11 kap. 95 och 96 §§ vattenlagen, jämförda med kungl. kungörelsen angående indrivningen och användningen av vissa enligt vattenlagen utgående avgifter /N:r 280 / den 11 juni 1920 att, innan arbetet påbörjas, till Konungens Befallningshavande i Blekinge län inbetala ett belopp av 11 kr.

Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattningen av den genom företaget uppkommande båtnaden torde böra anföras, att härvid hänsyn tagits till såväl jordens na-

turliga godhet som lutningsförhållanden, belägenhet med avseende på avdikningsmöjligheter, höjdläge och andra förhållanden, som härvid kunnat inverka. De i beskrivningen för de särskilda ägofigurerna angivna höjdlägesgraderna hava bestämts med ledning av särskilt upprättad bgräddtabell.

Sökandena till företaget samt de; som sig med sökandena förenat, innehava 88,73 % av den genom företaget uppkommande båtnaden, vadan tvångsdelaktighet i företaget för övriga delägare föreligger. - Beräkningar hava verkställts för utrönande av huruvida, på sätt i 7 kap. 24 § vattenlagen sägs, skäl förefinns för uppdelning av den i företaget ingående marken - dikningssamfälligheten - i särskilda avdelningar, ävensom huruvida jämkning i delaktigheten jämlikt 7 kap. 26 § vattenlagen bör ifrågakomma. Det har härvid befunnits att dylik uppdelning eller jämkning i föreliggande fall ej bör äga rum, utan bör hela dikningssamfälligheten som sådan, på sätt 7 kap. 23 § vattenlagen omförmäler, taga del i kostnaden för torrläggningen av densamma och uppdelning av denna kostnad mellan de särskilda delägarna ske i mån av vars och ens båtnad genom

företaget, dock med iakttagande av stadgandet i 7 kap. 27 § vattenlagen att delägare, som ej är sökande till företaget, ej är skyldig vidkännas större bidrag till kostnaderna för dikningen än som svarar mot värdet av den båt-
nad, hans mark därigenom beredes. - De särskilda delägar-
nas delaktighet i företaget finnas i form av delaktighets-
tal, angivna i procent, upptagna i den till detta utlåtan-
de hörande kostnadsfördelningslängden.

Beträffande företaget få synemännen i övrigt jämlikt
10 kap. 62 och 64 §§ vattenlagen bestämma:

att detsamma skall utföras i överensstämmelse med det upp-
rättade, nu föreliggande förslaget;

att jord, som uppkastas ur dike, skall, där jordägare ej
vill tillgodogöra sig densamma, fördelas på ömse sidor om
diket och uppläggas minst 1 meter från dikeskanten samt
givas samma sidolutning, som blivit bestämd för intillig-
gande dike. - För jordupplag må respektive jordägare, där
de så fordra, jämlikt 7 kap. 5 § vattenlagen åtnjuta er-
sättning:,

att i företaget ingående broarbeten skola utföras i enlig-

het med härför uppgjorda ritningar;

att samtliga med företaget förenade arbeten skola utbjudas till utförande antingen å offentlig entreprenadauktion eller genom infördrande av anbud, såvida ej överenskommelse träffas om utförandet på annat sätt;

att rensningar av dikena skola företagas så ofta detta visar sig behöfligt och behöfligheten av dylik åtgärd styrkes genom två ojäviga personers utsago; dock skola rensningar verkställas minst vart tredje år;

att företaget skall vara påbörjat inom ett år efter det denna förrättning vunnit laga kraft samt vara bragt till fullbordan inom två år efter dess påbörjande;

att alla i detta utlåtande intagna bestämmelser angående utförande, delaktighet, ersättningar m. m. skola lända till efterrättelse för företaget, samt

att företaget skall benämnas "utdikningsföretaget Handsjön - Svartasjön - Bökegölen".

Kostnaderna för denna förrättning skola jämlikt 10 kap. 30, 79 och 80 §§ vattenlagen förskjutas av sökandena och fördelas mellan delägarna i företaget i enlighet med den för var

och en beräknade båtnaden.

Slutligen få synemännen meddela, att besvär emot denna förrättning må ingivas till Söderbygdens vatten- domstol, adress Stockholm, inom sextio dagar efter nedanstående dag. I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fällständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändrings- sökandet. I övrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vattenlagen beträffande besvårs ingivande.

Marieberg den 14 maj 1925.

Magnus Wixell

Biträdande godemän:

Olof Olsson

Joh. Mattsson.

Beskrivning samt arealuträknings- och värderings-

längd över vattenskadad mark tillhörande "utdikningsföretaget Hmnd.
sjön - Svartåsjön - Bökegölven" i Arvums socken av Blekinge
län;

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1925

F a s t i g h e t e r n a s				Ägofigurnas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
A	nr 3/32	nr 13	Bökmåls		<u>Ligurd Håkansson.</u>
				1	åker
				2	.
				3	"
				4	väg
				5	"
				6	bäck
					<u>Summa</u>
B	nr 1/32	nr 13	Bökmåls		<u>Olof Jönsson.</u>
				7	åker
				8	.
				9	"
				10	"
				11	väg
				12	bäck
					<u>Summa</u>
C	nr 4/128	nr 13	Bökmåls		<u>Therman Pettersson. sk.</u>
				13	åker
				14	"
				15	"
				16	"
				17	väg
				18	bäck
					<u>Summa</u>
D	1/4	14	Bökmåls		<u>Therman Pettersson. sk.</u>
				19	åker
				20	"
					<u>Översöms</u>

Fastigheternas				Ägofigurernas nummer & plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera & plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					Överfäst
				21	äker
				22	.
				23	.
				24	.
				25	.
				26	äng
				27	back
				28	.
				29	väg
					Summa
6	5/20	10	Birkemåla		Herman Pettersson, sök.
				30	äker
				31	.
				32	väg
				33	imp.
				34	av Böksgöl
					Summa
F	7/16	13	Marickberg		Nils Johan Olsson.
				35	av Böksgöl
				36	imp.
				37	väg
					Summa
df.	109/256	14	Marickberg		Nils Jonstling, sök.
				38	äng
				39	.
				40	.
					Överfäst

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annat mark och landvinning		Impediment	Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur					
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
	50										431	-			1000	-		
	17							1800	0.60	1080	183	60	1-	1800	306	-		
	20							1800	0.60	1080	216	-	1-	1800	360	-		
	10							1200	0.75	900	90	-	1-	1200	120	-		
	01							1200	0.40	480	4	80	1-	1200	12	-		
	21							1800	0.40	720	151	20	1-	1800	378	-		
			01					1200	0.40	480	4	80	1-	1200	12	-		
							10											
							09											
							18											
	119		01				37				1081	40			2188	-	1106	60
	04							1200	0.75	900	36	-	1-	1200	48	-		
	26							1800	0.30	540	140	40	1-	1800	468	-		
							17											
							08											
							2 30											
	30						2 55				176	40			516	-	339	60
							1 54											
							17											
							13											
							1 84											
			43					500	0.20	100	43	-	0.90	450	193	50		
			15					500	0.20	100	15	-	0.90	450	67	50		
			05					200	0.65	130	6	50	1-	200	10	-		
			63								64	50			271	-		

Fastigheternas				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera- & plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					Överfäst
	204				
	205	12		41	åker
		13		42	"
		14		43	"
		15		44	"
		16		45	äng
		17		46	åker
		18		47	"
				48	äng
				49	åker
206	208		20	50	järväg
				51	av Hundsjön
				52	landvinning
					Summa
26	1/32	314	Lyngrata		Håls Sparthing, sök.
				53	äng
				54	av Hundsjön
28	2		2	55	åker
				56	"
					Summa
7	5/24	17	Blåttorp		Johan Blåsson, sök.
				57	av Hundsjön
				59	landvinning
				60	"
				61	äng
				62	" skannad
				63	åker
					Överfäst

A — r — e — a — l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
			63								64 50			271 -				
11								1800	0.55	990	108 90	1-	1800	198 -				
31								1800	0.50	900	279 -	1-	1800	558 -				
18								1800	0.30	540	97 20	1-	1800	324 -				
16								1800	0.35	630	100 80	1-	1800	288 -				
			07					300	0-	-	- -	0.60	180	12 60				
01								800	0.60	480	4 80	1-	800	8 -				
08								800	0.50	400	32 -	1-	800	64 -				
			10					2400	0-	-	- -	0.60	60	6 -				
11								2000	0.40	800	88 -	1-	2000	220 -				
							11											
							3 20											
					55			200	0-	-	- -	0.20	40	22 -				
96		80		56		3 31					775 20			1971 60		1196 40		
			12					2000	0.40	800	96 -	1-	2000	240 -				
							32											
26								2200	0.30	660	171 60	1-	2200	572 -				
11								2200	0.50	1100	121 -	1-	2200	242 -				
37		12					32				388 40			1054 -		665 40		
							8 -											
					36			200	0-	-	- -	0.20	40	14 40				
					26			200	0-	-	- -	0.20	40	10 40				
			05					1200	0.10	120	6 -	0.80	960	48 -				
			19					-	-	-	- -	-	-	- -				
03								2000	0.40	800	24 -	1-	2000	60 -				
03		24		62		8 -					30 -			132 80				

F a s t i g h e t e r n a s				Ägofigurernas nummer a plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					Överfäst
				64	äker
				65	
				66	ing.
				67	äng
				68	
				69	äker
					Lundum
H	1/6	15	Ekberg		Johan Klasson, sök.
				58	landvinning
				70	äker
				71	"
				72	"
				73	"
				74	"
				75	"
				76	"
				77	"
				78	äng
				79	"
				80	"
				81	landvinning
				82	äker
				83	"
				84	äng
				85	äker
				86	"
					Överfäst

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annat mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per ägofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per ägofigur		
										kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre	kr.
	03		24		62		8	-			30	-			132	80		
	23								2000	0.50	1000	230	-	1-	2000	460	-	
	34								2000	0.25	500	170	-	1-	2000	680	-	
							05											
			09						300	0.10	30	2	70	0.90	240	21	60	
			13						1200	0.10	120	15	60	0.90	960	124	80	
	20								2000	0.35	700	140	-	0.95	1900	380	-	
	80		46		62		8	05			588	30			1799	20	1210	90
					32				200	0-	-	-	-	0.20	40	12	80	
	04								1800	0.40	720	28	80	1-	1800	72	-	
	13								1800	0.40	720	93	60	1-	1800	234	-	
	04								1800	0.40	720	28	80	1-	1800	72	-	
	05								1800	0.40	720	36	-	1-	1800	90	-	
	02								1800	0.40	720	14	40	1-	1800	36	-	
	08								1800	0.25	450	36	-	0.95	1710	136	80	
	06								1800	0.20	360	21	60	0.90	1620	97	20	
	03								1800	0.25	450	13	50	0.95	1710	51	30	
			09						200	0.10	20	1	80	0.90	160	14	40	
			04						200	0.10	20		80	0.90	160	6	40	
			23						200	0.10	20	4	60	0.90	160	36	80	
					20				200	0-	-	-	-	0.20	40	8	-	
	15								1800	0.30	540	81	-	1-	1800	270	-	
	11								1800	0.40	720	79	20	1-	1800	198	-	
			12						100	0.20	20	2	40	0.90	90	10	80	
	07								1500	0.20	300	21	-	0.90	1350	94	50	
	07								1500	0.20	300	21	-	0.90	1350	94	50	
	85		48		52						484	60			1535	50		

F a s t i g h e t e r n a s				Ágöfugurernas nummer á plankartan	Ágarnas namn, samt ágoslag m. m.
littera á plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					<i>Örnföst</i>
				87	<i>áker</i>
				88	<i>"</i>
				89	<i>áug</i>
				90	<i>landvinning</i>
				91	<i>"</i>
				92	<i>Þortafjörð</i>
				93	<i>áug</i>
				94	<i>"</i>
				95	<i>"</i>
				96	<i>áker</i>
				97	<i>"</i>
				98	<i>"</i>
				99	<i>"</i>
				100	<i>bisk</i>
				101	<i>úpp.</i>
				102	<i>áker</i>
				103	<i>"</i>
				104	<i>"</i>
				105	<i>áug</i>
				106	<i>göt</i>
				107	<i>vág</i>
				108	<i>áug</i>
				109	<i>"</i>
				110	<i>áker</i>
				111	<i>"</i>
					<i>Summa</i>

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment	Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågofigur					
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
85			48			52					484	50			1535	50		
05								1500	0.10	150	7	50	0.80	1200	60	-		
04								1500	0.10	150	6	-	0.80	1200	48	-		
			02					200	0.10	20	-	40	0.80	160	3	20		
						30		200	0.-	-	-	-	0.20	160	48	-		
						16		200	0.-	-	-	-	0.20	160	25	60		
							141											
			01					1000	0.20	200	2	-	0.90	900	9	-		
			06					1000	0.20	200	12	-	0.90	900	54	-		
			02					1000	0.30	200	4	-	0.90	900	18	-		
13								1800	0.30	540	70	20	4	1800	234	-		
12								1800	0.70	1260	151	20	1-	1800	216	-		
12								1800	0.30	540	64	80	1-	1800	216	-		
02								1800	0.30	540	10	80	1-	1800	36	-		
							18											
							59											
17								1000	0.40	400	68	-	1-	1000	170	-		
15								1400	0.30	420	63	-	1-	1400	210	-		
12								1400	0.30	420	50	40	1-	1400	168	-		
			05					1000	0.20	200	10	-	0.90	1000	45	-		
							05											
							04											
			16					400	0.20	80	12	80	0.90	360	57	60		
			17					200	0.20	40	6	80	0.90	180	30	60		
11								500	0.20	100	11	-	0.90	540	59	40		
11								500	0.50	100	11	-	1-	500	55	-		
199			97			98	2 27				1046	40			3298	90	2252	50

Fastigheternas				Ägoföreningens nummer & plankarta	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera & plankarta	mantal	nummer	n a m n		
L	1/4	16	Lobberp		<u>Harb Mattsson, sök.</u>
				112	äker
				113	"
				114	"
				115	"
				116	"
				117	"
				118	"
				119	"
				120	"
				121	"
				122	äng
				123	"
				124	"
				125	"
				126	"
				127	"
				128	"
				129	"
				130	landvinning
M	1/5	17	Lobberp		<u>Mattis Jönsson.</u>
				131	äker
				132	"
				133	"
				134	våg
				135	myr.
					<u>Jönsson</u>

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde		Höjdlägesgrad	Jordvärde					
										per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
	24							1800	0.30	540	129	60	1-	1800	432	-		
	22							1800	0.30	540	118	80	1-	1800	396	-		
	19							1800	0.30	540	102	60	1-	1800	342	-		
	44							1800	0.35	630	277	20	1-	1800	792	-		
	17							1800	0.35	630	107	10	1-	1800	306	-		
	12							1800	0.35	630	75	60	1-	1800	216	-		
	10							1800	0.35	630	63	-	1-	1800	180	-		
	12							1800	0.35	630	75	60	1-	1800	216	-		
	09							1800	0.35	630	56	70	1-	1800	162	-		
	24							1800	0.30	540	129	60	1-	1800	432	-		
			02					1000	0.20	200	4	-	0.90	900	18	-		
			03					1000	0.20	200	6	-	0.90	900	27	-		
			02					1000	0.20	200	4	-	0.90	900	18	-		
			02					1000	0.20	200	4	-	0.90	900	18	-		
			02					1000	0.20	200	4	-	0.90	900	18	-		
			01					1000	0.30	200	2	-	0.90	900	9	-		
			01					1200	0.30	200	2	-	0.90	900	9	-		
					38			200	0.-	-	-	-	0.20	40	15	20		
	193		15		38						1165	80			3624	20	2458	40
	04							1800	0.70	1260	50	40	1-	1800	72	-		
	30							1800	0.60	1080	324	-	1-	1800	540	-		
	41							1800	0.60	1080	442	80	1-	1800	738	-		
						06												
						09												
	75					15					817	20			1350	-	532	80

F a s t i g h e t e r n a s				Ägofigurrenas nummer & plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera. & plankartan	mantal	nummer	n a m n		
IX	14	27	Bäcker		<u>Isak Isaksson.</u>
				136	ägar
				137	"
				138	ägar
				139	landvinning
				140	er Bökesjö
					<u>Summa</u>

[illegible]

[illegible]

Sammandrag av förestående areal-

Fastighetsnämnden				Ägarernas namn	
littera & plankartan	antal	nummer	namn		
A	nr 3/32	nr 13	Böckmans	Sigurd Nilsson	1
B	nr 1/32	nr 13	de	Olof Nilsson	2
C	4/128	nr 13	de	Herman Pettersson	3
D	1/4	14	de	de	4
E	5/128	18	de	de	5
F	7/16	13	Marisholz	Kilo Johan Olsson	
G	109/256	14	de	Kilo Forstling	6
H	1/32	314	Gunnarala	de	7
I	5/24	14	Öbbarp	Johan Nilsson	8
J	1/6	15	- de	de	
K	1/4	16	de	Hart Nilsson	9
L	1/15	17	de	Mattis Nilsson	10
M	1/4	24	de	Ivan Nilsson	11

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		vid utloppet från Bökegård, vilket arbete bestäms av ordinarie väg- distrikt <u>Specialförslag för ärrvägsbron.</u> Brons bredd = 3.- meter 4 st. bärbjälkar, $0.20 \times 0.20 \times 5.-$ = $0.80 m^3$ 2. understeg, $0.15 \times 0.15 \times 3.1 \times 3.1$ = $0.14 "$ brunnar, $0.075 \times 5.- \times 3.-$ = $1.12 .$ 2. följare, $0.10 \times 0.10 \times 5.-$ = $0.10 .$ 2. ändskydd $0.05 \times 0.35 \times 3.-$ = $0.11 .$ Spik, tjära, arbete m. m.	2.27	60.-	136	20		
		Summa					160	-
		Marickens den 14 maj 1925.						
		Magnus Wikell						

Avloppskanalens benämning eller littera	Avvägningspunkt	Avstånd från föregående avvägningspunkt	Avloppskanalens				Anmärkningar
			djup	bottenbredd	dagbredd	sidolutning	
Mätningstabell över utdikningsföretaget Hundsjön - Svartsjön - Bökegölarna i stammens socken av Blekinge län; uppmätt vid anslutningsarbetet enligt vattenlagen år 1925							
A-B	0+18	-	0.51	0.50	2-	1:1.5	Vid gånghal därmed.
	+40	22	1.34	"	4.5	"	
	+60	20	2.19	"	7.1	"	
	+80	20	1.96	"	6.4	"	
	1 ²	20	1.80	"	5.9	"	
	+20	20	2-	"	6.5	"	
	+40	20	1.60	"	5.3	"	
	2 ²	60	1.50	"	5-	"	
	+35	35					Benytt för Karlstamm - Västlands
	+49	14					järnväg, brunnar fördjupas.
	3 ²	51	1.52	"	5.1	"	För, belägen 20 m. S. om 3+50; höjd-
	4 ²	100	2.41	"	7.7	"	läge = 5.31 m. över 0-planet.
	+60	60	2.21	"	7.1	"	
	5 ²	40	2.16	"	7.1	"	
	+57	57	1.38	"	4.5	"	Vid mörkande sjöstranden.
	+80	23	0-	"	-	"	
Mellan Hundsjön och Svartsjön	0	-	1.73	0.50	5.7	1:1.5	Diket upptages med horisontell bottenlinje till fullt djup i båda sjöarna utvillas.
C-D	00	-	-	0.50	-	1:1.5	
	0	20	0.90	"	3.2	"	
	7 ²	100	1.80	"	5.9	"	
	+50	50	2.22	"	7.1	"	
	+80	30	1.57	"	5.2	"	

Avloppskanalens benämning eller littera	Avvägningspunkt	Avstånd från fö- gående avvägnings- punkt	Avloppskanalens				Anmärkningar
			djup	bottenbredd	dagbredd	sidolutning	
	8%	20	1.40	0.50	4.7	1:1.5	
	+60	60	1.41	0.50	4.7		
	9%	40	1.75	.	5.8	.	
	+40	40	1.05	.	3.7	.	Byggnaderna vid Birkagården
	+55	15	-	"	-	"	fördjupas.
Marinkrog den 14 maj 1925							
Wiggen Wilzell							

Jordbesättningslängd för "utdikningsföretaget
Hundsjön - Svartasjön - Bökegölen" i Årums socken
nr. Blekinge län; uppmätt vid synföreläggning enligt vattendraget år 1925.

Fastigheternas				Ägarnas namn	Areol		å kronor	ersättning		summa	
littera öfver kartan	antal	nummer	namn		or			kr.	öre	kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
<u>Sträckan mellan Hundsjön - B.</u>											
189	1/350	1 ⁴	Maristung	<u>del Svarthing:</u>							
				i st. 0-1+20	0.9	10.-		9 -			
				" " 1+20 - jämnväg	0.8	11.-		8 80			
				" " jämnvägen - 3+55	0.9	10.-		9 -			
				" " 3+55 - 4+20	1.1	2.-		2 20			
				" " 4+20 - 4+80	1.1	10.-		11 -			
				" " 4+80 - 5+57	1.2	2.-		2 40		42	40
1/32	3 ¹⁴		Lyngvåle	<u>St. Svarthing:</u>							
				i st. 0-1	0.8	10.-		8 -			
				" " 1-2+24	0.7	11.-		7 70			
				" " 2+24 - 3	0.5	2.-		1 -			
				" " 3 - 3+55	0.6	10.-		6 -			
				" " 3+55 - 4	0.7	2.-		1 40			
				" " 4 - 4+38	0.5	10.-		5 -			
				" " 4+38 - 5+57	1.9	2.-		3 80		30	90
<u>Sträckan mellan Svartasjön och Bökegölen. C-D.</u>											
1/4	1 ⁶		Bittarp	<u>Carl Mattsson:</u>							
				i st. 0-0+80	0.3	9.-		2 70		2	70
1/6	1 ⁵		Bittarp	<u>Johan Mattsson:</u>							
				i st. 0-7	0.4	9.-		3 60			
				" " 7-7+80	0.8	2.-		1 60			
				" " 7+80 - 8+72	0.4	5.-		2 -			
Överfins								7 20		76	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Öneifert				7 20	76 -	
				i str. 8+72-8+95	0.2	2-		40		
				8+95-9+20	0.2	7-		1 70		
				9+20-9+40	0.1	5-		50		
				0+80-9+40	1.7	2-		3 40	12.90	
				Summa					88.90	
				Marierung den 14 maj 1925						
				Magnus Wielt						
				Aktieidende godseier:						
				Olof Olsson Jrk. Mattsson						

Kostnadsfördelningslängd för "utdikningsföretaget
Hundsjön - Svartsjön - Bökegölén" i kommunen ochsen av Polakings
län; upprättad vid synföreläggning enligt rättslagen år 1925.

Fastigheternas				Ägarnas namn		Delaktighetsdel	Vattenavledningskostnader		Fördelningskostnader	
littera ö korten	antal	nummer	namn			‰	kr.	öre	kr.	öre
A	3/32	ar 13	Bökegölén	Ljunga Håkansson		2.09	108	69	15	07
B	1/32	ar 13	Bökegölén	Olof Jönsson		0.59	30	68	4	25
C	4 1/128	ar 13	Bökegölén	Therman Pettersson	sök.	4.85	252	20	34	97
D	1/4	14	Bökegölén	dt	sök.	10.06	523	12	72	52
E	5/128	13	Bökegölén	dt	sök.	3.09	160	68	22	28
F	7/16	13	Marickburg	Kils Johan Olsson		—	—	—	—	—
G	10 9/256	14	Marickburg	Kils Lovallberg	sök.	10.97	565	24	78	36
H	1/32	314	Lynggölen	dt	sök.	6.05	314	60	43	62
I	5/24	14	Öbbaryn	Johan Håkansson	sök.	11.-	572	-	79	30
J	1/6	15	Öbbaryn	dt	sök.	20.47	1064	44	147	57
K	1/4	10	Öbbaryn	Karl Mattsson	sök.	22.34	1161	68	161	05
L	1/15	17	Öbbaryn	Mattis Jönsson		4.84	251	68	34	89
M	1/4	24	Öbbaryn	Lenn Jönsson		3.75	195	-	27	03
Summa						100.-	5200	-	720	91
Marickburg den 14 maj 1925										
Magnus Wiell										
Biträdande grannar:										
Olof Olsson Joh. Mattsson										

K 2*0076

14741

Avskrift.

D. 872
Län 107
St. Sankt Görans församling
1 AUG. 1927

Betänkande rörande utdikningsföretaget

Hundsjön - Svartasjön - Bökegölen" ;

Asarums socken av Blekinge län; upprättadt för sökande av
statsunderstöd år 1926 av:

Magnus Wixell.
Stofens lantbruksingenjör.

Innehåller 14 skrivna sidor.

Avskrift.

Genom Kungl. Majts nådiga brev den 11 februari
1927 fastställs till efterrättelse vid arbetets
utförande.

Stockholm den 9 mars 1927.

P:^o Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.
Albert Smith.

Rättshandlingens bezeugen:

Rayner m. m.

Översiktskarta.



Skala = 1:100000.

B e t ä n k a n d e

avgivet för sökande av statsunderstöd till "utdik-
ningsföretaget Hundsjön - Svartasjön - Bökegölen "
i Asarums socken av Blekinge län.

Företagets läge. Företaget är beläget omkring 11 km. nord-
väst om Karlshamns stad samt omkring 1 km. öster
om Svängsta järnvägsstation å Karlshamns - Vislanda -
Bolmens järnväg. De av företaget berörda markerna
äro å den betänkandet bifögade översiktskartan till
sin ungefärliga utsträckning angivna medelst gul
färg.

Föregående rättslig Genom syneförrättning enligt vattenlagen,
utredning. verkställd av undertecknad och avslutad
den 14 maj 1925 hava alla rättsliga frågor rörande
företaget blivit utredda. Denna syneförrättning
har sedermera varit underställd vattendomstolens
prövning och enligt vad av å vattendomstolens utslag
tecknat bevis framgår tagit åt sig laga kraft.
Efterföljande utredning grundar sig på vid nämnda

syneförrättning gjorda undersökningar och därvid upprättade kartor, ritningar och handlingar samt av synemännen avgivet utlåtande. Dessa ritningar och handlingar bifogas detta betänkande .

Låne- och anslags- Genom förening av den 8 december 1925
sökande. hava samtliga delägare i företaget överenskommit att till utförande av detsamma söka statsunderstöd i form av statsbidrag utan återbetalningsskyldighet samt en delägare även lån från odlingslåne-fonden.

Allmän beskrivning Avdikningsområdet omfattar i sin helhet
över avdikningsom- en areal av 15,33 hektar. Härav utgöres
rådet. 10,17 hektar av åker, 2,34 hektar av äng och odlingsmark samt 2,82 hektar av annan mark och landvinning.- Jordmånen utgöres av dels dyjord och dels sandblandad dyjord på moränbotten och måste över huvud taget betecknas såsom god. Vegetationen å området utgöres av våra vanliga kulturväxter utom å ängsmarkerna där s. k. sura grässlåg samt örter äro förhärskande.

Hydrografiska förhåll- För de hydrografiska förhållandena finnas
landen. närmare redogörelser intagna i det av sy-

nemännen vid syneförrättningen avgivna utlåtandet

och hänvisas beträffande dessa förhållande till detta.

Enskild dikning. Genom utförandet av de vid syneförrätt-
ningen föreslagna arbetena vinnas tillräckliga avlopp
för de i företaget ingående markerna vadan några
enskilda avlednings- eller avskärningsdiken ej äro
erforderliga för ernåendet av det avsedda ändamålet.

Odling samt teg- Som av hithörande handlingar framgår,

eller täckdikning. utgöres den i företaget ingående ängs-

och betesmarken av en areal av 5,16 hektar. Denna

är emellertid av sådan beskaffenhet och så belägen

att odlingskyldighet ej synes böra föreskrivas för

densamma. Efter företagets genomförande böra samt-

liga odlade marker helst täckdikas och brukas i ra-

tionellt växelbruk.

Arbetets utförande. Jämligt bestämmelserna i det av synemän-

nen vid syneförrättningen avgivna utlåtandet skall

arbetet vara påbörjat inom ett år efter det syneför-

rättningen vunnit laga kraft samt vara bragt till

fullbordan senast tre år efter dess påbörjande.

Företag av liknan-

Enligt av vederbörande låne- och anslags-

de beskaffenhet.

sökande lämnad uppgift hava ett flertal

företag i orten av liknande beskaffenhet blivitt ut-

förda med understöd av statsmedel i form av lån och

anslag.

Båtnad genom före-

Av synehandlingarna framgår att de i fö-

taget.

retaget ingående markerna i sitt före fö-

retagets befintliga tillstånd blivitt värderade till:

8211,40 kr.

och att samma marker efter företagets

utförande uppskattats till:

19215,50 "

Båtnaden genom företaget skull såle-

des komma att uppgå till;

11004,10 "

Kostnad.

Vid syneförrättningen har

kostnaden för företagets utförande av

förrättningsmannen beräknats till:

5200.- "

Vinst.

Vinsten genom företagets

utförande skulle således komma att

uppgå till:

5804,10 "

Tillstyrkan.

På grund av vad sålunda framhållits

tillstyrkes, att såväl största möjliga statsbidrag
som största möjliga lån från odlingslånefonden måtte
te till det ifrågavarande företaget beviljas.

Bilagor.

Till detta betänkande äro fogade:

- 1/ översiktskarta,
- 2/ tabell, angivande avdämningsområdets beskaffenhet och värde före och efter företagets utförande,
- 3/ beskrivnings- och värderingslängd över vattenskadad mark tillhörande låne- och anslagsökandena tillhöriga hemman,
- 4/ tabell utvisande låne- och anslagssökandenas andel i kostnaden samt låne- och anslagsbelopp,
- 5/ kostnadsberäkning,
- 6/ förening mellan delägarna i företaget för sökande av statsunderstöd,
- 7/ vattendomstolens utslag den 29 oktober 1925,
- 8/ avskrifter av synehandlingarna och
- 9/ karta och ritningar rörande företaget /3 blad /.

Vedeby, Torskörs i mars 1926.

Magnus Wixell.

Tabell, angivande ordlikningsområdets beskaffenhet och värde före och efter företagets utförande.

	Hela avdiktningens område				Länssökandenas andel				Anslagsökandenas andel			
	Areal		Värde		Areal		Värde		Areal		Värde	
	Har	ar	Kr.	öre	Har	ar	Kr.	öre	Har	ar	Kr.	öre
I sitt vid undersökningen befunnliga tillstånd utgörs avdiktningens område av:												
åker	10	17			1	33			10	17		
äng och annan mark	5	16			1	47			2	34		
	2	34			2	92						
Summa												
	12	51	82	11 40	2	25	1163	80	12	51	82	11 40
Genom de föreslagna vattenavlednings- och avdiktningssluternas utförande beräknas samma område kunna friändras till:												
åker (föribetrad)	10	17			1	33			10	17		
äng och annan mark					1	47						
(myllbildad eller föribetrad)	5	16			1	47			5	16		
					2	80						
	15	33	192	15 50	2	82	3025	60	15	33	192	15 50
Betraden utgör således:			1100	4 10			1861	80			1100	4 10
Vedaby, Torshov i mars 1926. Magnus Wicell.												

Tabell, utvisande län- och anslags sökandenas

Fastigheternas				Ägarnas namn	Ägarens nr	
littera ö korten	antal	nummer	namn			
A	3/32	nr 13	Bökenala	Ljurd Håkansson	1, 2	
B	1/32	nr 13	Bökenala	Olof Svensson	7, 10	
C	4/32	nr 13	Bökenala	Therman Pettersson	13-16	
D	1/4	14	Bökenala	de	19-26	
E	5/32	10	Bökenala	de	30, 31	
F	100/256	19	Mainberg	Kils Svartling	38-49, 52	
G	1/32	314	Gungrota	de	53, 55, 56	
H	5/24	14	Öbbarp	Johan Håksson	59-61, 63-65, 67-69	
I	1/6	15	Öbbarp	de	{58-71, 93-99} {102-108, 108-111}	
L	1/4	16	Öbbarp	Tharl Mattsson	112-130	
M	1/15	17	Öbbarp	Mattis Jönsson	131-133	
N	1/4	24	Öbbarp	Isac Svensson	136-139	

7

Keddy, Tarskors i mars 1926
Magnus Nicell.

11

K O S T N A D S B E R Ä K N I N G .

A. Vattenavledning.

Sträckan nedom Hundsjön, A - B	3300.-	
" mellan Hundsjön och		
Svartasjön	320.-	
" " Svartasjön och		
Bökegölen C - D	1000.-	
Jordersättningar	88,90	
För oförutsedda arbeten etc.	<u>491,10</u>	5200.-
Syneförrättningskostnader		720,91
Betänkandet		<u>231,08</u>
	Summa	6151,99

B. Enskild dikning.

C. Odling och tegdikning.

Summa kronor 6151,99

Vedeby, Torskors i mars 1926.

Magnus Wixell.

Vid arbetsplanens friställande har kostnaden för fristaget beräknats. Till 6151 kronor 99 öre, varav å länsskördens andel 1040 kronor 92 öre.

Stortällden den 9 mars 1927

Pr^o Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith

Undertecknade, delägare i "utdikningsföretaget Hundsjön-Svartasjön - Bökegölen" i Asarums socken av Blekinge län, till vilket förslag blivit upprättat av statens lantbruksingenjör Magnus Wixell vid under år 1925 handlagd syneförrättning enligt vattenlagen, hava vid sammanträde denna dag beslutat ingå till kungl. Maj:t med underdånig ansökning om dels statsbidrag från allmänna avdikningsanslaget och dels lån från odlingslånefonden till ifrågavarande företags utförande, och uppdraga vi åt den för företaget valda arbetsstyrelsen att vidtaga alla de åtgärder och underskriva alla de handlingar, som för erhållande och utbekommande av statsbidrag och odlingslån kunna vara erforderliga, ävensom att utkvittera och på respektive delägare enligt fastställda grunder fördela utfallande anslags- och lånebelopp.

Marieberg m. fl. per svängsta den 8/12 1925.

Nils Svartling

Johan Klasson Ej lån

Herman Petersson Ej lån

Ola Svensson Ej lån

Sigurd Håkansson Ej lån

Sven Svensson Ej lån

Carl Mattsson Ej lån

Mattis Jönsson sterbhus Ej lån

Beveänas

Sven Johansson Sven Olsson

Utdrag av protokoll, hållet vid
sammanträde med Söderbygdens vatten-
domstol å rådhuset i Karkshamn den 29
oktober 1925.

Sedan av synemännen den 14 maj 1925 avgivet utlåtande an-
gående företag, benämnt "utdikningsföretaget Hundsjön - Svarta-
sjön - Bökegölen" och avseende torrläggning av mark, tillhö-
rande hemmanen Bökemåla, Marieberg, Gungvala och Ebbarp i Asa-
rums socken, Blekinge län, blivit jämlikt 7 kap. 45 § vatten-
lagen underställt vattendomstolens prövning, så hade för hand-
läggning av målet sammanträde med vattendomstolen utsatts att
hållas härstädes denna dag klockan 4,30 e. m.

Då målet företogs till handläggning, inställde sig av del-
ägarna i företaget Karl Mattsson i Ebbarp, vilken uppgav, att
han vore ledamot av och ordförande i styrelsen för företaget.
Därjämte tillstädeskom för Karlshamn-Vislanda järnvägsaktiebo-
lag borgmästaren Ernst Lindberg.

Det antecknades, att besvär över ifrågavarande förrättning
icke blivit hos vattendomstolen anförda, ävensom att efter an-
modan fiskerintendenten Gust. Svenander inkommit med yttrande,
som fogats vid akten.

På fråga upplyste Mattsson, att vid punkt A å till för-

rättningen hörande plan- och profilkarta funnits ett ålfiske men att ägaren av detsamma, direktören Nils Swartling, som vore delägare i företaget, icke framställt några yrkanden beträffande detta ålfiske.

Mattsson uppgav vidare, att det vore delägarnas avsikt att bringa företaget till utförande samt hemställde om fastställelse å det underställda utlåtandet.

Sedan Lindberg framställt några frågor rörande den vid förrättningen ifrågakomna järnvägstrumman och å dessa frågor upplysningar lämnats, meddelades efter överläggning följande

U t s l a g.

Vattendomstolen finner icke några förhållanden föreligga av beskaffenhet att utgöra hinder för ifrågavarande företags genomförande samt prövar förty lagligt fastställa det underställda utlåtandet.

Det åligger styrelsen för företaget att omedelbart till vattenrättssekreteraren gälda kostnaderna för i anledning av underställningen utfärdad kungörelse med 29 kronor 20 öre, skollande samma kostnad mellan delägarna fördelas på enahanda sätt som annan förrättningskostnad.

Talan mot vattendomstolens utslag fullföljes efter vad till

vattenöverdomstolen.

Som ovan.

På vattendomstolens vägnar:

H. A. Hamilton.


Att icke inom rätter tid vädjats mot förestående utslag:
betygar. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 18
november 1925.

Ex officio:

G. Lidbom.

Förestående anskrifterns likhet med origi-
nalen betygs
Raynors m. m.

1927
27



Protokoll, fört vid sammanträde med delägarna i äiknings-
företaget Hundsjön-Svartasjön-Bökegölen i Asarums socken.

Samtliga ädelägare för ovanstående äikningsföretag hade
infunnit, sig utom Ragnar Svensson Bökemåla. För Nils Swartlings
sterbhus infann sig f. inspektoren Algot Johansson att bevaka
sterbhusets intresse.

Sammanträdet ägde rum vid badplatsen vid Hundsjön.

Till styrelseledamöter valdes Erik Olsson Ebbarp, Evert
Pettersson Bökemåla, Lennart Jönsson Ebbarp, samt Algot Johansson
Asarum.

Till arkivförvarare och Ordförare valdes lantb.
Erik Olsson Ebbarp. Adr. Brevl. 1057 Svängsta. Tel. 65.

Marieberg den 3 September 1955.

Karl Mattsson f. d. ordför.

Erik Olsson

Bevittnas.

Sigurd Thorsen

Ainar Mattsson

B E V I S över verkställd avsyning av
"utdikningsföretaget Hundsjön - Svarta-
sjön - Bökegölen" i Asarums socken av
Blekinge. län.

Planen upprättad vid syneförrättning enligt vattenla-
gen år 1925, vilken förrättning sedermera tagit åt sig laga
kraft.

Statsunderstöd i form av såväl statsbidrag utan åter-
betalningsskyldighet som lån är sökt till företaget.

Vid den 8 innev. dec. verkställd avsyning av ovan an-
givna företag befanns detsamma vara utfört i noggrann över-
ensstämmelse med det upprättade förslaget, utom beträffande
den föreskrivna fördjupningen av bygdevägstrumman vid punkt
D, vilken fördjupning ej var verkställd. Det åligger veder-
börande vägdistrikt att bekosta denna fördjupning.



Stp. 1.- kr.

Vedeby, Torskors den 12 dec. 1926.

Magnus Nicell

Statens lantbruksingenjör.

And. Lantbr. Karl Mattson

Öbbo, Svängbo

*Tillst. läst 700.-
isat 1200.-*

P.M.

med förslag till statsunderstöd jämlikt kungörelserna den 11 juni 1926 angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag /nr 257/ och angående villkoren för lån från statens avdikningslånefond /nr 258/

till "utdikningsföretaget Randsjön - Svartasjön - Bökegölen" i Asarums socken av Blekinge län.

ÄGOSLAG OCH AREAL:

		Hela området	Lånesökandes andel
Åker	har	10,17	1,33
Ständig slåtter- och betesvall	"	-	-
Annan mark	"	5,16	1,47
Summa		15,33	2,80
BÄTNAD	kr.	11.004,10	1.861,80
KOSTNAD	"	6.151,99	1.040,92

Medelkostnad pr hektar omkring 400 kr.

Relativ kostnad 0,56

Statsbidrag beräknas till 23,10 procent av kostnaden.

STATSBIDRAG utgår med 1.420 kronor.

En delägar esökandlån.

Lånesökandes andel i statsbidraget uppgår till

240 kr. 26öre.

LÅN utgår med 800 kronor.

Arbetsplanen fastställles i oförändrat skick.

. Stockholm den 20 januari 1927.

Olof Fredholm.
föredragande.

Godkänt 1 mars 1929/74

STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
I BLEKINGE LÄN

27

DIARIE Nr 4800

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

28 FEB. 1929

B E V I S över verkställd avsyning av
torrlägningsföretag enligt ansökan av
styrelsen för företaget.

Företagets namn: "utdikningsföretaget Hundsjön - Svartasjön
Bökegölen" i Asarums socken av Blekinge län.

Till företaget har beviljats såväl statsbidrag från statens
avdikningsanslag som lån från statens avdikningslånefond.

Arbetsstyrelsens ordförande: lantbrukaren Carl Mattsson,
Ebbarp, Svängsta.

Vid under år 1927 verkställd avsyning av företaget be-
fanns detsamma vara utfört i överensstämmelse med det fast-
ställda förslaget och förordas detsamma med anledning därav
till godkännande.

Vedeby, Torsfors den 6 febr. 1929.

Maynussen



Stpl. 1.- kr.

106.

K 2-0076

9-962

14741

Arkiv. 122

Å. Sandberg-Hestqvist

1 AUG. 1927

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 11 februari 1927 för
"utdikningsföretaget Hundsjön - Svartasjön - Bökegölen" i Asarums
socken av

BLEKINGE LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör M. Wixell
vid syneförrättning år 1925 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än
även beviljat *dels lån* med åttahundra /800/
kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och *dels statsbidrag* utan återbetalnings-
skyldighet med ettusenfyrahundratjugo /1.420/ kronor att utgå från
statens avdikningsanslag, hava undertecknade, som av vederbörande intressenter enligt
företett protokoll utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, _____
_____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts
och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} jag för egen del samt å veder-
börande intressenters i företaget vägnar åtag^{oss} och förbind^{mig}.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter fram-
ställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1929,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta^{oss}
mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning, samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Elbary den 31 mars 1927

Karl Mattson Herman Petersson
Lantb. Elbary N:1 44 mantal Lantb. Böhemälavik. 1
41/128 mantal
Johan Klasson
Lantb. Elbary N:1 18/12 55/768 mantal

Att Karl Mattson Herman Petersson och
Johan Klasson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Rothin Nilsson Ida Nilsson
Adress Elbary Ivängsta Adress Thre Asarum

Med stöd av Kungl. brevet den 11 februari
1927 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 8 augusti 1927

Herman Holmström

[Signature]
föredragande

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.