

Kopia.

Blad 1.

14425



Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga be-
fähl den 11 mars 1927 fastställt till of-
fentliga utredning utvalda utlysningar
Stockholm den 12 april 1927.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith.

Med anhängigt tillägg:
Magnus Wixell.

Förslog till "Slagesnäs sjöns sänkningsföretag" i Kyrkhults

socken av Blekinge län; upprättat vid synförrätt-
ning enligt vattenlagen år 1925 av:

Magnus Wixell,
Stens lantbruksingenjör.

Likheten med originalet bekräftar:

Magnus Wixell.

K
3*0080

Skala
1:4000
0 100 200 300 400 meter

RIN.Nr001

K 3*0080 /

Nr 66 Blekinge 3 rita

Förslag till "Slagesnässjöns Sänkningsföretag"

i Kyrkhults socken av Blekinge län; upprättat vid synförrättning enligt

vattenlagen år 1925 av:

Magnus Wixell

Statens lantbruksingenjör

Likheten med originalet bekräftar:

Magnus Wixell

Antagande:


Grunda kungl. Skrift utöfna handling 11 mars 1927,
förelämnat till öfverstyrelsen ut arbetets utfrämmande.

Slutskattem den 12 april 1927.

På kungl. lantbruksstyrelsens vägnar

Albin Smith.

Redovisning bekräftar:
Magnus Wixell



Kopia.

Förslag till "Slagesnässjöns sänkingsföretag"

i Kyrkhults socken i Blekinge län, upprättat vid synförrättning enligt

vattenlagen år 1925 av


Magnus Nixell.

statens lantbruksingenjör

Likheten med originalet bekräftar:

Magnus Nixell.

Blad 3.



Avisering.

Genom Kungl. Majts befallning den 11 mars 1927 fastslästs till offentlig del att arbetet utfördes.


Stockholm den 12 april 1927.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:



Alfred Smith.

Redt avskrift bekräftar

Magnus Nixell.



Byvägsbro vid 10+75-10+80.



RIIN.Nr003

K

3*0080

Nr 66 Blekinge 3ritu



Akt nr:
A80

AU\$A80

K _____ 3•0080

Avskrift.

Handlingar rörande "Slagesnässjöns sänk-
ningsföretag" i Kyrkhults socken av Blekinge

län; upprättade vid synförrättning enligt vattenlagen år 1925 av:

Magnus Wikell.
Stofens lantbruksingenjör.

Innehålla 44 skrivna sidor.

Härtill höra 3 blad ritningar.

Lollad.

Avskrift.

Protokoll, fört vid sammanträden rörande
Slagesnässjön.

År 1925 den 17 april kl. 3 e. m. inställde sig under-
tecknad, statens lantbruksingenjör, hos lantbrukaren August
Månsson i Slagesnäs för att på grund av vederbörligt för-
ordnande /bil. A/ handlägga syneförrättning rörande sänk-
ning av Slagesnässjön för torrläggning av vattenskadade
marker, tillhörande fastigheterna Slagesnäs n:r 1⁴, 1⁸,
1¹², 1¹³, 1¹⁴, 1¹⁵, 1¹⁹, 1²⁷ och 1²⁸ i Kyrkhults socken
av Blekinge län.

Delägarna i företaget hade genom kungörelse, dels
införd i tidningarna Karlshamns Allehanda /-bil. B/ och
Karlshamn /-bil. C /-och dels uppläst i Kyrkhults soc-
kens kyrka / bil. D / ävensom genom särskilda underrät-
telser enligt bilagd förteckning / bil E / blivit kalla-
de till sammanträdet, och hade på grund härav följande
personer tillstädeskommit: nämligen:

förrättningsökandena:

August Månsson för 175/1616 mtl. n:r 1¹² Slagesnäs,

Bengt Jönsson för 35/808 mtl n:r 1¹³ Slagesnäs och

" 595/19392 " " 1¹⁴ d:o

August Karlsson" 7/32 " " 1⁴ d:o

Mattis Nilsson " 17/512 " " 1¹⁹ d:o

Jöns Olsson " 55/512 " " 1²⁸ d:o

samt av övriga intressenter:

Sven Håkansson för lägenheten Emmedal n:r 1¹⁵ d:o

genom August Månsson, Slagesnäs, chl.

fullmakt / bil. F /

Alfred Jonsson för 7/144 mtl. n:r 1⁸ Slagesnäs

John Nilsson " Snöfleboda kvarn.

Såsom godemän hade tillstädeskommit Olof Jönsson, Brännarebygdén och Bengt Nordén, Kåraboda.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnadet att handlägga ifrågavarande förrättning upplästes.

§ 2.

Jäv emot synemännen kunde ej vare sig av dessa eller av delägarna i företaget utrönas.

§ 3.

Laga hinder emot företaget förefanns, enligt synemännens åsikt ej och kunde dylikt hinder ej heller av delägarna i företaget anföras.

§ 4.

Förrättningsmannen hade i förväg låtit upprätta plankarta över de vattenskadade markerna och profil ö-
ver avloppet från sjön och förelades dessa ritningar
nu delägarna. Härvid yrkades av sökandena att företaget
skulle utföras så, att de vattenskadade markerna, som
nästa uteslutande utgöras av mossjord, erhöles möjlighet
att torrläggas till för dylik jord lämpligt djup och fram-
hölls härvid särskilt av Bengt Jönsson, att sättningen å
vissa honom tillhöriga områden komme att bliva ganska av-
sevärd.

§ 5.

Det meddelades att den vid sjöns södra ända över
avloppet ledande bron vore av enskild natur, enär den
vore belägen å byväg.

§ 6.

Alfred Jonsson önskade få till protokollet anteck-

nat, att han ej önskade taga del i de med företaget för-
enade kostnaderna, men att han komme att kostnadsfritt
upplåta mark till avloppets utvidgning och jordupplag.

§ 7.

Det meddelades, att yrkesmässigt fiske ej bedreves
i Slagesnässjön och att fisket i sjön även i övrigt vo-
re betydelselöst.

§ 8.

Från kungl. kammarkollegium hade till förrättnings-
mannen ankommit skrivelse, i vilken meddelades, att kungl.
kammarkollegium icke funnit nödigt att i detta mål föra
talan för bevakande av det allmännas rätt och intressen.
Skrivelsen upplästes och bilades protokollet / bil. G /.

§ 9.

Synermännen hade tidigare verkställt gradering av de
vattenskadade markerna och skulle till ett kommande sam-
manträde föreläggas handlingar härom. För dagen förekom-
mo ej flera frågor att behandla varför sammanträdet av-
slutades med tillkännagivande, att nytt sammanträde kom-
me att äga rum fredagen den 15 nästa maj kl. 4 e. m. då

delägare och godemän hade tillstädeskomma utan annan kallelse än detta tillkännagivande.

Ort och tid som ovan

Magnus Wixell.

Biträdande godemän:

Olof Jönsson Bengt Nordén

År 1925 den 15 maj kl. 4 e. m.

På i föregående § bestämd tid och plats sammanträdde ånyo förut angivna synemän för fortsatt behandling av det ifrågavarande sjösänkingsföretaget och hade dessutom följande personer tillstädeskommit, nämligen:

August Månsson, Slagesnäs,

som jämväl uppträdde såsom ombud

för Sven Håkansson, Slagesnäs, enl.

förut avlämnad fullmakt;

Bengt Jönsson, Slagesnäs genom

August Månsson enl. fullmakt /bil. H/

August Karlsson, Slagesnäs och

Mats Nilsson, d:o

§ 10.

Förrättningsmannen förelade delägarna de nu upprättade längderna och förslagen och meddelade de av synemännen uppskattade jordförbättringsvärdena å varje särskild delägarers marker. Ävenså genomgicks kostnadsförslagets olika detaljer och angavs varje delägarers andel i kostnaderna. Beträffande delägare, som ej vore sökande till förrättningen meddelades bestämmelserna i 7 kap. 27 § vattenlagen.

§ 11.

Då delägarna i företaget äro flera än två skall jämlikt 7 kap. 61 § vattenlagen utses styrelse för handhavande av de med företaget förenade angelägenheterna, och uppdrago på denna grund, och under hänvisning till 10 kap. 72 § vattenlagen synemännen åt Aug. Månsson, Slagesnäs, att utfärda kallelse för styrelseval.

§ 12.

Synemännen tillkännagåvo, att de utsett Aug. Månsson, Slagesnäs, att emottaga och förvara avskrifter av utlåtandet med därtill hörande handlingar och ritningar

och skola dessa hos honom vara tillgängliga för envar,
som åstundar att granska dem, eller taga avskrift där-
av.

§ 13.

Förrättningsmannen lämnade de upplysningar, som
återfinnas i 7 kap. 63 - 65 §§ samt i dessa §§ åberopa-
de lagrum, samt meddelade i övrigt vad en blivande sty-
relse för företaget hade att iakttaga beträffande företa-
gets handhavande. Därefter förklarades förrättningen av-
slutad.

Ort och tid som ovan

Magnus Wixell.

Biträdande godemän:

Olof Jönsson Bengt Nordén.

Bil. A

Till Länsstyrelsen i Blekinge Län,

Karlskrona.

Undertecknade, landbrukare ånäm Slagesnas by, Kyrk-
hults socken av Blekinge Län, annhålla härmed vördsamt,
att fortast möjligt, få Landbruksingenjören tillförordnad,

att undersöka, avväga, och uppgöra ritningar o kostnads-
förslag till ett dikningsföretag, /sänkning av Slagesnäs-
sjön/, för torrläggning av vattenskadad mark, som till
största delen är odlad. Slagesnässjön är belägen inom
Kyrkhults socken av Blekinge Län. O ansess dikningsbe-
hovet vara ungefär Ettusentvåhundra meter söder om sjön,
samt ungefär Trehundra meter norr om sjön, samt ungefär
Femton tunnland vara i behov dikningen. Högaktningsfullt.

Slagesnäs i Maj 1924

August Månsson	Slagesnäs
----------------	-----------

Bengt Jönsson	"
---------------	---

August Karlsson	"
-----------------	---

Mattis Nilsson	"
----------------	---

Jöns Olsson	"
-------------	---

Medelande om saken kan sändas till August Månsson,

Slagesnäs

Kyrkhult.

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören Magnus Wixell,
som härigenom förordnas att lagligen verkställa ifråga-

varande förrättning.

Karlskrona å landskansliet den 2 juni 1924.

Sven Hagströmer

Gustaf Gyllenkrok

Bil. B.

K U N G Ö R E L S E.

Sammanträde för syneförrättning jämlikt 7 kap. vattenlagen rörande sänkning av Slagesnässjön för torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande fastigheterna Slagesnäs n:r 1⁴, 1⁸, 1¹², 1¹³, 1¹⁴, 1¹⁵, 1¹⁹, 1²⁷ och 1²⁸ i Kyrkhults socken av Blekinge län kommer att äga rum hos lantbrukaren August Månsson i Slagesnäs fredagen den 17 april 1925 kl. 5 e. m. och varda härigenom ägare och nyttjanderätts havare av ovan angivna fastigheter, ägare och nyttjanderättshavare av vattenverk eller strömfäll i Slagesnäsbäcken nedom Slagesnässjön och i Höljeån nedom Slagesnäsbäckens inlopp i denna å, ävensom envar annan, som förmenar sig komma att av ifrågavarande företag beröras, kallade att vid detta sammanträde närvara.

Vedeby, Tors-

korä den 25 mars 1925.

Magnus Wixell

Statens lantbruksingenjör.

Bil. C

K U N G Ö R E L S E .

Sammanträde för syneförrättning jämlikt 7 kap. vat-
tenlagen - - - - -
- - - - -
- - - - -, kallade
att vid detta sammanträde närvara.

Vedeby, Torsfors den 25 mars 1925

Magnus Wixell

Statens lantbruksingenjör.

Bil. D

K U N G Ö R E L S E .

Sammanträde för syneförrättning jämlikt 7 kap. vat-
tenlagen - - - - -
- - - - -
- - - - -, kallade
att vid detta sammanträde närvara.

Vedeby, Torsfors den 25 mars 1925.

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör

Uppläst i Kyrkhults sockens kyrka söndagen den 29

mars 1925, intygar:

Nils Stignor

p.l.

Bil. E

F Ö R T E C K N I N G över till nedanstående personer avsända underrättelser rörande sammanträde för synförrättning enligt vattenlagen hos lantbrukaren August Månsson i Slagesnäs fredagen den 17 april 1925 kl. 3 e. m.

Avsändningsdag den 25 mars 1925.

August Månsson,	Slagesnäs,	Kyrkhult
Sven Håkansson,	Emmadal,	d:o
Bengt Jönsson,	Slagesnäs,	d:o
Karl Jönsson,	d:o	d:o
August Karlsson,	d:o	d:o
Mattis Nilsson,	d:o	d:o

Jöns Olsson, Slagesnäs, Kyrkhult

Alfred Jonsson, d:o d:o

Ordför. i styrelsen för Kyrkhults vägdistrikt, Kyrkhult.

Vedeby, Torsfors den 25 mars 1925.

Magnus Wixell.

Bil. F.

F U L L M A K T.

Angående förändringen och den sänkning som kommer att företagas av såväl Slagesnässjön som den ån hvilken flyter förbi mitt jobbdområde, anser jag mig dock icke draga någon vidare stor fördel härutaf, men jag vill ej heller ställa mig afvisande med detta förslag utan befullmäktiger landtbrukaren August Månsson i Slagesnäs att vid det sammanträde som kommer att hållas i oförmälda ärendet föra min talan och min rätt bevaka hvarför jag godkänner ombudets lagliga åtgärder.

Malmö den 13 april 1925.

Sven Måkanasson.

ägare av egendomen Emmadal Slagesnäs

Bevitt-

nas:

Frans Ternlund

J. H. Jönsson

tillsyningsman

Entreprenör

Malmö

Malmö

Bil. G

Till statens lantbruksingenjör Magnus Wixell.

Vid Föredragning denna dag av de med Eder skrivelse den 24 innevarande mars insända handlingar och kungörelse i mål angående vattenavledningsföretag, som avser sänkning av Slagesnässjön i Kyrkhults socken av Blekinge-län, har kungl. kammarkologium icke funnit nödigt att i målet föra talan för bevakande av det allmännas rätt och intressen. Stockholm den 31 mars 1925.

Hj. Nehrman

Erik Schalling

I. Hedquist

Bil. H

F U L L M A K T.

August. Månsson, Slagesnäs befullmäktigas härigenom, att i mitt ställe, o å mina vägnar, min talan föra, min

rätt bevaka, samt mitt namn teckna, vid sammanträde
som kommer att hållas med inträskade för Slagesnäs-
sjöns sänkning

Ombudets laga åtgärder godkännas

Slagesnäs den 30 april 1925.

Bengt Jönsson

Bevittnas av

Jöns Olsson

Julius Thomasson

Slagesnäs

Slagesnäs.

Bil. I

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående
" Slageshässjöns sänkingsföretag" i Kyrkhults socken
av Blekinge län.

Ifrågavarande företag avser torrläggning av en del
dels omedelbart invid den s. k. Slagesnässjön och dels
utefter av- och tilloppen till denna sjö belägna vatten-
skadade marker, tillhörande Slagesnäs by i förenämnda soc-
ken . För ernående av detta ändamål erfordras att vatten-
ståndet i sjön sänkes genom att det från densamma ledande
avloppet, Slagesnäsån upptages till större dimensioner än
denna för närvarande innehar.

De vattenskadade markerna hava blivit å marken inmät-
ta och avvägda och innefattar den plankarta, som bifogats
detta utlåtande, all den mark, som med nu under vegetations-
tiden rådande vattenstånd i sjön ej kan torrläggas till
1,2 meters djup. Vid bestämmandet av begränsningskurvan
för området har markens naturliga fall lagts till grund
för beräkning av kurvans höjdläge. - I den utlåtandet bi-
fogade beskrivningen samt arealuträknings- och värderings-

längden. finnas de särskilda ägofigurerna inom området närmare angivna. Av denna längd framgår, att arealen av de vattenskadade markerna uppgår till 13,31 hektar, varav 9,27 hektar utgöres av odlad jord och 4,04 hektar av äng- och betesmark. Slagesnässjön upptager i befintligt skick en areal av 32, 15 hektar, Genom den föreslagna sänkning- en skulle denna areal komma att minskas till 31,75 hektar. Landvinningar, uppgående till sammanlagt 0,40 hektar, skulle således uppkomma genom företaget.

Över de till uppgrävning föreslagna kanalerna hava efter å marken verkställda avvägningar och jordundersökningar profiler blivit uppgjorda, av vilka kanalernas fallförhållanden och jordmånen efter desammasträckningar framgå. De dimensioner, till vilka kanalerna vid denna syneförrättning blivit bestämda att upptagas, finnas även angivna å profilerna och framgå dessa dimensioner därjämte av den bifogade grävningstabellen.

Kanalerna äro å förslagsritningarna och i alla hörande handlingar betecknade med litt. A - B - C och D - E. Av dessa utgöres sträckan A - B - C av avloppet från Slages-

nässjön och sträckan D - E tillloppet till samma sjö.

För bestämmande av de för kanalerna erforderliga dimensionerna hava hydrografiska utredningar blivit verkställda. Av dessa utredningar framgår, att Slagesnässjöns nederbördsområde uppgår till 96 km^2 . Vid den med B betecknade punkten å avloppet inmynnar emellertid en kanal, vilken avleder vattnet från ett till 34 km^2 uppgående nederbördsområde. Nederbördsområdet för nedre sträckan av avloppskanalen, eller sträckan A - B uppgår således till 130 km^2 . Såväl Slagesnässjöns som sidokanalens nederbördsområde utgöres till stor del av sjöbäcken och innehålla i övrigt ganska avsevärda mossområden, vilket gör, att maximivattenmängden från dem aldrig överstiger 50 liter per km^2 . Den maximivattenmängd, som kanalsträckan A - B skulle hava att avbörda, uppgår således till $130 \times 0,05 = \underline{6,50 \text{ m}^3/\text{sek.}}$, och maximivattenmängden för sträckan B - C uppgår till $96 \times 0,05 = \underline{4,80 \text{ m}^3/\text{sek.}}$

För kanalerna har föreslagits ett relativt fall av 0,5 : 1000. Med hänsyn till dessa faktorer har det visat sig, att kanalens bottenbredd bör vara = 4.- meter, då

sidolutningen bestämmes till 1 : 1,5 utom å sträckan 2 - 3+90, där sidolutningen på grund av jordmånsförhållandena kunnat bestämmas till 1 : 1 och där på grund härav bottenbredden ökats till 4,5 meter. Största vattendjupet skulle då komma att bli, i sträckan A - B = 1,32 m. och i sträckan B - C /övre delen/ = 1,12 meter. Fallförlusten i sjön skulle komma att uppgå till 12 cm.. Sommarvattenståndet i kanalen skulle komma att bli omkring 0,30 meter.

För den vid punkt C belägna byvägsbron skulle erfordras en 5,7 bred vattenöppning. Då materiel för lämpliga täckhallar finnes i närheten har emellertid föreslagits en bro med 3 st. vattenöppningar av vardera 2 meters bredd och 1,5 meters höjd, att utföras såsom trumma.

I den för företaget upprättade, utlåtandet bifogade kostnadsberäkningen äro alla de arbeten, som för det ifrågasatta torrlägningsföretaget äro erforderliga, närmare specificerade och är den i samband med företaget bestämda ersättningen för jordupplåtelse till utvidgning av diken jämväl i denna kostnadsberäkning intagen. Enligt kostnadsberäkningen skulle kostnaderna för företaget belöpa sig

till 12110.- kronor, av vilket belopp 91,15 kronor
utgöras av förenämnda jorderättning. Jorderättningen
är närmare specificerad i en särskild jorderättnings-
längd, vilken finnes bilagd utlåtandet.

Bland de föreslagna arbetena förekomma ombyggnad av
den ovan nämnda byvägsbron invid Slagesnössjöns södra än-
da. För denna bro är särskild ritning uppgjord. Skulle del-
ägarna emellertid önska utföra denna bro med endast en vat-
tenöppning, äga de härtill rättighet, med iakttagande där-
av, att vattenöppningen då erhåller en bredd av minst 5,7
meter.

Ävenledes äga, såvida vederbörande jordägare det å-
stunda, delägarna utföra kanalsträckan ovan Slagesnäs-
sjön, D - E, efter den sträckning, som å planen blivit
utmärkt medelst dubbla streckade linjer. Den merkostnad,
som härigenom kan uppkomma, skall i så fall gäldas av de
båda jordägare; genom vars ägor kanalsträckan leder, med
hälften å vardera jordägaren.

Då företaget avser sjösänkning har, på sätt 10 kap.
42 och 43 §§ vattenlagen föreskriver, avskrifter av an-

sökningshandlingarna jämte kungörelse blivit översända till kungl. kammarkollegium och kungl. lantbruksstyrelsen. - Från kommarkollegiet har på grund härav skrivelse inkommit vari meddelas, att kollegiet icke funnit nödigt att i målet föra talan för bevakande av det allmännas rätt.

Från kungl. lantbruksstyrelsen har inkommit meddelande att lantbruksstyrelsen förordnat fiskerintendenten i södra distriktet att till förrättningsmannen avgiva yttrande rörande företaget. Dylikt yttrande har, trots påminnelser, ej inkommit. Då emllertid synemännen hava sig bekant, att fiske ej bedrives i de ifrågavarande sjöarna torde några åtgärder beträffande fisket ej böra föreskrivas.

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 22 och 10 kap. 60 §§ vattenlagen hava synemännen verkställt uppskattning av den genom företaget uppkommande båtnaden och återfinnas såväl de särskilda ägofigurernas som de på de särskilda fastigheterna belöpanden andelarnas värden före och efter den föreslagna avdikningen, ävensom båtnadsvärdena i den förut angivna beskrivningen samt arealuträknings- och värderingslängden. Enligt denna längd utgör markens värde fö-

re torrläggningen 11046 .- kronor och efter torrläggningen 23996,85 kronor, vadan värdeökningen genom företaget skulle komma att uppgå till 12950,85 kronor.

På grund härav åligger det förrättningsökandena, jämlikt 11 kap. 95 och 96 §§ vattenlagen, jämförda med kungl. kungörelsen angående indrivningen och användningen av vissa enligt vattenlagen utgående avgifter / n:r 280/ den 11 juni 1920 att, innan arbetet påbörjas, till Konungens Befallningshavande i Blekinge län inbetala ett belopp av 12 kronor 95 öre.

Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattningen av den genom företaget uppkommande båtnaden torde böra anföras, att härvid hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet som lutningsförhållanden, belägenhet med avseende på avdikningsmöjligheter, höjdläge och andra förhållanden, som härvid kunnat inverka. De i beskrivningen för de särskilda ägofigurerna angivna höjdlägesgraderna hava bestämts med ledning av särskilt upprättad gradtabell.

Sökandena till företaget innehava 97,08 % av den ge-

nom företaget uppkommande båtnaden, vadan tvångsdelaktighet i företaget för övriga delägare föreligger.

Beräkningar hava verkställts för utrönande av huruvida, på sätt i 7 kap. 24 § vattenlagen sägs, skäl förefinnes för uppdelning av den i företaget ingående marken - dikningssamfälligheten - i särskilda avdelningar, ävensom huruvida jämkning i delaktigheten jämlikt 7 kap. 26 § vattenlagen bör ifrågakomma. Det har härvid befunnits, att dylik uppdelning eller jämkning i föreliggande fall ej bör äga rum, utan bör hela dikningssamfälligheten som sådan, på sätt 7 kap. 23 § vattenlagen förmåler, taga del i kostnaden för torrläggningen av densamma och uppdelning av denna kostnad mellan de särskilda delägarna ske i mån av vars och ens båtnad genom företaget, dock med iakttagande av stadgandet i 7 kap. 27 § vattenlagen att delägare, som ej är sökande till företaget, ej är skyldig vidkännas större bidrag till kostnaderna för dikningen än som svarar mot värdet av den båtnad, hans mark därigenom beredes.

De särskilda delägarnas delaktighet i företaget finnas i form av delaktighetstal, angivna i procent, upptagna i den

till detta utlåtande hörande kostnadsfördelningslängden.

Beträffande företaget få synemännen i övrigt jämlikt 10 kap. 62 och 64 §§ vattenlagen bestämma:

att detsamma skall utföras i överensstämmelse med det

upprättade, nu föreliggande förslaget, dock med valfri-

het, beträffande läget för kanalsträckan D - E ;

att jord, som uppkastas ur kanalerna, skall, där jord-

ägaren ej vill tillgodogöra sig densamma, fördelas på

ömse sidor om kanalerna och uppläggas minst 1 meter från

kanten samt givas samma sidolutning, som blivit bestämd

för intilliggande kanal. - För jordupplag må respektive

jordägare, där de så fordra, jämlikt 7 kap. 5 § vatten-

lagen åtnjuta ersättning;

att den i företaget ingående bron skall utföras i en-

lighet med härför uppgjord ritning, dock med valfri-

het i enlighet med vad förut i detta utlåtande anförts;

att samtliga med företaget förenade arbeten skola utbju-

das till utförande antingen å offentlig entreprenadauk-

tion eller genom infordrande av anbud, såvida ej över-

enskommelse träffas om utförandet på annat sätt;

att rensningar av kanalerna skola företagas så ofta detta visar sig behöfligt och behöfligheten av dylik åtgärd styrkes genom två ojäviga personers utsago; dock skola rensningar verkställas minst vart femte år:

att företaget skall vara påbörjat inom två år efter det denna förrättning vunnit laga kraft samt vara bragt till fullbordan inom tre år efter dess påbörjande;

att alla i detta utlåtande intagna bestämmelser angående utförande, delaktighet, ersättningar m. m. skola lända till efterrättelse för företaget, samt

att företaget skall benämnas "Slagesnässjöns sänkningsföretag".

Kostnaderna för denna förrättning skola jämlikt 10 kap. 30, 79 och 80 §§ vattenlagen förskjutas av sökandena och fördelas mellan delägarna i företaget i enlighet med den för var och en beräknade båtnaden.

Slutligen få synemännen meddela, att besvär emot denna förrättning må ingivas till Söderbygdens vattendomstol, adress Stockholm, inom sextio dagar efter nedanstående dag. I Besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola full-

ständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen
därtill och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. I
öfrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vattenlagen beträffande besvär ingivande.

Slagesnäs den 15 maj 1925.

Magnus Wixell

Biträdande godemän:

Olof Jönsson

Bengt Nordén.

Beskrivning samt arealuträknings- och värderings-

● **längd** över vattenskadad mark tillhörande "Slagmanäsjöns sänkringsförelag" i Thyrehults socken av Blekinge län;

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1925.

Fastigheternas				Ägofigurernas nummer & plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera & plankartan	mantal	nummer	n a m n		
A	175 1616	112	Flaxenäs		Aug. Olsson sök.
				1	äkt
				2	"
				3	"
				4	"
				5	"
				6	"
				7	" skog
				8	"
				9	"
				10	"
				11	"
				12	"
				13	ing, högl
				14	"
				15	"
				16	"
				17	"
				18	"
				19	"
				20	"
				21	bäck
				22	ing.
				23	"
				24	bäck
					Summa

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen		
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per ägofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per ägofigur			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre	
	24							2200	0.60	1320	316	80	1-	2200	528	-			
	05							2200	0.60	1320	66	-	1-	2200	110	-			
	13							2000	0.40	800	104	-	1-	2000	260	-			
	48							2200	0.60	1320	633	60	1-	2200	1056	-			
	37							2200	0.60	1320	488	40	1-	2200	814	-			
	68							2200	0.35	770	523	60	1-	2200	1496	-			
	23							800	0.70	560	128	80	1-	800	184	-			
	06							800	0.70	560	33	60	1-	800	48	-			
	64							2200	0.45	990	633	60	1-	2200	1408	-			
	18							2200	0.65	1430	257	40	1-	2200	396	-			
	83							2200	0.35	770	639	10	1-	2200	1826	-			
	15							2200	0.80	1760	264	-	1-	2200	330	-			
			04					-											
			07					1000	0.95	950	66	50	1-	1000	70	-			
			12					1800	0.30	540	64	80	1-	1800	216	-			
			12					2000	0.20	400	48	-	0.95	1900	228	-			
			08					500	0.10	50	4	-	0.85	425	34	-			
			07					2000	0.10	200	14	-	0.85	1700	119	-			
			38					1500	0.10	150	57	-	0.85	1275	484	50			
			07					500	0.90	450	31	50	1-	500	35	-			
								20											
								04											
								27											
								09											
404			98					60			4374	70			9642	50	5267	80	

F a s t i g h e t e r n a s				Agofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
P	nr. 4. 1 ¹³	1 ¹⁵	Slagenäs (tommedal)		<u>Isak Håkansson.</u>
				26	äker
					<u>Summa</u>
C	3 ⁵ / ₁₀₀₀	1 ¹³	Slagenäs		<u>Pengst Jönsson, ärk.</u>
				27	äker
				28	.
				29	.
				30	.
				31	.
				32	äng
				33	.
				34	hök
					<u>Summa</u>
D	595 ⁵ / ₁₉₃₉₂	1 ¹⁴	Slagenäs		<u>Pengst Jönsson, ärk.</u>
				35	äng
				36	.
				37	.
				38	.
				39	.
				40	.
				41	äker
				42	.
				43	.
				44	.
				45	.
				46	.
				47	.
					<u>Ömsfines</u>

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning kr.	Före torrläggningen			Efter torrläggningen			Jordförbättring genom torrläggningen kr. öre				
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment	Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar kr.	Jordvärde per ägofigur kr.	öre	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar kr.	Jordvärde per ägofigur kr.			öre		
	43							2200	0.60	1320		567 60	1-	2200		946 -			
	43											567 60				946 -		378 40	
	75							2200	0.30	660		495 -	1-	2200		1650 -			
	14							2000	0.30	600		84 -	1-	2000		280 -			
	09							2000	0.75	1500		1135 -	1-	2000		180 -			
	09							2000	0.65	1300		117 -	1-	2000		180 -			
	05							2000	0.30	600		30 -	1-	2000		100 -			
			39					1500	0.10	150		58 50	0.65	1275		497 25			
			10					500	0.40	200		20 -	1-	500		50 -			
							20												
	112		49				20					939 50				2937 25		1997 75	
			07					2000	0.30	600		42 -	1-	2000		140 -			
			01					500	0.30	150		1 50	1-	500		5 -			
			07					2000	0.30	600		42 -	1-	2000		140 -			
			03					2000	0.30	600		18 -	1-	2000		60 -			
			06					2000	0.25	500		30 -	1-	2000		120 -			
			13					200	0.10	20		2 60	0.65	170		22 10			
	10							2000	0.40	800		80 -	1-	2000		200 -			
	18							2200	0.70	1540		277 20	1-	2200		396 -			
	40							2200	0.45	990		396 -	1-	2200		880 -			
	79							2200	0.30	660		521 40	1-	2200		1738 -			
	21							2200	0.70	1540		323 40	1-	2200		462 -			
	06							2000	0.70	1400		84 -	1-	2000		120 -			
	07							2000	0.40	800		56 -	1-	2000		140 -			
	191		37									1874 10				4423 10			

F a s t i g h e t e r n a s				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					Överfint
				48	holme
				49	ing.
				50	"
				51	"
					Summa
2	1/16	127	Skagenäs		Harald Jonsson.
				52	ing.
				53	"
				54	"
				55	"
				56	ing.
					Summa
6	7/32	114	Skagenäs		ing. Karlsson, sk.
				57	ing.
				58	äker, stenig
				59	"
				60	"
				61	" stenig
					Summa
4	17/512	119	Skagenäs		Mattis Nilsson, sk.
				62	våg
				63	äker
				64	"
				65	"
				66	ing.
				67	"
					Överfint

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen		
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment	Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågofigur						
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre	
1	81			37								1874	10			4423	10		
							21												
							01												
							01												
							01												
1	81			37			24					1874	10			4423	10	2549	-
				03				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				09				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				07				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				03				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							05												
				22			05					-	-			-	-	-	-
				15															
02								500	0.45	225	4	50	1-	500	10	-			
11								500	0.90	450	49	50	1-	500	55	-			
64								1800	0.66	990	633	60	1-	1800	1152	-			
02								500	0.90	450	9	-	1-	500	10	-			
79				15								696	60			1227	-	530	40
							06												
41								1800	0.50	900	369	-	1-	1800	738	-			
45								1800	0.60	1080	486	-	1-	1800	810	-			
22								1800	0.50	900	198	-	1-	1800	396	-			
				13				1800	0.36	630	81	90	1-	1800	234	-			
				06				1800	0.30	540	32	40	1-	1800	108	-			
108				19			06					1167	30			2286	-		

F a s t i g h e t e r n a s				Ägofigurrenas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					Överfäst
				68	äug
				69	"
				70	"
				71	"
				72	"
				73	"
				74	"
				75	bäck
					Jumma
H	56 1/2	120	Slagenäs		Jens Olsson, sök.
				76	bäck
				77	äug
				78	"
				79	"
				80	göl
					Jumma
J	7 1/4	19	Slagenäs		Alfred Jonsson.
				81	äug
					Jumma
H			Slagenäs		Landfärd till Slagenäs by.
				85	landvinnig
				82	"
				83	Slagenäs
					Jumma

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annat mark och landvinning		Impediment	Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågofigur					
														kr.	kr.	öre		
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
	1 08				19			06				1167 30			2286 -			
					02			1800	035	630	12 60	1-	1800	36 -				
					04			1800	030	540	21 60	1-	1800	72 -				
					01			1800	035	630	6 30	1-	1800	18 -				
					01			1800	035	630	6 30	1-	1800	18 -				
					01			1800	035	630	6 30	1-	1800	18 -				
					02			1800	035	630	12 60	1-	1800	36 -				
					06			1800	035	630	37 80	1-	1800	108 -				
							75											
	1 08				36			81			1270 40			2592 -			1321 20	
							75											
					43			1800	030	540	232 20	1-	1800	774 -				
					58			1500	035	1275	739 50	1-	1500	870 -				
					59			1500	060	900	251 -	1-	1500	585 -				
							04											
					1 40			79			1322 70			2229 -			906 30	
					10													
					10													
						26												
						14												
							31 75											
					40		31 75											
Slagsmäs den 15 maj 1925																		
Slagsmäs Wieth																		
Olaf Tisseron Bengt Kordin																		

Sammandrag av förestående areal-

Fastigheternas				Ägarna
littera & plankartan	mantal	nummer	namn	
A	176/1616	112	Stagonis	Aug. Hénson
B	212/11	115	(tomt)	Jon Hénson
C	35/308	113		Bengt Jönsson
D	595/19292	114		dt
E	1/16	127		Harl Jönsson
F	7/32	17		Aug. Karlsson
G	17/512	119		Mattis Nilsson
H	55/512	128		Jön Olsson
I	7/144	18		Alfred Jönsson
J				Samfällt till Stagonis by

uträknings- och värderingslängd.

	A - r - e - a - l								Jordvärde				Jordförbättring		Motsvarande procenttal
	Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlingsmark		Annan mark och landvinning		Impedimenter		före torrläggningen		efter torrläggningen				
	har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	
rik.	4 04		95				60		43 74	70	96 42	50	52 67	80	40.68
	43								567	60	946	-	378	40	2.92
rik.	1 12		49				20		939	50	2937	25	1997	75	13.42
rik.	1 81		37				24		1874	10	4433	10	2549	-	19.68
			22				05		-	-	-	-	-	-	-
rik.	79		15						696	60	1227	-	530	40	4.10
rik.	1 08		36				81		1276	60	2592	-	1321	20	10.20
rik.			1 40				79		11322	70	2229	-	1906	30	7.-
			10						1222	70	2592	-	1321	20	-
							40		3175	-	-	-	-	-	-
Jamena	9 27		4 04		40		34 44		11046	-	23996	85	12950	65	100.-
Slagesnäs den 15 maj 1925 Magnus Kierell Biträdande godsmän: Olof Jönsson Bengt Kärden															

Kostnadsberäkning över "Slagsmåsarjens sänkingsföretag",
i Flygholms socken av Blekinge län;

upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1925.

Dagsverkspris: 5.- kronor.

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		<u>Sträckan A-B-C.</u>						
0+50 - 2	150	grävning och schaktning av sten, block och grus m ³	50	3.-	150	-		
2 - 3+90	190	de . de . de de de						
		betris sprängning .	1150	5.-	5750	-		
3+90 - 5+90	200	de . de . sand .	800	1.50	1200	-		
5+90 - 9+90	350	de . de . dyjnd .	400	1.-	400	-		
9+90 - 11+00	170	de . de . sand i grus .	800	1.50	1200	-		
10+75		Byrågsber enligt specialföretag (alternativt företag med en vattenöppning av minst 5.7 meters bredd) Jordsättningar enligt särskild jord- vättningstängd För oförutsedda arbeten samt ledning och tillägg under arbetets utförande tillägges omkring 10% av arbets- kostnaderna	3200		1750	-	10450	-
		Summa					11500	-
		<u>Sträckan D-E.</u>						
0 - 14+94	384	grävning och schaktning av dyjnd m ³	900	0.50	450	-		
		de . de . grus .	30	1.50	45	-	495	-
		Jordsättningar enligt särskild jord- vättningstängd	930					
	1444	Överskott	9				495	-

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	à kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		Ömfäst					495	-
		erställningslängd					69	-
		För oförutredda arbeten etc. tilläggs						
		omkring 10%					45	80
		Summa					610	-
		<u>Sammandrag.</u>						
		Skickan A-B-C.					11500	-
		D-E					610	-
		Summa					12110	-
		<u>Specialförslag för byråställe.</u>						
		Behaktning utöver kanalsktionen m ³	40	150	60	-		
		Grundskift, 0.5 m. tjukt	25	8.-	200	-		
		Wittgular med iskyttare	7	25.-	175	-		
		Landfästesmurar	10	12.-	120	-		
		Täckskaller, minst 0.50 m. tjocka	15	30.-	450	-		
		Frontmurar	40	12.-	480	-		
		Hänkomer och skoringar			150	-		
		Tägbanan, enkelt räcke och div.			115	-		
		Summa			1750	-		
		Stagesmäs den 15 maj 1925						
		Hagman Wiell						

Grävningstabell över "Lagsmännens sänkingsföretag" i Thyrs-
hults socken av Blekinge län;

upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1925.

Avloppskanalens benämning eller littera	Avvägningpunkt	Avstånd från före- gående avvägningss- punkt	Avloppskanalens				Anmärkningar
			djup från sänks- punkt	bottenbredd	dagbredd	sidolutning	
A-B-C	0+50	-	0.86	4.-		1:1.5	Portschaktning av block och sten,
	+84	34	1.74	"		"	schaktningen i allmänhet tillräcklig,
	1.	16	1.01	0.0		"	utöver i enstaka ställen.
	+50	50	1.11	"		"	
	2.	50	1.-	"		1:1	Schaktning börjar i kanalens
	+50	50	2.43	4.50	10.3	"	stämmer. Vid 2 ^e : fäsp. i block i
	3.	50	2.83	"	10.3	"	kanalens rätta höjd; höjd.
	+50	50	3.20	"	12.5	"	Läge = 5.- m över 0-planh.
	+70	20	3.84	"	11.7	"	Om dagbredd ej angivits är gam-
	4.	30	2.01	4.-		1:1.5	la dagbredden tillräcklig
	+25	25	1.47	"		"	Fäsp. 12 m. Över 4 ^e : höjd = +6.03 m
	+60	25	2.40	"		"	Tillaggs från öster.
	5.	50	2.39	"	11.-	"	
	+50	50	2.32	"	10.5	"	
	6.	50	1.55	"		"	
	+50	50	1.55	"		"	
	7.	50	1.35	"		"	
	+50	50	1.31	"		"	
	8.	50	1.31	"		"	
	+50	50	1.28	"		"	
	9.	50	1.49	"		"	

Jordsättningslängd öfver "Hagstenssjöns sänk-
ningsföretag" i Hyttbolls socken af Blekinge län; upprättad
vid synföreläggning enligt rattbalken år 1925.

Fastigheternas			Ägarens namn	Areol ör	Öronor	ersättning		summa ersättning	
Andel	Nummer	Namn				Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7/512	119	Hagstens	<u>Nedre sjön.</u> <u>Mats Nilsson:</u> i st. 3-4 1.20 2.- 2 40 " " 5-6 0.80 2.- 1 60 " " 10-10+75 0.70 3.- 2 10 6 10						
7/144	18	Hagstens	<u>Alfred Jönsson:</u> i st. 2-4 4.10 2.- 8 20 " " 4-4+50 0.30 4.- 1 20 9 40						
56/512	128	Hagstens	<u>Jens Olsson:</u> i st. 4+50 - 5+50 2.- 3.- 6 - " " 10+50 - 10+74 0.16 3.- 45 6 45						
			Summa					21	95
56/808	113	Hagstens	<u>Övre sjön:</u> <u>Pernst Jönsson:</u> i st. 0-12+15 0.6 7.50 4 50 " " 12+15 - 14+12 2.1 11.- 23 10 27 60						
errinds.	115	Hagstens	<u>Jens Håkansson:</u> i st. 14+12 - 14+84 1.2 11.- 13 20 13 20						
175/1616	112	Hagstens	<u>August Olsson:</u> i st. 0-12+75 1.- 7.50 7 50 " " 12+75 - 14+84 1.9 11.- 20 90 28 40						
			Summa					69	20

[illegible]

Kostnadsfördelningstängd för "Slagenäs-
sjöns sänkringsföretag" i Högskults socken i Blekinge
län; upprättad vid synföreläggning enligt rättslagen år 1925.

Fastigheternas				Ägarnas namn		Delaktighetsdel		Vattenovledningskostnad		Förrättningskostnad	
Littera ö kartan	Mått	Nummer	Namn			%	Kr.	öre	Kr.	öre	
A	175/1016	112	Slagenäs	Ing. Månsson	sök.	40.68	4926	35	261	18	
B	anfr 113	115	" (Bommedal)	Jörn Eliasson		2.92	353	61	18	75	
C	35/808	113	"	Pangt Jönsson	sök.	15.42	1867	36	99	-	
D	595/19292	114	"	do	sök.	19.68	2383	25	126	35	
E	116	127	"	Harl Jönsson		-	-	-	-	-	
F	7/52	114	"	Ing. Karlsson	sök.	4.10	496	51	26	32	
G	17/512	119	"	Mattis Nilsson	sök.	10.20	1235	22	65	49	
H	55/512	128	"	Jens Olsson	sök.	7.-	847	70	44	94	
I	7/144	18	"	Alfred Jönsson		-	-	-	-	-	
				Samfällt till Slagenäs by		-	-	-	-	-	
				Summa		100.-	12110	-	642	03	
Slagenäs den 15 maj 1925.											
Magnus Wiell											
Biträdande godemän:											
Olaf Jönsson Pangt Kordin											
Förstående avskriften tillkallad med mig i											
minnen betyggar:											
Magnus Wiell											

Slagenäs den 15 maj 1925.

Magnus Nicell

Biträdande godkännare:

Olof Jönsson Pangt Kordén

Förstående avskriften likhet med origi-
nalet bekräftar:

Magnus Nicell

A80
K 3*0080

Avskrift.

14452
J. W. W.
L. W.
2. S. W.
25 JULI 1927

Betänkande rörande "Slagesnässjöns
sänkningsföretag" i Kyrkhults socken av

Blekinge län; upprättat för sökande av statsunderstöd år 1925 av:

Magnus Wixell.
Statens lantbruksingenjör.

Innehåller 16 skrivna sidor.

Auskript


Gennem Kungl. Majts nådige brev den
11. mars 1927 fastslåes tee efterrettelse
vid arbejdet udførende.

Stockholm den 12 april 1927

Pn^e Kungl. Landhushushjælpsvæsenes væger
Albert Smith

Rådhusets betyger
Kjæmme Nicen.

Översiktsparta.



1:100000.

B e t ä n k a n d e

avgivet för sökande av statsunderstöd till

" S l a g e s n ä s s j ö n s s ä n k n i n g s f ö r e t a g "

i Kyrkhults socken av Blekinge län.

Företagets läge. Företaget är beläget omkring 3 km. väster om Kyrkhults kyrka samt omkring 4 km. nordost om Vilshults järnvägsstation å Sölvesborgs - Olofströms - Älmhults järnväg.- De av företaget berörda markerna äro å den betänkandet bifogade översiktskartan till sin ungefärliga utsträckning angivna medelst gul färg.

Föregående rätts- Genom syneförrättning enligt vattenlagen,
lig utredning. verkställd av undertecknad och avslutad den 15 maj 1925, hava alla rättsliga frågor rörande företaget blivitt utredda. Denna syneförrättning har sedermera varit underställd vattendomstolens prövning och har enligt vad av å vattendomstolens utslag tecknat bevis framgår tagit åt sig laga kraft.- Efterföljande utredning grundar sig på vid nämnda syneförrättning gjorda undersökningar och därvid upprättade kar-

tor, ritningar och handlingar samt av synemännen avgivet utlåtande. Dessa ritningar och handlingar bifogas detta betänkande.

Låne- och anslags- Genom förening av den 15 maj 1925 hava
sökande. samtliga delägare i företaget överenskommit att till utförande av företaget söka statsunderstöd i form av såväl statsbidrag utan återbetalningsskyldighet som lån från odlingslånefonden.

Allmän beskrivning Avdikningsområdet omfattar i sin helhet
över avdikningsom- en areal av 12,80 hektar. Härav utgöres
rådet. 9,27 hektar av åker och resten, 3,53 hektar ängs- och betesmark.- Jordmånen utgöres å de högre belägna delarna av sandblandad dyjord på moränbotten samt å de lägre belägnadelarna av ren dyjord, delvis mycket djup, på botten av liknande beskaffenhet.- Vegetationen å de odlade delarna av området utgöres av våra vanliga kulturväxter samt å ängs- och betesmarken av s. k. sura grässlåg samt örter och buskar.

Hydrografiska För de hydrografiska förhållandena finnas

förhållanden.

närmare redogörelser intagna i det av
synemännen vid syneförrättningen avgivna utlåtandet
och hänvisas beträffande dessa förhållanden till det-
ta.

Enskild dikning.

Genom utförandet av de vid syneförrätt-
ningen föreslagna arbetena vinnas tillräckliga av-
lopp för de i företaget ingående markerna vadan någ-
ra enskilda avlednings- eller avskärningsdiken ej
äro erforderliga för ernåendet av det avsedda ända-
målet.

Odling samt teg-

Som av hithörande handlingar framgår ,
eller täckdikning. utgöres den i företaget ingående ängs-

och betesmarken av en areal av 3,53 hektar. Dessa
så
marker äro belägna eller så beskaffade att odlings-
skyldighet ej synes böra föreskrivas för desamma.

Arbetets utförande. Jämlikt bestämmelserna i det av synemännen

vid syneförrättningen avgivna utlåtandet, skall ar-
betet vara påbörjat senast två år efter det syneför-
rättningen vunnit laga kraft samt vara bragt till
fullbordan senast tre år efter dess påbörjande

Företag av liknan- Enligt av vederbörande låne- och anslags-
de beskaflenhet. sökande lämnad uppgift hava ett flertal

företag av liknande beskaflenhet i orten blivit ut-
 förda med understöd av statsmedel i form av lån och
 anslag.

Båtnad genom Av synehandlingarna framgår att de i före-
företaget. taget ingående markerna i sitt före före-

tagets utförande befintliga tillstånd blivit värderade

till: 11046.- kr.

och att samma marker efter företagets

utförande uppskattats till: 23996,85 "

Båtnaden genom företaget skulle såle-

des komma att uppgå till: 12950,85 "

Kostnad. Vid syneförrättningen har

kostnaden för företagets utförande be-

räknats till: 12110.- "

enligt det vid syneförrättningen till

utförande bestämda förslaget.

Vinst. Vinsten genom företagets

utförande skulle således komma att

uppgå till: 840,85 "

Tillstyrkan.

På grund av vad sålunda framhållits till-

styrkes, att såväl största möjliga statsbidrag utan återbetalningsskyldighet som största möjliga lån från odlingslånefonden måtte till det ifrågavarande företaget beviljas.

Bilagor.

Till detta betänkande äro fogade:

- 1/ översiktskarta,
- 2/ tabell, angivande avdikningsområdets beskaffenhet och värde före och efter företagets utförande,
- 3/ beskrivnings- och värderingslängd över vattenskadad mark, tillhörande låne- och anslagssökandena tillhöriga hemman,
- 4/ tabell, utvisande låne- och anslagssökandenas andel i kostnaden samt låne- och anslagsbelopp,
- 5/ kostnadsberäkning,
- 6/ förening mellan delägarna i företaget för sökande av lån och anslag,
- 7/ vattendomstolens utslag den 30 oktober 1925,
- 8/ avskrifter av synehandlingarna och

6
9/ karta och ritningar rörande företaget /3 blad/.

Vedeby, Torsfors den 30 mars 1926.

Magnus Wixell.

Tabell, angivande avdikningsområdets broskaffenhet och värde före och efter förtagets utförande.

	Hela avdikningsområdet			Låne- och anslags- sökandens andel		
	Areal		Värde	Areal		Värde
	Har	or	Kr. ört	Har	or	Kr. ört
I sitt vid undersökningen befintliga tillstånd utgörs avdikningsområdet av:						
åker			9 27			
äng			3 53			
Summa			12 80			11046 -
Genom de föreslagna vattenavlednings- och avdikningsarbetenas utförande beräknas samma område kunna förändras till:						
åker (förbättrad)			9 27			
äng och annan mark (nybildad eller förbättrad)			3 53			
Summa			12 80			23996 85
Bättnaden utgör således:						12950 85
Fedeby, Torstors den 30 mars 1926						
Magnus Wikell.						

Samtliga delägare för län- och anslagsförhållande

Tabell utvisande läro- och anslägsrörelsernas

Fastigheternas				Ägarnas namn	Ägarens nr
littera ö korten	antal	nummer	namn		
A	$\frac{175}{1000}$	112	Hayman	Aug. Olsson	1-12, 14-20
B	$\frac{200}{110}$	115	(bomdel)	Sven Eliasson	26
C	$\frac{35}{100}$	113		Bengt Jönsson	27-33
D	$\frac{595}{1992}$	114		do	35-47
F	$\frac{7}{32}$	14		Aug. Karlsson	58-61
G	$\frac{17}{512}$	119		Mattis Nilsson	63-74
H	$\frac{56}{512}$	128		Jens Olsson	76-80

11

K O S T N A D S B E R Ä K N I N G .

A. Vattenavledning.

Dikessträckan A - E - C	11500.-
" D - E	610.-
Syreförrättningskostnader	642,03
Betänkandet	217.-
Summa	12969,03

B. Enskild dikning.

C. Odling och tegdikning.

Summa kronor 12969,03

Vedeby, Forskors den 30 mars 1926.

Magnus Wixell.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden
för frätaget beräknats till 12969 kronor 3 öre.

Stockholm den 12 april 1927.

P^rö. Kungl. Lantbrukstygnslorens regnar:
Albert Smith.

F u l l m a k t för lantbrukaren Aug. Håkansson, Slages-
näs, att å mina vägnar söka statsunderstöd i form av statsbi-
drag och lån från odlingslånefonden till min andel i "Slages-
nässjöns sänkningsföretag" inom Kyrkhults socken av Blekinge
län.

Malmö den 22 maj 1925

Sven Håkansson

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

Frans Ternlund

J. H. Jönsson

Malmö

Entreprenör

Malmö

Undertecknade, delägare i "Slagesnässjöns sänknings-företag" i Kyrkhults socken av Blekinge län, till vilket förslag blivit upprättat av statens lantbruksingenjör Magnus Wixell vid under år 1925 verkställd syneförrättning enligt vattenlagen, hava vid sammanträde denna dag beslutat ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökning om dels statsbidrag från allmänna avdikningsanslaget och dels lån från odlingslånefonden till ifrågavarande företags utförande, och uppdraga vi åt den för företaget valda arbetsstyrelsen att vidtaga alla de åtgärder och underskriva alla de handlingar, som för erhållande och utbekommande av statsbidrag och odlingslån kunna vara erforderliga, ävensom att utkvittera och på respektive delägare enligt fastställda grunder fördela utfallande anslags- och lånebelopp.

Slagesnäs pr: Kyrkhult 15 Maj 1925

August Månsson Slagesnäs

Bengt Jönsson "

Aug. Karlsson "

Mattis Nilsson "

Jöns Olsson "

Sven Håkansson /Malmö/ genom August Månsson
enligt fullmakt

Bevittnas av

Adolf Adolfsson Olof Jönsson

Slagesnäs Brännarebygd.

Till Söderbygdens Vattendomstol.

Av Kungl. Lantbruksstyrelsen förordnad att i anledning av ifrågasatt sänkning av Slagesnässjön i Kyrkhults socken av Blekinge län avgiva yttrande, som i 10 kap. 43 § vattenlagen sägs, får jag härmed, efter att hava genomgått handlingarne i ärendet, meddela, att jag icke anser, att fiskerinäring av betydighet genom företaget kan lida väsentligt förfång.

Remisshandlingarna återgå.

Lund den 15 oktober 1925.

Gust. Swenander.

Rätt avskrivet; betygar

Ex officio:

Halvar Lech

Utdrag av protokoll, hållet vid sammanträde med Söderbygdens vattendomstol i Kyrkhults sockens kommunalrum den 30 oktober 1925.

Sedan av synmännen den 15 maj 1925 avgivet utlåtande angående företag, benämt "Slagesnässjöns sänkingsföretag" och avseende torrläggning av mark tillhörande Slagesnäs by i Kyrkhults socken, Blekinge län, blivit jämlikt 7 kap. 45 § vattenlagen underställt vattendomstolens prövning, så hade sammanträde för behandling av detta mål utsatts att hållas härstädes denna dag klockan 10,30 f. m., varom vederbörlig kungörelse utfärdats.

Då nu målet å sålunda bestämd tid företogs till handläggning, anmälde sig endast tillstädes August Månsson i Slagesnäs.

Det antecknades, att besvär över ifrågavarande förrättnings icke blivit hos vattendomstolen anförda ävensom att fiskerintendenten Gust. Swenander efter anmodan inkommit med yttrande, vilket fogats vid akten.

August Månsson hemställde om fastställelse av det underställda utlåtandet.

Härefter meddelades följande vid hållen överläggning beslutade

U t s l a g.

Vattendomstolen prövar skäligt fastställa det underställ-

da utlåtandet.

Det åligger sökandena till ifrågavarande företag att omedelbart gilda kostnaden för i målet utfärdad längörelse med 26 kronor 50 öre, skolande, därest företaget kommer till utförande, sagda kostnad fördelas mellan delägarna på enahanda sätt som annan förrättningskostnad.

Talan mot vattendomstolens utslag fullföljes efter vad till vattenöverdomstolen.

Efter utslagets avkunnande orlader August Månsson o-
vannämnda belopp av 26 kronor 50 öre.

Som ovan.

På vattendomstolens vägnar:

H. A. Hamilton

Att icke inom rätter tid vädjats mot förestående utslag:
betygar Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den
18 novemöer 1925.

Ex officio: .

G. Lidbom

Lösen redov. gm stpl 0,50

Stämpel 1.-

Summa En krona 50 öre.

*Fröstående avskrifters likhet med originalen,
betygar:*

Magnus Nicu.

Arkiv

Protokoll vid sammanträde med intresserade
för Slagernäs församlingens sänkningsföretag för val av
arbetsstyrelse för sänkningsföretaget. Fråga
samliga intresserade voro kallade men närvarande
vor

August Månsson Slagernäs
Jöns Olsson

Mattis Nilsson

August Karlsson

§ 1

Fem arbetsstyrelse valdes

August Månsson (ordf.) adress: Slagernäs

Jöns Olsson

Kyrkhuset

August Karlsson

Förstående protokoll godkännes

Slagernäs 6 juli 1925

August Månsson

Jöns Olsson Mattis Nilsson

Aug. Karlsson

Likalydande med original betyger

August Månsson

Adolf Adolfsson

Båda Slagernäs

P.M.

med förslag till statsunderstöd jämlikt kungörelserna den 11 juni 1926 angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag /nr 257/ och angående villkoren för lån från statens avdikningslånefond /nr 258/

till "slagennässjöns sänkningsföretag" i Kyrkhults socken av Blekinge län.

ÄGOSLAG OCH AREAL:

Åker

har

9.27

Ständig slätter- och betesvall "

-

Annan mark

"

3.53

Summa

12.80

BÅTNAD

kr.

12.950,85

KOSTNAD

"

12.969,03

Medelkostnad pr hektar omkring

1.015

kr.

Relativ kostnad

1.00

Statsbidrag beräknas till

33,33

procent av kostnaden.

xxxxxxxxx båtnaden.

STATSBIDRAG utgår med 4.310 kronor.

Samtliga delägar söka lån.

Lånesökandes andel i statsbidraget uppgår till

4.310

kr. - öre.

LÅN utgår med 8.640 kronor.

Arbetsplanen fastställs **oförändrat** skick.

Stockholm den 12 februari 1927.

Olof Fredholm.

föredragande.

Anschrift

Protokoll vid sammanträde med intresserade
för "Hagernäsens sänkeringsföretag" för
som August Karlsson sedan förra sammanträdet
fått sitt hemman i Hagernäs, o flyttat till Farsbo
samt ansagt sig uppdragit att vara ledamot i
arbetsstyrelsen, så valdes i August Karlsons ställe,
Emma Jönsson Hagernäs

Föreläsnings protokoll godkänns

Hagernäs 3 December 1926

August Månsson Jön Olsson

Emma Jönsson

John Olsson Mattis Nilsson m. h. p. p.

Lika lydande med originalet bekräftar

August Månsson Adolf Adolfsson

Både i Hagernäs

186
27
Sodk 16 28
7

B E V I S över verkställd avsyning av
"Slagesnässjöns sänkningsföretag" i Kyrk-
hults socken av Blekinge län.

Planen fastställd den 11 mars 1927.

Statsunderstöd: lån från avdikningslånefonden 8640.- kr.

bidrag från avdikningsanslaget 4310.- "

Kontrakt antaget den 8 aug. 1927.

Tid för arbetets fullbordande: den 1 sept. 1929.

Vid den 20 sistl. april och 8 innev. juni verkställda
avsyningar av ovannämnda företag har detsamma befunnits vara
utfört i noggrann överensstämmelse med den för detsamma fast-
ställda arbetsplanen, varför företaget förordas till godkän-
nande.

Vedeby, Torskors den 11 juni 1928

Magnus Nicu

Statens lantbruksingenjör.

STATENS LANTBRUKSINGENJÖR

BLEKINGE LÄN



Stpl. 1.- kr.

1867/27

16334

Sve. Kungl. Statskontoret
Stockholm

Att vattenlednings- och avdick-
ningsföretaget benämmt
"Lagesnäsens pänkningsföretag"
i Kyrskults socken i
Rings län, blivit
påbörjat
intygar

P. Bengtsson
som nämndens ordf
och Vaghult Kyrskult

Bevittnas av
Andersson Olof Hakansson
Björk i Kullaboda

110.

K 3*0080

14452

KONTRAKT

90-812
Sedan 1911
Svea Lantbruksstyrelsen
25 JULI 1927

Sedan Kungl. Maj:t den 11 mars 1927 för
"Slagesnässjöns sänkningsföretag" i Kyrkhults socken av
BLEKINGE LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör M. Wixell
vid syneförrättning år 1925 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än
även beviljat dels lån med åttatusensexhundrafyrtio /8.640/
kronor att utgå från statens avdikningslånefond och dels statsbidrag utan återbetalnings-
skyldighet med fyratusentrehundratio /4.310/ kronor att utgå från
statens avdikningsanslag, hava undertecknade, som av vederbörande intressenter enligt
företett protokoll utsetts till styrelse förtroendeman för företaget,

med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts
och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å veder-
börande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda mig

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter fram-
ställning besluta,
att fullborda arbetet senast den 1 september 1929,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning, samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Hägerås² den 3 juni 1927.
August Månsson Hem.äg. i Hägerås
Jöns Olsson Hem.äg. i Hägerås
Emma Jönsson Hem.äg. i Hägerås

Att August Månsson, Jöns Olsson, Emma Jönsson
alla i Hägerås

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Jordarb. Löödolo Persson

Adress Wäskult Landbäck

Landarb. Jön. Persson

Adress

Rön Gräna

Med stöd av Kungl. brevet den 11 mars
1927 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 8 augusti 1927.

Emma Holmström

M. L. L. L.

föredragande

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 Kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.