Kopia.

Blad I.

Förslag till "Trensum – Siggarps utdikningsföretag" i Hällaryds socken av Blekinge län; upprättat vid laga syneförrättning enligt dikningslagen åren 1920-24 av:

Magnus Wikell.
Statens landtbruksingenjör.

Likhetsintyg med originalet åttygar:
Magnus Wikell.

Avskrift.
Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 24 november 1928 fastställdes till efterrättelse vid arbetets utförande med vissa tillägg enligt av Landtbruksstyrelsen å betänkandet gjord påskrift.
Stockholm den 11 december 1928.
På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Rätt avskrift bestyrkes:
Magnus Wikell.

1 LEGI 1930
DIVISION
KTK. Nr 001
3.0093
K
Nr 82 Blekinge 3 Sats.

Kopia.

Blad 2.

Förslag till "Trensum-Siggorps utdikningsföretag" i Hölloryds socken av Blekinge län; upprättat vid lago syneförrättning enligt dikningslagen åren 1920-24 av: Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör.

Likhetsmed originalet bestyrkes:
Magnus Wixell.

Avskrift.
Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 24 november 1925 fastställdes de ofvanstående till arkivets upptagande, med vissa tillägg enligt av Lantbruksstyrelsen å berörande gjord påskrift.
Stockholm den 11 december 1928.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.
Rätt avskrift bestyrkes
Magnus Wixell.



Ägovägsbro å sträckan 4+45 – 10+70.



Bygdevägsstrumma vid 1:a



Byvägsbro vid 34+45.



Längdskala.
1:4000.

Höjd- och sektionsskala.
1:100.

Skala för brofritningen.
1:50.

K 3*0093
Ar 82 Blekinge 3 pts

2

Kopia.

Blad 3.

Förslag till "Trensum-Siggarps utdikningsföretag" i Hällaryds socken av Blekinge län; upprättat vid laga syneförrättning enligt dikningslagen åren 1920-24 av:

Magnus Wixell.
Statens lantbruksingenjör.

K 3*0022



Likheten med originalet betygar:
Magnus Wixell.

Skala
2. 1. 0. 2. 4. 6. 8.
1/100.

Likheten med originalet betygar:
Magnus Wixell.

KTN. Nr 003
K 3*0093 3
Nr 82 Blekinge
3 ritn



Akt nr:

A93

AU$A93

Lånat
den

K 3-0093

Komb 140/28

Handlingar rörande "Trensum-Siggarps utdikningsföretag" i Hölloryds socken av Blekinge län; upprättade vid logo syneförrättning enligt dikningslagen åren 1920-24 av:

Magnus Wikell.
Statens lantbruksingenjör.

Innehålla 66 skrivna sidor.

Mot förestående förrättning har den 27 februari 1925 missnöje anmälts av Karl J. Nilsson och Bernt Olsson i Trensum samt Håkan Olssons sterbhus delägare Blända Håkansson, Signe Håkansson, B. A. Håkansson och Karolina Håkansson i Siggarp; betygar. Karlskrona i landskanliet den 7 mars 1925.

På tjänstens vägnar:
Gustaf Gyllenkrok.

Avskrift.

Protokoll hållet vid sammanträdon angående syn enligt dikningslagens föreskrifter.

År 1920 den 31 augusti kl. 9 f. m. inställde sig undertecknad, Statens lantbruksingejör, hos Lantbrukaren Henry Due i Trensum för att på grund av förordnande av vederbörande Konungens Befallningshavande /se bilaga A/ förrätta syn enligt föreskrifterna i lag om dikning och annan avledning av vatten den 20 juni 1879 för reglering av Trensumån för åstadkommande av förbättrad torrläggning av mark tillhörande byn Trensum uti Hällaryds socken, Bräkne härad av Blekinge län och hade vederbörande sakägare kallats till förrättningen genom kungörelse i sockenkyrkan och särskild kallelse / bilagor B och C/ med anledning varav följande personer tillstädeskommit:

Henry Due	i	Trensum
Edvard Jonsson	i	Hällaryd
Joel Hansson	i	Applakärr
Carl Nilsson		"
N. J. Håkansson		"

Sven Henriksson i Applakärr, ombud enl. bilaga C,
Sven Clementsson i Kopprarp
Gustaf Clementsson "
Bernt Olsson "

Såsom gode män hade på förrättningsmannens särskilda kallelse infunnit sig Skiftesgodemännen Edv. Jeppsson å Eriksberg och Åke Jönsson i Märserum.

§ 1.

Det för undertecknad av Konungens Befallningshavande i länet utfärdade förordnandet att verkställa förrättningen med därtill hörande ansökan upplästes och bilades dessa handlingar under bilaga A.

§ 2.

Sedan förordnandet utfärdades, hade förrättningssökandens hemman försålts till hans son, Henry Due, vilken person nu förklarade att han önskade förrättningen och därför nu ingick förening om gemensam sak med sökanden till förrättningen se bilaga D.

§ 3.

På därom framställd förfrågan anmäldes ej något jäv

mot synemännen och visste dessa ej något, som i övrigt förhindrade förrättningens handläggning i laga ordning.

§ 4.

På grund av det upplästa förordnandet hade genom förrättningsmannens försorg uppmätts det till förbättrad torrläggning ifrågasatta området samt gjorts övriga nödiga undersökningsarbeten och genomgicks nu med de närvarande planen för regleringen.

§ 5.

Sven Clemedtsson och övriga närvarande intressenter bestredo allt deltagande i denna förrättning av den anledning, att de år 1886 haft laga syneförrättning, som avsåg torrläggning av ifrågavarande deras jord till lagenligt djup samt att de ej kunde tvingas vara med om något nytt, nedanför liggande företag, då ovannämnde företag av dem utförts.

§ 6.

Nu anlände Karl Karlsson i Trensum.

§ 7.

Som intet vidare anfördes, tillkännagav förrättnings-

mannen, att synemännen nu skola företaga den i lag föreskrivna jordvärderingen samt att förrättningens vidare handläggning uppskjutes till sammanträde, som kommer att hållas på samma plats å tid, som genom kungörelse i sockenkyrkan kommer att närmare angivas.

Ort och dag som ovan

På tjänstens vägnar

C. J. Kling

Förestående dagens protokoll är för de närvande uppläst och varder av oss justerat:

E. Jeppsson Åke Jönsson.

År 1924 den 20 okt. kl. 1 e. m. sammanträdde för fortsatt handläggning av ifrågavarande företag undertecknad, statens lantbruksingenjör, jämte godemännen Åke Jönsson i Märserum och Per Persson i Mörtjuk hos lantbrukaren Henry Due i Trensum . Till sammanträdet hade delägarna i företaget blivit kallade i den för stämningsstadgade ordning och hade på grund härav följande personer tillstädeskommit, nämligen:

förrättningssökanden Henry Due för 5/24 mtl. n:o 8[3] Trensum

och 7/72 " " 2[2] d:o

samt övriga delägare:

Karl Karlsson för 1/12 mtl. n:r 3[2] Trensum och

1/6 " " 6[3] d:o

Sven Henriksson " Hällaryds klockaregård, enligt protokollsutdrag / bil. E./ ävensom såsom arrendator av Hällaryds kyrkojord, i Applakärr.

Bernt Olsson " 5/16 mtl. n:r 13 Kopprarp

löjtnant Gustaf Clemedtsson för 5/16 mtl. n:r 12 d:o

Joel Hansson för 5/24 mtl. n:r 23 Applakärr

Hugo Karlsson " 5/24 " " 25 d:o och

Emil Holm " 3/16 " " 16 d:o

§ 8.

Det på undertecknad transporterade förordnandet att handlägga ifrågavarande förrättning upplästes.

§ 9.

Jäv emot undertecknad samt godemannen Per Persson kunde ej vare sig av delägarna eller synemännen utrönas. Godemannen Åke Jönsson hade vid föregående sammanträde förklarats ojävig.

§ 10.

Under dryftandet av det preliminärt uppgjorda förslaget framställdes det yrkandet, att företaget dels skulle utsträckas så långt upp, att ägorna till Kopprarp och Applakärr erhölle möjlighet att bliva torrlagda och dels, att vattenavledningen skulle utsträckas nedåt så långt, att fritt avlopp komme att erhållas för det i vattendraget framrinnande vattnet. Förening härom uppsattes och bilades protokollet / bil. F /.

§ 11.

Ombudet för Hällaryds klockaregård framställde det yrkandet, att överkörsel skulle anordnas å den sträcka av vattendraget, som leder genom klockaregårdens ägor. Det upplystes att bro ej förefanns för närvarande och att en tidigare befintlig bro för omkring 20 år sedan raserats på initiativ av dåvarande innehavaren av klockarebostället.

§ 12.

De ytterligare fältundersökningar, som på grund av det fattade beslutet rörande företagets utsträckning bliva erforderliga, skulle snarast möjligt verkställas,

och skulle, sedan nödiga handlingar, graderingar m. m. hunnit upprättas nytt sammanträde hållas å samma plats lördagen den 6 instundande dec. kl. 3 e. m. då närvarande delägare och godemän hade att tillstädeskomma utan annan kallelse än detta tillkännagivnade. Möjligen nytillkommande delägare skulle i laga ordning kallas till detta sammanträde.

Ort och tid som ovan

Magnus Wixell.

Biträdande godemän:

Per Persson Åke Jönsson.

År 1924 den 6 dec. kl. 3 e. m. inställde sig ånyo förut angivna synemän för fortsatt behandling av det ifrågavarande företaget och hade därjämte dels på grund av i föregående § gjort tillkännagivande och dels på grund av i laga ordning utfärdade kallelser därjämte följande personer tillstädeskommit, nämligen :

kyrkoherden Hj. Lundblad för kyrkojord till Hällaryds kyrka och Hällaryds klockareboställe enl. domkapitlets förordnanden / bil. G /.

Kyrkovärden Sven Henriksson, arrendator av förenämnda kyrkojord, även ombud för klockarebostället,

löjtnant G. Clömedtsson	för	5/16	m:r 1[2]	Kopprarp,
Emil Holm	"	3/16	" 1[6]	Applakärr
Hugo Karlsson	"	5/24	" 25	d:o
Joel Hansson	"	5/24	" 23	d:o
Enok Ingmansson	"	1/4	" 8	Trensum
Viktor Petersson	"	1/18	" 6	d:o
Henry Due	"	7/72	" 22	d:o och
	"	5/24	" 83	d:o
Karl Karlsson	"	1/6	" 63	d:o
	"	1/12	" 32	d:o
	~~" 1/12 " 3 d:o och~~			
	"	1/9	" 1[2]	d:o
	"	3/64	" 74	d:o
Ernst Olofsson /Olof Persons stbh./	"	1/8	" 53	d:o
Bernt Olsson	"	1/12	" 42	d:o
Bror Adolf Håkansson, samt Blenda, Signe och Karolina Håkansson	"	1/24	" 43	d:o

	för	1/24	n:r	8^4	Trensum och
	"	1/8	"	2^2	Siggarp,
Karl Nilsson	"	1/24	"	4^6	Trensum
Sven Mattsson	"	1/256	"	7^{10}	d:o och
	"	9/128	"	7^{11}	d:o
S. J. Ljungström	"	1/32	"	7^{13}	d:o
Viktor Olsson	"	1/8	"	2^3	Siggarp
Ola Jönsson	"	avsr. fr.			d:o
Bernt Karlsson	"	15/32	"	1^3	d:o och
	"	1/8	"	2^4	d:o

Karl Nilsson såsom ombud för

Hällaryds Folkets husförening

enl. fullmakt, /bil H./ för avsöndr. från 1/8 mtl.

n:r 2^5 Siggarp /2^8/

samt inspektor Sven Månsson för Akt. bol. Karlshälls granit-

industri för 1/4 mtl. n:r 1 Siggarp. / bil. litt. J /.

§ 13.

Jäv emot synemännen kunde ej av de delägare, som ti-

digare ej varit tillstädes vid sammanträden rörande före-

taget, utrönas.

§ 14.

Förrättningsmannen hade sedan förra sammanträdet låtit verkställa de fältundersökningar, som av det då gjorda yrkandet föranletts, och förelade nu resultatet av dessa undersökningar, ävensom utförda beräkningar över kostnaderna för utförandet av de olika dikessträckorna. På grund av de förhållandevis höga kostnaderna för övre sträckan av avloppet önskade de delägare inom Kopprarp och Applakärr, som vid förra sammanträdet yrkat avloppets upptagande upp till dessa byars ägor frångå sitt gjorda yrkande. Härom upp-

sattes särskild skrivelse, som bilades protokollet/bil. K./.

§ 15.

Delägarna i Håkan Olssons sterbhus önskade få till protokollet antecknat att de ansågo sig ej få någon nytta av företaget, utan att tvärtom skada skulle tillskyndas dem genom detsamma och yrkado de bliva tillerkända ersättning för dylik skada.

§ 16.

Karl Karlsson yrkade att en ägobro skulle upptagas i förslaget för hans ägor.

§ 17.

Synemännen hade besiktigat övriga broar, som av företaget komma att beröras, och hade därvid fännit, att den välvda bron vid påle 1^{a} i befintligt skick vore stark och för sitt ändamål tillfredställande, vadan någon delaktighet för minskat underhålla vid en ombyggnad av densamma ej kunde åläggas vederbörande vägstyrelse.

§ 18.

För dagen var ej vidare att anteckna, varför sammanträdet avslutades med tillkännagivande, att nytt sammanträde komme att hållas å samma plats tisdagen den 30 innevarande dec. kl. 12 middagen, då delägare och godemän hade att tillstädeskomma utan annan kallelse än detta tillkännagivande.

Ort och tid som ovan

Magnus Wixell.

Biträdande godemän:

Per Persson Åke Jönsson

År 1924 den 30 dec. kl. 12 m.

På i föregående § bestämd tid och plats sammanträd-

de ånyo förut angivna synemän för avslutning av det ifrågavarande utdikningsföretaget och hade därjämte följande personer tillstädeskommit, nämligen:

Kyrkovärden Sven Henriksson

Emil Holm, Applakärr

Hugo Karlsson, d:o

Joel Hansson, d:o

Löjtnant G. Clemedtsson, Kopprarp

Henry Due, Trensum

Karl Karlsson, d:o

Bernt Olsson, d:o

Bror Adolf Håkansson, d:o

Blenda Håkansson, d:o

Signe Håkansson, d:o

Karolina Håkansson, d:o samt

baningenjören A. Frisk, såsom ombud för Blekinge Kustbanor enligt fullmakt/ bil. L ⅄.

§ 19.

De av förrättningsmannen uppgjorda längderna samt förslaget till utdikningsföretaget föreladesdelägarna

och angavs härvid såväl den för varje särskild fastighet beräknade båtnaden genom företaget som delaktigheten i kostnaderna för detsammas utförande.

§ 20.

Jämlikt 74 § dikningslagen företogs val av sysslo-man för företaget och valdes härtill Henry Due, Trensum, med postadress Trensum, som även skall förvara till företaget hörande handlingar.

§ 21.

Vidare företogs val av styrelse för företaget, och utsågs till ledamöter i denna styrelse Henry Due och Karl Karlsson i Trensum samt Gustaf Clemedtsson, Kopprarp och till styrelsesuppleanter Emil Holm, Applakärr och Bernt Olsson, Trensum.

§ 22.

Förrättningsmannen uppläste det av synemännen angående företaget avgivna utlåtandet. / bil.M./

§ 23.

Sedan alla frågor rörande företaget nu blivit behandlade meddelade förrättningsmannen besvärshänvisning medelst uppläsande av 51 och 52 §§ dikningslagen samt

meddelade, att rätt forum vore Bräkne häradsrätt. Därefter förklarades förrättningen avslutad.

Ort och tid som ovan

Magnus Wixell.

Biträdande godemän:

Per Persson Åke Jönsson.

Bil. A.

Till

Konungens Befallningshavande i Blekinge län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederbörande Statens lantbruksingenjör att förrätta syn enligt bestämmelserna i gällande dikningslag för reglering av Trensumsån för åstadkommande av förbättrad torrläggning av mark tillhörande mina egande hemman Trensum n:is 2 och 8 uti Hällaryds socken av Blekingelän. Förteckning å övriga intressenter i företaget kommer att lämnas vid förrättningstillfället till förrättningsmannen.

Trensum, Trensum den 14 april 1917.

S. Persson.

R E S O L U T I O N.

Öfversändes till statens landtbruksingenjör

C. J. Åling, som härigenom förordnas att lagligen

verkställa ifrågavarande förrättning.

Karlskrona å landskansliet den 8 december 1917.

A. Wachtmeister

Arvid Lidén

Avskrift av avskrift.

Till

Länsstyrelsen i Blekinge län.

Bifogade fem st. ansökningar med förordnanden att verkställa syneförrättningar i Blekinge län får jag härmed vördsamt under hänvisning till bifogade avskrift av Kungl. Lantbruksstyrelsens skrivelse den 17 sistlidne februari anhålla att förordnandena måtte transporteras på lantbruksingenjören i Blekinge län.

Kalmar den 17 april 1923

Torsten Jonzon.

R E S O L U T I O N.

Inneliggande förordnandentransporteras å statens

lantbruksingenjör Magnus Wixell.

Karlskrona å landskansliet den 25 april 1923

På länsstyrelsens vägnar:

Josef Fröberg Erik Westerlund.

Bil. B.

K U N G Ö R E L S E.

Sedan undertecknad, statens lantbruksingenjör, av Konungens Befallningshavande i länet blivit förordnad att, jämlikt föreskrifterna i gällande dikningslag, förrätta syn för torrläggning av vattenskadad mark tillhörig byarna Trensum, Applakärr och Kopprarp uti Hällaryds socken och Blekinge län, kommer, i och för handläggning av denna förrättning, allmänt sammanträde att hållas hos Lantbrukaren Henry Due i Trensum tisdagen den 31 augusti 1920 kl. 9 förmiddagen; och varda härigenom alla de, som därvid hava sin egen eller annans rätt att bevaka, kallade att vid laga ansvar detta sammanträde övervara.

Kalmar den 12 augusti 1920

På tjänstens vägnar

C. J. Kling.

Uppläst i Hällaryds sockens kyrka söndagen den 15 augusti 1920, intygas av

Hj. Lundblad.

p.l.

Bil. C.

Utdrag av protokoll hållet vid extra kyrkostämma med Hällaryds och Åryds församlingar den 19 september 1920.

§ 1 /. Församlingarna voro i dag kallade till gemensam kyrkostämma för att utse ombud att föra församlingarnas talan vid de sammanträden, som komma att hållas af statens lantbruksingenjör angående torrläggning af vattenskadad mark tillhörande bland annat Hällaryds klockaregård; och utsågs till ombud kyrkovärden Sven Henriksson i Hällaryd samt till syppleant nämndamannen Carl Petersson i Källaby.

§ 2 /. Att justera detta protokoll valdes herrar Sven Henriksson och Håkan Klemedtsson.

Hällaryd S. O.

Hj. Lundblad

Justerat:

Sven Henriksson Håkan Klemedtsson

Rätt utdraget intygar

Hj. Lundblad

Kyrkostämmans ordförande.

Bilaga D.

Förening

ingången vid lagligen utlyst sammanträde hos Lantbrukaron Henry Due i Trensum angående reglering av Trensumån uti Hällaryds socken den 31 augusti 1920.

Undertecknad förklara härmed att jag gör gemensam sak med sökanden till ifrågavarande förrättning.

Henry Due.

Bevittnas av synemännen

C. J. Kling.

E. Jeppson Åke Jönsson

Bil. E.

Protokoll hållet vid kyrkostämma med Hällaryds och Åryds församlingar den 18 oktober 1924.

§. 1. Till ombud vid det sammanträde, som är utsatt att hållas Måndagen den 20 oktober 1924 kl. 1 e. m. hos Henry Due i Trensum rörande utdikning af vattenskadade marker tillhörande Trensum, Kopparp och Applakärr, utsågs kyrkovärden Sven Henriksson i Hällaryd, som äfven vid kommande sammanträden rörande samma fråga äger att föra församlingarnas talan.

§. 2. Att justera detta protokoll valdes herrar Carl Petersson och N. O. Nilsson.

Hällaryd S. O.

Hj. Lundblad

Justerat:

Carl Petersson N. O. Nilsson

Rätt utdraget intygar

Hj. Lundblad

Kyrkostämmans ordförande.

Bil. F.

Undertecknade, delägare i det företag, som avser torrläggning av vattenskadad mark, tillhörande byarna

Trensum, Kopprarp och Applakärr i Hällaryds socken av Blekinge län, hava vid sammanträde nedanstående dag beslutat göra gemensam sak med sökanden till syneförrättningen rörande nämnda företag, och yrka vi samband med detta vårt beslut att företaget utsträckes så långt ned efter det vattendrag, varav markerna för sin torrläggning äro beroende, att fritt avlopp erhålles för de i vattendraget framrinnande vattenmassorna.

Trensum den 20 okt. 1924.

Gustaf Clemedtsson Bernst Olsson Hugo Karlsson

Joel Hansson G. Holm Sven Henriksson

Karl H. Karlsson.

Egenhändiga underskrifterna bevittna:

Magnus Wixell.

Per Persson Åke Jönsson

Bil. G.

Till

Konungens Befallningshavande i Blekinge län.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 41 § vattenlagen får jag härmed vördsamt meddela, att sammanträde för sy-

neförrättning jämlikt 7 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark, tillhörande bl a. Hällaryds kyrka och Hällaryds klockaregård, kommer att äga rum hos lantbrukaren Henry Due i Trensum måndagen den 20 innev. okt. kl. 1 e. m.

Delägarna i företaget äro kallade till sammanträdet i den för stämning stadgade ordning, vadan sådan kungörelse, som omförmäles i 10 kap. 38 § vattenlagen ej utfärdats.

Vedeby, Torskors den 9 okt. 1924.

Magnus Wixell.

R E S O L U T I O N.

Överlämnas till domkapitlet i Lund för vederbörlig åtgärd. Karlskrona i landskontoret den 14 oktober 1924.

Sven Hagströmer.

Erik Westerlund

R E S O L U T I O N.

Herr kontraktsprosten m.m. N. Stigner eller, vid förfall för honom, den han i sitt ställe sätter förordnas att såsom konsistoriombud närvara vid i närlagda skrivelse omförmälda förrättning. Lunds domkapitel den 15 oktober 1924.

Å domkapitlets vägnar:

G. Billing.

K. Callmer.

På grund af förfall för undertecknad förordnas herr kyrkoherden Hj. Lundblad till konsisstoriombud vid förenämnda förrättning. Kyrkhult lopastexp. d. 18 okt. 1924.

Nils Stigner.

Bil. H.

Fullmakt för stenhuggaren Karl Nilsson att föra Hällaryds Folketshusförening u. p. a. talan vid sammanträde utlyst av Lantbruksingenjören Magnus Wiksåll lördagen den 6 Dec. 1924 hos Hemmansägaren H. Due Trensum för att där besluta om uppränsning av Siggarps ån.

Hällaryd den 5 Dec. 1924.

Hällaryds Folketshusförening u. p. a.

Karl Hansson. Karl Ivar Svensson

Firmatecknare.

Bil. I

FULLMAKT.

Fullmakt för Inspektor Sven Månsson i Karlshäll, Karls-

hamn att vid sammanträdet hos herr Henry Duc, Trensum, lördagen den 6 dec. 1924, kl. 3 e. m. rörande utdikning - en av vattenskadade marker, tillhörande Trensum, Kopprarp, Applakärr och Siggarp, föra vår talan och vår rätt bevaka, godkännande vi ombudets lagliga åtgärder.

Göteborg den 27 november 1924.

Aktiebolaget

Karlshälls Granitindustri

Dj. Viëtor

Bil. K.

Undertecknade delägare i utdikningsföretaget Trensum - Applakärr - Kopprarp - Siggarp återkalla härmed vårt vid sammanträde den 20 okt. 1924 gjorda yrkande om företagets utsträckning till våra ägor.

Trensum den 6 dec. 1924.

Gustaf Clemedtsson	Joel Hansson
G. Holm	Hugo Karlsson
Sven Henriksson	Bernt Olsson d. y.

Egenhändiga underskrifterna bevittna

Magnus Wixell. Per Persson. Åke Jönsson.

Bil. L.

Fullmakt

för Baningenjören A. Frisk, Ronneby, att vid sammanträde den 30 dennes i Trensum angående utdikning av mark föra undertecknat bolags talan.

Ronneby den 27 December 1924.

Aktiebolaget Blekinge Kustbanor.

Sven Holmgren

Bevittnas:

Gustaf Wahlberg Gust. Roos.

U T L Å T A N D E

avgivet av synemännen vid laga syneförrättning enligt dikningslagen rörande "Trensum-- Siggarps utdikningsföretag" i Hällaryds socken av Blekinge län.

Ifrågavarande företag avser torrläggning av vattenskadad mark tillhörande byarna Trensum, Kopprarp, Applakärr och Siggarp och belägen utefter nedre sträckan av den s. k. Valsjöbäcken.

Då genom detsamma nämnda vattendrag skulle komma att fördjupas och utvidgas är företaget jämlikt 12 § dikningslagen att hänföra till vattenavledning.

Laga hinder emot företaget förefinnes enligt synemännens åsikt ej.

Då genom företaget en å Blekinge Kustbanor belägen bro skulle komma att förändras skall jämlikt kungl. förordn. den 31 dec. 1879 ti l detsamma sökas tillstånd från det allmännas sida.

På grund av konungens befallningshavandes förordnande den 8 dec. 1917 har av framlidne lantbruksingenjören C. J. Kling förundersökningar blivit för företaget utförda, innefattande avvägning och sektionering m. m. av det vattendrag, som är föremål för denna förrättning, ävensom

planmätning och ytavvägning av mark, som avvattnas av vat-
tendraget och som för närvarande ej kan torrläggas till 1,2
meters djup. Dessa undersökningar hava sedermera av under-
tecknad förrättningsman blivit fullständigade på grund av
att en del av delägarna i företaget förenat sig med sökan-
dena till detsamma och därvid yrkat företagets vidare ut-
sträckning. Å den till förrättningsakten hörande profil-
ritningen över vattendraget samt plankartan över de vat-
tenskadade markerna framgår resultatet av dessa undersök-
ningar.

För ernående av torrläggning av de i företaget ingå-
ende markerna är erforderligt, att vattendraget uppgräves
till de dimensioner, som å profilritningen över detsamma,
ävensom i hithörande grävningslista finnas angivna. Å plan-
kartan är den nu till uppgrävning föreslagna sträckan av
vattendraget inlagd med dubbla röda linjer.

För bestämmandet av de för vattendraget föreslagna
dimensionerna hava hydrografiska beräkningar blivit ut-
förda och skall av dessa beräkningar här anföras föl-
jande.

Övre delen av nu ifrågavarande sträcka av Valsjö-

bäcken, eller den del som i detta förslag betecknats med F-litt. Ett F har ett nederbördsområde av 50 km^2. Vid punkten Brinmynnar ett från de s. k. Öllesjöarna ledande avlopp. Nämda sjöar hava ett nederbördsområde, som uppgår till 102 km^2. Då emellertid från dessa leder tvänne avlopp, vilka föra ungefär lika mycket vatten, beräknas Öllesjöarnas nederbördsområden här till halva ovan anförda areal, eller till 51 km^2. Mellan Öllesjöarna och punkt E upptager detta avlopp nederbörden från ett område av 11 km^2. Nederbördsområdet för sträckan nedom punkt D skulle således uppgå till 50 + 51 + 11 = = 112 km^2.

I trakten verkställda hydrografiska undersökningar vid liknande vattendrag och i liknande terräng hava givit vid handen, att vid flöden en vattenmängd av 60 liter ~~pr sek. km^2~~ avrinner från varje km^2. Sträckan E - E skulle med denna avrinning hava att vid flöden avföra en vattenmängd av 3,- m^3, och sträckan nedom punkt E en vattenmängd av 6,72 m^3, i sekunden.

Å nedersta delen av nu ifrågavarande sträcka av vattendraget, i förslaget betecknat med A - B - 5 kan utvinnas ett relativt fall av 0,5 : 1000, å den därefter följande

sträckan, betecknad med 5 - C..kan utvinnas ett relativt fall av 3,3 : 1000; å sträckan C - D - E ett relativt fall av 0,5 : 1000; å sträckan E - 24 ett relativt fall av 0,3:1000 och å översta sträckan 24 - F ett relativt fall av 3:1000.

För dessa olika sträckor hava föreslagits följande dimensioner: sidolutningen för hela vattendraget till 1:1,5 och bottenbredden: för sträckan A - 5 = 4.- meter, för sträckan 5 - C = 2.- meter; för sträckan C - D - E = 4 meter; för sträckan E - 24 = 2.- meter och för sträckan 24 - F = 1.- meter.

Enligt vanliga beräkningsgrunder skulle i de olika sträckorna vattendjupet vid flöden ej komma att överstiga, å sträckan A - 5 : 1,35 meter, å str. 5 - C : 1,10 meter, å str. C - D - E : 1,35 meter; och å str. E - 24 : 1,35 meter. Under vegetationstiden skulle vattendjupet i de delar, där relativa fallet är minst, endast undantagsvis komma att uppgå till 0,30 meter.

Jämlikt bestämmelserna i 40 och 41 §§ dikningslagen hava, då förening mellan delägarna rörande dolaktigheten i företaget ej kunnat träffas, synemännen verkställt uppskattning av den genom företaget uppkommande jordförbättringen och återfinnas såväl de särskilda ägofigurernas

inom området, som de på de särskilda fastigheterna belöpande andelarnas värden före och efter det ifrågasatta företagets utförande, ävensom jordförbättringsvärdena i en särskild till förrättningsakten fogad längd, benämnd "Beskrivning samt arealuträknings- och värderingslängd". Enligt denna längd utgör markernas nuvarande värde, d. v. s. värdet före torrläggning 16368,40 kronor och efter torrläggningen 40704,90 kronor, vadan värdeökningen genom företaget skulle komma att uppgå till 24336,50 kronor.

Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattningen av jordförbättringen torde böra anföras, att härvid hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet, som lutningsförhållanden, belägenhet med avseende på avdikningsmöjligheter, höjdläge och andra förhållanden, som härvid kunnat inverka. De i beskrivningen angivna höjdlägesgraderna hava bestämts med ledning av särskilt upprättad gradtabell.

Av profilritningen över avloppet, ävensom av det som ovan anhållits beträffande lutningen å de olika sträckorna av avloppet framgår, att å sträckan mellan punkterna 5 och C förekommer stark lutning. Med utnyttjande av denna lutning kunna de överst belägna i företaget ingående mar-

kerna tor läggas oberoende av de nederst belägna markerna. På grund härav har företaget uppdelats i tvänne avdelningar, benämnda Övre och Nedre avdelningen, av vilka övre avdelningen innefattar ägofigurerna 6 - 62 och nedre avdelningen ägofigurerna 1 - 5 och 63 - 133.

För torrläggning av de till övre avdelningen hörande markerna erfordras uppgrävning av sträckorna C - D, D - E och E - F samt uppgrävning efter den på profilritningen angivna streckade bottenlinjen av sträcken 6+70 - C. Kostnaden för detta arbete har beräknats till:

för str. 6+70 - C	:	2500.-kr.	
" " C - D	:	1925.- "	
" " D - E	:	5325.- "	
" " E - F	:	1975.- "	11725.- kr.
" jordersättningar			1134,60 "
10 % :s tillägg			1190,40 "
		Summa	13050.- kr.

Jordförbättringen för de till övre avdelningen hörande markerna har enligt värderingslängden beräknats till 14737,90 kronor.

Nu hava emellertid ägarna av de överst belägna markerna återtaget sitt tidigare gjorda yrkande om uppgrävning

av avloppet ända upp till punkten E, och innefattar på grund härav denna syneförrättning medgivande till uppgrävning av avloppet endast upp till den å hithörande ritning med D betecknade punkten å avloppet. Kostnaden för det arbete, som på grund härav skall bekostas av den övre avdelningen, uppgår sålunda till:

för str.	6+70 - C :	2500 .- kr.	
" "	C - D :	1925 .- "	4425.- kr.
"	jordersättningar		107,60 "
	10 %:s tillägg		467,40 "
		Summa	5000.- kr.

För torrläggning av de till nedre avdelningen hörande markerna erfordras uppgrävning av sträckan A - B samt återstående arbete av sträckan B - C, för vilket arbete kostnaderna beräknats till:

för str.	A - B:	2500.- kr.	
"	återstod av str. B - C:	5440.- "	7940.- kr.
"	jordersättningar		192,92 "
	10 %:s tillägg		817,08 "
		Summa	8950.- kr.

Jordförbättringen för de till denna avdelning hörande markerna har beräknats till 9598,60 kronor.

I den till förrättningsakten hörande kostnadsberäkningen äro alla de arbeten, som vid denna förrättning föreslagits till utförande, närmare specificerade och finnas i denna kostnadsberäkning jämväl beräkningar uppgjorda över de övriga arbeten, som äro erforderliga för torrläggning av alla de i företaget ingående markerna, men till vilkas utförande medgivande genom denna förrättning ej lämnats.

Ersättning för jord till avloppets utvidgning skall utgå och äro de ersättningsbelopp, som av synemännen blivit bestämda, i en särskild jordersättningslängd angivna. I denna längd äro även beräkningar gjorda över jordersättningar vid upptagandet av sträckorna D - E och E - F.

För jordupplag skola jämväl, om vederbörande jordägare det åstundar, ersättning utgå, och skola beloppen av dessa ersättningar, då desamma nu ej kunna uträknas, bestämmas enligt lagen om skiljemän, såvida partena ej på annat sätt härom kunna träffa överenskommelse.

Jämlikt dikningslagens föreskrifter skall var och en jordägare taga del i företaget i mån av den nytta, hans jord därigenom tillskyndas, dock så att ej någon med dikningss-

skyldighet betungas, utöver vad för torrläggning av hans egen jord erfordras. Med ledning av dessa bestämmelser har en särskild kostnadsfördelningslängd upprättats, i vilken finnes upptagen vars och ens delaktighet i företaget. Av denna längd framgår även de reduceringar, som verkställts beträffande delaktigheten för den mark, för vars torrläggning ytterligare dikning erfordras, d. v. s. för de områden, som för sin torrläggning jämväl äro beroende av sträckorna D - E och E - F.

Kostnaderna för denna förrättning skola fördelas enligt de i värderingslängden för varje särskild fastighet beräknade jordförbättringsvärdena.

I övrigt få synemännen jämlikt 43 § dikningslagen beträffande företaget bestämma följande:

1:o/ Företaget skall, om sökandena vilja detsamma fullfölja, utföras i noggrann överensstämmelse med det upprättade förslaget och skall det upptagna avloppet allt framgent i samma skick underhållas.

2:o/ Företaget skall ställas under ledning och tillsyn av en arbetsstyrelse, bestående av tre ledamöter med två suppleanter och erhålla dessa i uppdrag:

att vare sig genom entreprenad eller på annat lämligt sätt bringa företaget till utförande samt vidtaga alla åtgärder, som kunna vara erforderliga eller lämpliga för arbetets utförande;

att mot behörig redovisning verkställa alla utbetalningar samt på delägarna enligt fastställda grunder utdebitera och av dem uppbära för företagets utförande erforderliga medel, samt

att minst en gång om året sammankalla delägarna i företaget för granskning av räkenskaper samt fattande av beslut rörande företaget, och är den delägare, som från honom bevisligen kungjort sammanträde utebliver, skyldig åtnöja sig me de närvarandes beslut.

3:o/ Arbetet skall taga sin början inom två år efter det denna förrättning vunnit laga kraft, samt vara bragt till fullbordan inom två år efter dess påbörjande.

4:o/ De vid grävningsarbetet uppkastade jordvallarna få ej läggas närmare avloppets kanter än 1.- meter, och skola desamma givas samma sidolutning, som blivit bestämd för intilliggande avloppskanal, samt uppläggas så, att hinder för ytvattnets avlopp ej uppstå.

5:o/ Skulle vid arbets utförande kvicksand eller starkt vattenförande jordlera påträffas så att fara för ras uppstår skola avloppets slänter här förses med stenbeklädnad

eller annan lämplig skonang.

6:o/ Rensningar av avloppet skola verkställas så snart detta visar sig erforderligt och åtgärdens behövlighet styrkes av två ojäviga personers utsago; dock skola rensningar verkställas minst vart tredje år, och skola underhållskostnaderna gäldas efter samma grunder, som blivit bestämda för företagets utförande.

7:o/ Vattningsplatser få ej anläggas och uppdämning ej ske i avloppet.

8:o/ Underhållet av de broar, som på grund av denna förrättning ombygges, skall sedan desamma blivit av sakkunnig person avsynade och godkända, åligga dem, som denna skyldighet hittills ålegat.

9:o/ Om någon sakägare det påfordrar skall företaget avsynas av den i länet tjänstgörande hantbruksingenjören eller dennes tjänstebiträde.

10:o/ Benämningen på detta företag skall vara "Trensum- Siggarps utdikningsföretag".

11:o/ Kostnaderna för denna förrättning skola av sökandena förskjutas samt fördelas på delägarna i företaget i enlighet med den förut nämnda kostnadsfördelningslängden.

Trensum den

30 dec. 1924.

Magnus Wixell.

Biträdande godemän:

Åke Jönsson Per Persson.

Beskrivning *samt* **arealuträknings- och värderings-längd** *över vattenskadad mark tillhörande* "Trensum-Siggarps" ut-dikningsföretag i Hällesyds socken av Bleking län;

upprättade vid lagd *syneförrättning enligt* ~~vatten~~lagen *år* 1920-24.

Ändrad i enlighet med Kungl. Domänstyrelsens lagakraftvunna utslag den 15 juli 1925.

A. Nilsell

Fastighetternas littera å plankartan	mantal	nummer	namn	Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
A	1/16	1a	Appelkärr		Hällaryds kyrka.
				43	åker
				44	"
				45	imp.
				46	bäck
					Summa
B	3/16	1c	dº		Emil Holm.
				60	åker.
				61	
				62	bäck
					Summa
C	5/24	25	dº		Hugo Karlsson.
				53	åker
				54	"
				55	"
				56	imp.
				57	bäck
				58	järnväg
				59	bäck
					Summa
D	5/24	23	dº		Joel Hansson.
				47	åker
				48	"
				49	"
				50	"
				51	bäck
				52	järnväg
					Summa

A — r — e — a — l								Jordvärde per hektar vid fullständig torrläggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlingsmark		Annan mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur		Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
1																		
	07							2000	0.75	1500	105	-	1.-	2000	140	-		
	16							2000	0.85	1700	272	-	1.-	2000	320	-		
							04											
							05											
	23						09				377	-			460	-	83	-
	17							2200	0.65	1430	243	10	1.-	2200	374	-		
1	26							2200	0.65	1430	1801	80	1.-	2200	2772	-		
							13											
1	43						13				2044	90			3146	-	1101	10
1	06							2200	0.40	880	932	80	1.-	2200	2332	-		
	20							2200	0.55	1210	242	-	1.-	2200	440	-		
	56							2200	0.45	990	554	40	1.-	2200	1232	-		
							06											
							08											
							24											
							02	01										
1	82						40				1729	20			4004	-	2274	80
	37							2000	0.55	1100	407	-	1.-	2000	740	-		
	02							2000	0.55	1100	22	-	1.-	2000	40	-		
	20							2200	0.40	880	176	-	1.-	2200	440	-		
	29							2000	0.30	600	174	-	0.90	1800	522	-		
							10											
							06											
	88						16				779	-			1742	-	963	-

Fastigheternas				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	namn		
E	5/16	1:2	Skyttarp		Gustaf Clemmedsson
				36	åker
				37	"
				38	"
				39	"
				40	"
				41	"
				42	järnväg
					Summa
F	5/16	1:3	d:o		Bernt Olsson.
				32	åker
				33	"
				34	"
				35	bäck
					Summa
G		3:1	Hällaryd		Klockarebostället.
				28	åker
				29	äng
				30	åker
				31	bäck
					Summa
H	7/72	2:2	Transsmo		Henry Due.
				21	åker
				22	"
				23	"
				24	"
				25, 27	bäck
					Överföres

A — r — e — a — l								Jordvärde per hektar vid fullständig torrläggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlingsmark		Annan mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur		Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
1																		
	72							2200	0.25	550	396	-	0.85	1870	1346	40		
	18							2200	0.30	660	118	80	0.85	2090	376	20		
	63							2200	0.25	550	346	50	0.90	1980	1247	40		
	87							2200	0.25	550	478	50	0.90	1980	1722	60		
	57							2200	0.40	880	501	60	1.-	2200	1254	-		
	58							2200	0.60	1320	765	60	1.-	2200	1276	-		
							21											
3	55						21				2607	-			7222	60	4615	60
	54							2200	0.25	550	297	-	0.90	1980	1069	20		
	50							2200	0.25	550	275	-	0.90	1980	990	-		
	74							2200	0.25	550	407	-	0.85	1870	1383	80		
							06											
1	78						06				979	-			3443	-	2464	-
	20							2000	0.70	1400	280	-	1.-	2000	400	-		
		16						2000	0.35	700	112	-	1.-	2000	320	-		
	15							2000	0.30	600	90	-	0.95	1900	285	-		
							20											
	35		16				20				482	-			1005	-	523	-
	06							2000	0.75	1500	90	-	1.-	2000	120	-		
	32							2000	0.45	900	288	-	1.-	2000	640	-		
	05							2000	0.70	1400	70	-	1.-	2000	100	-		
	36							2000	0.60	1200	432	-	1.-	2000	720	-		
							73											
	79						73				880	-			1580	-		

Fastighetens littera å plankartan	mantal	nummer	namn	Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
					Överförd
				26	väg
					Summa
J	5/24	83	Transtrand		Henry Dan.
				12	äng
				13	"
				13a	"
				14	"
				15	åker
				16	"
				17	"
				18	"
				19	"
				20	bäck
					Summa
H	1/6	63	dt		Karl Karlsson.
				10	äng
				11	åker
					Summa
H	1/6	63	dt		Karl Karlsson.
				6	bäck
				7	äng
				8	åker
				9	äng
					"
					"
					Summa

A — r — e — a — l								Jordvärde per hektar vid fullständig torrläggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlingsmark		Annan mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur		Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
1																		
	79						73				880	-			1580	-		
							02											
	79						75				880	-			1580	-	700	-
			03					1900	0.20	360	10	80	0.85	1530	45	90		
			06					1900	0.20	360	28	80	0.85	1530	122	40		
			08					1800	0.20	360	28	80	0.85	1530	122	40		
			13					1900	0.25	450	58	50	1.-	1800	234	-		
	01							2000	0.70	1400	14	-	1.-	2000	20	-		
	12							2000	0.70	1400	168	-	1.-	2000	240	-		
	29							2000	0.65	1300	377	-	1.-	2000	580	-		
	18							2000	0.45	900	162	-	1.-	2000	360	-		
	06							2000	0.70	1400	84	-	1.-	2000	120	-		
							20											
	66		32				20				931	90			1844	70	912	80
			31					1800	0.20	360	111	60	0.90	1620	502	20		
	09							2000	0.65	1300	117	-	1.-	2000	180	-		
—	09		31								229	60			682	20	453	60
							13											
			06					1800	0.20	360	21	60	0.90	1620	97	20		
	10							2000	0.60	1200	120	-	1.-	2000	200	-		
			33					1800	0.20	360	118	80	0.90	1620	534	60		
			02					1800	0.20	360	7	20	0.90	1620	32	40		
			04					1800	0.20	360	14	40	0.90	1620	64	80		
	10		45				13				282	-			929	-	647	-

Fastighetternas littera å plankartan	mantal	nummer	namn	Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
L	1/272	3	Transum		Karl Karlsson.
				1	täck
				2	äng
				2a	"
					"
					"
					åker
					imp.
					"
					äng
					"
					åker
					"
				5	äng
					Summa
M	1/9, 3/64	1:2, 7:4	Transum		Karl Karlsson.
					åker
					äng
				64	"
				65	"
				66	"
					"
				68	Ledarmark
				69	åker
				70	"
					"
				72	imp.
					överföres

A — r — e — a — l								Jordvärde per hektar vid fullständig torrläggning	Före torrläggningen			Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlingsmark		Annan mark och landvinning		Impediment			Höjdläggesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur	Höjdläggesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
							08											
			09					1800	0.20	360	32	40	0.90	1620	145	80		
			03					1800	0.10	180	5	40	0.75	1350	40	60		
			34					1800	0.10	180	61	20	0.75	1350	459	-		
			70					1800	0.20	360	252	-	0.85	1530	1071	-		
	21							1800	0.80	1440	302	40	1.-	1800	378	-		
							19											
							13											
			25					1800	0.20	360	90	-	0.90	1620	405	-		
			18					1800	0.20	360	64	80	0.85	1530	275	70		
	49							2000	0.60	1200	588	-	1.-	2000	980	-		
	26							2000	0.65	1300	338	-	1.-	2000	520	-		
			01															
	96	1	60				40				1734	20			4274	70	2540	50
	45							2000	0.65	1300	585	-	1.-	2000	900	-		
			22					1800	0.20	360	79	20	0.85	1530	336	60		
			75					1800	0.10	180	135	-	0.70	1260	945	-		
			18					1800	0.15	270	48	60	0.80	1440	259	20		
			59					1800	0.10	180	106	20	0.85	1530	902	70		
			09					1800	0.-	-	-	-	0.75	1350	121	50		
			04							-	-	-	1.-					
	35							1800	0.40	720	252	-	1.-	1800	630	-		
	23							2000	0.70	1400	322	-	1.-	2000	460	-		
	07							2000	0.80	1600	112	-	1.-	2000	140	-		
							31											
	1	10	1	87							1640	-			4695	-		

Fastigheternas littera å plankartan	mantal	nummer	namn	Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
					överfört
				109	imp.
					Summa
T	9/128	7"	Tranemin		Sven Mattsson.
				108a	åker
				108b	äng
				109a	imp.
				110	väg
				111	bäck
					Summa
U	1/32	7 13	Tranemin		P. J. Ljungström.
				112	bäck
				113	väg
					Summa
V	1/8 mtl. 25 avsynds. 1/8	2 9	Liggarp		Hällaryds Folkets husförening.
				114	väg
				115	bäck
				116	äng
				117	
				118	
				119	väg
				120	bäck
					Summa
X	1/8	2 4	Liggarp		Bernt Karlsson.
				121	äng
				122	bäck
				123	väg
					Summa

A — r — e — a — l								Jordvärde per hektar vid fullständig torrläggning	Före torrläggningen			Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlingsmark		Annan mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
	03		07				20											
	03		07				20											
	24							—	—	—	—	—	—	—	—			
			42					—	—	—	—	—	—	—	—			
							11											
							05											
							05											
	24		42				21											
							04											
							02											
							06	8										
							01	8										
							04											
			36					1800	—	—	—	—	—	—	—	—		
			05					1800	—	—	—	—	—	—	—	—		
			02					1800	—	—	—	—	—	—	—	—		
							03											
							07											
			43				15											
			29					1800	0.10	180	50	40	0.30	540	151	20		
							05											
							04											
			28				09				50	40			151	20	100	80

Fastighetternas littera å plankartan	mantal	nummer	namn	Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
f	15/32	1³	Liggarp		Bernt Karlsson.
				124	äng
				125	"
				126	åker
				127	"
				128	bäck
					Summa
L	1/8	2³	Liggarp		Viktor Olsson.
				129	bäck
				130	äng
					Summa
d	1/8	2²	Liggarp		Håkan Olssons dödsbo: Bror Adolf Blenda, Signe & Karolina Håkansson.
				131	åker
				132	äng
				133	bäck
					Summa

A — r — e — a — l								Jordvärde per hektar vid fullständig torrläggning	Före torrläggningen			Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlingsmark		Annan mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr. öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
			04					1800	0.10	180	10 80	0.36	630	37 80			
			04					1800	0.10	180	7 20	0.40	720	28 80			
	03							2000	0.30	600	18 -	0.75	1500	45 -			
	06							2000	0.70	1400	84 -	1.-	2000	120 -			
							03										
	09		10				03				120 -			231	60	111	60
							06										
			02					1500	0.30	450	9 -	0.90	1350	27 -			
			02				06				9 -			27 -		18 -	
	26							2000	0.50	1000	260 -	1-	2000	520 -			
			18					1800	0.20	360	64 80	0.90	1620	291 60			
							07										
	26		18				07				324 90			811 60		486 80	

Timmele den 30 dec. 1924

Magnus Wiell

Biträdande godemän:

Ida Jonsson Per Persson

Sammandrag av förestående areal-

Fastighetsnas littera å plankartan	mantal	nummer	namn	Ägarnas namn
A	Lill.	Fl	Hyttakärr	Hällareds bytka
B	3/16	16	dr.	Emil Holm
C	5/24	25	dr.	Hugo Karlsson
D	5/24	23	dr	Jul Hansson
E	5/16	12	Hyttmarp	Gustaf Clemedtsson
F	5/16	18	dr.	Bernt Olsson
G.		31	Hällareds	Klockarboställe
H	7/12	22	Prestgården	Hemmet Dito
I	5/24	83	dr.	dr.
K	1/6	63	dr.	Karl Karlsson
	1/6	63	dr.	dr.
L	1/12	32	dr.	dr.
M	1/9 & 3/64	12 & 74	dr.	dr.
N	1/9	53	dr.	Olof Perssons stadbmsdelägare
O	1/12	42	dr.	Bernt Olsson
P	1/24	43	dr.	Håkan Olssons stadbmsdelägare
Q	1/24	84	dr.	dr.
R	1/24	46	dr	Karl Nilsson
S	1/256	710	dr.	Sven Mathisson
T	9/128	711	dr.	dr.
U	1/32	713	dr.	L. J. Ljungström
V	ordinär. fr. 1/8 mtl. 28	28	Liggarp	Hällareds Folkets nutförening
X	1/8	24	dr	Bernt Karlsson
Y	15/32	13	dr	dr.
Z	1/8	23	dr	Viktor Olsson
Å	1/8	22	dr.	Håkan Olssons stadbmsdelägare

uträknings- och värderingslängd.

A — r — e — a — l								Jordvärde				Jordförbättring		Motsvarande procenttal
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlingsmark		Annan mark och landvinning		Impediementer		före torrläggningen		efter torrläggningen				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	
	23						09	377	-	460	-	83	-	0.35
1	43						13	2044	90	3146	-	1101	10	4.58
1	82						40	1729	20	4004	-	2274	80	9.46
	88						16	779	-	1742	-	963	-	4.-
3	55						21	2607	-	7222	60	4615	60	19.19
1	78						06	979	-	3443	-	2464	-	10.25
	35		16				20	482	-	1005	-	523	-	2.17
	79						75	880	-	1580	-	700	-	2.91
	60		32				20	931	90	1844	70	912	80	3.80
	09		31					228	60	682	20	453	60	1.89
	10		45				13	282	-	929	-	647	-	2.69
	96	1	60				40	1734	20	4274	70	2540	50	10.56
1	10	1	87				51	1640	-	4695	-	3055	-	12.70
	27		11				02	225	-	636	30	411	30	1.71
		1	06				06	283	20	1523	40	1240	20	5.16
	06		85				16	420	-	1351	80	931	80	3.87
	08		34				43	147	60	351	-	203	40	0.85
	12		32				52	147	60	360	-	212	40	0.88
	03		07				20							
	24		42				21							
							06							
			43				15							
			28				09	50	40	151	20	100	60	0.42
	09		10				03	120	-	231	60	111	60	0.47
			02				06	9	-	27	-	18	-	0.07
	26		18				07	324	80	811	60	486	80	2.02
Summa	14 89	8	89			5	30	16422	40	40472	10	24049	70	100.-

Tranemo den 30 dec. 1924

Magnus Wirell

Bihrdende godemän:

Per Persson Ihr Jönsson

Kostnadsberäkning över "Tvenum - Siggarps utdikningsföretag i Hällaryds socken av Blekinge län;

upprättad vid ~~syne~~förrättning enligt ~~vatten~~dikningslagen år 1920-24.

Dagsverkspris: 5.- kronor.

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	à kronor	Kostnad kr.	Kostnad öre	Summa kr.	Summa öre
		Sträckan A-B.						
40-1	800	Grävning av dy- och svämjord m³	1750	0.80	1400	-		
34+45		Byggnadsbro enl. specialförslag			1100	-	2500	-
		Sträckan B-C.						
1-10+70	1028	Grävning av gyttja och sand m³	360	1.50	540	-		
"	"	" " dy- och svämjord "	5700	1.-	5700	-		
1		Byggnadsbro (trumma) enligt specialförslag			1500	-		
		Ägorvägsbro sk. 4+50 - 10+70 enligt specialförslag			200	-	7940	-
		Sträckan C-D.						
10+70-11	160	Grävning av lera m³	450	1.50	675	-		
"	"	" " dy och svämjord "	1000	1.25	1250	-	1925	-
		Jordersättningar för hela sträckan A-B-C-D i enlighet med särskild jordersättningslängd					300	52
		För oförutsedda arbeten samt ledning och tillsyn under arbetets utförande tillägges omkring 10% av arbetskostnaderna					1284	48
	1988	Summa	9260				13950	-

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	à kronor	Kostnad kr.	Kostnad öre	Summa kr.	Summa öre
	1988	Sträckan 6+70 - C efter	9260					
		den streckade bottenlinjen.						
6+70 - 10+70	400	Grävning av dyvelda vägmjord m^3	2500	1-			2500	-
		Summa					2500	-
		Sträckan D - E.						
		(utföres ej)						
11 - 17+82	682	Grävning av lera m^3	3550	150	5325	-	5325	-
		Sträckan E - F.						
		(utföres ej)						
17+82 - 26+10	828	Grävning av lera m^3	800	150	1200	-		
		d:o dyblandad lera	300	1.25	375	-		
		Betongförstärkning under järnvägen						
		enligt specialförslag			400	-	1975	-
		Jordrättningar för sträckan D - E - F						
		enligt särskild jordrättningslängd					27	-
		För oförutsedda arbeten samt ledning och						
		tillsyn under arbetets utförande till-						
		läggas omkring 10 % av arbetskost-						
		naderna					723	-
	3898	Summa	16410				8050	-
		Specialförslag för bvarna.						
		Byggnadsgrop vid 1°:						
		Grävbanans bredd = 4 meter.						
		Fotläggning: 3 spann. 2 × 1.5 meter.						
		Schaktning utom rektangeln m^3	100	2.-	200	-		
		Träkeller, längd = 2.5 m. tjocklek omkr. 0.5 cm.	17	20.-	340	-		
		Överföres			540	-		

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	à kronor	Kostnad kr.	Kostnad öre	Summa kr.	Summa öre
		Överfört			540	-		
		Sidonmur m³	11	10.-	110	-		
		Mittpelare	7.5	12.-	90	-		
		Frontmurar	35	10.-	350	-		
		Grundstöt	14	8.-	112	-		
		Stenpelare till räcke st.	18	5.-	90	-		
		Sjömur " " m.	36	1.-	36	-	1328	-
		Vårdningställande av vägbanan samt						
		diverse utgifter					172	-
		Summa					1500	-
		Byvägsbro vid 34+75						
		Körbanans bredd = 3.6 meter						
		Spännvidd = 6.- "						
		Schaktning utmur rektionen m³	75	1.25			93	75
		Stenarbete:						
		Grundstöt	9	8.-	72	-		
		Sidomurar "	17	10.-	170	-		
		Frontmurar "	20	10.-	200	-		
		Stenpelare till räcke st.	8	5.-	40	-	482	-
		Virke:						
		Bärbjälkar, 6 st. 0.225 × 0.275 × 6.9 m³	2.60	70.-	182	-		
		Underlag 2. 0.20 × 0.20 × 4.- = 0.32 "						
		Brobana 0.075 × 3.6 × 7.2 = 2.- "						
		Följare 2. 0.10 × 0.20 × 7.2 = 0.30 "						
		Räcket = 0.88 "	3.50	50.-	175	-	357	-
		Vägbanans ordningställande samt spik,						
		tjära och arbete m. m.					167	25
		Summa					1100	-

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	à kronor	Kostnad kr.	Kostnad öre	Summa kr.	Summa öre
		Avvägsbro å sträckan 4+50 – 10+70.						
		Bärbanans bredd = 3.- meter.						
		Virke:						
		Bärbjälkar · 4 st. 0.15 × 0.175 × 6.1 = 0.66 m³						
		Underlag. 4 " 0.15 × 0.15 × 3.1 = 0.30 "						
		Fälpar 2 " 0.10 × 0.15 × 6.2 = 0.20 "						
		Barkstam: 0.075 × 3.- × 6.2 = 1.40 "						
		Ändskydd 2 " 0.05 × 0.40 × 3.- = 0.14 "	2.70	50.-	135	-		
		Hölzer 8 " rundvirke, diam. = 0.20 m. = st.	8	5.-	40	-	175	-
		Spik, tjära, arbete m.m.					25	-
		Summa					200	-
		Trosa den 30 dec. 1924						
		Magnus Wixell						

Avloppskanalens benämning eller littera	Avvägningspunkt	Avstånd från föregående avvägningspunkt	Avloppskanalens djup	bottenbredd	dagbredd	sidolutning	Anmärkningar
		m.	m — e — t — e — r				

Gjärningsskakell över "Tranemåns - Siggarps utdikningsföretag" i Hällinds socken av Bokinge län; upprättad vid syneförrättning enligt dikningslagen åren 1920 - 24.

A.	40.-	0+0	0.50	4.-	5.50	1:1.5	Gjärningen börjar.
	+60	40	0.50	"	5.50	"	Utloppsrännan (ombyggnad ej).
	39.	60	0.60	"	5.80	"	
	38.	100	0.75	"	6.25	"	
	37.	100	0.75	"	6.25	"	
	+60	40	1.03	"	7.09	"	
	36.	60	0.75	"	6.25	"	
	35.	100	0.95	"	6.85	"	
	+45	55	1.10	"	7.30	"	Byrågsbro (ombyggnad enligt rätt-ning och syneförslag).
	34.	45	1.30	"	7.90	"	
	33.	100	1.25	"	7.75	"	
	+85	85	1.53	"	8.59	"	Överbäming.
B.	1.	15	2.80	"	12.70	"	Byggnadsägarnas anlägg rätning och syneförslag. Häcken fäl-jes gamla sträckning.
	+22	22	1.24	"	7.72	"	
	+50	28	1.19	"	7.57	"	
	2.	50	1.16	"	7.48	"	
	+50	50	1.34	"	8.02	"	
	3.	108	1.49	"	8.47	"	
	4.	100	1.52	"	8.56	"	
				"	7.90	"	
	5.	100	1.30	2.-	5.90	"	
	+39	39	1.33	"	5.99	"	
	6.	61	1.92	"	7.76	"	
	+30	30	1.41	"	6.23	"	
	7.	70	1.14	"	5.42	"	
	+50	50	1.36	"	6.08	"	I dikesträckan 4+45 - 10+70 ägo-

Avloppskanalens benämning eller littera	Avvägningspunkt	Avstånd från föregående avvägningspunkt	Avloppskanalens djup	Avloppskanalens bottenbredd	Avloppskanalens dagbredd	Avloppskanalens sidolutning	Anmärkningar
		m.	m — e — t — e — r				
	8.	50	1.23	2.-	5.69	1:1.5	Vägbyn enligt ritning och spe-
	+50	50	1.58	"	6.77	"	cialföreläg.
	9.	50	1.49	"	6.47	"	
	+50	50	1.42	"	6.26	"	
	10.	50	1.45	"	6.35	"	
C.	+70	70	1.41	4.-	6.23 8.23	" "	
	+110	40	2.01	"	10.01	"	
	+160	50	1.70	"	9.10	"	
D.	11.	70	1.63	"	8.89	"	Grävningen sluten.
		Transsum	den 30 dec. 1927				
			Magnus Wicell.				

Jordavsättningslängd för "Tremans - Siggarps utdikningsföretag" i Hällaryds socken av Blekinge län; upprättad vid laga syneförrättning enligt dikningslagen år 1924.

Fastigheternas				Ägarnas namn	Areal	å kronor	Ersättning		Summa ersättning	
Mtal i kartan	mantal	nummer	namn		ar		kr.	öre	kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
J	5/24	8³	Tremans	Henry Dan:						
				av äpplig. 13	2.-	3.60	7	20		
				" " 14	4.-	4.50	18	-		
				" " 17	2.-	13.-	26	-	51	20
K	1/6	6³	dr	Karl Karlsson:						
				av äpplig. 10	4.-	3.60	14	40	14	40
K	1/6	6³	dr	Karl Karlsson:						
				av äpplig. 7	2.5	3.60	9	-		
				" " 9	6.7	3.60	24	12	33	12
L	1/12	3²	dr	Karl Karlsson:						
				av äpplig. 2	5.8	3.60	20	88		
				" " 3	2.4	3.60	8	64	29	52
M	1/9, 3/64	1², 7⁴	dr	Karl Karlsson:						
				av äpplig. 64	6.9	1.80	12	42		
				" " 66	4.2	1.80	7	56		
				" " 67	1.-	2.-	2	-		
				" " 68	3.5	2.-	7	-		
				" " 70	5.2	14.-	72	80	101	78
O	1/12	4²	dr	Bernt Olsson:						
				av äpplig. 79	2.5	1.80	4	50		
				" " 81	0.3	3.60	1	08	5	58
				Överföres					235	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Överfört					235	60
P	1/24	4 3	Trumman	Håkan Olssons stubb:						
				är ägofig. 84	2.2	3.60	7	92		
				" " 90	0.4	12.60	5	04		
				" " 91	0.1	12.60	1	26		
				" " 92	0.8	3.-	2	40	16	62
Q	1/24	8 4	dr	Håkan Olssons stubb:						
				är ägofig. 93 och angränt.	1.6	1.80	2	88		
				" " 94 " "	2.5	3.60	9	-	11	88
R	1/24	4 6	dr	Karl Nilssons:						
				är ägofig. 100	1.6	1.80	2	88		
				" " 107	0.4	1.80		72	3	60
S	1/256	7 10	dr	Sven Mattsons:						
				är ägofig. 108 a.	0.4	1.80		72		72
T	9/128	7 11	dr	Sven Mattsons:						
				är ägofig. 108 b	1.8	1.80	3	24	3	24
V	avrunda	2 8	Liggaren	Hällareds Folkskolhemman:						
				är ägofig. 116	2.5	1.80	4	50		
				" " 118	0.3	1.80		54	5	04
X	1/8	2 7	dr	Bernt Karlssons:						
				är ägofig. 121	2.1	1.80	3	78	3	78
Y	15/32	13	dr	Bernt Karlssons:						
				är ägofig. 124	0.6	1.80	1	08		
				" " 125	0.4	1.80		72		
				" angränsande	0.2	2.-		40	2	20
Z	1/8	2 9	dr	Viktor Olssons:						
				är angräns. till väg	0.4	4.50	1	80	1	80
Å	1/8	2 2	dr	Håkan Olssons stubbs:						
				är ägofig. 131	0.8	10.-	8	-		
				" " 132	1.4	3.60	5	04		
				" angräns.	0.3	10.-	3	-	16	04
				Summa					300	52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Beräknad jordanvändning för skiftena D-E och E-F.						
				(Utgår ej)						
		3'	Hällarps	Klockaretorpet	1.-	2.-	2	-	2	-
			Tranum	Enoch Ingmansson	1.-	2.-	2	-	2	-
			do	Viktor Petersson	1.2	2.-	2	40	2	40
			do	Karl Karlsson	1.4	2.-	2	80	2	80
	7/12	23	do	Henry Due	5.-	2.-	10	-		
				ar ägofig. 23	0.3	14.-	4	20		
				" " 24	0.3	12.-	3	60	17	80
				Summa					27	-

Tranum den 30 dec. 1924

Magnus Wicell

Biträdande godemän:

Åke Jonsson Per Persson

Kostnadsfördelningslängd för "Tranemo-

Bleking" län; upprättad vid syneförrättning enligt delningslagen

Fastigheternas				Ägarnes namn
Littera och nummer	Mantal	Jordnatur	Namn	
A	Litt	H	Appelakärr	Hällareds kyrka
B	3/16	1 6	do	Emil Holm
C	5/24	2 5	do	Hugo Karlsson
D	5/24	2 3	do	Joel Hansson
E	5/16	1 2	Hyppared	Gustaf Edmundsson
F	5/16	1 3	do	Bernt Olsson
G		3 1	Hällareds	Klockarbostället
H	7/12	2 2	Tranemo	Hanny Dan
I	5/24	8 3	do	do
K	1/6	6 3	do	Karl Karlsson
	1/6	6 3	do	do
L	1/12	3 3	do	do
M	1/24 och 2/24	12:7 4	do	do
N	1/8	5 3	do	Olof Persons stadbundelägare
O	1/12	4 2	do	Bernt Olsson
P	1/24	4 3	do	Håkan Olssons stadbundelägare
Q	1/24	8 4	do	do
R	1/24	4 6	do	Karl Nilsson
X	1/8	2 4	Liggarp	Bernt Karlsson
Y	15/32	1 3	do	do
Z	1/8	2 3	do	Viktor Olsson
Å	1/8	2 2	do	Håkan Olssons stadbundelägare

Sjöggarps utdikningsföretag i Hällareds socken av
åren 1920-24. Avslutad i enlighet med Kungl. Kammarrättens lagakraftvunna utslag
den 15 juli 1925.

Förbättringsvärde = fördelningstal		Övre avdelningen						Nedre avdelningen		Summa delaktighet i kostnaderna för de arbeten, som skola utföras.		Mot dessa kostnader, svarande procentvis.	Delaktighet i förrättningskostnaderna.	
		Delaktighet i kostnaderna för sträckorna G-70 - C, C-D, D-E och E-F.		Delaktighet i kostnaderna för sträckorna D-E och E-F, som ej skola utföras.		Delaktighet i kostnaderna för sträckorna G-70 - C och C-D, som skola utföras.		Delaktighet i kostnaderna för sträckan A-B och återstod av sträckan B-E.						
Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	%	Kr.	öre
83	-	73	49	55	57	17	92			17	92	0.13	0.35	3 76
1111 01	10	974	99	737	15	237	84			237	84	1.70	4.58	49 26
2274	80	2014	28	1522	90	491	38			491	38	3.52	9.46	101 76
963	-	852	71	644	70	208	01			208	01	1.49	4.-	43 03
4615	60	4086	99	3089	99	997	-			997	-	7.15	19.19	206 42
2464	-	2181	80	1649	56	532	24			532	24	3.82	10.25	110 25
523	-	469	10	350	13	112	97			112	97	0.81	2.17	23 34
700	-	619	83			619	83			619	83	4.44	2.91	31 30
912	80	808	26			808	26			808	26	5.79	3.80	40 87
453	60	401	65			401	65			401	65	2.88	1.89	20 33
647	-	572	90			572	90			572	90	4.11	2.69	28 94
2540	50							2441	79	2441	79	17.50	10.86	113 59
3055	-							2936	30	2936	30	21.05	12.70	136 61
411	30							395	32	395	32	2.83	1.71	18 39
1240	20							1192	01	1192	01	8.55	5.16	55 50
931	80							895	60	895	60	6.42	3.87	41 63
203	40							195	50	195	50	1.40	0.85	9 14
212	40							204	15	204	15	1.46	0.88	9 47
100	80							96	88	96	88	0.70	0.42	4 52
111	60							107	20	107	20	0.77	0.47	5 00
18	-							17	30	17	30	0.12	0.07	75
486	80							467	89	467	89	3.36	2.02	21 73
Summa 24049	70	13050	-	8050	-	5000	-	8950	-	13950	-	100.-	100.-	1075 65

Trenenum den 30 dec. 1924

Magnus Wicell

Biträdande godemän:

Ola Jönsson Per Persson

Fastighetsägare

ende underskrifters likhet med originalen
bekräftar Magnus Nicell

A93
K 3·G093

2783

Avskrift.

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
1 FEB. 1929

Komb 140/28

Betänkande rörande "Trensum-Siggarps utdikningsföretag" i Hällaryds socken av Blekinge län; upprättat för sökande av statsunderstöd år 1925 av:

Magnus Wikell.
Statens lantbruksingenjör.

Innehåller **22** skrivna sidor.

Anskrift.

Genom Kungl. Maj:ts beslut den 24 november 1928 fastställd tid efterrättelse vid arbetets utförande, med tillägg, att uppodling av därtill förelagda markområden icke skall ingå i det arbete, som innefattas i den fastställda arbetsplanen.

Stockholm den 11 december 1928

På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Rätt avskrift bestyrkes:

Magnus Nicell

Översiktskarta.

1:100000.

B e t ä n k a n d e

avgivet för sökande av statsunderstöd till " Trensum-Siggarps utdikningsföretag " i Hällaryds socken av Blekinge län.

Företagets läge. Företaget är beläget omkring 2 km. söder om Hällaryds kyrka samt omkring 6 km. öster om Karlshamns stad. De av företaget berörda markerna äro till sin ungefärliga utsträckning medelst gul färg angivna å den betänkandet bifogade översiktskartan.

Föregående rättslig utredning. Genom laga syneförrättning enligt dikningslagen, handlagd av undertecknad och avslutad den 30 december 1924 hava alla rättsliga frågor blivit utredda. Denna syneförrättning blev av vissa delägare överklagad och har med anledning härav Bräkne häradsrätt meddelat utslag i ärendet den 15 juli 1925, vilket utslag tagit åt sig laga kraft.

Efterföljande utredning grundar sig på vid nämnda syneförrättning gjorda undersökningar och därvid upprättade kartor, ritningar och hand-

lingar samt av synemännen avgivet utlåtande ävensom häradsrättens ovannämnda utslag. Dessa ritningar och handlingar bifogas detta betänkande.

Låne- och anslagssökande. Genom förening av den 30 december 1924 och den 27 jan. 1926 hava flertalet delägare i företaget överenskommit att till utförande av företaget söka statsunderstöd i form av såväl statsbidrag utan återbetalningsskyldighet som lån från odlingslånefonden.

Allmän beskrivning över avdikningsområdet. Avdikningsområdet omfattar i sin helhet en areal av 22,46 hektar, varav 14,60 hektar utgöres av åker och 7,86 hektar av äng och annan mark. Av denna areal kommer på de låne- och anslagssökandenas andel 13,95 hektar åker och 7,30 hektar äng och annan mark.

Jordmånen är ganska växlande och utgöres till större delen av lermylla och mulljord på botten av lera. - Vegetationen utgöres på åkern av våra vanliga kulturväxter och på ängs- och betesmarken övervägande av s. k. sura grässlag.

Hydrografiska förhållanden. För de hydrografiska förhållandena finnas närmare redogörelser intagna i det vid syneförrättningen av synemännen avgivna utlåtandet och hänvisas beträffande dessa förhållanden till detta utlåtande.

Enskild dikning. Genom utförandet av de vid syneförrättningen bestämda arbetena vinnas tillräckliga avlopp för torrläggning av de i företaget ingående markerna, vadan några enskilda avlednings- eller avskärningsdiken ej äro erforderliga för ernåendet av det avsedda ändamålet.

Odling samt tegeller täckdikning. Som av hithörande handlingar framgår, utgöras de i företaget ingående markerna bl. a. av 7,86 hektar ängs- och betesmark. Av denna synes odlingsskyldighet böra föreskrivas för följande ägofigurer: n:o 2a, 2b, 2c, 3, 3a, 5, 7, 9, 9a, 9b, 10, 12, 13, 13a, 14, 63a, 64, 65, 66, 67, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86 och 132 med en sammanlagd areal av 6,54 hektar.

Arbetets utförande. Jämlikt bestämmelsrna i det av synemännen

vid synaförrättningen avgivna utlåtandet skall arbetet vara påbörjat inom två /2/ år efter det syneförrättningen vunnit laga kraft samt vara fullbordat två /2/ år efter dess påbörjande.

Företag av liknande beskaffenhet. Enligt av vederbörande låne- och anslagssökande lämnad uppgift hava ett flertal liknande företag i orten blivit utförda med understöd av statsmedel i form av lån och anslag.

Båtnad genom företaget. Av synehandlingarna framgår att de i företaget ingående markerna i sitt före företagets utförande befintliga tillstånd blivit värderade till: 16422,40 kr.

och att samma marker efter företagets utförande uppskattats till: 40472,10 "

Båtnad. Båtnaden genom företagets utförande skulle således komma att uppgå till: 24049,70 "

Detta belopp utgör emellertid den båtnad, som skulle uppstå därest företaget i sin helhet skulle komma till utförande, d. v. s. hela

dikessträckan A - B - C - D - E - F

uppgräves. Då nu sträckan D - E - F

enligt de vid syneförrättningen givna

bestämmelserna ej ingår i de arbeten

som skola utföras, torde den beräk-

nade båtnaden böra minskas med den

beräknade kostnaden för upptagande

av denna dikessträcka, eller 8050.- kr.

Återstående båtnad utgör således 15999,70 "

Kostnad. Vid syneförrättningen

har kostnaden för den till upp-

tagande bestämda sträckan A - B -

C - D beräknats till: 13950.- "

Vinst. Vinsten genom företagets

utförande skulle således komma att

uppgå till: 2049,70 "

Tillstyrkan. På grund av vad sålunda framhållits till-

styrkes, att såväl största möjliga statsbidrag utan

återbetalningsskyldighet som största möjliga lån

från odlingslånefonden måtte till det ifrågavarande

företaget beviljas.

Bilagor. Till detta betänkande äro fogade:

1/ översiktskarta,

2/ tabell, utvisande avdikningsområdets beskaffenhet och värde före och efter företagets utförande,

3/ beskrivning och värderingslängd över vattenskadad mark, tillhörig nedanstående låne- och anslagssökandena tillhöriga herman,

4/ tabell, angivande låne- och anslagssökandenas andel i kostnaden samt låne- och anslagsbelopp,

5/ kostnadsberäkning,

6/ förening mellan delägarna i företaget för sökande av statsunderstöd,

7/ Bräkne häradsrätts utslag av den 15 juli 1925,

8/ arvodesräkning,

9/ avskrifter av synehandlingarna och

10/ kartor och ritningar rörande företaget /3 blad/.

Vedeby, Torskors i dec. 1925.

Magnus Wikoll.

Tabell angivande avdikningsområdets beskaffenhet och värde före och efter företagets utförande.

	Hela avdikningsområdet				Löne- och anslagssökandenas andel			
	Areal		Värde		Areal		Värde	
	Har	ar	Kr.	öre	Har	ar	Kr.	öre
I sitt vid undersökningen befintliga tillstånd utgöres avdikningsområdet av:								
åker:	14	60			13	93 ~~55~~		
äng:	7	85			7	29 ~~96~~		
Summa	22	45	16422	40	21	22 ~~61~~	14491	60
Genom de föreslagna vattenavlednings- och avdikningsarbetena avses utförande beräknas samma område komma förändras till:								
åker (förbättrad)	14	60			13	93 ~~55~~		
d:o (förut äng eller annan mark)	5	59			7	29 ~~59~~		
äng och annan mark	2	26				~~27~~		
Summa	22	45	40472	10	21	22 ~~51~~	36082	90
Bidraget utgör således:			24049	70			21591	30

Tidaholm, Torsken i febr. 1926

Magnus Wirell.

Beskrivning och värdering över vattenskadad mark, tillhörande nedanstående lin- och anläggningsförbandens tillhörige huvudman.

Fastighetens					Areal								Jordförbättringsvärde					
															Genom odlingen och tegdikningen			
															pr har		å fastigheten	
Litera i kartan	Mantal	Num mer	Namn	Ägarnes namn	Åker		Till odling före-slagen mark		Annan mark		Summa		Genom avvikningen					
					Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
B	3/16	1⁶	Appelkärr	Emil Nelson	1	43	-	-	-	-	1	43	1101	10	-	-	-	-
C	5/24	2⁵	do	Hugo Karlsson	1	82	-	-	-	-	1	82	2274	80	-	-	-	-
D	5/24	2³	do	Joel Hansson	-	88	-	-	-	-	-	88	963	-	-	-	-	-
E	5/16	1²	Hoppsjö	Gustaf Clemedsson	3	55	-	-	-	-	3	55	4615	60	-	-	-	-
F	5/16	1³	do	Bernt Olsson	1	78	-	-	-	-	1	78	2464	-	-	-	-	-
H	7/72	2²	do	Henry Dne	-	79	-	-	-	-	-	79	700	-	-	-	-	-
J	5/24	8³	do	do	-	66	-	32	-	-	-	98	912	80	100	-	32	-
K	1/6	6³	do	Karl Karlsson	-	19	-	76	-	-	-	95	1100	60	100	-	76	-
L	1/12	3²	do	do	-	96	1	50	-	09	2	55	2540	50	100	-	151	-
M	1/9, 7/24	1².7⁴	do	do	1	10	1	83	-	-	2	93	3055	-	100	-	183	-
N	1/8	5³	do	Olof Persons dödsb.	-	27	-	11	-	-	-	38	411	30	100	-	11	-
O	1/12	4²	do	Bernt Olsson	-	-	1	06	-	-	1	06	1240	20	100	-	106	-
R	1/24	4⁶	do	Karl Nilsson	-	~~10~~ 38	-	-	-	28	-	~~40~~ 40	212	40	-	-	-	-
P	1/24	4³	do	Håkan Olssons dödsb.	-	06	-	77	-	08	-	91	931	80	100	-	77	-
Q	1/24	8⁴	do	do	-	08	-	-	-	31	-	39	203	40	-	-	-	-
S	1/8	2²	Liggarp	do	-	26	-	18	-	-	-	44	486	80	100	-	18	-
				Summa	~~13~~ 13	~~95~~ 93	6	58	-	76	~~21~~ 21	~~25~~ 22	23213	30			654	-

Vedeby, Torsåkers i febr. 1926

Magnus Wiréll

Tabell, utvisande läns- och anslagsförhandlens

Fastighetsnos				Ägarnos namn
Littera o. kvarn	Taxeenh.	Taxeenh.	Namn	
B	3/16	1c	Appelkärr	Emil Holm
C	5/24	2 5	dt	Hugo Karlsson
D	5/24	2 3	dt	Joel Hansson
E	5/16	1 2	Skyttorp	Gustaf Edmundsson
F	5/16	1 3	dt	Bernt Olsson
H	7/72	2 2	Tranum	Henry Dun
I	5/24	8 3	dt	dt
K	1/6	6 3	dt	Karl Karlsson
L	1/2	3 2	dt	dt
M	1/9 ; 3/64	12 074	dt	dt
N	1/8	5 3	dt	Olof Persson Stubbins
O	1/2	4 2	dt	Bernt Olsson
R	1/24	4 6	dt	Karl Nilsson
P	1/24	4 3	dt	Håkan Olssons Stubbins
Q	1/24	8 4	dt	dt
S	1/8	2 2	Sjöarp	dt

andel i kostnaden samt lån- och anslagsbelopp.

Förbättringsvärden (helt eller reducerat)		70 % av förbättrings-värden		Deltager i kostnaderna för: Vattenavledningsområdet (schakten A-B-C-D)		Synefördelningen		Belönkander		Summa kostnad		Delaktighetstal	Anslag		Lön	
Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	%	Kr.	öre	Kr.	öre
363	95	254	76	237	84	49	26	4	74	291	84	1.96	72	96	218	88
751	90	526	33	491	38	101	76	9	80	602	94	4.05	150	73	452	21
318	30	222	81	208	01	43	03	4	14	255	18	1.71	63	80	191	38
1525	61	1067	93	997	-	206	42	19	90	1223	32	8.22	305	83	917	49
814	44	570	11	532	24	110	25	10	63	653	12	4.39	163	28	489	84
700	-	490	-	619	83	31	30	10	77	661	90	4.45	165	47	490	-
912	80	638	96	808	26	40	87	14	04	863	17	5.80	215	79	638	96
1100	60	770	42	974	55	49	27	16	95	1040	77	7.-	260	19	770	42
2540	50	1778	35	2441	79	113	59	42	27	2597	65	17.46	635	12	1778	35
3055	-	2138	50	2936	30	136	61	50	93	3123	74	21.-	763	75	2138	50
411	30	287	91	395	32	18	39	6	85	420	56	2.83	102	82	287	91
1240	20	868	14	1192	01	55	50	20	62	1268	13	8.52	310	05	868	14
212	40	148	68	204	15	9	47	3	53	217	15	1.46	53	10	148	68
931	80	652	26	895	60	41	63	15	49	952	72	6.40	232	95	652	26
203	40	142	38	195	60	9	14	3	39	208	03	1.40	50	85	142	38
486	80	340	76	467	89	21	73	8	11	497	73	3.35	121	70	340	76
Summa 15569	-	10898	30	15597	67	1038	22	242	06	14877	95	100.-	3668	39	10526	16

Vadstena, Torsåkers i febr. 1926.

Magnus Wadell.

K O S T N A D S B E R Ä K N I N G.

A. Vattenavledning.

Sträckan A - B /enl. synehanl./	2500.- kr.	
" B - C "	7940.- "	
" C - D "	1925.- "	
Jordersättning	300.52 "	
För oförutsedda arbeten m. m.	1284,48 "	13950.- kr.
Syneförrättningskostnader		669.04 ~~1075,65~~ "
Lantmäteriarvode m. m.		242,06 "
		14861.10 ~~15267,71~~ "

B. Enskild dikning

C. ~~Odling och bevattning~~

~~5,99 hektar à 100.- kr.~~ ~~599.- kr.~~

~~Kostnaderna 15826,71~~

Vedeby, Torsåkers f:sn febr. 1926.

Magnus Nixell.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 14'861 kronor 10 öre, varav i länsmannadomens andel 14'485 kronor 73 öre.

Stockholm den 11 december 1928

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Undertecknade, delägare i "Trensum - Siggarps utdikningsföretag" i Hällaryds socken av Blekinge län, till vilket förslag blivit upprättat av statens lantbruksingenjör Magnus Wixell vid under åren 1920 - 24 verkställd syneförrättning enligt dikningslagen, hava vid sammanträde denna dag beslutat att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökning om dels statsbidrag från allmänna avdikningsanslaget och dels lån från odlingslånefonden till ifrågavarande företags utförande, och uppdraga vi åt den för företaget valda arbetsstyrelsen att vidtaga alla de åtgärder och underskriva alla de handlingar, som för erhållande och utbekommande av statsbidrag och odlingslån kunna vara erforderliga, ävensom att utkvittera och på respektive delägare enligt fastställda grunder fördela utfallande anslags- och lånebelopp.

Trensum den 30 dec. 1924.

Gustaf Clemedtsson
ägare till 5/16 mtl. 1^{9} Kopprarp

Karl H. Karlsson
ägare till 1/6 ö 1/6 mtl., 6^{3}, 1/12 mtl. 3^{2}, 1/9 ö 3/64 mtl. 1^{2} o 7^{4} Trensum

Henry Due ägare 7/72 2^{2} ö 5/24 mtl. 8^{3} Trensum.

Bernt Olsson D. y.
ägare till 5/16 mtl. 1^{3} Kopprarp

E. J. Holm.
ägare till 3/16 mtl. 1^{6} Applakärr

Hugo Karlsson
ägare till 5/24 mtl. 2^{5} Applakärr

J. H. Hansson
ägare till 5/24 mtl. 2^{3} Applakärr

Bernt Olsson
ägare till 1/12 4^{2} Trensum

Karl J. Nilsson
ägare till 1/24 4^{6} Trensum

Olof Perssons sterbhus
genom Ernst Olofsson
ägare till 1/8 5^{3} Trensum.

Egenhändiga underskrifterna bevittna:

John Åkesson Skyekärr
Lantbrukare

Carl Sonesson, Applakärr
Lantbrukare.

Undertecknade, delägare i "Trensum - Siggarps utdikningsföretag" i Hällaryds socken av Blekinge län, till vilket företag förslag blivit upprättat vid åren 1920-24 handlagd laga syneförrättning, förklara härmed att vi för våra andelar i företaget förena oss med övriga delägare i en av dem gjord ansökning om statsunderstöd i form av såväl odlingslån som statsbidrag utan återbetalningsskyldighet till utförande av det ifrågavarande företaget.

Trensum den 27 jan. 1926.

B. A. Håkansson — Blenda Håkansson

Signe H åkansson — Karolina Håkansson

Egenhändiga underskrifterna bevittna:

Ossian Carlsson, Siggarp — Ola Persson, Siggarp

F u l l m a k t för Ernst Olofsson, Trensum, att å våra vägnar underteckna överenskommelse mellan delägarna i "Trensum - Siggarps utdikningsföretag" i Hällaryds socken av Blekinge län rörande underdånig ansökning om dels statsbidrag från allmänna avdikningsanslaget och dels lån från odlingslånefonden till nämnda företags utförande.

Trensum den 7 febr. 1926.

Per Olofsson — Albert Olofsson

Anna Olofsson — Sven Olofsson

Egenhändiga namnteckningar bevittna:

Henry Due, Trensum — Johanna Olsson, Trensum.

År 1925 den 15 juli inställde sig undertecknad, häradshövding i Bräkne härads domsaga, samt ledamöterna i häradets nämnd häradsdomaren August Dahl i Duveryd, Hugo Jeppsson i Jernavik, Nils Algot Andersson i Hålabäck, Sven Svensson i Björkenäs, Ernst Johansson i Hakarp, August Mattsson i Tostarp och Sven Jonasson i Elsebränemåla hos hemmansägaren Henry Due i Trensum för att enligt häradsrättens å lagtima ting den 4 sistlidne juni under n:o 189 i domboken meddelade beslut i mål emellan agronomen Gustaf Clemedtsson i Kopprarp, lantbrukarna Joel Hansson, Hugo Karlsson och E. J. Holm, alla i Applakärr, Due och Karl H. Karlsson, båda i Trensum, Bernt Olsson d.y. i Kopprarp ävensom arrendatorn Sven Henrikssón i Hällaryd, kärande, samt lantbrukarna Karl J. Nilsson, Bernt Olsson och Håkan Olssons sterbhusdelägare, Blenda Håkansson, Signe Håkansson, Bror Adolf Håkansson och Karolina Håkansson, alla i Trensum, svarande, angående fastställ-

lande av dikningsförslag, hålla härads-

syn.

På grund av häradsrättens den 4 sistlidne juni meddelade beslut hade undertecknad utsatt synen att taga sin början denna dag kl. 10 f. m. uti Dues bostad, därom kungörelse utfärdats och den 28 sistlidne juni uppläst i Hällaryds kyrka.

Då målet å utsatt tid företogs, inställde sig å kärandesidan Due och Karl H. Karlsson, båda personligen, samt å svarandesidan Karl J. Nilsson, Bernt Olsson och Bror Adolf Håkansson, alla jämväl personligen, ävensom vice auditören Ragnar Vasser i Ronneby såsom rättegångsbiträde å sistnämnde tre svarande och ombud för de övriga svarandena enligt förut ingiven fullmakt. Käranden Clomedtsson lät anmäla, att han vore förhindrad inställa sig inför rätten.

För att såsom sakkunnigt biträde gå rätten tillhanda inställde sig f.d. förste lantmätaren August Bentzer i Ronneby, därtill av undertecknad anmodad.

På därom framställd fråga förklarades samtliga tillstädesvarande parter sig icke hava att erinra mot de av Wixell gjorda uppskattningarna beträffande de områden, som icke hörde

svarandena till, och därför ej påkalla någon undersökning av berörda områden.

Tillspord, huruvida havets normalvattenstånd vid platsen vore dotsamma som i Karlskronatrakten, uttalade Bentzer den mening, att så vore förhållandet; i allt fall kunde skillnaden ~~naden~~ icke vara sådan, att den hade någon betydelse i målet.

Det upplystes, att nuvarande vattenhöjden i vattendraget vore ungefär den för årstiden normala.

Härefter företogs undersökning av alla de svaranden tillhöriga, odlingsbar mark innehållande ägofigurerna; och beslöt synerätten endast följande ändringar i den av Wixell upprättade värderingslängden.

Å ägofiguren 80 beräknades jordvärdet före torrläggningen efter etthundrafemtio kronor pr. hektar till femtiofyra kronor.

Å ägofiguren 84 beräknades jordvärdet efter torrläggningen efter etttusenfenhundra kronor pr. hektar till åttahundratjugofem kronor.

Å ägofigurerna 94, 95 och 96 beräknades jordvärdet efter torrläggningen efter niohundra kronor pr. hektar till tvåhun-

drasjuttionio kronor för ägofiguren 94 och trettiosex kronor för en var av de övriga.

Å ägofiguren 101 beräknades jordvärdet efter torrläggningen efter ettusenfemhundra kronor pr. hektar till nittio kronor.

Det anmärktes, att gräset å så gott som alla undersökta ängsområden stode oslaget.

Vittnesförhör begärdes av Vasser med förut i målet på ed hörda August Håkansson och Sven August Söderlund, båda i Trensum, vid förrättningen närvarande; och erinrades de, att den gångna eden vore för dem fortfarande bindande, varefter vid skilda förhör

1:o/ Håkansson, sedan hans förut angivna vittnesbörds telse blivit uppläst, förklarade densamma vara rätt uppfattad. Vittnet påvisade en mycket stor sten invid vattendraget helt tätt ovanför den bro, som är uppförd vid södra änden av ägofiguren 94, och uppgav, att högvattnet plägade uppgå till den mörka rand å nämnda sten, som tydligen utvisade högt vattenstånd. Vittnet hade sett bakvatten gå upp i det närmaste till underkanten av de plankor, som bildade bron.

I anledning av Håkanssons vittnesmål anförde Bentzer:

Det mörka strecket, som tidagalade högvattenstånd, låge omkring en meter, vattendragets nuvarande botten i bron omkring 0,4 meter över den normala havsytan. Sannolikt kunde saltvatten eller s.k. springvatten vid enstaka tillfällen, men ganska sällan hinna upp till nämnda streck; dock kunde det ej länge hålla sig uppe därstädes, knappast mer än 1 eller högst 2 veckor. Det kunde därför ej vålla avsevärd skada, allra minst om det tilltänkta arbetet blev utfört, vilket skulle påskynda saltvattnets nedflytande. Don av vittnet Håkansson uttalde förmodan att det tilltänkta företaget skulle kunna vålla försämrad växtlighet å svarandenas jord beroddo på misstag och vore till fullo vederlagd av de iakttagelser, som gjorts vid dagens förrättning.

Vittnet sade sig nu betvivla, att förbättringar kunde inträffa, om marken bleve fullständigt torrlagd.

2:o/ Söderlund berättade, att vid hans bostad, belägen helt nära den å ritningarna med rött A betecknade punkten, saltvatten ganska ofta visade sig å vattendraget. Vittnet trodde dock icke, att det kunde stanna längre tid än högst 14 dagar, om ej möjligen vid isbildning under vintrarna. - Vittnet uppgav därjämte, på given anledning, att vittnet Holmberg vore bo-

satt i ett påvisat, i närheten av vittnets bostad beläget hus.

Upprepade vidkändes berättelserna av vittnena.

Sedan häradsrätten återvänt till Dues bostad, begärde Bentzer i ersättning trettio kronor, vilket belopp av häradsrätten godkändes.

De rättens ledamöter enligt lag för inställelsen tillkommande ersättningar uträknades till sexton kronor för ordföranden och till sammanlagt etthundranittioåtta kronor 85 öre för nämndens ledamöter.

Svarandena överlämnade målet till avgörande under yrkande, att de av häradsrätten denna dag föreskrivna ändringarna måtte, därest företaget ifråga komme att verkställas, lända till efterrättelse; och bestredo svarandena, med förmälan att de icke fordrade ersättning för sina kostnader å målet, käranденas yrkande om sådan ersättning.

Efter överläggning inom rätten meddelades följande

Utslag

Häradsrätten finner väl vad i målet förekommit icke kunna föranleda till svarandenas befrielse utan i 76 § av lagen den 20 juni 1875 om dikning och annan avledning av vatten stadgad avsägelse från skyldighet att, därest förslaget till torrläggs-

ning framdeles kommer att utföras, i detsamma deltaga;

men åligger det, innan förslaget må företagas till utförande, den som vill sådant åstadkomma att föranstalta, att det av Wixell upprättade förslaget varder av honom eller, i händelse av föreliggande hinder, av annan därtill behörig person rättat till överensstämmelse med de av häradsrätten denna dag gjorda uppskattningarna.

Kostnaderna å sådan blivande ändring, så och å häradsrättens denna dag företagna syn, de senare uppgående till tvåhundrafyrtiofyra kronor 85 öre, åligger det sökandena att förskottsvis gälda, men skola de, därest torrläggningen kommer till utförande, fördelas efter samma grunder som övriga förrättningskostnader.

Kärandenas anspråk på gottgörelse för rättegångskostnader varda i betraktande av målets beskaffenhet av häradsrätten ogillade.

Talan emot detta utslag fullföljes, efter vad, i Kungl. hovrätten över Skåne och Blekinge.

Käranden Karl H. Håkansson erlade nu till Bentzer och rättens ledamöter ovanberörda, dem tillerkända ersättningsbe-

lopp.

År och dag som ovan.

På häradsrättens vägnar:

Axel Reuterskiöld

Emot förestående utslag har vad icke erlagts; betygar

Bräkne Hoby den 24 juli 1925.

På domareämbetets vägnar:

Axel Routerskiöld

Utan avgift.

Förestående avskrifters likhet med originalen betygas:

Magnus Nicell

Godk. 2 febr. 1929 328/28

STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
I BLEKINGE LÄN

DIARIE N:r 2784
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
1 FEB. 1929

B E V I S över verkställd avsyning av torrläggningsföretag enligt ansökning av företagets styrelse.

Företagets namn: "Trensum - Siggarps utdikningsföretag" i Hällaryds socken av Blekinge län.
Förslaget upprättat vid laga syneförrättning åren 1920 -24 och har förslaget sedermera tagit åt sig laga kraft.

Besiktningar verkställda vid ett flertal tillfällen dels av undertecknad och dels av assistenten Åke Norling. Slutlig avsyning verkställdes den 9 aug. 1928.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Vedeby, Torskors den 10 aug. 1928.

Magnus Nicell

STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
I BLEKINGE LÄN
KRONA
19 10 8

Stpl. 1.- kr.

Hällaryds sockens
Arbetslöshetskommitté
Adr. Trensum

Till Statens lantbruksingenjör M. Wixell.

Vedeby, T o r s k o r s.

Rörande Trensum-Siggarps utdikningsföretag i Hällaryds socken, upprättat vid laga syneförrättning åren 1920-1924.

Hällaryds sockens arbetslöshetskommitté har beslutat att hos vederbörande hemställa om utförande som statskommunalt reservarbete av de delar av ifrågavarande företag som återkallades vid förrättningen. Vi hava i dag tillskrivet Kungl. Lantbruksstyrelsen i ärendet med hemställan att eventuellt få tills låns bekomma akten.

Vi få vördsamt hemställa om bistånd huru vi skola förfara, att utan lång tidsutdräkt och för minsta kostnad få arbetet till stånd. Den stora arbetslösheten gör att nya arbetstillfällen måste skapas. En omräkning av kostnaderna på platsen måste nog ske enär vi önska att rustbädd och kilad sten kommer till användning i stället för slänt.

Trensum den 24 januari 1934.

för Hällarys sockens arbetslöshetskommitté:

Gustaf Clemedson
ordförande.

Kopia av kartan finnes här.

Godk. 1939.

328/28 Komb.

FÖREDRAGET
DEN 23 AUG 1949
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
1 AUG. 1949
DIARIE Nr J 2692
SAK Nr

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med diknings skyldiga å Ivarum - Tryggarps utdikningsföretag den 22 juli 1949.

Blekinge län

§ 2

Till justeringsman valdes lantbrukarna Gunnar Nyrdsson och Bror Adolf Håkansson Ivarum.

§ 3

Till nyckelman i företaget och ersättaren valdes lantbrukaren Sigge Nyrdsson Ivarum.

Ivarum som ovan

Henryksson

justerat:

Gunnar Nyrdsson Bror Adolf Håkansson

Rätt utdraget intygar

Henryksson

Hällaryd s:n, Blekinge län.

LANTBRUKSSTYRELSEN
5 AUG. 1949
DIARIE Nr 72692
SAK Nr

Fylls.

Utdrog ur protokoll fört vid sammanträde med tiburingsskyldiga i Fruvum Siggarps utdiknings förstog den 22 juli 1949

§ 2

Till justeringsmän valdes lantbrukarna Gunnar Alfredsson och Bror Adolf Håkansson Fruvum.

§ 3

Till synemän i förrättningen att uppgöra värdet å tiburingsområdet valdes lantbrukarna Ernst Fredriksson Fruvum.

Fruvum som ovan
Sekreterare

Justerat:
Gunnar Alfredsson Bror Adolf Håkansson

Rätt utdraget intygar
Sekreteraren

Insändes vördsamt till Kungl.Lantbruksstyrelsen.

Karlskrona den 4/8 1949

Enl.uppdrag

A. Sandahl

A. Sandahl

328
28

140

K 3 • 093

2783

KONTRAKT.

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
1 FEB. 1929

Sedan Kungl. Maj:t den 24 november 1928 för "Trensum - Siggarps utdikningsföretag" i Hällaryds socken av BLEKINGE LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör M. Wixell vid syneförrättning år 1924 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat *dels lån* med åttatusenfemtio (8.050) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** och *dels* ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet med sextusentrehundrasjuttio (6.370) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ha~~n~~ undertecknade, som av vederbörande intressenter enligt företett protokoll utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~jag~~ vi för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~er~~ a och förbind~~er~~ a ~~mig~~ oss:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1930,

4. 1928. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
63926

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~mig~~ oss Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig; och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Tranum den 25. januari 1929

Gustaf Clementsson Henry Ove

ägare av 5/16 mtl. 1[2], 3/32 mtl. 3[4] och 3/32 mtl. 3[5] ägare av 7/32 mtl. 2[2] och 7/64 mtl. 8[3]

Koppungen Tranum

Karl H. Karlsson

ägare av 1/32 mtl. 5[5], 1/9 mtl. 1[2], 1/12 mtl. 3[2]

1/16 mtl. 6[3] och 3/64 mtl. 7[4] Tranum

Att hr. Gustaf Clementsson, Henry Ove

och Karl H. Karlsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Nils Olof Nilsson — Oskar Andersson,

Adress Modala pr Edsberg — Adress Hattegård p. Tranum

Med stöd av Kungl. brevet den 24 november 1928 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.

Stockholm den 2 februari 1929.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.