

Mr 73 Blad 5

Kopia.

9600*9

K

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Ritningsarkiv.


Blad I.

Likheten med originalet betygar:

Magnus Wixell.

Förslag till "Västra Orlundaåns utdik-
ningsföretag genom Agerum och Nya-
Ryedal" i Gammalstorps socken av Blekinge län; upp-
rättat vid synföreläsning enligt vattenlagen år 1927 av:

Magnus Wixell.
Statens lantbruksingenjör.



Ansökt.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 29 juni 1928
fastställt till efterforskning ut arbetets utförande.
Härskolms den 8 augusti 1928.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Rätt avskrift bevisar
Magnus Wixell.

Skala
1:4000.

RITN. Nr. 001

K 5*0096

Mr 73

Hällsjörke kvarn.

Blekinge
Sitten

Kopia.

00081
K. L. 1928
K. L. 1928

Kongl. Lantbruksstyrelsens
Rättshuset

Blad 2.

Förslag till "Västra Orlandaens utdikningsföretag
genom Agerum och Myo Ryedal" i Gammalsforps socken av Ble-
kinge län; upprättat vid synförrättning enligt vottenlagen år 1927 av:

Magnus Wikell.

Stadens lantbruksingenjör.

Avskrift.

Genom Kungl. Majtē städige brev den 29 juni 1928
fastställt till ofternätternas utarbete utgående.

Stockholm den 8 augusti 1928.


På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.


Rättshuset
Magnus Wikell.

Likheten med originalet betygar:

Magnus Wikell.




Bygdevägsbro vid 11+51.



Längdskala
1:4000


Höjdskala
1:100

Järnvägsbro vid 17+6.



Skala för breddning 1:50.

Bygdevägsbro vid 5+72.



K 5-0096 RIM.Nr 002

Nr 73 Blekinge 5rit

Kopia.

Förslag till "Västra Orlundaåns utdiknings-
företag genom Agerum och Nya Ryedal" i 60m-
malstorps socken av Blekinge län; upprättat vid synförrättning enligt
vattenlagen år 1927 av:

Likheten med originalet betygar:

Magnus Wixell.

Magnus Wixell.
Statens lantbruksingenjör.

Aveskrift.

Gesam Kungl. Majts nådiga beviljande den 29
juni 1928 fastställes till efterrättelse
id arbetets utförande.
Förklarades den 8 augusti 1928
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Rätt avslutad betyg
Magnus Wixell.

0+50.

1.

2.

2+30.

3.

3+24

4.

4+12.

5.

5+50

6.

6+50

7.

7+50

8.

8+50.

Skala
1:100.

00081
DIARIE Nr. 1300
K. LANTBRUKSTYRELSEREN
7 SEP 1928
Blad 3.

RIIN.Nr 003

K 5*0096

Nr 73 Blekinge 5rit

Kopia

















Förslag till "Västra Orlundaåns
Utdikningsföretag genom Åge-
rum och Nya Ryedal" i Gammalstorps

Socken av Blekinge län; upprättat vid synförrättning enligt
vattenlagen år 1927 av:

Magnus Wixell.
Statens landbruksingenjör

Likheten med originalet betygar:

Magnus Wixell.



Blad 4.

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den
29 juni 1928 fastsläts till efterföljande
är arbetets utförande.

Stockholm den 8 augusti 1928.

På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith

Rätt avskrivet betyg
Magnus Wixell.



Skala
1:100.

RIIN.Nr004

K 5*0096

Nr 73 Blekinge 5. rit

Kopia.

Blad 5.

Utdrag ur förslag till "Västra Orlandaåns utdikningsföretag genom Agerum och N. Ryedal"



i Gammelstorps socken av Blekinge län; upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen år 1927 av:

Magnus Wixell.

Kungl. Lantbruksstyrelsen
Rättningsaktiv.

Profil.


Plan.



Ekon. kart 2 fisp. 6.90 m. norr om järnvägsbro = 981.

Längdskala = 1:4000
Höjdskala = 1:100.

Förslag till uprensning av järnvägsbro ö Blekinge Kustbaner.



Godkännes.
Malmö den 11 sept. 1927.

Einar Sahlén.
dist. dist. chef.

Likheten med originalet betygar:

Magnus Wixell.

Avslut

Genom Kungl. Allts rådets brev den 29 juni 1928
fastställt till efterutvettelse vid arbete utifrån
Storhövudens dam 8 augusti 1928.

Dr. Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith.


Rätt anseende betyg
Magnus Wixell.

DIARIE Nr 18820
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 SEP. 1928

RIT.Nr 005

5*0096

Nr 73 Blekinge 5 rit



Akt nr:
A96

AU\$A96

K _____ 5*0096

1865 D

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

7 SEP. 1928

Avskrift.

Handlingar rörande "Västre Orlunda-
öns utdikningsföretag genom Age-
rum och Nya Ryedal" i Gammelstorps soc-

ken av Blekinge län; upprättade vid syneförrättning en-
ligt vattenlagen år 1927 av:

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör.

Innehålla 48 skrivna sidor.

Härtill höra 5 blad ritningar.

1.

Protokoll, fört vid sammanträden rörande

de vattenavledning i Agerum år 1927.

År 1927 den 1 september kl 10 f. m. inställde sig under-
tecknad, statens lantbruksingenjör hos lantbrukaren Aug. Inge-
mansson i Agerum för att på grund av vederbörligt förordnande
/ bil. A/ handlägga syneförrättning enligt vattenlagen för torr-
läggning av vattenskadad mark, tillhörande byarna Agerum och
Nya Ryedal i Gammalstorps socken av Blekinge län.

Delägarna i företaget hade genom kungörelse, dels införd
i tidningen Sölvesborgs-Bladet lördagen den 13 nästlidne augus-
ti /bil. B/ och dels uppläst i Gammalstorps sockens kyrka sön-
dagen den 14 augusti 1927 / bil. C/ Ävensom genom särskilda un-
derrättelser enligt bilagd förteckning / bil. D/ blivit kalla-
de till sammanträdet och hade på grund härav följande perso-
ner tillstädeskommit, nämligen:

Per Persson för 103/832 mtl. av n:r 5³ Agerum,

Adolf Svensson " 1/8 " av " 5³ d:o

Johan Hansson " 69/896 " " 5⁹ d:o

Nils Persson " 11/192 " av " 1⁴ d:o

97/1152" av " 3 d:o

1/4 " " 4³ d:o och

Nils Persson för 25069/139776 mtl. av n:r 5 Agerum

Aug. Ingemansson " 233/4096 " av " 2⁴ d:o

23/96 " av " 3³ d:o

7/192 " " 3⁵ d:o

1/16 " " 3⁸ d:o och

1/32 " " 3⁹ d:o

Anton Grankvist för 69/4096 " av " 2⁴ d:o

Johan Olsson " 3/16 " " 2² och 14¹ d:o

Seth Svensson " 25/32 " " 3⁶ N. Ryedal

Gottfrid Olsson " " 1² och 1⁶ Agerum

N. J. Idén såsom ombud för Ifö Chamotte- och Kaolin-
verk /utan fullmakt/

August Jönsson Möllebjörke

Alfred Kjerstensson, Agerum

kvarnägaren F. Johansson, Möllebjörke kvarn

ordföranden i styrelsen för Gammalstorps sockens väghållnings-

distrikt, Ernst Jönsson, Gammalstorp

baningenjören A. Frisk såsom ombud för Blekinge kustbanor enligt

fullmakt /bil. E/.

Såsom godemän hade tillstädeskommit Per Larsson, Norje och

Per Trulsson, Kylinge.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet att handlägga ifrågavarande förrättning upplästes.

§ 2.

Jäv emot synemännen kunde ej, vare sig av dessa eller av delägarna i företaget utrönas.

§ 3.

Laga hinder emot företaget förefanns, enligt synemännens åsikt ej och kunde dylikt hinder ej heller av delägarna i företaget anföras.

§ 4.

Sökandena yrkade att det ifrågasatta företaget skulle utföras på sådant sätt och den genom sankmarksområdet ledande kanalen givas sådana dimensioner, att deras vattenskadade marker erhöles möjlighet att torrläggas till tillfredställande djup.

§ 5.

Nedom dikningslägenheten är en kvarn, benämnd Möllebjörke-kvarn, belägen. Av en förutvarande ägare till denna kvarn, August Jönsson i Möllebjörke, företeddes Kungl. Maj:ts dom av den 3 maj 1907 av vilken syntes framgå, att ifrågavarande kvarn har dämningrätt till höjden + 4,23 meter över det vid

förrättningen antagna jämförelseplanet. Denna dämingshöjd har ej någon som helst inverkan på det nu ifrågavarande utdikningsföretaget. Vidare har omedelbart ovanför Möllebjörke kvarn en annan kvarn, benämnd Agerums kvarn, varit belägen. Denna kvarn har för ett 15-tal år sedan blivit inköpt och utriven av dikningsintressenterna. Något strömfall förekommer ej här numera.

§ 6.

År 1903 hade syneförrättning enligt dikningslagen blivit verkställd å den ifrågavarande dikningslägenheten. Delägarna yrkade att den härvid upprättade plankartan, sedan densamma blivit kompletterad medelst ytavvägning, skulle användas vid denna förrättning. Undersökning av plankartan hade före sammanträdet blivit verkställd och hade densamma därvid befunnits fullt användbar. Ny profilritning över avloppet hade däremot befunnits erforderlig och i förväg blivit upprättad och förelades denna för delägarna.

§ 7.

Synemännen skulle nu på fältet verkställa nödiga grade-ringar och jordvärderingar, varefter med ledning av dessa erforderliga längder och utredningar skulle göras.

§ 8.

Förrättningsmannen tillkännagav att nytt sammanträde skulle hållas i Agerums missionshus torsdagen den 15 innev. september kl. 11 f. m. då delägare och godemän hade att tillstädeskomma utan annan kallelse än detta tillkännagivande. Därefter avslutades sammanträdet.

Ort och tid som ovan.

Magnus Wixell.

Biträdande godemän:

Per Larsson Per Trulsson.

År 1927 den 15 september kl. 11 f. m.

På i föregående § bestämd tid och plats sammanträdde ånyo förut angivna synemän för fortsatt behandling av det ifrågavarande företaget och hade därjämte följande personer tillstädeskommit, nämligen:

Seth Svensson, N. Ryedal

Johan Hansson, Agerum

Nils Persson, d:o

Aug. Ingemansson, d:o

Sven Svensson, d:o

Anton Grankvist, d:o

Johan Olsson, d:o

F. Johansson, Möllebjörke kvarn och

Gottfrid Olsson, Agerum.

§ 9.

Förrättningsmannen hade till dagens sammanträde låtit uppgöra fullständiga förslag med längder rörande företaget. Dessa genomgingos för delägarna och angavs härvid såväl den för varje särskild delägare beräknade båtnaden genom företaget som varje delägars delaktighet i kostnaderna för detsammes genomförande.

§ 10.

Johan Olsson, Agerum, föreslog att företaget skulle utvidgas till att jämväl omfatta ett från ån söderut ledande avloppsdike till och genom hans i företaget ingående marker. Efter dryftande av detta förslag återtogs detsamma och skulle således företaget omfatta endast uppgrävning av Örlundaån till den utsträckning sökandena yrkat.

§ 11.

Det av synemännen angående företaget avgivna utlåtandet upplästes / bil. F/.

§ 12.

Då delägarna i företaget äro flera än två skall jämlikt 6 kap. 61 § vattenlagen utses styrelse för handhavande av de med företaget förenade angelägenheterna och uppdrogo på grund härav

och under hänvisning till 10 kap. 72 § vattenlagen synemänn-
nen åt Nils Persson, Agerum, att utfärda kallelse för styrel-
seval.

§ 13.

Synemännen tillkännagåvo att de utsett Nils Persson,
Agerum att emottaga och förvara avskrifter av utlåandet med
därtill hörande handlingar och ritningar och skola dessa hos
honom vara tillgängliga för envar, som åstundar att granska
dem eller taga avskrift därav.

§ 14.

Förrättningsmannen uppläste §§ 63 - 65 i 7 kap. vatten-
lagen samt i nämnda §§ åberopade lagrum samt lämnade i övrigt
underrättelser angående företagets handhavande.

§ 15.

Sedan alla frågor rörande företaget nu voro behandlade
förklarades förrättningen avslutad.

Ort och tid som ovan

Magnus Wixell.

Biträdande godemän:

Per Larsson

Per Trulsson.

Bil. B.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Blekinge län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för behörig person att handlägga syneförrättning jämlikt 7 kap. vattenlagen för reglering av den s. k. Vestra Orlundaån i och för torrrläggning av vattenskadad mark tillhörande hemman i Agerum och Nya Ryedal i Gammalstorps socken.

Följande fastigheter förmenas komma att beröras av företaget.

Agerum 2 ägare Johan Olsson, Anton Grankvist,

Sven Svensson,

Agerum 3 " August Ingemansson, Bengta Svensson

" 4 " Alfred Månsson, Nils Persson

" 5 " Adolf Svensson, Per Persson,

Johan Hansson,

Nya Ryedal 3 " Seth Svensson.

Agerum och Nya Ryedal per Sandbäck den 11 nov. 1925

Nils Persson Aug. Ingemansson Seth Svensson

Adolf Svensson Johan Hansson

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören Magnus Wixell, som

9.

härigenom förordnas att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning.

Karlskrona å landskansliet den 9 december 1925.

Sven Hagströmer.

Gustaf Gyllenkrok.

Bil. B.

K U N G Ö R E L S E .

Sammanträde för syneförrättning jämlikt 7 kap. vattenlagen rörande torrläggning av marker, tillhörande hemmanen Agerum n:r 1², 1³, 1⁴, 1⁶, 2², 2⁴, 2⁵, 3³, 3⁵, 3⁶, 3⁸, 3⁹, 3¹¹, 3¹², 4³, 4⁶, 5³, 5⁶, 5⁷, 5⁹, 5¹⁰, 6¹, 7⁷, 9⁵, 10⁷, 13³, och 14¹ samt N. Ryedal n:r 3⁶ i Gammelstorps socken av Blekinge län, kommer att äga rum hos lantbrukaren Aug. Ingemansson i Agerum torsdagen den 1 sept. kl. 10 f. m. och varda härigenom ägare och nyttjanderättshavare till ovannämnda fastigheter, strandägare efter V. Orfundaån mellan Möllebjörke kvarn och järnvägsbron på Agerums ägor, styrelsen för Blekinge kustbanor, styrelsen för Gammelstorps sockens väghållningsdistrikt samt ägare och nyttjanderättshavare av vattenverk efter V. Orfundaån nedom nyssnämnda järnvägsbro, ävensom envar annan, som förmenar sig komma att av ifrågavarande företag beröras, kalla-

de att vid detta sammanträde närvara.

Vedeby, Torskors den 11 aug. 1927.

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör.

Bil. C.

K U N G Ö R E L S E.

Sammanträde för syneförrättning jämlikt 7 kap. vatten-

lagen - - - - -

- - - - -

- - - - -, kallade att vid detta sammanträde
närvara.

Vedeby, Torskors den 11 aug. 1927.

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör.

Uppläst i Gammelstorps sockens kyrka söndagen den 14 aug.

1927, betygar:

N. J. Björk
kyrkoherde.

Bil. D.

F ö r t e d k n i n g över till nedanstående personer
avsända underrättelser rörande sammanträde för syneförrätt-
ning rörande torrläggning av vattenskadad mark inom Agerum och

11.

N. Ryedal hos lantbrukaren Aug. Ingemansson; Agerum, tors-
dagen den 1 sept. 1927 kl 10 f. m.

Avsändningsdag den 11 aug. 1927.

ordföranden i styrelsen för Gammalstorps sockens väghåll-
ningsdistrikt, Ernst Jönsson, Gammalstorp;
styrelsen för Blekinge kustbanor, Ronneby;

kvarnägaren F. Johansson, Möllebjörke, Sandbäck;

Seth Svensson,	Nya Ryedal,	d:o
----------------	-------------	-----

Ola Olsson,	Agerum,	d:o
-------------	---------	-----

Olof Persson,	d:o	d:o
---------------	-----	-----

Per Persson,	d:o	d:o
--------------	-----	-----

Adolf Svensson,	d:o	d:o
-----------------	-----	-----

Johan Hansson,	d:o	d:o
----------------	-----	-----

Nils Persson,	d:o	d:o
---------------	-----	-----

Aug. Ingemansson,	d:o	d:o
-------------------	-----	-----

Bengta Svensson,	d:o	d:o
------------------	-----	-----

A. Grankvist,	d:o	d:o
---------------	-----	-----

Sven Svensson,	d:o	d:o
----------------	-----	-----

Johan Olsson,	d:o	d:o
---------------	-----	-----

Alfred Månsson,	Norje	Norjeby
-----------------	-------	---------

Håkan Johnsson, Agerum, Sandbäck

Artur Johansson, d:o d:o

Gottfrid Olsson, d:o d:o

Akt. bol. Ifö Chamotte och Kaolinverk, Bromölla.

August Jönsson, Möllebjörke, Sandbäck.

Vedeby, Forskors den 10 aug. 1927.

Magnus Wixell.

Bil. E.

Fullmakt för innehavaren att vid blivande sammanträden hos lantbrukaren A. Ingemansson, Agerum för syneförrättning rörande torrläggning av vattenskadad mark inom Agerum och Nya Ryedal föra undertecknat bolags talan.

Ronneby den 27 augusti 1927.

Aktiebolaget Blekinge Kustbanor.

Sven Holmgren.

Bevittnas:

Th Jönsson S. Linde.

Bil. F.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande
"Västra Orlundaåns utdikningsföretag genom Agerum och
Nya Ryedal" inom Gammalstorps socken av Blekinge län.

F ö r e t a g e t s ä n d a m å l.

Ifrågavarande företag avser torrläggning av en del till
hemmanen Agerum och Nya Ryedal hörande vattenskadade marker.
För ernående av detta ändamål erfordras att den s. k. Västra
Orlundaån å en sträcka av närmare 3 km. upptagas till större
dimensioner än denna för närvarande innehar.

N e d e r b ö r d s o m r å d e.

Västra Orlundaån ingår ej i något av de i kungl. kung.
den 13 april 1922 / n:r 191/ angivna nederbördsområdena, utan
utgör ett självständigt vattendrag, som utmynnar i Östersjön
vid Norje i Ysane socken.

F ö r b e r e d a n d e u n d e r s ö k n i n g a r, a r e -
a l o c h d y l i k t.

De vattenskadade markerna hava vid en år 1903 av fram-
lidne lantbruksingenjören J. C. Wellenius handlagd syneför-
rättning blivit inmätta och har den härvid upprättade plan-

kartan, efter verkställda kompletteringar, på vederbörande delägares begäran lagts till grund för denna syneförrättning. De vid 1903 års syneförrättning bestämda grävningsarbetena ha va ej blivit utförda och tiden för arbetenas fullbordan har för länge sedan tilländalupit.

Den nämnda plankartan, vilken bifogas detta utlåtande, innefattar alla de områden, som med nu under vegetationstiden rådande vattenstånd i Västra Orlundaåns ifrågavarande sträcka ej kunna torrläggas till 1,2 meters djup.

I den utlåtandet bifogade beskrivningen samt arealuträknings- och värderingslängden finnas de särskilda ägofigurerna inom de vattenskadade områdena närmare angivna. Av denna längd framgår att arealen av de vattenskadade markerna uppgår till 72,77 hektar, vilken areal i sin helhet utgöres av åker.

Då några ytavvägningar av de vattenskadade markerna ej synes hava förekommit vid 1903 års syneförrättning hava nu dylika blivit utförda och avvägningshöjderna införda å plankartan.

Över den nu till uppgrävning föreslagna sträckan av Västra Orlundaån, har efter å marken verkställda avvägningar, sektioneringar och jordundersökningar profil blivit uppgjord, av vil-

ken åns fallförhållanden, jordmån efter sträckningen samt åns nuvarande dimensioner framgå. De dimensioner, till vilka ån vid denna syneförrättning blivit bestämda att upptagas, finnas även angivna å denna profilritning.

Hydrografiska utredningar och
dimensionsberäkningar.

För bestämmande av de för ån erforderliga dimensionerna hava hydrografiska utredningar blivit verkställda och skall av dessa utredningar här anföras följande:

Västra Orlundaån utgör avlopp från den omkring 1,5 mil norr om utdikningsföretaget belägna sjön Orlunden. Denna sjö har emellertid ännu ett avlopp, Östra Orlundaån, vilket utmynnar vid Pukavik. - Sjön Orlundens nederbördsområde uppgår till 60 km^2 och torde hälften av sjöns vatten böra avbördas genom vardera ågrenen. Den del av sjöns nederbördsområde, som bör avledas genom V. Orlundaån utgör således 30 km^2 . Avrinningen från detta område kan vid enstaka tillfällen uppgå till 60 liter per km^2 . - Åns nederbördsområde mellan sjön och avdikningsområdet utgör 56 km^2 . Från detta område bör avrinningen, enligt vad erfarenheten visat, beräknas till 80 liter per km^2 .

Den nu till uppgrävning föreslagna åsträckan har alltså
att avbörda:

från sjön Orlunden: 30×60 liter/sek. = $1,80 \text{ m}^3/\text{sek.}$

" området nedom sjön: 56×80 " = $4,48$ "

S:ma $6,28 \text{ m}^3/\text{sek.}$

För större delen av åsträckan kan ett relativt fall av
 $0,5 : 1000$ erhållas, i övre delen kan detsamma bli något
starkare. Sidolutningen bör med hänsyn till jordmånens be-
skaffenhet vara $1 : 1,5$.

Vid bestämmande av dimensionerna har hänsyn tagits dels
till att de vattenskadade markerna ej skola bli utsatta för
översvämningar vid förekommande flöden och dels att samma mar-
ker med det under vegetationstiden rådande vattenståndet i ån
erhålla möjlighet att täckdikas till för våra kulturväxter lämp-
ligt djup.

De med ledning av det anförda gjorda beräkningarna hava
visat att en bottenbredd av 3.- meter är lämplig för ifråga-
varande åsträcka, och skulle vid flöden största vattendjupet
vid denna bottenbredd och sidolutningen $1 : 1,5$ komma att upp-
gå till 1,50 å 1,55 meter. - Under vegetationstiden skulle vat-
tendjupet bli 0,25 å 0,30 meter och vid lågvattenstånd 0,10

å 0,15 meter.

V a t t e n v e r k.

Omkring 450 meter nedom där det egentliga grävningsarbetet skulle taga sin början befinner sig en kvarn benämnd Möllebjörke kvarn. Dammen för denna kvarn utgöres av dels 2 st. friluckor, vardera 0,96 m, bred med grundstocken på höjden +3,19 m. över jämförelseplanet /= normalplanet för landets precisionsavvägning/ och dels ett 9,1 meter långt skibord, liggande på höjden +5,08 m. över jämförelseplanet. - Det nu ifrågasatta torrlägningsföretaget kan verkställas oberoende av denna damm.

Omkring 400 meter ovanför Möllebjörke kvarn har enligt uppgift till för ett 15-tal år sedan ännu en kvarn varit belägen. Denna kvarn inköptes och utrevs av delägarna i torrlägningsföretaget och finnes här numera ej någon återstod av några dammanordningar.

B r o a r.

Å den ifrågavarande åsträcken finnes en järnvägsbro, två bygdevägsbroar och två ägovägsbroar. Järnvägsbrons vattenöppning är 11 meter bred i åns botten och behöver beträffande denna ej andra åtgärder vidtagas än upprepning av

en ränna med 3 meters bottenbredd och sidolutningen 1 : 1,5, mellan landfästena. Djupet under nuvarande åbotten bör vara omkring 75 cm. Förslaget har jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen i denna del varit underställt chefen i södra väg- och vattenbyggnadsdistriktet för yttrande och återfinnes detta yttrande å den för denna åtgärd uppgjorda förslagritningen. Det åligger järnvägens ägare att på egen bekostnad låta utföra detta arbete.

Av de båda bygdevägsbroarna är den ena nybyggd såsom valvbro av sten med två st. valv, vardera med 5.- meters spännvidd. Det har befunnits att grundskiftet för denna bro ligger så djupt att nödig fördjupning av densamma kan utföras genom upprepning mellan grundskiftena i det valvet till det nu bestämda bottenläget, d. v. s. till omkring 60 cm:s djup under bronns nuvarande botten. Då bron är utförd under senare år åligger det vederbörande vägstyrelse att bekosta här erforderligt arbete.

Den andra bygdevägsbron är utförd med träöverbyggnad på stenlandfästen med en mellanpelare. Den här erforderliga fördjupningen uppgår till endast 30 å 35 cm. och har densamma föreslagits att utföras medelst en ränna med 2 meters bottenbredd

i vardera vattenöppningen. Denna bro är enligt uppgift utförd före den 1 jan. 1880 och hava således dikningsintressenterna att bekosta denna upprepning.

De båda ägobroarna komma ej att undergå några förändringar genom den nu föreslagna uppgrävningen, enär dessa utgöras av enkla balkbroar och slänterna, där broarna hava sina fästen, ej komma att ändras.

K o s t n a d e r .

I den för företaget upprättade, utlåtandet bifogade kostnadsberäkningen äro alla de arbeten, som vid denna synförrättning blivit bestämda att utföras, närmare specificerade. De beräknade kostnaderna för dessa arbeten uppgå till ett sammanlagt belopp av 16500.- kronor.

E r s ä t t n i n g a r .

Några ersättningar för jord till åns utvidgning komma ej att utgå, enär i regel åns kanter vid grävningen skola lämnas orörda, och där så ej är förhållandet, den jord, som kommer att tagas i anspråk utgöras av jordbankar, för vilka ersättning ej ansetts böra utgå. - Ersättningar av annat slag förekomma ej heller.

B å t n å d g e n n ö m f ö r e t a g e t .

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 22 § och 10 kap. 60

§ vattenlagen hava synemännen verkställt uppskattning av den genom företaget uppkommande båtnaden och återfinnas såväl de särskilda ägofigurernas som de på de särskilda fastigheterna belöpande andelarnas värden före och efter den föreslagna utdikningen, ävensom båtnadsvärdena i den förut angivna beskrivningen samt arealuträknings- och värderingslängden. Enligt denna längd utgör markernas värde före torrläggningen 80016,40 kronor och efter torrläggningen 137262.- kronor, vadan värdeökningen genom företaget skulle komma att uppgå till 57245,60 kronor.

Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattningen av den genom företaget uppkommande båtnaden torde böra anföras, att härvid hänsyn tagits till såväl jordens naturliga beskaffenhet som lutningsförhållanden, belägenhet med avseende på avdikningsmöjlighet, höjdläge och andra förhållanden, som härvid kunnat inverka. De i beskrivningen för de särskilda ägofigurerna angivna höjdlägesgraderna hava bestämts med ledning af särskilt upprättad gradtabell.

A v g i f t e r.

På grund av bestämmelserna i 11 kap. 95 och 96 §§ vattenlagen, jämförd med kungl. kungörelsen angående indriv-

ningen och användningen av vissa enligt vattenlagen utgående avgifter /n:r 280/ den 11 juni 1920, åligger det förrättningsökandena att, innan arbetet påbörjas, till konungens befallningshavande i Blekinge län inbetala ett belopp av 57 kronor 25 öre.

Delaktighet i kostnaderna för företaget.

Några sådana förhållanden, som kunna för-anleda företags uppdelning i särskilda avdelningar på sätt i 7 kap. 24 § vattenlagen sägs, föreligga ej, och ej heller skäl för jämkning i delaktigheten enligt 7 kap. 26 § vattenlagen, utan skall varje delägare i företaget taga del i kostnaderna för detsamma i mån av den båtnad, hans mark därigenom beredes.

De särskilda delägarnas delaktighet i företaget finnas i form av delaktighetstal, angivna i procent, upptagna i den till detta utlåtande hörande kostnadsfördelningslängden.

Särskilda bestämmelser.

Beträffande företaget få synemännen i övrigt jämlikt 10 kap. 62 och 67 §§ vattenlagen bestämma:
att företaget skall utföras i överensstämmelse med det upprättade, nu föreliggande förslaget;

att jord, som uppkastas ur avlopp, skall, där jordägaren ej vill tillgodogöra sig densamma, fördelas på ömse sidor om avloppet och uppläggas minst 1 meter från kanten samt givas samma sidolutning, som blivit bestämd för intilliggande avlopp. - För jordupplag må respektive delägare, där de så fordra, jämlikt 7 kap. 5 § vattenlagen åtnjuta ersättning; och skall denna ersättning, där parterna ej kunna åsämjas, bestämmas enligt lagen om skiljemän;

att i företaget ingående broar skola fördjupas i enlighet med härför uppgjorda ritningar;

att samtliga med företaget förenade arbeten skola utbjudas till utförande antingen å offentlig entreprenadauktion eller genom infordrande av anbud, såvida ej överenskommelse träffas om utförandet på annat sätt;

att rensningar av avloppet skola företagas så ofta detta visar sig behöfligt och behöfligheten av dylik åtgärd styrkes genom två ojäviga personers utsago; dock skola rensningar verkställas minst vart tredje år;

att företaget skall vara påbörjat inom ett år efter det denna förrättning vunnit laga kraft samt vara bragt till fullbordan senast den 31 dec. 1931;

att alla i detta utlåtande intagna bestämmelser angående utförande, delaktighet, ersättningar m. m. skola lända till efterrättelse för företaget, samt

att företaget skall benämnas "Västra Orlundaåns utdiktning-företag genom Agerum och Nya Ryedal".

F ö r r ä t t n i n g s k o s t n a d e r .

Kostnaderna för denna förrättning skola jämlikt 10 kap. 30,79 och 80 §§ vattenlagen förskjutas av sökandena och fördelas mellan delägarna i företaget i enlighet med den för var och en beräknade båtnaden, sådan denna återfinnes i beskrivningen m. m.

B e s v ä r s h ä n v i s n i n g .

Slutligen få synemännen meddela, att besvär emot denna förrättning må ingivas till Söderbygdens vattendomstol, adress Stockholm, inom sextio dagar efter nedanstående dag. I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. I övrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vattenlagen beträffande besvärsgivande.

Agerum den

15 sept. 1927.

Magnus Wixell.

Biträdande godemän:

Per Trulsson Per Larsson.

Beskrivning samt arealuträknings- och värderings-
längd över vattenskadad mark tillhörande *Västra Ormundaäns ut-*
dickningsföretag genom Ågerum och Åsja Bygdar i
Gammalströms socken av Blekinge län;

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1927.

Fastigheternas				Ägöföremåls nummer & plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera & plankartan	mantal	nummer	n a m n		
A	25/32	36	Köpa Bygdal		<u>Joh. Svensson.</u>
				1	äker
				2	"
				3	"
				4	"
				5	"
				6	"
				7	"
				8	"
				9	backe
				10	äker
				11	"
				12	"
				13	"
				14	"
				15	"
				16	backe
				17	äker
				18	"
				19	"
				20	"
				21	backe
				22	äker
				23	"
				24	"
				25	"
				26	"

Överföres

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde		Höjdlägesgrad	Jordvärde					
										per hektar	per ågofigur		per hektar	per ågofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
	17							2000	0.85	1700	289	-	1-	2000	340	-		
	10							2000	0.85	1700	170	-	1-	2000	200	-		
	08							2000	0.85	1700	136	-	1-	2000	160	-		
	36							2000	0.80	1600	576	-	1-	2000	720	-		
	42							2000	0.75	1500	630	-	1-	2000	840	-		
	11							2000	0.70	1400	154	-	1-	2000	220	-		
	11							2000	0.70	1400	154	-	1-	2000	220	-		
	72							2000	0.70	1400	1008	-	1-	2000	1440	-		
							16											
	39							2000	0.75	1500	585	-	1-	2000	780	-		
	81							2000	0.75	1500	1215	-	1-	2000	1620	-		
	44							1800	0.70	1350	594	-	1-	1800	792	-		
	30							1800	0.45	810	243	-	1-	1800	540	-		
	76							2000	0.50	1000	760	-	1-	2000	1368	-		
	3 13							2000	0.45	900	2817	-	1-	2000	5634	-		
							08											
	74							2000	0.70	1400	1036	-	1-	2000	1332	-		
	56							2000	0.65	1100	616	-	1-	2000	1008	-		
	1 13							2000	0.55	1100	1243	-	1-	2000	2034	-		
	66							2000	0.70	1400	924	-	1-	2000	1188	-		
							05											
	1 95							2000	0.80	1600	3120	-	1-	2000	3510	-		
	55							2000	0.95	1900	1045	-	1-	2000	990	-		
	82							2000	0.95	1900	1558	-	1-	2000	1476	-		
	32							1200	0.95	1140	364 80	-	1-	1200	384	-		
	1 02							2000	0.95	1900	1938	-	1-	2000	2040	-		
	15 65						29				21175 80				28836	-		

Fastigheternas				Ägarens nummer & plankarta	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera & plankarta	mental	nummer	n a m n		
					Överfört
				27	äker
					Summa
B			Ägerum		<u>Ola Olsson.</u>
				28	äker
				29	"
				30	"
				31	"
				32	"
					Summa
C			Ägerum		<u>Olof Persson.</u>
				33	äker
				34	"
				35	"
					Summa
D	102/802	nr 5 ³	Ägerum		<u>Pär Persson.</u>
				36	äker
				37	"
				38	"
				39	"
				40	"
				41	"
					Summa
E	1/4	nr 5 ³	Ägerum		<u>Adolf Svensson.</u> rösk.
				42	äker
				43	"
				44	"
					Summa

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Ång och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment	Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågofigur					
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
15	65							29			21 175	80			28 836	-		
								40										
15	65							69			21 175	80			28 836	-	7 660	20
	10							2 000	0.95	1 900	190	-	1-	2 000	200	-		
	19							2 000	0.95	1 900	361	-	1-	2 000	380	-		
	20							2 000	0.95	1 900	380	-	1-	2 000	400	-		
	60							2 000	0.95	1 900	1 140	-	1-	2 000	1 200	-		
	52							2 000	0.95	1 900	988	-	1-	2 000	1 040	-		
	161										3 059	-			3 220	-	161	-
	42							2 000	0.90	1 800	756	-	1-	2 000	840	-		
	161							2 000	0.90	1 800	2 898	-	1-	2 000	3 220	-		
	95							2 000	0.95	1 900	1 805	-	1-	2 000	1 900	-		
	298										5 459	-			5 960	-	501	-
	245							2 000	0.90	1 800	4 410	-	1-	2 000	4 900	-		
	114							2 000	0.75	1 500	1 710	-	1-	2 000	2 280	-		
	07							2 000	0.90	1 800	126	-	1-	2 000	140	-		
	10							2 000	0.90	1 800	180	-	1-	2 000	200	-		
	10							1600	0.90	1 440	144	-	1-	1600	160	-		
	20							1600	0.80	1 280	256	-	1-	1600	320	-		
	406										6 826	-			8 000	-	1 174	-
	64							1600	0.80	1 280	819	20	1-	1600	1 024	-		
	47							2000	0.70	1400	658	-	1-	2000	940	-		
	262							2000	0.50	1000	2620	-	1-	2000	5240	-		
	373										4097	20			7204	-	3106	80

F a s t i g h e t e r n a s				Ägoföregärnas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
F	69/896	59	Ägarna	45	<u>Johan Jansson.</u> sök.
				46	äken
				47	"
					<u>Summa</u>
G	1/16	510	Ägarna	48	<u>Nils Persson.</u> sök.
				49	äken
				50	"
					<u>Summa</u>
H	3/448	56	Ägarna	51	<u>Nils Persson.</u>
				52	äken
				53	"
				54	"
				55	"
				56	väg
					<u>Summa</u>
I	31/448	57	Ägarna	57	<u>Nils Persson.</u> sök.
				58	äken
				59	"
				60	"
				61	"
					<u>Summa</u>
J	1/4	43	Ägarna	62	<u>Nils Persson</u>
					äken
					<u>Ömskiftens</u>

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torrläggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlingsmark		Annat mark och landvinning		Impediment	Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur					
														kr.	kr.	öre		
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.				kr.	kr.	öre	kr.	öre
	128							2000	0.50	1000	1280	-	1-	2000	2560	-		
	50							2000	0.70	1400	700	-	1-	2000	1000	-		
	25							1600	0.80	1280	320	-	1-	1600	400	-		
	203										2300	-			3960	-	1660	-
	16							1600	0.85	1350	216	-	1-	1600	256	-		
	27							2000	0.75	1500	405	-	1-	2000	540	-		
	1							2000	0.50	1000	1000	-	1-	2000	2000	-		
	143										1621	-			2796	-	1175	-
	13							1600	0.90	1440	187	20	1-	1600	208	-		
	22							2000	0.75	1500	330	-	1-	2000	440	-		
	99							2000	0.45	900	792	-	1-	2000	1760	-		
	66							2000	0.45	900	594	-	1-	2000	1320	-		
	35							2000	0.45	900	315	-	1-	2000	700	-		
							21											
	224						21				2218	20			4428	-	2209	80
	37							2000	0.35	700	259	-	1-	2000	740	-		
	77							2000	0.35	700	539	-	1-	2000	1540	-		
	83							2000	0.40	800	664	-	1-	2000	1660	-		
	08							2000	0.75	1500	120	-	1-	2000	160	-		
	08							1600	0.90	1440	115	20	1-	1600	128	-		
	213										1697	20			4228	-	2530	80
	11							2000	0.80	1600	176	-	1-	2000	220	-		
	11										176	-			220	-		

Fastigheternas				Ägofigurernas nummer & plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera & plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					Ömufäst
				63	äker
				64	väg
				65	äker
				66	"
				67	"
				68	bäck
				69	äker
				70	väg
				71	äker
				72	"
				73	"
				74	"
					Summa
L	1/192	nr 1 ⁴	Ägerman		<u>Nils Persson.</u> sök.
				75	äker
				76	"
				77	"
				78	"
				79	"
					Summa
M		nr 3 ⁶	Ägerman		<u>Nils Persson.</u> sök.
				82	äker
				83	"
				84	"
					Summa
N		nr 3 ¹²	Ägerman		<u>Nils Persson.</u> sök.

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment	Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågofigur					
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
	11										176	-			220	-		
82								2000	0.40	800	656	-	1-	2000	1640	-		
							10											
55								2000	0.40	800	440	-	1-	2000	1100	-		
30								2000	0.45	900	1170	-	1-	2000	2600	-		
05								2000	0.80	1600	80	-	1-	2000	100	-		
							23											
248								2000	0.40	800	1984	-	1-	2000	4960	-		
							13											
90								2000	0.40	800	720	-	1-	2000	1800	-		
33								2000	0.40	800	264	-	1-	2000	660	-		
65								2000	0.60	1200	780	-	1-	2000	1300	-		
28								1600	0.80	1280	358	40	1-	1600	448	-		
747							46				6628	40			14828	-	8199	60
10								1600	0.85	1360	136	-	1-	1600	160	-		
38								1800	0.65	1170	444	60	1-	1800	684	-		
109								1800	0.40	720	784	80	1-	1800	1962	-		
45								1800	0.55	990	445	50	1-	1800	810	-		
10								1600	0.95	1520	152	-	1-	1600	160	-		
212											1962	90			3776	-	1813	10
49								1800	0.35	630	308	70	1-	1800	882	-		
18								1800	0.50	900	162	-	1-	1800	324	-		
06								1600	0.75	1200	72	-	1-	1600	96	-		
73											542	70			1302	-	759	30

F a s t i g h e t e r n a s				Agofigurernas nummer å plankartan	Agarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera. & plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					Önarfört
				120	äker
				121	"
				122	"
				123	"
Y	1/10	2:14'	Agarna	000	Johan Olsson.
	0.1	000		0122	äker
	0.1	000		0123	"
	0.1	000		0124	"
	0.1	000		0125	"
	0.1	000		0126	"
				127	"
				128	"
				129	"
				130	"
				131	"
				132	bruk
				133	äker
				134	"
				135	"
				136	"
				137	"
				138	"
Z	505/6144	4'	Agarna		Alfred Hansson.
				139	äker
				140	"
				141	"
					Önarfört

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågofigur		Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågofigur			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
	83										879	30			1494	-		
	50							1800	0.35	630	315	-	1-	1800	900	-		
	39							1800	0.35	630	245	70	1-	1800	702	-		
	172										1440	-			3096	-	1656	-
	12							1800	0.70	1260	151	20	1-	1800	216	-		
	20							1800	0.60	1080	216	-	1-	1800	360	-		
	15							1800	0.50	900	135	-	1-	1800	270	-		
	16							1800	0.50	900	144	-	1-	1800	288	-		
	20							1800	0.60	1080	216	-	1-	1800	360	-		
	14							1800	0.80	1440	201	60	1-	1800	252	-		
	14							1800	0.80	1440	201	60	1-	1800	252	-		
	10							2000	0.95	1900	190	-	1-	2000	200	-		
	32							2000	0.95	1900	608	-	1-	2000	640	-		
	56							1200	0.65	780	429	-	1-	1200	660	-		
							05											
	53							2000	0.40	800	424	-	1-	2000	1060	-		
	102							2000	0.35	700	714	-	1-	2000	2040	-		
	147							2000	0.30	600	1122	-	1-	2000	3740	-		
	36							2000	0.30	600	516	-	1-	2000	1720	-		
	53							2000	0.70	1400	742	-	1-	2000	1060	-		
	689						05				6010	40			13118	-	7107	60
	47							2000	0.60	1200	564	-	1-	2000	940	-		
	45							2000	0.65	1300	585	-	1-	2000	900	-		
	35							2000	0.70	1400	490	-	1-	2000	700	-		
	09							2000	0.70	1400	126	-	1-	2000	180	-		
	136										1765	-			2720	-		

[illegible]

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen			Jordförbättring genom torrläggningen		
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annat mark och landvinning		Impediment	Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur					
														kr.	kr.			öre
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
	1 56										1765 -				2720 -			
	22							2000	0,70	1400	308 -	1-	2000	440 -				
	09							2000	0,95	1900	171 -	1-	2000	180 -				
	04							2000	0,15	1900	76 -	1-	2000	80 -				
	1 71										2320 -				3420 -		1100 -	
Syrnen den 15 sept. 1927 Magnus Thorsell Biträdande godsmän: Pär Larsson Pär Thorsen.																		

Sammandrag av förestående areal-

F a s t i g h e t e r n a s				
littera & plankartan	mantal	nummer	n a m n	Ä - g - a - r - n - a - s n - a - m - n
A	25/32	3 ⁶	Nya Bygdal	Jeth Svensson
B			Agnum	Ola. Olsson
C			ds	Olof Persson
D	103/332	ar 5 ³	ds	Per Persson
E	1/3	ar 5 ³	ds	Adolf Svensson
F	69/396	5 ⁹	ds	Johan Hansson
G	1/16	5 ¹⁰	ds	Nils Persson
H	31/448	5 ⁶	ds	ds
I	31/448	5 ⁷	ds	ds
J	1/4	4 ³	ds	ds
K	11/192	ar 1 ⁴	ds	ds
L		ar 3 ⁶	ds	ds
M		ar 3 ¹²	ds	ds
N	7/192	3 ⁵	ds	August Tengmansson
O	7/576	3 ¹¹	ds	ds
P	1/16	3 ⁸	ds	ds
Q	1/32	3 ⁹	ds	ds
R	23/96	ar 3 ³	ds	ds
S	233/4096	ar 2 ⁴	ds	ds
T	113/1024	ar 2 ⁵	ds	Ivan Svensson
U	1/96	ar 3 ³	ds	Bongta Svensson
V	67/4096	ar 2 ⁴	ds	Anton Granqvist
W	3/16	2 ² :14	ds	Johan Olsson
X	505/6144	4 ⁶	ds	(Alfred Olsson), nu Mrs Olsson

uträknings- och värderingslängd.

	A - r - e - a - l								Jordvärde				Jordförbättring		Motsvarande procenttal	
	Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlingsmark		Annan mark och landvinning		Impedimenter		före torrläggningen		efter torrläggningen					
	har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre		
rik.	15	65							69	21 175	80	28836	-	7660	20	13.38
	1	61								3059	-	3220	-	161	-	0.28
	2	98								5459	-	5960	-	501	-	0.88
	4	06								6826	-	8000	-	1174	-	2.05
rik.	3	73								4097	20	7204	-	3106	80	5.43
rik.	2	03								2300	-	3960	-	1660	-	2.90
rik.	1	43								1621	-	2796	-	1175	-	2.05
rik.	2	24							21	2218	20	4428	-	2209	80	3.86
rik.	2	18								1697	20	4228	-	2530	80	4.42
rik.	7	47							46	6628	40	14828	-	8199	60	14.32
rik.	2	12								1962	90	3776	-	1813	10	3.17
rik.		73								542	70	1302	-	759	30	1.33
rik.	1	89								1674	90	3366	-	1691	10	2.96
rik.		20								278	50	350	-	71	50	0.12
rik.		69								564	80	1208	-	643	20	1.12
rik.	1	77								1579	90	3160	-	1580	10	2.76
rik.		93								703	20	1662	-	958	80	1.67
rik.	8	08							33	5425	60	14486	-	9060	40	15.93
rik.	1	70								1098	-	3060	-	1962	-	3.43
		64								748	80	1152	-	403	20	0.70
		37								584	90	646	-	61	10	0.11
	1	72								1440	-	3096	-	1656	-	2.89
	6	89							05	6010	40	13118	-	7107	60	12.42
	1	71								2320	-	3420	-	1100	-	1.92
Summa	72	77						1	74	80 016	40	137 262	-	57 245	60	100.-
Uppmät den 15 sept. 1927.																
Magnus Wikell.																
Bistående godsmän:																

[illegible]

Avloppskanalens benämning eller littera	Avvägningspunkt	Avstånd från fö- gående avvägnings- punkt m.	Avloppskanalens				Anmärkningar
			djup	bottenbredd	dagbredd	sidolutning	
Grävningsstabell över "Västra Ormunda äns utdikningsföretag genom Ågumme och Nya Bygdal" i Hammalsborgs socken av Blekinge län; uppmätt vid anläggningsarbetet enligt vattenlagen år 1927.							
	4+80	-	1.60	3.-		1:1.5	Grävningen börjar.
	5.	20	1.57	"		"	
	+50	50	1.39	"		"	Fixp. med höjdläge = +7.46 m.
	+72	22	1.70	"		"	Bygdevägsbro, fördjupas enl. ritning.
	6.	28	2.21	"		"	
	+50	50	1.84	"		"	
	7.	50	1.96	"		"	
	+50	50	2.58	"		"	
	8.	50	2.59	"		"	
	+50	50	2.14	"		"	
	9.	50	2.46	"		"	
	+50	50	2.74	"		"	
	10.	50	2.69	"		"	
	+50	50	2.52	"		"	
	11.	50	2.29	"		"	
	+50	50	2.30	"		"	
	+51	1	2.30	"		"	Bygdevägsbro, fördjupas en- ligt ritning.
	12.	49	2.59	"		"	
	+50	50	1.91	"		"	
	13.	50	2.22	"		"	
	+50	50	2.26	"		"	
	14.	50	2.60	"		"	

Avloppskanalens benämning eller littera	Avvägningspunkt	Avstånd från före- gående avvägnings- punkt	Avloppskanalens				Anmärkningar
			djup	bottenbredd	dagbredd	sidolutning	
	+50	50	2.90	3.-		1:1.5	
	15.	50	2.81	"		"	
	+36	36	3.13	"		"	
	+50	14	2.83	"		"	
	16.	50	2.27	"		"	
	+50	50	2.63	"		"	
	17.	50	2.65	"		"	
	+6	6	2.65	"		"	Järnvägsbro, färdjupes cul. ritning.
	+50	44	1.88	"		"	
	18.	50	1.77	"		"	
	+54	54	2.-	"		"	Gammal ägrovägsbro.
	19.	46	2.24	"		"	
	20.	100	2.47	"		"	
	21.	100	1.87	"		"	
	22.	100	2.19	"		"	Gammal ägrovägsbro.
	23.	100	1.97	"		"	
	24.	100	1.92	"		"	
	25.	100	1.94	"		"	Fierp. Höjdläge = +9.81 m.
	26.	100	1.82	"		"	
	27.	100	1.81	"		"	
	28.	100	1.79	"		"	
	+48	48	2.23	"		"	Räjing. grävningens slutar
Ågren den 15 september 1927 Wagman Wierll.							

Hjstnadsfördelningslängd över "Västres
 Omlundaans utdikningsföretag genom Ågerum
 och Nya Ryedal i Gammelstorp socken av Blekinge
 län; upprättad vid synförrättning enligt rättslagen år 1927.

Fastigheternas				Ägarnas namn		Delaktighetstol.	Vattenavledningskostnad		För rättningens kostnad.	
littera ö korten.	motal	nummer	namn			o/o	Kr.	öre	Kr.	öre
						1.	2.	3.	4.	5.
A	25/32	3 ⁶	Nya Ryedal	Leth Svensson	sök.	13.38	2207	70	117	41
B			Ågerum	Ola Olsson		0.28	46	20	2	46
C			de	Olof Persson		0.88	145	20	7	72
D	103/832	ar 5 ³	de	Per Persson		2.05	338	25	17	99
E	1/8	ar 5 ³	de	Adolf Svensson	sök.	5.43	895	95	47	65
F	9/896	5 ⁹	de	Johan Hansson	sök.	2.90	478	50	25	45
G	1/16	5 ¹⁰	de	Nils Persson	sök.	2.05	338	25	17	99
H	3 1/448	5 ⁶	de	de	sök.	3.86	636	90	33	87
I	3 1/448	5 ⁷	de	de	sök.	4.42	729	30	38	78
J	1/4	4 ³	de	de	sök.	14.32	2363	80	125	65
K	1/192	ar 1 ⁴	de	de	sök.	3.17	523	05	27	82
L		ar 3 ⁶	de	de	sök.	1.33	219	45	11	67
M		ar 3 ¹²	de	de	sök.	2.96	488	40	25	97
N	7/192	3 ⁵	de	August Ingemannsson	sök.	0.12	19	80	1	05
O	7/576	3 ¹¹	de	de	sök.	1.12	184	80	9	83
P	1/16	3 ⁸	de	de	sök.	2.76	455	40	24	22
Q	1/32	3 ⁹	de	de	sök.	1.67	275	55	14	65
R	23/96	ar 3 ³	de	de	sök.	15.83	2611	95	138	91
S	233/7096	ar 2 ⁴	de	de	sök.	3.43	565	95	30	10
Omför						81.96	13523	40	719	19

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
				Överfäst	81.96	13523	40	719	19
U	$\frac{113}{1024}$	ar 2 ⁵	Agnum	Lenn Lennsson	0.70	115	50	6	14
T	$\frac{1}{96}$	ar 3 ³	de	Bengt Lennsson	0.11	18	15		96
X	$\frac{69}{4096}$	ar 2 ⁴	de	Anton Granqvist	2.89	476	85	25	36
Y	$\frac{3}{16}$	2 ² 3 ¹⁴	de	Johan Olsson	12.42	2049	50	108	98
Z	$\frac{505}{6144}$	4 ⁶	de	(Alfred Olsson) Nils Olsson	1.92	316	80	16	85
				Summa	100.-	16500	-	877	48

Agnum den 15 sept. 1927

Magnus Wick.

Biträdande godkänn:

Per Lennsson Per Jönsson.

Att, skrivit framgår av härstäves fört vederbörligt diarium,
bevära icke inom laga tid anförts mot fristående sams-
förättning, det varder härmed till bevis meddelat.

Stockholm i Söderbygdens vattenverksamhets kansli den 10
december 1927.

Ex officio

G. Lidbom.

Lösen redov. gm Appl. 0.50

Stämpel 1.-

Summa kassa 1:50

Förestående urskriften ligger upp originalen bevaras
Magnus Wick.

K 5•0096

18650

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSTYRELSEN
7 SEP. 1928

Avskrift.



Betänkande rörande "Västra Or-
lundoåns utdikningsföretag ge-
nom Agerum och Nya Ryedal";

Gommalstorps socken av Blekinge län; upprättat för sö-
kande av statsunderstöd år 1928 av:

Magnus Wixell.
Statens lantbruksingenjör.



Innehåller 10 skrivna sidor.

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med delägarna
i Kista/Olundsens utdikningsföretag genom Lgerum och Tya
Pyedahl i Gammalstorps socken af Blekinge den 11 Januari
1928.

§ 1.

För styrelse att handhålla angelägenheterna angående för-
nämnda utdikningsföretag utsågs: Landbrukarne August
Ingemansson och Pils Persson i Lgerum, samt Landbruk-
Rth Hansson i Tya Pyedahl.

§ 2.

För fjertio dagens protokoll utsågs: Johan Olsson och
Johan Hansson i Lgerum.

Som afvar:

Pils Persson.

Fjortio:

Johan Olsson.

Johan Hansson.

Lika lydande med originalet intyga:

Allan Eriksson
i Lgerum

Georg Olsson
i Lgerum

Ordf: Miss Persson.

Hallby, Sandbäck

Utskrift

Delägarna i Fästa Orlandaans utdikningsföretag genom
Agerum och Nya Ryedahl i Gammalatorps socken af Blekinge
Län kallad till sammanträde hos undertecknad onsdagen
den 11 Januari 1928 kl. 3 e.m., för att utse styrelse för
föremända utdikningsföretag.

Agerum / Hälleborg / den 31 December 1927.

Enligt uppdrag
Karl Persson

Till undertecknade denna dag blifvit kallade till föremända
sammanträde erkännes Nya Ryedahl, Agerum och Hälaby den 31
December 1927.

Peter Svensson.	Ola Ojsson.	Olof Persson
Per Persson	Högg Svensson.	Johan Langer
August Ingemansson.	Peter Svensson.	Berngt Svensson
Nilton Grankvist.	Johan Olsson.	Hilse. Hansson.

Till samtliga delägare i Fästa Orlandaans utdikningsföretag
genom Agerum och Nya Ryedahl i Gammalatorps socken af Blekinge
Län den 31 December 1927 kallats till sammanträde den 11 Januari
1928, för att utse styrelse till nämnda företag, samt skriftligen
härifrån erkänt detsamma beviljas af:

Berngt Hofflander
Agerum

Väner Hofflandes
Agerum

Lika lydande med originalt intyga:

Allan Gustavsson
Agerum

Georg Olsson
Agerum

MAGNUS WIXELL

STATENS LANTBRUKSINGENJÖR

I BLEKINGE LÄN

TEL. LYCKEBY 8

VEDEBY, TORSKORS

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

21 SEP. 1928

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Bifogade till mig några anskrifver för yrkes
utskott rörande jätte besättningsbrän.

Vedby, Torsfors den 19 sept. 1928.

Magnus Wixell

3007/28

DIARIE Nr 19326
K. LANTBRUKSTYRELSEN
21 SEP. 1928

B E V I S över verkställd besiktning av
torrlägningsföretag.

Företagets namn: "Västra Orlundaåns utdikningsföretag genom
Agerum och Nya Ryedal", i Gammalstorps socken av Blekinge
län.

Planen fastställd den 29 juni 1928

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 3040.- kronor

Lån från statens avdikningslånefond . . . 14590.- "

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 14 sept. 1928.

Arbetsstyrelsens ordförande: lantbrukaren Nils Persson, Halle-
borg, Sandbäck.

Besiktningen verkställdes av assistenten Å. Norling den
10 sept. 1928, sedan företaget tidigare blivit besiktigt av
undertecknad.

Nedre sträckan av företaget upp till avvägningspunkten 14
befanns härvid vara utförd med undantag av att en del slam av-
lagrats i kananlens botten. Detta slamlager uppgick till:

vid punkt	5+70 /bron/	6 cm.
" "	6	1 "
" "	7	6 "
" "	8	11 "
" "	9	11 "
" "	10	6 "
" "	11	13 "
" "	12	0 "
" "	13	0 "
" "	14	2 "

Kostnaden för vid besiktningen verkställt arbete beräknas
enligt i fastställda arbetsplanen angivna å-priser till
omkring 6300.- kr.

Härtill kommer: förrättningskostnader 1132,05 "

Summa 7432,05kr.

motsvarande omkring 42 % av hela den beräknade kostnaden.

Vedeby, Torskors den 18 sept. 1928.

Raymus Nicen

STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
I ELEVINGE LÄN



Stpl. 1.- kr.

Auskift.

Genom Kungl. Majts nådiga brev den
29 juni 1928 fastställes till efterrättelse
vid arbetets utförande.

Stockholm den 8 augusti 1928.

På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Rätt auktoriserat bezeugen:

Magnus Österlund.

Översiktskarta.



1:100 000.

B E T Ä N K A N D E

avgivet för sökande av statsunderstöd till "Västra Orlundaåns-
utdikningsföretag genom Agerum och Nya Ryedal" i Gammalstorps
socken av Blekinge län.

Företagets läge. Företaget är beläget omkring 1 mil norr om
Sölvesborgs stad och 2 km. söder om Sandbäcks järn-
vägsstation å Blekinge Kustbanor.

Föregående Genom syneförrättning enligt vattenlagen, hand-
rättslig ut- lagd av undertecknad och avslutad den 15 sept.
redning. 1927 hava alla rättsliga frågor rörande företaget
blivit ytredda. Denna syneförrättning har seder-
mera enligt vad av å synehandlingarna tecknat be-
vis framgår tagit åt sig laga kraft.

Efterföljande utredning grundar sig på vid
nämnda syneförrättning gjorda undersökningar och
härvid upprättade kartor, ritningar och handlingar
samt av synemännen avgivet utlåtande. Dessa rit-
ningar och handlingar bifogas detta betänkande.

Låne- och an- Genom förening av den 11 jan. 1928 hava samt-
slagssökande. liga delägare i företaget överenskommit att

2.

till utförandet av detsamma söka statsunderstöd
i form av såväl statsbidrag utan återbetalnings-
skyldighet som lån från statens avdikningslånefond.

Allmän beskriv- Avdikningsområdet omfattar i sin helhet en
ning över avdik- areal av 72,77 hektar och utgöres uteslutande
ningsområdet. av åkerjord. Jordmånen utgöres nästan uteslu-
tande av lermylla på lerbotten och är av synner-
ligen god beskaffenhet.

Vegetationen å området utgöres av våra van-
liga kulturväxter.

Hydrografiska För de hydrografiska förhållandena finnas när-
förhållanden. mare redogörelser intagna i det i synehandling-
arna intagna utlåtandet, och hänvisas beträffande d
dessa förhållanden till detta.

Enskild dik- Några enskilda diken, till vilkas upptagande
ning. statsunderstöd sökes, finnas ej intagna i den
föreliggande avdikningsplanen.

Odling- samt som ovan nämnts ingår någon oodlad jord ej
teg- eller i fñbetaget. Efter dettas fullbordande böra
täckdikning. områdena täckdikas enligt härför uppgjorda
planer.

Arbetets ut-

förande.

Jämlikt bestämmelserna i det i synehand-
lingarna intagna utlåtandet skall arbetet
vara påbörjat inom ett år efter det denna för-
rättning vunnit laga kraft samt vara bragt till
fullbordan senast den 31 dec. 1931.

Företag av

liknande be-

skaffenheter.

Enligt lämnad uppgift hava ett flertal för-
retag av liknande beskaffenhet i orten bli-
vit utförda med understöd av statsmedel. -
Det nu föreliggande förslaget har ej tidigare varit
föremål för myndighets prövning beträffande frågan
om statsunderstöd.

Båtnad genom

företaget.

Av synehandlingarna framgår, att de i före-
taget ingående markerna i sitt före företagets
utförande befintliga tillstånd blivit värderade till

80016.40 kr.

och att samma marker efter företa-

gets utförande uppskattats till 137262.- "

Båtnaden genom företaget skulle

således komma att uppgå till 57245,60 "

Kostnader.

Vid syneförrättningen har kost-
naden för företagets utförande blivit
beräknad till 16500.- "

Övriga kostnader, såsom synekostnader, be-

tänkande m. m. uppgå till 1132,05 kr.

vadan samtliga med företagets genom-

förande förenade utgifter uppgå till 17632,05 "

Relativ kost-

Vid jämförelse mellan den båtnad, som be-

nad.

räknats uppkomma genom företaget, och de med företaget förenade kostnaderna befinnes äbt relativa kostnaden bliver 0,308.

Tillstyrkan.

På grund av vad sålunda framhållits får jag tillstyrka att största möjliga statsunderstöd i form av såväl statsbidrag utan återbetalningsskyldighet som lån från avdikningslånefonden måtte till företaget beviljas.

Bilagor.

Till detta betänaknde äro fogade:

1:o/ översiktskarta;

2:o/ tabell a, angivande avdikningsområdets beskaffenhet och värde före och efter företagets utförande;

3:o/ tabell b, angivande låne- och anslagssökandenas andel i kostnader samt låne- och anslagsbelopp;

4:o/ kostnadsberäkning;

5:o/ förening för sökande av statsunderstöd;

6:o/ avskrifter av synehandlingarna och

7:o/ plankarta och andra ritningar rörande

företaget / 5 blad/.

Vedeby, forsors i febr. 1928.

Magnus Wixell.

6.

Vedsky, Torshov i febr. 1928.
Magnus Wiell.

Fastigheternas				Ägarernas namn	Ägarföretagens nr	Areol					
Littera öfver kortet	måttom	nummer	namn			Åker		annonmark		summa	
						Har	ar	Har	ar	Har	ar
A	$\frac{25}{32}$	3 ⁶	Nys Rydödal	Pehr Svensson	1-27	15	65	-	-	15	65
B			Agarum	Ola Olsson	28-32	1	61	-	-	1	61
C			de	Olof Persson	33-35	2	98	-	-	2	98
D	$\frac{103}{832}$	ar 5 ³	de	Peter Persson	36-41	4	06	-	-	4	06
E	$\frac{1}{8}$	ar 5 ³	de	Adolf Svensson	42-44	3	73	-	-	3	73
F	$\frac{69}{896}$	5 ⁹	de	Johan Hansson	45-47	2	03	-	-	2	03
G	$\frac{1}{16}$	5 ¹⁰	de	Kils Persson	48-50	1	43	-	-	1	43
H	$\frac{31}{448}$	5 ⁶	de	de	51-56	2	24	-	-	2	24
I	$\frac{31}{448}$	5 ⁷	de	de	57-61	2	13	-	-	2	13
K	$\frac{1}{4}$	4 ⁸	de	de	62-74	7	47	-	-	7	47
L	$\frac{11}{192}$	ar 1 ⁴	de	de	75-79	2	12	-	-	2	12
M		ar 3 ⁶	de	de	82-84	-	73	-	-	-	73
N		ar 3 ¹²	de	de	85-87	1	89	-	-	1	89
O	$\frac{7}{192}$	3 ⁵	de	August Ingemansson	80-81	-	20	-	-	-	20
P	$\frac{7}{576}$	3 ¹¹	de	de	88-89		69	-	-	-	69
Q	$\frac{1}{16}$	3 ⁸	de	de	90-95	1	77	-	-	1	77
R	$\frac{1}{32}$	3 ⁹	de	de	96-100		93	-	-	-	93
S	$\frac{23}{96}$	ar 3 ³	de	de	101-110	8	08	-	-	8	08
T	$\frac{233}{4096}$	ar 2 ⁴	de	de	111-112	1	70	-	-	1	70
U	$\frac{113}{1024}$	ar 2 ⁵	de	Isen Svensson	113	-	64	-	-	-	64
V	$\frac{1}{96}$	ar 3 ³	de	Bengt Svensson	114-116	-	37	-	-	-	37
X	$\frac{69}{4096}$	ar 2 ⁴	de	Anten Granqvist	117-121	1	72	-	-	1	72
Y	$\frac{3}{16}$	2 ³ $\frac{1}{4}$	de	Johan Olsson	122-137	6	89	-	-	6	89
Z	$\frac{505}{6144}$	4 ⁶	de	Alfred Hansson	138-144	1	71	-	-	1	71
Summa						72	77	-	-	72	77

五

	Bötnodsvärdet.		70 % av bötnods- värdet.		Andel i kostnaden för						Summa kostnad		Relativ kostnad.	Bidragets storlek i proc. av kostnaden.	Bidrag.		Lön.	
	Kr.	öre	Kr.	öre	terrällägnings- arbetet.		loga syneför- rättningen.		betänkandet.		Kr.	öre			Kr.	öre	Kr.	öre
	7660	20	5362	14	2207	70	117	41	34	06	2359	17	0.31	17.25	406	96	1952	21
	161	-	112	70	46	20	2	46		71	49	37	"	"	8	53	40	84
	501	-	350	70	145	20	7	72	2	24	155	16	"	"	26	77	128	39
	1174	-	821	80	338	25	17	99	5	27	361	51	"	"	62	36	299	15
	3106	80	2174	70	895	95	47	65	13	82	957	42	"	"	165	15	792	27
	1660	-	1162	-	478	50	25	45	7	38	511	33	"	"	88	20	423	13
	1175	-	822	50	338	25	17	99	5	21	361	45	"	"	62	35	299	10
	2209	80	1546	86	636	90	33	87	9	82	680	59	"	"	117	40	563	19
	2530	80	1771	56	729	30	38	78	11	25	779	33	"	"	134	43	644	90
	8199	60	5739	72	2362	80	125	65	36	45	2524	90	"	"	435	55	2089	35
	1813	10	1269	17	523	05	27	82	8	06	558	93	"	"	96	42	462	51
	759	30	531	51	219	45	11	67	3	38	234	50	"	"	40	45	194	05
	1691	10	1183	77	488	40	25	97	7	53	521	90	"	"	90	03	431	87
	71	50	50	05	19	80	1	05		30	21	15	"	"	3	65	17	50
	643	20	450	24	184	80	9	83	2	85	197	48	"	"	34	06	163	42
	1580	10	1106	07	455	40	24	22	7	03	486	65	"	"	83	95	402	70
	958	80	671	16	275	55	14	65	4	25	294	45	"	"	50	79	243	66
	9060	40	6342	28	2611	95	138	91	40	30	2791	16	"	"	481	47	2309	69
	1962	-	1373	40	565	95	30	10	8	73	604	78	"	"	104	32	500	46
	403	20	282	24	115	50	6	14	1	78	123	42	"	"	21	29	102	13
	61	10	42	77	18	15		96		28	19	39	"	"	3	34	16	05
	1656	-	1159	20	476	85	25	36	7	36	509	57	"	"	87	90	421	67
	7107	60	4975	32	2049	30	108	98	31	62	2189	90	"	"	377	76	1812	14
	1100	-	770	-	316	80	16	85	4	89	338	54	"	"	58	40	280	14
	57245	60	40071	92	16500	-	877	48	254	57	17632	05			3041	53	14590	52
Keddy, Tarkenton i febr. 1928																		
Maximo Wicall.																		

3

K O S T N A D S B E R Ä K N I N G.

A. Vattenavledning.

sträckan 4+60 - 28+48	<u>16500.-</u>	16500.- kr.
Syreförrättnings- m. fl. kostnader		877,48 "
Betänkandet		254,57 "
		17632,05 kr.

B. Enskild dikning.

/förekommer ej/

Summa kronor 17632,05

Vedeby, Torsfors 1 febr. 1928

Magnus Ljell.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden
för företaget beräknats till 17632 kronor
5 öre.

Stockholm den 8 augusti 1928.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Undertecknade, delägare i "Västra Orlundaåns utdikningsföretag genom Agerum och Nya Ryedal" i Gammalstorps socken av Blekinge län, till vilket förslag blivit upprättat av statens lantbruksingenjör Magnus Wixell vid under år 1927 handlagd syneförrättning enligt vattenlagen, hava beslutat att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansöknings om dels statsbidrag från statens avdikningsanslag och dels lån från statens avdikningslånefond till ifrågavarande företags utförande, och uppdraga vi åt den för företaget valda arbetsstyrelsen att vidtaga alla de åtgärder och underskriva alla de handlingar, som för erhållande och utbekommande av statsbidrag och avdikningslån kunna vara erforderliga, ävensom att utkvittera och på respektive delägare enligt fastställda grunder fördela utfallande anslags- och lånebelopp.

Agerum per Sandbäck den 11 januari 1928.

Nils ~~Svensson~~ *Persson*, Aug. Ingemansson

Agerum

Agerum.

Seth Svensson

Joh. Olsson

Nya Ryedal.

Agerum

Johan Hansson

Adolf Svensson

Agerum

Agerum

Sven Svensson

Per Persson

Agerum

Agerum

Bengta Svensson

Anton Grankvist

Agerum

Agerum

Alf. Månsson

Olof Persson

Agerum

Ola ~~Persson~~ *Olsson*
Agerum.

Be-

vittnas:

B. Hofflander

G. Hofflander.

Agerum

Agerum.

Förestående avskriftens likhet med originalen be-
tygna:

Kayrus Nicell.

15 okt 1929 13/6 28 300/28

STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
I BLEKINGE LÄN

DIARIE N: 19606
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 OKT. 1929

B E V I S över verkställd avsyning av
vattenavledningsföretag efter ansökning
av vederbörande intressenter.

Företagets namn: "Västra Orlundaåns utdikningsföretag genom
Agerum och Nya Ryedal", i Gammalstorps socken av Blekinge län.
Planen fastställd den 29 juni 1928.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 3040.- kr.

Lån från statens avdikningsanslag 14590.- "

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 14 sept. 1928.

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1931.

Styrelsens ordförande: lantbrukaren Nils Persson, Halleborg.

Sandbäck.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 30 sept. 1929.
Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överens-
stämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till
godkännande.

Vedeby, Torskors den 1 okt. 1929.

Karsten Nissen

Statens lantbruksingenjör.



Stpl. 1.- kr.

143
300/28
K 5-0096

18650

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

7 SEP. 1928

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 29. juni 1928

för

"Västra Orlundaåns utdikningsföretag genom Agerum och Nya Ryedal"
i Gammalstorps socken av

BLEKINGE LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör M. Wixell
vid syneförrättning år 1927 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än
även beviljat *dels lån* med fjortontusenfemhundra nittio (14.590)
kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och *dels statsbidrag* utan återbetalnings-
skyldighet med tretusenfyrtio (3.040) kronor att utgå från
statens avdikningsanslag, ~~h~~^{av} undertecknad ~~e~~, som av vederbörande intressenter enligt
företett protokoll utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, _____

_____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts
och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi}~~jag~~ för egen del samt å veder-
börande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda ^{oss}~~mig~~

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter fram-
ställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1931,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~ing~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Agerum och Nya Ryedahl den 25 Augusti 1928

Pils Perum
ägare af $\frac{1}{4}$ ont. m. fl. Agerum 3.5
Jens Ingemansson
ägare af $\frac{25}{96}$ ont. m. fl. Agerum 3.2.8
Peth Svensson
ägare af $\frac{25}{32}$ ont. Ryedahl och $\frac{3}{16}$ ont. Agerum 10

Att Pils Perum, Jens Ingemansson och
Peth Svensson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Bernot Hopplander

Värner Hopplander

Adress Agerum

Adress Agerum

Med stöd av Kungl. brevet den 29 juni
1928 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 14 september 1928

Lundström Alf Fredriksson
föredragande

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.