







Blad 1
Planritning



FÖRSLAG TILL	
Lycke dikningsföretag år 1965	
I	Hälloryds SOCKEN(NAR) AV Blekinge
UPPRÄTTAT ÅR(EN)	1965 (1 JANUARI) SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL VATTENLAGEN AV
ORIGINAL KÖPA	<i>Edvin Björnfors</i> Förrättningsman
ANTAL RITN. ST.	2
KONTROLLANTBRUKS- STYRELSENS ARKIV	Nr 117

Imersum
anset varðokning
ringa þar ginn
An mætti þess
þinga stóla
blöndu eda
þegjarn
stóla
þess segja myr
Þess gullar





Förslag till		Lycke dikningsföretag år 1965	
Hållaryds		socken	Blekinge
upprättat år 1965		i samband med synförrättning enl. vattenlagen av	
Original	Kopia		
		Förordningsman	
Antal ritn. st.	2	LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV	Nr 117



Akt nr:
B117

AUSB117



Synehandlingar

till

LYCKE DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1965.

Hällaryds socken, Blekinge län.

B 117.

Företaget ligger mellan Mieåns och Mörrumsåns
derbördsområde med nummer-beteckningar 85 resp. 86.

Synehandlingar

till

LYCKE DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1965.

Hällaryds socken, Blekinge län.

Till akten hör: 1 häfte handlingar, inne-
hållande 33 paginerade si-
dor, samt 2 blad ritningar.

Protokoll fört vid sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mark inom Lycke 1:12 m.fl. hemman i Hällaryds socken, Blekinge län.

År 1965 den 16 mars inställde sig undertecknad förrättningsman samt skiftesgodemännen Börje Johnsson i Mörrum och Nils Karlsson i Häggarp i Hällaryds kommunalsal per Elisberg för att enligt av länsstyrelsen för förrättningsmannen utfärdat förordnande (Bil. 1.) handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mark inom Lycke 1:12 m.fl. hemman i Hällaryds socken, Blekinge län.

Kungörelse om sammanträdet, som förrättningsmannen den 26 februari 1965 översänt till tidningen Karlshamns Allehanda hade varit införd i nämnda tidning den 27 februari 1965 (Bil. 2.).

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 42 § vattenlagen har förrättningsmannen översänt avskrift av kungörelsen till Hällaryds kommun (Bil. 3.).

Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 26 februari 1965 översänt underrättelser om sammanträdet. Förteckning hade upprättats över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser (Bil. 4.).

Följande hade tillstädeskommit:

Lantbrukaren Henry Karlsson, Lycke per Elisberg, äg. tillsammans med sin hustru Ulla Vivi Karlsson Lycke 1:14, 6611/55296 mtl. och Lycke 1:17, 1069/18432 mtl. samt Lycke 1:24 avst. (lagf. den 18 mars 1964 § 193) jämte andel i samf. lastägeplats till Lycke 1:5, 1:11-14 samt 1:16-19. Henry Karlsson företrädde sin hustru enligt fullmakt (Bil. 5.).

Lantbrukaren Joel Olsson, Lycke per Elisberg äg. Lycke 1:16, 409/9216 mtl. (lagf. den 27 okt. 1954 § 372) jämte andel i samf. lastägeplats till Lycke 1:5, 1:11-14 samt 1:16-19.

Lantbrukaren Carl Sonesson, Lycke per Elisberg äg. tillsammans med sin hustru Siri Sonesson, Lycke 1:18, 1851/55296 mtl. (lagf. den 5 jan. 1944 § 3) jämte andel i samf. lastageplats till Lycke 1:5, 1:11-14 samt 1:16-19. Fru Sonesson genom sonen John Sonesson enligt fullmakt (Bil. 6.).

Lantbrukaren Einar Sigurd Svensson, Lycke per Elisberg äg. andel i samf. lastageplats till Lycke 1:5, 1:11-14 samt 1:16-19 (lagf. den 23 nov. 1938 § 353 & 169/4608 mtl. Lycke 1:11).

Lantbrukaren Oskar V. Olsson, Lycke per Elisberg, äg. andel i samf. lastageplats till Lycke 1:5, 1:11-14 samt 1:16-19 (lagf. den 12 mars 1947 § 108 & 43/1728 mtl. Lycke 1:11).

Lantbrukaren Frits Adrian Mattsson, Lycke per Elisberg äg. andel i samf. lastageplats till Lycke 1:5, 1:11-14, samt 1:16-19 (lagf. den 19 sept. 1956 § 375 & 151/13824 mtl. Lycke 1:19) genom Henry Karlsson enligt fullmakt (Bil. 5.).

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet (Bil. 1.).

§ 2.

Jäv mot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Gode männen förklarade att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän samt att de avlagt för skiftesgodemän föreskriven ed.

§ 3.

Laga hinder mot förrättningsmannens handläggning hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade plankarta över de marker, som kunna komma att beröras av det planerade torrlägningsföretaget samt profilritning över det avlopp, som avvägs vid förundersökningen.

Förrättningsmannen demonstrerade av honom upprättat förslag till torrläggning av berörda marker.

§ 5.

Företogs synegång med början vid Joel Olssons fastighet Lycke 1:16 kl. 10.45.

Efter synegången, som beräknades taga 0,5 timma i anspråk, skulle sammanträdet fortsätta på samma plats som hittills.

§ 6.

Efter synegången fortsatte sammanträdet, sökandena yrkade att företaget måtte utföras på sätt som förrättningsmannen föreslagit.

§ 7.

Under synegången yrkade Henry Karlsson, att företaget måtte utföras på sätt som förrättningsmannen föreslagit. Yrkade vidare att fastigheterna Lycke 1:16 och 1:18 skulle deltaga i kostnaderna efter vattenlagens bestämmelser.

§ 8.

John Sonesson ansåg att utförandet av företaget ej kom att tillskynda fastigheten Lycke 1:18 någon båtnad. Hänvisade till skiftets begränsade storlek och läge samt markens beskaffenhet grusig och stenig. Yrkade ersättning för ett äppelträd som skulle borttagas vid avvägningspunkt 1+50 med 30:- kronor samt för skada å jordgubbsland med 50:- kronor. Begär ersättning för ev. skada av växande gröda.

§ 9.

Henry Karlsson hänvisade till yrkandet enligt § 7 ovan. Ansåg att det begärda ersättningsbeloppet för träd och jordgubbsland var orimligt. Bestred att ersättning skulle utgå.

§ 10.

Övriga hade inget att erinra mot företagets utförande och hade inga ersättningsanspråk. Joel Olsson bestred deltagningsskyldighet i det blivande företaget.

§ 11.

Överlämnades till Henry Karlsson räkning å annonskostnaden för kungörelsen i tidningen Karlshamns Allehanda. Räkningsbeloppet uppgick till 72:45 kronor.

§ 12.

Antecknades att hantlangningskostnaderna uppgick till 130:- kronor och att de förskotterats av Henry Karlsson

§ 13.

Sedan delägarna beslutat att omedelbart utse styrelse företogs val.

Till styrelse valdes:

Lantbrukaren Henry Karlsson, Lycke, Elisberg.

Fru Siri Sonesson, Lycke, Elisberg.

Rörarbetare John Sonesson, Regeringsgatan 43, Karlshamn.

Till styrelsesuppleant valdes:

Lantbrukaren Oskar Olsson, Lycke, Elisberg.

Till ordförande i företagets styrelse valdes:

Lantbrukaren Henry Karlsson, Lycke, Elisberg.

§ 14.

Uträknades skiftesgodemännens tillkommande ersättning, vilken utgjorde för:

Börje Johnsson		Nils Karlsson	
Dagarvode	60:-	Dagarvode	60:-
Traktamente	13:-	Traktamente	13:-
Reseersättning	<u>21:50</u>	Reseersättning	<u>3:-</u>
Summa	<u>94:50</u>	Summa	<u>76:-</u>

Beloppen utbetalades av Henry Karlsson.

§ 15.

Då intet ytterligare förekom upplästes och godkändes protokollet och meddelades att nytt sammanträde i ärendet kom att hållas på samma plats som dagens sammanträde lördagen den 20 mars 1965 kl. 8.30, vartill inga särskilda kallelser kom att utfärdas.

Härefter upplöstes sammanträdet.

Hällaryds kommunalsal per Elisberg den 16 mars 1965.

Å TJÄNSTENS VÄGNAR:

C. Edvin Bjurfjell
C. Edvin Bjurfjell.
Förordningsman.

.....*Börje Johnsson*.....
(Börje Johnsson)
God man

.....*Nils Karlsson*.....
(Nils Karlsson)
God man

År 1965 den 20 mars inställde sig synemännen i Hällaryds kommunalsal per Elisberg för att åter handlägga syneförrättningen.

Följande hade tillstädeskommit:

Lantbrukaren Henry Karlsson, Lycke Elisberg,

Fru. Siri Sonesson, Lycke Elisberg,

Rörmontör John Sonesson, Karlshamn,

Lantbrukaren Oskar Olsson, Lycke Elisberg,

..... § 16.....

Förrättningsmannen redogjorde för förslaget till dikningsföretagets utförande samt demonstrerade förslagshandlingarna och ritningarna.

Handlingarna bilades protokollet.

Värderingslängden Bil. A.

Kostnadsförslaget Bil. B.

Arbetsbeskrivningen Bil. C.

§ 17.

Avgavs synemännens utlåtande (Bil. D), varefter kostnadsfördelningslängden (Bil. E), upplästes.

§ 18.

Uträknades skiftesgodemännens tillkommande ersättning, vilken utgjorde för:

Börje Johnsson		Nils Karlsson	
Dagarvode	60:-	Dagarvode	60:-
Reseersättning	<u>21:50</u>	Reseersättning	<u>3:-</u>
<u>S u m m a</u>	<u>81:50</u>	<u>S u m m a</u>	<u>63:-</u>


Förestående belopp utbetalades av Henry Karlsson.

§ 19.

Då intet ytterligare förekom upplästes och godkändes protokollet, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Hällaryds kommunalsal per Elisberg den 20 mars 1965.

Å TJÄNSTENS VÄGNAR:


E. Edvin Burfjell
Förrättningsman.

.....
Börje Johnsson
(Börje Johnsson)
God man

.....
Nils Karlsson
(Nils Karlsson)
God man



Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

LANTBRUKSNÄMNDEN I BLEKINGE LÄN

15 FEB 1965

Li 8/65

Till Länsstyrelsen i Blekinge län.

Förrättningsnummer 881 1s

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{sig} ~~oss~~ tillhörig mark inom Lycke 1:12 m.fl. hemman

Hällaryds socken(~~na~~) av Blekinge län.

Förrättningen avser upptagande av c:a 500 m täckt avlopp.

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företags omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Meddelanden om förrättningen ställes till Lantbrukaren Henry Karlsson, Lycke,

ELISBERG. Tel 0454/61049

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Lycke Per Elisberg den 9 febr. 1965

Sökandes namn:

Fastighet:

Henry Karlsson
Vivi Karlsson

för fastigheten

» »

» »


Lycke 1:12 m.fl.
Lycke 1:12 "

R e s o l u t i o n .


Översändes till ingenjören C. Edvin Bjurfjell, Lantbruksnämnden, Karlskrona, som härigenom förordnas att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning.

Karlskrona i landskansliet den 18 februari 1965.

På länsstyrelsens vägnar:



Ingrid Björström



Torsten Pira

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

Karl Svensson
Jarl Alsson

ägare av fastigheten

Lyske

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Ingenjör C. Edvin Bjurfjell

Lantbruksnämnden Karlskrona

Karlskrona

den 15 februari

1965

På Lantbruksnämndens vägnar:

Per Ericson

Kungörelse

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mark inom Lycke 1¹² m. fl. hemman i Hällaryds socken, Blekinge län, kommer att hållas i Hällaryds kommunalsal per Elisberg, tisdagen den 16 mars 1965 kl. 10.00 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras, dels marken till Lycke 1¹⁴, 1¹⁶, 1¹⁷, 1¹⁸ och 1²⁴, dels samfälld lastageplats till Lycke 1⁵, 1^{11,14} och 1^{16,19}, allt i Hällaryds socken, Blekinge län.

Vid sammanträdet kommer styrelse för det blivande företaget att väljas.


Karlskrona den 26 februari 1965.

Å tjänstens vägnar:

O. Edvin Bjurfjell
Förrättningsman.

Ovanstående kungörelse införd i tidningen Karlshamns Allehanda lördagen den 27 februari 1965, bestyrkes

Å TJÄNSTENS VÄGNAR:


O. Edvin Bjurfjell
Förrättningsman.

K U N G Ö R E L S E.


Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mark inom Lycke 1¹² m.fl. hemman i Hällaryds socken, Blekinge län, kommer att hållas i Hällaryds kommunalsal per Elisberg, tisdagen den 16 mars 1965 kl. 10.00 de vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras, dels marken till Lycke 1¹⁴, 1¹⁶, 1¹⁷, 1¹⁸ och 1²⁴, dels samfällid lastageplats till Lycke 1⁵, 1¹¹⁻¹⁴ och 1¹⁶⁻¹⁹, allt i Hällaryds socken, Blekinge län. Vid sammanträdet kommer styrelse för det blivande företaget att väljas.

Karlskrona den 26 februari 1965.
Å TJÄNSTENS VÄGNAR:

.....
(C. Edvin Bjurfjell)
Förrättningsman.

Ovanstående kungörelse översänd till Hällaryds kommun den 26 februari 1965, bestyrkes:

Å TJÄNSTENS VÄGNAR:


(C. Edvin Bjurfjell.)
Förrättningsman.

F Ö R T E C K N I N G

över kungörelser, kallelser och underrättelser angående syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mark inom Lycke 1:12 m.fl. hemman i Hällaryds socken, Blekinge län. Avlämnade å posten nedanskrivna dagar.

Den 26 februari 1965 angående sammanträde å Hällaryds kommunalsal per Elisberg, tisdagen den 16 mars 1965 kl. 10.00.

Kungörelse till:

Tidningen Karlshamns Allehanda,

Karlshamn

Hällaryds kommun,

ElisbergKallelse till:

Nämndeman Börje Johnsson,

Mörum

Nämndeman Nils Karlsson, Häggarp,

TrensumUnderrättelser till:

Lantbrukaren Sven Mattsson, Lycke,

Elisberg

Fru Sally Mattsson, Lycke,

"

Lantbrukaren Einar Sigurd Svensson, Lycke,

"

Lantbrukaren Oskar V. Olsson, Lycke,

"

Lantbrukaren Anders Henry Karlsson, Lycke,

"

Fru Ulla Vivi Karlsson, Lycke,

"

Fru Nanna Perselius, Box 10,

Asarum

Lantbrukaren Joel Olsson, Lycke,

Elisberg

Lantbrukaren Karl Sonesson, Lycke,

"

Fru Siri Sonesson, Lycke,


"

Lantbrukaren Frits Adrian Mattsson, Lycke,

"

Karlskrona den 27 februari 1965.

Å TJÄNSTENS VÄGNAR:



C. Edvin Bjurfjell.
Förrättningsman.

FULLMAKT

för Anders Henry Lachson (namn)
Lycke, Elisberg (adress)

eller den han i sitt ställe sätter att vid synförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av
 mark tillhörande Lycke Dikringsföretag

i Hållands kommun av Blekinge län
 å vän vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 §
 vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning
 av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Lycke den 27/2-65
Ulla Siri Lachson Lycke, Elisberg
Frida Mattsson Lycke 1:19

Bevittnas:

Aleam Nilsson (namn)
Mörning (adress)

Ebbe Nilsson (namn)
Stålskär (adress)

Fullmakt.

Till Min son John Lousson
vid sammentide och synfräkning
i samband med diätningens förslag
föra min talan och godkänner jag
vid i mitt namn detta mitt ombud
gör och låter

Lycke den 16 mars 1965

Min Lousson

Berättas Arthur Ahlsson,
Jensin Ohlsson

VÄRDERINGSLÄNGD

Kerndeserail

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Bålnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Hällaryds socken.</u>							
<u>Lycke 1:18, 1851/55296 mtl</u>							
Carl Sonesson o.h.h. Siri Sonesson							
åker	1	0,14		2300	5000	2700	378:-
"	2	0,24		3200	4000	800	192:-
"	3	0,04		2200	4000	1800	72:-
"	4	0,02		3000	5000	2000	40:-
S u m m a		0,44					682:-
<u>Lycke 1:16, 409/9216 mtl.</u>							
Joel Olsson							
åker	5	0,06		3600	4000	400	24:-
skogsmark	6		0,14	700	800	100	14:-
"	7		0,18	400	800	400	72:-
S u m m a		0,06	0,32				110:-
<u>Lycke 1:14, 6611/55296 mtl</u>							
Henry Karlsson o.h.h. Vivi Karlsson							
åker	8	0,17		4900	6500	1600	272:-
"	9	0,11		4200	6500	2300	253:-
"	10	0,72		2500	6500	4000	2880:-
"	11	0,09		4900	6500	1600	144:-
"	12	0,13		4400	6500	2100	273:-
"	13	0,19		3200	6500	3300	627:-
"	14	0,05		1200	4900 6500	3700	185:-
S u m m a		1,46					4634:-
<u>Lycke 1:17, 1069/18432 mtl</u>							
Henry Karlsson o.h.h. Vivi Karlsson							
åker	15	0,09		2200	6500	4300	387:-
"	16	0,45		5000	6500	1500	675:-
S u m m a		0,54					1062:-
<u>Lycke 1:24, avst.</u>							
Henry Karlsson o.h.h. Vivi Karlsson							
åker	17	0,05		5000	6500	1500	75:-
S u m m a		0,05					75:-

Call *Madderad*

17.

Bil. B.
KOSTNADSFÖRSLAG


Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
0+00-0+38	38	Upprensning av befintligt dike m	38	2:-	76:-	
0+38-0+56	18	Betongrör ø 225 mm "	18	6:50	117:-	
		Schaktning, rörläggning höljning "	18	3:75	68:-	
0+56-0+78	22	Betongrör ø 225 mm "	22	6:50	143:-	
		Schaktning, rörläggning, höljning "	22	14:50	319:-	
0+78-1+30	52	Betongrör ø 225 mm "	52	6:50	338:-	
		Schaktning, rörläggning, höljning "	52	17:-	884:-	
1+30-2+96	166	Betongrör ø 225 mm "	166	6:50	1079:-	
		Schaktning, rörläggning, höljning "	166	7:50	1245:-	4269:-
Tills.	296	meter				
<u>Diverse arbeten:</u>						
		Ommurning av rörutloppet vid 0+38 utföres enligt typrit- ning U-1 bil. 1 st	1		100:-	
		Brunn ø 600 mm vid 0+83 jämte anslutning till befint- lig brunn, belägen 5 m öster om nu föreslagen brunn, med ø 150 mm betongrör. Utföres enligt typritning B-1 bil. 2 st	1		250:-	
		Inkoppling från befintlig brunn vid 1+50 med 5 m ø 150 mm betongrör, till nu föresla- gen ledning, där inkoppling verkställes genom T-rör ø 150x225 mm. Arbete och ma- terial			100:-	
		Brunnar ø 600 mm med kopp- lingar vid 1+75, 2+79 och 2+96 st	3	150:-	450:-	900:-
		Oförutsett och arbetsledning c:a 15 % av beräknade kost- nader				781:-
		Summa kostnad				5.950:-

Hällaryds kommunalsäl. per Elisberg den 20 mars 1965.


Å TJÄNSTENS VÄGNAR:

C. Edvin Bjurfiell
C. Edvin Bjurfiell
Förordningsman.

[illegible]



Mått i mm



A R B E T S B E S K R I - V N I N G

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingarna och ritningarna, därvid bland annat följande skall iakttagas.

- 1) Vid sprängning skall göras erforderliga fördämningar, så att skador ej uppstå på luftledningarna, stängsel, träd, byggnader och dylikt. Anmälan skall göras till ordföranden i företagets styrelse och vederbörande myndighet innan sprängningsarbete påbörjas.
- 2) Stensättning skall grundläggas till ett djup av minst 0,20 m under det nya avloppets bottenlinje samt utföras av lämpliga stenar i ordnade förband. Mindre stenar än sådana av dimensionen 0,20x0,35x0,45 m få ej användas till stensättning.
- 3) Schaktning får utföras med grävmaskin eller förhand och med rörsektioner efter entreprenörens eget val på sådant sätt, att följande fordringar uppfyllas.
- 4) Bottenbredden i graven skall vara så stor, som i varje särskilt fall fordras för tillförlitlig läggning och kontroll.
- 5) Ledningarna skola läggas på fast undergrund, och maskinschaktning får ej verkställas till större djup än 3 cm över blivande lednings underkant. Resterande schakt skall utföras till sådant djup att rören nätt och jämt kunna pressas i sitt rätta läge. För rörmuffar upptages erforderliga gropar. Med fast undergrund menas orörd mark med tillräcklig bärighet eller återfyllning, som efter komprimering och eventuell vattenbegjutning erhållit tillfredställande bärighet, så att sättningar av ledningen är utesluten. Skulle den naturliga orörda marken vara av sådan beskaffenhet, att sättningar befaras, skall grundförstärkning vidtagas.
- 6) Där botten- och sidosten förekommer skall schaktet nedföras så, att ett avstånd av 15 cm erhålles mellan rörets underkant och bottenstenen samt 20 cm mellan rörets yttersida och sidosten.
- 7) Sprängning får utföras med rörgravssektioner efter entreprenörens val på sådant sätt, att följande fordringar uppfyllas:

- 8) Bottnbredden i graven skall vara så stor som i varje särskilt fall fordras för tillförlitlig läggning och kontroll.
- 9) Schaktet skall nedföras 15 cm under rörets underkant med så stor bredd, att mellanrummet mellan rör och gravkant bli minst 20 cm.
- 10) Ledningarna, som komma att vila å undergrund av berg (15 cm under ledningens underkant), skola läggas på en bädd av väl packad grus.
- 11) Före rörläggningen skall all sprängning vara avslutad på en sträcka av minst 5 m från rörläggningsplatsen. Någon sprängning eller källning av berg eller sten får sålunda ej förekomma närmare lagd ledning än 5 m.
- 12) Stämpling skall ske, där risk för ras föreligger.
- 13) Där sättningar riskeras till följd av otillräcklig bärighet hos den naturliga undergrunden skall, efter överenskommelse med ordföranden i företagets styrelse, eller med företagets kontrollant, grundförstärkning vidtagas.
- 14) Entreprenören bär ansvaret för alla sättningar till följd av bristande grundförstärkning. Om entreprenören hyser tvivel angående den föreskrivna grundförstärkningens lämplighet, skall han före arbetets påbörjande skriftligen framställa sina tvivelsmål.
- 15) Entreprenören skall i god tid underrätta ordföranden i företagets styrelse om de tidpunkter, då sådana arbeten komma att utföras, som beröra allmänna och enskilda vägar, telefon- och kraftledningar, telefon- tele- och kraftledningskablar. Företagets ordförande åligger sedan att härom underrätta vederbörande.
- 16) Entreprenören skall i god tid underrätta ordföranden i företagets styrelse, om den tidpunkt då träd och buskar, som växa utmed de blivande nya avloppen, skola borttagas. Styrelsens ordförande har sedan att träffa överenskommelse med vederbörande ägare eller arrendator, vilka har att själva fälla träd och buskar eller att överlämna arbetet till entreprenören. Företagets ordförande har således att skyndsamt underrätta entreprenören vilka träd och

buskar denne har att borttaga.

- 17) Entreprenören skall i god tid underrätta ordföranden i företagets styrelse, om den tidpunkt då vederbörande ägare eller arrendator utmed avloppen. Nekar jordägare eller arrendator att flytta stängsel skall flytta stängsel, skall ordföranden i företagets styrelse, skyndsamt underrätta entreprenören härom, som då har att flytta stängslet.
- 18) Befintliga gränsmärken får ej genom arbetets utförande rubbas eller döljas, såvida ej dessförinnan nya märken blivit utsatta genom vederbörande lantmätarens försorg.
- 19) Betongrören skola uppfylla fordringarna i 1949 års betongrörsnormer, översedda år 1951 och 1955 som föreskrives för lantbruksrör. Rören skola levereras från fabrik, som är ansluten till kontrollrådet eller till cementvarufabrikanternas riksförbund. Rören skola provas som normerna föreskriva.
- 20) Betongringar till brunnar skola uppfylla de fordringar på hållfasthet och täthet, som föreskrives i ovan angivna betongrörsnormer.
- 21) Dräneringsrör skola vara av svensk standard och fria från sprickor och bränningsfel.
- 22) Inga rör får nedläggas, förrän de blivit godkända av behörig förrättningsman.
- 23) Rörledning får ej täckas förrän den blivit godkänd av behörig förrättningsman.
- 24) Rörledning skall efter godkännande omedelbart höljas till minst 0,6 m höjd, räknat från ledningens ovankant.
- 25) Höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor, och om dessa ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.
- 26) Alla ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas. Överblivna massor skola läggas i en sträng över rörledningen.
- 27) Fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om

rörsträngen samt stötas, så att framtida sättningar förhindras.

- 28) Fyllningen får ej innehålla sten överstigande 0,20x0,20 m.
- 29) Enskilda rörledningar som utmynna intill, eller högst 2 m från en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen.
- 30) Koppling av sådana rörledningar, som utmynna på längre avstånd från brunnar skola, om jordägare eller arrendator därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägare eller arrendator.
- 31) Rörledningar som korsas av de nya avloppen, skola återställas i fullgott skick, särskilt skall det därvid beaktas, att grunden under rörledningen skall göras fast och, om så erfordras, förstärkas genom utfyllning med grovt grus eller genom underlag av trä. Entreprenören skall för ordföranden i företagets styrelse och för kontrollanten, särskilt påvisa de platser, där de nya avloppen korsa rörledningarna. Koppling får ej täckas förrän kopplingsarbetet blivit godkänt av respektive jordägare eller arrendator, eller av ordföranden i företagets styrelse eller av företagets kontrollant.
- 32) Alla brunnar, med undantag av kopplingsbrunnar, skola försänkas 0,5 m räknat från utloppsrörets underkant och förses med hållbart lock av betong, försett med fals och handtag.
- 33) Brunnarna skola utföras av betongrör eller brunnsringar av betong med minst ett betongstensskift närmast den nedersta brunnsdelen. Alla brunnar skola avkonas eller förminskas till 24".
- 34) Brunnarna skola grundläggas på fast underlag och utföras med igjuten botten av betong samt omskolas med sten, makadam eller stridgrus. Betongbotten skall vara igjuten den nedersta brunnsdelen innan denna nersättes. Om det på grund av markens beskaffenhet erfordras grundförstärkning skall betongbotten sättas på underlag av 2" plank.
- 35) Brunnar, som ligga i gränslinjer eller i krökar, skola uppdragas


30 cm över markytan. Övriga brunnar får göras täckta, om jordägaren det påfordrar. Täckta brunnar skola förses med körbara lock. Vid täckta brunnar skall avståndet mellan brunnslockets överdel och markytan vara minst 50 cm.

- 36) Till kopplingar i brunnar skola användas betongrör.
- 37) Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören fogade vid brunnsväggen med cementbruk.
- 38) Träd och buskar som växa i nuvarande öppna avlopp och i dess slänter skola rothuggas och borttagas i den omfattning som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande.
- 39) Vattnet i avloppen får under den tid, då arbetet pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenytan får alltså ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas, och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenytan nertappas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.
- 40) Om jordmaterialet i rörgraven, vid utförandet av täckta avlopp skulle ha sådan beskaffenhet att, detsamma genom vattenrörelser kan komma att transporteras in i rören genom rörfogarna, skola dessa tätas. Tätningen skall utföras med tjärdrev eller lämpligt fogkitt.


Entreprenören skall underrätta ordföranden i företagets styrelse eller kontrollanten om förhållandena äro sådana att tätning av rörfogarna erfordras.

Hälsaryds kommunalsal, per Elisberg, den 20 mars 1965.

Å TJÄNSTENS VÄGNAR:


C. Edvin Bjurfjell
Förstärkningsman.

ÖVERSIKTSKARTA



Skala: 1 : 100000

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mark inom Lycke 1:12 m.fl. hemman i Hällaryds socken, Blekinge län.

Mom.1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 18 februari 1965 förordnades undertecknad förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mark inom Lycke 1:12 m.fl. hemman i Hällaryds socken, Blekinge län.

Laga hinder mot förrättningen eller mot det planerade dikningsföretagets utförande har ej anmälts och ej heller kunnat av synemännen utrönas. Företaget skall enligt synemännens åsikt betraktas som dikning.

Mom.2. Dikningsföretagets läge och omfattning.

Dikningsföretaget som ligger mellan Mieåns och Mörrumsåns nederbördsområde med nummerbeteckningar 85 respektive 86; ligger c:a 2,4 km NV Hällaryds kyrka. På en översiktskarta i skala 1:100.000, som bilagts förrättningshandlingarna har torrläggningssområdet utmärkts med röd färg.

Till följd av under förrättningen framkommet yrkande §§ 6 och 7 i förrättningsprotokollet skall företaget omfatta de på hithörande plankarta med röda bokstäver utmärkta dikessträckan A - B. Area-
len av den mark, som anses erhålla förbättring genom företagets utförande har enligt bilagd ägobeskrivning (Bil. A.) beräknats till 2,87 har.

Mom.3. Nuvarande avlopp, torrläggningssförhållande m.m.

Nuvarande avlopp består av en ϕ 125 mm ledning av betongrör. Rören har fallit sönder varför markerna utmed och uppströms rörledningen äro starkt försumpade och under nuvarande förhållanden är det icke möjligt att rationellt bruka området.

Såvitt synemännen kunnat utreda har ledningen icke varit föremål för syneförrättning.

Mom.4. Undersökningar.

Plankarta har efter nymätning upprättats över torrlägningsområdet. Hela området har dessutom avvägs och nivå-siffror införts på plankartan. Efter avvägning har profilritning upprättats över det avlopp, som skall upptagas.

Utgångspunkt för avvägningarna har varit ett godtyckligt valt höjdsystem.

Två fixpunkter hava markerats och utsatts, de beskrivas sålunda:

Fixp.1. Fastigheten Lycke 1:18 stor hög jordfast sten c:a 1 m V om rågång vid gamla diket, belägen c:a 11 m Ö om sektion 2+71 och c:a 8 m N om rågång, utmärkt med kors; +20,00 m.

Fixp.2. Stor flat sten belägen c:a 20 m Ö om sektion 0+38 och c:a 25 m S om S Öllsjöns strand och c:a 5 m N om ägovägen som leder österut ut efter S Öllsjöns strand, utmärkt med kors; +18,26 m.

Fixpunkterna äro lagligen skyddade enligt bestämmelserna i 13 kap. 14 § vattenlagen. Vill någon borttaga fixpunkt skall han anmäla detta till behörig förrättningsman vid Lantbruksnämnden som då låter avväga annan lämplig fixpunkt.

Mom.5. Förslag till nytt avlopp.

Att förlägga det nya avloppet på samma plats som det nuvarande skulle komma att medföra en väsentlig kostnadsökning, i såväl grävnings- som länshållningskostnad. Det nya avloppet, som betecknats med bokstäverna A - B, skall upptagas i nyskärning skall förläggas V om det nuvarande på sätt som närmare framgår av planritning. Från befintliga brunnar skall byggas tvärledning till nu föreslagna brunnar vid 0+83 och 1+50.

Det nya avloppet har utmärkts med enkel röd linje och föreslagna brunnar med röd ring samt ommurning med rött tvärstreck.

Mom. 6. Nederbördsområde m.m.

Nederbördsområdet för den täckta dikessträckan uppgår totalt till 18 hektar. Avrinningen vid flöden har uppskattats till 1,0 liter per sekund.

Den föreslagna ϕ 225 mm ledningen i fallet 1,4:1000 avbördar 19 liter per sekund.

Mom. 7. Ersättningar.

Enligt § 8 i förrättningsprotokollet har John Sonesson yrkat att ersättning för ett äldre äppelträd, som skall borttagas vid avvägningspunkt 1+50 skall ersättas med 30 kronor och för skada å ett mindre jordgubbsland har begärts ersättning med 50 kronor. Enligt § 9 i samma protokoll har Henry Karlsson bestridit att ersättning skall utgå.

Synemännen lämna bifall till yrkandet på så sätt att synemännen bestämma:

att företaget skall till ägarna av fastigheten Lycke 1:18, Carl Sonesson och hans hustru Siri Sonesson utgiva femtio (50) kronor, utgörande ersättning för skada å jordgubbsland genom utförandet av företaget samt för borttagande av äldre äppelträd vid avvägningspunkt 1+50.

Beloppet skall utbetalas innan skadan göres.

För intrång genom arbetenas utförande skall ersättning utgå efter sakkunnig värdering, det intrång som nu beräknas uppkomma torde vara skada å växande gröda.

Skulle vid utförandet av dikningsföretaget sådana skador uppstå, som ej av synemännen förutsetts eller kunnat förutses, äger den som lider skadan, att framställa anspråk på ersättning enligt bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom.8. Kostnader.

Kostnaderna för utförandet av företaget har enligt bifogat kostnadsförslag (Bil. B.) beräknats till 5.950:- kronor.

Mom.9. Båtnadsuppskattning.

Då överenskommelse om kostnadernas fördelning varit omöjlig att träffa har det varit nödvändigt att verkställa båtnadsuppskattning enligt reglerna i 10 kap. 60 § vattenlagen.

1. Alstringsbåtnad.

Värdet i fullt torrlagt skick, i allmänhet sammanfallande med värdet efter företagets fullbordande, har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Däremot har ej hänsyn tagits till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör alstringsbåtnadsvärdet.

2. Brukningsbåtnad.

Brukningsbåtnad förekommer icke vid detta företag.

3. Båtnad av annat slag än jordförbättring.

Båtnad jämlikt 7 kap. 29 § vattenlagen förekommer icke vid detta företag.

Nuvarande och blivande värden samt alstrings- och brukningsbåtnadsvärden framgår av värderingslängden Bil. A.

Mom.10. Kostnadsfördelning.

Förhållandena inom företaget äro icke sådana att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. Kostnaderna har fördelats direkt i förhållande till båtnaden, eller enligt reglerna i 7 kap. 23 § vattenlagen.

Delägare, som icke är sökande till företaget, eller med sökanden likställd, är icke skyldig vidkännas större bidrag till kostnaderna än som svarar mot värdet av den på hans mark beräknade båtnaden. I

denna kostnad inräknas jämlikt 10 kap. 80 § vattenlagen ej kostnaden för syneförrättningen.

Vilka intressenter, som ansetts som sökande eller med dem likställda, anges i kolumn 2 i kostnadsfördelningslängden (Bil. E) med förkortningen S.

Kostnadsfördelningslängd återfinnes i Bil. E.

Mom.11. Förrättningskostnader.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 79 § vattenlagen av sökanden förskjutas. Kommer dikningsföretaget att utföras, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan alla delägare på samma sätt som övriga för företaget gemensamma kostnader.

Mom.12. Fornlämningar.

Vid förundersökningen och vid förrättningens handläggning har inget framkommit, som lämnar stöd för att fornlämningar skulle kunna komma att beröras vid utförandet av det planerade företaget. Synemännen har dock funnit lämpligt bestämma:

att innan arbete med företaget påbörjas skriftlig förfrågan skall göras hos landsantikvarien, adr. Karlskrona, huruvida fornlämningar finnas inom område, som beröres genom ledningens byggande. Skulle landsantikvarien finna att inga fornlämningar av utförandet kommer att beröras, åligger det ändå företaget om vid utförandet fast fornlämning eller fornfynd påträffas omedelbart avbryta arbetet och göra anmälan hos landsantikvarien.

att av landsantikvarien lämnade föreskrifter skola lända till efterrättelse.

Mom.13. Stolpar och kablar.

Innan grävningsarbete utföres skall dikningsföretagets styrelse taga kontakt med Televerkets ingenjörskontor Karlskrona som har att på platsen utvisa ev. kablar.

Vid utförandet kan möjligen elstolpe eller elkabel beröras. Företagets styrelse skall därför, innan arbete med företaget påbörjas taga kontakt med vederbörande Kraftaktiebolag, som då lämnar tillstånd hur arbete skall bedrivas i stolpars och ev. kablers närhet.

Mom. 14. Företagets utförande.

Verkställda utredningar och beräkningar hava givits vid handen, att företaget är ekonomiskt lönande och väl värt att utföra. Synemännen tillstyrker därför att företaget kommer till stånd. Vill sökandena begagna sig av den rätt till företagets utförande, som de erhållit genom denna syneförrättning, skall företaget utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen utarbetat förslag och beaktande jämväl av de särskilda bestämmelser, som återfinnas i detta utlåtande. Arbetet får påbörjas, när denna syneförrättning vunnit laga kraft och anmälan om styrelseval ingivits till länsstyrelsen. Företaget skall vara färdigställt före utgången av år 1968. Beträffande förlängning av arbetstiden utöver den här ovan angivna hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver de särskilda bestämmelser och föreskrifter rörande arbetets utförande, som återfinnes i arbetsbeskrivningen Bil. C och detta utlåtande skall följande iakttagas:

- 1) Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2) Innan arbete med företagets utförande påbörjas skall detsamma anmälas till Riksförsäkringsanstalten eller till annan lämplig försäkringsanstalt. Sådan anmälan erfordras dock ej om entreprenören är sådan arbetsgivare, som själv skall ombesörja försäkring för hos honom anställda arbetare.
- 3) De nya avloppen skola följa på marken utstakade, på plankartan och i detta utlåtande angivna sträckningar.
- 4) Då arbete pågår får vattnet uppdämmas, dock icke så att gröda

eller annan egendom skadas eller vattenbrist uppkommer nerströms dämnet.

- 5) Uppdämd vattenyta skall nersläppas med försiktighet, så att skador ej uppkommer vare sig ner- eller uppströms dämnet.
- 6) Betongrören till de täckta dikessträckorna, skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskaador samt fylla de fordringar på hållfasthet och täthet, som finnas angivna i 1949 års betongrörsnormer översedda år 1951 och 1955 som föreskrives för lantbruksrör. Rören skola provas som normerna föreskriva och levereras från fabrik som är ansluten till kontrollrådet.

Mom.15: Företagets avsyning.

Då företaget slutförts skall det avsynas av behörig förrättningsman vid Lantbruksnämnden i Blekinge län.

Anmälan om avsyning skall göras av företagets styrelse. Företaget skall anses färdigställt, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om att arbetet godkänts.

Mom.16. Företagets framtida underhåll.

Varje intressent inom företaget har rätt att fördra, att såväl öppna som täckta dikessträckor, av vilka han är beroende för sin jords torrläggning, alltid hållas i fullgott skick.

Uppkommer skador på i företaget ingående avlopp genom enskilda persons åtgärder eller försummelse, skall styrelsen reparera skadorna och därefter uttaga kostnaderna av den, genom vilkens förvållande skadorna uppkommit. Nekar denna att betala äger styrelsen att instämma den tredskande till vederbörande domstol och vid domstolen yrka ersättning för arbetet.

Brunnarna skola rensas så ofta erfordras dock minst en gång om året. Rensningsarbetet bör utföras vid tidpunkt då minsta skada och intrång vållas för jordägare och brukare, som beröras av detsamma. Den skada, som möjligen kommer att tillskyndas jordägare eller bru-

kare genom att rensningsjord upplägges på hans mark, skall tålas utan ersättning.

Kostnaderna för framtida underhållet, av i företaget ingående dikessträckor, skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de andelstal, som angivits i kostnadsfördelningslängden Bil. E kolumn 6.

Mom.17. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en styrelse om tre personer. Styrelsens ledamöter äro ansvariga för sin förvaltning. Styrelsen, som är beslutfördå två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense åligger:

att ombesörja företagets utförande och kontrollera entreprenörens arbete i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person,

att tillse att avlöppen alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbetena,

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt som närmare framgår av 3 kap. 20 § vattenlagen,

att föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter vid sammanträde framläggas för delägarnas hörande och godkännande,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen,

att vid alla sammanträden såväl egna som allmänna föra protokoll. Protokoll vid allmänt sammanträde skall senast inom 14 dagar efter sammanträdet vara för delägarna tillgängligt hos styrelsens ordförande.

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angives i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Kallelse till allmänt sammanträde skall antingen skriftligen med mottagningsbevis delgivas alla delägare minst en vecka före sammanträdet eller ock minst fjorton dagar före sammanträdet kungöras genom annons i minst en av ortens tidningar.

Mom.18. Domstolsavgift.

Enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen skall domstolsavgift icke utgå vid detta företag.

Mom.19. Dikningsföretagets namn.

Dikningsföretagets namn skall vara Lycke dikningsföretag år 1965.

Mom.20. Bilagor till utlåtandet.

Värderingslängd (Bil. A.), kostnadsförslag (Bil. B.), arbetsbeskrivning (Bil. C.) och kostnadsfördelningslängd (Bil. E.) är att anse som delar av detta utlåtande.

Mom.21. Övriga yrkanden.

Enligt § 8 i förrättningsprotokollet har John Sonesson ansett att utförandet av företaget ej tillskyndar fastigheten Lycke 1:18 någon båtnad. Sonesson hänvisade till skiftets storlek, läge samt markens beskaffenhet, grusig och stenig. Synemännen hava tagit hänsyn till det sistnämnda, men finna att utförandet av företaget tillskyndar nämnda fastighet en icke ringa båtnad. Synemännen hänvisa till värderingslängden (Bil. A.).

Enligt § 10 i samma protokoll har Joel Olsson bestridit deltagningsskyldighet i det blivande företaget. Synemännen finna att Olssons fastighet Lycke 1:16 tillskyndas båtnad genom företagets utförande och hänvisa i denna del till värderingslängden (Bil. A.).

Mom.22. Aktförvarare.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras hos lantbrukaren Henry Karlsson, Lycke, Elisberg, och hållas tillgängliga för envar som vill granska dem eller taga avskrift och kopior.

Mom.23. Avskrifter av förrättningshandlingarna.

Avskrifter av förrättningshandlingarna och kopior av förslagsritningarna komma senast att inom trettio (30) dagar från nedanskrivna dag att hållas tillgängliga hos lantbrukaren Henry Karlsson, Lycke, Elisberg, för var och en som vill taga avskrift och kopior.

Mom.24. Besvärshänvisning.

Talan mot åtgärd eller beslut vid förrättningen eller mot detta utlåtande föres vid Söderbygdens vattendomstol, adress Kungsgatan 10, Box 49, Växjö 1, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom.25. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom. 24 här ovan angivna tiden besvär anföres mot syneförrättningen och på grund därav ändring i synemännens utlåtande kan komma till stånd.

Hällaryds kommunalsal per Elisberg den 20 mars 1965.

Å TJÄNSTENS VÄGNAR:

C. Edvin Bjurfjell
Förrättningsman.

Börje Johnsson
(Börje Johnsson)
God man


Nils Karlsson
(Nils Karlsson)
God man

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD


Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor.	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Hällaryds socken.</u>						
Lycke 1:18, 1851/55296 mtl Carl Sonesson o.h.h. Siri Sonesson Ägofig. 1 - 4		682:-		618:-	10,387	
Lycke 1:16, 409/9216 mtl Joel Olsson Ägofig 5 - 7		110:-		100:-	1,681	
Lycke 1:14 6611/55296 mtl Henry Karlsson o.h.h. Vivi Karlsson Ägofig 8 - 14	S S	4634:-		4201:-	70,605	
Lycke 1:17, 1069/18432 mtl Henry Karlsson o.h.h. Vivi Karlsson Ägofig 15 - 16	S S	1062:-		963:-	16,185	
Lycke 1:24, avst. Henry Karlsson o.h.h. Vivi Karlsson Ägofig 17	S S	75:-		68:-	1,142	
S u m m a		6.563:-		5.950:-	100,000	

Hällaryds kommunalsal per Elisberg den 20 mars 1965.


Å TJÄNSTENS VÄGNAR:



E. Edvin Bjurvell.
Förordningsman.



(Börje Johansson)
God man



(Nils Karlsson)
God man

K V I T T O

Från Lantbruksnämnden, ingenjörsavdelningen, Karlskrona har jag denna dag emottagit 1 häfte handlingar, 2 blad ritningar, samt en uppsättning arbetsritningar rörande LYCKE DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1965.

Lycke per Elisberg den 12 april 1965.

.....*Henry Karlsson*.....
(Henry Karlsson)
Ordf.