Till Karlshamn

RV15

Rolandarevägen

Från Sölvesborg

Fixp. 4 = +3,65

Fixp. 3 = +6.44

Fixp. 5 = +2.69

Mörrum

Elleholm

Väg 554

Till Mörrums Bruk

Från Stensnäs

Fixp. 2 = +8,38

Väg 551

Fixp. 1 = +2,21

100 0 100 200 300 m

Skala 1:4000

FORSLAG TILL Belsekärrets Torrläggningsföretag år 1965.

I Mörrums m.fl. SOCKEN(-NAR) AV Blekinge LK

UPPRÄTTAT ÅR(~~EN~~) 1965 {I / ~~UTAN~~} SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL VATTENLAGEN AV

ORIGINAL
~~KOPIA~~

Förrättningsman.

Blad 2.

Profilritning.




Längdskala 1:4000

100 0 100 200 300 m

Höjdskala 1:100

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m

Förslag till Belsekärrets Torrläggningsföretag år 1965.

i Mörrums m.fl. socken ~~-nar~~ Blekinge län

upprättat år 1965 i ~~utan~~ samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original

~~Kopie~~

Namn

Förrättningsman

Titel

Antal ritn. st. 2

LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr B 119

Lantbruksstyrelsen 3037 a. 55 Dec. 1000.

Statens Reproduktionsanstalt 341561 L

# Blad 2.

Profil- och sektionsritning.







Längdskala

100 0 100 200 300 m

1:4000

Höjd- och sektionsritning

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m

1:100

Förslag till Fördjupning av avlopp som ingå i Belsekårrsdiket

i Mörrums ~~kommun~~ socken Blekinge län

upprättat år 1963-64 + utan samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

C. Edvin Bjurfjell
Namn

~~Original~~
Kopia

Förrättningsman
Titel

Antal ritn. sl.

LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr B119

Lantbruksstyrelsen 3037 b. 58 Okt. 3 000.

Statens Reproduktionsanstalt 384350L

Blad 2.
Profilritning.




Längskala
100 0 100 200 300 m
1:4000

Förslag till
Belsekärrets Torrläggningsföretag
år 1964
i Mörrums m.fl. kommun Blekinge län
upprättat år 1964 i ~~utan~~ samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

Namn
Förrättningsman
Titel

Antal ritn. st. 3

LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr B 119

Lantbruksstyrelsen 3037 b. 58 Okt. 3 000.

Statens Reproduktionsanstalt
384350L



**Akt nr:**

# B119

*AU$B119*

Synehandlingar

till

BELSEKÄRRETS TORRLÄGGNINGSFÖRETAG

ÅR 1965

Mörrums och Elleholms socknar,

Blekinge län. B 119.

Synehandlingar

till

BELSEKÄRRETS TORRLÄGGNINGSFÖRETAG ÅR 1965

Mörrums och Elleholms socknar, Blekinge län.

Till akten hör: 1 häfte handlingar, innehållande 84 paginerade sidor, samt 2 blad ritningar.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen, dels rörande kulvertering av Belsekärrsdiket, dels rörande fastställande av träffade överenskommelser mellan intressenterna i det blivande företaget å ena sidan och Vägförvaltningen samt Mörrums kommun å andra sidan, allt i Mörrums och Elleholms socknar av Blekinge län.

År 1965 den 9 mars, inställde sig undertecknad förrättningsman samt skiftesgodemännen Nils Karlsson, Häggarp per Trensum och Knut Winfridsson, Agerum per Sandbäck å kommunalsalen i Mörrum, för att enligt av länsstyrelsen för förrättningsmannen utfärdat förordnande (Bil. 1.) handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen dels rörande kulvertering av Belsekärrsdiket, dels rörande fastställande av träffade överenskommelser mellan intressenterna i det blivande företaget å ena sidan och Vägförvaltningen och Mörrums kommun å andra sidan allt i Mörrums och Elleholms socknar av Blekinge län.

Kungörelse om sammanträdet hade förrättningsmannen den 18 februari 1965 översänt till Blekinge Läns Tidning (Bil. 2.) i vilken densamma varit införd den 19 februari 1965.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 42 § vattenlagen har förrättningsmannen översänt avskrift av kungörelsen till Mörrums kommun (Bil. 3.). På grund av överenskommelserna har förrättningsmannen likaledes översänt avskrift av kungörelsen till Vägförvaltningen i Blekinge län, Karlskrona.

Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 18 februari 1965 översänt underrättelse om sammanträdet. Förteckning hade upprättats över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser (Bil. 4.).

Följande hade tillstädeskommit:

Av sökandena till förrättningen:

Lantbrukaren John Jeppsson, Mörrum äg. Mörrum 4:4, 15/64 mtl. (lagf. den 30/3 1949 § 151).

Lantbrukaren Jeppe Jeppsson, Mörrum äg. Mörrum 4:5, 5/64 mtl. (lagf. den 17/2 1960 § 82).

Fr. Birgitta Schander, Elleholms Hovgård äg. tillsammans med Gunilla, Monica, Björn och Ulf Schander Mörrum 8:3 1/4 mtl. Mörrum 16:20, 5/64 mtl. och Elleholm 43:1, 4 61/144 mtl. (lagf. den 5/1 1955 § 6 å hälften, den 23/9 1959 § 491 å hälften och den 11/9 1963 § 651. De sökta lagfarterna den 13/1 1960 §§ 3 och 4 äro vilande) genom godmanförvaltare Karl Holmberg enligt fullmakter (Bil 5 och 6).

Lantbrukaren Gunnar Svensson, Hästaryds gård äg. Mörrum 8:10, 1/8 mtl. (lagf. den 8/4 1964 § 246).

Lantbrukaren Åke Johnsson, Buskelund äg. Mörrum 11:19, avst. (lagf. den 10/4 1957 § 163).

Nämndeman Knut Albert Jönsson, Mörrum 44, äg. Mörrum 44:1, 1 199/5760 mtl. (lagf. den 27/3 1935 § 159 och den 2/5 1927 § 103).

Av Övriga:

Lantbrukaren Ivar Johansson, Perstorp äg. Mörrum 5:1, 3/8 mtl. (lagf. den 7/12 1938 § 493).

Dödsboet efter Ola Jeppsson, Mörrum äg. Mörrum 73:1, 1 15/64 mtl. och Elleholm 19:19, avst (lagf. den 29/3 1944 § 151 och den 24/10 1962 § 698 samt den 4/12 1935 § 532) genom Jeppe Jeppsson enligt fullmakt (Bil. 7.).

Mörrumskommun såsom huvudman för Mörrums dagvattenledning år 1963 genom kommunalkamrer Sven Erik Pettersson enligt fullmakt (Bil. 8.).

Elleholm - Stensnäs invallningsföretag genom godsförvaltare Karl Holmberg samt inspektor Göte Persson, Stensnäs.

Belsekärrsdikets torrläggningsföretag genom nämndeman Knut Jönsson, Buskelund, Mörrum.

Mörrums kommun genom kommunalkamrer Sven - Erik Pettersson enligt fullmakt (Bil. 8.).

---

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet (Bil. 1.).

§ 2.

Jäv mot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Godemännen förklarade att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän samt att de avlagt för skiftesgodemän föreskriven ed.

§ 3.

Laga hinder mot förrättningens handläggning hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade plankarta över de marker, som kunna komma att beröras av det planerade torrläggningsföretaget samt profilritningar över de sträckningar för nya avlopp, som avvägts vid förundersökningarna.

§ 5.

Förrättningsmannen dels demonstrerade det av honom upprättade förslaget till torrläggning av berörda marker. Förslaget omfattade utförande av täckta avlopp mellan punkterna A - B - C - D - E - F samt dikessträckan 20+00 - 21+90, dels redogjorde för upprättat kostnadsförslag. Kostnaden för utförandet av hela företaget hade beräknats till 181.000:- kronor.

Enligt överenskommelser, vilka redogöres för nedan, skall av ovan angiven kostnad Vägförvaltningen svara för (104000 + 2040) 106040:- kronor och Mörrums kommun för 45.000:- kronor. Företaget har sålunda att svara för en kostnad om (181000 - 106040 - 45000) 29.960:- kronor.

§ 6.

Förrättningsmannen redogjorde för följande överenskommelser.
Överenskommelsen mellan Vägförvaltningen i Blekinge län å ena sidan och Belsekärrsdikets torrläggningsföretag å andra sidan.
Överenskommelsen hade undertecknats av Vägförvaltningen den 27 juli 1964 och av torrläggningsföretaget den 18 juli samma år.
Enligt skrivelse nedan undertecknad och daterad den 1 mars 1965 anhåller Vägförvaltningen att synemännen måtte fastställa överenskommelsen.
Samtliga intressenter yrkade att synemännen måtte fastställa ovan nämnda överenskommelse, vilken bilades protokollet som (Bil. 9.).
Överenskommelse hade träffats mellan torrläggningsföretaget av år 1908 och Mörrums kommun, varvid kommunen förpliktigat sig att deltaga i utförandet med 45.000:- kronor. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunalfullmäktige i Mörrum den 1 juni 1964 upplästes och bilades protokollet som (Bil. 10.).
Såväl kommunen som intressenterna i företaget vitsordade riktigheten av nämnda överenskommelse. Då kommunen redan utbetalt ovan angivna 45.000:-

kronor ansåg parterna att synemännen endast borde omnämna kommunens ekonomiska åtagande i beslutet.

Överenskommelse träffad mellan intressenterna i ovan nämnt torrläggningsföretag och Mörrum kommun den 4 maj 1964 och fastställd den 1 juni 1964 enligt utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med Mörrums kommunalfullmäktige i Mörrum.

Överenskommelsen jämte utredning och protokollsutdrag bilades detta protokoll som (Bil. 11 a och 11 b).

Intressenterna i det blivande företaget som Mörrums kommun genom kommunalkamrer Sven - Erik Pettersson yrkade att synemännen måtte fastställa den träffade överenskommelsen.

Justerades fördelningen å ersättningslängden till bil. 11 b sålunda:

| | |
|---|---|
| Elleholms Hovgård | 840:04 kr |
| Knut Jönsson | 100:- kr |
| Jeppe Jeppsson | 290:26 kr |
| Gunnar Svensson | 73:27 kr |
| Mauritz Johnsson | 34:27 kr |
| John Jeppsson | 42:55 kr |
| Edvin Johnsson | 57:70 kr |
| Åke Johnsson | 46:37 kr |
| S u m m a | 1.484:46 kronor |

Överenskommelsen rörande utförandet av det planerade företaget, kostnadernas fördelning rörande utförandet samt underhållet jämte andel i kostnaderna för underhåll av avlopp, som ingår i Invallningsföretaget Elleholm - - Stensnäs av år 1938 i vilket det nu planerade företaget jämväl skall deltaga med överenskomna andelstal i invallningsföretagets pumpstations drift och underhåll.

Överenskommelsen bilades protokollet som (Bil. 12).

Intressenterna för det blivande företaget och invallningsföretaget Elleholm--Stensnäs genom styrelseledamöterna Karl Holmberg och Göte Persson yrkade

att synemännen måtte fastställa den träffade överenskommelsen. (Bil. 12.)

§ 7.

Upplästes en skrivelse som inkommit från Televerkets ingenjörskontor i Kristianstad. Skrivelsen bilades protokollet (Bil. 13.).

§ 8.

Förrättningsmannen meddelade att synemännen värderat i det blivande företaget ingående marker den 22 september 1964. Kostnaden för godemännen uppgick till nedan angivna belopp.

| Knut Winfridsson | | Nils Karlsson | |
|---|---|---|---|
| Dagarvode | 60:- | Dagarvode | 60:- |
| Traktamente | 13:- | Traktamente | 13:- |
| Reseersättning | 9:46 | Reseersättning | 18:- |
| Summa | 82:46 | Summa | 91:- |

Beloppen utbetalades samma dag av Knut Jönsson, Buskelund.

§ 9.

Förrättningsmannen meddelade att annonskostnaden för kungörelsen i Blekinge Läns Tidning uppgick till 93:80 kronor. Räkningen som attesterats av förrättningsmannen överlämnades till lantbrukaren Knut Jönsson, Buskelund, Mörrum.

§ 10.

Sedan delägarna överenskommit att omedelbart utse styrelse företogs val.

Till styrelse valdes:

Nämndeman Knut Jönsson, Buskelund, Mörrum.

Lantbrukaren Jeppe Jeppsson, Kungsvägen 3, Mörrum.

Lantbrukaren Gunnar Svensson, Hästaryds gård, Mörrum.

Styrelsesuppleant:

Lantbrukaren John Jeppsson, Stålavägen 5, Mörrum.

Till ordförande i företagets styrelse valdes:

Nämndeman Knut Jönsson, Buskelund, Mörrum.

§ 11.

Uträknades skiftesgodemännens tillkommande ersättning, vilken utgjorde för:

| Knut Winfridsson | | Nils Karlsson | |
|---|---|---|---|
| Dagarvode | 60:- | Dagarvode | 60:- |
| Traktamente | 13:- | Traktamente | 13:- |
| Reseersättning | 9:46 | Reseersättning | 18:- |
| Summa | 82:46 | Summa | 91:- |

Beloppen utbetalades av Knut Jönsson, Buskelund.

§ 12.

Då intet vidare var att behandla upplästes och godkändes protokollet med tillkännagivande att nytt sammanträde kom att hållas på samma plats som dagens sammanträde torsdagen den 8 april 1965 kl. 10.00 vartill inga särskilda kallelser kom att utfärdas. Härefter upplöstes sammanträdet.

Kommunalsalen i Mörrum den 9 mars 1965.

Å TJÄNSTENS VÄGNAR:

Kt. Edvin Björkvik
Förrättningsman.

Knut Winfridsson
(Knut Winfridsson)
God man

Nils Karlsson
(Nils Karlsson)
God man

År 1965 den 8 april inställde sig synemännen ånyo å kommunalsalen i Mörrum för att åter handlägga syneförrättningen:

Följande hade tillstädeskommit:

Lantbrukaren Knut Jönsson, Buskelund

---

§ 13.

Förrättningsmannen redogjorde för förslaget till torrläggningsföretagets utförande samt demonstrerade förslagshandlingarna och ritningarna.

§ 14.

Förrättningsmannen redogjorde för nedan angivna överenskommelser:

Överenskommelsen mellan Vägförvaltningen i Blekinge län och Belsekärrsdikets torrläggningsföretag Bil. 9.

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunalfullmäktige i Mörrum rörande överenskommelsen mellan Torrläggningsföretaget av år 1908 och Mörrums kommun Bil. 10.

Överenskommelse rörande ovannämnda företag och kommunen jämte utredning och protokollsutdrag Bil. 11 a och 11 b.

Överenskommelsen rörande utförandet av det blivande företaget Bil. 12.

§ 15.

Synemännen, vilka prövat och befunnit samtliga överenskommelser (Bil. 9, 10, 11 a, 11 b och 12) lämpliga, vitsordade desamma.

§ 16.

Redogjordes för värderingslängderna (Bil. Aa och Ab).

§ 17.

Förrättningsmannen redogjorde för kostnadsförslaget, vilket bilades protokollet som (Bil. B.).

§ 18.

Redogjordes för arbetsbeskrivningen rörande utförandet av företaget. Densamma bilades som (Bil. C.).

§ 19.

Avgavs synemännens utlåtande (Bil. D.).

§ 20.

Uträknades skiftesgodemännens tillkommande ersättning, vilken utgjorde för:

| Knut Winfridsson | | Nils Karlsson | |
|---|---|---|---|
| Dagarvode | 60:- | Dagarvode | 60:- |
| Traktamente | 13:- | Traktamente | 13:- |
| Reseersättning | 9:46 | Reseersättning | 18:- |
| Summa | 82:46 | Summa | 91:- |

Beloppen utbetalades av Knut Jönsson, Buskelund.

§ 21.

Då intet vidare var att behandla upplästes och godkändes protokollet, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Kommunalsalen i Mörrum den 8 april 1965.

ÅT TJÄNSTENS VÄGNAR:

C. Edvin Bjurfjell.
Förrättningsman.

Knut Winfridsson
(Knut Winfridsson)
God man

Nils Karlsson
(Nils Karlsson)
God man

LÄNSSTYRELSEN
I BLEKINGE LÄN
LANDSKANSLIET
KARLSKRONA
Telefon 19160

Datum: 14/7 1964.

Diarienr: IIIM1 28 64.

Förrättningsnummer 860 1s

Översändes till ingenjören C. Edvin Bjurfjell, Karlskrona, som förordnas att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning.

På länsstyrelsens vägnar:

G. Wik

Ingrid Sjöström

Bil. 1.

LANDSKANSLIET KARLSKRONA
Ink. 13 JUL 1964
III | M1 | 28 | 64

LANTBRUKSNÄMNDEN I BLEKINGE LÄN
24 JUN 1964
L-67/64

Till
Länsstyrelsen i Blekinge län
K a r l s k r o n a.

Under åren 1963 och 1964 har dels i samband med projektering av blivande riksväg 15 med därtill hörande anslutningsvägar, dels i samband med utförandet av dagvattenledning för Mörrums samhälle, Belsekärrsdiket kommit att beröras. Nämnda dike kommer i fortsättningen vara dels recipient för vägvatten från allmänna vägnätet och dels för dagvatten från bebyggelse inom Mörrum.

Ingenjör C. Edvin Bjurfjell, Lantbruksnämnden har upprättat förslag till fördjupning och kulvertering av nämnda dike samt medverkat till frivillig överenskommelse mellan intressenterna i företaget å ena sidan och Vägförvaltningen samt Mörrums Kommun å andra sidan.

Överenskommelserna innefattar ej kostnadsfördelning mellan intressenterna inom Belsekärrsdiket, kostnaderna dem emellan skola fördelas på sätt som stadgas i vattenlagen. Företaget är kostnadskrävande och måste skyndsamt påbörjas. Kostnaderna uppgår till 185.000:- kronor, varav Vägförvaltningen skall gälda avrundat 59 % Mörrums kommun 25 % och intressenterna inom företaget 16 %.

Under hänvisning till vad som ovan anförts får vi vördsamt anhålla om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen dels rörande kulvertering av Belsekärrsdiket, dels rörande fastställandet av träffade överenskommelser. Företaget kommer att beröra marker inom Elleholms och Mörrums byar allt inom Mörrums kommun.

Meddelande om förrättningen kan ställas till lantbrukaren Knut Jönsson, Buskelund, Mörrum tel 0454/50005.

Slutligen få vi likaledes vördsamt, under hänvisning till vad som ovan anförts, anhålla om en skyndsam handläggning av förrätt-

ningen.

Mörrum den 23 juni 1964.

Sökandens namn:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Knut Jönsson | för fastigheten | | Mörrum 44:1 |
| Sjukhusen Lekaren Kanslihuset | " | " | Ellehola 41:1 |
| Maurits Johnsson | " | " | Mörrum 46 |
| Jenny Svensson | " | " | Mörrum 8:10 |
| Jeppe Jeppsson | " | " | Mörrum 73:1 |
| John Jeppsson | " | " | Mörrum 44 |
| Åke Johnsson | " | " | Mörrum 7½ |
| Edvin Johnsson | " | " | Mörrum 10 3 |
| | " | " | |
| | " | " | |
| | " | " | |
| | " | " | |
| | " | " | |

LANDSKANSLIET KARLSKRONA
Ink. 13 JUL 1964
III

Lantbruksnämnden får till förrättningsman förordna

Ingenjör C. Edvin Bjurfjell, Lantbruksnämnden, Karlskrona.

Karlskrona den 9 juli 1964.

Einar Åkerborn

.....

(Einar Åkerborn)

Bil. 2.

# KUNGÖRELSE

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen dels rörande kulvertering av Belsekärrsdiket, dels rörande fastställandet av träffade överenskommelser mellan intressenterna i det blivande företaget, å ena sidan och Vägförvaltningen samt Mörrums kommun å andra sidan, allt inom Mörrums och Elleholms socknar av Blekinge län, kommer att hållas å kommunalsalen i Mörrum tisdagen den 9 mars 1965 kl. 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras, dels märker till Mörrum 4:4, 4:5, 5:1, 8:3, 8:10, 11:19, 16:20, 19:3, 40:1, 44:1, 73:1, 77:1 i Mörrums socken samt Elleholm 19:19 och 43:1 i Elleholms socken allt i Blekinge län, dels riksväg 15, dels allmänna vägen Stensnäs—Mörrum, eller väg 551, dels allmänna vägen Lönnhem—Kolahalla eller väg 554, dels Kungl. Telegrafverket tillhöriga kablar och luftledningar, dels Sydsvenska Kraft AB tillhöriga kraftledningar dels och de äldre företagen, Invallningsföretaget Elleholm—Stensnäs och Mörrums dagvattenledning år 1963 samt Belsekärrsdikets torrläggningsföretag.

Vid sammanträdet kommer styrelse för det blivande företaget att väljas.

Karlskrona den 18 februari 1965.

A tjänstens vägnar:

C. Edvin Bjurfjell
Förrättningsman

Ovanstående kungörelse införd i Blekinge Läns Tidning fredagen den 19 februari 1965, bestyrkes

Å TJÄNSTENS VÄGNAR:

C. Edvin Bjurfjell.
Förrättningsman

Bil. 3.

# K U N G Ö R E L S E

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen dels rörande kulvertering av Belsekärrsdiket, dels rörande fastställandet av träffade överenskommelser mellan intressenterna i det blivande företaget, å ena sidan och Vägförvaltningen samt Mörrums kommun å andra sidan, allt inom Mörrums och Elleholms socknar av Blekinge län, kommer att hållas å kommunalsalen i Mörrum tisdagen den 9 mars 1965 kl. 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras, dels marker till Mörrum 4:4, 4:5, 5:1, 8:3, 8:10, 11:19, 16:20, 19:3, 40:1, 44:1, 73:1, 77:1 i Mörrums socken samt Elleholm 19:19 och 43:1 i Elleholms socken allt i Blekinge län, dels riksväg 15, dels allmänna vägen Stensnäs - Mörrum, eller väg 551, dels allmänna vägen Lönnhem - Kolahalla eller väg 554, dels Kungl. Telegrafverket tillhöriga kablar och luftledningar, dels Sydsvenska Kraft AB tillhöriga kraftledningar dels och de äldre företagen, Invallningsföretaget Elleholm - Stensnäs och Mörrums dagvattenledning år 1963 samt Belsekärrsdikets torrläggningsföretag.

Vid sammanträdet kommer styrelse för det blivande företaget att väljas.

Karlskrona den 18 februari 1965.

Å TJÄNSTENS VÄGNAR:

C. Edvin Bjurfjell
Förrättningsman

Ovanstående kungörelse översänd till Mörrums kommun den 18 februari 1965, bestyrkes

Å TJÄNSTENS VÄGNAR:

C. Edvin Bjurfjell
Förrättningsman

Bil. 4.

# F Ö R T E C K N I N G

över kungörelser, kallelser m.m. angående syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen dels rörande kulvertering av Belsekärrsdiket, dels rörande fastställandet av träffade överenskommelser mellan intressenterna i det blivande företaget å ena sidan och Vägförvaltningen samt Mörrums Kommun å andra sidan, allt inom Mörrums och Elleholms socknar, Blekinge län. Avlämnade på posten nedanskrivna dagar.

Den 18 februari 1965 angående sammanträde å kommunalsalen i Mörrum tisdagen den 9 mars 1965 kl 10.00.

Kungörelse till:

| | |
|---|---|
| Blekinge Läns Tidning | Karlskrona |
| Avskrift av kungörelse jämte skrivelse till | |
| Mörrums Kommun | Mörrum |
| Vägförvaltningen i Blekinge län jämte skrivelse samt avskrift av kungörelse | Karlskrona |

Kallelse till:

| | |
|---|---|
| Skiftesgodemannen Nils Karlsson, Häggarp, | Trensum |
| Skiftesgodemannen Knut Winfridsson, Agerum, | Sandbäck |

Underrättelse till:

| | |
|---|---|
| Mörrums Kommun | Mörrum |
| Sydsvenska Kraftaktiebolaget | Malmö |
| Kungl. Telegrafverket | Karlskrona |
| Elleholms - Stensnäs invallningsföretag c/o Skeppsredare Ingolf Schander, Elleholms Hofgård, | Mörrum |
| Elleholms - Stensnäs invallningsföretag c/o Skeppsredare E.K. Fernström, Stensnäs Herregård, | Mörrum |
| Lantbrukare John Jeppsson, Stålavägen 5, | " |
| Lantbrukare Jeppe Jeppsson, Kungsvägen 3, | " |
| Fr. Birgitta Schander, Elleholms Hofgård, | " |
| Lantbrukare Ivar Johansson, Perstorp Mörrum 5, Box 54, | " |
| Fr. Gunilla Schander, Elleholms Hofgård, | " |
| Fr. Monica Schander, Elleholms Hofgård, | " |
| Herr Björn Schander, Elleholms Hofgård, | " |

Herr Ulf Schander, Elleholms Hofgård, Mörrum

Lantbrukare Gunnar Svensson, Hästaryds gård, "

Lantbrukare Åke Johnsson, Buskelund, "

Lantbrukare Edvin Johnsson, Kungsvägen, "

Lantbrukare Mauritz Johnsson, Södra gården, "

Fru Ruth Johnsson, Södra gården, "

Nämndeman Knut Jönsson, Buskelund, "

Dödsboet efter Ola Jeppsson

c/o Fru Amanda Jeppsson, Sölvesborgsvägen 10, "

Fru Amanda Jeppsson, Sölvesborgsvägen 10, "

Lantbrukare Jeppe Jeppsson, Kungsvägen 3, "

Kontorist Otto Jeppsson, Kungsvägen 1, "

Fru Anna Johansson

c/o Jeppe Johansson, Norje, Norjeby

Nämndeman Börje Johnsson Mörrum

Greve Hans Wachtmeister, Wambåsa herregård, Ronneby

Ellehols- Stensnäs invallningsföretag

c/o Godsförvaltare Karl Holmberg, Elleholms Hofgård, Mörrum

Belsekärrsdikets torrläggningsföretag

c/o Nämndeman Knut Jönsson, Buskelund, "

Huvudmannen för Mörrums Dagvattenledning år 1963 -

Mörrums Kommun "

Karlskrona den 18 februari 1965.
Å TJÄNSTENS VÄGNAR:

C. Edvin Bjurfjell
Förrättningsman

# K U N G Ö R E L S E

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen dels rörande kulvertering av Belsekärrsdiket, dels rörande fastställandet av träffade överenskommelser mellan intressenterna i det blivande företaget, å ena sidan och Vägförvaltningen samt Mörrums kommun å andra sidan, allt inom Mörrums och Elleholms socknar av Blekinge län, kommer att hållas å kommunalsalen i Mörrum tisdagen den 9 mars 1965 kl. 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras, dels marker till Mörrum 4:4, 4:5, 5:1, 8:3, 8:10, 11:19, 16:20, 19:3, 40:1, 44:1, 73:1, 77:1 i Mörrums socken samt Elleholm 19:19 och 43:1 i Elleholms socken allt i Blekinge län, dels riksväg 15, dels allmänna vägen Stensnäs - Mörrum, eller väg 551, dels allmänna vägen Lönnhem - Kolahalla eller väg 554, dels Kungl. Telegrafverket tillhöriga kablar och luftledningar, dels Sydsvenska Kraft AB tillhöriga kraftledningar dels och de äldre företagen, Invallningsföretaget Elleholm - Stensnäs och Mörrums dagvattenledning år 1963 samt Belsekärrsdikets torrläggningsföretag.

Vid sammanträdet kommer styrelse för det blivande företaget att väljas.

Karlskrona den 18 februari 1965.

Å TJÄNSTENS VÄGNAR:

C. Edvin Bjuvfjell
Förrättningsman

I enlighet med närslutna avskrift av fullmakt undertecknad av ägarna till Elleholms Hofgårds marker i Mörrums och Elleholms socknar förordnar jag såsom representant vid ovanstående sammanträde Förvaltaren Karl Holmberg.

Elleholm den 25.2 1965

I.N. Schander

Bevittnas.

Bil. 6.

Avskrift

FULLMAKT

för skeppsredaren Ingolf N. Schander, eller den han i sitt ställe förordnar att vid varje domstol, exekutions- eller annan myndighet samt jämväl i övrigt i allt representera oss i vår egenskap av ägare till fastigheterna Elleholms Hofgård i Mörrums och Elleholms socken; gällande fullmakt rätt att uppbära och kvittera alla medel och handlingar och mottaga delgivningar.

Elleholm den 24 februari 1964

Birgitta Goldie Gunilla König Björn Schander

Monica Schander Ulf Schander

Bevittnas:

Helge Rapp K. Persson

Rätt avskrivet intyga:

Nils D. Hallbom L. Persson

Bilaga 7

# F U L L M A K T

för ...Lantbrukare...Ivar...Jeppsson.....
namn
.....Mörrum 73'.....i.....Mörrum.....
adress

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande .....
.....Ola...Jeppsons...Stubbus.....
..... i .....
.....Mörrums..... socken av .....Blekinge...län.
å ...vars.., vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

.....Mörrum.....den ...1.Dec....1964.....

...Amanda Jeppsson.... ...Ossia Johansson f. Jeppsson
.....Ola Jeppsson..... .....
..... .....
..... .....
..... .....

Bevittnas:

..... .....
namn namn

..... .....
adress adress

Utdrag ur protokoll vid sammanträde med kommunalnämnden i Mörrums kommun den 26 februari 1965.

§ 32

Att jämte ordföranden, herr Hilding Lindstén, justera dagens protokoll utses herrar Börje Johnsson och Allan Svensson.

- - - - - - - - -

§ 44

Enligt kungörelse av den 18 februari 1965 kommer sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen att äga rum den 9 mars 1965 i Mörrums kommunalsal.

Syneförrättningen avser dels kulvertering av Belsekärrdiket, dels fastställandet av träffade överenskommelser mellan intressenterna i det blivande företaget å ena sidan och Vägförvaltningen samt Mörrums kommun å andra sidan.

Kommunalnämnden utser kommunalkamrerare Sven-Erik Pettersson att föra kommunens talan vid sagda förrättning.

Vid protokollet
Sven-Erik Pettersson

Justerat den 4 mars 1965.

Hilding Lindstén
ordf.

Börje Johnsson

Allan Svensson

Rätt utdraget betygar å tjänstens vägnar: Sven-Erik Pettersson

Bil. 9.

Avskrift.

# ÖVERENSKOMMELSE.

I anledning av ombyggnad av riksväg 15 Sölvesborg - Karlshamn, delen Stensnäs - Karlshamn enligt en av den 11 februari 1963 fastställd arbetsplan, har frågan angående om- och rörläggning av avlopp, som ingå i Företaget blivit aktuella.

Efter överläggningar har, mellan Vägförvaltningen i Blekinge län, nedan kallad Förvaltningen och Belsekärrsdikets Torrläggningsföretag av år 1908, beläget i Mörrums socken, Blekinge län, nedan kallat Företaget, följande överenskommelse träffats.

1) För anläggandet av en avloppsledning mellan punkterna (K 8), (K 7), (K 6), (K 3), (K 2), och (K), i enlighet med bifogat förslag av den 14 december 1963, inklusive förlängning med c:a 4 m av befintlig trumma under väg 554 förbinder sig Förvaltningen att, dels till Företaget utgiva allt efter arbetets fortskridande Åttioniotusenfemhundra (89.500:-) kronor, dels att tillhandahålla i förslaget upptagna plåtrör, dels att bekosta ev. extra ersättning av sprängning av sådan fast bergmassa, som ej upptagits i förslaget med 58 kronor per $m^3$, dels att till Företaget lämna bidrag med 3.540 kronor, varav 2.040:- kronor motsvarande kostnadsskillnaden för ökning av dimension från ∅ 800 till ∅ 900 mm på en längd om 170 m av Företagets avlopp norr om väg 551, samt 1500:- kronor som sysslomannaarvode m.m.
2) Förvaltningen svarar för kostnaderna i och för fastställelse av denna överenskommelse enligt vattenlagen, omfattande erforderliga mätnings-, kungörelse- och sammanträdeskostnader inkl. gode männens kostnader m.m. samt kostnaderna för arbetskontroll å ovan nämnda delsträcka inom företaget.
3) Förvaltningen åtager sig att utföra och bekosta ombyggnad av vägtrumman för väg 551 samt för den nuvarande riksvägen.
4) Företaget förbinder sig att utföra under avdelning 1 omförmäld avloppsledning mot de ersättningar som Förvaltningen förbundit sig utgiva under samma avdelning, samt att svara för eventuell ersättning för skada och intrång, som kunna uppkomma i samband med utförandet av under avdelning 1 angiven omläggning av Belsekärrsdiket.
   Företaget förbinder sig även att utföra och bekosta igenläggning av Belsekärrsdiket mellan planerad riksväg och väg 554 samt förbinder sig Företaget likaledes att svara för de i samband med omläggningen eventuellt uppkommande skadorna.

5) Förvaltningen förbinder sig dels att ur naturvårdssynpunkt utföra och bekosta igenläggning av Belsekärrsdiket på delen mellan nuvarande och planerad ny riksväg, dels att enligt väglagens bestämmelser till markägare utgiva ersättning för skador och intrång som kunna uppkomma å området mellan nuvarande och planerad ny riksväg vid Belsekärrsdiket liksom ersättning för mark ingående i blivande vägområde.

6) Företaget svarar för samtliga kostnader som kunna åsamkas Elleholms - Stensnäs invallningsföretag år 1938.

7) Företaget åtager sig, att så snart ovan nämnda avloppssträcka blivit utförd och godkänd av behörig förrättningsman och alla ekonomiska förhållanden blivit reglerade övertaga ledningar och diken med därtill hörande anläggningar belägna utanför vägområde för allmän väg och svara för framtida underhållet.

8) Arbeten och därtill hörande ledningar inom vägområde för befintlig och planerad allmän väg skola utföras i överensstämmelse med Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsens normalbestämmelser och arbeten och ledningar belägna utanför nämnda område skola utföras i överensstämmelse med en av ingenjören C. Edvin Bjurfjell i juni 1964 upprättad arbetsbeskrivning.

9) Arbeten och ledningar belägna innanför befintligt och blivande vägområde för allmän väg skola kontrolleras och godkännas av ombud för vägförvaltningen och övriga arbeten och ledningar av ingenjören C. Edvin Bjurfjell.

10) Företaget lämnar Förvaltningen tillstånd att i Företagets avlopp utsläppa vägvatten från allmänna vägnätet.

11) Förvaltningen och Företaget förbinda sig att svara för att denna överenskommelse fastställes genom syneförrättning enligt vattenlagen.

12) Av denna överenskommelse äro tvenne likalydande exemplar upprättade och utväxlade.

Sålunda överenskommet försäkras.

Mörrum den 18 juli 1964.
För Belsekärrs dikes- och torrläggningsföretag av år 1908.

Sven Ågren
enl. fullmakten

Karlskrona den 27 juli 1964.
VÄGFÖRVALTNINGEN I BLEKINGE LÄN

Bertil Nylin

Gunnar Mannberg

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
Britt Johansson

Härmed anhålles att ovannämnda överenskommelse fastställes jämlikt syneförrättning enligt vattenlagen.

Karlskrona den 1 mars 1965
Vägförvaltningen i Blekinge län
Britt Bergin Gunnar Jansson För-

Stående överenskommelse om
provat och befunnit lämplig

Kommunalsalen i Norrum den 30 maj 1964

Kommunalnämnden

Ordförande

Justerare

Justerare

Justerare

II

Bil. 10.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde med kommunalfullmäktige i Mörrums kommun den 1 juni 1964.

§ 31

Att jämte ordföranden, herr Gustav Johansson, justera dagens protokoll utsés herrar Frits Jönsson och Ivar Rosenberg.

---

§ 46

Belsekärrdikets torrläggningsföretag anhåller i skrivelse av den 13 mars 1964 om kommunalt bidrag om 30.000 kronor för kulvertering av viss del av det så kallade Belsekärrdiket. Av handlingarna och den utredning som lantbruksingenjör Edvin Bjurfjell redovisar framgår att diket är starkt förorenat på grund av kloakutsläpp, huvudsakligen från Buskelund och byggnationen däromkring.

Enligt en av lantbruksingenjören omarbetad kostnadsberäkning kommer kostnaderna för en kulvertering av hela Belsekärrdiket att uppgå till cirka 185.000 kronor. Av detta belopp bidrager Vägförvaltningen med 110.000 kronor, lantbrukarna med 30.000 kronor och kommunens andel bör därför uppgå till 45.000 kronor enligt lantbruksingenjörens beräkning.

Under hänvisning härtill har kommunalnämnden den 23 mars 1964, § 80, hemställt att kommunalfullmäktige måtte besluta:

att anvisa 45.000 kronor till sagda ändamål,

att anvisa medlen av årets anslag för oförutsedda behov.

Kommunalfullmäktige beslutar i enlighet med kommunalnämndens hemställan.

---

Vid protokollet
Sven-Erik Pettersson

Justerat den 4 juni 1964.

Gustav Johansson
ordf

Frits Jönsson

Ivar Rosenberg

Rätt utdraget betygar å tjänstens vägnar:

nemännen finna att Norrums kommun
förfarit lagligt, ålagandet utan orsaker.

Kommunalsalen i Norrum den 9 mars 1965.

Hjärtligen vägnar.
Edvin Bjurbom
Kommunalombudsman

Nils Jansson.
God man.

Knut Winfridsson
God man.

# Överenskommelse

Mellan Mörrums Kommun, nedan benämnd Kommunen, å ena sidan, och å andra sidan Belsekärrdikets torrläggningsföretag av år 1908, nedan benämnd Torrläggningsföretaget, har följande överenskommelse träffats:

1. Kommunen förbinder sig att till företaget årligen utgiva det belopp som återfinnes i bilagda utredning av den 18 januari 1964. Kommunen har således att till företaget årligen utgiva Ettusenfyrahundraåttiofyra (1484:-) kronor. Beloppet skall förskottsvis utbetalas i januari månad. För detta år skall ersättningen betalas så snart denna överenskommelse vunnit laga kraft. För kommande år skall beloppet omräknas i förhållande till Kungl. Socialstyrelsens totalindex under konsumentprisindex för november 1964.
2. Torrläggningsföretaget förbinder sig i vad det på det beror att emottaga kloakvatten från 100 bostadsfastigheter samt dagvatten från nuvarande bebyggelse och från högst 20 fastigheter från ytterligare bebyggelse. För skada som tillskyndas tredje man svarar icke företaget.
3. Företaget förbinder sig att hålla avloppen och anläggningarna inom företaget i fullgott skick.
4. Denna överenskommelse skall fastställas vid syneförrättning enligt vattenlagen. Kostnaderna för förrättningen skall bestridas av företaget.
5. Denna överenskommelse gäller under förutsättning att den godkännes av Kommunalfullmäktige i Mörrum.

Sålunda överenskommit försäkras.

Mörrum den 4 maj 1964

Knut Jönsson

John Jeppsson

Gunnar Svensson

Henrik Johnsson

Jeppe Jeppsson

ELLEHOLMS HÖFGÅRD

Åke Johnsson

Edvin Johnsson

Godkännes för Mörrums kommun enligt kommunalfullmäktiges beslut den 1 juni 1964, § 47

Ordf. Ek Sekr. Ek

Stående överenskommelse som
prövats och befunnits lämplig
justeras:

Kommunalsalen i Åsarna den 9 mars 1965.

Å Jonsléns vägnar:
Oskar Bjurefall
Ordförande

Dick Carlsson
Ledamot

Knut Winfridsson
Ledamot

(Bil. 11 a

Utdrag ur protokoll vid sammanträde med kommunalfullmäktige i Mörrums kommun den 1 juni 1964.

§ 31

Att jämte ordföranden, herr Gustav Johansson, justera dagens protokoll utses herrar Frits Jönsson och Ivar Rosenberg.

---

§ 47

Kommunalnämnden har den 19 maj 1964, § 129, hemställt att kommunalfullmäktige måtte besluta:

att godkänna följande överenskommelser angående ersättning för kloakutsläpp i diken och dräneringsledningar.

1. Dikningsföretaget Mörrum 19:4 och 20:2 (Bilaga 9)
2. Dikningsföretaget Yxnamosse av år 1911 (Bilaga 10)
3. Belsekärrdikets torrläggningsföretag (Bilaga 11)
4. Fastigheterna Mörrum 5:1, 44:1, 73:1 och 7:7 (Bilaga 12)

att anvisa 7.200 kronor för gäldande av de med överenskommelsen förenade kostnaderna,

att anvisa medlen av årets anslag för oförutsedda behov.

Kommunalfullmäktige beslutar efter överläggning, varvid kommunalfullmäktige framhåller att beslutet får anses ha prejudicerande betydelse - i enlighet med kommunalnämndens hemställan.

Följande fullmäktige deltager ej i behandlingen av detta ärende:

Knut Jönsson, Karl Holmberg, Börje Johnsson, Jeppe Jeppsson, Ingolf Persson, Elis Eliasson.

---

Vid protokollet
Sven-Erik Pettersson

Justerat den 4 juni 1964.

Gustav Johansson
ordf

Frits Jönsson Ivar Rosenberg

Rätt utdraget betygar å tjänstens vägnar:

Evelyn Andersson

Utredning rörande ersättning, dels för förlust av användbart vatten till betesdjur utmed avloppsdiket från en punkt å bilagda karta betecknad med bokstaven E till en punkt å samma karta 80 m. uppströms Rolandarevägen å kartan betecknad med bokstaven k, dels rörande kloakutsläpparnas andel i nerlagda kostnader för ovan nämnt avloppsdike, som ingår i torrläggningsföretaget Belsekärrsdiket av år 1908, dels rörande kloakutsläpparnas deltagningsskyldighet i framtida underhållet av nämnda avlopp.

Belsekärrsdiket.

Under år 1908 handlade statens lantbruksingenjör G.H. Lettström syneförrättning enligt den dåvarande dikningslagen, rörande rubr. dike. Syneförrättningen har, såvitt kunnat utrönas, vunnit laga kraft och föreskrivna arbeten synes likaledes ha kommit till utförande.

Belsekärrsdiket sträcker sig från ovan angiven punkt 150 m nerströms vägen Lönnhem - Stensnäs och upp till den s.k. Rolandarevägen. Å bifogade karta är nämnda dikessträcka betecknad med bokstäverna E-Ea-Eb-Ec-F.

Företaget har för avsikt att fördjupa och bredda dikessträckan E-Ea-Eb. Vägförvaltningen har för avsikt att utföra en ny ∅ 900 och 800 mm betongrörsledning i nyskärning mellan punkterna Eb och Ec. Nämnda ledning kommer att utföras väster om nu befintligt öppet avlopp. Företaget och Vägförvaltningen har för avsikt att med mindre rör kulvertera sistnämnda öppna avlopp.

Företaget har slutligen för avsikt att upprensa dikessträckan Ec-F till det djupläge och de dimensioner som föreskrives i beslutet av år 1908.

A. Förlust av vatten till betesdjur.

Delsträckan E-Ea-Eb-Ec.

Dikeslängd 1029 m.

Fastigheterna Elleholm $16^4$ och $41^1$ samt Mörrum $8^3$.

Ägare: Elleholms Hovgård.

Ersättningen bedömes efter antagen markanvändning, då det inte nu kan avgöras om kreaturslös drift i framtiden kommer att tillämpas. Den inom området förhärskande markanvändningen torde, om mjölkproduktion ingår i driften vara:

1 året, vårsäd med insådd vall.

2-3 året vall.

4 året höstsäd.

5 året rotfrukter.

6 året vårsäd med insådd vall o.s.v.

Till grund för beräkningarna har lagts en period om 30 år. Under nämnda period återkommer vallar 12 år.

Antal betesår och dygn.

Antal betesår = 12.

Betesdygn per år = 180.

Antal kreatur i medeltal för perioden.

Nötkreatursantalet torde uppgå till 160.

Vattenbehov.

Dygnsbehovet uppgår i medeltal till 40 liter per djur och dygn.

Ledningsbehov.

Det lämpligaste och billigaste sättet att tillhandahålla vatten, torde vara genom plastledning från kommunens vattenpost till vederbörande förbrukare. I denna beräkning har föreslagits en ⌀70/56 mm plaströrsledning, vilken ansetts böra nedläggas c:a 50-60 cm ner i jorden utmed det nuvarande diket. Dessutom har tappställen föreslagits på erforderliga ställen. Kostnaden för nämnda plastledning uppgår till 7:- kr/lm samt för läggning, skarvning och höljning till 2:- kr/lm eller tillsammans 9:- kr/lm. Kostnaden för tappställe, inkl. anslutning, har beräknats till 30:- kronor. Priset per $m^3$ vatten har uppskattats till 35 öre/$m^3$.

Ledningsbehov och tappställen.

Enkel ledning mellan str. E-Eb-Ec = 1029 m. tvärledning 5 st. å 10 m. Tio tappställen erfordras.

Ersättning.

Årlig ersättning för vatten.

Vattenbehov under 30-årsperioden

12 x 180 x 160 x 0,04 = 13824 $m^3$

Årlig ersättning för vattenförlust $\frac{13824 \times 0,35}{30}$ = 161:28

Kostnad för nerlagd plastledning (1029+50)x9 = 9711:-- kr.

Kostnad för tappställen 10x30 = 300:-- kr.

Summa kronor 10011:-- kronor

Då anläggningen enligt ovan skall amorteras av på 30 år; efter en räntesats om 5 % utgör årliga ersättningen $\frac{10011 \times 68:80}{1000}$ = 688:76

Summa årlig ersättning 850:04

Ovan angivet belopp om 850:04 kronor bör årligen utbetalas i januari månad, till ägaren eller ägarna av ovan nämnda fastigheter. Beloppet bör årligen regleras i förhållande till Kungl. Socialstyrelsens totalindex under konsumentprisindex för november månad 1963.

Fastigheten Mörrum 44[1].

Ägare: Nämndeman Knut Jönsson.

Ersättningen bedömes efter antagen markanvändning.

Beräkning i enlighet med föregående.

Antal betesår och dygn.

Antal betesår = 12.

Betesdygn per år = 180.

Antal kreatur i medeltal för perioden.

30 st.

Vattenbehov.

Dygnsbehov enl. förestående.

Ledningsbehov och tappställen.

Enkel ledning mellan $\frac{a - b}{2}$ och $\frac{c - f}{2}$

$\frac{80 + 132}{2}$ = 106 m.

Två tappställen erfordras.

Ersättning:

Årlig ersättning för vatten.

Vattenbehov under 30 årsperioden.

12 x 180 x 30 x 0,04 = 2592 $m^3$.

Årlig ersättning för vattenförlust $\frac{2592 \times 0,35}{30}$ = 30:24

Kostnad för nerlagd plastledning $(\frac{80}{2} + \frac{132}{2}) \times 9$ = 954:--

Kostnad för tappställen 2 x 30 = 60:-

Summa kronor 1014:-

Enligt föregående utgör den årliga ersättningen

$\frac{1014 \times 68:80}{1000}$ = 69:76

Summa årlig ersättning 100:-- kronor

Ovan angivet belopp om 100:- kronor bör årligen utbetalas i januari månad till ägaren av nämnd fastighet. Beloppet bör årligen regleras i förhållande till Kungl. Socialstyrelsens totalindex under konsumentprisindex för november månad 1963.

Fastigheten Mörrum $4^5$ och $73^1$.

Ägare: Lantbrukaren Jeppe Jeppsson.

Ersättningen bedömes efter antagen markanvändning.

Beräkning i enlighet med föregående.

Antal betesår och dygn.

Antal betesår = 12.

Antal betesdygn per år = 180.

Antal kreatur i medeltal för perioden.

80 st.

Vattenbehov.

Dygnsbehov enl. förestående.

Ledningsbehov och tappställen.

Enkel ledning mellan $\frac{a - c}{2}$, $\frac{e - g}{2}$, $\frac{f - i}{2}$ samt j - k

$(\frac{160}{2} + \frac{50}{2} + \frac{280}{2} + 80)$ = 325 m.

6 tappställen erfordras.

Årlig ersättning för vatten.

Vattenbehov under 30 årsperioden.

12 x 180 x 80 x 0,04 = 6912 $m^3$.

Årlig ersättning för vattenförlust $\frac{6912 \times 0,35}{30}$ = 80:64

Kostnad för nerlagd plastledning 325 x 9 = 2925:-

Kostnad för 6 tappställen = 180:-

Summa kronor 3105:-

Enligt det föregående utgör den årliga ersättningen

$\frac{3105 \times 68:80}{1000}$ = 213:62

Summa årlig ersättning 294:26

Ovan angivet belopp om 294:26 kronor bör årligen utbetalas i januari månad till ägaren av nämnd fastighet. Beloppet bör årligen regleras i förhållande till Kungl. Socialstyrelsens totalindex under konsumentprisindex för november månad 1963.

Fastigheten Mörrum $8^{10}$.

Ägare: Gunnar Svensson.

Ersättning bedömes efter antagen markanvändning.

Beräkning i enlighet med föregående.

Antal betesår och dygn.

Antal betesår = 12.

Betesdygn per år = 180.

Antal kreatur i medeltal för perioden.

56 st.

Vattenbehov

Dygnsbehov enligt förestående.

Ledningsbehov och tappställen.

Enkel ledning mellan b - c $\frac{80}{2}$ = 40 m.

1 tappställe erfordras.

Årlig ersättning för vatten.

Vattenbehov under 30 årsperioden

12 x 180 x 56 x 0,04 = 4838 $m^3$.

Årlig ersättning för vattenförlust $\frac{4838 \times 0,35}{30}$ = 56:44

Kostnad för nerlagd plastledning 40 x 9 = 360:-

Kostnad för tappställe = 30:-

Summa kronor 390:-

Enligt förestående utgör den årliga ersättningen $\frac{390 \times 68:80}{1000}$ = 26:83

Summa årlig ersättning 83:27

Ovan angivet belopp om 83:27 kronor bör årligen utbetalas i januari månad till ägaren av nämnd fastighet. Beloppet bör årligen regleras i förhållande till Kungl. Socialstyrelsens totalindex under konsumentprisindex för november månad 1963.

Fastigheten Mörrum $40^{1}$.

Ägare: lantbrukaren Mauritz Johnsson.

Ersättningen bedömes efter antagen markanvändning.

Beräkning i enlighet med föregående.

Antal betesår = 12.

Betesdygn per år = 180.

Antal kreatur i medeltal för perioden: 8 st.

Vattenbehov.

Dygnsbehov enligt förestående.

Ledningsbehov och tappställen.

Enkel ledning mellan c - d $\frac{78}{2}$ = 39 m.

1 tappställe erfordras.

Årlig ersättning för vatten.

Vattenbehov under 30 årsperioden

12 x 180 x 8 x 0,04 = 691 $m^3$

Årlig ersättning för vattenförlust $\frac{691 \times 0,35}{30}$ = 8:06

Kostnad för nerlagd plastledning 39 x 9 = 351:-

Kostnad för tappställe = 30:-

Summa kronor 381:-

Enligt det föregående utgör den årliga ersättningen $\frac{381 \times 68:80}{1000}$ = 26:21

Summa årlig ersättning 34:27

Ovan angivet belopp om 34:27 kronor bör årligen utbetalas till ägaren av nämnd fastighet. Beloppet bör årligen regleras i förhållande till Kungl. Socialstyrelsens totalindex under konsumentprisindex för november månad 1963.

Fastigheten Mörrum $4^4$.

Ägare: Lantbrukaren John Jeppsson.

Ersättningen bedömes efter antagen markanvändning.

Beräkning i enlighet med föregående.

Antal betesår och dygn.

Antal betesår = 12.

Betesdygn per år = 180.

Antal kreatur i medeltal för perioden: 1 st.

Vattenbehov.

Dygnsbehov enligt förestående.

Ledningsbehov och tappställen.

Enkel ledning mellan d-e $\frac{50}{2}$ = 25 m.

1 tappställe erfordras.

Årlig ersättning för vatten.

Vattenbehov under 30 årsperioden.

12 x 180 x 1 x 0,04 = 86,4 $m^3$

Årlig ersättning för vattenförlust $\frac{86,4 \times 0,35}{30}$ = 1:01

Kostnad för nerlagd plastledning 25 x 9 = 225 kr.

Kostnad för tappställe = 30 "

Summa kronor 255:-

Enligt förestående utgör den årliga ersättningen $\frac{255 \times 68:80}{1000}$ = 17:54

Summa årlig ersättning 18:55

Ovan angivet belopp om 18:55 kronor bör årligen utbetalas i januari månad till ägaren av ovan nämnd fastighet. Beloppet bör årligen regleras i förhållande till Kungl. Socialstyrelsens totalindex under konsumentprisindex för november månad 1963.

Fastigheten Mörrum $19^{3}$.

Ägare: Lantbrukaren Edvin Johnsson.

Ersättningen bedömes efter antagen markanvändning.

Beräkningar i enlighet med föregående.

Antal betesår och dygn.

Antal betesår = 12

Betesdygn per år = 180.

Antal kreatur i medeltal för perioden: 4 st.

Vattenbehov.

Dygnsbehov enligt förestående.

Ledningsbehov och tappställen.

Enkel ledning mellan $\frac{g - h}{2}$ $\frac{160}{2}$ = 80 m.

Två tappställen erfordras.

Ersättning.

Årlig ersättning för vatten.

Vattenbehov under 30 årsperioden.

12 x 180 x 4 x 0,04 = 346 $m^3$.

Årlig ersättning för vattenförlust $\frac{346 \times 0,35}{30}$ = 4:04

Kostnad för nerlagd plastledning 80 x 9 = 720:- kr.

Kostnad för 2 tappställen 2 x 30 = 60:- "

Summa kronor 780:- kr.

Enligt föregående utgör den årliga ersättningen $\frac{780 \times 68:80}{1000}$ = 53:66

Summa årlig ersättning 57:70

Ovan angivet belopp om 57:70 kronor bör årligen utbetalas i januari månad till ägaren av nämnd fastighet. Beloppet bör årligen regleras i förhållande till Kungl. Socialstyrelsens totalindex under konsumentprisindex för november månad 1963.

Fastigheten Mörrum $11^{19}$.

Ägare: Lantbrukaren Åke Johnsson.

Ersättningen bedömes efter antagen markanvändning.

Beräkningar i enlighet med föregående.

Antal betesår och dygn.

Antal betesår = 12.

Betesdygn per år = 180.

Antal kreatur i medeltal för perioden: 20 st.

Vattenbehov:

Dygnsbehov enligt förestående.

Ledningsbehov och tappställen.

Enkel ledning melln $\frac{h - i}{2}$ $\frac{78}{2}$ = 39 m.

Ett tappställe erfordras.

Ersättning.

Årlig ersättning för vatten.

Vattenbehov under 30 årsperioden.

12 x 180 x 20 x 0,04 = 1728 $m^3$.

Årlig ersättning för vattenförlust $\frac{1728 \times 0,35}{30}$ = 20:16

Kostnad för nerlagd plastledning 39 x 9 = 351:-

Ett tappställe = 30:-

Summa kronor 381:-

Enligt föregående utgör den årliga ersättningen $\frac{381 \times 68:80}{1000}$ = 26:21

Summa årlig ersättning 46:37

Ovan angivet belopp om 46:37 kronor bör årligen utbetalas i januari månad till ägaren av nämnd fastighet. Beloppet bör årligen regleras i förhållande till Kungl. Socialstyrelsens totalindex under konsumentprisindex för november månad 1963.

B. Kloakutsläppares andel i nerlagda kostnader i redan utförda och i avlopp som skola utföras:

Nederbördsområdet vid pkt F. utgör 181 har eller 1810000 $m^2$. Avrinningen vid normal högvattenförning uppgår till 1 liter per sekund och har, eller till 181 sekundliter.

Avrinningen från jordbruksintresset uppgår således till ovan angivet 181 sekundliter.

Antal personer inom det kloakintresse vars spillvatten avbördas i nämnda dike uppgår enligt förteckning (Bil. 1) till 177 personer, avrundas till 200.

Avloppsvattnet från denna folkmängd beräknas uppgå till 200 liter per person och dygn och medelförbrukningen blir alltså $\frac{200 \times 200}{86400}$ = 0,46 sekundliter.

Antages maximidygnsfaktorn och maximitimfaktorn båda till 1,5 erhåller man en maximitimvattenförning på 1,5 x 1,5 $\frac{200 \times 200}{86400}$ = 1,035 sekundliter.

Deltagningsskyldigheten skulle alltså uppgå till:

| | | |
|---|---|---|
| för jordbruksintresset | 181,000 sl. | = 99,431 % |
| " kloakintresset | 1,035 sl. | = 0,569 % |
| Summa | 182,035 sl. | 100,000 % |

Denna andel är så ringa att ytterligare utredning icke synes påkallad.

C. Kloakutsläppares andel i framtida underhållet av Belsekärrsdiket.

Enligt föregående utgör nederbördsområdet vid pkt F 1810000 $m^2$. Nederbördsmängden i orten uppgår till 500 mm per år, av denna nederbörd upptages och infiltreras i jorden c:a 250 mm, rest att avbörda uppgår således till: 1810000 x 0,25 = 452500 $m^3$. Från jordbruksintresset avrinner således 452500 $m^3$.

Enligt likaledes det föregående dygnsförbrukningen 200 liter per person. Årliga förbrukningen uppgår således till 0,2 x 200 x 365 = 14600 $m^3$. Med hänsyn till kloakvattnets beskaffenhet bör denna siffra ökas 10 ggr. eller till (14600x10) = 146000 $m^3$.

Deltagningsskyldigheten skulle alltså uppgå till:

| | | |
|---|---|---|
| för jordbruksintresset | 452500 $m^3$ | = 75,606 % |
| " kloakintresset | 146000 $m^3$ | = 24,394 % |
| Summa | 598500 $m^3$ | 100,000 % |

Av förestående utredning framgår att kloakutsläpparna bör deltaga i kostnaderna för framtida underhållet av dikessträckan E - Ea - Eb - Ec - F efter av Belsekärrsdikets styrelse redovisade och reviderade räkenskaper med 24,394 % av rensnings- och underhållskostnader.

Särskild ersättningslängd återfinnes i bilaga 2.

Karlskrona den 18 januari 1964.
Å TJÄNSTENS VÄGNAR:

(C. Edvin Björfjell)

Bil. 2.

## Ersättningslängd.

| Fastighet och ägare | Årlig indexreglerad ersättning kronor. |
|---|---|
| Elleholm $16^4$ och $41^1$ samt Mörrum $8^3$<br>Elleholms Hovgård | 840.04<br>~~850:04~~ |
| Mörrum $44^1$<br>Knut Jönsson | 100:—<br>~~100:-~~ |
| Mörrum $4^5$ och $73^1$<br>Jeppe Jeppsson | 290.26<br>~~294:26~~ |
| Mörrum $8^{10}$<br>Gunnar Svensson | 73.27<br>~~83:27~~ |
| Mörrum $40^1$<br>Mauritz Johnsson | 34.27<br>~~34:27~~ |
| Mörrum $4^4$<br>John Jeppsson | 42.55<br>~~18:55~~ |
| Mörrum $19^3$<br>Edvin Johnsson | 57:70<br>~~57:70~~ |
| Mörrum $11^{19}$<br>Åke Johnsson | 46:37<br>~~46:37~~ |
| Summa | 1484:46 |

Karlskrona den 18 januari 1964.
Å TJÄNSTENS VÄGNAR:

(C. Edvin Bjurfjell)

Enligt § 6 i förrättningsprotokollet skall med röda siffror angiven ersättning gälla.

Föreskrifterna utsändes.

Kommunalsalen i Mörrum den 9 mars 1965
Å Länsstyrelsens vägnar.
C. Edvin Bjurfjell
Förrättningsman.

Nils Karlsson
God man

Knut Winfridsson
God man

Till sammanträdet d. 9/3 42.

Bil. 12.

# Ö V E R E N S K O M M E L S E.

I anledning av ombyggnad av riksväg 15, delen Stensnäs - Karlshamn enligt den 11 februari 1963 fastställd arbetsplan, har vägförvaltningen i Blekinge län enligt överenskommelse träffad med förvaltningen och Belsekärrsdiket Torrläggningsföretag av år 1908 i Mörrums socken Blekinge län förbundet sig för anläggande av avloppsledning mellan de å hithörande plankarta utmärkta bokstäverna D-E att till företaget, allt efter arbetenas fortskridande utgiva dels 89500:- kronor, dels tillhandahålla de i förslaget upptagna plåtrören, dels att bekosta sprängning av sådant fast bergmassa, som ej upptagits i förslaget med 58 kronor per $m^3$, dels att till företaget lämna bidrag med 3540 kronor varav 2040 kronor motsvarande kostnadsskillnaden för ökning av dimension från ϕ 800 m/m till ϕ 900 m/m på en längd om 170 m av företagets avlopp norr om väg 551, samt 1500 kronor som sysslomannaarvode m.m.

Förvaltningen har även förbundit sig svara för kostnaderna i och för fastställelse av denna överenskommelse enligt vattenlagen, omfattande erforderliga mätnings- kungörelse- och sammanträdeskostnader inkl. gode männens kostnader m.m., samt samtliga för arbetskontroll av ovan nämnda delsträcka D-E inom företaget.

Vägförvaltningen har även åtagit sig att utföra och bekosta ombyggnad av vägtrumman för väg 551 samt för den nuvarande riksvägen.

Vid sammanträde under syneförrättning denna dag har dels utrönts att företaget omfattar de å hithörande plankarta utmärkta täckta dikessträckorna A - B - C - D - E - F och 20+00 - 21+90. Kostnaderna

för utförandet av dessa dikessträckor har enligt anbud och utförda beräkningar beräknats uppgå för dikessträckorna A-F (75000+89500) till 164500 och för dikessträckan 20+00 - 21+90 2000 kronor eller tillsammans 166500:- kronor.

För utsläpp av kloak- och dräneringsvatten i nämnda, till utförande föreslagit avlopp, har Mörrums kommun enligt särskild överenskommelse förbundit sig svara för 45000:- kronor. Om kostnaden för arbetskontroll å de dikessträckor vägförvaltningen icke har att svara för uppgå till 700:- kronor, blir resterande kostnad för företagets utförande (166500-89500-45000-3540+700) 29160 kronor eller avrundat 30000 kronor.

Under hänvisning till vad som ovan anförts har denna dag följande överenskommelse träffats.

1) Vi förbinda oss att i enlighet med bifogat, och ovan omnämnt, förslag utföra de i förslaget föreskrivna arbetena och anläggningarna.

2) Nedan angivna andelstal skola gälla vid kostnadernas fördelning vid utförandet av företaget.

| Fastighet | Andel i resterande kostnad enl. ovan. | Andel i företaget i procent |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Elleholms socken. | | |
| Elleholm $43^{1}$, $4^{61}/_{44}$ mtl. | 3519 | 11,73 |
| Birgitta, Gunilla, Monica, Björn och Ulf Schander | | |
| Elleholm $19^{19}$, avst. | 18 | 0,06 |
| Dödsboet efter Ola Jeppsson | | |
| Överföres | 3537 | 11,79 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| Överfört | 3537 | 11,79 |
| Mörrums socken. | | |
| Mörrum 73[1], 1 15/64 mtl. Dödsboet efter Ola Jeppsson | 12600 | 42,00 |
| Mörrum 8[3], 1/4 mtl. Birgitta, Gunilla, Monica, Björn och Ulf Schander | 48 | 0,16 |
| Mörrum 44[1], 1 199/5760 mtl. Knut Albert Jönsson | 4131 | 13,77 |
| Mörrum 8[10], 1/8 mtl. Gunnar Svensson | 1260 | 4,20 |
| Mörrum 40[1], 9/32 mtl. Maurits Johnsson o.h.h. Ruth Johnsson | 2019 | 6,73 |
| Mörrum 4[4], 15/64 mtl. John Jeppsson | 1227 | 4,09 |
| Mörrum 19[3], 1/8 mtl. Edvin Johnsson | 3372 | 11,24 |
| Mörrum 11[19], avst. Åke Johnsson | 1062 | 3,54 |
| Mörrum 5[1], 3/8 mtl. Ivar Johansson | 54 | 0,18 |
| Mörrum 4[5], 5/64 mtl. Jeppe Jeppsson | 690 | 2,30 |
| Summa | 30000 | 100,00 |

Dessa andelstal skola gälla vid såväl fördelningen av kostnaderna vid företagets utförande som underhåll. Enligt överenskommelse med Mörrums kommun, har den att svara för 24,394% av underhållskostnaderna.

3) Nedan angivna andelstal skola gälla, dels vid kostnadernas fördelning vid framtida underhållet från avvägningspunkt A - pumpstationen för Invallningsföretaget Elleholm - Stensnäs av år 1938 i Elleholms och Mörrums socknar (dikessträckorna som på företagets karta betecknats med bokstäverna 18+10 - C - B - A - pumpstation) och dels vid kostnadernas fördelning rörande pumpstationens drift, tillsyn och underhåll.

I ovan nämnda kostnader förbinda vi oss att deltaga i de av invallningsföretaget redovisade och reviderade räkenskaperna med 6,6%. Invallningsföretaget har vid slutförandet av detta företag genom sakkunnig lämnat bevis på att anläggningarna inom pumpstationen äro i erforderligt skick. Invallningsföretaget har ock att svara för att utpumpningen verkställes i erforderlig omfattning.

Nedan angivna andelstal skola gälla vid kostnadernas erläggande, vilka skola erläggas till företagets ordförande som sedan har att erlägga den totala avgiften till invallningsföretaget. Avgiften skall erläggas årligen och första gången ett år efter det nu planerade företaget kommit till utförande och blivit avsynat och godkänt.

| Fastighet | Andel i procent |
|---|---|
| 1 | 2 |
| **Elleholms socken.** | |
| Elleholm 43[1], 4[61/44] mtl.<br>Birgitta, Gunilla, Monica, Björn och Ulf Schander | 0,21 |
| Elleholm 19[19], avst.<br>Dödsboet efter Ola Jeppsson | 0,01 |
| **Mörrums socken.** | |
| Mörrum 73[1], 1[15/64] mtl.<br>Dödsboet efter Ola Jeppson | 3,11 |
| Mörrum 8[3], 1/4 mtl.<br>Birgitta, Gunilla, Monica, Björn och Ulf Schander | 0,02 |
| Mörrum 44[1], 1[199/5760] mtl.<br>Knut Albert Jönsson | 1,00 |
| Mörrum 8[10], 1/8 mtl.<br>Gunnar Svensson | 0,33 |
| Mörrum 40[1], 9/32 mtl.<br>Mauritz Johnsson o.h.h.<br>Ruth Johnsson | 0,50 |
| Överföres | 5,18 |

| 1 | 2 |
|---|---|
| Överfört | 5,18 |
| Mörrum $4^{4}$, 15/64 mtl.<br>John Jeppsson | 0,30 |
| Mörrum $19^{3}$, 1/8 mtl.<br>Edvin Johnsson | 0,83 |
| Mörrum $11^{19}$, avst.<br>Åke Johnsson | 0,12 |
| Mörrum $5^{1}$, 3/8 mtl.<br>Ivar Johansson | 0,01 |
| Mörrum $4^{5}$, 5/64 mtl.<br>Jeppe Jepsson | 0,16 |
| Summa | 6,60 |

4) Vi överenskomma att företagets styrelse skall bestå av tre personer varav en skall vara ordförande och verkställande ledamot och giva vi styrelsen i uppdrag:

att utlämna företaget på entreprenad och antaga entreprenör,

att kontrollera entreprenörens arbete i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person,

att tillse att avloppen äro i fullgott skick, samt minst tre gånger om året rensa de till företaget hörande brunnarna,

att i mån av behov verkställa utdebeteringar på sätt som närmare framgår av 3 kap. 20 § vattenlagen,

att föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter vid sammanträde framläggas för delägarnas hörande och godkännande,

att för sistnämnda ändamål och då eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen,

att vid alla sammanträden såväl egna som allmänna föra protokoll.

Protokoll vid allmänt sammanträde skall senast inom 14 dagar efter sammanträdet vara för delägarna tillgängligt hos styrelsens ordförande,

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll och därvid beakta och följa de bestämmelser, som angives i 7 kap. 61 - - 65 §§ vattenlagen.

Sålunda överenskommet försäkras.

Mörrum i december 1964.

Knut Jonsson
Mörrum 44:1

Ingay N. Schaude
Ellehöm 43 e Mörrum 8 3.
Enligt fullmakt Bil 6.

Gunnar Larsson
Mörrum 8:10

John Jeppsson
Mörrum 4:4

Jeppe Jeppsson
Mörrum 73:1 4:5

Edvin Johnsson
Mörrum 19 3

Elleholm-Stensnäs Fastighetsförvaltning
Fastighetsförvaltare Gösta Svensson
Dödsbodelägare efter Ola Jeppsson
Sv. Jeppe Jeppsson enligt fullmakt (Bil 7)

Åke Johnsson
Mörrum 11:19

Maurits Johnsson
Mörrum 40:1

Ruth Johansson
Dödsbodelägare efter Ola Jeppsson
Sv. Jeppe Jeppsson
enligt fullmakt (Bil 7)

Ivar Johansson
Mörrum 5:1

Föreliggande överenskommelse som prövats och befunnits lämplig antecknas.

Kommunalnämnden i Mörrum den 9 mars 1965.

Erik Burspee
Förhandlingsman.

Nils Carlsson
Sodman

Knut Winfridsson
Sodman

TELEVERKET
Ingenjörskontoret
KRISTIANSTAD
Postadress:
Box 94, KRISTIANSTAD
Gatuadress:
Ö. Boulevarden 60
Telefon: (växel)
044 - 153 80

Ort och datum

Kristianstad den 25.2.1965

Ingenjör C Edvin Bjurfjell
Lantbruksnämnden i Blekinge län
Borgmästaregatan 24
KARLSKRONA

| Kopia till | Eder beteckning | Edert meddelande | Vår beteckning, tfn ankn. |
|---|---|---|---|
| | | | HC/Nd, 45 |

Ref. Kungörelse av den 18 februari 1965.

Beträffande sammanträde å kommunalsalen i Mörrum tisdagen den 9 mars 1965.

Härmed meddelas att televerket icke har något att erinra mot företaget.

Då risk finnes, att vid arbetets utförande televerkets anordningar inom det aktuella området komma att beröras, speciellt kablar nedgrävda i jorden, får jag hemställa, att i protokoll för förrättningen intages nedanstående förbehåll:

För att undvika skadegörelse å televerkets anordningar skall i god tid före igångsättandet av arbete inom området kontakt tagas med Televerkets Ingenjörskontor Kristianstad telefon 15380 ankn. 45, som på platsen anvisar läget av jordkablar o.d.

T. Bernmark
Förste sektionsingenjör
e.f.

1 64 10000

Belsekärrsdiket. ~~cull. medaddrad 49.~~

## VÄRDERINGSLÄNGD

| Fastighet och ägare / Ägobeskrivning | Ägofigur-nr | Förbättrad mark: åker, tomt hektar | Förbättrad mark: annan hektar | Värde pr ha: före kronor | Värde pr ha: efter kronor | Båtnad: pr ha kronor | Båtnad: pr ägofigur kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mörrums socken. | | | | | | | |
| Mörrum 77:1, 1 3359/2880 mtl | | | | | | | |
| Lagfaren ägare<br>Börje Johnsson | | | | | | | |
| Ägare med köpebrev<br>Birgitta, Gunilla, Monica,<br>Björn och Ulf Schander | | | | | | | |
| Alstringsbåtnad | | | | | | | |
| åker vinner ej båtnad | 1 | | | – | – | – | – |
| A-summa | | | | | | | – |
| Brukningsbåtnad | | | | – | – | – | – |
| B-summa | | | | | | | – |
| Totalsumma båtnad | | | | | | | |
| Elleholms socken. | | | | | | | |
| Elleholm 43:1, 4 61/144 mtl | | | | | | | |
| Birgitta, Gunilla, Monica,<br>Björn och Ulf Schander | | | | | | | |
| Alstringsbåtnad | | | | | | | |
| åker vinner ej båtnad | 2 | | | – | – | – | – |
| " – " – | 3 | | | – | – | – | – |
| " – " – | 4 | | | – | – | – | – |
| " | 5 | 0,49 | | 6000 | 8000 | 2000 | 980 |
| " | 6 | 0,46 | | 7500 | 8000 | 500 | 230 |
| " | 7 | 0,06 | | 3300 | 7000 | 3700 | 222 |
| " | 8 | 0,05 | | 3300 | 7000 | 3700 | 185 |
| " vinner ej båtnad | 9 | | | – | – | – | – |
| " – " – | 10 | | | – | – | – | – |
| " – " – | 11 | | | – | – | – | – |
| " | 12 | 0,28 | | 7600 | 8000 | 400 | 112 |
| " | 13 | 0,16 | | 7800 | 8000 | 200 | 32 |
| " | 14 | 0,12 | | 7600 | 8000 | 400 | 48 |
| A-summa | | 1,62 | | | | | 1809 |
| Transport | | | | | | | 1809 |

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning | Ägofigur-nr | Förbättrad mark: åker, tomt hektar | Förbättrad mark: annan hektar | Värde pr ha: före kronor | Värde pr ha: efter kronor | Båtnad: pr ha kronor | Båtnad: pr ägofigur kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | | | | | | | 1809 |
| Brukningsbåtnad | | | | | | | |
| B-summa | | | | | | | 5300 |
| Totalsumma | | | | | | | 7109 |
| Elleholm 19:19 avst. | | | | | | | |
| Dödsboet efter Ola Jeppsson | | | | | | | |
| Alstringsbåtnad | | | | | | | |
| åker | 15 | 0,09 | | 7600 | 8000 | 400 | 36 |
| A-summa | | 0,09 | | | | | 36 |
| Brukningsbåtnad | | | | | | | |
| B-summa | | | | | | | - |
| Totalsumma | | | | | | | 36 |
| Mörrums socken. | | | | | | | |
| Mörrum 73:1, 1 15/64 mtl | | | | | | | |
| Dödsboet efter Ola Jeppsson | | | | | | | |
| åker vinner ej båtnad | 16 | | | - | - | - | - |
| " - " - | 17 | | | - | - | - | - |
| " - " - | 18 | | | - | - | - | - |
| " | 19 | 1,17 | | 7600 | 8000 | 400 | 468 |
| " | 20 | 1,45 | | 5300 | 8000 | 2700 | 3915 |
| " | 21 | 1,95 | | 4500 | 8000 | 3500 | 6825 |
| " | 22 | 1,55 | | 2800 | 8000 | 5200 | 8060 |
| " | 23 | 1,41 | | 6300 | 8000 | 1700 | 2397 |
| " | 24 | 1,35 | | 5700 | 8000 | 2300 | 3105 |
| " | 25 | 0,64 | | 7700 | 8000 | 300 | 192 |
| " | 26 | 0,46 | | 7700 | 8000 | 300 | 138 |
| " | 27 | 0,58 | | 7600 | 8000 | 400 | 232 |
| " | 28 | 0,62 | | 7800 | 8000 | 200 | 124 |
| Summa | | 11,18 | | | | | 25456 |

# VÄRDERINGSLÄNGD

| Fastighet och ägare / Ägobeskrivning | Ägofigur-nr | Förbättrad mark: åker, tomt hektar | Förbättrad mark: annan hektar | Värde pr ha: före kronor | Värde pr ha: efter kronor | Båtnad: pr ha kronor | Båtnad: pr ägofigur kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mörrum 8:3, 1/4 mtl<br>Birgitta, Gunilla,, Monica, Björn och Ulf Schander<br>Arr. Hans Wachtmeister | | | | | | | |
| åker | 29 | 0,20 | | 7500 | 8000 | 500 | 100 |
| Summa | | 0,20 | | | | | 100 |
| Mörrum 44:1, 1 199/5760 mtl<br>Knut Albert Jönsson | | | | | | | |
| åker | 30 | 0,02 | | 6400 | 8000 | 1600 | 32 |
| " | 31 | 0,01 | | 6400 | 8000 | 1600 | 16 |
| " | 32 | 0,12 | | 6400 | 8000 | 1600 | 192 |
| " | 33 | 0,28 | | 5600 | 8000 | 2400 | 672 |
| " | 34 | 1,77 | | 3800 | 8000 | 4200 | 7434 |
| Summa | | 2,20 | | | | | 8346 |
| Mörrum 8:10, 1/8 mtl<br>Gunnar Svensson | | | | | | | |
| åker | 35 | 0,66 | | 4200 | 8000 | 3800 | 2508 |
| " | 36 | 0,10 | | 7600 | 8000 | 400 | 40 |
| Summa | | 0,76 | | | | | 2548 |
| Mörrum 40:1, 9/32 mtl<br>Mauritz Johnsson o.h.h. Ruth Johnsson | | | | | | | |
| åker | 37 | 0,85 | | 3200 | 8000 | 4800 | 4080 |
| Summa | | 0,85 | | | | | 4080 |
| Mörrum 4:4, 15/64 mtl<br>John Jeppsson | | | | | | | |
| åker | 38 | 0,80 | | 4900 | 8000 | 3100 | 2480 |
| Summa | | 0,80 | | | | | 2480 |



STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208558

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning | Ägofigur-nr | Förbättrad mark: åker, tomt hektar | Förbättrad mark: annan hektar | Värde pr ha: före kronor | Värde pr ha: efter kronor | Båtnad: pr ha kronor | Båtnad: pr ägofigur kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mörrum 4:5, 5/64 mtl<br>Jeppe Jeppsson | | | | | | | |
| åker | 39 | 0,93 | | 6500 | 8000 | 1500 | 1395 |
| Summa | | 0,93 | | | | | 1395 |
| Mörrum 19:3, 1/8 mtl<br>Edvin Johnsson | | | | | | | |
| åker | 40 | 2,10 | | 5200 | 8000 | 2800 | 5880 |
| " | 41 | 1,55 | | 7400 | 8000 | 600 | 930 |
| Summa | | 3,65 | | | | | 6810 |
| Mörrum 11:19, avst.<br>Åke Johnsson | | | | | | | |
| åker | 42 | 1,20 | | 7700 | 8000 | 300 | 360 |
| " | 43 | 0,81 | | 5800 | 8000 | 2200 | 1782 |
| Summa | | 2,01 | | | | | 2142 |
| Mörrum 5:1, 3/8 mtl<br>Ivar Johansson | | | | | | | |
| åker | 44 | 0,36 | | 7700 | 8000 | 300 | 108 |
| " vinner ej båtnad | 45 | | | - | - | - | - |
| " - " - | 46 | | | - | - | - | - |
| Summa | | 0,36 | | | | | 108 |

# VÄRDERINGSLÄNGD

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning | Ägofigur-nr | Förbättrad mark: åker, tomt hektar | Förbättrad mark: annan hektar | Värde pr ha: före kronor | Värde pr ha: efter kronor | Båtnad: pr ha kronor | Båtnad: pr ägofigur kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sammandrag. | | | | | | | |
| Mörrums socken. | | | | | | | |
| Mörrum 77:1, 1 359/2880 Lagfaren ägare Börje Johnsson. | 1 | - | | | | | - |
| Ägare med köpebrev Birgitta, Gunilla, Monica, Björn och Ulf Schander | | | | | | | |
| Elleholms socken. | | | | | | | |
| Elleholm 43:1, 4 61/144 mtl Birgitta, Gunilla, Monica, Björn och Ulf Schander | 2-14 | 1,62 | | | | | 7109 |
| Elleholm 19:19, avst. Dödsboet efter Ola Jeppsson | 15 | 0,09 | | | | | 36 |
| Mörrums socken. | | | | | | | |
| Mörrum 73:1, 1 15/64 mtl Dödsboet efter Ola Jeppsson | 16-28 | 11,18 | | | | | 25456 |
| Mörrum 8:3, 1/4 mtl Birgitta, Gunilla, Monica, Björn och Ulf Schander | 29 | 0,20 | | | | | 100 |
| Mörrum 44:1, 1 199/5760 mtl Knut Albert Jönsson | 30-34 | 2,20 | | | | | 8346 |
| Mörrum 8:10, 1/8 mtl Gunnar Svensson | 35-36 | 0,76 | | | | | 2548 |
| Mörrum 40:1, 9/32 mtl Mauritz Johnsson o.h.h. Ruth Johnsson | 37 | 0,85 | | | | | 4080 |
| Mörrum 4:4, 5/64 mtl John Jeppsson | 38 | 0,80 | | | | | 2480 |
| Mörrum 4:5, 5/64 mtl Jeppe Jeppsson | 39 | 0,93 | | | | | 1395 |
| Mörrum 19:3, 1/8 mtl Edvin Johnsson | 40-41 | 3,65 | | | | | 6810 |
| Mörrum 11:19, avst. Åke Johnsson | 42-43 | 2,01 | | | | | 2142 |
| Överföres | | 24,29 | | | | | 60502 |



STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208556

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning | Ägofigur-nr | Förbättrad mark<br>åker, tomt hektar | <br>annan hektar | Värde pr ha<br>före kronor | <br>efter kronor | Båtnad<br>pr ha kronor | <br>pr ägofigur kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Överfört | | 24,29 | | | | | 60502 |
| Mörrum 5:1, 3/8 mtl<br>Ivar Johansson— | 44-46 | 0,36 | | | | | 108 |
| Summa för hela företaget | | 24,65 | | | | | 60610 |
| Alstringsbåtnad | | | | | | | 55310 |
| Brukningsbåtnad | | | | | | | 5300 |

Kommunalsalen i Mörrum den 8 april 1965.
Å TJÄNSTENS VÄGNAR:

C. Edvin Bjurfjäll
Förrättningsman

Knut Winfridsson
God man

Nils Carlsson
God man

Belsekärrsdiket. 55:2 vid mdaddrad

Bil. Ab.

**VÄRDERINGSLÄNGD**

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning | Ägofigur-nr | Förbättrad mark: åker, tomt hektar | Förbättrad mark: annan hektar | Värde pr ha: före kronor | Värde pr ha: efter kronor | Båtnad: pr ha kronor | Båtnad: pr ägofigur kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mörrums socken. | | | | | | | |
| Mörrum 77:1, 1 359/2880<br>Lagfaren ägare Börje Johnsson<br>ägare med köpebrev Birgitta, Gunilla, Monica, Björn och Ulf Schander | | | | | | | |
| åker vinner ej båtnad | 1 | | | – | – | – | – |
| Summa | | | | – | – | – | – |
| Elleholms socken. | | | | | | | |
| Elleholm 43:1, 4 61/144 mtl<br>Birgitta, Gunilla, Monica, Björn och Ulf Schander | | | | | | | |
| åker vinner ej båtnad | 2 | – | | – | – | – | – |
| " – " – | 3 | – | | – | – | – | – |
| " – " – | 4 | – | | – | – | – | – |
| " – " – | 5 | 0,49 | | 900 | 1200 | 300 | 147 |
| " | 6 | 0,46 | | 1150 | 1200 | 50 | 23 |
| " | 7 | 0,06 | | 500 | 1000 | 500 | 30 |
| " | 8 | 0,05 | | 500 | 1000 | 500 | 25 |
| " vinner ej båtnad | 9 | – | | – | – | – | – |
| " – " – | 10 | – | | – | – | – | – |
| " – " – | 11 | – | | – | – | – | – |
| " | 12 | 0,28 | | 1150 | 1200 | 50 | 14 |
| " | 13 | 0,16 | | 1150 | 1200 | 50 | 8 |
| " | 14 | 0,12 | | 1150 | 1200 | 50 | 6 |
| Summa | | 1,62 | | | | | 253 |
| Elleholm 19:19 avst.<br>Dödsboet efter Ola Jeppsson | | | | | | | |
| åker | 15 | 0,09 | | 1150 | 1200 | 50 | 5 |
| Summa | | 0,09 | | | | | 5 |

| Fastighet och ägare / Ägobeskrivning | Ägofigur-nr | Förbättrad mark: åker, tomt hektar | Förbättrad mark: annan hektar | Värde pr ha: före kronor | Värde pr ha: efter kronor | Båtnad: pr ha kronor | Båtnad: pr ägofigur kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mörrums socken. | | | | | | | |
| Mörrum 73:1, 1 15/64 mtl | | | | | | | |
| Dödsboet efter Ola Jeppsson | | | | | | | |
| åker vinner ej båtnad | 16 | - | | - | - | - | - |
| " - " - | 17 | - | | - | - | - | - |
| " - " - | 18 | - | | - | - | - | - |
| " | 19 | 1,17 | | 1100 | 1200 | 100 | 117 |
| " | 20 | 1,45 | | 800 | 1200 | 400 | 580 |
| " | 21 | 1,95 | | 700 | 1200 | 500 | 975 |
| " | 22 | 1,55 | | 400 | 1200 | 800 | 1240 |
| " | 23 | 1,41 | | 1000 | 1200 | 200 | 282 |
| " | 24 | 1,35 | | 900 | 1200 | 300 | 405 |
| " | 25 | 0,64 | | 1150 | 1200 | 50 | 32 |
| " | 26 | 0,46 | | 1150 | 1200 | 50 | 23 |
| " | 27 | 0,58 | | 1150 | 1200 | 50 | 29 |
| " | 28 | 0,62 | | 1150 | 1200 | 50 | 31 |
| Summa | | 11,18 | | | | | 3714 |
| Mörrum 8:3, 1/4 mtl | | | | | | | |
| Birgitta, Gunilla, Monica, Björn och Ulf Schander | | | | | | | |
| Arr. ~~Hans Wachtmeister~~ | | | | | | | |
| åker | 29 | 0,20 | | 1100 | 1200 | 100 | 20 |
| Summa | | 0,20 | | | | | 20 |
| Mörrum 44:1, 1 199/5760 mtl | | | | | | | |
| Knut Albert Jönsson | | | | | | | |
| åker | 30 | 0,02 | | 950 | 1200 | 250 | 5 |
| " | 31 | 0,01 | | 950 | 1200 | 250 | 2 |
| " | 32 | 0,12 | | 950 | 1200 | 250 | 30 |
| " | 33 | 0,28 | | 850 | 1200 | 350 | 98 |
| " | 34 | 1,77 | | 600 | 1200 | 600 | 1062 |
| Summa | | 2,20 | | | | | 1197 |

# VÄRDERINGSLÄNGD

| Fastighet och ägare / Ägobeskrivning | Ägofigur-nr | Förbättrad mark: åker, tomt hektar | Förbättrad mark: annan hektar | Värde pr ha: före kronor | Värde pr ha: efter kronor | Båtnad: pr ha kronor | Båtnad: pr ägofigur kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mörrum 8:10, 1/8 mtl<br>Gunnar Svensson | | | | | | | |
| åker | 35 | 0,66 | | 600 | 1200 | 600 | 396 |
| " | 36 | 0,10 | | 1150 | 1200 | 150 | 5 |
| Summa | | 0,76 | | | | | 401 |
| Mörrum 40:1, 9/32 mtl<br>Mauritz Johnsson o.h.h.<br>Ruth Johnsson | | | | | | | |
| åker | 37 | 0,85 | | 500 | 1200 | 700 | 595 |
| Summa | | 0,85 | | | | | 595 |
| Mörrum 4:4, 15/64 mtl<br>John Jeppsson | | | | | | | |
| åker | 38 | 0,80 | | 750 | 1200 | 450 | 360 |
| Summa | | 0,80 | | | | | 360 |
| Mörrum 4:5, 5/64 mtl<br>Jeppe Jeppsson | | | | | | | |
| åker | 39 | 0,93 | | 1000 | 1200 | 200 | 186 |
| Summa | | 0,93 | | | | | 186 |
| Mörrum 19:3, 1/8 mtl<br>Edvin Johnsson | | | | | | | |
| åker | 40 | 2,10 | | 800 | 1200 | 400 | 840 |
| " | 41 | 1,55 | | 1100 | 1200 | 100 | 155 |
| Summa | | 3,65 | | | | | 995 |
| Mörrum 11:19 avst.<br>Åke Johnsson | | | | | | | |
| åker | 42 | 1,20 | | 1150 | 1200 | 50 | 60 |
| " | 43 | 0,81 | | 1100 | 1200 | 100 | 81 |
| Summa | | 2,01 | | | | | 141 |

Lantbruksstyrelsen 3044 n. 56 apr. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208556

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning | Ägofigur-nr | Förbättrad mark: åker, tomt hektar | Förbättrad mark: annan hektar | Värde pr ha: före kronor | Värde pr ha: efter kronor | Båtnad: pr ha kronor | Båtnad: pr ägofigur kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mörrum 5:1, 3/8 mtl<br>Ivar Johansson | | | | | | | |
| åker | 44 | 0,36 | | 1150 | 1200 | 50 | 18 |
| " vinner ej båtnad | 45 | - | | - | - | - | - |
| " - " - | 46 | - | | - | - | - | - |
| Summa | | 0,36 | | | | | 18 |
| Sammandrag. | | | | | | | |
| Mörrums socken. | | | | | | | |
| Mörrum 77:1, 1 359/2880<br>Lagfaren ägare Börje Johnsson | 1 | | | | | | - |
| ägare med köpebrev<br>Birgitta, Gunilla, Monica, Björn och Ulf Schander | | | | | | | |
| Elleholms socken. | | | | | | | |
| Elleholm 43:1, 4 61/144mtl<br>Birgitta, Gunilla, Monica, Björn och Ulf Schander | 2-14 | 1,62 | | | | | 253 |
| Elleholm 19:19 avst.<br>Dödsboet efter Ola Jeppsson | 15 | 0,09 | | | | | 5 |
| Mörrums socken. | | | | | | | |
| Mörrum 73:1, 1 15/64 mtl<br>Dödsboet efter Ola Jeppsson | 16-28 | 11,18 | | | | | 3714 |
| Mörrum 8:3, 1/4 mtl<br>Birgitta, Gunilla, Monica, Björn och Ulf Schander<br>Arr. Hans Wachtmeister | 29 | 0,20 | | | | | 20 |
| Mörrum 44:1, 1 199/5760 mtl<br>Knut Albert Jönsson | 30-34 | 2,20 | | | | | 1197 |
| Överföres | | 15,29 | | | | | 5189 |

# VÄRDERINGSLÄNGD

| Fastighet och ägare / Ägobeskrivning | Ägofigur-nr | Förbättrad mark: åker, tomt hektar | Förbättrad mark: annan hektar | Värde pr ha: före kronor | Värde pr ha: efter kronor | Båtnad: pr ha kronor | Båtnad: pr ägofigur kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Överfört | | 15,29 | | | | | 5189 |
| Mörrum 8:10, 1/8 mtl<br>Gunnar Svensson | 35-36 | 0,76 | | | | | 401 |
| Mörrum 40:1, 9/32 mtl<br>Mauritz Johnsson o.h.h.<br>Ruth Johnsson | 37 | 0,85 | | | | | 595 |
| Mörrum 4:4, 15/64 mtl<br>John Jeppsson | 38 | 0,80 | | | | | 360 |
| Mörrum 4:5, 5/64 mtl<br>Jeppe Jeppsson | 39 | 0,93 | | | | | 186 |
| Mörrum 19:3, 1/8 mtl<br>Edvin Johnsson | 40-41 | 3,65 | | | | | 995 |
| Mörrum 11:19, avst.<br>Åke Johnsson | 42-43 | 2,01 | | | | | 141 |
| Mörrum 15:1, 3/8 mtl<br>Ivar Johansson | 44-46 | 0,36 | | | | | 18 |
| Summa för hela företaget | | 24,65 | | | | | 7885 |

Kommunalsalen i Mörrum den 8 april 1965.
Å TJÄNSTENS VÄGNAR:

C. Edvin Bjurfjell
Förrättningsman.

Knut Winfridsson
God man

Nils Karlsson
God man



STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208558

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning | Ägo-figur-nr | Förbättrad mark | | Värde pr ha | | Båtnad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | åker, tomt hektar | annan hektar | före kronor | efter kronor | pr ha kronor | pr ägofigur kronor |
| | | | | | | | |

Belsekärret. cell Nedre Strand

Bil. B.

**KOSTNADSFÖRSLAG**

| Läge | Längd m | Arbete, material e. d. | Antal | à-pris kr. | Kostnad kronor | Summa kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Dikessträckan A-B. | | | | |
| 0+50-1+97 | 147 | Betongrör; ϕ 900 mm m | 147 | 50 | 7350 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m | 147 | 15 | 2205 | |
| 1+97-2+08 | 11 | Ny trumma av ϕ 1000 mm rör genom allmänna vägen Stensnäs-Lönnhem, utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Blekinge län | | | | 9555 |
| Tills. | 158 m | | | | | |
| | | Diverse arbeten. | | | | |
| | | Brunnar ϕ 1500 mm vid vägtrummans upp- och nerströmssida eller vid 1+97 och 2+08. Utföres enligt typritning B-2 Bil. 1. st | 2 | 700 | | 1400 |
| | | Oförutsett, arbetsledning m.m. c:a 10 % av beräknade kostnader | | | | 1045 |
| | | Summa | | | | 12000 |
| | | Dikessträckan B-C. | | | | |
| 2+08-3+50 | 142 | Betongrör; ϕ 900 mm m | 142 | 50 | 7100 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m | 142 | 22:50 | 3195 | |
| 3+50-3+83 | 33 | Betongrör; ϕ 900 mm m | 33 | 50 | 1650 | |
| | | Schaktning, bergsprängning, rörens läggning och höljning m | 33 | 50 | 1650 | 13595 |
| Tills. | 175 m | | | | | |
| | | Oförutsett, arbetsledning m.m. c:a 10 % av beräknade kostnader | | | | 1405 |
| | | Summa | | | | 15000 |

| Läge | Längd m | Arbete, material e. d. | Antal | à-pris kr. | Kostnad kronor | Summa kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Dikessträckan C-D. | | | | |
| 3+83-4+50 | 67 | Betongrör; ∅ 900 mm m | 67 | 50 | 3350 | |
| | | Schaktning, bergsprängning, rörens läggning och höljning m | 67 | 75 | 5025 | |
| 4+50-5+47 | 97 | Betongrör; ∅ 900 mm m | 97 | 50 | 4850 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning och höljning m | 97 | 22 | 2134 | 15359 |
| Tills. | 164 m | | | | | |
| | | Ommurning med trumskåll vid 5+47. Utföres enligt typritning | | | | 200 |
| | | Oförutsett arbetsledning m.m. c:a 10 % av beräknade kostnader | - | | | 1541 |
| | | Summa | | | | 17100 |
| | | Dikessträckan D-E. | | | | |
| 5+47-10+90 | | Trummor och ledningar med tillhörande brunnar samt trummorna bekostas av Vägförvaltningen i Blekinge län. Av förvaltning beräknad och erlagd kostnad uppgår enligt kontrakt till | | | | 89500 |
| | | Härtill kommer särskilt tillägg om | | | | - |
| | | samt leverans av plåtrör m | 137 | 70 | | 3540<br>9590 |
| | | Härtill arbetskontroll om c:a | | | | 1370 |
| Tills. | 543 m | Summa | | | | 104000 |
| | | Dikessträckan E-F. | | | | |
| 10+90-17+00 | 610 | Betongrör; ∅ 700 mm m | 610 | 30 | 18300 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m | 610 | 12:25 | 7473 | 25773 |
| Tills. | 610 m | | | | | |
| | | Diverse arbeten. | | | | |
| | | Anslutningsbrunn ∅ 1200 mm vid RV 15 uppströmssida eller vid 10+90 st | 1 | 600 | 600 | |
| | | Överföres | | | 600 | 25773 |

# KOSTNADSFÖRSLAG

| Läge | Längd m | Arbete, material e. d. | Antal | à-pris kr. | Kostnad kronor | Summa kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Överfört | | | 600 | 25773 |
| | | Brunnar ϕ 1000 mm med kopplingar vid 12+80, 14+13 och 16+16, utföres enligt typritning B-2 bil. 1 st | 3 | 475 | 1425 | |
| | | Brunn ϕ 900 mm med kopplingar vid 17+00. Utföres enligt typritning B-2 bil. 1 st | 1 | 375 | 375 | 2400 |
| | | Oförutsett, arbetsledning m.m. c:a 10 % av beräknade kostnader | | | | 2727 |
| | | Summa | | | | 30900 |
| | | Dikessträckan 20+00-20+90. | | | | |
| 6+46-20+00 -21+90 | 190 | Betongrör 9" m | 190 | 7 | 1330 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörens läggning samt höljning m | 190 | 2,50 | 475 | 1805 |
| Tills. | 190 m | | | | | |
| | | Oförutsett, arbetsledning m.m. c:a 10 % av beräknade kostnader | | | | 195 |
| | | Summa | | | | 2000 |
| | | Sammandrag. | | | | |
| | 158 | Dikessträckan A-B | | | 12000 | |
| | 175 | - " - B-C | | | 15000 | |
| | 164 | - " - C-D | | | 17100 | |
| | 543 | - " - D-E | | | 104000 | |
| | 610 | - " - E-F | | | 30900 | |
| | 190 | - " - 20+00-21+90 | | | 2000 | 181000 |
| Tills. | 1840 m | Summa kostnad | | | | 181000 |

Kommunalsalen i Mörrum den 8 april 1965.

Å TJÄNSTENS VÄGNAR:

C. Edvin Björkjell
Förrättningsman.

| Läge | Längd m | Arbete, material e. d. | Antal | à-pris kr. | Kostnad kronor | Summa kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

# A R B E T S B E S K R I V N I N G.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingarna och ritningarna, därvid bland annat följande skall iakttagas.

1) Vid utförandet av dikessträckan D-E skall av Vägförvaltningen i Blekinge län lämnad arbetsbeskrivning samt på platsen lämnade anvisningar lända till efterrättelse.

2) Vid sprängning skall göras erforderliga fördämningar, så att skador ej uppstå på luftledningar, stängsel, träd, byggnader och dylikt. Anmälan skall göras till ordföranden i företagets styrelse och vederbörande myndighet innan sprängningsarbete påbörjas.

3) Stensättning skall grundläggas till ett djup av minst 0,20 m under det nya avloppets bottenlinje samt utföras av lämpliga stenar i ordnade förband. Mindre stenar än sådana av dimensionen 0,20x0,35x0,45 m få ej användas till stensättning.

4) Schaktning får utföras med grävmaskin eller för hand och med rörsektioner efter entreprenörens eget val på sådant sätt, att följande fordringar uppfyllas.

5) Bottenbredden i graven skall vara så stor, som i varje särskilt fall fordras för tillförlitlig läggning och kontroll.

6) Ledningarna skola läggas på fast undergrund, och maskinschaktning får ej verkställas till större djup än 3 cm över blivande ledningS underkant. Resterande schakt skall utföras till sådant djup, att rören nätt och jämt kunna pressas i sitt rätta läge. För rörmuffar upptages erforderliga gropar. Med fast undergrund menas orörd mark med tillräcklig bärighet eller återfyllning, som efter komprimering och eventuell vattenbegjutning erhållit tillfredställande bärighet, så att sättningar av ledningen är utesluten. Skulle den naturliga orörda marken vara av

sådan beskaffenhet, att sättningar befaras, skall grundförstärkning vidtagas.

7) Där botten- och sidosten förekommer skall schaktet nedföras så, att ett avstånd av 15 cm erhålles mellan rörets underkant och bottenstenen samt 20 cm mellan rörets yttersida och sidosten.

8) Sprängning får utföras med rörgravssektioner efter entreprenörens val på sådant sätt, att följande fordringar uppfyllas:

9) Bottenbredden i graven skall vara så stor som i vaje särskilt fall fordras för tillförlitlig läggning och kontroll.

10) Schaktet skall nedföras 15 cm under rörets underkant med så stor bredd, att mellan-rummet mellan rör och gravkant bliva minst 20 cm.

11) Ledningarna, som komma att vila å undergrund av berg (15 cm under ledningens underkant), skola läggas på en bädd av väl packad grus.

12) Före rörläggningen skall all sprängning vara avslutad på en sträcka av minst 5 m från rörläggningsplatsen. Någon sprängning eller kilning av berg eller sten får sålunda ej förekomma närmare lagd ledning än 5 m.

13) Stämpling skall ske, där risk för ras föreligger.

14) Där sättningar riskeras till följd av otillräcklig bärighet hos den naturliga undergrunden skall, efter överenskommelse med ordföranden i företagets styrelse, eller med företagets kontrollant, grundförstärkning vidtagas.

15) Entreprenören bär ansvaret för alla sättningar till följd av bristande grundförstärkning. Om entreprenören hyser tvivel angående den föreskrivna grundförstärkningens lämplighet, skall han före arbetets påbörjande skriftligen framställa sina tvivelsmål.

16) Entreprenören skall i god tid underrätta ordföranden i företagets styrelse om de tidpunkter, då sådanan arbeten komma att utföras, som beröra allmänna och enskilda vägar, telefon- och kraftledningar, telefon- tele- och kraftledningskablar. Företagets ordföranden åligger sedan att härom

underrätta vederbörande.

17) Entreprenören skall i god tid underrätta ordföranden i företagets styrelse, om den tidpunkt då träd och buskar, som växa utmed de blivande nya avloppen, skola borttagas. Styrelsens ordföranden har sedan att träffa överenskommelse med vederbörande ägare eller arrendator, vilka har att själva fälla träd och buskar eller att överlämna arbetet till entreprenören. Företagets ordförande har således att skyndsamt underrätta entreprenören vilka träd och buskar denne har att borttaga.

18) Entreprenören skall i god tid underrätta ordföranden i företagets styrelse, om den tidpunkt då vederbörande ägare eller arrendator skall flytta stängsel utmed avloppen. Nekar jordägare eller arrendator att flytta stängeel, skall ordföranden i företagets styrelse, skyndsamt underrätta entreprenören härom, som då har att flytta stängslet.

19) Befintliga gränsmärken får ej genom arbetets utförande rubbas eller döljas, såvida ej dessförinnan nya märken blivit utsatta genom vederbörande lantmätares försorg.

20) Betongrören skola uppfylla fordringarna i 1949 års betongsrörsnormer, översedda år 1951 och 1955 som föreskrives för lantbruksrör. Rören skola levereras från fabrik, som är ansluten till kontrollrådet eller till cementvarufabrikanternas riksförbund. Rören skola provas som normerna föreskriva.

21) Betongringar till brunnar skola uppfylla de fordringar på hållfasthet och täthet, som föreskrives i ovan angivna betongrörsnormer.

22) Dräneringsrör skola vara av svensk standard och fria från sprickor och bränningsfel.

23) Inga rör får nedläggas, förrän de blivit godkända av behörig förrättningsman.

24) Rörledning får ej täckas förrän den blivit godkänd av behörig förrättningsman.

25)) Rörledning skall efter godkännande omedelbart höljas till minst 0,6 m höjd, räknat från ledningens ovankant.

26)) Höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor, och om dessa ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.

27) Alla ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas. Överblivna massor skola läggas i en sträng över rörledningen.

28) Fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas, så att framtida sättningar förhindras.

29)) Fyllningen får ej innehålla sten överstigande 0,20x0,20 m.

30) Enskilda rörledningar som utmynna intill, eller högst 2 m från en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen.

31) Koppling av sådana rörledningar, som utmynna på längre avstånd från brunnar skola, om jordägare eller arrendator därom gör framställning, utföres av entreprenören men bekostnas av jordägare eller arrendator.

32) Rörledningar som korsas av de nya avloppen, skola återställas i fullgott skick. Särskilt skall det därvid beaktas, att grunden under rörledningen skall göras fast och, om så erfordras, förstärkas genom utfyllning med grovt grus eller genom underlag av trä. Entreprenören skall för ordföranden i företagets styrelse och för kontrollanten, särskilt påvisa de platser, där de nya avloppen korsa rörledningarna. Koppling får ej täckas förrän kopplingsarbetet blivit godkänt av respektive jordägare eller arrendator, eller av ordföranden i företagets styrelse eller av företagets kontrollant.

33) Alla brunnar, med undantag av kopplingsbrunnar, skola försänkas 0,5 m, räknat från utloppsrörets underkant och förses med hållbart lock av betong, försett med fals och handtag.

34) Brunnarna skola utföras av betongrör eller brunnsringar av betong med minst ett betongstensskift närmast den nedersta brunnsdelen. Alla brunnar skola avkonas eller förminskas till 24".

36) Brunnarna skola grundläggas på fast underlag och utföras med igjuten botten av betong samt omskolas med sten makadam eller strid grus. Betongbotten skall vara igjuten den nedersta brunnsdelen innan denna nersättes. Om det på grund av markens beskaffenhet erfordras grundförstärkning skall betongbotten sättas på underlag av 2" plank.

37) Brunnar, som ligga i gränslinjer eller i krökar, skola uppdragas 30 cm över markytan. Övriga brunnar får göras täckta, om jordägaren det påfordrar. Täckta brunnar skola förses med körbara lock. Vid täckta brunnar skall avståndet mellan brunnslockets överdel och markytan vara minst 50 cm.

38) Till kopplingar i brunnar skola användas betongrör.

39) Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören fogade vid brunnsväggen med cementbruk.

40) Träd och buskar som växa i nuvarande öppna avlopp och invid blivande täckt avlopp skola rothuggas och borttagas. Detta arbete skall vara utfört innan rörläggningen påbörjas.

41) Vattnet i avloppen får under den tid, då arbetet pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenytan får alltså ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas, och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenytan nertappas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.

42) Om jordmaterialet i rörgraven, vid utförandet av täckta avlopp skulle ha sådan beskaffenhet att, detsamma genom vattenrörelser kan komma att transporteras in i rören genom rörfogarna, skola dessa tätas. Tätningen skall utföras med tjärdrev eller lämpligt fogkitt.

Entreprenören skall underrätta ordföranden i företagets styrelse eller kontrollanten om förhållandena äro sådana att tätning av rörfogarna erfordras.

Kommunalsalen i Mörrum den 8 april 1965.
Å TJÄNSTENS VÄGNAR:

C. Edvin Bjunfjell
Förrättningsman.

# Ö V E R S I K T S K A R T A

Skala 1: 100000

U T L Å T A N D E

Avgivet vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen, dels rörande kulvertering av Belsekärrsdiket, dels rörande fastställande av träffade överenskommelser mellan intressenterna i det blivande företaget å ena sidan och Vägförvaltningen samt Mörrums kommun å andra sidan, allt i Mörrums och Elleholms socknar av Blekinge län.

Mom.1. Förordnande och laga hinder m.m.

Genom Länsstyrelsens resolution den 14 juli 1964 förordnades undertecknad förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen, dels rörande kulvertering av Belsekärrsdiket, dels rörande fastställande av träffade överenskommelser mellan intressenterna i det blivande företaget å ena sidan och Vägförvaltningen samt Mörrums kommun å andra sidan, allt i Mörrums och Elleholms socknar, Blekinge län.

Laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot det planerade företagets utförande har ej anmälts eller kunnat av synemännen utrönas.

Mom.2. Företagets beskaffenhet och omfattning.

Företaget, som ligger mellan Mörrumsåns och Skräboåns nederbördsområden med nummerbeteckningarna 86 respektive 87, är jämlikt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att hänföra till dikning.

På en översiktskarta i skala 1:100000, som bilagts förrättningshandlingarna, har föreslagna avlopp utmärkts med heldragna röda linjer.

I enlighet med den träffade överenskommelsen bil. 12 till förrättningsprotokollet skall företaget omfatta de på hithörande plankarta nr. 1 - 46 betecknade ägofigurerna och dikessträckorna A - B - C - D - - E - F och 20+00 - 21+90.

Arealen av den mark, som anses erhålla förbättring genom utförandet har enligt bifogad ägobeskrivning (Bil. Åa.) beräknats till 24,65 har åker.

Mom.3. Nuvarande avlopp m.m.

Den del av torrläggningsområdet, som omfattar dikessträckan 1+80 - 17+00 = F har varit föremål för syneförrättning enligt dikningslagen år 1908, verkställd av dåvarande statens lantbruksingenjör G.H. Lettström och benämnt "Belsekärrsdiket av år 1908" och beläget inom Mörrums och Elleholms socknar, Blekinge län.

Återstående dikessträckor inom torrläggningsområdet, har såvitt synemännen kunnat utröna, icke varit föremål för syneförrättning enligt diknings- eller vattenlagen.

Vissa marker inom torrläggningsområdet har satt sig, avloppens dimensioner har minskats genom att desamma förträngts. Under nuvarande förhållande saknar avloppen erforderlig avbördningskapacitet, Torrläggningen är icke tillfredsställande och under nuvarande förhållanden är det icke möjligt att rationellt utnyttja området.

Mom.4. Avrinning från nederbördsområdet, vägar m.m.

Nederbördsområdet vid punkt F uppgår till 187 har, avrinningen vid flöden uppskattas till 1 liter per sekund och har. Avrinningen från kloak- och dagvattenintresset i Mörrum uppgår högst till 50 liter per sekund. Totala avrinningen vid pkt F uppgår således till (187+50) 237 liter per sekund.

Nederbördsområdet vid avvägningspunkt 14+13 uppgår till 240 har. Avrinningen från nederbördsområdet uppgår således till 240 liter per sekund. Enligt ovan tillkommer från Mörrum 50 liter per sekund.

Avrinningen från vägområde uppgår vid denna punkt till 30 liter per sekund samt enligt ovan från Mörrum 50 liter per sekund. Totala avrinningen uppgår således till (240+30+50) 320 liter per sekund.

Nederbördsområdet vid avvägningspunkt 12+80 uppgår till 246 har. Avrinningen från nederbördsområdet uppgår till 246 liters per sekund. Enligt ovan tillkommer från Mörrum och väg 80 liter per sekund. Totala avrinningen uppgår således till (246+80) 326 liter per sekund.

Nederbördsområdet vid punkt E uppgår till 252 har.

Avrinningen från nederbördsområdet uppgår således till 252 liter per sekund. Enligt ovan tillkommer från Mörrum 50 liter per sekund och från väg 30 liter per sekund, härtill kommer avrinning från nuvarande och blivande RV 15 och därtill hörande vägar 120 liter per sekund.

Totala avrinningen uppgår således till (252+80+120) 452 liter per sekund.

Nederbördsområdet vid avvägningspunkt 9+55 uppgår till 260 har. Avrinningen från nederbördsområdet uppgår således till 260 liter per sekund. Härtill kommer enligt ovan 200 liter per sekund från Mörrum och från vägar. Tillkommer 40 liter per sekund från blivande Rv 15. Totala avrinningen uppgår således till (260+200+40) 500 liter per sekund.

Nederbördsområdet vid avvägningspunkt 6+46 uppgår till 282 har. Avrinningen från nederbördsområdet uppgår således till 282 liter per sekund. Härtill kommer enligt ovan från Mörrum och vägar 240 liter per sekund samt ytterligare från blivande Rv 15 och sidovägar 30 liter per sekund. Totala avrinningen uppgår således till (282+240+30) 552 liter per sekund.

Nederbördsområdet vid avvägningspunkt 2+08 uppgår till 325 har. Avrinningen från nederbördsområdet uppgår således till 325 liter per sekund. Avrinningen från Mörrum och vägar uppgår enligt förestående till 270 liter per sekund. Totala avrinningen uppgår således till (325+270) 595 liter per sekund.

Mom.5. Undersökningar m.m.

Plankarta har efter nymätning upprättats över torrläggningsområdet. Hela området har dessutom avvägts och nivåsiffror införts på plankartan. Efter verkställda avvägningar och sektioneringar hava profilritningar upprättats över de avlopp, som under syneförrättningen påfordras.

Av företaget beroende har ansetts all mark, som för närvarande ej kan erhålla fullständig torrläggning till nuvarande medelvattenytan i närmaste punkt i befintligt avlopp dit vatten kan ledas. Dessa marker äro på plankartan omgivna med en blå streckad linje, den s.k. begräns-

ningskurvan, där ej begränsningen utgöres av högländ mark. På plankartan betecknas åker med gul färg.

Utgångspunkt för avvägningarna har varit en fixpunkt, som i ekonomiska karverkets beskrivning över avvägda punkter inom Elleholms socken beskrives sålunda:

220 m SV om vägskäl där väg till Elleholms hofgård tar åt SO från kustlandsvägen Mörrum - Sölvesborg, kbg. +8,38 m.

Till ledning vid arbetena utmed avloppen har 5 nya fixpunkter avvägts, vilkas lägen i plan- och profil utmärkts och antecknats på såväl plankartan som profilritningarna. Dessa fixpunkter beskrivas sålunda.

Fixp.1. Fastigheten Elleholm 43:1, kryssformat märke i hörnet av stor berghäll, belägen c:a 18 m V om avvägningspunkt 0+90. Utmärkt med kors +2,21 m.

Fixp.2. Se huvudfixpunkt ovan.

Fixp.3. Fastigheten Mörrum 16:20, järnrör i berg, jrb. +6,44 m.

Fixp.4. Fastigheten Mörrum 16:20, järnrör i berg, jrb. +3,65 m.

Fixp.5. Rågången mellan fastigheterna Mörrum 44:1 och 73:1, jordfast sten belägen c:a 12 m V om avvägningspunkt 14+13. Utmärkt med kors, +2,69 m.

Fixpunkterna äro lagligen skyddade enligt bestämmelserna i 13 kap. 14 § vattenlagen.

Vill någon borttaga fixpunkt, skall han anmäla detta till behörig förrättningsman vid Lantbruksnämnden, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt.

Mom.6. Förslag till nya avlopp.

Enligt det av förrättningsmannen utarbetade förslaget skall för det planerade företaget följande avloppssträckor utföras.

Dikessträckan A = 0+50 - 6+46 från avvägningspunkt 0+50 och N till avvägningspunkt 6+46. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande diket och utföras som täckt avlopp av ø 900 och ø 1000 mm rör. Allt på sätt som närmare framgår av plan- och profilritningar.

Dikessträckan 6+46 - 10+56 från avvägningspunkt 6+46 och N till avvägningspunkt 10+56. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt avlopp av ø 800 mm rör. Allt på sätt som närmare framgår av plan- och profilritningar.

Dikessträckan 11+00 - 17+00 från avvägningspunkt 11+00 och N till avvägningspunkt 17+00. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande diket och utföras som täckt avlopp av ø 700 mm rör. Allt på sätt som närmare framgår av plan- och profilritningar.

Dikessträckan 20+00 - 21+90 från avvägningspunkt 20+00 och N till avvägningspunkt 21+90. Det nya avloppet skall följa sammasträckning som det nuvarande diket och utföras som täckt avlopp av ø 225 mm rör. Allt på sätt som närmare framgår av plan- och profilritningar.

På plankartan har de dikessträckor, som skola utföras, utmärkts med heldragna röda linjer. Brunnar med röda ringar och ommurning med rött tvärstreck.

Mom. 7. Dimensionsberäkningar

Den vattenmängd, som skall avbördas genom den föreslagna täckta ledningen framgår närmare av förestående mom. 4.

Av efterföljande tabell framgår i detalj beräknade vattenmängder, lutningar, dimensioner och avbördningsförmåga. Till grund för beräkningarn ligger Hessles av Hallin omarbetade formeln:

$$Q = F \cdot k\left(1+\frac{\sqrt{R}+\log R}{4}\right)\sqrt{R \cdot I} \quad \text{med } k = 70$$

| Dikessträcka | Vattenmängd 1/sek | Lutning | Dimension mm | Avbördnings-förmåga 1/sek |
|---|---|---|---|---|
| A=0+00-2+08 | 595 | 0,9:1000 | /ø 900 | 607 |
| 2+08-5+47 | 570 | 0,8:1000 | ø 900 | 572 |
| 5+47-6+46 | 552 | 1,3:1000 | ø 1000 | 966 |
| 6+46-9+55 | 500 | 1,3:1000 | ø 800 | 532 |
| 9+55-10+90 | 452 | 1,3:1000 | ø 800 | 532 |
| 10+90-12+80 | 326 | 1,0:1000 | ø 700 | 326 |
| 12+80-14+13 | 320 | 1,0:1000 | ø 700 | 326 |
| 14+13-17+00 | 237 | 1,0:1000 | ø 700 | 326 |

Ledningarnas läge i brytpunkter, lutningar och dimensioner finnas angivna på de upprättade profilritningarna.

Mom.8. Trummor för ägovägar.

I samband med dikningsföretagets utförande kommer trummor för ägovägar att rivas. Dessa trummor skola dock ej ersättas enär de nya avlopp, som kommer att korsa vägarna skola utföras som täckta ledningar.

Det åligger emellertid dikningsföretagets styrelse att se till att körbanan återställes i sitt förutvarande skick, så snart genomgång skett av trumma.

Mom.9. Allmänna vägar.

Vid utförandet av företaget korsas följande allmänna vägar:

I Allmänna vägen Stensnäs - Mörrum, eller väg 551.

II Allmänna vägen Lönnhem - Kolahalla, eller väg 554.

III Blivande rikshuvudväg 15.

IV Nuvarande riksväg 15.

Vid den förstnämnda korsningen finnes nu en ø 1000 mm trumma samt vid andra, tredje och fjärde korsningarna ø 800 mm trummor. Samtliga trummor har tillräcklig dimension och har grundlagts på sådant djup att uppströms trumman liggande marker kunna erhålla torrläggning till 1,2 m djup.

Synemännen bestämma:

att trummorna skola bibehållas i sitt nuvarande skick och

att av Vägförvaltningen givna bestämmelser, i bil. 9 till förrättningsprotokollet, skola till alla delar lända till efterrättelse.

Mom.10. Kraftledningsstolpar, kablar och telefonledningar.

Vid utförandet kan möjligen kablar eller stolpar kunna komma att beröras.

Synemännen bestämma:

att när arbeten kommer att utföras, som beröra Olofströms kraftaktiebolag tillhörande ledningar och kablar, åligger det företagets styrelse att i god tid underrätta nämnda kraftaktiebolag, när arbeten kommer att utföras, som beröra kraftaktiebolaget tillhöriga anläggningar,

att av Kraftaktiebolaget lämnade anvisningar, hur arbeten skola bedrivas i närheten av dem tillhöriga anläggningar, skola lända till efterrättelse.

För kostnad i samband med flyttningar av stolpar eller annat, som äges av Olofströms kraftaktiebolag, svarar företaget,

att företagets styrelse i god tid innan arbete med företaget påbörjas, skall meddela Televerkets ingenjörskontor, Kristianstad, som kommer, dels att meddela villkor för arbetenas bedrivande i vad avser arbete invid och utmed telefonledningar, dels i terrängen utvisa de kablar, som komma att beröras. Av Kungl. Telegrafverket lämnade föreskrifter i vad som avser kablar och telefonledningar skola lända till efterrättelse.

Mom.11. Fornlämningar.

Under förundersökningen och vid förrättningens handläggning har inget framkommit, som lämnar stöd för att fornlämningar skulle kunna komma att beröras vid utförandet av det planerade företaget. Synemännen har dock funnit lämpligt att bestämma:

att innan arbete med företaget påbörjas, skall företagets styrelse göra skriftlig förfrågan hos landsantikvarien, Karlskrona, huruvida fornlämningar finnas inom det område, som beröres genom utförandet av anläggningarna.

Skulle landsantikvarien finna att inga fornlämningar av utförandet kommer att beröras, åligger det ändå styrelsen om vid utförandet fast fornlämning eller fornfynd till äventyrs påträffas, omedelbart avbryta arbetet och göra anmälan hos landsantikvarien.

Av denne lämnade föreskrifter skola lända till efterrättelse.

Mom.12. Ersättningar och oförutsedda skador.

För intrång genom arbetenas utförande skola inga ersättningar utgå med undantag av för sådan skada, som genom arbetenas utförande tillskyndas växande gröda. Härför skall ersättning utgå genom sakkunnig värdering.

Tvistas om ersättningens storlek, så skall tvisten avgöras av skiljeman eller skiljenämnd.

Uppkommer vid eller genom företagets utförande sådana skador, som ej av synemännen förutsetts eller kunnat förutses, äger den, som lider skadan, att framställa anspråk på ersättning enligt bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom.13. Båtnadsuppskattning.

För att vitsorda de träffade överenskommelserna har synemännen funnit nödigt verkställa båtnadsuppskattning enligt reglerna i 10 kap. 60 § vattenlagen.

1. Alstringsbåtnad.

Värdet i fullt torrlagt skick, i allmänhet sammanfallande med värdet efter företagets fullbordande, har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Däremot har ej hänsyn tagits till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör alstringsbåtnadsvärdet.

2. Brukningsbåtnad.

Brukningsbåtnaden har uppskattats till 5.300:- kronor

3. Båtnad av annat slag.

Genom företagets utförande, tillskyndas såväl Mörrums kommun som Vägförvaltningen i Blekinge län båtnad, storleken av denna torde enligt synemännen utgöra minst det belopp, som vederbörande deltagit med i kostnaderna för utförandet av företaget.

Resultatet av synemännens båtnadsuppskattning i denna del återfinnes i värderingslängden (Bil. Aa).

För att vitsorda det nu bildade företagets andel i framtida underhållet m.m. i Invallningsföretaget Elleholm-Stensnäs av år 1938 har synemännen uppskattat båtnaden efter de regler som låg till grund

för båtnadsuppskattningen rörande invallningsföretaget år 1938. Härvid blev båtnaden följande.

| | | |
|---|---|---|
| Invallningsföretaget | båtnad | 111.740 kronor |
| Detta företag | " | 7.885 kronor |
| Summa | | 119.625 kronor |

Andelstalen för detta företag enligt reglerna i 7 kap. 23 § vattenlagen uppgår således till 6,6 %.

Resultatet av synemännens uppskattning i denna del återfinnes i värderingslängden (Bil. Ab).

Nuvarande och blivande värden samt alstringsbåtnadsvärden och brukningsbåtnadsvärden framgår av värderingslängderna (Bil. Aa och Ab).

Mom.14. Kostnader.

Kostnaderna för utförandet av företaget hava enligt kostnadsförslag Bil. B beräknats till 181.000 kronor.

Mom.15. Träffade överenskommelser.

Under juli månad år 1964 träffades överenskommelse (Bil. 9.) till förrättningsprotokollet, mellan å ena sidan Vägförvaltningen i Blekinge län och å andra sidan Belsekärrsdikets torrläggningsföretag av år 1908, rörande bland annat Vägförvaltningens deltagande i kostnaderna för utförandet av företaget.

Synemännen som vitsordat överenskommelsen, fastställer härmed densamma.

Under maj månad 1964 träffades överenskommelse (Bil. 11 a - 11 b) till förrättningsprotokollet, mellan Mörrums kommun och intressenter i detta företag, enligt vilken Mörrums kommun förbundit sig att bidraga med 45.000 kronor i utförandet av företaget samt utgiva årlig ersättning m.m.

Enligt utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunalfullmäktige i Mörrum den 1 juni 1964,(Bil. 10) till förrättningsprotokollet, har fullmäktige fastställt överenskommelsen.

Synemännen som vitsordat överenskommelsen fastställer härmed den-

samma.

I december månad 1964 träffades överenskommelse, (Bil. 12) till förrättningsprotokollet, dels mellan intressenterna i detta företag angående företagets utförande, kostnadernas fördelning m.m. dels mellan detta blivande företag och dels mellan invallningsföretaget Elleholm-Stensnäs av år 1938, angående detta företags delaktighet i framtida underhållet m.m. i ovan nämnt invallningsföretag.

Synemännen, som vitsordat överenskommelsen, fastställer härmed densamma.

Mom.16. Kostnadsfördelning.

Synemännen hänvisa i denna del till de träffade och enligt mom.15 här ovan fastställda överenskommelserna (Bil. 9 - 12) till förrättningsprotokollet.

Mom.17. Förrättningskostnaderna.

Kostnaderna för denna syneförrättning skall enligt överenskommelse, (Bil. 9.) till förrättningsprotokollet, bestridas av Vägförvaltningen i Blekinge län, Karlskrona.

Mom.18. Det äldre företaget benämnt Belsekärrsdiket av år 1908.

De i denna syneförrättning ingående avlopp, ingå i rubricerade syneförrättning. Enligt efterstående mom. 20 har fördelning av kostnaderna för framtida underhållet av i detta företag ingående avlopp bestämts.

Sedan det nu planerade företaget kommit till utförande och godkänts, komma de i detta utlåtande givna bestämmelserna rörande detta nya företag att gälla.

Mom.19. Inverkan på vattenförhållandena nerströms företaget liggande vattendrag.

Då utförandet av företaget endast avser vinnande av förbättrad torrläggning utav redan avdikad mark, kommer utförandet icke att kunna medföra märkbar inverkan på vattenförhållanden i nedanför företaget liggande vattendrag.

Mom.20. Företagets framtida underhåll.

Varje instressent inom företaget har rätt att fordra, att de dikessträckor, varav han är beroende för sin marks torrläggning, alltid hållas i fullgott skick.

I övrigt hänvisa synemännen till den träffade och fastställda överenskommelsen, (Bil. 12.) till förrättningsprotokollet, enligt i vilken även fördelning av kostnaderna för framtida underhållet återfinnes.

Mom.21. Företagets utförande.

Verkställda utredningar och beräkningar har givit vid handen, att företaget är lönande och väl värt att utföra.

Synemännen lämna tillstånd till utförandet av företaget.

Vill sökandena begagna sig av den rätt till utförande av företaget, som de erhålla genom denna syneförrättning, skall företaget utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen utarbetat förslag och beaktande jämväl av de särskilda bestämmelser, som återfinnas i detta utlåtande, Arbetet får påbörjas, när denna syneförrättning vunnit laga kraft och anmälan om styrelseval ingivits till Länsstyrelsen i Blekinge län.

Utöver de särskilda bestämmelser och föreskrifter rörande arbetets utförande, som återfinnas i arbetsbeskrivningen Bil. C. och i detta utlåtande, skall följande iakttagas:

1) Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

2) Innan arbete med företagets utförande påbörjas skall detsamma anmälas till Riksförsäkringsanstalten eller till annan lämplig försäkringsanstalt.

Sådan anmälan erfordras dock ej om entreprenören är sådan arbetsgivare, som själv skall ombesörja försäkring för hos honom anställda arbetare.

3) De nya avloppen skola följa på marken utstakade, på plankartan

och i detta utlåtande angivna sträckningar.

4) Då arbete pågår får vattnet uppdämmas, dock icke så att gröda eller annan egendom skadas eller vattenbrist uppkommer nerströms dämmet.

5) Uppdämd vattenyta skall nersläppas med försiktighet, så att skador ej uppkommer vare sig ner- eller uppströms dämmet.

Mom.22. Arbetstid.

Företaget skall vara färdigställt före utgången av år 1970.

Mom.23. Anstånd med företagets utförande.

Har företaget icke bragts till slut inom den tid, som angives i mom. 22 här ovan, så är angående företaget meddelat utlåtande förfallet, såvida icke anstånd med företagets utförande beviljats av Vattendomstolen. Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen skall sådan ansökan i god tid före utgången av arbetstiden ingivas till Vattendomstolen.

Mom.24. Avsyning av företaget.

Då företaget utförts, skall det avsynas. Avsyningen skall verkställas av behörig förrättningsman.

Företaget skall anses färdigställt då avsyningsförrättaren överlämnat bevis, att arbetet godkänts.

Mom.25. Organisation m.m.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en styrelse, som enligt den träffade överenskommelsen, (Bil. 12) till förrättningsprotokollet, skall bestå av 3 ledamöter. Styrelsens ledamöter äro ansvariga för sin förvaltning. Styrelsen åligger:

att utlämna företaget på entreprenad och kontrollera entreprenörens arbete i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person,

att tillse att avloppen äro i fullgott skick samt minst tre gånger om året rensa de till företaget hörande brunnarna,

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt, som närmare

framgår av 3 kap. 20 § vattenlagen,

att föra fullständiga med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter vid sammanträde framläggas för delägarnas hörande och godkännande,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7. kap. 64 § vattenlagen,

att vid alla sammanträden såväl egna som allmänna föra protokoll. Protokoll vid allmänt sammanträde skall senast inom 14 dagar efter sammanträdet vara för delägarna tillgängligt hos styrelsens ordförande,

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll, till denna del samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Kallelse till allmänt sammanträde skall antingen skriftligen med mottagningsbevis delgivas alla delägarna minst en vecka före sammanträdet eller ock minst 14 dagar före sammanträdet kungöras genom annons i minst en av ortens tidningar.

Mom.26. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Belsekärrets Torrläggningsföretag år 1965".

Mom.27. Bilagor till utlåtandet.

Följande bilagor nämligen: värderingslängder (Bil. Aa och Ab), kostnadsförslag (Bil. B), arbetsbeskrivning (Bil. C), överenskommelser (Bil. 9 - 12) till förrättningsprotokollet äro att anse som delar av detta utlåtande.

Mom.28. Vattendomstolsavgift.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 136:99 kronor. Avgiften skall av sökandena förskottsvis inbetalas till Länsstyrelsen i Blekinge län så snart denna syne-

förrättning vunnit laga kraft.

När företaget kommit till stånd, skall domstolsavgiften fördelas mellan delägarna med 2:-- kronor för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark, varvid förbättringsvärdet i bil. Aa och Ab sammanläggas.

Mom.29. Aktförvarare.

Till detta företag hörande handlingar och ritningar skola förvaras hos lantbrukaren Knut Jönsson, Buskelund, Mörrum.

Mom.30. Avskrifter av förrättningshandlingarna.

Avskrifter av förrättningshandlingarna och kopior av förslagsritningarna komma senast att inom trettio (30) dagar från nedanskrivna dag att hållas tillgängliga hos aktförvararen lantbrukaren Knut Jönsson, Buskelund, Mörrum, för var och en som vill taga del av desamma samt taga avskrift och kopior.

Mom.31. Besvärshänvisning.

Talan mot åtgärd eller beslut vid förrättningen eller mot detta utlåtande föres vid Söderbygdens vattendomstol, adr. Kungsgatan 10, Box 49, Växjö 1, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom.32. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom. 31 här ovan angivna tiden besvär anföres mot syneförrättningen och på grund därav ändring i synemän-

nens utlåtande kan komma till stånd.

Kommunalsalen i Mörrum den 8 april 1965.
Å TJÄNSTENS VÄGNAR:

O. Edvin Bjurfjell.
Förrättningsman.

Knut Winfridsson
(Knut Winfridsson)
God man

Nils Karlsson
(Nils Karlsson)
God man

Bilaga 1.

# Typritning B-2

# BRUNN




Betonglock med handtag

Fyllning med sten eller singel

Bränt brunnstegel eller betongsten (Btg II Std K 250) Stötfogar med 10 mm öppning

Grus eller väl stampad lera

Lös betongplatta eller igjuten botten. Vid lös mark placeras brunnen på utkragad betongplatta eller rustbädd av 2½" plank

Mått i mm

Lantbruksstyrelsen 3087. 53 maj.

Statens Reproduktionsanstalt 1957.

# K V I T T O

Från Lantbruksnämnden, ingenjörsavdelningen, Karlskrona har jag denna dag emottagit 1 häfte handlingar samt 2 blad ritningar rörande BELSEKÄRRETS TORRLÄGGNINGSFÖRETAG ÅR 1965.

Buskelund per Mörrum den 5 maj 1965.

.....

(Knut Jönsson)
ordf.