

FÖRSLAG TILL *Vekerums Stora Dikningsföretag år 1965*



I *Mörums* SOCKEN(NAR) AV *Blekinge* LÄN

UPPRÄTTAT ÅR(EN) *1965* { 1 LUTEN } SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL VATTENLAGEN AV

ORIGINAL
KOPIA



Gösta Nyberg
(NAMN)
Förrättingsman
(TITEL)

ANTAL RITN ST. *5* KUNGL LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV Nr *B124*



Förslag till		Vekerums stora dikningsföretag år 1965	
i Mörums		socken	Blekinge län
upprättat år 1965		i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av	
Original		Förordningsman	
Kopia			
Antal ritn. st.	5	LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV	Nr 124

Blad 3
Profilritning.



Förslag till **Vekerums stora dikningsföretag år 1965**

i Mörrums socken Blekinge län

upprättat år 1965 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia




Erik Johansson
Förordningsman

Antal ritn. st. 5 LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr 124


Vekerum

Blad 4.

7+00 Sektionsritning.






0.5 m Skerf 1/125

Förslag till Vekerums stora dikningsföretag år 1965.			
I Mönnums	socken	Blekinge	län
upprättat år 1965	utan	samband med syneförrättning enl. vattenlagen av	
Original	 Gösta Bergström Förrättningsman		
Antal rikt. st.	5	LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV	NB 124


Vekerums

Blad 5.
Sektionsritning.



Skala 1:50

Typritning för ågövågstrumma
vid 1+96-2+00




Trumman kringfylles med grus
Trummans botten försänkes 10 cm
under blivande dikebotten

Förslag till		Vekerums stora dikningsföretag år 1965.	
I Mörrum	socken	Blekinge	län
upprättat år 1965	utan	samband med syneförrättning enl. vattenlagen av	
Original Kopia	 Förordningsman		
Antal ritn. st.	5	LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV	Nr 124



Akt nr:
B124

AUSB124



124/

Synehandlingar

till

VEKERUMS STORA DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1965

Mörrums socken, Blekinge län.

B Nr 124

Dikningsföretaget ligger mellan Mieåns och Mörrumsåns
nederbördsområde med nummerbeteckningarna 85 respektive 86.

Synehandlingar
till

VEKERUMS STORA DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1965.

Mörrums socken, Blekinge län.

Till akten hör: 1 häfte handlingar, inne-
hållande 85 paginerade si-
dor, samt 5 blad ritningar.

Protokoll fört vid sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av marker inom Vekerum 5:3 m.fl. hemman i Mörrums socken, Blekinge län.

År 1965 den 29 juli inställde sig undertecknad förrättningsman samt skiftesgodemännen Knut Winfridsson, Agerum och Frits Jönsson, Skärpinge i Kommunsalen i Mörrum för att enligt för förrättningsmannen utfärdat förordnande (Bil. 1.) handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av marker inom Vekerum 5:3 m.fl. hemman i Mörrums socken av Blekinge län.

Kungörelse om sammanträdet, som förrättningsmannen den 8 juli 1965 översänt till Blekinge Läns Tidning hade varit införd i denna tidning fredagen den 9 juli 1965 (Bil. 2.).

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 42 § vattenlagen hade förrättningsmannen den 8 juli 1965 översänt avskrift av kungörelsen till Mörrums Kommun, Mörrum (Bil. 3.). Till kände sakägare hade förrättningsmannen översänt underrättelser om sammanträdet. Förteckning hade upprättats över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser (Bil. 4.).

Följande hade tillstädeskommit.

Lantbrukaren Erik Olsson, Vekerum äg. Vekerum 1:1, 3/8 mtl. (lagf. den 7/3 1951 § 117).

Lantbrukaren Kristian Johnsson, Vekerum äg. Vekerum 5:3, 3/16 mtl. (lagf. den 16/2 1938 § 74) och äger tillsammans med sin hustru Elna Johnsson Vekerum 5:5, 1/16 mtl. (lagf. den 3/4 1946 § 181). Kristian Johnsson företrädde sin hustru.

Kungl. Maj:t och Kronan äg. Vekerum 2:3, 1/4 mtl, Vekerum 6:11, 1/124 mtl. och Vekerum 8:2, 9/32 mtl. (lagf. den 7/10 1964 § 836 och den 10/6 1964 § 464).

Kristian Johnsson meddelade, att han av Lantbruksnämnden förvärvat fastigheten Vekerum 2:3. Albert Mattsson meddelade, att han av Lantbruksnämnden förvärvat fastigheterna Vekerum 6:11 och 8:2.

Lantbrukaren Ragnar Dike, Vekerum äg. Vekerum 3:4, 5/32 mtl. och Vekerum 4:3 1/16 mtl. (lagf. den 17/1 1945 § 24).

Lantbrukaren Albert Julius Mattsson, Vekerum äg. Vekerum 3:5, 15/64 mtl. (lagf. den 18/12 1955 § 552).

Statens Järnvägar, Malmö äg. Vekerum 3:8, expr. 3:28, expr, 3:29, expr, 5:8, expr, 5:23, expr, 6:5, expr, 6:22, expr, 8:6, expr och 9:6, expr. samt 18:1, expr. genom ingenjör N. G. Granholm biträdd av överbanmästare A. Lindkvist enligt fullmakt (Bil. 5.).

Lantbrukaren Bertil Valdemar Dahlbom, Vekerum äg. Vekerum 4:7, 1/4 mtl. och Vekerum 5:7, 3/16 mtl. samt Vekerum 9:3, 5/16 mtl. (lagf. den 17/3 1965 § 262 och den 16/5 1956 § 177).

Vekerums Missionsförening av Svenska Missionsförbundet äg. Vekerum 5:13, avs. (lagf. den 12/3 1929 § 94) genom lantbrukaren Hugo Johnsson enligt protokollsutdrag (Bil. 6.).

Lantbrukaren Gunnar Hermansson, Vekerum äg. Vekerum 6:3, 5/16 mtl. (lagf. den 20/8 1952 § 484).

Linjearbetare Sven Hermansson, Vekerum äg. tillsammans med sin hustru Frida Hermansson, Vekerum 6:20, avst. (lagf. den 24/9 1947 § 524). Sven Hermansson företrädde sin hustru.

Lantbrukaren John Tage Allan Svanberg, Vekerum äg. Vekerum 8:5, avst. (lagf den 28/2 1962 § 128).

Mörrums socken äg. tillsammans med Mörrums församling och Mörrums kommun Vekerum 8:24, sml. (lagf. den 29/10 1906 § 58, den 26/10 1925 § 73 och den 5/10 1955 § 474) genom kommunalkamrer Sven-Erik Pettersson.

Mörrums kommun genom kommunalkamrer Sven-Erik Pettersson.

Elleholm-Rävabyggets invallningsföretag år 1943 genom ordf. i styrelsen lantbrukaren Lennart Pettersson, Elleholm och inspektör Bertil Klang.

Vägförvaltningen i Blekinge län genom vägingenjör Gunnar Mannberg biträdd av ingenjör Göran Fredriksson.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet (Bil. 1.).

§ 2.

Jäv mot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Godemännen förklarade att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän, samt att de avlagt för skiftesgodemän föreskriven ed.

§ 3.

Laga hinder mot förrättningsens handläggning hade ingen att anmäla.

4.

§ 4.

Förrättningsmannen uppläste en skrivelse från Televerkets ingenjörskontor, Kristianstad. Skrivelsen bilades protokollet som Bil. 7.

§ 5.

Förrättningsmannen uppläste en föreningshandling i vilken Eric Olsson förenat sig med sökanden Kristian Johnsson till denna förrättning. Eric Olsson vidhöll sin namnunderskrift. Synemännen vitsordade föreningshandlingen. Densamma bilades protokollet som Bil. 8.

§ 6.

Förrättningsmannen redogjorde för ett av honom upprättat förslag till torrläggning av markerna till det blivande företaget samt demonstrerade det samma på upprättade plan- och profilritningar. Förrättningsmannen meddelade att dikessträckan A - B skulle uppreppas och dikessträckan B - C - D och C - Ca - Cb skulle kulverteras.

§ 7.

Samtliga närvarande markägare utmed ovan nämnda avlopp yrkade att företaget måtte utföras på sätt som förrättningsmannen föreslagit.

§ 8.

Förrättningsmannen framlade en utredning rörande ersättning, dels för förlust av användbart vatten till betesdjur utmed avloppsdiken från en punkt å bilagda karta betecknad med bokstäverna A - B - C - D och C - Ca - Cb, dels rörande kloakutsläppares andel i kostnader för kulvertering av nämnda diken mellan punkterna B - D och C - Cb.

§ 9.

Vägförvaltningen, genom vägingenjör Gunnar Mannberg, hade ingen erinran emot det planerade företaget i vad som berör allmänna vägar. Vägförvaltningen var villig att i samband med företagets utförande rensa samtliga av företaget berörda trummor genom allmänna vägar.

Utdrag ur utlåtandet skulle tillställas Vägförvaltningen.

§ 10.

Statens Järnvägar genom ingenjör N.G. Granholm, hade likaledes ingen erinran emot det planerade företaget i vad som berör Statens Järnvägar. Statens Järnvägar var villig att i samband med företagets utförande rensa berörd trumma.

Utdrag ur utlåtande skulle tillställas Statens Järnvägar.

§ 11.

Lennart Pettersson och Bertil Klang såsom representanter för Elleholm-Rävabyggets invallningsföretag år 1943 yrkade att synemännen måtte bestämma kloakutsläpparnas andel i rensning av Sjögroppen från utsläppet till havet.

§ 12.

Mörrums kommun genom kommunalkamrer Sven-Erik Pettersson meddelade, att Mörrums kommun vidhåller lämnat principbeslut att svara för kloakutsläpparnas eventuella andel i det nu planerade företaget.

Utredningen skulle dock granskas av Mörrums kommunalnämnd och fullmäktige innan besked i ärendet kan lämnas.

§ 13.

Beslöts att synegång skulle verkställas kl. 13.00 med sammanträffande vid trumman för väg 556. Efter synegången skulle sammanträdet fortsätta på samma plats som hittills kl. 14.00.

§ 14.

Under synegången yrkade Hugo Johnsson, att synemännen måtte befria Veke-rums Missionsförening av Svenska Missionsförbundet, att delta i kostnader för utförandet av det planerade företaget, allt under motivering att fastighetens mark ej tillskyndades båtnad genom utförandet av företaget.

§ 15.

Synemännen hade uppskattat kloakutsläpparnas andel i kostnaderna för framtida rensningar av Sjögroppen från utsläppet till företagets slutpunkt vid havet till 23 %.

§ 16.

Invallningsföretagets styrelse meddelade, att de accepterade synemännens uppskattning, under förutsättning att denna godkändes av föreningsmedlemmarna.

§ 17.

Sedan delägarna i företaget överenskommit att utse styrelse företogs val.

Till styrelse valdes:

Lantbrukaren Kristian Johnsson, Vekerum, Mörrum.

Lantbrukaren Erik Olsson, Vekerum, Mörrum.

Lantbrukaren Albert Mattsson, Vekerum, Mörrum.

Revisorer:

Lantbrukaren Bertil Dahlbom, Vekerum, Mörrum.

Lantbrukaren Ragnar Dike, Vekerum, Mörrum.

Styrelsesuppleant:

Linjemästare Sven Hermansson, Vekerum, Mörrum.

Till ordförande i företagets styrelse valdes:

Lantbrukaren Kristian Johnsson, Vekerum, Mörrum.

§ 18.

Överlämnades till ordföranden i det blivande företaget räkning & annonskostnaden för kungörelse i Blekinge Läns Tidning. Beloppet utgjorde 83:75 kronor.

§ 19.

Ordföranden meddelade att hantlangningskostnaderna vid förundersökningarna uppgick till 618:- kronor. Beloppet har förkötterats av Erik Olsson och Kristian Johnsson.

§ 20.

Uträknades skiftesgodemännens tillkommande ersättning, vilken utgjorde för:

Sammanträde den 17 juli 1965.

Frits Jönsson		Knut Winfridsson	
Dagarvode	60:-	Dagarvode	60:-
Traktamente	13:-	Traktamente	13:-
Reseersättning	9:-	Reseersättning	15:75
<u>S u m m a</u>	<u>82:-</u>	<u>S u m m a</u>	<u>88:75</u>

Beloppen hade utbetalats av Kristian Johnsson den 17 juli 1965.

För dagens sammanträde.

Dagarvode	45:-	Dagarvode	45:-
Traktamente	28:-	Traktamente	28:-
Reseersättning	5:40	Reseersättning	22:50
<u>S u m m a</u>	<u>78:40</u>	<u>S u m m a</u>	<u>95:50</u>

Beloppen utbetalades av Kristian Johnsson.

§ 21.

Då intet ytterligare var att behandla upplästes och godkändes protokollet med tillkännagivande att nytt sammanträde i ärendet kom att hållas på samma plats som dagens sammanträde måndagen den 27 september 1965 kl. 10.00, var- till inga särskilda kallelser kom att utfärdas.

Härefter upplöstes sammanträdet.

Kommunalsalen i Mörrum den 29 juli 1965.

Å TJÄNSTENS VÄGNAR:

C. Edvin Bjurfiell
C. Edvin Bjurfiell.

Förordningsman.

Frits Jönsson
.....
(Frits Jönsson)
God man

Knut Winfridsson
.....
(Knut Winfridsson)
God man

År 1965 den 27 september inställde sig synemännen ånyo å Kommunalsalen i Mörrum för att åter handlägga syneförrättningen.

Följande hade tillstädeskommit:

Lantbrukaren Eric Olsson, Vekerum.

Lantbrukaren Kristian Johnsson, Vekerum.

Lantbrukaren Ragnar Dike, Vekerum.

Lantbrukaren Albert Julius Mattsson, Vekerum.

Lantbrukaren Bertil Valdemar Dahlbom, Vekerum.

Mörrums kommun genom kommunalkamrer Sven Erik Pettersson.

§ 22.

Förrättningsmannen uppläste en föreningshandling av den 16 september 1965 i vilken Bertil Dahlbom, Ragnar Dike och Albert Mattsson förenat sig med Kristian Johnsson som sökande till förrättningen. Kristian Johnssons ansökan var daterad den 23 februari 1965.

Samtliga som undertecknat föreningshandlingen vidhöll densamma.

Föreningshandlingen vitsordades av synemännen och bilades protokollet som Bil. 9.

§ 23.

Ragnar Dike yrkade att syneförrättningen icke måtte omfatta hans marker och att han måtte bli befriad från att taga del i dikningskostnaderna vid utförandet av det planerade företaget.

§ 24.

Ragnar Dike yrkade att kommunen måtte ersätta intrånget på grund av utsläpp av kloakvatten.

§ 25.

Kristian Johnsson, Eric Olsson, Albert Mattsson och Bertil Dahlbom yrkade att synemännen måtte slutföra utredningen samt lämna beslut i ärendet.

§ 26.

Förrättningsmannen uppläste skrivelser han översänt till Statens Järnvägar samt deras yttrande. Skrivelserna bilades protokollet (Bil. 10 - 12.).

§ 27.

Förrättningsmannen uppläste skrivelser han översänt till Vägförvaltningen i Blekinge län samt deras yttrande. Skrivelserna bilades protokollet (Bil.13-15).

§ 28.

Mörrums kommun genom kommunalkamrer Sven Erik Pettersson meddelade att på grund av Ragnar Dikes yrkande ovan hade frågan om Kommunens delaktighet förfallit.

§ 29.

Uträknades skiftesgodemännens tillkommande ersättning, vilken utgjorde för:

Frits Jönsson		Knut Winfridsson	
Dagarvode	45:-	Dagarvode	45:-
Traktamente	14:-	Traktamente	14:-
Reseersättning	<u>5:40</u>	Reseersättning	<u>11:25</u>
<u>S u m m a</u>	<u>64:40</u>	<u>S u m m a</u>	<u>70:25</u>

Beloppen utbetalades av Kristian Johnsson, Vekerum.

§ 30.

Då intet vidare var att behandla upplästes och godkändes protokollet, med tillkännagivande att beslut i ärendet kom att lämnas på samma plats som dagens sammanträde onsdagen den 15 december 1965 kl. 10.00.

§ 31.

Innan Sammanträdet hade avslutats återtog Ragnar Dike sitt yrkande enligt § 23 ovan och yrkade att om hans kostnad begränsades till 18.000 kronor så yrkade han att företaget måtte utföras på sätt som förrättningsmannen föreslagit.

§ 32.

Kommunalkamrer Sven Erik Pettersson överlämnade överenskommelse (Bil. G.) till utlåtande, vilken undertecknades av samtliga närvarande.

Överenskommelsen skulle fastställas i fullmäktige vid sammanträde denna dag kl. 19.00.

§ 33.

Med anledning av förestående beslöts att beslut i ärendet kom att lämnas på samma plats som dagens sammanträde onsdagen den 29 september 1965 kl. 12.00, vartill inga särskilda kallelser kom att utfärdas.

§ 34.


Samtliga yrkade att företaget genom förrättningsmannens försorg måtte utlämnas på entreprenad.

§ 35.

Härefter upplöstes sammanträdet.

Kommunalsalen i Mörrum den 27 september 1965.

Å TJÄNSTENS VÄGNAR:


C. Edvin Bjurfjell.
Förrättningsman.


.....
(Frits Jönsson)
God man


.....
(Knut Winfridsson)
God man.

År 1965 den 29 september inställde sig synemännen ånyo å Kommunalsalen i Mörrum för att åter handlägga syneförrättningen.

Följande hade tillstädeskommit:

Lantbrukaren Kristian Johnsson, Vekerum.

Mörrums kommun genom kommunalkamrer Sven-Erik Pettersson

§ 36.

Mörrums kommun genom kommunalkamrer Sven Erik Pettersson överlämnade till synemännen en överenskommelse mellan kommunen och det blivande dikningsföretaget benämnt Vekerums Stora dikningsföretag år 1965 rörande dels Mörrums kommuns deltagningsskyldighet i utförandet av företaget och dels rörande årlig ersättning för förlust av vatten till betesdjur.

Överenskommelsen, som granskats och befunnits lämplig, vitsordades av synemännen.

Överenskommelsen bilades utlåtandet som Bil. F.

§ 37.

Förrättningsmannen redogjorde för nedan angivna handlingar:

Värderingslängden	Bil. A.
Kostnadsförslaget	Bil. B.
Arbetsbeskrivningen	Bil. C.

§ 38.

Avgavs synemännens utlåtande Bil. D varefter kostnadsfördelningslängd Bil. E och kostnadsfördelningslängd för framtida underhållet Bil. G. upplästes.

§ 39.

Uträknades skiftesgodemännens tillkommande ersättning, vilken utgjorde för:

Frits Jönsson		Knut Winfridsson	
Dagarvode	45:-	Dagarvode	15:-
Traktamente	14:-	Traktamente	14:-
Reseersättning	-	Reseersättning	5:-
<u>S u m m a</u>	<u>59:-</u>	<u>S u m m a</u>	<u>34:-</u>

Beloppen utbetalades av Kristian Johnsson, Vekerum.

§ 40.

Då intet vidare var att behandla upplästes och godkändes protokollet, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Kommunalsalen i Mörrum den 29 september 1965.

Å TJÄNSTENS VÄGNAR:

E. Edvin Bjurfjell
E. Edvin Bjurfjell.

Förrättningsman.

Frits Jönsson
.....
(Frits Jönsson)
God man

Knut Winfridsson
.....
(Knut Winfridsson)
God man

LANDSKANSLIET KARLSKRONA

Ink. 2.6 FEB 1965

III MI 8 65

des. till vederbörande lantbruksnämnd.

JANTBRUKS: KARLSEN 1 FEB 1965

25 FEB 1965

Li 11/65
län.

Till Länsstyrelsen i

Blekinge

Förrättningsnummer 884 ls

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig *Väckerum 53 m. fl.* tillhörig mark inom *Blekinge län* socken(-nar) av *Blekinge län* län.

Förrättningen avser *seilning. Kypstugandt av c:a 800**m. kulvertledning*

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Väckerum

Meddelanden om förrättningen ställes till

*Lantbrukaren Kristian**Johnsson, postlåda 3161, Väckerum, Morum.*

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

*tel 0454/50618**Väckerum präst Christer* den *23 februari* 1965

Sökandes namn:

Kristian Johnsson

Fastighet:

för fastigheten

Väckerum 53 och 23

R e s o l u t i o n .

Översändes till ingenjören C. Edvin Bjurfjell, Lantbruksnämnden, Karlskrona, som härigenom förordnas att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning.

Karlskrona i landskansliet den 26 februari 1965.

På länsstyrelsens vägnar:

*Ingvald Björström**Torsten Pira*

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

Ragner Valdemar Sjöbe	ägare av fastigheten	Häckerum nr 35
Bertie Valdemar Sjöblom	» »	» » 57 m. fl.
Jens Svensson	» »	» » 76
Åkerums kommun	» »	» » nr. 8

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Ingenjör C. Edvin Bjurfjell, Lantbruksnämnden i Ble-

kinge län, Karlskrona.

Karlskrona

den 25 febr.

1965

På Lantbruksnämndens vägnar:



(Einar Åkerborn)

KUNGÖRELSE

Sammanträde för syneförättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av marker inom Vekerum 5:3 m. fl. hemman i Mörrums socken, Blekinge län, kommer att hållas i Kommunalsalen i Mörrum torsdagen den 29 juli 1965 kl. 10,00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigande ombud. Av förättningen kommer att beröras dels marker till Vekerum 1:1, 2:3, 3:4, 3:5, 3:8, 3:28, 3:29, 4:3, 4:7, 4:13, 5:3, 5:5, 5:7, 5:8, 5:13, 5:23, 6:3, 6:5, 6:11, 6:20, 6:22, 7:6, 8:2, 8:5, 8:6, 8:10, 8:24, 9:3, 9:4, 9:6, 18:1 i Mörrums socken, dels allmänna vägarna Klavudden—Rosendal eller väg 556, Vialdukten från S. J. vid Vekerums järnvägsstation—Karlshamn eller väg 557, samt gamla allmänna vägen Mörrum—Vekerum, dels Kungl. Telegrafverket och Sydsvenska Kraftaktiebolaget tillhöriga luftledningar och kablar, samt slutligen Elleholm—Rävabyggets invallningsföretag år 1943, allt i Mörrums och Elleholms socknar, Blekinge län.

Vid sammanträdet kommer styrelse för det blivande företaget att väljas.

Karlskrona den 8 juli 1965.


A tjänstens vägnar:

C. Edvin Bjurfjell.

Förrättningsman.

Ovanstående kungörelse införd i Blekinge Läns Tidning fredagen den 9 juli 1965 bestyrkes

Å TJÄNSTENS VÄGNAR:


C. Edvin Bjurfjell.
Förrättningsman.

K U N G Ö R E L S E

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av marker inom Vekerum 5:3 m.fl. hemman i Mörrums socken, Blekinge län, kommer att hållas i Kommunalsalen i Mörrum torsdagen den 29 juli 1965 kl. 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigande ombud. Av förrättningen kommer att beröras, dels marker till Vekerum 1:1, 2:3, 3:4, 3:5, 3:8, 3:28, 3:29, 4:3, 4:7, 4:13, 5:3, 5:5, 5:7, 5:8, 5:13, 5:23, 6:3, 6:5, 6:11, 6:20, 6:22, 7:6, 8:2, 8:5, 8:6, 8:10, 8:24, 9:3, 9:4, 9:6, 18:1 i Mörrums socken, dels allmänna vägarna Klavudden-Rosendal eller väg 556, Viadukten från S.J. vid Vekerums järnvägsstation-Karlshamn eller väg 557, samt gamla allmänna vägen Mörrum-Vekerum, dels Kungl. Telegrafverket och Sydsvenska Kraftaktiebolaget tillhöriga luftledningar och kablar, samt slutligen Elleholm-Rävabygets invallningsföretag år 1943, allt i Mörrums och Elleholms socknar, Blekinge län.


Vid sammanträdet kommer styrelse för det blivande företaget att väljas.

Karlskrona den 8 juli 1965.
Å TJÄNSTENS VÄGNAR:

C. Edvin Bjurfjell.
Förrättningsman.

Ovanstående kungörelse översänd till Mörrums kommun den 8 juli 1965 bestyrkes

Å TJÄNSTENS VÄGNAR:


C. Edvin Bjurfjell.
Förrättningsman.

F Ö R T E C K N I N G

över kungörelser, kallelser och underrättelser angående syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av marker inom Vekerum 5:3 m.fl. hemman i Mörrums socken, Blekinge län. Avämnade å posten nedanstående dagar.

Den 8 juli 1965 angående sammanträde i Kommunalsalen i Mörrum torsdagen den 29 juli 1965 kl. 10.00.

Kungörelse till:

Blekinge Läns Tidning,

Karlskrona

Mörrums kommun, kommunalkontoret,

MörrumKallelse till:

Skiftesgodemannen Börje Johnsson,

"

Skiftesgodemannen Knut Winfridsson, Agerum,

SandbäckUnderrättelse till:

Vägförvaltningen i Blekinge län, Länsstyrelsen,

Karlskrona

Telegrafverkets ingenjörskontor,

Kristianstad

Sydsvenska Kraftaktiebolaget,

Malmö

Den 12 juli 1965 angående ovan angivna sammanträde.

Skiftesgodemannen Frits Jönsson, Skärpinge, pl 4064,

Mörrum

Den 14 juli 1965 angående ovan angivna sammanträde

Underrättelser till:

Statens Järnvägar, Distriktssekreteraren och Om-
budsmannen, III distriktet,

Malmö

Lantbruksnämnden i Blekinge län,

Karlskrona

Lantbrukaren Eric Olsson, Vekerum 1:1,

Mörrum

Lantbrukaren Ragnar Dike, Vekerum 3:4,

"

Lantbrukaren Albert Julius Mattsson, Vekerum 3:5,

"

Lantbrukaren Bertil Valdemar Dahlbom, Brevlåda 3204,

"

Lantbrukaren Karl Gustav Adolf Olsson, Vekerum 4:13,

"

Fru Nelly Olsson, Vekerum 4:13,

"


Lantbrukaren Kristian Johnsson, Vekerum 5:3,

"

Vekerums Missionsförening av Svenska Missionsförbundet,	
✓ Vekerum 5:13,	<u>Mörrum</u>
✓ Lantbrukaren Gunner Hermansson, Vekerum 6:3,	"
✓ Linjearbetare Sven Hermansson, Vekerum 6:20,	"
✓ Fru Frida Hermansson, Vekerum 6:20,	"
✓ Lantbrukaren Karl Ivar Svensson, Vekerum 7:6,	"
✓ Lantbrukaren John Tage Allan Svanberg, Vekerum 8:5,	"
✓ Fr. Astrid Karin Emilia Nilsson, Vekerum 8:10,	"
✓ Mörrums kommun,	"
✓ Mörrums församling,	"
Ordföranden i styrelsen för Elleholm-Rävabyggets in-	
vallningsföretag år 1943	
✓ Lantbrukaren Lennart Petersson, Elleholm	"
Mörrums socken,	"

Karlskrona den 14 juli 1965

Å TJÄNSTENS VÄGNAR:


C. Edvin Bjurjell.
Förädlingsman

FULLMAKT för ombud vid Bil. 5.
lantmäteri- eller dylik förrättningHärigenom befullmäktigas Ingenjör N. G. Granholm

Befattning och namn

att statens järnvägars talan föra och rätt bevaka vid förrättning rörande syneförrättning enligt
vattenlagen för torrläggning av mark inom Vekerum 5³ m fl hemman
Enligt uppgift i kallelsen

i Mörrums socken, Blekinge län torsdagen den 29 juli 1965.

t ex socken och kommun av län

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Denna fullmakt är utfärdad med stöd av SJ förvaltningsorganisation (intagen i Statens Järnvägars författningar, SJF 000, bil 15).

Växjö den 27.07 1965
O. OhlssonÖveringenjör,
chef för 2 bandistriktet

Utdrag ur protokoll fört vid
sammanträde med Mörrums Missions-
församling den 19 juli 1965.

§ 2.

Att justera dagens protokoll uttogs Iven Olsson
och Margit Wahlström

§ 5

En skrivelse från Lantbrukssingenjör E. Edvin
Bjursjöell Karlskrona angående torrläggning
av marker i Vekernum var även Mörrums
Missionsförsamling berörd i egenskap av
ägare till fastigheten 5¹³ i Vekernum. Till anbud
för Missionsförsamlingen valdes Lantbr. Thags
Johansson Ekvägen 5 Mörrum att föra talan
och utöva rösträtt.

Vid protokollet.

Hjalmar Pålsson

Justeras:

Iven Olsson Margit Wahlström

Rätt utdragit befygar: Gösta Karlsson



TELEVERKET

Ingenjörskontoret
KRISTIANSTAD

Postadress:

Box 94, KRISTIANSTAD

Gatuadress:

O. Boulevarden 60

Telefon: (växel)

044 - 153 80

LANTBRUKSNÄMNDEN I BLEKINGE LÄN

23 JUL 1965

Ort och datum

→ Kristianstad den 21.7.1965

→ Ingenjör C Edvin Bjurfell
Lantbruksnämnden i Blekinge län
Borgmästaregatan 24KARLSKRONA

Kopia till

Eder beteckning

Ederl meddelande

Vår beteckning, tfn ankn.

HC/Bis 45

Ref. Eder skrivelse av den 8 juli 1965.Beträffande syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående
torrläggning av marker inom Vekerum 5:3 m.fl. hemman.Härmed meddelas att televerket icke har något att erinra mot
företaget.Då risk finnes, att vid arbetets utförande televerkets anord-
ningar inom det aktuella området komma att beröras, speciellt
kablar nedgrävda i jorden, får jag hemställa, att i protokoll
för förrättningen intages nedanstående förbehåll:För att undvika skadegörelse å televerkets anordningar skall i
god tid före igångsättandet av arbete inom området kontakt
tagas med Televerkets Ingenjörskontor Kristianstad telefon
15380 ankn. 45, som på platsen anvisar läget av jordkablar o.d.

J. Övermark
Förste sektionsingenjör

- 3. MARS 1965

F Ö R E N I N G S H A N D L I N G

Härmed förenar undertecknad sig med Kristian Johnsson, Veke-
rum, Mörrum i hans av den 23 februari 1965 daterade ansökan om sy-
neförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mark
inom Vekerum 5:3 m.fl. hemman i Mörrums socken, Blekinge län.

Vekerum per Mörrum den 3 mars 1965.

.....*Eric Olsson*.....
(Eric Olsson)
äg. Vekerum 1:1 m.fl.

Förestående föreningshandling vitsordas.

Kommunalsalen i Mörrum den 29 juli 1965.

Å TJÄNSTENS VÄGNAR:

C. Edvin Bjurfjell
C. Edvin Bjurfjell.
Förrättningsman.

.....*Frits Jönsson*.....
(Frits Jönsson)
God man

.....*Knut Winfridsson*.....
(Knut Winfridsson)
God man

F Ö R E N I N G S H A N D L I N G

Härmed förenar undertecknade sig med Kristian Johnsson, Vekerum, Mörrum i hans av den 23 februari 1965 daterade ansökan om syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mark inom Vekerum 5:3 m.fl. hemman i Mörrums socken, Blekinge län.

Vekerum per Mörrum den 16 sept. 1965.

Bertil Dahlbom *Ragnar Wike*
Albert Mattsson

Förestående föreningshandling vitsordades:

Kommunalsalen i Mörrum den 27 september 1965.

Å TJÄNSTENS VÄGNAR:

O. Edvin Bjurfjell
 O. Edvin Bjurfjell.
 Förrättningsman.

Frits Jönsson

 (Frits Jönsson)
 God man

Knut Winfridsson

 (Knut Winfridsson)
 God man

LANTBRUKSNÄMNDEN I BLEKINGE LÄN
KARLSKRONA
Postgironummer 6 88 10
Tel. 192 70
Växel

Till


Statens Järnvägar,
Baningenjören,
III Distriktet
MALMÖ

Efter förordnande av Länsstyrelsen i Blekinge län Karlskrona har jag utarbetat förslag till nytt avlopp för Vekerums stora dikningsföretag år 1965, beläget inom Mörrums socken, Blekinge län.

Förslaget kommer att delgivas vederbörande intressenter vid sammanträde i Kommunalsalen i Mörrum per Mörrum måndagen den 27 september 1965 kl 10.00.

Då det planerade företaget berör Statens Järnvägar tillhörig järnvägslinje mellan Mörrum och Karlshamn, får jag jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen översända ett utdrag ur mitt förslag till utlåtande i ärendet med vördsam anhållan om ett skyndsamt yttrande före den 27 september detta år.

Karlskrona den 14 september 1965
Å TJÄNSTENS VÄGNAR:


.....
C. Edvin Bjurjell
Förordningsman.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt 10

kap. vattenlagen för torrläggning av

mark inom Vekerum 5:3 m.fl. hemman i

Mörrums socken, Blekinge län.

=====

Mon. 8. Trumma genom Statens Järnvägar.

Det nya avloppet korsar mellan avvägningpunkterna 12+00 - 12+20

Statens Järnvägar tillhörig järnvägslinje mellan Mörrum och Karlshamn.

Korsningspunkten o:a 250 m. ö om Vekerums jvstn.

Vid korsningspunkten finnes en ϕ 800 mm trumma.

Trumman har ^{der/}erfordrigt djupläge och dimension, vilket närmare framgår av bilagda plan- och profilritning.

Trumman skall bibehållas oförändrad.


Företagets styrelse skall i god tid, innan arbete utföres invid Statens Järnvägar tillhörigt banområde, underrätta baningenjören, som då kommer att lämna villkor m.m. rörande arbetenas bedrivande inom banområdet.


Av baningenjören lämnade föreskrifter skola lända till efterrättelse.

=====

Rätt utdraget betygas: Karlskrona den 14 september 1965.

Å TJÄNSTENS VÄGNAR:


.....
C. Edvin Bjurfjell.



Karlskrona den 14 september 1965

C. Edvin Bjurfjell
C. Edvin Bjurfjell

C

Ca

Cb

Fixp. 2 = +13.25m Brunn ϕ 1500mmNy ϕ 1000 mm brunnOmmurning
Allm vägen Klouddien - Rovenaböl, vdy 556
OmmurningAnslutningsbrunn ϕ 1500mm
Jv Karlshamn - Sölvesborg

Viaukten över S7

Anslutningsbrunn ϕ 1500mm

Ågaväg

Fixp. 4 = +15.61m

Brunn ϕ 1000mmBrunn ϕ 900 mm
Ensteld väg
Befintlig brunn ϕ 600mmRörledning ϕ 300 mm bt. +13.58

4:1000

6:1000

12.96

12.25

Befintlig ϕ
450mm led-
ning bibe-
håller oför-
ändradTäckt avlopp av betongrör
Bef. slentrumma ϕ 900, b 600mm Tr bibehålles

Täckt avlopp av betongrör

Bef. ϕ 800mm Tr bibehållesBef. ϕ 1000mm Tr bibehålles

Täckt avlopp av betongrör

 ϕ 400mm ϕ 300mm

Karlskrona den 14.9.1965

C. Edvin Bjurfjell

-10m i rikets höjdpän = ± 0.00m i företagetshöjdpän.

10 = +50
= 6+88

11 +24 +50
= 47 +25 +32 +34

12 +26 +50
= 25 +38 +54 +66

13 +50

14 +50

15 +50

16 +50

17 +50

18 +50

19 +50

20 +50

21 +50

22 +50

23 +50

24 +50

25 +50

26 +50

27 +50

28 +50

29 +50

30 +50

31 +50

32 +50

33 +50

34 +50

35 +50

36 +50

37 +50

38 +50

39 +50

40 +50

41 +50

42 +50

43 +50

44 +50

45 +50

46 +50

47 +50

48 +50

49 +50

50 +50

51 +50

52 +50

53 +50

54 +50

55 +50

56 +50

57 +50

58 +50

59 +50

60 +50

61 +50

62 +50

63 +50

64 +50

65 +50

66 +50

67 +50

68 +50

69 +50

70 +50

71 +50

72 +50

73 +50

74 +50

75 +50

76 +50

77 +50

78 +50

79 +50

80 +50

81 +50

82 +50

83 +50

84 +50

85 +50

86 +50

87 +50

88 +50

89 +50

90 +50

91 +50

92 +50

93 +50

94 +50

95 +50

96 +50

97 +50

98 +50

99 +50

100 +50



STATENS JÄRNVÄGAR
Växjö bandistrikt
Distriktsexpeditionen

Datum

24.9.65

Vår beteckning

51170-305

LANTBRUKSNÄMNDEN I BLEKINGE LÄN

27. SEP 1965

Lantbruksnämnden i Blekinge län

KARLSKRONA

Ert meddelande

14.9.65

Er beteckning

Vår handläggare/efn anknytning

Ingenjör Granholm/206

Vekerum, dikningsföretag.

I anledning av Eder skrivelse rörande Vekerums stora dikningsföretag år 1965 meddelas härmed att för statens järnvägars vidkommande intet finnes att erinra mot ordalydelsen i det utdrag ur förslag till utlåtande över syneförrättningen som bifogats till skrivelsen.

G Hanning

LANTBRUKSNÄMNDEN I BLEKINGE LÄN
KARLSKRONA

Postgironummer 68810

Tel. 19270

Växel

Till

Vägförvaltningen i Blekinge län,

KARLSKRONA

Efter förordnande av länsstyrelsen har jag utarbetat förslag till nytt avlopp för Vekerums stora dikningsföretag år 1965, Beläget i Mörrums socken, Blekinge län.


Förslaget kommer att delgivas vederbörande intressenter vid sammanträde i Kommunalsalen i Mörrum per Mörrum den 27 september 1965 kl. 10.00.

Då det planerade företaget berör Vägförvaltningen tillhöriga vägar, får jag jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen översända ett utdrag ur mitt förslag till utlåtande i ärendet med vördsam anhängan om ett sådant skyndsamt yttrande som omförmäles i 10 kap. 52 § vattenlagen.

Yttrandet bör vara mig tillhanda i god tid före den 27 dennes.

Karlskrona den 14 september 1965.

Å TJÄNSTENS VÄGNAR:


C. Edvin Bjurfiell,
Förrättningsman.

U T L Ä T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt 10
kap. vattenlagen för torrläggning av
mark inom Vekerum 5:3 m.fl. hemman i
Mörrums socken, Blekinge län.

.....

Mom. 9. Trummor genom allmänna vägar.

De nya avloppen korsar mellan avvägningpunkterna 3+06 - 3+18, 11+24 -
- 11+34, 12+38 - 12+70 allmänna vägarna 556 och 557 vid sista korsningspunkten
är trumman förlängd nerströms 13 m. Vid förestämnda korsningspunkten finnes nu
en ϕ 1200 mm trumma, vid andra korsningspunkten finnes en stentrumma med dimen-
sionerna $b = 0,6$ m och $h = 0,9$ m samt vid sistnämnda korsningspunkten en ϕ 1000
mm trumma. Samtliga trummor har det djupläge och den dimension som erfordras
för att uppströms trummorna liggande marker skola erhålla torrläggning till
1,2 m djup.

Trummorna skola bibehållas oförändrade. Anslutningsbrunnar skola på före-
tagets bekostnad byggas vid punkterna 3+18 och 12+70 samt trumskål vid avväg-
ningspunkt 11+24.

Trumman vid avvägningpunkt 11+24 skall rensas på företagets bekostnad.

På gamla vägen Mörrum - Vekerum, nerströmsidan eller vid avvägningpunkt
15+65 - Ob skall företaget utföra och bekosta en anslutningsbrunn. Allt på sätt
som närmare framgår av bilagda plan- och profilritning.


Företagets styrelse skall i god tid innan arbete utföres i nämnda trummors
närhet underrätta Vägförvaltningen i Blekinge län Karlskrona, som då kommer att
lämna villkor m.m. rörande arbetenas bedrivande invid ovan nämnda vägar.

Av Vägförvaltningen lämnade föreskrifter skola lända till efterrättelse.

.....

Rätt utdraget betygas: Karlskrona den 14 september 1965.

Å TJANSTENS VÄGNAR:


C. Edvin Bjurfiell.

Från viadukten över SJ
vid Vekerums jvstrn.

Väg 557

Väg 557

Fixp. 2 = +13.25 m

Väg 556

Fixp. 1 = +19.71 m
(i rikets höjdplo + 9.71 m)


Väg 556

Fixp. 3 = +12.51 m

Karlskrona den 14.9.1965

C. Edvin Bourfjell
C. Edvin Bourfjell

4



Karlskrona den 14 september 1965

Edwin Burr-Jell
C. Edwin Burr-Jell

C

Ca

Cb


Fig. 2 = +13.25 m Brunn ϕ 1500 mmNy ϕ 1000 mm brunnomringning Allm vägen Klevenvägen - Rosendals väg 556
omringningAnslutningsbrunn ϕ 1500 mm
tv Karlshamn - Solvesborg

Vadverket över SJ

Anslutningsbrunn ϕ 1500 mm

Ågerväg

Fig. 2 = +15.51 m

Brunn ϕ 1000 mmBrunn ϕ 900 mm
Enstild väg
Befintlig brunn ϕ 600 mmRörledning ϕ 500 mm bt. +12.58

Karlskrona den 14.9.1965

C. Edvin Bjurfiel
C. Edvin Bjurfiel

10 =
+6+88

11

+24+97

+25+97

+26+97

+27+97

+28+97

+29+97

+30+97

+31+97

+32+97

+33+97

+34+97

+35+97

+36+97

+37+97

+38+97

+39+97

+40+97

+41+97

+42+97

+43+97

+44+97

+45+97

+46+97

+47+97

+48+97

+49+97

+50+97

+51+97

+52+97

+53+97

+54+97

+55+97

+56+97

+57+97

+58+97

+59+97

+60+97

+61+97

+62+97

+63+97

+64+97

+65+97

+66+97

+67+97

+68+97

+69+97

+70+97

+71+97

+72+97

+73+97

+74+97

+75+97

+76+97

+77+97

+78+97

+79+97

+80+97

+81+97

+82+97

+83+97

+84+97

+85+97

+86+97

+87+97

+88+97

+89+97

+90+97

+91+97

+92+97

+93+97

+94+97

+95+97

+96+97

+97+97

+98+97

+99+97

+100+97

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET

Vägförvaltningen i Blekinge län

Tjänsteställe

Handläggare

Datum

Beteckning (Åberopas vid korrespondens)

Projekteringsavd

1:e väging Andersson 22.9.1965

VFK 80-65 2832

Lantbruksnämnden i Blekinge län

Borgmästaregatan 24
KARLSKRONA

LANTBRUKSNÄMNDEN I BLEKINGE LÄN

23 SEP 1965

Edert tjänsteställe, handläggare

Edert meddelande

Ing C Edvin Bjurfjell

14.9.1965

Angående avlopp för Vekerums stora dikningsföretag år 1965,
Mörrums socken

Vägförvaltningen får härmed med anledning av rubr skrivelse meddela att ur vägsynpunkt intet finnes att erinra mot ovan-nämnda dikningsföretag.

Företagets styrelse skall i god tid meddela vägförvaltningen tidpunkten för påbörjandet av arbeten i anslutning till be-rörda allmänna vägar, varefter vägförvaltningen kommer att meddela detaljerade föreskrifter angående arbeten inom väg-område.

På vägförvaltningens i Blekinge län vägnar


Olle Andersson

CN

Postadress

Box 80, Karlskrona 1

Gatuadress

Drottninggatan 33

Telefonadress

0455 — 191 70

Postgirokonton

18 29 10

coll

Nedaddrad 35.

Bil. A.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Mörrums socken.</u>							
<u>AVDELNING 1.</u>							
<u>Vekerum 7:6, avst</u>							
Karl Ivar Svensson							
Alstringsbåtnad							
åker, vinner ej båtnad	1	-		-		-	
A - Summa						-	
Förbättrade brukningsbetingelser							
B - Summa						-	
Totalsumma båtnad						-	
<u>Vekerum 9:4, 1/16 mtl</u>							
Karl Ivar Svensson							
Alstringsbåtnad							
åker, vinner ej båtnad	2	-		-		-	
A - Summa						-	
Förbättrade brukningsbetingelser							
B - Summa						-	
Totalsumma båtnad						-	
<u>Vekerum 4:7, 1/4 mtl</u>							
Bertil Valdemar Dahlbom							
Alstringsbåtnad							
åker, vinner ej båtnad	3	-		-		-	
" - " -	4	-		-		-	
" - " -	5	-		-		-	
" - " -	6	-		-		-	
A - Summa		-				-	
Förbättrade brukningsbetingelser							
B - Summa						-	
Totalsumma båtnad						-	
<u>Vekerum 9:3, 5/16 mtl</u>							
Bertil Dahlbom							
Alstringsbåtnad							
åker	7	0,20		4900	8000	3100	620
"	8	0,54		4700	8000	3300	1782
A - Summa		0,74					2402

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Förbättrade brukningsbetingelser							
B - Summa							
Totalsumma båtnad							2402
Vekerum 2:3, 1/4 mtl. Ägare med lagfart Kungl. Maj:t o Kronan, ägare med köpebrev Kristian Johnsson Alstringsbåtnad							
åker	9	0,14		4800	8000	3200	448
"	10	0,52		5000	8000	3000	1560
A - Summa		0,66					2008
Förbättrade brukningsbetingelser							
B - Summa							
Totalsumma båtnad							2008
AVDELNING 2. Vekerum 2:3, 1/4 mtl Ägare med lagf. Kungl. Maj:t o Kronan, ägare med köpebrev Kristian Johnsson Alstringsbåtnad							
åker	11	0,60		5200	8000	2800	1680
"	12	0,07		7000	8000	1000	70
"	13	0,15		5800	8000	2200	330
"	14	0,34		5700	8000	2300	782
A - Summa		1,16					2862
Förbättrade brukningsbetingelser 169x10							1690
B - Summa							1690
Totalsumma båtnad							4552
Vekerum-3:4, 5/32 mtl Ragnar Dike Alstringsbåtnad							
åker	15	0,40		6500	8000	1500	600
"	16	0,28		6000	8000	2000	560
"	17	0,05		6500	8000	1500	75
"	18	0,06		6500	8000	1500	90
A - Summa		0,79					1325
Överföres							1325

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört							1325
Förbättrade brukningsbetingelser 161 x 7							1127
B - Summa							1127
Totalsumma båtnad							2452
<u>Vekerum 4:3, 1/16 mtl</u> Ragnar Dike Alstringsbåtnad							
Åker	19	0,24		5200	8000	2800	672
"	20	0,59		5400	8000	2600	1534
"	21	0,31		5500	8000	2500	775
A - Summa		1,14					2981
Förbättrade brukningsbetingelser 123 x 7							861
B - Summa							861
Totalsumma båtnad							3842
<u>AVDELNING 3.</u>							
<u>Vekerum 5:3, 3/16 mtl</u> Kristian Johnsson Alstringsbåtnad							
Åker	22	0,16		7200	8000	800	128
"	23	1,02		6000	8000	2000	2040
"	24	0,05		6100	8000	1900	95
"	25	0,05		7300	8000	700	35
A - Summa		1,28					2298
Förbättrade brukningsbetingelser 118 x 10							1180
B - Summa							1180
Totalsumma båtnad							3478
<u>Vekerum 5:7, 3/16 mtl</u> Bertil Dahlbom Alstringsbåtnad							
Åker	26	0,13		7800	8000	200	26
"	27	0,37		7300	8000	700	259
A - Summa		0,50					285
Förbättrade brukningsbetingelser							-
Överföres							285

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört							285
B - Summa							-
Totalsumma båtnad							285
<u>AVDELNING 4.</u>							
<u>Vekerum 4:3, 1/16 mtl</u>							
Ragnar Dike							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
åker	28	0,10		7700	8000	300	30
A - Summa		0,10					30
Förbättrade brukningsbetingelser							-
B - Summa							-
Totalsumma båtnad							30
<u>Vekerum 4:13 avst.</u>							
Karl Gustav Adolf Olsson o.h.h.							
Nelly Olsson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
åker	29	0,03		7700	8000	300	9
A - Summa		0,03					9
Förbättrade brukningsbetingelser							-
B - Summa							-
Totalsumma båtnad							9
<u>Vekerum 3:5, 15/64 mtl.</u>							
Albert Julius Mattsson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
åker	30	0,17		7600	8000	400	68
"	31	0,39		6200	8000	1800	702
"	32	0,14		2600	4500	1900	266
A - Summa		0,70					1036
Förbättrade brukningsbetingelser 70 x 3							210
B - Summa							210
Totalsumma båtnad							1246

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Vekerum 6:3, 5/16 mtl</u> Ägare med lagf. Gunnar Hermans- son, ägare med köpebrev Eric Olsson <u>Alstringsbåtnad</u>							
åker	33	0,05		4000	4500	500	25
A - Summa		0,05					25
Förbättrade bruksningsbetingelser							
B - Summa							-
Totalsumma båtnad							
							25
<u>AVDELNING 5.</u>							
<u>Vekerum 6:3, 5/16 mtl</u> Ägare med lagf. Gunnar Hermans- son, ägare med köpebrev Eric Olsson <u>Alstringsbåtnad</u>							
åker	34	0,31		6300	8000	1700	527
"	35	0,41		4100	8000	3900	1599
"	36	0,40		3000	8000	5000	2000
"	37	0,37		3000	8000	5000	1850
A - Summa		1,49					5976
Förbättrade bruksningsbetingelser 176 x 10							
B - Summa							1760
Totalsumma båtnad							
							7736
<u>Vekerum 1:1, 3/8 mtl</u> Eric Olsson <u>Alstringsbåtnad</u>							
åker	38	0,43		3000	8000	5000	2150
"	39	0,21		7200	8000	800	168
"	40	0,23		4400	8000	3600	828
"	41	0,13		5200	8000	2800	364
A - Summa		1,00					3510
Förbättrade bruksningsbetingelser 119 x 10							
B - Summa							1190
Totalsumma båtnad							
							4700

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Bätnad	
		äker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>S A M M A N D R A G.</u>							
<u>Mörrums socken.</u>							
<u>AVDELNING 1.</u>							
<u>Vekerum 7:6 avst.</u> Karl Ivar Svensson	1						
<u>Vekerum 9:4, 1/16 mtl</u> Karl Ivar Svensson	2						
<u>Vekerum 4:7, 1/4 mtl</u> Bertil Valdemar Dahlbom	3-6						
<u>Vekerum 9:3, 5/16 mtl</u> Bertil Valdemar Dahlbom	7-8	0,74					2402
<u>Vekerum 2:3, 1/4 mtl</u> Ägare med lagf. Kungl. Maj:t o Kronan, ägare med köpebrev Kristian Johnsson	9-10	0,66					2008
Summa för avd. 1		1,40					4410
<u>AVDELNING 2.</u>							
<u>Vekerum 2:3, 1/4 mtl</u> Ägare med lagf. Kungl. Maj:t o Kronan, ägare med köpebrev Kristian Johnsson	11-14	1,16					4552
<u>Vekerum 3:4 5/32 mtl</u> Ragnar Dike	15-18	0,79					2452
<u>Vekerum 4:3, 1/16 mtl</u> Ragnar Dike	19-21	1,14					3842
Summa för avd. 2		3,09					10846
<u>AVDELNING 3.</u>							
<u>Vekerum 5:3, 3/16 mtl</u> Kristian Johnsson	22-25	1,28					3478
<u>Vekerum 5:7, 3/16 mtl</u> Bertil Valdemar Dahlbom	26-27	0,50					285
Summa för avd. 3		1,78					3763
<u>Avdelning 4.</u>							
<u>Vekerum 4:3, 1/16 mtl</u> Ragnar Dike	28	0,10					30
<u>Vekerum 4:13, avst</u> Överföres	29	0,10					30


Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		0,10					30
<u>Vekerum 4:13 avst</u> Karl Gustav Adolf Olsson o.h.h. Nelly Olsson	29	0,03					9
<u>Vekerum 3:5, 15/64 mtl</u> Albert Julius Mattsson	30-32	0,70					1246
<u>Vekerum 6:3, 5/16 mtl</u> Ägare med lagf. Gunnar Hermans- son, ägare med köpebrev Eric Olsson	33	0,05					25
Summa för avd. 4		0,88					1310
<u>AVDELNING 5.</u>							
<u>Vekerum 6:3, 5/16 mtl</u> Ägare med lagf. Gunnar Hermans- son, ägare med köpebrev Eric Olsson	34-37	1,49					7736
<u>Vekerum 1:1, 3/8 mtl</u> Eric Olsson	38-41	1,00					4700
Summa för avd. 5		2,49					12436
Summa för hela företaget		9,64					32765
							<u>Alstringsbåtnad</u> 24747
							<u>Förbättrade brukningsbetingelser</u> 8018
Kommunalsalen i Mörrum den 29 september 1965. Å TJÄNSTENS VÄGNAR: C. Edvin Bjurfjell Förrättningsman. (Frits Jönsson) God man (Knut Winfridsson) God man							

[illegible]

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Dikessträckan A - B.</u>						
0+00 - 3+06	306	Upprensning och schaktning för öppet avlopp upptagandet av grusblandad lera m ³	110	4:-	440:-	440:-
Tills.	306	m	110	m ³		
<u>Diverse arbeten:</u>						
		Ägövägstrumma av ϕ 1000 mm rör mellan 1+96 - 2+00. Utföres enl. typritning.				750:-
<u>Ersättningar:</u>						
<u>Ersättning för jord som gräves bort.</u>						
		Till ägaren av fastigheten Vekerum 4:7 m ²	20	0,80	16:-	
		Bertil Dahlbom				
		Till ägaren av fastigheten Vekerum 9:3 m ²	45	0,80	36:-	
		Bertil Dahlbom				
<u>Ersättning för upplag.</u>						
		Till ägaren av fastigheterna Vekerum 7:6 och 9:4 m ³	5	3:-	15:-	
		Ivar Svensson				
		Till ägaren av fastigheten Vekerum 9:3 m ³	34	3:-	102:-	
		Bertil Dahlbom				
		Till ägaren av fastigheten Vekerum 4:7 m ³	71	3:-	213:-	382:-
		Bertil Dahlbom				
		Oförutsett, arbetsledning m.m. c:a 15 % av beräknade kostnader				178:-
<u>Summa kostnad</u>						1750:-
<u>Dikessträckan B - C.</u>						
3+06 - 3+18	12	Befintlig ϕ 1200 mm trumma ge- nom väg 556 Klavudden till Vekerums jvstn. bibehålles oförändrad men rensas...			300:-	
3+18 - 4+87	169	Betongrör, ϕ 900 mm m	169	80:-	13520:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning, höljning samt grundför- stärkning med 2 $\frac{1}{2}$ " plank. m	169	35:-	5915:-	
		Bankfyllning enligt sektions- ritningar m	169	20:-	3380:-	
4+87 - 6+88 = = 10+00	201	Betongrör ϕ 700 mm m	201	37:-	7437:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning, höljning m	201	19:-	3819:-	34371:-
Tills.	382	m.				
<u>Överföres</u>						34371:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	ö-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört				34371:-
		<u>Diverse arbeten:</u>				
		Anslutningsbrunn mot vägtrum- mans uppströmssida, vid 3+18 medelst ϕ 2000 mm brunn.				
		Arbete och material, samt koppling mot vägtrumman st	1		1200:-	
		Brunnar ϕ 1500 mm med kopp- lingar vid 4+87 och 6+88. Ut- föres enligt typritning B-2- bil.1. st	2	750:-	1500:-	
		Brunn ϕ 1200 mm med kopplingar vid 6+19. Utföres enligt typ- ritning B-2, bil.1. st	1		650:-	3350:-
		Oförutsett, arbetsledning m.m. c:a 15 % av beräknade kostnader				5679:-
		Summa kostnad				43400:-
		<u>DIKESSTRÄCKAN C - D.</u>				
		<u>Schaktningsarbete m.m.</u>				
6+88 - 7+71	83	Betongrör ϕ 700 mm m	83	37:-	3071:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, höljning m	83	20:-	1660:-	
7+71 - 8+89	118	Betongrör ϕ 700 mm m	118	37:-	4366:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning, höljning m	118	17:-	2006:-	11103:-
Tills.	201	m				
		<u>Diverse arbeten:</u>				
		Brunnar ϕ 1200 mm med kopp- lingar vid 7+71 och 8+89. Ut- föres enligt typritning B-2, bil. 1. st	2	650:-	1300:-	
		Kopplingsbrunn ϕ 1200 mm vid 8+30 st	1		450:-	1750:-
		Oförutsett, arbetsledning m.m. c:a 15 % av beräknade kostnader				1947:-
		Summa kostnad				14800:-
		<u>DIKESSTRÄCKAN C - Ca.</u>				
		<u>Schaktningsarbete m.m.</u>				
6+88 = 10+00	97	Befintlig ϕ 450 mm ledning bibehålles oförändrad. m	27	21:50	581:-	
- 10+97						
10+97 - 11+24	27	Betongrör ϕ 500 mm, rör- läggning, stämpling, rör- läggning, höljning m	27	11:-	297:-	
	124	Överföres			878:-	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
	124	Överfört			878:-	878:-
11+24 - 11+34	10	Befintlig stenrumma bredd 0,6 och höjd 0,9 m bibehålles oförändrad men rensas.	10	15:-	150:-	
11+34 - 12+00	66	Betongrör ϕ 500 mm Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning	66	21:50	1419:-	
			66	11:-	726:-	3173:-
Tills.	200	m				
		<u>Diverse arbeten:</u> Brunn ϕ 1000 mm med kopplingar vid 10+97. Utföres enligt typ-ritning B-2, bil. 1. st	1		500:-	
		Anslutning till trumma, för allmänna vägen Klavudden - Rosendal eller väg 556, genom ommurning mot trummans båda ändpunkter.			600:-	
		Anslutningsbrunn ϕ 1500 mm vid järnvägstrummans nerströms-sida eller vid avvägningspunkt 12+00. Utföres enligt typ-ritning B-2, bil. 1. st	1		1000:-	2100:-
		Oförutsett, arbetsledning m.m. c:a 15 % av beräknade kostnader.				827:-
		<u>Summa kostnad</u>				6100:-
		<u>DIKESSTRÄCKAN Ca. - Cb.</u>				
		<u>Schaktningsarbete m.m.</u>				
12+00 - 12+20	20	Trumma ϕ 800 mm under statens järnvägar å bandelen Vekerums Jvstn. - Karlshamns jvstn. Trumman bibehålles oförändrad men rensas.			750:-	
12+20 - 12+25	5	Befintligt öppet avlopp uppre- sas till djupläget +11.50 m med 0,3 m bottenbredd och släntlutning 1:1,25			100:-	
12+25 - 12+70	45	Trumma ϕ 1000 mm för allmänna vägen från viadukten över S.J. vid Vekerums jvstn. - Karls- hamn, eller för väg 557, bi- behålles oförändrad.				
12+70 - 14+46	176	Betongrör ϕ 400 mm Schaktning, stämpling, rörlägg- ning, höljning.	176	13:50	2376:-	
14+46 - 15+65	119	Betongrör ϕ 400 mm Schaktning., stämpling, hör- läggning, höljning	119	13:50	1607:-	
			119	9:-	1071:-	7664:-
Tills.	365	m				
		Överföres				7664:-



A R B E T S B E S K R I V N I N G.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingarna och ritningarna, därvid bland annat följande skall iakttagas.

- 1) Vid sprängning skall göras erforderliga fördämningar, så att skador ej uppstå på luftledningar, stängsel, träd, byggnader och dylikt. Anmälan skall göras till företagets styresman och vederbörande myndighet innan sprängningsarbete påbörjas.
- 2) Stensättning skall grundläggas till ett djup av minst 0,20 m under det nya avloppets bottenlinje samt utföras av lämpliga stenar i ordnade förband. Mindre stenar än sådana av dimensionen 0,20x0,35x0,45 m få ej användas till stensättning.
- 3) Schaktning får utföras med grävmaskin eller för hand och med rörsektioner efter entreprenörens eget val på sådant sätt, att följande fordringar uppfyllas.
- 4) Bottenbredden i graven skall vara så stor, som i varje särskilt fall fordras för tillförlitlig läggning och kontroll.
- 5) Ledningarna skola läggas på fast undergrund, och maskinschaktning får ej verkställas till större djup än 3 cm över blivande lednings underkant. Resterande schakt skall utföras till sådant djup, att rören nätt och jämt kunna pressas i sitt rätta läge. För rörmuffar upptages erforderliga gropar. Med fast undergrund menas orörd mark med tillräcklig bärighet eller återfyllning, som efter komprimering och eventuell vattenbegjutning erhållit tillfredställande bärighet, så att sättningar av ledningen är utesluten. Skulle den naturliga orörda marken vara av sådan beskaffenhet, att sättningar befaras, skall grundförstärkning vidtagas.

- 6) Där botten- och sidosten förekommer skall schaktet nedföras så, att ett avstånd av 15 cm erhålles mellan rörets underkant och bottenstenen samt 20 cm mellan rörets yttersida och sidosten.
- 7) Sprängning får utföras med rörgravssektioner efter entreprenörens val på sådant sätt, att följande fordringar uppfyllas:
 - 8) Bottenbredden i graven skall vara så stor som i varje särskilt fall fordras för tillförlitlig läggning och kontroll.
 - 9) Schaktet skall nedföras 15 cm under rörets underkant med så stor bredd, att mellanrummet mellan rör och gravkant bliva minst 20 cm.
- 10) Ledningarna, som komma att vila å undergrund av berg (15 cm under ledningens underkant), skola läggas på en bädd av väl packad grus.
- 11) Före rörläggningen skall all sprängning vara avslutad på en sträcka av minst 5 m från rörlägningsplatsen. Någon sprängning eller kilning av berg eller sten får sålunda ej förekomma närmare lagd ledning än 5 m.
- 12) Stämpling skall ske, där risk för ras föreligger.
- 13) Där sättningar riskeras till följd av otillräcklig bärighet hos den naturliga undergrunden skall, efter överenskommelse med ordföranden i företagets styrelse, eller med företagets kontrollant, grundförstärkning vidtagas.
- 14) Entreprenören skall i god tid underrätta företagets styrelse om de tidpunkter, då sådana arbeten komma att utföras, som beröra allmänna och enskilda vägar, telefon- och kraftledningar, telefon- tele- och kraftledningskablar. Styrelsen åligger sedan att härom underrätta vederbörande.
- 15) Entreprenören skall i god tid underrätta företagets styrelse om den tidpunkt då träd och buskar, som växa utmed de blivande ^{nya/}avloppen, skola borttagas. Styrelsen har sedan att träffa överenskommelse med vederbörande ägare eller arrendator, vilka själva har att fälla träd och buskar eller att överlämna arbetet till entreprenören.

- 16) Entreprenören skall i god tid underrätta företagets styrelse om den tidpunkt då vederbörande ägare eller arrendator skall flytta stängsel utmed avloppen. Nekar jordägare eller arrendator att flytta stängsel, skall ordföranden i företagets styrelse, skyndsamt underrätta entreprenören härom, som då har att flytta stängslet.
- 17) Befintliga gränsmärken får ej genom arbetets utförande rubbas eller döljas, såvida ej dessförinnan nya märken blivit utsatta genom vederbörande lantmätarens försorg.
- 18) Betongrören skola uppfylla fordringarna i 1949 års betongrörsnormer, översedda år 1951 och 1955 som föreskrives för lantbruksrör. Rören skola levereras från fabrik, som är ansluten till kontrollrådet eller till cementvarufabrikanternas riksförbund. Rören skola provas som normerna föreskriva.
- 19) Betongringar till brunnar skola uppfylla de fordringar på hållfasthet och täthet, som föreskrives i ovan angivna betongrörsnormer.
- 20) Dräneringsrör skola vara av svensk standard och fria från sprickor och bränningsfel.
- 21) Inga rör får nedläggas, förrän de blivit godkända av behörig förrättningsman.
- 22) Rörledning får ej täckas förrän den blivit godkänd av behörig förrättningsman.
- 23) Rörledning skall efter godkännande omedelbart höljas till minst 0,6 m höjd, räknat från ledningens ovankant.
- 24) Vid arbetenas utförande skall först matjorden bortschaktas, mellan 10 - 20 cm allt efter behov, med planeringsmaskin och läggas för sig. Vid återfyllning skall först ur rörgraven uppschaktade massor återfyllas, varefter resterande massor hämtas från den avskalade jorden. Återfyllning skall utföras på sådant sätt att marken blir jämn och likaledes på sådant sätt att matjorden lägges överst.
- 25) Alla ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas. Överblivna massor

skola läggas i en sträng över rörledningen.


- 26) Fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas, så att framtida sättningar förhindras.
- 27) Fyllningen får ej innehålla sten överstigande 0,20 x 0,20 m.
- 28) Enskilda rörledningar som utmynna intill, eller högst 2 m från en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen.
- 29) Koppling av sådana rörledningar, som utmynna på längre avstånd från brunnar skola, om jordägare eller arrendator därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägare eller arrendator.
- 30) Rörledningar som korsas av de nya avloppen, skola återställas i fullgott skick. Särskilt skall därvid beaktas, att grunden under rörledningen skall göras fast och, om så erfordras, förstärkas genom utfyllning med grovt grus eller genom underlag av trä. Entreprenören skall för företagets styrelse och för kontrollanten, särskilt påvisa de platser, där de nya avloppen korsa rörledningarna. Koppling får ej täckas förrän kopplingsarbetet blivit godkänt av respektive jordägare eller arrendator, eller av företagets styrelse eller av företagets kontrollant.
- 31) Alla brunnar, med undantag av kopplingsbrunnar, skola försänkas 0,5 m räknat från utloppsrörets underkant och förses med hållbart lock av betong, försett med fals och handtag.
- 32) Brunnarna skola utföras av betongrör eller brunnsringar av betong med minst ett betongstensskift närmast den nedersta brunnsdelen. Alla brunnar skola avkonas eller förminskas till 24".
- 33) Brunnarna skola grundläggas på fast underlag och utföras med igjuten botten av betong samt omskalas med sten makadam eller strid grus. Betongbotten skall vara igjuten den nedersta brunnsdelen innan denna nersättes. Om det på grund av markens beskaffenhet erfordras grundförstärkning skall betongbotten sättas på underlag av 2" plank.
- 34) Brunnar, som ligga i gränslinjer eller i krökar, skola uppdragas 30 cm över markytan. Övriga brunnar får göras täckta, om jordägaren det påfordrar. Täckta brunnar skola förses med körbara lock. Vid täckta brunnar

skall avståndet mellan brunnslockets överdel och markytan vara minst 50 cm.

- 35) Till kopplingar i brunnar skola användas betongrör.
 - 36) Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören fogade vid brunnsväggen med cementbruk.
 - 37) Träd och buskar som växa i nuvarande öppna avlopp och invid blivande täckt avlopp skola rothuggas och borttagas. Detta arbete skall vara utfört innan rörläggningen påbörjas.
 - 38) Vattnet i avloppen får under den tid, då arbetet pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenytan får alltså ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas, och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenytan nertappas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.
 - 39) Om jordmaterialet i rörgraven, vid utförandet av täckta avlopp skulle ha sådan beskaffenhet att, detsamma genom vattenrörelser kan komma att transporteras in i rören genom rörfogarna, skola dessa tätas. Tätningen skall utföras med tjärdrev eller lämpligt fogkitt.
- Entreprenören skall underrätta företagets styrelse eller kontrollant om förhållandena äro sådana att tätning av rörfogarna erfordras.

Kommunalsalen i Mörrum den 29 september 1965.

Å TJÄNSTENS VÄGNAR:


C. Edvin Bjurijell.
Förordningsman.

ÖVERSIKTSKARTA



Skala 1:100000

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mark inom Vekerum 5:3 m.fl. hemman i Mörrums socken, Blekinge län.

Mom.1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 26 februari 1965 förordnades undertecknad förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mark inom Vekerum 5:3 m.fl. hemman i Mörrums socken, Blekinge län.

Laga hinder mot förrättningen eller mot det planerade dikningsföretagets utförande har ej anmälts och ej heller kunnat av synemännen utrönas. Företaget skall enligt synemännens åsikt betraktas som dikning.

Mom.2. Dikningsföretagets läge och omfattning.

Dikningsföretaget, som ligger mellan Mieåns och Mörrumsåns nederbördsområde med nummerbeteckningar 85 respektive 86, ligger c:a 3,0 km SO Mörrums kyrka. På en översiktskarta i skala 1:100000, som bilagts förrättningshandlingarna har torrläggningssområdet utmärkts med röd färg.

Till följd av under förrättningen framkommet yrkande § 7 i förrättningsprotokollet skall företaget omfatta de på hithörande plan-karta med röda bokstäver utmärkta dikessträckorna A - B - C - D och C - Ca - Cb. Arealen av den mark, som anses erhålla förbättring genom företagets utförande har enligt bilagd ägobeskrivning (Bil. A.) beräknats till 9,64 har åker.

Mom.3. Nuvarande avlopp, torrläggingsförhållande m.m.

Den del av torrläggningssområdet, som omfattar dikessträckorna A - B - C - D, har under år 1911 varit föremål för syneförrättning enligt dikningslagen, verkställd av dåvarande statens lantbruksingenjör C.J. Kling och benämnt "Förslag till torrläggning av vattenskadad mark

tillhörig byn Vekerum". Såvitt synemännen kunnat utröna ha de vid syneförrättningen föreslagna arbetena kommit till utförande.

De i ovan nämnda äldre syneförrättning ingående och utförda äldre avlopp har på grund av raseringar, intensiv odling och marksättningar mist stor del av sin avbördningskapacitet och under nuvarande förhållanden är torrläggningen icke tillfredställande. Avloppet skär dessutom skiftena på sådant sätt att rationell brukning icke är möjlig.

Övriga i företaget ingående avlopp har, så vitt synemännen kunnat utröna, icke varit föremål för syneförrättning eller syneförrättningar. Dessa avlopp äro bristfälliga och under nuvarande förhållanden är torrläggningseffekten starkt reducerad.

Avloppen ifråga skär dessutom skiftena på sådant sätt att rationell brukning icke är möjlig.

Mom. 4. Undersökningar.

Plankarta har efter nymätning upprättats över torrläggningsområdet. Hela området har dessutom avvägs och nivåsförhållanden införts på plankartan. Efter avvägning har profilritning upprättats över det avlopp, som skall upptagas.

Utgångspunkt för avvägningarna har varit rikets normalplan, vilket redovisats av Statens Järnvägar, utgångsfixpunkten beskrives sålunda: Järnvägslinjen Mörrum - Karlshamn berghäll vid km 56/01, järnvägslinjens östra sida, utmärkt med järndubb i berg +9,71 m.

Fyra hjälpfixar hava utsatts och markerats deras höjdlägen hava angivits ligga 10 m högre än rikets normalplan. På karta och profilritning och i övrigt angivna höjder skola minskas med 10 m för att bli jämförbara med rikets normalplan.

Dessa fixpunkter beskrivas sålunda:

Fixp. 1. Se huvudfixpunkt ovan, höjdläge +19,71 m.

Fixp. 2. Fastigheten Vekerum 3:4, berghäll, utmärkt med kors +13,25 m.

Fixp.3. Fastigheten Vekerum 4:7, berghäll, utmärkt med kors +12,51 m.

Fixp.4. Fastigheten Vekerum 4:7, berghäll, utmärkt med kors +15,61 m.

Fixpunkterna äro lagligen skyddade enligt bestämmelserna i 13 kap. 14 § vattenlagen. Vill någon borttaga fixpunkt skall han anmäla detta till behörig förrättningsman vid Lantbruksnämnden som då låter avväga annan lämplig fixpunkt.

Mom.5. Förslag till nya avlopp.

Enligt det av förrättningsmannen utarbetade förslaget skall för det planerade företaget följande dikessträckor utföras.

Dikessträckan A - B från avvägningspunkt 0+00 och NO till avvägningspunkt 3+06. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande diket och utföras som öppet avlopp med en bottenbredd om 0,5 m och med slänterna i lutning 1:1,25. Allt på sätt som närmare framgår av plan-, profil- och sektionsritningar.

Dikessträckan B - C från avvägningspunkt 3+06 och NO till avvägningspunkt 6+88 = 10+00. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande diket och utföras som täckt avlopp av ϕ 900 mm och ϕ 700 mm rör. Allt på sätt som närmare framgår av plan- och profilritning.

Dikessträckan C - D från avvägningspunkt 6+88 och NO till avvägningspunkt 8+89. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande diket och utföras som täckt avlopp av ϕ 700 mm rör. Allt på sätt som närmare framgår av plan- och profilritning.

Dikessträckorna C - Ca - Cb.

Dikessträckan 6+88 = 10+00 - 10+97 befintlig ϕ 450 mm betongrörsledning bibehålles oförändrad.

Delsträckan 10+97 - 11+24 från avvägningspunkt 10+97 och N till avvägningspunkt 11+24. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande diket och utföras som täckt avlopp av ϕ 500 mm rör, allt på sätt som närmare framgår av plan- och profilritning.

Delsträckan 11+24 - 11+34 befintlig stentrumma bibehålles oförändrad.

Delsträckan 11+34 - 12+00 från avvägningsspunkt 11+34 och N till avvägningsspunkt 12+00. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande diket och utföras som täckt avlopp av ϕ 500 mm rör. Allt på sätt som närmare framgår av plan- och profilritning.

Delsträckan 12+00 - 12+20 befintlig ϕ 800 mm trumma bibehålles oförändrad.

Delsträckan 12+20 - 12+25 befintligt öppet avlopp upprennas.

Delsträckan 12+25 - 12+70 Befintlig ϕ 1000 mm trumma bibehålles oförändrad.

Delsträckan 12+70 - 15+65 = Cb från avvägningsspunkt 12+70 och N till avvägningsspunkt 15+65 det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande diket och utföras som täckt avlopp av ϕ 300 mm rör och ϕ 400 mm rör. Allt på sätt som närmare framgår av plan- och profilritning.

På plankartan har de dikessträckor som skola utföras utmärkts med heldragna röda linjer, dubbla linjer för öppet avlopp och enkla för täckt. Brunnar har utmärkts med röda ringar och ommurning med rött tvärstreck.

Mom.6. Nederbördsområde och dimensionsberäkningar.

Vid bestämmandet av dimensionerna har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock för handen varande fallförhållanden. Nederbördsområdet har bestämts efter rekognoceringar på marken, vilka utförts med hjälp av ekonomiska kartan.

Avrinningen från det så kallade kloakintresset har uppskattats totalt till 20 liter per sekund. Avrinningen i övrigt har uppskattats till 1 liter per sekund och har.

Av efterföljande tabell framgår i detalj nederbördsområden vid olika brunnar, vattenmängder, lutningar, dimensioner och avbördningsförmåga.

Till grund för beräkningarna av rörledningarna ligger Hessles av Hallin omarbetade formel med $k = 70$.

Dikessträcka	Nederbörds- område har	Vatten- mängd lit/sek	Minsta lutning	Dimension ø mm	Avbördnings- förmåga lit/sek
3+18 - 4+87	508	528	1,0:1000	900	639
4+87 - 6+88	405	425	2,4:1000	700	505
6+88 - 7+71	400	420	2,0:1000	700	461
7+71 - 8+89	390	410	2,0:1000	700	461
10+00 - 10+97	88	95	1,75:1000	450	133
10+97 - 12+00	82	89	1,0:1000	500	132
12+70 - 14+46	77	84	2,0:1000	400	103
14+46 - 15+73	72	79	6,0:1000	300	83

Vid beräkning av de blivande vattenstånden i den öppna dikessträckan, betecknad med bokstäverna A - B, har till grund för beräkningarna lagts Bazins formel med $n = 1,3$. Nederbördsområdet för nämnda dikessträcka uppgår till 530 har och den vattenmängd som skall avbördas har uppskattats till avrundat $0,56 \text{ m}^3/\text{sek}$. Vid högvattenförning samt vid medelvattenförning till $0,06 \text{ m}^3/\text{sek}$.

Avloppets lutning är 0,5:1000 bottenbredden 0,50 m och släntlutningen 1:1,25.

Blivande högvattenståndet kommer således att uppgå till 0,84 m och medelvattenståndet till 0,31 m.

De blivande vattenstånden hava inritats på profilritningarna.

Ledningens bottenläge, lutningar, och dimensioner finnas angivna på den upprättade profilritningen.

Mom.7. Ersättningar och oförutsedda skador.

Ersättning för jord, som gräves bort - markförlust - och för intrång genom frikant och jordupplag.

För jord som gräves bort vid uppgrävning av den öppna dikessträckan A - B och för mark som tages i anspråk för frikant och vallupplag, skall ersättning utgå med de belopp, som finnas angivna för respektive dikessträcka i kostnadsförslaget Bil. B.

Ersättningarna ha beräknats, dels till den bortgrävda markens areal, dels till den areal, som tages i anspråk för frikant och massornas uppläggande, uppgår till 382 kronor.

Under arbetets utförande kan det möjligen bliva nödvändigt, dels att förskjuta sektionerna och alltså utföra utvidgningen på annat sätt, än vad som framgår av sektionsritningarna, dels upplägga massorna på annat sätt, än vad som beräknats.

I så fall skola ersättningarna för markförlust och för frikant och vallupplag omräknas i förhållande till den mark som tagits i anspråk för avloppets utvidgning och vallupplag. Omräkningen skall verkställas av behörig förrättningsman.

Jordägare eller arrendator äger rätt att borttaga eller utplacera jordupplag och därefter bruka den jord, som tagits i anspråk för upplag. Vid framtida rensningar av avloppet kommer emellertid schaktmassor att ånyo uppläggas på avloppets sidor. Det intrång och den skada, som därigenom uppkommer för viss jordägare eller arrendator, är denne skyldig att tåla utan ytterligare ersättning.

För skada å växande gröda som uppkommer genom utförandet av de i företaget ingående, såväl öppna som täckta avloppen, skall ersättning utgå till jordens brukare.

Kan överenskommelse om ersättningens storlek ej träffas, skall frågan om ersättning avgöras genom skiljeman eller skiljenämnd.

Ersättning för skada å växande gröda skall utbetalas sedan skadan blivit gjord och värderad, eller ock om vederbörande så önskar, tillgodoräknas vederbörande vid kostnadernas slutliga fördelning.

Uppkommer vid eller genom företagets utförande sådana skador, som ej av synemännen förutsetts eller kunnat förutses, äger den, som lider skadan, att framställa anspråk på ersättning enligt bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom.8. Trumma genom Statens Järnvägar.

Det nya avloppet korsar mellan avvägningspunkterna 12+00 - 12+20 Statens Järnvägar tillhörig järnvägslinje mellan Mörrum och Karlshamn. Korsningspunkten c:a 250 m Ö om Vekerums järnvägsstation.

Vid korsningspunkten finnes en ϕ 800 mm trumma.

Trumman har erforderligt djupläge och dimension, vilket närmare framgår av bilagda plan- och profilritning.

Trumman skall bibehållas oförändrad.

Företagets styrelse skall i god tid, innan arbete utföres invid Statens Järnvägar tillhörigt banområde, underrätta baningenjören, som då kommer att lämna villkor m.m. rörande arbetenas bedrivande inom banområdet.

Av baningenjören lämnade föreskrifter skola lända till efterrättelse

Mom.9. Trummor genom allmänna vägar.

De nya avloppen korsar mellan avvägningspunkterna 3+06 - 3+18, 11+24 - 11+34, 12+38 - 12+70 allmänna vägarna 556 och 557 vid sista korsningspunkten är trumman förlängd nerströms 13 m. Vid förstnämnda korsningspunkten finnes nu en ϕ 1200 mm trumma, vid andra korsningspunkten finnes en stentrumma med dimensionerna $b = 0,6$ m och $h = 0,9$ m samt vid sistnämnda korsningspunkten en ϕ 1000 mm trumma. Samtliga trummor har det djupläge och den dimension som erfordras för att uppströms trummorna liggande marker skola erhålla torrläggning till 1,2 m djup.

Trummorna skola bibehållas oförändrade. Anslutningsbrunnar skola på företagets bekostnad byggas vid punkterna 3+18 och 12+70 samt trumskål vid avvägningspunkt 11+24.

Trumman vid avvägningspunkt 11+24 skall rensas på företagets bekostnad.

Å gamla vägen Mörrum - Vekerum, nerströmssidan eller vid avvägningspunkt 15+65 = Cb skall företaget utföra och bekosta en anslutningsbrunn. Allt på sätt som närmare framgår av bilagda plan- och profilritning.

Företagets styrelse skall i god tid innan arbete utföres i nämnda trummors närhet underrätta Vägförvaltningen i Blekinge län Karlskrona, som då kommer att lämna villkor m.m. rörande arbetenas bedrivande invid ovan nämnda vägar.

Av Vägförvaltningen lämnade föreskrifter skola lända till efterrättelse.

Mom.10. Trummor för enskilda vägar och överkörslar.

Den nuvarande ägovägstrumman vid avvägningspunkt 1+97 skall rivas och ersättas med ny trumma av ϕ 1000 mm rör. Företaget skall utföra och bekosta trumman.

I samband med dikningsföretagets utförande, kommer även andra trummor att rivas. Dessa trummor skola dock ej ersättas enär de nya avlopp, som kommer att korsa vägarna skola utföras som täckta ledningar. Det åligger emellertid företagets styrelse eller dess entreprenör att återställa vägarna i fullgott skick så snart trumma utförts eller täckt avlopp upptagits över väg.

Mom.11. Träd och stängsel.

Träd och buskar utmed avloppen skola borttagas av vederbörande ägare eller arrendator i så god tid att torrlägningsarbetet icke hindras. I annat fall kommer träd och buskar att borttagas av invallningsföretagets entreprenör, då en del virke möjligen kommer att förfaras.

Stängsel utmed avloppen skall vederbörande ägare eller arrendator flytta i god tid, så att torrlägningsarbetet icke hindras. I annat fall kommer stängslet att rivas av företagets entreprenör, då en del stängselmaterial säkerligen kommer att förstöras.

Mom.12. Telefonkablar m.m.

Innan grävningsarbete utföres å de dikessträckor, som ingå i företaget, skall dikningsföretagets styrelse, i god tid före arbetets igångsättande taga kontakt med televerkets ingenjörskontor i Kristianstad, som har på platsen anvisa läget av jordkablar o.dyl.

Av Televerket lämnade anvisningar, hur arbete skall bedrivas i kab-lars närhet, skola lända till efterrättelse.

Mom.13. Elstolpar och kablar.

Om vid utförandet av dikningsföretaget möjligen någon elstolpe kommer att beröras, skall dikningsföretagets styrelse i god tid under-rätta stolpens ägare, som då kommer att meddela tillstånd och villkor för arbetenas bedrivande i elstolpars närhet.

Mom.14. Fornlämningar.

Vid förundersökningen och vid förrättningens handläggning har inget framkommit, som lämnar stöd för att fornlämningar skulle kom-ma att beröras vid utförandet av det planerade företaget.

Synemännen har dock funnit lämpligt bestämma:

att innan arbete med företaget påbörjas skall företagets styrelse göra skriftlig förfrågan hos Landsantikvarien, adr. Karlskrona med förfrågan huruvida fornlämningar finnas inom det område, som kommer att beröras genom avloppens utförande. Skulle Landsan-tikvarien finna att inga fornlämningar av utförandet kommer att beröras, åligger det ändå företaget, om vid utförandet av före-taget fast fornlämning eller fornfynd påträffas omedelbart avbry-ta arbetet och göra anmälan till Landsantikvarien, att av Landsantikvarien lämnade föreskrifter skola lända till efter-rättelse.

Mom.15. Träffad överenskommelse.

Enligt bil. F till detta utlåtande har överenskommelse dels rö-rande Mörrums Kommuns deltagningsskyldighet i utförandet av företaget träffats, dels rörande årlig ersättning för förlust av vatten till betesdjur.

Överenskommelsen skulle fastställas vid denna syneförrättning.

Synemännen, som granskat och vitsordat överenskommelsen, faststäl-ler härmed densamma.

Mom.16. Kostnader.

Kostnaderna för utförandet av företaget har enligt bifogat kostnadsförslag (Bil. B.) beräknats till 76.850 kronor.

Mom.17. Båtnadsuppskattning.

Båtnadsuppskattning har verkställtts enligt reglerna i 10 kap. 60 § vattenlagen.

1. Alstringsbåtnad.

Värdet i fullt torrlagt skick, i allmänhet sammanfallande med värdet efter företagets fullbordande, har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Däremot har ej hänsyn tagits till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör alstringsbåtnadsvärdet.

2. Brukningsbåtnad.

Brukningsbåtnaden har uppskattats till 8018 kronor.

3. Båtnad av annat slag än jordförbättring.

Genom utförandet av företaget tillskyndas Mörrums Kommun en båtnad av annat slag än jordförbättring om 17.100 kronor.

Nuvarande och blivande värden samt alstrings- och brukningsbåtnadsvärden framgår av värderingslängden Bil. A.

Mom.18. Kostnadsfördelning.

Markerna inom dikningssamfälligheten avvattnas till skilda dikessträckor och dessutom förefinnes ej obetydliga nivåskillnader mellan samfällighetens olika delar. Förhållandena äro alltså sådana att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen.

För utedning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i 5 avdelningar på sätt som närmare framgår av värderingslängden (Bil. A.), varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, som omfattar ägofigurerna 1 - 10 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 4,410 kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A - B upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats 1.750 kronor.

För att avdelning 2, som omfattar ägofigurerna 11 - 21 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 10.846 kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan B - C upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten B, för vilket kostnaderna beräknats till 1.750 kronor. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 45.150 (43.400 + 1.750) kronor.

För att avdelning 3, som omfattar ägofigurerna 22 - 27 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 3,763 kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan C - D upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten C, för vilket kostnaderna beräknats till 3.500 kronor. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 18.300 (14.800 + 3.500) kronor.

För att avdelning 4, som omfattar ägofigurerna 28 - 33 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1.310 kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan C - Ca upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten C, för vilket kostnaderna beräknats till 1.200 kronor. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 7.300 (6.100 + 1.200) kronor.

För att avdelning 5, som omfattar ägofigurerna 34 - 37 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 12.436 kronor, skall kunna torrläggas måste dikessträckan Ca - Cb upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten Ca för vilket kostnaderna beräknats till 6.100 kronor. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 16.900 (10.800 + 6.100) kronor.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden och kostnader för avlopp över eget område framgår nedan.

Avdelning	Båtnad kr	Dikessträcka	Kostnad kr	Rel.kostnad
1	4410	A - B	1750	0,39683
2	10846	B - C	43400	4,00148
3	3763	C - D	14800	3,93303
4	1310	C - Ca	6100	4,65649
5	12436	Ca - Cb	10800	0,86845

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt bestämmelserna i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdena, belöpa relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad kr	Kostnad kr	Rel.kostnad
32765	76850	2,34549

Av förestående utredning framgår att avdelning 1 erhåller den lägsta kostnaden om den utföres utan bidrag från övriga avdelningar. Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 26 § vattenlagen skall således avdelning 1 deltaga i kostnaderna med 1.750 kronor.

Fördelas kostnaderna för återstående avdelningar (2 - 5) i direkt förhållande till båtnaden eller jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 23 § vattenlagen belöpa relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad kr	Kostnad kr	Rel.kostnad
28355	75100	2,64856

Utföres nedan angivna avdelningar var för sig utan hjälp av andra avdelningar, belöpa relativa kostnaden för de olika avdelningarna till följande belopp.

Avdelning	Båtnad kr	Kostnad kr	Rel.kostnad
2	10846	45150	4,16283
3	3763	18300	4,86314
4	1310	7300	5,57252
5	12436	16900	1,35896

Av förestående utredning framgår att avdelning 5 erhåller den lägsta kostnaden om den utföres utan bidrag från övriga avdelningar. Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 24 och 26 §§ vattenlagen skall således avdelning 5 deltaga i kostnaden med 16900 kronor.

Fördelas kostnaden för återstående avdelningar (2 - 4) i direkt förhållande till båtnaden eller jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 23 § vattenlagen belöpa relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad kr	Kostnad kr	Rel.kostnad
15919	58200	3,65601

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaden för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar	Båtnad kr	Kostnad kr	Rel.kostnad
2 - 3	14609	58200	3,98385

Av förestående utredning framgår att avdelningarna 2 - 4 skola deltaga i kostnaderna med 58.200 kronor.

Enligt förestående mom. 15 har Mörrums Kommun förbundit sig delta i kostnaderna i utförandet av företaget med ett bestämt belopp vare sig under- eller överstigande 17.100 kronor.

Totalkostnaden för utförandet av företaget uppgår till 76.850 kronor. Avräknas kommunens andel uppgår således kostnaden till (76850 - 17100) 59.750 kronor.

Kommunens andel utgör således 22,25113 % av totala kostnaden. Avdelning 1 skall således deltaga i kostnaden med $(1750 - 1750 \times 22,25113)$ 1.361 kronor.

Avdelningarna 2 - 4 skall efter samma regler deltaga i kostnaderna med $(58200 - 58200 \times 22,25113)$ 45.250 kronor och slutligen avd 5 likaledes efter ovan angivna regler med $(16900 - 16900 \times 22,25113)$ 13.139 kronor.

Relativa kostnaderna för ovan angivna avdelningar uppgår till nedan angivna belopp.

Avdelning eller sammanförda avdelningar	Båtnad kr	Kostnad kr	Rel.kostnad
1.	4410	1361	0,30862
2 - 4.	15919	45250	2,84252
5	12436	13139	1,05653

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 27 § vattenlagen vare icke sökanden pliktig vidkännas större kostnad för dikningen än som svarar mot värdet av den beräknade båtnaden. I denna kostnad inberäknas jämlikt 10 kap. 80 § vattenlagen ej kostnaden för syneförrättningen.

Vilka intressenter, som ansetts som sökanden eller med dem likställda anges i kol. 2 i kostnadsfördelningslängden Bil. E med förkortningen S.

Kostnadsfördelningslängd (Bil. E.) återfinnes i detta utlåtande.
Mom.19. Förrättningskostnader.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 29 § vattenlagen av sökanden förskjutas. Kommer dikningsföretaget att utföras, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan alla delägare på samma sätt som övriga för företaget gemensamma kostnader.

Mom.20. Det äldre företaget benämnt "Förslag till torrläggning av vattenskadad mark tillhörig byn Vekerum".

De i denna syneförrättning ingående avlopp, ingå i denna nya syneförrättning. Enligt efterstående mom. 23 har fördelning av kostnaderna för framtida underhållet av i detta nya företag ingående avlopp, bestämts.

Sedan det nu planerade företaget kommit till utförande och blivit slutfört och godkänt komma de i detta utlåtande angivna bestämmelser att gälla.

Mom.21. Företagets utförande.

Verkställda utredningar och beräkningar hava givits vid handen,

att företaget icke synes vara särskilt lönande att utföra. Synemännen motsätter sig dock icke att företaget kommer till stånd. Vill sökandena begagna sig av den rätt till företagets utförande, som de erhålla genom denna syneförrättning, skall företaget utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen utarbetat förslag och beaktande jämväl av de särskilda bestämmelser, som återfinnas i detta utlåtande. Arbetet får påbörjas, när denna syneförrättning vunnit laga kraft och anmälan om styrelseval ingivits till länsstyrelsen. Företaget skall vara färdigställt före utgången av år 1968. Beträffande förlängning av arbetstiden utöver den här ovan angivna hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver de särskilda bestämmelser och föreskrifter rörande arbetets utförande, som återfinnes i arbetsbeskrivningen Bil. C och detta utlåtande skall följande iakttagas.

- 1) Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2) Innan arbete med företagets utförande påbörjas skall detsamma anmälas till Riksförsäkringsanstalten eller till annan lämplig försäkringsanstalt. Sådan anmälan erfordras dock ej om entreprenören är sådan arbetsgivare, som själv skall ombesörja försäkring för hos honom anställda arbetare.
- 3) De nya avloppen skola följa på marken utstakade, på plankartan och i detta utlåtande angivna sträckningar.
- 4) Då arbete pågår får vattnet uppdämmas, dock icke så att gröda eller annan egendom skadas eller vattenbrist uppkommer nerströms dämnet.
- 5) Uppdämd vattenyta skall nersläppas med försiktighet, så att skador ej uppkommer vare sig ner- eller uppströms dämnet.
- 6) Betongrören till de täckta dikessträckorna, skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostsador samt fylla de fordringar på hållfasthet och täthet, som finnas angivna i 1949 års betongrörsnormer översedda år 1951 och 1955 som före-

skrives för lantbruksrör. Rören skola provas som normerna föreskriva och levereras från fabrik som är ansluten till kontrollrådet.

Mom.22. Företagets avsyning.

Då företaget slutförts skall det avsynas av behörig förrättningsman vid Lantbruksnämnden i Blekinge län.

Anmälan om avsyning skall göras av företagets styrelse. Företaget skall anses färdigställt, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om att arbetet godkänts.

Mom.23. Företagets framtida underhåll.

Varje intressent inom företaget har rätt att fordra, att såväl öppna som täckta dikessträckor, av vilka han är beroende för sin jords torrläggning, alltid hållas i fullgott skick.

Uppkommer skador på i företaget ingående avlopp genom enskild persons åtgärder eller försummelse, skall styrelsen reparera skadorna och därefter uttaga kostnaderna av den, genom vilkens förvållande skadorna uppkommit. Nekar denne att betala äger styrelsen att instämma den tredskande till vederbörande domstol och vid domstolen yrka ersättning för arbetet.

Brunnarna skola rensas så ofta erfordras dock minst en gång om året. Rensningsarbetet bör utföras vid tidpunkt då minsta skada och intrång vållas för jordägare och brukare, som beröras av detsamma. Den skada, som möjligen kommer att tillskyndas jordägare eller brukare genom att upptagen rensningsjord upplägges på hans mark, skall tålas utan ersättning.

Kostnaden för underhållet av utförd trumma skall bestridas av de eller den som trafikera densamma.

Kostnaderna för framtida underhållet, av i företaget ingående dikessträckor, skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de andelstal, som angivits i

kostnadsfördelningslängd för framtida underhållet (Bil. G.).

Enligt förestående mom. 15 har Mörrums Kommun förpliktigt sig deltaga i framtida underhållskostnaderna av Sjögroppen med 23 %.

Synemännen har fastställt deltagningsskyldigheten enligt förestående mom. 15.

Mom. 24. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhas av en styrelse, som enligt beslut § 17 i förrättningsprotokollet, skall bestå av 3 ledamöter och som redan utsetts. Styrelsens ledamöter äro ansvariga för sin förvaltning. Styrelsen, som är beslutför då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense åligger:

- att tillse att avloppen alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja underhållsarbetena,
 - att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt som närmare framgår av 3 kap. 20 § vattenlagen,
 - att föra fullständiga med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter vid sammanträde framläggas för delägarnas hörande och godkännande,
 - att för sistnämnda ändamål och då eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen,
 - att vid alla sammanträden såväl egna som allmänna föra protokoll. Protokoll vid allmänt sammanträde skall senast inom 14 dagar efter sammanträdet vara för delägarna tillgängligt hos styrelsens ordförande,
 - att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga underhåll, samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angives i 7 kap. 61 - 65 §§ vattenlagen.
- Kallelse till allmänt sammanträde skall antingen skriftligen med mottagningsbevis delgivås alla delägare minst en vecka före sammanträdet eller ock minst fjorton dagar före sammanträdet kungöras genom annons i minst en av ortens tidningar.

Mom.25. Domstolsavgift.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 65:53 kronor. Avgiften skall av sökandena förskottsvis inbetalas till Länsstyrelsen i Blekinge län, Karlskrona så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. När företaget kommit till stånd, skall domstolsavgiften fördelas mellan delägarna med 2 kronor för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom.26. Dikningsföretagets namn.

Dikningsföretagets namn skall vara Vekerums Stora dikningsföretag år 1965.

Mom.27. Bilagor till utlåtandet.

Värderingslängd (Bil. A.), kostnadsförslag (Bil. B.), arbetsbeskrivning (Bil. C.), kostnadsfördelningslängd (Bil. E.), överenskommelse (Bil. F.) och kostnadsfördelningslängd för framtida underhållet (Bil. G.) äro att anse som delar av detta utlåtande.

Mom.28. Aktförvarare.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras hos lantbrukaren Kristian Johnsson, Vekerum, Mörrum, och hållas tillgängliga för envar som vill granska dem eller taga avskrift och kopior.

Mom.29. Avskrifter av förrättningshandlingarna.

Avskrifter av förrättningshandlingarna och kopior av förslagsritningarna komma senast att inom trettio (30) dagar från nedanskrivna dag att hållas tillgängliga hos lantbrukaren Kristian Johnsson, Vekerum, Mörrum, för var och en som vill taga avskrift och kopior.

Mom.30. Besvärshänvisning.

Talan mot åtgärd eller beslut vid förrättningen eller mot detta utlåtande föres vid Söderbygdens vattendomstol, adress Kungsgatan 10, Box 49, Växjö 1, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.


I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.


Mom. 31. Verkställighet.


Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta ittlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom. 30 här ovan angivna tiden besvär anföres mot syneförrättningen och på grund därav ändring i synemännens utlåtande kan komma till stånd..

Kommunalsalen i Mörrum den 29^e september 1965.

Å TJÄNSTENS VÄGNAR:


C. Edvin Bjurfjell.
Förrättningsman.


.....
(Erits Jonsson)
God man


.....
(Knut Winfridsson)
God man

coll

Nedadderad

72.

Bil. E.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. list. = S	Bätnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>MÖRRUMS SOCKEN.</u>						
<u>Vekerum 9:3, 5/16 mtl</u> Bertil Valdemar Dahlbom Avd 1, ägofig. 7-8	S	2402:-		741:-	1,240	
<u>Vekerum 2:3, 1/4 mtl</u> Ägare med lagf. Kungl. Maj:t och Kronan, ägare med köpebrev Kristian Johnsson Avd 1, ägofig. 9-10 Avd 2, " 11-14	S	2008:- 4552:-	620:- 12939:-	13559:-	22,693	
<u>Vekerum 3:4, 5/32 mtl</u> Ragnar Dike Avd. 2, ägofig. 15-18	S	2452:-		6970:-	11,665	
<u>Vekerum 4:3, 1/16 mtl</u> Ragnar Dike Avd 2, ägofig 19-21 Avd 4, " 28	S	304:- 3842:- 30:-	10921:- 10921:- 85:-	11006:-	18,420	
<u>Vekerum 5:3, 3/16 mtl</u> Kristian Johnsson Avd 3, ägofig 22-25	S	3478:-		9886:-	16,546	
<u>Vekerum 5:7, 3/16 mtl</u> Bertil Valdemar Dahlbom Avd 3, ägofig 26-27	S	285:-		810:-	1,356	
<u>Vekerum 4:13, avst</u> Karl Gustav Adolf Olsson o.h.h. Nelly Olsson Avd 4, ägofig, 29-		9:-		26:-	0,044	
<u>Vekerum 3:5, 15/64 mtl</u> Albert Jülius Mattsson Avd 4, ägofig 30-32	S	1246:-		3542:-	5,928	
<u>Vekerum 6:3, 5/16 mtl</u> Ägare med lagf. Gunnar Hermans- son, ägare med köpebrev Erik Olsson Avd 4 ägofig, 33 Avd 5, " 34-37	S	25:- 7736:-	71:- 8173:-	8244:-	13,797	
Överföres		28065:-		54784:-	91,689	

DATE: 10/10/2014

ÖVERENSKOMMELSE

Mellan Mörrums kommun, nedan benämnd Kommunen, å ena sidan, och å andra sidan Vekerums Stora dikningsföretag år 1965, nedan benämnt Torrlägningsföretaget, har följande överenskommelse träffats.

- 1) Kommunen förbinder sig dels att till Torrlägningsföretaget utgiva det belopp rörande utförandet av torrlägningsföretaget, som återfinnes i bilagda utredning av den 14 juli 1965. Kommunen har sålunda att till torrlägningsföretaget så snart det blivit utfört och godkänt av behörig förrättningsman utgiva sjuttontusenettthundra (17.100) kronor.
Kommunen förbinder sig dels att till torrlägningsföretaget årligen utgiva det belopp, som likaledes återfinnes i bilagda utredning. Kommunen har således även att till torrlägningsföretaget årligen utgiva tvåtusenettthundra sex (2.106) kronor. Beloppet skall utbetalas i januari månad, första gången år 1966. För kommande år skall beloppet omräknas i förhållande till Kungl. Socialstyrelsens totalindex under konsumentprisindex för november 1965.
- 2) Kommunen förbinder sig slutligen att från utsläppet i Sjögropen till utfallet i Östersjön bidra med 23 % i redovisade underhållskostnader.
- 3) Torrlägningsföretaget förbinder sig i vad det på det beror att emottaga kloakvatten och dagvatten från samtliga fastigheter dock högst 100 stycken, som nu eller framtiden har möjlighet att tillkoppla ledningarna.
För skada som tillskyndas tredje man svarar icke torrlägningsföretaget.
- 4) Torrlägningsföretaget förbinder sig att hålla avlopp och anläggningar inom företaget i fullgott skick.
- 5) Nedan angivet invallningsföretag förbinder sig likaledes att hålla Sjögropen i den del som beröres av utsläppet, i fullgott skick.
- 6) Denna överenskommelse skall fastställas vid syneförrättning enligt vattenlagen. Kostnaden för förrättningen skall bestridas av torrlägningsföretaget.
- 7) Denna överenskommelse gäller under förutsättning att den godkännes av kommunalfullmäktige i Mörrum.

Sålunda överenskommit försäkras.

Mörrum den

Ragnar Dike
.....
(Ragnar Dike)

Eric Olsson
.....
(Eric Olsson)

Kristian Johansson
.....
(Kristian Johansson)

Albert Mattsson
.....
(Albert Julius Mattsson)

Bertil Dahlbom
.....
(Bertil Valdemar Dahlbom)

Elsa Johansson
.....
(Elsa Johansson)

.....
(Karl Ivar Svensson)

För Elle-

holm-Rävabyggets invallningsföretag åren 1943 och 1962.

.....
(Lennart Pettersson)

.....
(Bertil Klang)

.....
(Kristian Johnsson)

Styrelseledamöter i företaget.

Godkännes för Mörrums kommun enligt Kommunalfullmäktiges beslut den
27.9.1965 § 67.

.....
(Hilding Lindstén)

.....
(Sven-Erik Pettersson)

Egenhändiga namnteckningarna bevittnas:

.....

Förestående överenskommelse, som prövats och befunnits lämplig, vitsordas.

Kommunalsalen i Mörrum den 29 september 1965.

Å TJÄNSTENS VÄGNAR:

.....
G. Edvin Bjurfjell.
Förrättningsman.

.....
(Frits Jönsson)
God man

.....
(Knut Winfridsson)
God man

U T R E D N I N G

rörande ersättning, dels för förlust av användbart vatten till betesdjur utmed avloppsdiken från en punkt å bilagda karta betecknad med bokstäverna A - B - C - D och C - Ca - Cb, dels rörande kloakutsläppares andel i kostnader för kulvertering av nämnda diken mellan punkterna B - D och C - Cb, dels rörande kloakutsläppares deltagningsskyldighet i framtida underhållet av ovan nämnda avlopp.

A. Förlust av vatten till betesdjur.

Delsträckan A = 0+00 - 0+95.

Dikeslängd 95 m.

Fastigheterna Vekerum 7:6 och 9:4.

Ägare: Karl Ivar Svensson

Ersättningen bedömes efter antagen markanvändning, då inte nu kan avgöras om kreaturslösdrift i framtiden kommer att tillämpas. Den inom området förhärskade markanvändningen torde, om mjölkproduktion ingår i driften vara:

1 året, vårsäd med insädd vall.

2-3 året vall.

4 året höstsäd.

5 året rotfrukter.

6 året vårsäd med insädd vall o.s.v.

Till grund för beräkningarna har lagts en period om 30 år. Under nämnda period återkommer vallar 12 år.

Antal betesår och dygn.

Antal betesår = 12.

Antal betesdygn per år = 180.

Antal betande djur i medeltal för perioden.

Djuraantalet uppgår i medeltal till 6 kor och 3 ungdjur samt 2 hästar.

Vattenbehov.

Dygnsbehovet uppgår i medeltal till 40 liter per djur och dygn.

Ledningsbehov.

Det lämpligaste sättet att tillhandahålla vatten, torde vara genom plastledning från Mörrums Bruk till vederbörande förbrukare. I denna beräkning har föreslagits en ϕ 70/56 mm platrörsledning, vilken ansetts böra nedläggas c:a 50 - 60 cm i jorden utmed det nuvarande diket. Dessutom har tappställena föreslagits på ändamålsenliga och lämpliga platser. Kostnaden för nämnda plastledning uppgår till 7 kronor per lm samt för läggning, skarvning och höljning till 2 kronor per lm eller tillsammans 9 kronor per lm. Kostnaden för tappställena inkl. anslutning, har beräknats till 30 kronor. Vatten har beräknats kunna köpas för 35 öre /m³.

Ledningsbehov och tappställen.

Enkel ledning mellan 0+00 - 0+95 = 95 m.

Ett tappställe erfordras.

Ersättning.Årlig ersättning för vatten.

Vattenbehov under 30-årsperioden $12 \times 180 \times 11 \times 0,04 = 950 \text{ m}^3$.

Årlig ersättning för vattenförlust $\frac{950 \times 0,35}{30} = 11:08$

Kostnad för nerlagd plastledning å egen mark

här ej ersättning för ledning från 0+00 - Mör

rum's Bruk $(\frac{95}{2}) \times 9 = 427:50$

Kostnad för tappställe	1 x 30 =	30	<u>457:50</u>
S U M M A			<u>468:58</u>

Då anläggningen enligt ovan skall amorteras av

på 30 år, efter en räntesats om 5 % utgör ovan

angivna ersättning $\frac{457:50 \times 68,80}{1000} = 31:48 \text{ kronor}$

Fastigheten Vekerum 4:7 och 9:3

Ägare: Bertil Valdemar Dahlbom

Ersättningen bedömes efter antagen markanvändning:

Beräkning i enlighet med föregående.

Antal betesår och dygn.

Antal betesår = 12.

Antal betesdygn per år = 180.

Antal betande djur i medeltal för perioden

14 kor och 16 ungdjur.

Vattenbehov.

Dygnsbehov enligt förestående..

Ledningsbehov och tappställen.

Enkel ledning mellan str. 0+95 - 3+06 = 211 m

Tvärledning 2 st å 10 m = 20 m

S u m m a 231 m

4 tappställen erfordras.

Ersättning.Årlig ersättning för vatten.

Vattenbehov under 30-årsperioden $12 \times 180 \times 30 \times 0,04 = 2592 \text{ m}^3$.

Årlig ersättning för vattenförlust $\frac{2592 \times 0,35}{30} = 30:24$

Kostnad för nerlagd plastledning

$(\frac{95}{2} + 211 + 20) \times 9 = 2506:50$

Kostnad för tappställen 4 x 30 =	<u>120:-</u>	<u>2626:50</u>
S u m m a		<u>2656:74</u>

Enligt ovan skall nämnda ersättning omräknas sålunda

$$\frac{2626:50 \times 68:80}{1000} = 180:70 \text{ kronor}$$

Fastigheten Vekerum 2:3

Ägare enligt lagfart Kungl. Maj:t och Kronan.

Ägare enligt köpekontrakt Kristian Johnsson o.h.h. Elsa Johnsson.

Ersättningen bedömes efter antagen markanvändning.

Beräkning i enlighet med föregående.

Antal betesår och dygn.

Antal betesår = 12.

Antal betesdygn per år = 180.

Antal betande djur i medeltal för perioden.

11 ko och 45 ungdjur.

Vattenbehov.

Dygnsbehovet uppgår i medeltal till 30 liter per djur och dygn.

Ledningsbehov och tappställen.

Enkel ledning mellan str. 3+06 - 4+87 = 181 m.

Tvärledning om 10 m erfordras 10 m

S u m m a 191 m.

2 tappställen erfordras.

Ersättning.

Årlig ersättning för vatten.

Vattenbehov under 30-årsperioden $12 \times 180 \times 46 \times 0,03 = 2981 \text{ m}^3$

Årlig ersättning för vattenförlust $\frac{2981 \times 0,35}{30} = 34:78$

Kostnad för nerlagd plastledning $191 \times 9 = 1719:-$

Kostnad för tappställen $2 \times 30 = 60:-$ 1779:-

S u m m a 1813:78

Enligt ovan skall nämnda ersättning omräknas sålunda:

$$\frac{1779:- \times 68:80}{1000} = 122:40 \text{ kronor}$$

Fastigheten Vekerum 3:4 och 4:3

Ägare: Ragnar Dike

Ersättningen bedömes efter antagen markanvändning.

Beräkning i enlighet med föregående.

Antal betesår och dygn.

Antal betesår = 12.

Antal betesdygn per år = 180.

Antal betande djur i medeltal för perioden.

3 kor, 6 ungdjur och 6 får.

Vattenbehov.

Dygnsbehovet uppgår i medeltal till 30 liter per djur och dygn.

Ledningsbehov och tappställen.

Enkel ledning å sträckorna 4+87 - 7+71 och 10+00 - 11+25 = 409 m

Två tvärledningar om 10 m erfordras = 20 m

S u m m a 429 m

4 tappställen erfordras.

Ersättning.Årlig ersättning för vatten.

Vattenbehov under 30 årsperioden $12 \times 180 \times 15 \times 0,03 = 972 \text{ m}^3$.

Årlig ersättning för vattenförlust $\frac{972 \times 0,35}{30} = 11:34$

Kostnad för nerlagd plastledning $429 \times 9 = 3861:-$

Kostnad för tappställen $4 \times 30 = 120:-$ 3981:-

S u m m a 3992:34

Enligt ovan skall nämnda ersättning omräknas sålunda:

$\frac{3981:- \times 68:80}{1000} = 273:89 \text{ kronor}$

Fastigheten Vekerum 5:3

Ägare: Kristian Johnsson

Ersättningen bedömes efter antagen markanvändning.

Ersättning för vattenförlust är redan uträknad för fastigheten

Vekerum 2:3.

Ledningsbehov och tappställen.

Enkel ledning å str. 7+71 - 8+89 = 118 m

En tvärledning om 10 m = 10 m

S u m m a 128 m

2 tappställen erfordras.

Ersättning.

Kostnad för nerlagd plastledning $128 \times 9 = 1152:-$

Kostnad för 2 tappställen $2 \times 30 = 60:-$

S u m m a 1212:-

Enligt ovan skall nämnda ersättning omräknas sålunda:

$\frac{1212 \times 68:80}{1000} = 83:39 \text{ kronor}$

Fastigheten Vekerum 5:7.

Ägare Bertil Valdemar Dahlbom

Ersättning bör endast utgå för vattenpost vid södra rågången.

Ersättning.Kostnad för ett tappställe = 30:-S u m m a 30:-

Enligt ovan skall nämnda ersättning omräknas sålunda:

$$\frac{30 \times 68:80}{1000} = 0,21 \quad \text{Avrundas till 1 krona}$$

Fastigheten Vekerum 3:5.

Ägare Albert Julius Mattsson

Ersättningen bedömes efter antagen markanvändning.

Beräkning i enlighet med föregående.

Antal betesår och dygn.

Antal betesår = 12.

Antal betesdygn per år = 180.

Antal betande djur i medeltal för perioden.

9 kor och 12 ungdjur.

Vattenbehov.

Dygnsbehovet uppgår i medeltal till 40 liter per djur och dag.

Ledningsbehov och tappställen.

Enkel ledning sträckan 11+25 - 12+25 = 100 m.

En tvärledning om 10 m = 10 m.S u m m a 110 m

Två tappställen erfordras.

Ersättning.

Årlig ersättning för vatten

Vattenbehov under 30-årsperioden $12 \times 180 \times 21 \times 0,04 = 1814 \text{ m}^3$.Årlig ersättning för vattenförlust $\frac{1814 \times 0,35}{30} = 21:17$ Kostnad för nerlagd plastledning $100 \times 9 = 900:-$ Kostnad för 2 tappställen = 60:- 960:-S u m m a 981:17

Enligt ovan skall nämnda ersättning omräknas sålunda:

$$\frac{960:- \times 68:80}{1000} = 66:05 \text{ kronor}$$

Fastigheten Vekerum 1:1 och 6:3.

Ägare: Eric Olsson innehar lagf. å 1:1 och köpekontrakt på 6:3.

Ägare till 6:3 enligt lagf. Gunnar Hermansson

Ersättningen bedömes efter antagen markanvändning.

Beräkning i enlighet med föregående.

Antal betesår och dygn.

Antal betesår = 12.

Antal betesdygn per år = 180.

Antal betande djur i medeltal för perioden.

12 kor och 15 ungdjur.

Vattenbehov.

Dygnsbehovet uppgår i medeltal till 40 liter per djur och dygn.

Ledningsbehov och tappställen.

Enkel ledning sträckan 12+25 - 15+65 = 340 m

En tvärledning erfordras om 10 m = 10 m

S u m m a 350 m

5 tappställen erfordras.

Ersättning.

Årlig ersättning för vatten.

Vattenbehov under 30-årsperioden $12 \times 180 \times 27 \times 0.04 = 2333\text{m}^3$

Årlig ersättning för vattenförlust $\frac{2333 \times 0.35}{30}$ 27:22

Kostnad för nerlagd plastledning $350 \times 9 = 3150:-$

Kostnad för 5 tappställen $5 \times 30 =$ 150:- 3300:-

S u m m a 3327:22

Enligt ovan skall nämnda ersättning omräknas sålunda:

$\frac{3300:- \times 68:80}{1000} = \underline{227:04 \text{ kronor}}$

Kostnad för utförande av gemensam ledning från 0+00 till Mörrums

Bruk c:a 1200 m

$1200 \times 9 = 10800.$

Enligt ovan skall nämnda belopp omräknas sålunda:

$\frac{10800 \times 68:80}{1000} = \underline{743:04 \text{ kronor.}}$

S A M M A N D R A G

Fastighet och ägare	Årlig ersättning för			
	Vatten	Ledning m.m. över eget område	Ledning från 0+00 till Mörrums Bruk	Summa ersättning
	kr	kr	kr	kr
1.	2.	3.	4.	5.
<u>Vekerum 7⁶ o 9⁴</u> Karl Ivar Svensson	11:08	31:48	23:68	66:24
<u>Vekerum 4⁷, 9³ o 5⁷</u> Bertil Valdemar Dahlbom	30:24	181:70	136:68	348:62
<u>Vekerum 2³ o 5³</u> Ägare till 2 ³ Kungl. Maj:t o Kronan enl. köpekontrakt Kristian Johnsson o h h Elsa Johnsson Ägare till 5 ³ Kristian Johnsson	34,78	205:79	154:80	395:37
<u>Vekerum 3⁴ o 4³</u> Ragnar Dike	11:34	273:89	206:02	491:25
<u>Vekerum 3⁵</u> Albert Julius Mattsson	21:17	66:05	49:68	136:90
<u>Vekerum 1¹ o 6³</u> Eric Olsson innehar lagf. & 1 ¹ o köpekontrakt å 6 ³ Ägare till 6 ³ enl. lagf. Gunnar Hermansson	27:22	227:04	172:18	426:44
S u m m a	135:83	985:95	743:04	1864:82

Ovan i kol. 5 angivna belopp, tillsammans 1864:82 kronor bör årligen utbetalas vid årets utgång till ägaren eller ägarna av ovan angivna fastigheter. Beloppet bör årligen regleras i förhållande till Kungl. Socialstyrelsens totalindex under konsumentprisindex för november månad 1965.

B. Kloakutsläppares andel i kulvertering av ovan angivna diken.

1. Dikessträckan A - B.

Nederbördsområdet vid punkt B utgör 525 har och avrinningen från jordbruksintresset uppgår till 525 sekundliter.

Antal i Mörrums kommun boende personer, inom det kloakintresse vars spillvatten som avbördas i denna dikessträcka uppgår enligt förteckning (Bil. 1) till 139 personer avrundas till 150 personer varav 70 personer använda Wc.

Avloppsvattnets mängd från denna folkmängd beräknas icke uppgå till mer än 200 liter per person och dygn eller till $\frac{150 \times 200}{86400} = 0,35$ sekundliter.

Antages maximidygnsfaktorn och maximifaktorn båda till 1,5 erhåller man en maximal vattenförning på $1,5 \times 1,5 \times 0,35 = 0,79$ sekundliter. Med hänsyn till avloppsvattnets beskaffenhet ökas avrinningen 10 ggr till 7,9 sekundliter avrundas till 8 sekundliter.

Deltagningsskyldigheten i dikessträckan A - B skall således uppgå till 1,5 %.

2. Dikessträckan B - C.

Avrinning från jordbruksintresset	498 sl
10 ggr ökad avrinning från kloakintresset	8 "
<u>S u m m a</u>	<u>506 sl</u>

Deltagningsskyldigheten i denna dikessträcka skulle således uppgå till 1,58 %.

3. Dikessträckan C - D.

Avrinningen från jordbruksintresset	390 sl
10 ggr ökad avrinning från kloakintresset	8 "
<u>S u m m a</u>	<u>398 sl</u>

Deltagningsskyldigheten i denna dikessträcka skulle således uppgå till 2,01 %.

4. Dikessträcka C - Ca - Cb.

Avrinningen från jordbruksintresset uppgår till 72 sl

10 ggr ökad avrinning från kloakintresset uppgår

avrundat till 5 sl

S u m m a 77 sl

Deltagningsskyldigheten i denna dikessträcka uppgår till 6,49 %

S A M M A N S T Ä L L N I N G

Dikessträcka	Andel		Deltager i		Summa
	Jord- bruks- intresse %	Kloak- intres- se %	Jord- bruksin- tresse kr	Kloak- intres- se kr	kostnad kr
A - B	98,50	1,50	1724:-	26:-	1750:-
B - C	98,42	1,58	42714:-	686:-	43400:-
C - D	97,99	2,01	14503:-	297:-	14800:-
C - Ca - Cb	93,51	6,49	15803:-	1097:-	16900:-
S u m m a	388,42	11,58	74.744:-	2.106:-	76.850:-

Med hänsyn till att bygden inom Vekerum tillskyndas social båtnad genom kulverteringen synes deltagningsskyldigheten, ifall nu Kommunen svarar för denna, vara 15.000 kronor såsom båtnad av annat slag än jordförbättring samt deltagningsskyldighet enligt ovan sammanställning med avrundat 2.100 kronor eller tillsammans 17.100 kronor.

Kloakutsläpparnas andel skulle då uppgå till 22,251 %.

Vekerum den 14 juli 1965

Å tjänstens vägnar

(C. Edvin Bjurfjell)
Förordningsman

Knut Winfridsson
Knut Winfridsson
God man

Frits Jönsson
Frits Jönsson
God man

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

för
i företaget ingående dikessträckor

Fastighet och ägare:	Deltagningsskyldighet i nedan angivna dikessträckor i procent			
	A - B	B - C	C - D	C - Ca - Cb
<u>Vekerum 9:3, 5/16 mtl</u> Bertil Valdemar Dahlbom	26,80			
<u>Vekerum 2:3, 1/4 mtl</u> Äg. med lagf. Kungl. Maj:t och Kronan, äg. med köpe- brev Kristian Johnsson	73,20	37,21		
<u>Vekerum 3:4, 1/16 mtl</u> Ragnar Dike		20,29		
<u>Vekerum 4:3, 1/16 mtl</u> Ragnar Dike		31,41		0,22
<u>Vekerum 4:13, avst</u> Karl Gustav Olsson o.h.h. Nelly Olsson		0,08		0,07
<u>Vekerum 5:3, 3/16 mtl</u> Kristian Johnsson		0,37	92,43	
<u>Vekerum 5:7, 3/16 mtl</u> Bertil Valdemar Dahlbom		0,03	7,57	
<u>Vekerum 3:5, 15/64 mtl</u> Albert Julius Mattsson		10,41		9,06
<u>Vekerum 6:3, 5/16 mtl</u> Äg. med lagf. Gunnar Hermans- son, äg. med köpebrev. Eric Olsson		0,20		56,46
<u>Vekerum 1:1, 3/8 mtl</u> Eric Olsson				34,19
Summa	100.00	100.00	100.00	100.00

Kommunalsalen i Mörrum den 29.9.1965
Å TJÄNSTENS VÄGNAR:

C. Edvin Bjurjell
C. Edvin Bjurjell
Förordningsman.

Frits Jönsson
(Frits Jönsson)
God man

Knut Winfridsson
(Knut Winfridsson)
God man