


Blad I. Planritning.



FÖRSLAG TILL <i>Ytteröns torrlägningsföretag år 1965</i>		
I <i>Torhamns</i>	SOCKEN(NAR) AV <i>Blekinge</i>	LÄN
UPPRÄTTAT ÅR(EN) <i>1965</i>	{ <i>UTAN</i> } SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL VATTENLAGEN AV	
ORIGINAL KOPIA	<i>[Signature]</i> Förrättningsman (TITEL)	
INITIAL RITN ST. <i>2</i>	KUNGL. LANTBRUKS- STYRELSENS ARKIV	Nr <i>B/28</i>



Akt nr:
B128

AU\$B128



Synhandlingar

till

YTTERÖNS TORRLÄGGNINGSFÖRETAG ÅR 1965.

Torhamns socken, Blekinge län.

Till akten hör: 1 häfte handlingar, innehållan-
de 51 paginerade sidor, samt 2
blad ritningar.

Protokoll fört vid sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för förrläggning av mark inom Ytterön i Torhamns socken
• Blekinge län.

År 1965 den 13 september inställde sig undertecknad förrättningsman å Blåbandslokalen på Ytterön, för att enligt för förrättningsmannen utfärdat förordnande (Bil. 1.) handlägga syneförrättning enligt vattenlagen för förrläggning av mark inom Ytterön i Torhamns socken, Blekinge län.

Kallelse om sammanträdet hade förrättningsmannen den 3 september 1965 översänt till kände sakägare i rekommenderade brev mot bevis. Kallelsen bilades protokollet som Bil. 2.

Förteckning hade upprättats över avsända kallelser. Förteckningen bilades protokollet som Bil. 3.

Följande hade tillstädeskommit:

Fiskaren Adrian Hansson, Ytterön äg. Ytterön 1:40, 9/1120 mtl. och Ytterön 1:47, 1/40 mtl. (lagf. den 8/11 1944 § 558).

Fru Astrid Elvira Svensson, Ytterön äg. Ytterön 1:3, 1/8 mtl. (lagf. den 23/5 1956 § 469) genom maken handlanden Allan Svensson enligt fullmakt (Bil. 4.)

Fiskare Per Hartvig Vademar¹ Petersson äg. Ytterön 1:10, 1/64 mtl. och Ytterön 1:11, 3/64 mtl. (lagf. den 2/9 1936 § 363, 12/2 1947 § 247 och den 19/3 1947 §§ 449 och 450).

F.d. fiskare Josef Pettersson, Ytterön äg. genom köp del av Ytterön 1:12 (ej lagf.)

Byggnadssnickare Bror Berg, Ytterön äg. genom arv del av Ytterön 1:12 (ej lagf.)

Fru Sigrid Billberg, Södertälje äg. genom arv del av Ytterön 1:12 (ej lagf.)
biträdd av maken Johan Billberg.

Fru Hedvig Petersson, Inlängan äg. genom arv del av Ytterön 1:12 (ej lagf.)

F.d. skrothandlare Carl Viktor Bokroth, Ytterön äg. Ytterön 1:35, 5/248 mtl.
(lagf. den 21/3 1962 § 388).

Båtförare Bror Otto Gustavsson, Ytterön äg. Ytterön 1:36, 5/248 mtl. (lagf.
den 26/9 1927 § 98).

Maskinarbetare Karl Oskar Petersson, Ytterön, äg. Ytterön 1:37, 15/496 mtl.
(lagf. den 9/1 1922 § 45). Biträdd av ingenjör Karl Pettersson.

Lotsen Per Nils Wallentin Nilsson, Rinkabyholm äg. Ytterön 1:41, 9/560 mtl.
Ytterön 1:42, 3/140 mtl, Ytterön 1:48, 1/80 mtl. och Ytterön 1:49, 1/160 mtl.
(lagf. den 5/10 1960 § 1043) genom Allan Svensson enligt fullmakt (Bil. 5.).

Ordföranden i styrelsen för Ytteröns Vägsamfällighet handlanden Allan Svensson.

Brevbäraren Hans Hansson, Ytterön köpt del av Ytterön 1:40 och 1:47 (ej lagf.)
genom fadern Adrian Hansson enligt fullmakt (Bil. 6.).

Fru Karin Laine, Ytterön, köpt del av Ytterön 1:47 (ej lagf.) genom Adrian Hans-
son enligt fullmakt (Bil. 7.).

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet (Bil. 1.).

§ 2.

Förrättningsmannen frågade om intressenterna ansåg att detta sammanträde kunde hållas utan biträde av gode män.

§ 3.

Samtliga ansåg att detta sammanträde kunde hållas utan biträde av gode män.

§ 4.

Till att justera dagens protokoll utsågs herrarna Allan Svensson och Karl Pettersson.

§ 5.

Jäv mot förrättningsmannen hade ingen att anmäla.

§ 6.

Laga hinder mot förrättningens handläggning hade likaledes ingen att anmäla.

§ 7.

Förrättningsmannen redogjorde för ett av honom upprättat förslag till torrläggning av markerna till det blivande företaget samt demonstrerade detsamma på upprättad plan- och profilritning.

§ 8.

Karl Oskar Pettersson genom ingenjör Karl Pettersson yrkade:
att avloppsvattnet skulle innan utsläppet rensas i den omfattning, som erfordras för att skada och intrång icke skulle tillskyndas någon,
att det öppna diket genom Pettersson tillhörigt markområde, som beröres av diken, skulle kulverteras.

§ 9.

Hartvig Pettersson bestred deltagningsskyldighet i företaget.

§ 10.

Allan Svensson ansåg att utförandet av diket hade tillskyndat omkringliggande marker en betydande båtnad. Bestred deltagningsskyldighet i rörläggningskostnader.

§ 11.

Adrian Hansson bestred deltagningsskyldighet i rörläggning för sin egen del samt för Hans Hansson och fru Karin Laine.

§ 12.

Bror Berg bestred deltagningsskyldighet i rörläggning.

§ 13.

Karl Erik Kroth bestred deltagningsskyldighet i rörläggning.

§ 14.

Fru Sigrid Billberg bestred genom maken deltagningsskyldighet i företaget.

§ 15.

Fru Hedvig Pettersson bestred deltagningsskyldighet i företaget.

§ 16.

Josef Pettersson bestred deltagningsskyldighet i företaget.

§ 17.

Beslöts att synegång skulle verkställas med början vid Karl Oskar Petterssons fastighet Ytterön 1:37, omedelbart efter synegången skulle sammanträdet fortsätta på samma ställe som hittills.

§ 18.

Beslöts under synegången att Vägsamfälligheten skulle lämna intressenterna besked om merkostnaden för kulvertering av dikessträckan 0+00 - 0+93.

Härefter skulle förrättningsmannen upprätta överenskommelse till fördelning av nämnda kostnad. Överenskommelsen skulle överlämnas till Allan Svensson.

Meddelande om nytt sammanträde skulle ske genom rek. brev med bevis eller genom kungörelse. Härefter upplöstes sammanträdet.

Blåbandslokalen å Ytterön den 13 september 1965.

Å TJÄNSTENS VÄGNAR:

C. Edvin Björnsjö
C. Edvin Björnsjö.
Förrättningsman

Justeras:

Allan Svensson
.....
(Allan Svensson)

Karl Pettersson
.....
(Karl Pettersson)

Protokoll fört vid nytt sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mark inom Ytterön i Torhamns socken, Blekinge län.

År 1965 den 29 oktober inställde sig undertecknad förrättningsman ånyo & Blåbandslokalen på Ytterön för att enligt det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet (Bil. 1.) fortsätta handläggningen av ovannämnda syneförrättning. Till dagens sammanträde hade förrättningsmannen låtit kalla skiftesgodemännen Gustav Olofsson, Svärdsåla, Fågelmara och Tjalvar Andersson, Vrängö, Nättraby.

Kungörelse om sammanträdet har förrättningsmannen låtit införa i tidningen Blekinge Läns Tidning lördagen den 9 oktober 1965 (Bil. 8.).

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 42 § 2 mom. vattenlagen har förrättningsmannen översänt avskrift av kungörelsen till Jämjö kommun (Bil. 9.).

Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 8 oktober 1965 översänt underrättelser om sammanträdet. Förteckning hade upprättats över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser (Bil. 10.).

Följande hade tillstädeskommit:

Fru Astrid Elvira Svensson, Ytterön 1:3 genom maken Allan Svensson enligt fullmakt (Bil. 4.).

Fiskaren P. Hartvig Petersson, Ytterön 1:10 och 1:11.

F.d. fiskaren Josef Pettersson, Ytterön av 1:12.

Byggnadssnickare Bror Berg, Ytterön av 1:12.

F.d. skrothandlaren Carl V. Bokroth, Ytterön 1:35.

Båtföraren Bror O. Gustavsson, Ytterön 1:36.

Maskinarbetaren Karl O. Pettersson, Ytterön 1:37 biträdd av sonen ingenjör Karl Pettersson.

Fiskaren Adrian Hansson, Ytterön 1:40 och 1:47.

Lotsen Per N. W. Nilsson, Ytterön 1:41, 1:42, 1:48 och 1:49 genom Allan Svensson enligt fullmakt (Bil. 5.).

Brevbäraren Hans Hansson, del av Ytterön 1:40 och 1:47 genom fadern Adrian Hansson enligt fullmakt (Bil. 6.).

Fru Karin Laine, del av Ytterön 1:47 genom Adrian Hansson enligt fullmakt (Bil. 7.).

Ordföranden i styrelsen för Ytteröns Vägsamfällighet handlanden Allan Svensson.

Vägförvaltningen i Blekinge län genom ingenjör Lage Andersson.

Vägmästare Helmer Skårner.

§ 19.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet som Bil. 1.

§ 20.

Jäv mot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Godemännen förklarade att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän samt att de avlagt för skiftesgodemän föreskriven ed.

§ 21.

Laga hinder mot förrättningsmannens handläggning hade ingen att anmäla.

§ 22.

Förrättningsmannen redogjorde för det upprättade förslaget till torrläggning av berörda marker och demonstrerade detsamma på plan- och profilritning.

§ 23.

Ytteröns vägsamfällighet genom Allan Svensson meddelade att vägsamfälligheten svarade för utförandet av dikessträckan A - B - C om det blivande företaget deltog med en kostnad om 2.000 kronor.

§ 24.

Protokollet över sammanträdet den 13 september 1965 upplästes.

§ 25.

Karl Oskar Pettersson genom ingenjören Karl Pettersson yrkade, att arbetet över Petterssons mark skulle utföras på sådant sätt, att naturen inte stördes.

§ 26.

Vägsamfälligheten genom Allan Svensson yrkade, att transporter av rör m.m. över Petterssons mark skulle tålas utan ersättning.

§ 27.

Adrian Hansson yrkade att Vägsamfälligheten skulle svara för rensning av trummorna.

§ 28.

Allan Svensson lämnade bifall till yrkandet.

§ 29.

Sedan delägarna överenskommit att omedelbart utse styrelse företogs val.

Till styrelse valdes:

Ingenjören Karl Pettersson, Trossögatan 2, Karlskrona.

Fiskaren Adrian Hansson, Ytterön, Torhamn.

Båtföraren Bror Gustafsson, Ytterön, Torhamn.

Styrelsesuppleant:

Snickaren Bror Berg, Ytterön, Torhamn.

Revisorer:

Handlanden Allan Svensson, Ytterön, Torhamn.

Fiskaren Hartvig Pettersson, Ytterön, Torhamn.

Till ordförande i företagets styrelse valdes:

Båtföraren Bror Gustafsson, Ytterön, Torhamn.

§ 30.

Överlämnades till styrelsens ordförande räkning på kungörelsekostnaden från Blekinge Läns Tidning. Beloppet uppgick till 63:65 kronor.

§ 31.

Meddelades att hantlangningskostnaderna vid förundersökningarna uppgick till 168 kronor, beloppet hade förskotterats av Adrian Hansson.

§ 32.

Uträknades skiftesgodemännens tillkommande ersättning, vilken utgjorde för:

Gustaf Olovsson		Tjalvar Andersson	
Dagarvode	60:-	Dagarvode	60:-
Traktamente	14:-	Traktamente	14:-
Reseersättning	27:-	Reseersättning	34:24
Summa	101:-	Summa	108:24

Beloppen utbetalades av Allan Svensson.

§ 33.

Då intet vidare var att behandla upplästes och godkändes protokollet och meddelades att beslut i ärendet kom att lämnas på samma plats som dagens sammanträde måndagen den 22 november 1965 kl. 10.00, vartill inga särskilda kallelser kommer att utfärdas.

Härefter upplöstes sammanträdet.

Blåbandslokalen & Ytterön den 29 oktober 1965.

Å TJÄNSTENS VÄGNAR:

C. Edvin Bjurfjell.
Förrättningsman.

Gustaf Olovsson
.....
(Gustaf Olovsson)
God man

Tjalvar Andersson
.....
(Tjalvar Andersson)
God man

År 1965 den 22 november inställde sig synemännen å Blåbandslokalen på Ytterön för att åter handlägga syneförrättningen.

Följande hade tillstädeskommit:

Handlanden Allan Svensson, Ytterön.

Fiskare Adrian Hansson, Ytterön.

Båtförare Bror Gustavsson, Ytterön.

Från Lantbruksnämnden i Blekinge län förutom undertecknad förrättningsman, assistent Hajlmar Gardfelt och kontoristen Maj Kjellin-Johansson.

§ 34.

Förrättningsmannen uppläste protokollsutdrag från Ytteröns Vägsamfällighet. Protokollet bilades utlåtandet som Bil. F. Förrättningsmannen meddelade vidare att han översänt meddelande om dagens sammanträde till i förteckning (Bil. 10.) upptagna personer. Meddelandet bilades protokollet som Bil. 11.

§ 35.

Förrättningsmannen redogjorde för förslaget till utförandet av företaget och demonstrerade förslagshandlingar och ritningar.

§ 36.

Samtliga yrkade utförande av företaget på sätt som förrättningsmannen föreslagit .

§ 37.

Följande handlingar demonstrerades och bilades protokollet.

Värderingslängden	Bil. A.
Kostnadsförslaget	Bil. B.
Arbetsbeskrivningen	Bil. C.

§ 38.

Avgavs synemännens utlåtande (Bil. D.), varefter kostnadsfördelningslängden (Bil. E.) upplästes.

§ 39.

Uträknades skiftesgodemännens tillkommande ersättning, vilken utgjorde för :

Gustaf Olofsson		Tjalvar Andersson	
Dagarvode	60:-	Dagarvode	60:-
Traktamente	14:-	Traktamente	14:-
Reseersättning	36:-	Reseersättning	34:24
<u>S u m m a</u>	<u>110:-</u>	<u>S u m m a</u>	<u>108:24</u>

Beloppen utbetalades av handlanden Allan Svensson.

§ 40.

Då intet vidare var att behandla upplästes och godkändes protokollet varefter förrättningen förklarades avslutad. Härefter upplöstes sammanträdet.

Blåbandslokalen på Ytterön den 22 november 1965.

A TJÄNSTENS VÄRDAR:

C. Edvin Bjurfjell.
Förrättningsman.

Gustaf Olofsson
.....
(Gustaf Olofsson)
God man

Tjalvar Andersson
.....
(Tjalvar Andersson)
God man

LANDSKANSLIET KARLSKRONA.

Ink. 25 JAN 1965

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd

M 1 2 65

Förrättningsnummer 870 1s

23 JAN 1965

Li 7/65

Till Länsstyrelsen i Blekinge län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga synförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{ring} tillhörig mark inom Ytterön

Torrläggning socken(-nar) av Blekinge län.

Förrättningen avser uppgrensning och fördjupning av
red C: d 250 om långt överskott dikes
 här uppgives så fullständigt som möjligt förelagets beskaffenhet (dikning, ägrelser, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

förelagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Meddelanden om förrättningen ställes till

Ytterön

Tel

Fiskaren Adrian Hansson
10455/58015

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Ytterön

den 10 nov.

1964

Sökandes namn:

Fastighet:

<u>Adrian Hansson</u>	för fastigheten	<u>Ytterön 1.40 - 1.47</u>
<u>Ellen Hansson</u>	» »	<u>Ytterön 1.3.</u>
	» »	

R e s o l u t i o n .

Översändes till ingenjören C. Edvin Bjurfjell, Lantbruksnämnden, Karlskrona, som härigenom förordnas att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning.

Karlskrona i landskansliet den 26 januari 1965.

På länsstyrelsens vägnar:

J. de Maré
 J. de Maré

Ingrid Sjöstrom
 Ingrid Sjöstrom

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:	Fastighet:
Erik Andersson <i>Snickare</i> ägare av fastigheten	Östra Hästholmen
Vilhelm Gustafsson <i>Fiskare</i> » » »	Ytterön
Per Nilsson <i>Herr</i> » » »	Ytterön
Bror Berg <i>Snickare</i>	Ytterön
Josef Pettersson <i>Fiskare</i>	Ytterön
Hartvig Pettersson <i>Fiskare</i>	Ytterön

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Ingenjör C. Edvin Bjurfjell, Lantbruksnämnden, Karlskrona.

Karlskrona den 17 november 1964

På Lantbruksnämndens vägnar:

Einar Åkerborn


(Einar Åkerborn)

K A L L E L S E

Med anledning av att Länsstyrelsen, på grund av ansökan av den 10 november 1964 förordnat undertecknad att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mark inom Ytterön i Torhamns socken, Blekinge län, får jag härmed kalla Eder till laga synesammanträde, vilket kommer att hållas å Blåbandslokalen på Ytterön måndagen den 13 september 1965 kl 10.00 vartill Ni torde tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigande ombud.

Formulär för laglig fullmakt tillhandahålles dels hos fiskaren Adrian Hansson Ytterön, tel 0455/58015 dels under expeditionstid på Lantbruksnämndens ingenjörsavdelning Borgmästaregatan 24, Karlskrona tel 0455/19270.

Karlskrona den 3 september 1965.
Å TJÄNSTENS VÄGNAR:


.....
C. Edwin Bjurfiel
Förordningsman.

F Ö R T E C K N I N G

Över avsända kallelser i rek. brev mot bevis rörande syneförrättning enl. vattenlagen för torrläggning av mark inom Ytterön i Torhamns socken, Blekinge län.

Avlämnade på posten nedanstående dagar.


Den 3 september 1965 angående sammanträde i Blåbandslokalen på Ytterön måndagen den 13 september 1965 kl 10.00.

Kallelse till:

✓ ✓	Fru Astrid Elvira Svensson, Ytterön,	<u>TORHAMN</u>
✓ ✓	Fiskare P. Hartvig V. Petersson, Ytterön,	"
✓ ✓	F.d. fiskare Josef Pettersson, Ytterön,	"
✓ ✓	Byggn. snick. Bror Berg, Ytterön,	"
✓ ✓	F.d. skrothandlare Carl V. Bokroth, Ytterön	"
✓ ✓	Båtförare Bror O. Gustavssen, Ytterön,	"
✓ ✓	Maskinarbetare Karl O. Pettersson, Amiralitetsgt. 21	<u>KARLSKRONA</u>
✓ ✓	Ingenjör Karl Pettersson, Trossögatan 2,	"
✓ ✓	Fiskare Adrian Hansson, Ytterön,	<u>TORHAMN</u>
✓ ✓	Lots Per N. W. Nilsson, Paviljongsvägen 10,	<u>RINKABYHOLM</u>
✓ ✓	Handlanden Allan Svensson, Ytterön,	<u>TORHAMN</u>
✓ ✓	Brevbärare Hans Hansson, Ytterön,	"
✓ ✓	Fru Karin Laine, Ytterön,	"
✓ ✓	Fru Sigrid Billberg, Trädgårdsvägen 9,	<u>SÖDERTÄLJE</u>
✓ ✓	Fru Hedvig Pettersson, Inlängan,	<u>TORHAMN</u>

Karlskrona den 3 september 1965

Å TJÄNSTENS VÄGNAR


C. Edvin Bjurijell.


K A L L E L S E

Med anledning av att Länsstyrelsen, på grund av ansökan av den 10 november 1964 förordnat undertecknad att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för terrälläggning av mark inom Ytterön i Torhamns socken, Blekinge län, får jag härmed kalla Eder till laga synesammanträde, vilket kommer att hållas å Blåbandslokalen på Ytterön måndagen den 13 september 1965 kl 10.00 vartill Ni torde tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigande ombud.

Formulär för laglig fullmakt tillhandahålles dels hos fiskaren Adrian Hansson Ytterön, tel 0455/58015 dels under expeditionstid på Lantbruksnämndens ingenjörsavdelning Borgmästaregatan 24, Karlskrona tel 0455/19270.

Karlskrona den 3 september 1965.

Å TJÄNSTENS VÄGNAR:


C. Elvin Bjurfjell
Förrättningsman.

Fullmakt lämnas härmed för min make
Nils Svensson att föra min talan vid
ovannämnda sammanträde.

Ytterön den 10/9 1965.
Astrid Svensson.

för
namn
.....
adress

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt
vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande *Gården 1:41*
m fl.
..... i *Torshamn*
..... socken av *Blekinge* län.
å *minns* vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som
i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall
träffa överenskommelse om fördelning av kostnaderna för företaget.
Ombudets laga åtgärder godkännas.

[illegible]

Bevittnas:

Albert Andersson	Landhamm Torhamm
namn	adress
Björgit Andersson	Landhamm Torhamm
namn	adress

Bevittnas:

<i>Nice Lööfsson</i>	<i>Ättern Torshamn</i>
namn	adress
<i>Ragnar Gustavsson</i>	<i>Ättern</i>
namn	adress

Georön Torhammar
address
Yllesön Torhammar
address

Kungörelse

Sammanträde för synförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mark inom Ytterön i Torhamns socken, Blekinge län, kommer att hållas å Blåbandslokalen på Ytterön fredagen den 29 oktober 1965 kl. 10.30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigande ombud. Av förrättningen kommer att beröras, dels marker till Ytterön 1:3, 1:10, 1:11, 1:12, 1:35, 1:36, 1:37, 1:40, 1:41, 1:42, 1:47, 1:48, 1:49 i Torhamns socken och dels enskilda vägen, tillhörande Ytteröns vägsamfällighet delen mellan fastigheterna Ytterön 1:3—1:35 allt i Torhamns socken, Blekinge län.

Vid sammanträdet kommer styrelse för det blivande företaget att väljas.


Karlskrona den 8 oktober 1965.

Å tjänstens vägnar:

C. EDVIN BJURFJELL
Förrättningsman

Ovanstående kungörelse införd i Blekinge Läns Tidning lördagen den 9 oktober 1965 betygar

Å TJÄNSTENS VÄGNAR:


C. Edvin Bjurfjell.
Förrättningsman.

K U N G Ö R E L S E

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mark inom Ytterön i Torhamns socken, Blekinge län, kommer att hållas å Blåbandslokalen på Ytterön fredagen den 29 oktober 1965 kl. 10.30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigande ombud. Av förrättningen kommer att beröras, dels marker till Ytterön 1:3, 1:10, 1:11, 1:12, 1:35, 1:36, 1:37, 1:40, 1:41, 1:42, 1:47, 1:48, 1:49 i Torhamns socken och dels enskilda vägen tillhörande Ytteröns vägsamfällighet delen mellan fastigheterna Ytterön 1:3 - 1:35 allt i Torhamns socken, Blekinge län.


Vid sammanträdet kommer styrelse för det blivande företaget att väljas.

Karlskrona den 8 oktober 1965.
Å TJÄNSTENS VÄGNAR:

C. Edvin Bjurfjell.
Förrättningsman

Ovanstående kungörelse översänd till Jämjö kommun fredagen den 8 oktober 1965, bestyrkes

Å TJÄNSTENS VÄGNAR:


C. Edvin Bjurfjell.
Förrättningsman.

*Meddelande av. Dec 11.11.65
om sammanträdet Dec 22.11.65*

Bil. 10.

F Ö R T E C K N I N G

över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser rörande syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av mark inom Ytterön i Torhamns socken av Blekinge län. Avlämnade på posten nedanstående dagar.

Den 8 oktober 1965 rörande sammanträde å Blåbandslokalen på Ytterön

fredagen den 29 oktober 1965 kl. 10.30.

Kungörelse till:

Blekinge Läns Tidning,

Karlskrona

Jämjö kommun, Kommunalkontoret,

Jämjöslätt

Kallelse till:

Skiftesgodemannen Gustav Olofsson, Svärdsmåla,

Fågelmara

Skiftesgodemannen Tjalvar Andersson, Vrångö,

Nättraby

Underrättelse till:

Fru Astrid Elvira Svensson, Ytterön,

Torhamn

Fiskare P. Hartvig V. Petersson, Ytterön,

"

F.d. Fiskare Josef Pettersson, Ytterön,

"

Byggnadssnickare Bror Berg, Ytterön,

"

F.d. Skrothandlare Carl V. Bokroth, Ytterön,

"

Båtförare Bror O. Gustavsson, Ytterön,

"

Maskinarbetare Karl O. Pettersson, Amiralitetsgatan 21, Karlskrona

Ingenjör Karl Pettersson, Trössögatan 2,

"

Fiskare Adrian Hansson, Ytterön,

Torhamn

Löts Per N. W. Nilsson, Paviljongsvägen 10,

Rinkabyholm

Brevbärare Hans Hansson, Ytterön,

Torhamn

Fru Karin Laine, Ytterön,

TORHAMN

Fru Sigrid Billberg, Trädgårdsvägen 9,

Södertälja

Fru Hedvig Pettersson, Inlängen,


Torhamn

Ordföranden i styrelsen för Ytteröns vägsamfällighet
Handlanden Allan Svensson, Ytterön,

"

Karlskrona den 8 oktober 1965.

Å TJÄNSTENS VÄGNAR:


C. Edvin Bjurfjell.
Förrättningsman.


M E D D E L A N D E.

Vid sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mark inom Ytterön i Torhamns socken av Blekinge län å Blåbandslokalen på Ytterön den 29 oktober 1965, beslöts bland annat att beslut i ärendet kom att lämnas å samma lokal måndagen den 22 november 1965 kl. 10.00.

Måndagen den 22.11.1965 kommer bland annat uppläsas en kostnadsfördelningslängd upptagande vars och ens deltagningsskyldighet i företagets utförande.

Karlskrona den 11.11.1965.

Å TJÄNSTENS VÄGNAR:


C. Edvin Bjurfjell.
Förrättningsman

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Torhamns socken</u>							
<u>Ytterön 1:37, 15/496 mtl</u>							
Karl Oskar Petersson							
åker	1	0,02		3750	5000	1250	25
"	2	0,22		2850	5000	2150	473
Summa		0,24					498
<u>Ytterön 1:36, 5/248 mtl</u>							
Bror Otto Gustavsson							
åker	3	0,13		1400	1800 3600	400	52
"	4	0,24		3000	3200 3600	200	48
Summa		0,37					100
<u>Ytterön 1:11, 3/64 mtl</u>							
Per Hartvig Valdemar Petersson							
åker	5	0,10		3400	3600	200	20
"	6	0,36		2700	3600	900	324
Summa		0,46					344
<u>Ytte-rön 1:10, 1/64 mtl</u>							
Per Hartvig Valdemar Petersson							
åker	7	0,05		3200	3600	400	20
Summa		0,05					20
<u>Ytterön av 1:12, av 1/16 mtl</u>							
Ägare enl lagfart, Cecilia Maria Jonasdatter, Johanni Jakobsson, Hilda Charlotte Jakobsson, Johan Gustaf Jakobs- son, Cecilia Maria Petersson, Hanna Karolina Hansson, Anders Jakobsson, Magnus August Jakobs- son, Karl Albert Jakobsson, samtliga döda. Ägare enl. köpebrev Josef Petersson							
åker	8	0,05		3000	3100 3600	400	5
"	9	0,03		2700	2900 3600	200	6
"	10	0,18		3100	3600	500	90
Summa		0,26					101

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Ytterön av 1:12, av 1/16 mtl</u>							
Ägare enl. lagfart, Cecilia Maria Jonasdotter, Johannis Jakobsson, Hilda Charlotte Jacobsson, Johan Gustaf Jacobsson, Cecilia Maria Petersson, Hanna Karolina Hansson, Anders Jacobsson, Magnus Jacobsson, Karl Albert Jacobsson, samtliga döda.							
Kända arvtagare med äganderättsanspråk:							
Bror Billberg, Sigrid Billberg, Hedvig Petersson,							
åker	11	0,16		2100	3100 3600	1000	160
"	12	0,12		2300	3200 3600	900	108
"	13	0,03		2300	3200 3600	900	27
Summa		0,31					295
<u>Ytterön 1:40, 9/1120 mtl</u>							
Adrian Hansson							
åker	14	0,06		1600	2900 3600	1300	78
"	15	0,12		2300	3600	1300	156
Summa		0,18					234
<u>Ytterön 1:47, 1/40 mtl</u>							
Adrian Hansson							
åker	16	0,10		3100	3600	500	50
tomt	17	0,11		4000	5000	1000	110
tomt	17a	0,01		2900	4500 5000	1600	16
tomt, vinner ej båtnad	18	-		-	-	-	-
Summa		0,22					176
<u>Ytterön 1:41, 9/560 mtl</u>							
Per Nils Wallentin Nilsson							
åker	19	0,24		3200 2200	3200 3600	1000	240
Summa		0,24					240
<u>Ytterön 1:42, 3/140 mtl</u>							
Per Nils Wallentin Nilsson							
åker	20	0,24		2800	3200 3600	400	96
tomt	21	0,02		4800	5000	200	4
Summa		0,26					100

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		äker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Ytterön 1:49, 1/160 mtl</u> Per Nils Wallentin Nilsson							
äker	22	0,06		3500	3600	100	6
Summa		0,06	-				6
<u>Ytterön 1:48, 1/80 mtl</u> Per Nils Wallentin Nilsson							
äker, vinner ej båtnad	23	-		-	-	-	-
Summa		-					-
<u>SAMMANDRAG:</u>							
<u>Thorhamns socken</u>							
<u>Ytterön 1:37, 15/496 mtl</u> Karl Oskar Petersson	1 - 2	0,24					498
<u>Ytterön 1:36, 5/248 mtl</u> Bror Otto Gustavsson	3 - 4	0,37					100
<u>Ytterön 1:11, 3/64 mtl</u> Per Hartvig Valdemar Petersson	5 - 6	0,46					344
<u>Ytterön 1:10, 1/64 mtl</u> Per Hartvig Valdemar Petersson	7	0,05					20
<u>Ytterön av 1:12, av 1/16 mtl</u> <u>Ägare enligt lagfart:</u> Cecilia Maria Jonasdotter, Johannis Jakobsson, Hilda Charlotte Jakobsson, Johan Gustaf Jakobsson, Cecilia Ma- ria Petersson, Hanna Karolina Hansson, Anders Jakobsson, Magnus August Jakobsson, Karl Albert Jakobsson, ~~Albert Jakobsson~~ ~~son~~ , samtliga döda.	8 - 10	0,26					101
Ägare enl. Köpebrev: Josef Petersson	11 - 13	0,31					295
<u>Ytterön av 1:12, av 1/16 mtl</u> <u>Ägare enligt lagfart:</u> Cecilia Maria Jonasdotter, Johannis Jakobsson, Hilda Charlotte Jakobsson, Johan Gustaf Jakobsson, Cecilia Maria Petersson, Hanna Karolina Hansson, Anders Jakobsson, Mag- nus August Jakobsson, Karl Albert Jakobsson, samtliga döda Kända arvtagare med äganderätts- anspråk: Bror Berg, Sigrd Billberg, Hedvig Pettersson överföres	11 - 13	0,31					295
		1,69					1358

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnöd	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		1,69					1358
<u>Ytterön 1:40, 9/1120 mtl</u> Adrian Hansson	14	0,18					234
<u>Ytterön 1:47, 1/40 mtl</u> Adrian Hansson	16 - 18	0,22					176
<u>Ytterön 1:41, 9/560 mtl</u> Per Nils Walentin Nilsson	19	0,24					240
<u>Ytterön 1:42, 3/140 mtl</u> Per Nils Walentin Nilsson	20 - 21	0,26					100
<u>Ytterön 1: 49, 1/160 mtl</u> Per Nils Walentin Nilsson	22	0,06					6
<u>Ytterön 1:48, 1/80 mtl</u> Per Nils Walentin Nilsson	23	-					-
Summa för hela företaget		2,65					2114


Blåbandslokalen å Ytterön den 22 november 1965.
Å TJÄNSTENS VÄGNAR:

C. Edwin Bjurjell
C. Edwin Bjurjell
Förrättningsman.

Gustav Olofsson
(Gustav Olofsson)
God man

Tjalvar Andersson
(Tjalvar Andersson)
God man

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Dikessträckan A - B.</u>						
Rör, rörläggning,		höljning, bergsprängning,				
0+00-0-25	25	Betongrör, ϕ 300 mm, läggning, höljning	m 25	30:-	750:-	
		Bergsprängning	m 25	50:-	1250:-	2000:-
Tills.	25	meter				
<u>Diverse arbeten:</u>						
		Ommurning av rörutloppet vid 0+00 enl. typritning U-1 bil	st 1		100:-	
		Brunn ϕ 600 mm med kopp- lingar vid avvägningspunkt 0+25	st 1		200:-	
		Material för återfyllning	m ³ 25	8:-	200	500:-
		Oförutsett, arbetsledning m.m. c:a 10 % av beräknade kostnader				300:-
		<u>S u m m a</u>				2800:-
<u>Dikessträckan B - C.</u>						
Rör, rörläggning,		höljning, bergsprängning				
0+25-0+50	25	Betongrör ϕ 300 mm, lägg- ning, höljning	m 25	30:-	750:-	
		(Rören lägges i befintlig dikesbotten)				
0+50-0+93	43	Betongrör, ϕ 300 mm, lägg- ning, höljning	m 43	27:-	1161:-	
		Bergsprängning	m 38	50:-	1900	3811:-
Tills.	68	meter				
<u>Diverse arbeten</u>						
		Befintlig betongrörstrumma ϕ 500 mm vid sekt 0+78-0+83 borttages			100:-	
		Brunn ϕ 900 mm med gallerin- tag och kopplingar vid sekt 0+93	st 1		350:-	
		Material för återfyllning	m ³ 63	8:-	504:-	954:-
		<u>Överföres</u>				4765:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört				4765:-
		Oförutsett, arbetsledning, m.m. c:a 10 % av beräknade kostnader				435:-
		<u>S u m m a</u>				5200:-
		S A M M A N D R A G				
	25	Dikessträckan A - B				2800:-
	68	" B - C				5200:-
Summa	93	<u>meter</u>				8.000:-
		Blåbandslokalen å Ytterön den 22 november 1965. Å TJÄNSTENS VÄGNAR:  C. Edvin Bjurfjell. Förrättningsman.				

A R B E T S B E S K R I V N I N G.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingarna och ritningarna, därvid bland annat följande skall iakttagas.

- 1) Vid sprängning skall göras erforderliga fördämningar, så att skador ej uppstå på luftledningar, stängsel, träd, byggnader och dylikt. Anmälan skall göras till ordföranden i företagets styrelse och vederbörande myndighet innan sprängningsarbete påbörjas.
- 2) Stensättning skall grundläggas till ett djup av minst 0,20 m under det nya avloppets bottenlinje samt utföras av lämpliga stenar i ordnade förband. Mindre stenar än sådana av dimensionen 0,20x0,35x0,45 m få ej användas till stensättning.
- 3) Schaktning får utföras med grävmaskin eller för hand och med rörsektioner efter entreprenörens eget val på sådant sätt, att följande fordringar uppfyllas.
- 4) Bottenbredden i graven skall vara så stor, som i varje särskilt fall fordras för tillförlitlig läggning och kontroll.
- 5) Ledningarna skola läggas på fast undergrund, och maskinschaktning får ej verkställas till större djup än 3 cm över blivande lednings underkant. Resterrande schakt skall utföras till sådant djup, att rören nätt och jämt kunna pressas i sitt rätta läge. För rörmuffar upptages erforderliga gropar. Med fast undergrund menas orörd mark med tillräcklig bärighet eller återfyllning, som efter komprimering och eventuell vattenbegjutning erhållit tillfredställande bärighet, så att sättningar av ledningen är utesluten, Skulle den naturliga orörda marken vara av sådan beskaffenhet, att sättningar befaras, skall grundförstärkning vidtagas.
- 6) Där botten- och sidosten förekommer skall schaktet nedföras så, att ett avstånd av 15 cm erhålles mellan rörets underkant och bottenstenen samt 20 cm mellan rörets yttersida och sidosten.

- 7) Sprängning får utföras med rörgravssektioner efter entreprenörens val på sådant sätt, att följande fordringar uppfyllas:
- 8) Bottenbredden i graven skall vara så stor som i varje särskilt fall fordras för tillförlitlig läggning och kontroll.
- 9) Schaktet skall nedföras 15 cm under rörets underkant med så stor bredd, att mellan-rummet mellan rör och gravkant bli minst 20 cm.
- 10) Ledningarna, som komma att vila å undergrund av berg (15 cm under ledningens underkant), skola läggas på en bädd av väl packad grus.
- 11) Före rörläggningen skall all sprängning vara avslutad på en sträcka av minst 5 m från rörlägningsplatsen. Någon sprängning eller kilning av berg eller sten får sålunda ej förekomma närmare lagd ledning än 5 m.
- 12) Stämpling skall ske, där risk för ras föreligger.
- 13) Där sättningar riskeras till följd av otillräcklig bärighet hos den naturliga undergrunden skall, efter överenskommelse med ordföranden i företagets styrelse, eller med företagets kontrollant, grundförstärkning vidtagas.
- 14) Entreprenören bär ansvaret för alla sättningar till följd av bristande grundförstärkning. Om entreprenören hyser tvivel angående den föreskrivna grundförstärkningens lämplighet, skall han före arbetets påbörjande skriftligen framställa sina tvivelsmål.
- 15) Entreprenören skall i god tid underrätta ordföranden i företagets styrelse om de tidpunkter, då sådana arbeten komma att utföras, som beröra allmänna och enskilda vägar, telefon- och kraftledningar, telefon- tele och kraftledningskablar. Företagets ordföranden åligger sedan att härom underrätta vederbörande.
- 16) Entreprenören skall i god tid underrätta ordföranden i företagets styrelse, om den tidpunkt då träd och buskar, som växa utmed de blivande nya avloppen, skola borttagas. Styrelsens ordföranden har sedan att träffa överenskommelse med vederbörande ägare eller arrendator, vilka har att själva fälla träd och buskar eller att överlämna arbetet till entreprenören. Företagets ordförande har således att skyndsamt underrätta entreprenören vilka träd och buskar denne har att borttaga.

- 17) Entreprenören skall i god tid underrätta ordföranden i företagets styrelse, om den tidpunkt då vederbörande ägare eller arrendator skall flytta stängsel utmed avloppen. Nekar jordägare eller arrendator att flytta stängsel, skall ordföranden i företagets styrelse, skyndsamt underrätta entreprenören härom, som då har att flytta stängslet.
- 18) Befintliga gränsmärken får ej genom arbetets utförande rubbas eller döljas, såvida ej dessförinnan nya märken blivit utsatta genom vederbörande lantmätarens försorg.
- 19) Betongrören skola uppfylla fordringarna i 1949 års betongrörsnormer, översedda år 1951 och 1955 som föreskrives för lantbruksrör. Rören skola levereras från fabrik, som är ansluten till kontrollrådet eller till cementvarufabrikanternas riksförbund. Rören skola provas som normerna föreskriva. Rör med koniska ändar får ej användas.
- 20) Betongringar till brunnar skola uppfylla de fordringar på hållfasthet och täthet, som föreskrives i ovan angivna betongrörsnormer.
- 21) Dräneringsrör skola vara av svensk standard och fria från sprickor och bränningsfel.
- 22) Inga rör får nedläggas, förrän de blivit godkända av behörig förrättningsman.
- 23) Rörledning får ej täckas förrän den blivit godkänd av behörig förrättningsman.
- 24) Rörledning skall efter godkännande omedelbart höljas till minst 0,6 m. höjd, räknat från ledningens ovkant.
- 25) Höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor, och om dessa ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.
- 26) Alla ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas. Överblivna massor skola läggas i en sträng över rörledningen.
- 27) Fyllningarna skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas, så att framtida sättningar förhindras.
- 28) Fyllningen får ej innehålla sten överstigande 0,20x0,20 m.
- 29) Enskilda rörledningar som utmynna intill, eller högst 2 m. från en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen.


- 30) Koppling av sådana rörledningar, som utmynna på längre avstånd från brunnar skola, om jordägare eller arrendator därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägare eller arrendator.
- 31) Rörledningar som korsas av de nya avloppen, skola återställas i fullgott skick. Särskilt skall det därvid beaktas, att grunden under rörledningen skall göras fast och, om så erfordras, förstärkas genom utfyllning med grovt grus eller genom underlag av trä. Entreprenören skall för ordföranden i företagets styrelse och för kontrollanten, särskilt påvisa de platser, där de nya avloppen korsa rörledningarna. Koppling får ej täckas förrän kopplingsarbetet blivit bodkänt av respektive jordägare eller arrendator, eller av ordföranden i företagets styrelse eller av företagets kontrollant.
- 32) Alla brunnar, med undantag av kopplingsbrunnar, skola försänkas 0,5 m, räknat från utloppsrörets underkant och förses med hållbart lock av betong, försett med fals och handtag.
- 33) Brunnarna skola utföras av betongrör eller brunnsringar av betong med minst ett betongstensskift närmast den nedersta brunnsdelen. Alla brunnar skola avkonas eller förminskas till 24".
- 34) Brunnarna skola grundläggas på fast underlag och utföras med igjuten botten av betong samt omskalas med sten makadam eller strid grus. Betongbotten skall vara igjuten den nedersta brunnsdelen innan denna nersättes. Om det på grund av markens beskaffenhet erfordras grundförstärkning skall betongbotten sättas på underlag av 2" plank.
- 35) Till kopplingar i brunnar skola användas betongrör.
- 36) Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören fogade vid brunnsväggen med cementbruk.
- 37) Träd och buskar som växa i nuvarande öppna avlopp och invid blivande täckt avlopp skola rothuggas och borttagas. Detta arbete skall vara utfört innan rörläggningen påbörjas.
- 38) Vattnet i avloppen får under den tid, då arbetet pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenytan får alltså ej uppdämmas till

sådan höjd, att omgivande marker skadas, och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenytan nertappas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.

- 39) Om jordmaterialet i rörgraven, vid utförandet av täckta avlopp skulle ha sådan beskaffenhet att, detsamma genom vattenrörelser, kan komma att transporteras in i rören genom rörfogarna, skola dessa tätas. Tätningen skall utföras med tjärdrev eller lämpligt fogkitt.

Blåbandslokalen å Ytterön den 22 november 1965.

Å TJÄNSTENS VÄGNAR:


E. Edvin Bjurfjell
Förrättningsman.

Översiktskarta



Skala 1:100000

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt 10 kap.
vattenlagen för torrläggning av mark inom
Ytterön i Torhamns socken, Blekinge län.

Mom.1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 26 januari 1965 förordnades undertecknad förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mark inom Ytterön i Torhamns socken, Blekinge län.

Laga hinder mot förrättningen eller mot det planerade dikningsföretagets utförande har ej anmälts och ej heller kunnat av synemännen utrönas. Företaget skall enligt synemännens åsikt betraktas som dikning.

Mom.2. Dikningsföretagets läge och omfattning.

Dikningsföretaget, som ligger på en ö, tillhör eller ligger ej emellan något känt vattendrags nederbördsområden. Företaget ligger däremot 3,4 km V Torhamns kyrka. På en översiktskarta i skala 1:100000, som bilagts förrättningshandlingarna har torrlägningsområdet utmärkts med röd färg.

Till följd av under förrättningen framkomna yrkanden skall företaget omfatta den på hithörande plankarta med röda bokstäver utmärkta dikessträckan A - B - C. Arealen av den mark, som anses erhålla förbättring genom företagets utförande har enligt bilagd ägobeskrivning (Bil. A.) beräknats till 2,65 har åker och tomtmark.

Beträffande framtida underhållet skall företaget jämväl omfatta nuvarande öppna dikessträckan C - D.

Mom.3. Nuvarande avlopp, torrlägningsförhållande m.m.

Berörda dikessträckor har så vitt synemännen kunnat utröna icke varit föremål för syneförrättning enligt vattenlagen.

Det nuvarande öppna avloppet dikessträckan A - B - C är under nuvarande förhållanden synnerligen bristfälligt och omöjliggör rationell brukning av markerna uppströms detsamma.

Mom. 4. Undersökningar.

Plankarta har efter nymätning upprättats över torrlägningsområdet. Hela området har dessutom avvägs och nivå-siffror införts på plankartan. Efter avvägning har profilritning upprättats över det avlopp, som skall upptagas.

Utgångspunkt för avvägningarna har varit ekonomiska kartverkets precisionsavvägning rörande avvägda punkter inom Torhamns socken. Utgångsfixpunkten beskrives sålunda i Torhamns kyrka, utskjutande grundsten under stupröret vid Skeppets NV hörn kst. + 8,05 m.

Två hjälppfixpunkter hava utsatts och markerats på plankartan.

Fixp. 1. Fastigheten Ytterön 1:36, berghäll belägen c:a 15 m NV avvägningsspunkt 0+78 och 2 m S om åkerkant och 5 m V om enskilda vägen till färjläget. Berghällens norra del c:a 1,00 m över marken. Utmärkt med kors i hällens översida +3,48 m.

Fixp. 2. Fastigheten Ytterön av 1:12, berghäll i åkerkant belägen c:a 20 m öster om avvägningsspunkt 3+73 och c:a 11 m ^N/om utfartsväg. Utmärkt med kors i hällens översida = markhöjden +3,67 m.

Fixpunkterna äro lagligen skyddade enligt bestämmelserna i 13 kap. 14 § vattenlagen. Vill någon borttaga fixpunkt skall han anmäla detta till behörig förrättningsman vid Lantbruksnämnden som då låter avväga annan lämplig fixpunkt.

Mom. 5. Förslag till nya avlopp.

Enligt det av förrättningsmannen utarbetade förslaget skall för det planerade företaget följande dikessträckor utföras.

Dikessträckan A - B - C från avvägningsspunkt 0+00 och V till avvägningsspunkt 0+93. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande diket och utföras som täckt avlopp av $\varnothing$ 300 mm rör. Allt på sätt som närmare framgår av plan-, profil- och sektionsritningar.

På plankartan har den dikessträcka som skall utföras utmärkts med heldragen röd linje. Brunnar har utmärkts med röda ringar samt ommurning med rött tvärstreck.

Mom. 6. Nederbördsområde och dimensionsberäkningar.

Vid bestämmandet av dimensionerna har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock för handen varande fallförhållanden. Nederbördsområdet har bestämts efter rekognoceringar på marken, vilka utförts med hjälp av ekonomiska kartan. Nederbördsområdet uppgår till 50 har.

Avrinningen har uppskattats till 1,2 liter per sekund och har. Ledningens minsta lutning är 3,7:1000. Enligt Hessles av Hallin omarbetade formeln avbördar ledningen vid fullgång 64 liter per sekund.

Mom. 7. Ersättningar och oförutsedda skador.

Enligt § 25 i förrättningsprotokollet har Karl Oskar Pettersson yrkat att arbetet över hans mark skulle utföras på sådant sätt att naturen inte stördes. I kostnadsförslaget (Bil. B.) har räknats med transport av material i och för återfyllning.

Synemännen bestämma:

- att arbetet skall bedrivas så att naturen icke onödigtvis störes samt
- att återfyllning och iordningställande av området utmed dikessträ-
kan A - B - C skall verkställas omedelbart efter arbetets slut-
förande,
- att i övrigt inga ersättningar skola utgå med undantag av sådan oför-
utsedd skada som nedan sägs.

Uppkommer vid eller genom företags utförande sådana skador, som ej av synemännen förutsetts eller kunnat förutses, äger den, som lider skadan, att framställa anspråk på ersättning enligt bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom.8. Telefonkablar m.m.

Innan grävningsarbete utföres å den dikessträcka, som ingår i företaget, skall dikningsföretagets styrelse, i god tid före arbetets igångsättande taga kontakt med televerkets ingenjörskontor i Karlskrona, som har på platsen anvisa läget av jordkablar o.dyl. Av Televerket lämnade anvisningar, hur arbete skall bedrivas i kab-lars närhet, skola lända till efterrättelse.

Mom.9. Elstolpar och kablar.

Om vid utförandet av dikningsföretaget möjligen någon elstolpe kommer att beröras, skall dikningsföretagets styrelse i god tid under-rätta stolpens ägare, som då kommer att meddela tillstånd och villkor för arbetenas bedrivande i elstolpars närhet.

Mom.10. Fornlämningar.

Vid förundersökningen och vid förrättnings handläggning har inget framkommit, som lämnar stöd för att fornlämningar skulle komma att beröras vid utförandet av det planerade företaget.

Synemännen har dock funnit lämpligt bestämma:

att innan arbete med företaget påbörjas skall företagets styrelse göra skriftlig förfrågan hos Landsantikvarien, adr. Karlskrona med förfrågan huruvida fornlämningar finnas inom det område, som kommer att beröras genom avloppets utförande. Skulle Landsantikvarien finna att inga fornlämningar av utförandet kommer att beröras, åligger det ändå företaget, om vid utförandet av företaget fast fornlämning eller fornfynd påträffas omedelbart avbryta arbetet och göra anmälan till Landsantikvarien, att av Landsantikvarien lämnade föreskrifter skola lända till efter-rättelse.

Mom.11. Kostnader.

Kostnaderna för utförandet av företaget har enligt bifogat kost-nadsförslag (Bil. B.) beräknats till 8.000 kronor.

Mom.12. Båtnadsuppskattning.

Båtnadsuppskattning har verkställtts enligt reglerna i 10 kap. 60 § vattenlagen.

1. Alstringsbåtnad.

Värdet i fullt torrlagt skick, i allmänhet sammanfallande med värdet efter företagets fullbordande, har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Däremot har ej hänsyn tagits till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör alstringsbåtnadsvärdet.

2. Brukningsbåtnad.

Brukningsbåtnad förekommer icke vid detta företag.

3. Båtnad av annat slag än jordförbättring.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid detta företag.

Nuvarande och blivande värden samt alstrings- och brukningsbåtnadsvärden framgår av värderingslängden Bil. A.

Mom.13. Kostnadsfördelning.

Enligt bilagda protokollsutdrag från sammanträde med Ytteröns Vägsamfällighet har samfälligheten förbundit sig att svara för utförande av dikessträckan A - B - C under förutsättning att dikningsföretaget bidrager med 2.000 kronor.

Förhållandena inom dikningssamfälligheten äro icke sådana att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i vattenlagen.

Synemännen bestämma därför att kostnaderna skola fördelas direkt i förhållande till båtnaden eller efter reglerna i 7 kap. 23 § vattenlagen.

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 27 § vattenlagen vare icke sökanden pliktig vidkännas större kostnad för dikningen än som svarar

mot värdet av den beräknade båtnaden. I denna kostnad inberäknas jämlikt 10 kap. 80 § vattenlagen ej kostnaden för syneförrättningen.

Vilka instressenter, som ansetts som sökande eller med dem likställda anges i kol. 2 i kostnadsfördelningslängden Bil. E med förkortningen S.

Kostnadsfördelningslängd (Bil. E.) återfinnes i detta utlåtande.
Mom.14. Förrättningskostnader.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 29 § vattenlagen av sökanden förskjutas. Kommer dikningsföretaget att utföras, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan alla delägare på samma sätt som övriga för företaget gemensamma kostnader.

Mom.15. Företagets utförande.

Verkställda utredningar och beräkningar hava givit vid handen, att företaget bör komma till stånd. Synemännen lämna tillstånd till företagets utförande. Vill sökandena begagna sig av den rätt till företagets utförande, som de erhålla genom denna syneförrättning, skall företaget utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen utarbetat förslag och beaktande jämväl av de särskilda bestämmelser, som återfinnas i detta utlåtande. Arbetet får påbörjas, när denna syneförrättning vunnit laga kraft och anmälan om styrelseval ingivits till länsstyrelsen. Företaget skall vara färdigställt före utgången av år 1968. Beträffande förlängning av arbetstiden utöver den här ovan angivna hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver de särskilda bestämmelser och föreskrifter rörande arbetets utförande, som återfinnes i arbetsbeskrivningen Bil. C och detta utlåtande skall följande iakttagas.

- 1) Innan arbete med företagets utförande påbörjas skall detsamma anmälas till Riksförsäkringsanstalten eller till annan lämplig försäkringsanstalt. Sådan anmälan erfordras dock ej om entreprenören är sådan arbetsgivare, som själv skall ombesörja försäkring för hos honom anställda arbetare.

- 2) De nya avloppen skola följa på marken utstakade, på plankartan och i detta utlåtande angivna sträckningar.
- 3) Då arbete pågår får vattnet uppdämmas, dock icke så att gröda eller annan egendom skadas eller vattenbrist uppkommer nerströms dämnet.
- 4) Uppdämd vattenyta skall nersläppas med försiktighet, så att skador ej uppkommer vare sig ner- eller uppströms dämnet.
- 5) Betongrören till de täckta dikessträckorna, skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostsador samt fylla de fordringar på hållfasthet och täthet, som finnas angivna i 1949 års betongrörsnormer översedda år 1951 och 1955 som föreskrives för lantbruksrör. Rören skola provas som normerna föreskriva och levereras från fabrik som är ansluten till kontrollrådet. Rör med koniska ändar får ej användas.

Mom.16. Företagets avsyning.

Då företaget slutförts skall det avsynas av behörig förrättningsman vid Lantbruksnämnden i Blekinge län.

Anmälan om avsyning skall göras av företagets styrelse. Företaget skall anses färdigställt, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om att arbetet godkänts.

Mom.17. Företagets framtida underhåll.

Under år 1964 utfördes i samband med byggandet av den väg, som leder från färjeläget in till ön, dikessträckan C - D. Befintligt öppet dike fördjupades och breddades på Ytteröns Vägsamfällighets bekostnad. Någon ersättning för det utförda arbetet har inga markägare utmed ovan nämnda dikessträcka erlagt. I samband med utförandet byggdes nya ϕ 500 mm trummor mellan avvägningspunkterna 0+93 - 1+11, 1+32 - 1+37, 2+85 - 2+98 samt mellan 3+90 och 3+95.

Enligt §. 28 i förrättningsprotokollet har Vägsamfälligheten medgivit att svara för rensning av ovan angivna trummor.

Under hänvisning till vad som ovan anförts bestämma synemännen:
att Ytteröns Vägsamfällighet skall svara för underhåll och rensning
av ovan angivna ϕ 500 mm trummor,
att kostnaderna för framtida underhållet av såväl dikessträckan A -
- B - C som dikessträckan C - D, skola fördelas på samma sätt
som kostnaderna för upptagandet av dikessträckan A - B - C eller
efter de andelstal, som angivits i kostnadsfördelningslängden
(Bil. E.) kolumn 6.

Underhållet av dikessträckan C - D skall verkställas högst till
det djup och den dimension som återfinnes i till denna förrätt-
ning hörande profil- och sektionsritning.

Varje intressent inom företaget har rätt att fordra, att såväl
öppna som täckta dikessträckor, av vilka han är beroende för sin jords
torrläggning, alltid hållas i fullgott skick.

Uppkommer skador på i företaget ingående avlopp genom enskild
persons åtgärder eller försummelse, skall styrelsen reparera skadorna
och därefter uttaga kostnaderna av den, genom vilkens förvållande
skadorna uppkommit. Nekar denne att betala äger styrelsen att instäm-
ma den tredskande till vederbörande domstol och vid domstolen yrka
ersättning för arbetet.

Brunnarna skola rensas så ofta erfordras dock minst en gång om
året. Rensningsarbetet bör utföras vid tidpunkt då minsta skada och
intrång vållas för jordägare och brukare, som beröras av detsamma.
Den skada, som möjligen kommer att tillskyndas jordägare eller bru-
kare genom att upptagen rensningsjord upplägges på hans mark, skall
tålas utan ersättning.

Mom.18. Kloakvatten.

Kloakvatten eller annat orenat vatten får ej tilledas företagets
avlopp förrän det blivit så höggradigt renat att det ej medför skada
eller olägenhet för någon.

Mom.19. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhas av en styrelse, som

enligt beslut § 29 i förrättningsprotokollet, skall bestå av 3 ledamöter och som redan utsetts. Styrelsens ledamöter äro ansvariga för sin förvaltning. Styrelsen, som är beslutför då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense åligger:

- att tillse att avloppen alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja underhållsarbetena,
 - att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt som närmare framgår av 3 kap. 20 § vattenlagen,
 - att föra fullständiga med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter vid sammanträde framläggas för delägarnas hörande och godkännande,
 - att för sistnämnda ändamål och då eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen,
 - att vid alla sammanträden såväl egna som allmänna föra protokoll. Protokoll vid allmänt sammanträde skall senast inom 14 dagar efter sammanträdet vara för delägarna tillgängligt hos styrelsens ordförande,
 - att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga underhåll, samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angives i 7 kap. 61 - 65 §§ vattenlagen.
- Kallelse till allmänt sammanträde skall antingen skriftligen med mottagningsbevis delgivas alla delägare minst en vecka före sammanträdet eller ock minst fjorton dagar före sammanträdet kungöras genom annons i minst en av ortens tidningar.

Styrelseledamöter, som genom att överskrida den dem tillkommande befogenhet eller eljest uppsåtligen eller av vårdslöshet tillskynda deltagarna i företaget skada, svara för skadan en för alla och alla för en, svara ock på sätt nu nämnts för den skada, som genom överträdelse av bestämmelserna i 3 kap. §§ 13 - 25 vattenlagen, eller mot bestämmelserna i detta utlåtande tillskyndas tredje man.

Mom.20. Domstolsavgift.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen icke utgå vid detta företag.

Mom.21. Dikningsföretagets namn.

Dikningsföretagets namn skall vara Ytteröns torrlägningsföretag år 1965.

Mom.22. Bilagor till utlåtandet.

Värderingslängd (Bil. A.), kostnadsförslag (Bil. B.), arbetsbeskrivning (Bil. C.), kostnadsfördelningslängd (Bil. E.) och protokollsutdrag (Bil. F.) äro att anse som delar av detta utlåtande.

Mom.23. Aktförvarare.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras hos båtförare Bror Gustafsson, Ytterön, Torhamn, och hållas tillgängliga för envar som vill granska dem eller taga avskrift och kopior.

Mom.24. Avskrifter av förrättningshandlingarna.

Avskrifter av förrättningshandlingarna och kopior av förslagsritningarna komma senast att inom trettio (30) dagar från nedanskrivna dag att hållas tillgängliga hos båtförare Bror Gustafsson, Ytterön, Torhamn, för var och en som vill taga avskrift och kopior.

Mom.25. Yrkanden.

Enligt § 8 i förrättningsprotokollet har Karl Oskar Pettersson yrkat dels rening av avloppsvatten och dels kulvertering av dikessträckan A - B - C. Synemännen har lämnat bifall till yrkandena på sätt som framgår av mom. 5 och 18 i detta utlåtande.

Enligt § 9 i förrättningsprotokollet har Hartvig Pettersson bestridit deltagningsskyldighet i utförande av företaget.

Synemännen anse Petterssons marker vara i högsta grad beroende av bättre torrläggning.

Synemännen lämna, under hänvisning till vad som ovan anförts och till värderingslängden (Bil. A.), yrkandet utan bifall.

Enligt § 10 - § 16 har Allan Svensson, Adrian Hansson, Hans Hansson, Karin Laine, Bror Berg, Karl Bokroth, Sigrid Billberg, Hartvig

Pettersson och Josef Pettersson bestridit deltagningsskyldighet i rörläggning av dikessträckan A - B - C.

Synemännen anse dels att den kostnad nämnda sakägare bidraga med är så ringa i förhållande till kostnaden för utförandet av öppet avlopp att frågan om öppet avlopp förfallit, dels anse synemännen att kostnadsskillnaden mellan täckt och öppet avlopp är av mindre storleksordning och slutligen anse synemännen att det vore olämpligt utföra öppet avlopp. Under hänvisning till vad som ovan anförts lämna synemännen yrkandena ovan utan bifall.

Enligt § 25 i förrättningsprotokollet har Karl Oskar Pettersson yrkat att arbetet å hans mark skulle bedrivas på sådant sätt att naturen icke stördes. Synemännen har lämnat bifall till yrkandet i den omfattning som närmare framgår av mom. 7 till detta utlåtande.

Övriga under förrättningsens gång framställda yrkanden, vilka icke behandlats i detta utlåtande, föranleda icke någon åtgärd från synemännens sida.

Mom.26. Besvärshänvisning.

Talan mot åtgärder eller beslut vid förrättningen eller mot detta utlåtande föres vid Söderbygdens vattendomstol, adress Kungsgatan 10, Box 49, Väsjö 1, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullsändigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.


Mom.27. Verkställighet.


Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat,


för så vitt icke inom den i mom. 26 här ovan angivna tiden besvär anföres mot syneförrättningen och på grund därav ändring i synemännens utlåtande kan komma till stånd.

Blåbandslokalen å Ytterön den 22 november 1965.

Å TJÄNSTENS VÄGNAR:


C. Edvin Bjurfjell.
Förrättningsman.


.....
(Gustav Olofsson)
God man


.....
(Tjalvar Andersson)
God man

Call

add.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. l. s. = 5	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Torhamns socken.						
Ytterön 1:37, 15/496 mtl Karl Oskar Pettersson ägofig 1-2		498:-		471:-	23,550	
Ytterön 1:36, 5/248 mtl Bror Otto Gustavsson ägofig 3-4		100:-		95:-	4,750	
Ytterön 1:11, 3/64 mtl Per Hartvig Valdemar Pettersson ägofig 5-6		344:-		325:-	16,250	
Ytterön 1:10, 1/64 mtl Per Hartvig Valdemar Pettersson ägofig 7		20:-		19:-	0,950	
Ytterön av 1:12 del av 1/16 mtl Ägare enligt lagfart Cecilia Maria Jonasdotter Johannis Jakobsson Hilda Charlotte Jakobsson Johan Gustaf Jakobsson Cecilia Maria Petersson Hanna Karolina Hansson Anders Jakobsson Magnus Jakobsson Karl Albert Jakobsson Samtliga döda Ägare med köpebrev Josef Petersson ägofig 8-10		101:-		96:-	4,800	
Ytterön av 1:12 del av 1/16 mtl Ägare enligt lagfart Cecilia Maria Jonasdotter Johannis Jakobsson Hilda Charlotte Jakobsson Johan Gustaf Jakobsson Cecilia Maria Petersson Hanna Karolina Hansson Anders Jakobsson Magnus Jakobsson Karl Albert Jakobsson samtliga döda Kända arvtagare med ägande- rättsanspråk: Bror Berg Sigrid Billberg Hedvig Petersson ägofig 11-13		295:-		279:-	13,950	
Överföres		1358:-		1285:-	64,250	

Fastighet Ägare m. m.	Sök o. likst.	Bätnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad:	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		1358:-		1285:-	64,250	
Ytterön 1:40, 9/1120 mtl Adrian Hansson ägofig 14	S	234:-		221:-	11,050	
Ytterön 1:47, 1/40 mtl Adrian Hansson ägofig 16-18	S	176:-		166:-	8,300	
Ytterön 1:41, 9/560 mtl Per Nils Wallentin Nilsson ägofig 19		240:-		227:-	11,350	
Ytterön 1:42, 3/140 mtl Per Nils Wallentin Nilsson ägofig 20-21		100:-		95:-	4,750	
Ytterön 1:49, 1/160 mtl Per Nils Wallentin Nilsson ägofig 22		6:-		6:-	0,300	
S u m m a		2.114:-		2.000:-	100,000	

Blåbandslokalen å Ytterön den 22 november 1965.

Å TJÄNSTENS VÄGNAR:

Edvin Bjurfjell
C. Edvin Bjurfjell
Förrättningsman

Gustav Olofsson
.....
(Gustav Olofsson)
God man

Tjalvar Andersson
.....
(Tjalvar Andersson)
God man

P R O T O K O L L

16 NOV 1965

fört

vid allmänt sammanträde med delägarna i Ytteröns Vägsamfällighet å
Blåbandslokalen på Ytterön den 7 november 1965.

Närvarande voro:

*Hartvig Petersson, Gösta Jonasson, Helge Hejdenen,
Anton Olsson och Nilsen Svensson*

§ 1.

Den utfärdade kallelsen godkändes.

Till att leda dagens förhandlingar utsågs

Nilsen Svensson

§ 2.

Till att justera dagens protokoll utsågs herrarna

Helge Hejdenen och Anton Olsson,

§ 3.

Verkställande ledamoten Allan Svensson meddelade att han vid laga synesammanträde i Blåbandslokalen den 29.10.1965 meddelat syne-
männen att Vägsamfälligheten svarade för utförandet av dikessträckan
A - B - C, (Havet - Vägsamfällighetens trumma 93 m uppströms havet)
om det blivande företaget deltog med en kostnad om 2.000 kronor. Ut-
förandet av nämnda täckta avlopp hade av förrättningsmannen kostnads-

beräknats till 8.000 kronor. Vägsamfällighetens andel skulle således uppgå till 6.000 kronor.

§ 4.

Efter diskussion beslöts att Vägsamfälligheten skulle utföra och bekosta utförandet av 12" ledning mellan ovan nämnda punkter A - B - C och lämnades Allan Svensson fullmakt att lämna följande förbindelse till synemännen.

F Ö R B I N D E L S E

Ytteröns Vägsamfällighet förbinder sig härmed mot en ersättning av Två tusen (2.000:-) kronor av Ytteröns Torrlägningsföretag år 1965 utföra och bekosta den i nämnda företag ingående dikessträckan A - B - C, vilken sträcka Vägsamfälligheten tagit del av, såväl på platsen, som å det förslag, som förrättningsmannen utarbetat och framlagt för oss vid två laga synesammanträden. Allt under förutsättning att torrlägningsföretaget övertar dels det täckta avloppet och dels det av Vägsamfälligheten utförda öppna avloppet och svarar för underhållet.

§ 5.

Då intet vidare var att behandla avslutades sammanträdet.

Ytterön den 7 november 1965.

Allan Svensson
.....
(Allan Svensson)

Justeras:

H. H. H. H.
.....

Ant. Elster
.....

F Ö R B I N D E L S E

Ytteröns Vägsamfällighet förbinder sig härmed mot en ersättning av Två tusen (2.000:-) kronor av Ytteröns Torrlägningsföretag år 1965 utföra och bekosta den i nämnda företag ingående dikessträckan A - B - C, vilken sträcka Vägsamfälligheten tagit del av, såväl på platsen, som å det förslag, som förrättningsmannen utarbetat och framlagt för oss vid två laga synesammanträden. Allt under förutsättning att torrlägningsföretaget övertar dels det täckta avloppet och dels det av Vägsamfälligheten utförda öppna avloppet och svarar för underhållet.

Ytterön, Blåbändslokalen den 22 november 1965.

Allan Svensson

 (Allan Svensson)

Att Allan Svensson egenhändigt undertecknat ovanstående förbindelse intygas av oss närvarande vittnen.

Dag som ovan.

Hj. Gardfelt

 (Hj. Gardfelt)

Maj Kjellin-Johansson

 (Maj Kjellin-Johansson)