




Förslag till: Vinberga-Vallby dikningsföretag
av åren 1942 och 1966

Upprättat år 1966 i samband med laga syne-
förrättning enligt vattenlagen av:


Björn Jönsson
Förrättningsman

Ritad av *GP*
Skala
längd 1: 4000
höjd 1:
sektion 1:

Socken Ramdala
Län Blekinge

Granskad av
Antal ritn. 2
Ritn. nr 1

Lantbruksnämndens arkivnr
B132



Föreslag till: Vinberga-Vallby dikningsföretag
av åren 1942 och 1966.

Upprättat år 1966 i samband med laga syne
förrättning enligt vattenlagen av:

Erik Jönsson
Förrättingsman


Socken	Ramdala		
Län	Blekinge		
Granskad av	Antal ritn.	Ritn. nr	
	2	2	
Lantbruksnämndens arkivnr			
B 132			

Ritad av *E.P.*
Skala
längd 1: 4000
höjd 1: 100
sektion 1: 100



Akt nr:
B132

AU\$B132



Företaget ligger mellan Halltorpsåns och Lyckebyåns nederbördsområden med nummerbeteckningarna 79 resp. 80.

Synehandlingar

till

VINBERGA-VALLBY DIKNINGSFÖRETAG AV ÅREN 1942 OCH 1966.

Ramdala socken, Blekinge län.

Till akten hör: 1 häfte handlingar, innehållande 45 paginerade sidor, samt 2 blad ritningar.

Protokoll fört vid sammanträde angående utökning av nu befintlig ϕ 450 mm ledning, vilken ingår i Vinberga-Vallby dikningsföretag år 1942 i Ramdala socken av Blekinge län.

År 1966 den 18 mars inställde sig undertecknad förrättningsman hos lantbrukaren Ture Sandström, Vinberga gård per Ramdala för att enligt ansökan hos Lantbruksnämnden hålla sammanträde angående utökning av nu befintlig ϕ 450 mm ledning, vilken ingår i Vinberga-Vallby dikningsföretag år 1942 i Ramdala socken av Blekinge län.

Förrättningsmannen hade kallat kända sakägare genom rekommenderade brev med mottagningsbevis. Förteckning över avsända kallelser bilades protokollet (Bil. 2) samt avskrift av kallelsen (Bil. 3.).

Följande hade tillstädeskommit:

Lantbrukaren Gösta Lennart Olsson, Vallby äg. Vallby 1:12, 1/8 mtl. Vallby 1:13, 1/16 mtl. Vallby 1:21, 1/675 mtl. och Vallby 1:22, 11/405 mtl. (lagf. den 16/1 1952 § 36).

Lantbrukaren Lars Erik Olsson, Vallby äg. tillsammans med sin hustru Rut Ingegärd Olsson Vallby 2:6, 29/140 mtl. (lagf. den 16/2 1964 § 1842). Olsson företrädde sin hustru enligt fullmakt (Bil. 4.).

Lantbrukaren Per Birger Svensson, Rosendal äg. Rosendal 1:2, 1/4 mtl. och Rosendal 1:3, 1/4 mtl. (lagf. den 27/6 1951 § 766).

Lantbrukaren Ture Sandström, Vinberga äg. Vinberga 19:1, 2 9649/25200 mtl. (lagf. den 20/10 1943 § 311, 9/6 1954 § 588, 26/5 1954 § 560, 9/6 1954 § 589 och 15/9 1965 § 1337/).

Ramdala kyrkoherdeboställe äg. Ramdala 13:1, 1 1/2 mtl. och Vinberga 9:1, 1/8 mtl. (Krono under allmän disposition) genom Arvid Månsson, Säby och Lantbrukaren Enöck Thornberg, Kullen enligt protokollsutdrag (Bil. 5.) samt genom boställsvärden Karl

Olsson enligt förordnande (Bil. 6.).

Kristianopels kyrka äg. Vinberga 8:1 (Krono under allmän disposition) genom kyrkorådets ordförande kyrkoherde Sigvard Frostensson, Kristianopel.

Vinberga-Lycke vägsamfällighet genom nämndeman Fredrik Andersson, Vinberga.

§ 1.

Den till Lantbruksnämnden inkomna ansökan om biträde av förrättningsman upplästes och bilades protokollet som Bil. 1.

§ 2.

Jäv mot förrättningsmannen hade ingen att anföra, ingen hade laga hinder att anmäla mot förrättningsens handläggning.

§ 3.

Till att justera dagens protokoll utsågs herrarna Karl Olsson och Birger Svensson.

§ 4.

Uppdrogs åt ingenjör C. Edvin Bjurfjell att upprätta förslag till ny kulvertledning från Vinbergavägen till avvägningspunkten B samt upprätta förslag till överenskomst.

§ 5.

Företogs val av styrelse.

Till styrelse valdes:

Lantbrukaren Ture Sandström, Vinberga gård, Ramdala.

Lantbrukaren Lennart Olsson, Vallby, Ramdala.

Lantbrukaren Lars Olsson, Vallby, Ramdala.

Till styrelsesuppleant valdes:

F.d. polisman Karl Olsson, Ramdala.

Till ordförande i företagets styrelse valdes:

Lantbrukaren Ture Sandström, Vinberga gård, Ramdala.

§ 6.

Då intet vidare var att behandla meddelades att kallelse till nytt sammanträde kom att utsändas i vederbörlig ordning.

Härefter upplöstes sammanträdet.

Vinberga per Ramdala den 18 mars 1966.

Å TJÄNSTENS VÄGNAR:

C. Edvin Bjurfjell
C. Edvin Bjurfjell.
Förrättningsman.

Justeras:

Karl Oluf Olsson
.....
(Karl Olsson)

Birger Svensson
.....
(Birger Svensson)

Protokoll fört vid sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mark inom Vinberga 19:1 m.fl. hemman i Ramdala socken av Blekinge län.

År 1966 den 10 oktober inställde sig undertecknad förrättningsman i Medborgarhuset i Ramdala, för att enligt för förrättningsmannen av Länsstyrelsen i Blekinge län utfärdat förordnande (Bil. 7.) handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mark inom Vinberga 19:1 m.fl. hemman i Ramdala socken av Blekinge län.

Kungörelse om sammanträdet, som förrättningsmannen den 16 september 1966 översänt till Blekinge Läns Tidning hade varit införd i nämnda tidning tisdagen den 20 september 1966 (Bil. 8.).

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 42 § 2 mom. vattenlagen hade förrättningsmannen den 16 september 1966 översänt avskrift av kungörelsen till Jämjö kommun (Bil. 9.).

Förrättningsmannen meddelade att han jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 41 § vattenlagen till Länsstyrelsen i Blekinge län översänt underrättelse om kungörelsens innehåll.

Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 16 och 19 september 1966 översänt underrättelser om sammanträdet. Förteckning hade upprättats över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser (Bil. 10.).

Följande hade tillstädeskommit:

Lantbrukaren Gösta Lennart Olsson, Vallby.

Lantbrukaren Lars Erik Olsson, Vallby.

Fru Rut Ingegärd Olsson, Vallby genom maken Lars Erik Olsson enligt fullmakt (Bil. 11.).

Lantbrukaren Per Birger Svensson, Rosendal

Lantbrukaren Ture Sandström, Vinberga.

Ramdala kyrkoherdeboställe genom lantbrukaren Arvid Månsson enligt fullmakt (Bil. 12.) samt genom f. polismannen Karl Olsson enligt förordnande (Bil. 6.) samt kyrkokassör Harry Mårtensson.

Kyrkorådets ordförande i Kristianopels församling genom kyrkoherde Sigvard Frostensson.

Stiftsnämnden i Lund genom f. skiftesgodemannen Georg Gummesson enligt resolution (Bil. 13.).

Vinberga-Lycke vägsamfällighet genom nämndeman Fredrik Andersson, Vinberga, Ture Sandström, Vinberga och Birger Svensson, Rosendal.

Åbyåns vattenavlednings- och kloakledningsföretag år 1961 genom ordföranden i företagets styrelse lantbrukaren Johan E. Olsson, Vallby.

Vägförvaltningen i Blekinge län genom ingenjör Kurt Nyman enligt fullmakt Bil.14.

Jämjö kommun genom nämndemannen Hugo Andersson enligt fullmakt (Bil. 15.).

Från Lantbruksnämnden i Blekinge län förutom undertecknad förrättningsman, assistent Sven Aronsson och kansliskrivare Maj Kjellin-Johansson.

§ 7.

Förrättningsmannen uppläste protokoll, vilket förts vid sammanträde den 18 mars 1966.

§ 8.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet som Bil. 7.

§ 9.

Laga hinder mot förrättningsens handläggning hade ingen att anmäla.

§ 10.

Till att justera dagens protokoll valdes herrarna Ture Sandström och Birger Svensson.

§ 11.

Förrättningsmannen redogjorde för det blivande företaget samt demonstrerade detsamma på hithörande plan- och profilritningar.

Det blivande företaget skulle bibehålla dikessträckan A - B oförändrad och skulle igenlägga dikessträckorna B - C - D med ϕ 600, ϕ 500 och ϕ 400 mm betongrör med en längd om tillsammans 1163 m.

§ 12.

Förrättningsmannen uppläste ett förslag till överenskommelse, vilket noga genomgicks av de närvarande.

§ 13.

Samtliga voro nöjda med överenskommelsen och undertecknade densamma samt yrkade att förrättningsmannen måtte fastställa densamma.

§ 14.

Förrättningsmannen vitsordade överenskommelsen. Densamma bilades som Bil. C.

§ 15.

Förrättningsmannen redogjorde för nedan angivna handlingar:

Kostnadsförslag	Bil. A.
Arbetsbeskrivning	Bil. B.
Överenskommelse	Bil. C.

§ 16.

Avgavs synemännens utlåtande Bil. D.

§ 17.

Överlämnades till ordföranden i företags styrelse lantbrukaren Ture Sandström räkning på kungörelsekostnad i Blekinge Läns Tidning. Beloppet utgjorde 79:20 kronor.

§ 18.

Då intet vidare var att behandla upplästes och godkändes protokollet varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Medborgarhuset i Ramdala per Ramdala den 10 oktober 1966.

Å TJÄNSTENS VÄGNAR:

C. Edvin Bjurjell

Förrättningsman

Justeras:

.....
(Ture Sandström)

.....
(Birger Svensson)

8. S.F.

Förrättningsnummer 894 p1

Till Lantbruksnämnden

Ansökan om
biträde vid
förrättning

LANTBRUKSNÄMNDEN I BLEKINGE LÄN

19 MAJ 1965

LH 43/65

Sökandens fullständiga namn <i>Ture Sandström</i>	
Titel eller yrke <i>Lantbr.</i>	Bostadsadress <i>Vinberga</i>
Telefonstation och nummer <i>0455/41024</i>	Postadress <i>Randala</i>
Av förrättningen berörd brukningsenhet Jordregisterbeteckning <i>Vinberga 19'</i>	
Soeken <i>Randala</i>	Sökanden är: ☒ ägare ☐ brukare

Cegnr *4:177*
Nämndens anteckningar

Härmed anhålles om biträde med

☒ råd och upplysningar	☒ upprättande av arbetsplan
☐ arbetsledning, avsyning e. d.	☐ upprättande av investeringskalkyl

avseende *nytt avlopp för Vinberga-Vandz diket år 1942*

☐ nyodling	☐ stenröjning	☐ jordkörning	☐ betesförbättring	Berörd areal, ha	
☒ torrläggning	☐ täckdikning	☐ bevattning	☐ skyddsplantering	Berörd areal, ha	
☐ ägoväg	☐ dikning	☐ kloakledning		Längd, m	
☐ ekonomi-byggnad	☐ gödselvårdsanlägg.	☐ siloanlägg.	☐ köp av mark	☐ köp av inventarier	
☐ annat slag av förrättning					
Den berörda brukningsenhetens areal	totalt, ha <i>171,6</i>	åker, ha <i>56,0</i>	kult. betesmark, ha <i>5,0</i>	äng, ha <i>12,0</i>	prod. skogsm., ha <i>86,0</i>
Kan förrättningen väntas beröra: ☐ järnväg ☐ landsväg ☐ flottled ☐ damm					
Andra fastigheter som kunna bli berörda	Jordregisterbeteckning				
Tid då biträde önskas					
Avstånd mellan fastigheten och allm. landsväg		km,	Är utfartsvägen framkomlig med bil? ☐ ja ☐ nej		

Vinberga den *18/5* 19*65*

Ture Sandström

Sökandens namnteckning
cert. i förtroendes ställe

Ansökan om biträdes av	Namnteckning	för fastigheten
	Namnteckning	för fastigheten
	Namnteckning	för fastigheten

F Ö R T E C K N I N G

över avsända kallelser i rekommenderade brev mot bevis rörande för-
rättning angående utökning av nu befintlig ϕ 450 mm ledning, vilken
ingår i Vinberga - Vallby dikningsföretag år 1942.

Avsända å posten nedanskrivna dag.


Den 7 mars 1966 angående sammanträde hos lantbrukaren Ture Sandström,
Vinberga gård, Ramdala fredagen den 18 mars 1966 kl.
10.00.

Kallelse till:

ja,	Lantbrukaren Gösta Lennart Olsson, Vallby,	<u>Ramdala</u>
ja,	Lantbrukaren Lars Erik Olsson, Vallby,	"
ja,	Fru Rut Ingegärd Olsson, Vallby,	"
ja,	Lantbrukaren Per Birger Svensson, Rosendal,	"
ja,	Lantbrukaren Ture Sandström, Vinberga,	"
ja,	Ramdala Kyrkoherdeboställe Prosten Torsten Knutsson,	"
ja,	Kyrkorådets ordf. i Kristianopels församling Kyrkoherde Sigvard Frostensson,	<u>Kristianopel</u>
1000 ja	Vinberga-Lycke vägsamfällighet Nämndeman Fredrik Andersson, Vinberga	<u>Ramdala</u>

Karlskrona den 7 mars 1966.

Å TJÄNSTENS VÄGNAR:



Edvin Björnfjell.
Förrättningsman.

K A L L E L S E

Med anledning av att ägaren till Vinberga gård, Ture Sandström, i ansökan till Lantbruksnämnden av den 18 maj 1965 anhållit om förslag till utökning av nu befintlig $\varnothing$ 450 mm ledning, vilken ingår i Vinberga - Vallby dikningsföretag år 1942, får jag härmed kalla Eder såsom delägare i företaget till sammanträde i ärendet, vilket kommer att hållas hos lantbrukaren Ture Sandström, Vinberga gård per Ramdala fredagen den 18 mars 1966 kl. 10.00, då vederbörande bör tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Karlskrona den 7 mars 1966.

Å TJÄNSTENS VÄGNAR:


C. Edvin Bjurfjell
Förrättningsman.

K A L L E L S E

Med anledning av att ägaren till Vinberga gård, Ture Sandström, i ansökan till Lantbruksnämnden av den 18 maj 1965 anhållit om förslag till utökning av nu befintlig ϕ 450 mm ledning, vilken ingår i Vinberga - Vallby dikningsföretag år 1942, får jag härmed kalla Eder såsom delägare i företaget till sammanträde i ärendet, vilket kommer att hållas hos lantbrukaren Ture Sandström, Vinberga gård per Ramdala fredagen den 18 mars 1966 kl. 10.00, då vederbörande bör tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Karlskrona den 7 mars 1966.

Å TJÄNSTENS VÄGNAR:

C. Edvin Bjurfjell
C. Edvin Bjurfjell
Förrättningsman.

F u l l m a k t .

för Lars Erik Olsson, Vallby, Ramdala, att vid ovannämnda sammanträde min talan föra och rätt bevaka, ävensom att å mina vägnar ingå förening i frågor, som vid förrättningen förekomma. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Vallby, Ramdala den 17 mars 1966

Inggerd Olsson
.....

/ Rut Inggerd Olsson

Bevittnas:

Inggerd Olsson
.....

Ture Sandström
.....

Utdrag ur protokoll fört vid Ramdala-Sturkö pastorats delegerades sammanträde i Ramdala den 26/12 1965

§ 7.


Till ombud vid eventuella syner eller förrättningar under år 1966 vid löneboställem eller boställem valdes Hem äg Arvid Månsson Säby och Hem äg Enoch Tornberg Kullen

§ 8.

Till suppleanter för i § 7 nämnda valdes nämndeman Fredrik Andersson Vinberga och kvarnägare Evald Håkansson Kullen

Rätt utdraget ur det justerade protokollet

Betygar


Torsten Knutsson ordi i pastoratsdelegerade

BREVKORT

x

Boställsvärden Karl Ohlsson


Ramdala 6

Ramdala

Förrättning enl vattenlagenkallas att sammanträda på vanligt ställe: **i Vinberge 19:1****fre** dagen den **19/3** 19**66** kl. **10 f.m.**

Ordföranden.

**Ärenden: Angående utökning av befintlig ledning
i Vallby Vinberge dräkningsföretag**



Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

LANTBRUKSNÄMNDEN I BLEKINGE LÄN

- 5. SEP 1966

Li-72/66

Till Länsstyrelsen i Blekinge län.

Förrättningsnummer 947 1s

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig tillhörig mark inom Vinberga 19:1 m.fl. hemman

Ramdala socken(-nar) av Blekinge län.

Förrättningen avser Torrläggning av vattenskadad mark genom upptagandet av c:a 1500 m täckt avlopp.

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Lantbrukaren Ture Sandström, Vinberga gård,
Meddelanden om förrättningen ställes till

Ramdala. Tel 0455/41024

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Vinberga per Ramdala den 5 sept.

19 66

Sökandes namn:

Fastighet:

för fastigheten

Vinberga 19

» »

» »

R e s o l u t i o n .

Översändes till C. Edvin Bjurfjell, Lantbruksnämnden, Karlskrona, som härigenom förordnas att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning.

Karlskrona i landskansliet den 7 september 1966.

På länsstyrelsens vägnar:

Åke Eklöf

Torsten Pira

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten

» » »

» » »

Av förrättningen kommer att beröras samtliga delägare i Vinberga-Vallby
dikningsföretag år 1942.

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Ingenjör C. Edvin Bjurfjell, Lantbruksnämnden i

Blekinge län, Karlskrona.

Karlskrona den 5 september 1966

På Lantbruksnämndens vägnar:

(Einar Åkerborn)

KUNGÖRELSE

Sammanträde för syneförrätt-
ning enligt 10 kap. vattenlagen för
torrläggning av mark inom Vin-
berga 19:1 m. fl. hemman i Ram-
dala socken, Blekinge län, kommer
att hållas i Medborgarhuset i Ram-
dala per Ramdala måndagen den
10 oktober 1966 kl. 10,00, då veder-
börande sakägare hava att tillstä-
deskomma personligen eller genom
lagligen befullmäktigade ombud.
Av förrättningen kommer dels att
beröras alla marker som ingå i
Vinberga—Vallby dikningsföretag
år 1942 eller marker till Vinberga
8:1, 9:1 och 19:1, Ramdala 13:1,
Vallby 1:12—13, 1:21—22 och 2:6,
Rosendal 1:2—3, dels Abyåns Vat-
tenavlednings- och kloaklednings-
företag år 1961, dels allmänna vä-
garna Karlskrona—Jämjö eller RV
15, jämte allmänna vägen genom
Ramdala eller väg 738, dels enskil-
da vägen som ingår i Vinberga—
Lycke vägsamfällighet, dels slutli-
gen Kungl. Telegrafverket och
Sydsvenska Kraftaktiebolaget till-
höriga anläggningar.

Karlskrona den 16 september
1966.

A tjänstens vägnar:

C. Edvin Bjurfjell
Förrättningsman.

Ovanstående kungörelse införd i Blekinge Läns Tidning tisdagen den
20 september 1966 bestyrkes

Å TJÄNSTENS VÄGNAR:

C. Edvin Bjurfjell
Förrättningsman.

K U N G Ö R E L S E

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mark inom Vinberga 19:1 m.fl. hemman i Ramdala socken, Blekinge län kommer att hållas i Medborgarhuset i Ramdala per Ramdala måndagen den 10 oktober 1966 kl 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer, dels att beröras alla marker som ingå i Vinberga - Vallby dikningsföretag år 1942, eller marker till Vinberga 8:1, 9:1, och 19:1, Ramdala 13:1, Vallby 1:12-13, 1:21-22, och 2:6, Rosendal 1:2-3, dels Åbyåns Vattenavlednings- och kloakledningsföretag år 1961, dels allmänna vägarna Karlskrona - Jämjö eller RV 15, jämte allmänna vägen genom Ramdala eller väg 738, dels enskilda vägen som ingår i Vinberga-Lycke vägsamfällighet, dels slutligen Kungl. Telegrafverket och Sydsvenska Kraftaktiebolaget tillhöriga anläggningar.


Karlskrona den 16 september 1966.

Å TJÄNSTENS VÄGNAR:

C. Edvin Bjurfjell
Förrättningsman.

Ovanstående kungörelse översänd till Jämjö Kommun fredagen den 16 september 1966 bestyrkes

Å TJÄNSTENS VÄGNAR:


C. Edvin Bjurfjell
Förrättningsman.

F Ö R T E C K N I N G

över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser rörande syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mark inom Vinberga 19:1 m.fl. hemman i Ramdala socken av Blekinge län. Avlämnade å posten nedanstående dagar.

Den 16 september 1966 angående sammanträde i Medborgarhuset i Ramdala per Ramdala måndagen den 10 oktober 1966 kl. 10.00.

Kungörelse till:

Blekinge Läns Tidning,	Karlskrona.
Jämjö kommun, Kommunalkontoret,	<u>Jämjöslätt.</u>


Den 19 september 1966 angående ovan angivna sammanträde.

Underrättelse till:

Vägförvaltningen i Blekinge län,	Karlskrona.
Televerkets ingenjörskontor,	"
Sydsvenska Kraftaktiebolaget,	Malmö.
Länsstyrelsen i Blekinge län,	Karlskrona.
Stiftsnämnden i Lund,	Lund.
Lantbrukaren Gösta Lennart Olsson, Vallby,	Ramdala.
Lantbrukaren Lars Erik Olsson, Vallby,	"
Fru Rut Ingegärd Olsson, Vallby,	"
Lantbrukaren Per Bieger Svensson, Rosendal,	"
Lantbrukaren Ture Sandström, Vinberga,	"
Ramdala Kyrkoherdeboställe Prosten Torsten Knutsson,	"
Kyrkorådets ordf. i Kristianopels församling Kyrkoherde Sigvard Frostensson,	Kristianopel.
Vinberga-Lycke vägsamfällighet Nämndeman Fredrik Andersson, Vinberga,	Ramdala.
Åbyåns vattenavlednings- och kloakledningsföretag år 1961 Lantbrukaren Johan E. Olsson, Vallby,	"

Karlskrona den 19 september 1966.

Å TJÄNSTENS VÄGNAR:


C. Edvin Bjurfjell.
Förrättningsman.

Fullmakt.

Fullmakt för Lars Olsson Vallby, Ramdala, att föra
min talan och röstning vid sammanträde för syneförättning
enligt 10 kap, vattenlagen för torrläggning av mark
inom Vinberga 19:1 m. fl. hemman i Ramdala socken
Blekinge län, som hålles i Ramdala den 10/10 1966.

Vallby Ramdala den 10/10 1966.

Luzgard Olsson

Bevittnas.

E. Ramvall
E. Ramvall
Omskötsvik

Ester Ramvall
Omskötsvik

Utdrag ur Hamdala-Sturkö pastoratsdelegerades protokoll
av den 26/12 1965


§ 7

Till ombud vid eventuella syner eller förrättningar
under år 1966 vid löneboställen eller boställen valdes
Hem äg Arvid Månsson Säby och Hem äg Enoch Tornberg Kullen

§ 8.

Till suppleanter för i § 7 nämnda valdes
nämndeman Fredrik Andersson Vinberga och kvarnägare Evald
Håkansson Kullen.

Rätt utdraget ur det justerade protokollet
betygar



Torsten Knutsson, Kontraktsprost
Ordf i pastoratsdelegerade



AMND.

Bil 13

18
20/66

Resolution.

Herr Boställsnämndsordf. Gustaf Hansson, Hammarby, Jämjöslätt,

eller, vid förfall för honom, den han i sitt ställe sätter förordnas att såsom ~~stiftsnämndens ombud~~ ombud för Lunds stiftsnämnd närvara vid den med inneliggande meddelande avsedda förrättning.

Ombudet bör söka förskaffa sig den förhandskunskap, som erfordras för att kunna rätt bevaka de av förrättningen berörda ecklesiastika fastigheters intressen.

Vid förrättning avseende företag enligt vattenlagen bör ombudet göra sig underrättad om gjorda beräkningar angående sammanlagda båtnaden genom företaget, sammanlagda kostnaderna för företaget, den på varje deltagande ecklesiastik fastighet belöpande båtnad och den på varje sådan fastighet fallande kostnad. Genom förfrågning hos vederbörande arrendator och på annat sätt bör ombudet söka utröna, huruvida någon erinran är att göra mot de gjorda värdeberäkningarna.


Så snart som möjligt bör ombudet till stiftsnämnden inkomma med rapport om vad vid förrättningen förekommit, och bör därvid lämnas redogörelse för resultatet av den undersökning, som kan hava blivit av ombudet utförd.

Ombudet tillerkännes rätt till reseersättning och dagtraktamente enligt bestämmelserna i allmänna resereglementet. Räkning torde insändas till stiftsnämnden samtidigt med rapport.

Lunds ~~stiftsnämndens~~ stiftsnämnd den 22 september 1966.

A ~~stiftsnämndens~~ stiftsnämndens vägnar:


Tore Gullström


Maria Strömberg

Att i mitt ställe fullgöra det för mig här ovan lämnade uppdrag förordnar
jag härigenom herr *kung kunnnesson Söder vägen*

Väthaby

Ernst af Håussom

Avskrift.

K U N G Ö R E L S E

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mark inom Vinberga 19:1 m.fl. hemman i Ramdala socken, Blekinge län kommer att hållas i Medborgarhuset i Ramdala per Ramdala måndagen den 10 oktober 1966 kl 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer, dels att beröras alla marker som ingå i Vinberga - Vallby dikningsföretag år 1942, eller marker till Vinberga 8:1, 9:1, och 19:1, Ramdala 13:1, Vallby 1:12-13, 1:21-22, och 2:6, Rosendal 1:2-3, dels Åbyåns Vattenavlednings- och kloakledningsföretag år 1961, dels allmänna vägarna Karlskrona - Jämjö eller RV 15, jämte allmänna vägen genom Ramdala eller väg 738, dels enskilda vägen som ingår i Vinberga-Lycke vägsamfällighet, dels slutligen Kungl. Telegrafverket och Sydsvenska Kraftaktiebolaget tillhöriga anläggningar.

Karlskrona den 16 september 1966.

Å TJÄNSTENS VÄGNAR:

C. Edvin Bjurfjell
Förrättningsman.

Rätt avskrivet bestyrkes

Å TJÄNSTENS VÄGNAR:

C. Edvin Bjurfjell
Förrättningsman

KSNÄMNDEN I BLEKINGE LÄN

KARLSKRONA

Postgironummer 6 88 10

Tel. 192 70

Växel

19.9.1966

66

20/9

544

Till

Stiftsnämnden i Lund

LUND

Sammanträde för synoförrättning enligt 10 kap. val-
lagen för torrläggning av mark inom Vinberga 19:1 m.fl.
hemman i Ramdala socken, Blekinge län, kommer att hål-
las i Medbergarhuset i Ramdala per Ramdala måndagen
den 10 oktober 1966 kl. 10.00.

Företaget synes bland att komma att beröra Ramdala
kyrka tillhöriga fastigheterna Ramdala 13:1 och Vin-
berga 2:1 och Kristianopols kyrka tillhöriga fastig-
heten Vinberga 8:1 allt i Ramdala socken av Blekinge
län.

Avskrift av kungörelsen bifogas.

A. TERNSTAMNS WIGNAR

Edvin Björklund

Förrättningsman

VÄG- VATTENBYGGNADSVÄRKET

Vägförvaltningen i Blekinge län

Tjänsteställe

Handläggare

Datum

Beteckning (Åberopas vid korrespondens)

Kansliavd

Vägsekreterare
G Hj Melin

4.10.1966



VTK 38-66 2682

Fullmakt

Vägförvaltningen i Blekinge län befullmäktigar härigenom ingenjören Kurt Nyman att vid sammanträde för syneförrätt-
ning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mark
inom Vinberga 19:1 m fl hemman i Ramdala socken, Jämjö kom-
mun, vilket företag synes bl a komma att beröra riksväg 15,
delen Karlskrona - Jämjö, och väg 738 genom Ramdala samhälle,
föra vägförvaltningens talan och bevaka dess rätt.

Ombudeta laga åtgärder godkännas.

Vägförvaltningen i Blekinge län


Bertil Nylin
G Hj Melin

BJ



JÄMJÖ KOMMUN

KOMMUNALKONTORET

JÄMJÖSLÄTT

Telefon: Karlskrona (0455)

Allm. avd. 503 13, 501 02

Soc. avd. 500 27, 500 28

Tekn. avd. 504 00

Postgiro 10 97 50

F U L L M A K T

Fullmakt för nämndemannen Hugo Andersson, Hålan, Sturkö,
att vid syneförrättning för torrläggning av mark inom
Vinberga 19:1 m.fl. hemman i Ramdala socken, Blekinge
län, utföra och bevaka Jämsjö kommuns talan.

Ombudets lagliga åtgärder godkännas.

Jämsjöslätt den 26 september 1966.

Gustaf Hansson
Gustaf Hansson
Kommunalnämndens ordf.

Ingvar Järnfjord
Ingvar Järnfjord

Egenhändiga namnteckningar bevittna:

H. J. Jansson
.....


Gust. Sandberg
.....

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	ö-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Vinberga - Vallby dikningsföretag år 1966.</u>				
		<u>DIKESSTRÄCKAN A - B</u>				
		Dikessträckan A - B, som tills- vidare bibehålls oförändrad, utgöres av en st 450 mm betong- ledning av år 1942 och en st 400 mm betongledning utförd år 1964. (Den senare utförd av Jäm- jö kommun).				
		<u>DIKESSTRÄCKAN B - C</u>				
		<u>Schaktning rör m.m.</u>				
1+40 - 2+25	85	Betongrör ϕ 600 mm m	85	28:-	2380:-	
		Schaktning, rörläggning, stämp- ling och höljning m	85	11:-	935:-	
2+25 - 2+37	12	<u>Vägtrumma:</u> av 12 m ϕ 600 mm väg- kulvert, schaktnings- och åter- ställningsarbete bekostas av Vinberga -Lycke vägsamfällighet.				
2+37 - 4+40	203	Betongrör ϕ 600 mm m	203	28:-	5684:-	
		Schaktning, rörläggning, stämp- ling och höljning m	203	20:-	4060:-	
4+40 - 6+46	206	Betongrör ϕ 600 mm m	206	28:-	5768:-	
		Schaktning, rörläggning, stämp- ling och höljning m	206	15:-	3090:-	
6+46 - 7+95	149	Betongrör ϕ 600 mm m	149	28:-	4172:-	
		Schaktning, rörläggning, stämp- ling och höljning m	149	12:-	1788:-	
7+95 - 9+40	145	Betongrör ϕ 600 mm m	145	28:-	4060:-	
		Schaktning, rörläggning, stämp- ling och höljning m	145	14:-	2030:-	
9+40 - 10+99	159	Betongrör ϕ 500 mm m	159	24:-	3816:-	
		Schaktning, ägovägsschaktning, rörläggning och återställnings- arbeten m	159	13:-	2067:-	39850:-
<u>Tills.</u>	<u>959</u>	<u>m.</u>				
		<u>DIVERSE ARBETEN:</u>				
		Brunn ϕ 1000 mm med anslutningar vid 1+40, utföres enligt typrit- ning B-2 bil. 1 st	1	275:-	275:-	
		Brunnar ϕ 900 mm med anslutningar vid 4+40, 6+46, 7+95 och 9+40 utföres enligt typritning B-2 bil. 1..... st	5	230:-	1150:-	
		Överföres			1425:-	39850:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört			1425:-	39850:-
		Brunn ϕ 800 mm med anslutningar vid 10+99 utföres enligt typ- ritning B-2 bil. 1 st	1	170:-	170:-	
		Betongrör (minst ϕ 225 mm), schaktning, rörläggning, anslut- ningar och återfyllning av för- bindelseledningar mellan äldre företagets brunnar vid 4+40, 6+46, 7+95, 9+40 och 10+99			1400:-	2995:-
		Diverse oförutsett. Arbetsledning m.m. 10%			4255:-	4255:-
		Summa kostnad				47100:-
		DIKESSTRÄCKAN C - D.				
		Schaktning, rör m.m.				
10+99 - 13+03	204	Betongrör ϕ 400 mm m	204	16:-	3264:-	
		Schaktning, rörläggning och höljning m	204	10:-	2040:-	5304:-
Tills.	204	m.				
		DIVERSE ARBETEN:				
		Arbete med anslutning, å intag vid 13+03			120:-	120:-
		Diverse oförutsett. Arbetsledning m.m.			76:-	76:-
		Summa kostnad				5500:-
		SAMMANDRAG:				
		Dikessträckan A - B:			-	
1959		Dikessträckan B - C			47100:-	
204		Dikessträckan C - D			5500:-	52600:-
Tills.	1163	m.				
		Totalsumma kostnad				52600:-

Medborgarhuset i Ramdala per Ramdala
den 10 oktober 1966.
Å TJÄNSTENS VÄGNAR


C. Edvin Boerfjell
Förordningsman



A R B E T S B E S K R I V N I N G

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingarna och ritningarna, därvid bland annat följande skall iakttagas.

- 1) Schaktning får utföras med grävmaskin eller för hand och med rörsektioner efter entreprenörens eget val på sådant sätt, att följande fordringar uppfyllas.
- 2) Bottenbredden i graven skall vara så stor, som i varje särskilt fall fordras för tillförlitlig läggning och kontroll.
Ledningarna skola läggas på fast undergrund, och maskinschaktning får ej verkställas till större djup än 3 cm över blivande lednings underkant.
Resterande schakt skall utföras till sådant djup, att rören nått och jämt kunna pressas i sitt rätta läge. För rörmuffar upptages erforderliga gropar.
Med fast undergrund menas orörd mark med tillräcklig bärighet eller återfyllning, som efter komprimering och eventuell vattenbegjutning erhållit tillfredsställande bärighet, så att sättningar av ledningen är utesluten. Skulle den naturliga orörda marken vara av sådan beskaffenhet, att sättningar befaras, skall grundförstärkning vidtagas.
- 3) Där botten- och sidosten förekommer skall schaktet nedföras så, att ett avstånd av 15 cm erhålles mellan rörets underkant och bottenstenen samt 20 cm mellan rörets yttersida och sidosten.
- 4) Sprängning får utföras med rörgravsektioner efter entreprenörens val på sådant sätt, att följande fordringar uppfyllas:
- 5) Bottenbredden i graven skall vara så stor som i varje särskilt fall fordras för tillförlitlig läggning och kontroll.
- 6) Schaktet skall nedföras 15 cm under rörets underkant med så stor bredd, att mellanrummet mellan rör och gravkant bliva minst 20 cm.
- 7) Ledningarna, som komma att vila å undergrund av berg (15 cm under ledningens underkant), skola läggas på en bädd av väl packad grus.
- 8) Före rörläggningen skall all sprängning vara avslutad på en sträcka av minst 5 m från rörlägningsplatsen. Någon sprängning eller kilning av berg eller

sten får sålunda ej förekomma närmare lagd ledning än 5 m.

- 9) Stämpling skall ske där risk för ras föreligger.
- 10) Där sättningar riskeras till följd av otillräcklig bärighet hos den naturliga undergrunden skall, efter överenskommelse med ordföranden i företagets styrelse, eller med företagets kontrollant, grundförstärkning vidtagas.
- 11) Entreprenören bär ansvaret för alla sättningar till följd av bristande grundförstärkning. Om entreprenören hyser tvivel angående den föreskrivna grundförstärkningens lämplighet, skall han före arbetets påbörjande skriftligen framställa sina tvivelsmål.
- 12) Entreprenören skall i god tid underrätta ordföranden i företagets styrelse om de tidpunkter, då sådana arbeten komma att utföras, som beröra allmänna och enskilda vägar, telefon- och kraftledningar, telefon- tele- och kraftledningskablar. Företagets ordförande åligger sedan att härom underrätta vederbörande.
- 13) Befintliga gränsmärken får ej genom arbetets utförande rubbas eller dölas, såvida ej dessförinnan nya märken blivit utsatta genom vederbörande lantmätarens försorg.
- 14) Betongrören skola uppfylla fordringarna i 1949 års betongrörsnormer, över sedda år 1951 och 1955 som föreskrives för lantbruksrör. Rören skola levereras från fabrik, som är ansluten till kontrollrådet eller till cementvarufabrikanternas riksförbund. Rören skola provas som normerna föreskriva.
- 15) Betongringar till brunnar skola uppfylla de fordringar på hållfasthet och täthet, som föreskrives i ovan angivna betongrörsnormer.
Dräneringsrör skola vara av fullgod kvalitet och fria från sprickor och bränningsfel.
- 16) Genom enskilda vägen skall läggas vägrör av godkänd kvalitet. Vägrören skola hålla de hållfasthet- och täthetsfordringar som de statliga normerna föreskriva.

Inga rör får nedläggas, förrän de blivit godkända av behörig förrättningsman, eller av den han i sitt ställe sätter.

- 17) Rörledning får ej täckas förrän den blivit godkänd av behörig förrättningsman, eller den han i sitt ställe sätter.
- 18) Rörledning skall efter godkännande omedelbart höljas till minst 0,6 m höjd räknat från ledningens ovankant.
- 19) Höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor,
- 20) Alla ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas. Överblivna massor skola läggas i en sträng över rörledningen.
- 21) Fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas, så att framtida sättningar förhindras.
- 22) Fyllningen får ej innehålla sten överstigande 0,20 x 0,20 m.
- 23) Enskilda rörledningar som utmynna intill, eller högst 2 m från en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen.
- 24) Koppling av sådana rörledningar, som utmynna på längre avstånd från brunnar skola, om jordägare eller arrendator därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägare eller arrendator.
- 25) Rörledningar som korsas av de nya avloppen, skola återställas i fullgott skick. Särskilt skall det därvid beaktas, att grunden under rörledningeh skall göras fast och, om så erfordras, förstärkas genom utfyllning med grovt grus eller genom underlag av trä. Entreprenören skall för ordföranden i företagets styrelse och för kontrollanten, särskilt påvisa de platser, där de nya avloppen korsa rörledningarna. Koppling får ej täckas förrän om kopplingsarbetet blivit godkänt av respektive jordägare eller arrendator, eller av ordföranden i företagets styrelse eller av företagets kontrollant.
- 26) Alla brunnar, med undantag av kopplingsbrunnar, skola försänkas 0,5 m räknat från utloppsrörets underkant och förses med hållbart lock av betong, försett med fals och handtag.
- 27) Brunnarna skola utföras av betongrör eller brunnsringar av betong med minst ett betongstensskift närmast den nedersta brunnsdelen. Alla brunnar skola avkonas eller förmönas till 24".
- 28) Brunnarna skola grundläggas på fast underlag och utföras med igjuten botten

av betong samt omskalas med sten makadam eller strid grus. Betongbotten skall vara igjuten den nedersta brunnssdelen innan denna nersättes. Om det på grund av markens beskaffenhet erfordras grundförstärkning skall betongbotten sättas på underlag av 2" plank.

- 29) Brunnar, som ligga i gränslinjer eller i krökar, skola uppdragas 30 cm över markytan. Övriga brunnar får göras täckta, om jordägaren det påfordrar. Täckta brunnar skola förses med körbara lock. Vid täckta brunnar skall avståndet mellan brunnsslockets överdel och markytan vara minst 50 cm.
- 30) Till kopplingar i brunnar skola användas betongrör.
- 31) Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören fogade vid brunnsväggen med cementbruk.
- 32) Vattnet i avloppen får under den tid, då arbetet pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande dock icke så att skada uppstår. Vattenytan får alltså ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas, och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenytan nertappas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.
- 33) Om jordmaterialet i rörgraven, vid utförandet av de täckta avloppen skulle ha sådan beskaffenhet att, detsamma genom vattenbörelser kan komma att transporteras in i rören genom rörfogarna, skola dessa tätas. Tätningen skall utföras med tjärdrev eller lämpligt fogkitt.
Entreprenören skall underrätta ordföranden i företagets styrelse eller kontrollanten om förhållandena äro sådana att tätning av rörfogarna erfordras.
- 34) Vid punkt B ersättes befintlig brunn med ny brunn av ϕ 1000 mm betongrör. Alla till den befintliga brunnen in- och utgående ledningar skola av entreprenören noggrant och väl inkopplas i den nya brunnen.
- 35) Mellan det befintliga företagets brunnar och föreslagna brunnar å det nya företaget skall av entreprenören, vid längdmätningpunkterna 4+40, 6+46, 7+95, 9+40 och 10+99, utföras och väl inkopplas sammanbindnings- eller

kommunicerande betongrörsledningar av minst ϕ 225 mm betongrör, i horisontalt läge mellan brunnarna och med ett bottenläge som ansluter till befintlig rörlednings bottenläge.

- 36) Befintligt intag vid 13+03 bibehålles efter upprensning i och framför intaget, samt upphugges i västra frontsidan av intaget tillräckligt stor öppning för inkoppling och fastgjutning av utgående ϕ 400 mm betongledning.

Medborgarhuset i Ramdala per Ramdala

den 10 oktober 1966.

Å TJÄNSTENS VÄGNAR:

.....
C. Edvin Bjurfjell
Förrättningsman.

ÖVERENSKOMMELSE

Mellan undertecknade delägare och deltagare i Vinberga - Vallby dikningsföretag år 1942 i Ramdala socken, Blekinge län, har vid sammanträde denna dag under syneförrättning följande överenskommelse träffats.

- 1) Sedan vi noga tagit del av till denna överenskommelse hörande och bifogade förslagsritningar, plankarta blad 1 och profilritning blad 2, samt tagit del likaledes av kostnadsförslag och arbetsbeskrivning vilka på enahanda sätt bifogas denna överenskommelse som bil. A och B, hava vi överenskommit att ersätta den nuvarande täckta ledningen mellan avvägningspunkterna B - C - D med en ny täckt ledning av ϕ 600, ϕ 500 och ϕ 400 mm lantbruksrör av betong, allt i enlighet med bifogat förslag, och att kostnaderna för utförandet av i bifogat förslag angivna arbeten och anläggningar skola gäldas efter nedan angivna andelstal.

Fastighet och ägare	Andel i beräknad kostnad, kronor	Andel i utförandet av företaget i procent
1.	2.	3.
✓ <u>Ramdala 13:1, 1$\frac{1}{2}$ mtl</u> Ramdala Kyrkoherdeboställe	631	1,20
✓ <u>Vinberga 9:1, 1/8 mtl</u> Ramdala Kyrkoherdeboställe	2278	4,33
<u>Vinberga 8:1</u> Kristianopels kyrka	773	1,47
✓ <u>Vinberga 19:1, 2$\frac{9649}{25200}$ mtl</u> Karl Sven Ture Sandström	37625	71,53
✓ <u>Vallby 1:22, 11/405 mtl</u> Gösta Lennart Olsson	894	1,70
✓ <u>Vallby 1:21, 1/675 mtl</u> Gösta Lennart Olsson	268	0,51
✓ <u>Vallby 1:12, 1/8 mtl</u> Gösta Lennart Olsson	5960	11,33
✓ <u>Vallby 1:13, 1/16 mtl</u> Gösta Lennart Olsson	2509	4,77
Överföres	50938	96,84

1.	2.	3.
Överfört	50938	96,84
✓ <u>Vallby 2:6, 29/140 mtl</u> Lars Erik Olsson o.h.h. Rut Ingegärd Olsson	1473	2,80
✓ <u>Rosendal 1:2, 1/4 mtl och 1:3, 1/4 mtl</u> Per Birger Svensson	189	0,36
<u>S u m m a</u>	<u>52600</u>	<u>100,00</u>

Dessa andelstal skola även gälla vid fördelning av kostnaderna för syneförrättning och dessa kostnaders förskotterande samt vid fördelningen av kostnaderna för framtida underhållet av samtliga i företaget av år 1942 ingående dikessträckor och anläggningar.

- 2) För intrång och olägenhet vid arbetenas utförande skall ingen ersättning utgå, med undantag av sådan skada som genom utförandet kan komma att tillskyndas växande gröda. För sådan skada skall ersättning utgå efter sakkunnig värdering.
- 3) Arbetet skall påbörjas så snart lämpligen kan ske dock först sedan denna syneförrättning vunnit laga kraft. Företaget skall vara färdigställt senast inom två år efter det denna syneförrättning vunnit laga kraft.

Vi giva styrelsen för företaget i uppdrag:

att utlämna arbetet enligt ovan med tillhörande anläggningar på entreprenad och antaga entreprenör,

att kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person,

att tillse att avloppen alltid hållas i fullgott skick, samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten,

att i mån av behov verkställa utdebitering på sätt som närmare föreskrives i 3 kap. 20 § vattenlagen,

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll.

Vi överlåta åt den förordnade förrättningsmannen att lämna de övriga

bestämmelser och stadgar som erfordras.

Sålunda överenskommit försäkras.

Medborgarhuset i Ramdala per Ramdala den 10 oktober 1966.

Ramdala kyrkoherdeboställe

 gm. Georg Gummesson

 Arvid Månsson

 enl. fullm. Bil. 12-13.....

Ramdala Kyrkoherdeboställe
 äg. Ramdala 13:1 och Vinberga 9:1
 genom Arvid Månsson och Georg Gum-
 messon enligt fullmakter Bil. 12
 och 13.

Kristianopels kyrka

 gm. Sigvard Frostensson

 Georg Gummesson enl.

 fullmakt Bil. 13.....

Kristianopels kyrka
 äg. Vinberga 8:1 genom ordföranden i
 kyrkorådet Sigvard Frostensson och
 Georg Gummesson enligt fullmakt Bil. 13.

Ture Sandström

 Karl Sven Ture Sandström

äg. Vinberga 19:1

Lennart Olsson

 Gösta Lennart Olsson

äg. Vallby 1:12, 1:13, 1:21 och 1:22

Lars Erik Olsson

 Lars Erik Olsson

äg. tillsammans Vallby 2:6

Rut Ingegärd Olsson

 Rut Ingegärd Olsson

äg. tillsammans Vallby 2:6

Birger Svensson

 Per Birger Svensson

äg. Rosendal 1:2

Undertecknade representanter för Vinberga - Lycke-Vägsamfällighet förbinda sig härmed att svara för kostnaderna för utförandet av trumma genom vägen allt i enlighet med de bifogade förslagsritningarna Blad 1 - 2.

Birger Svensson

 (Birger Svensson)

Ture Sandström

 (Ture Sandström)

Fredrik Andersson

 (Fredrik Andersson)

Åbyåns Vattenavlednings- och Kloakledningsföretag år 1960 medger härmed
tillstånd till utförandet av företaget.

.....*Johan E. Ohlsson*.....
(Johan E. Ohlsson)
Verkställande ledamot i företagets styrelse

Vägförvaltningen i Blekinge län har inte något att erinra mot utförandet av
företaget.


Kurt Nyman

(Vägförvaltningen i Blekinge län)
genom ingenjör Kurt Nyman enl.
fullmakt Bil. 14.

Förestående överenskommelse vitsordas:

Dag som ovan !
Å TÄNKTENS VÄGNAR:
Edvin Bjurjell
Edvin Bjurjell.
Förrättningsman.

ÖVERSIKTSKARTA



Skala 1:50000.

Cald

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mark inom Vinberga 19:1 m.fl. hemman i Ramdala socken av Blekinge län.

Mom.1. Förordnande och laga hinder.

Genom länsstyrelsens resolution den 7 september 1966 förordnades undertecknad förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mark inom Vinberga 19:1 m.fl. hemman i Ramdala socken, Blekinge län.

Synemännen har icke kunnat utröna laga hinder mot företagets utförande i den omfattning här nedan angives.

Mom.2. Företagets beskaffenhet och nuvarande avlopp.

Företaget, som ligger mellan Halltorpsåns och Lyckebyåns nederbördsområde med nummerbeteckningarna 79 respektive 80 är enligt synemännens mening att hänföra till dikning.

På en översiktskarta i skala 1:50000, som bilagts förrättningshandlingarna har torrlägningsområdet utmärkts med röd färg.

Under år 1942 handlade dåvarande lantbruksingenjör Thore Möller med biträde av gode män syneförrättning rörande de marker, som ingå i detta företag. Det då bildade företaget benämndes Vinberga-Vallby dikningsföretag år 1942.

Sistnämnda företag omfattade följande avlopp.

Dikessträckan A - B den sträcka, som å hithörande ritningar (Blad 1-2) betecknats med nummerpålarna 0+16 - 1+40.

Dikessträckan B - C - D, den sträcka som å hithörande plankarta (Blad 1) är utmärkt med grov svart linje och belägen öster och söder om föreslagna ny ledning, vilken utmärkts med enkel grov röd linje.

De vid syneförrättningen år 1942 föreslagna arbetena har kommit till utförande och blivit avsynade och godkända i vederbörlig ordning.

Mom. 3. Undersökningar och förslag till nya avlopp.

Markerna inom torrlägningsområdet består av mineraljord och har därför under nuvarande förhållanden praktiskt taget samma höjdläge som vid syneförrättningen år 1942. Att verkställa nymätning för upprättandet av ny plankarta med därtill hörande nivå-siffror m.m. har därför ansetts obehövt.

Plankartan av år 1942 har efter komplettering lagts till grund för denna syneförrättning.

Efter avvägning har profilritning upprättats över de nya avlopp, som skola upptagas.

Vid syneförrättningen år 1942 dimensionerades den nu befintliga ledningen mellan punkterna C - D efter ett nederbördsområde om 60 har och efter en avrinning om 1,2 liter per sek. och har.

Nederbördsområdet vid nämnda punkt uppgår till 185 har. och avrinningen efter 1,2 l/s. och har till 222 liter per sekund, och dels dimensionerades efter samma avrinning som ovan den nu befintliga ledningen uppströms avvägningspunkt 2+25 efter ett nederbördsområde om 115 har och totalavrinning om 138 l/s.

Nederbördsområdet uppgår emellertid till 255 har och totala avrinningen till 306 l/s.

Markerna utmed dikessträckan B - C - D har under nuvarande förhållanden årligen översvämmats vid normala flöden.

Mellan avvägningspunkterna A - B har utförts en extra ϕ 400 mm ledning vars relativa lutning uppgår till 2 och 4:1000. Ledningens avbördningsförmåga i fallet 2:1000 uppgår till 103 liter per sekund.

Den befintliga ϕ 450 mm ledningen som ingår i syneförrättningen av år 1942 har en avbördningsförmåga om 187 liter per sekund.

Nederbördsområdet vid avvägningspunkt B uppgår till 275 har och totala avrinningen till 330 liter per sekund och har, vilket innebär att avbördningsförmågan är icke tillräcklig å ovan angivna två ledningar

vars avbördningsförmåga ligger på 290 l/s.

Då avbördningsförmågan å ϕ 600 mm ledningen nerströms avvägningspunkt A uppgår till 400 liter per sekund, synes för närvarande en icke skadlig uppdämning vid avvägningspunkt B kunna tålas.

Beträffande ledningssträckning, dimensioner m.m. hänvisas till plan- och profilritningar (Blad 1 - 2).

De ledningssträckor, som skola utföras, äro på plankartan betecknade med enkla röda linjer och platsen för brunnar med röda ringar.

Mom. 4. Fixpunkter.

Utgångspunkt för avvägningarna har varit lantbruksingenjör Thore Möllers höjdplan av år 1942, som är detsamma som rikets. Möllers utgångspunkt för avvägningarna har varit koppardubb i grundsten vid Ö sidan av tornet till Ramdala kyrka omkring 1,7 m S om NO knuten Kst; +12,08 m.

Till ledning vid arbetenas utförande har Möller utsatt och markerat följande fixpunkter.

Fixp. I. Fastigheten Vinberga 19:1, berghäll, utmärkt med järndubb
jb, +12,40 m.

Fixp. II. Fastigheten Vallby 2:6, berghäll. Utmärkt med järndubb
jb, +13,48 m.

Fixpunkterna äro lagligen skyddade enligt bestämmelserna i 13 kap. 14 § vattenlagen.

Vill någon borttaga fixpunkt skall han anmäla detta till behörig förrättningsman vid Lantbruksnämnden, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt.

Mom. 5. Dimensionsberäkningar.

Nederbördsområdet för dikessträckan C - D uppgår till 185 har och efter ovan angiven avrinning 1,2 l/s och har blir tillrinningen 222 l/s. Föreslagen ϕ 400 mm ledning i fallet 9,5:1000 avbördar 225 l/s.

Nederbördsområdet för dikessträckan 9+40 - C uppgår till 215 har och totala avrinningen till 258 l/s.

Föreslagen ϕ 500 mm ledning i fallet 6,5:1000 avbördar 338 l/s.

Nederbördsområdet för dikessträckan 2+25 - 9+40 uppgår till 255 har och totala avrinningen till 306 l/s.

Föreslagen ϕ 600 mm ledning i fallet 2,5:1000 avbördar 341 l/s.

Nederbördsområdet för dikessträckan B - 2+25 uppgår till 275 har och totala avrinningen till 330 l/s.

Föreslagen ϕ 600 mm ledning i fallet 3,0:1000 avbördar 386 l/s.

Befintliga ϕ 400 mm och 450 mm ledningar mellan avvägningpunkterna A - B avbördar tillsammans 290 l/s.

Mom. 6. Träffad överenskommelse.

Den 10 oktober 1966 har överenskommelse träffats rörande utförandet av företaget, kostnadernas fördelning m.m.

Till grund för kostnadsfördelningen ligger de av lantbruksingenjör Thore Möller år 1942 beräknade och fastställda andelstalen.

Synemännen som granskat och vitsordat överenskommelsen fastställer härmed densamma.

Överenskommelsen bilägges detta utlåtande som Bil. C.

Mom. 7. Ersättningar.

Synemannen hänvisar i denna del till den enligt mom. 6 här ovan fastställda överenskommelsen med följande tillägg.

Uppkommer genom utförandet av företaget, sådana skador som ej av synemännen förutsetts eller kunnat förutses, åger den som lider skadan att framställa anspråk på ersättning enligt reglerna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 8. Båtnadsuppskattning.

Synemannen har av skäl som tidigare anförts ej funnit skäl till annat än preliminär båtnadsuppskattning.

Berörd areal uppgår till 19.38 har och båtnaden till avrundat 80.000 kronor.

Mom. 9. Kostnader.

Kostnaden för utförandet av företaget har enligt kostnadsförslag (Bil. A) beräknats till 52.600 kronor.

Mom. 10. Kostnadsförslag för...

Mom.10. Kostnadsfördelning.

Synemannen hänvisar i denna del till den enligt mom. 6 här ovan fastställda överenskommelsen.

Mom.11. Förrättningskostnader.

Synemannen hänvisar även i denna del till den enligt mom. 6 här ovan fastställda överenskommelsen.

Mom.12. Företagets framtida underhåll.

Varje delägare inom företaget äger påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende för sin jords torrläggning alltid hålles i fullgott skick. Brunnarna skola rensas så ofta som påfordras.

Kostnaderna för underhållet skall fördelas efter de andelstal, som överenskommits i den enligt mom. 6 här ovan fastställda överenskommelsen.

Mom.13. Företagets avsyning.

Då företaget slutförts skall det avsynas. Avsyningen skall verkställas av behörig förrättningsman vid Lantbruksnämnden.

Mom.14. Organisation, m.m.

Företagets angelägenheter skola handhas av en styrelse, som skall bestå av tre personer. Styrelsens ledamöter äro ansvariga för sin förvaltning. Styrelsen som är beslutförbar då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense åligger:

Arbetet skall påbörjas så snart lämpligen kan ske dock först sedan denna syneförrättning vunnit laga kraft. Företaget skall vara färdigställt senast inom två år efter det denna syneförrättning vunnit laga kraft.

Vi giva styrelsen för företaget i uppdrag:
att utlämna arbetet enligt ovan med tillhörande anläggningar på entreprenad och antaga entreprenör,
att kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person,
att tillse att avloppen alltid hållas i fullgott skick, samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten,

att i mån av behov verkställa utdebitering på sätt som närmare föreskrives i 3 kap. 20 § vattenlagen,
att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll.

Mom.15. Domstolsavgift.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 160 kronor. Avgiften skall av sökandena inbetalas till Länsstyrelsen i Blekinge län, så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft.

Mom.16. Företagets namn.

Företagets namn skall vara Vinberga - Vallby dikningsföretag av åren 1942 och 1966.

Mom.17. Bilagor till utlåtandet.

Kostnadsförslag Bil. A, arbetsbeskrivning Bil. B samt överenskommelse Bil. C äro att anse som delar av detta utlåtande.

Mom.18. Aktförvarare.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av ordföranden i företagets styrelse lantbrukaren Ture Sandström, Vinberga, Ramdala och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrift och kopior.

Mom.19. Avskrifter av förrättningshandlingarna.

Avskrifter av förrättningshandlingarna och kopior av förslagsritningarna komma senast att inom trettio dagar från nedanskrivna dag att översändas till ordföranden i företagets styrelse lantbrukaren Ture Sandström, Vinberga, Ramdala.

Mom.20. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen eller vill föra talan mot detta utlåtande, äger att inom sextio (60) dagar från nedanstående dag i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, adr. Kungsgatan 10, Box 49, Växjö 1, ingiva sina besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och


skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 21. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom. 20 här ovan angivna tiden besvär anföres mot syneförrättningen och på grund därav ändring i synemännens utlåtande kan komma till stånd.

Medborgarhuset i Ramdala per Ramdala den 10 oktober 1966.

Å TJÄNSTENS VÄGNAR:


S. Edvin Pjuntjell
Förrättningsman.