






Förslag till: Torrlägningsföretaget Istaby 8:7 m.fl. hemman år 1966.		Söcken Mjällby	
Upprättat år 1966 i samband med laga syneförrättning enligt vattenlagen av:		Län Blekinge	
Ritad av GT	Granskad av 24.5.	Antal ritn. 2	Ritn. nr 1
Skala: längd 1: 4000 höjd 1: sektion 1:	Lantbruksmämnens arkivnr B 134		
Förreträttsman			



Förslag till: Torrlägningsföretaget Istaby 8:7 m.fl. hemman år 1966.		Socken Mjällby	
Upprättat år 1966 i samband med laga syneförrättning enligt vattenlagen av: <i>Stenbjörn</i> Förfärringsman		Län Blekinge	
Ritad av GT	Granskad av <i>[Signature]</i>	Antal ritn. 2	Ritn. nr 2
Skala längd 1:4000 höjd 1:100 sektion 1:100		Lantbruknämndens arkivnr B 134	



Akt nr:
B134

AU\$B134

N:r B 134.

SYNEHANDLINGAR

till

Torrlägningsföretaget Istaby 8:7

m.fl. hemman år 1966

Mjällby socken, Blekinge län.

Företaget ligger mellan Mörrumsåns och Skräboåns nederbördsområden med nummerbeteckningarna 86 resp. 87.

SYNEHANDLINGAR

till

Torrlägningsföretaget Istaby 8:7 m.fl. hemman år 1966

Mjällby socken, Blekinge län.

Till akten hör: 1 häfte handlingar, innehållande, 56 paginerade sidor, samt 2 blad ritningar.

Protokoll fört vid sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mark inom Istaby 8:7 m.fl. hemman i Mjällby socken av Blekinge län.

År 1966 den 9 september inställde sig undertecknad förrättningsman jämte skiftesgodemännen Börje Johnsson, Mörrum och Knut Winfridsson, Agerum, Sandbäck i Mjällby kommunalsal per Lister-Mjällby för att enligt för förrättningsmannen utfärdat förordnande (Bil. 1.) handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mark inom Istaby 8:7 m.fl. hemman i Mjällby socken av Blekinge län.

Kungörelse om sammanträdet, som förrättningsmannen den 9 augusti 1966 översänt till Sölvesborgs-Tidningen, Sölvesborg hade varit införd i nämnda tidning onsdagen den 10 augusti 1966 (Bil. 2.).

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 42 § 2 mom. vattenlagen hade förrättningsmannen den 9 augusti 1966 översänt avskrift av kungörelsen till Mjällby kommun, Lister-Mjällby (Bil. 3.).

Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 9 augusti 1966 översänt underrättelser om sammanträdet. Förteckning hade upprättats över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser (Bil. 4.).

Följande hade tillstädeskommit:

Lantbrukaren Bengt Thomasson, Istaby äg. tillsammans med sin hustru Hanna-Lisa Thomasson Istaby 13:1, 3/8 mtl. (lagf. den 5/12 1945 § 656). Bengt Thomasson företrädde sin hustru.

Lantbrukaren Knut Elof Mörnhed, Istaby äg. tillsammans med sin hustru Ingeborg Mörnhed Istaby 8:7, 1/4 mtl. (lagf. den 12/1 1944 § 12). Knut Elof Mörnhed företrädde sin hustru.

Hemmansägare Bernt Bengtsson, Istaby äg. Istaby 14:1

Listerlandets invallningsföretag år 1941 genom verkställande ledamoten godsägare Thure Bengtsson, Sölvesborg.

Mjällby kommun genom kommunalnämndsordföranden Bengt Thomasson.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet Bil. 1.

§ 2.

Jäv mot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Godemännen förklarade att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän samt att de avlagt för skiftesgodemän föreskriven ed.

§ 3.

Laga hinder mot förrättningsens handläggning hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen uppläste en skrivelse från Televerkets ingenjörskontor i Kristianstad. Densamma bilades protokollet som Bil. 5.

§ 5.

Förrättningsmannen redogjorde för det blivande företaget samt demonstrerade det-samma på upprättade plan- och profilritningar.

§ 6.

Elof Mörnhed yrkade upprensning av det öppna diket samt erforderlig förlängning av 12" ledning, fördjupning av landsvägstrumman samt byggandet av ny ledning till avvägningspunkt 9+45.

Mörnhed yrkade vidare att kostnaderna för utförandet av företaget skulle bestridas av kloakutsläpparna.

§ 7.

Bengt Thomasson dels såsom kloakutsläppare och dels såsom representant för Mjällby kommun bestred, att kloakutsläpparna skulle betala utförandet av företaget. Thomasson hänvisade till utlåtandet rörande Istaby dikningsföretag år 1947. Thomasson ansåg att skälig ersättning från kloakintäresbetor borde utgå.

§ 8.

Elof Mörnhed framhöll att ledningarna varit tillräckliga innan kloakutsläppet. Meddelade vidare att Mjällby kommun utsläppte vatten vid spolning av vattenverket.

§ 9.

Mjällby kommun genom Bengt Thomasson vitsordade att Mjällby kommun släppte ut spolvatten i ledningen.

Thomasson lämnade åt synemännen att utreda och bestämma Mjällby kommuns kostnad i ledningen.

§ 10.

Meddelades att Bengt Thomasson, Erik Liljedahl, Nils Holm (två bostadsfastigheter) samt Liss Nilsson, Bernt Bengtsson, Ture Knutsson och Ture Nilsson utsläppte kloakvatten.

§ 11.

Listerlandets invallningsföretag år 1941 genom godsägare Thure Bengtsson yrkade att synemännen måtte förbjuda utsläpp av urinvatten.

§ 12.

Bengtsson hade ingen erinran mot utförandet av det planerade företaget.

§ 13.

Överlämnades till Elof Mörnhed räkning & annonskostnaden för kungörelse i Sölvesborgs-Tidningen. Beloppet utgjorde 144:90 kronor.

§ 14.

Hantlangningskostnaderna vid förundersökningarna uppgick till 108 kronor. Beloppet hade förskotterats av Elof Mörnhed.

§ 15.

Härefter företogs synegång.

§ 16.

Under synegången träffades Erik Liljedahl, som yrkade att företaget måtte omfatta även hans marker, Istaby 8:3, ny ledning skulle utföras mellan avvägningspunkterna 9+45 - 10+75.

Liljedahl yrkade vidare att synemännen måtte sammanträffa med berörda intressenter torsdagen den 15.9.1966 hos Erik Liljedahl. Liljedahl förband sig att kalla intressenterna till nämnda sammanträde.

§ 17.

Under synegången sammanträffade synemännen även med Elof Mörnhed, som betalade skiftesgodemännen enligt nedan verkställd uträkning.

Ersättning för:

Börje Johnsson		Knut Winfridsson	
Dagarvode	60:-	Dagarvode	60:-
Traktamente	31:-	Traktamente	31:-
Reseersättning	46:-	Reseersättning	15:-
Summa	137:-	Summa	106:-

§ 18.

Då intet vidare var att behandla meddelades att nytt sammanträde i ärendet kom att hållas på samma plats som dagens sammanträde torsdagen den 8 december 1966 kl. 10.00 vartill inga särskilda kallelser kommer att utfärdas.


Härefter upplöstes sammanträdet.

Kommunalsalen i Mjällby per Lister-Mjällby den 9 september 1966.

Å TJÄNSPENS VÄGNAR:

G. Edvin Bjurfjell.

Förrättningsman.



.....
 (Börje Johansson)
 God man

.....
 (Knut Winfridsson)
 God man

År 1966 den 8 december inställde sig undertecknad förrättningsman jämte skiftesgodemännen Börje Johnsson, Mörrum och Knut Winfridsson, Agerum, Sandbäck, Ånyo & Mjällby kommunalsal per Lister-Mjällby för fortsatt handläggning av förrättningen.

Följande hade tillstädeskommit:

Lantbrukaren Eric Liljedahl, Istaby.

§ 19.

Förrättningsmannen uppläste en föreningshandling i vilken Liss Nilsson, Eric Liljedahl och Nils Holm förenat sig med sökanden Elof Mörnhed i hans av den 8 september 1965 daterade ansökan om syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mark inom Istaby 8:7.

De närvarande vidhöll sina namnunderskrifter.

Föreningshandlingen hade vitsordats av synemännen. Densamma bilades protokollet som Bil. 6.

§ 20.

Förrättningsmannen uppläste en skrivelse från Vägförvaltningen i Blekinge län. Densamma bilades protokollet som Bil. 7 - 9.

§ 21.

Förrättningsmannen redogjorde för en överenskommelse mellan delägarna i det blivande företaget.

Överenskommelsen vidhölls och bilades utlåtandet som Bil. G.

§ 22.

Förrättningsmannen redogjorde för det blivande företaget samt demonst-
rade detsamma på plan- och profilritningarna.

§ 23.

Förrättningsmannen redogjorde för nedan angivna handlingar:

Värderingslängden	Bil. A.
Kostnadsförslaget	Bil. B.
Arbetsbeskrivning	Bil. C.

§ 24.

Avgavs synemännens utlåtande Bil. D, därefter upplästes kostnadsfördel-
ningslängden, Bil. E.

§ 25.

Uträknades skiftesgodemännens tillkommande ersättning, vilken utgjorde för:

Börje Johnsson		Knut Winfridsson	
Dagarvode	60:-	Dagarvode	60:-
Traktamente	15:50	Traktamente	15:50
Reseersättning	23:50	Reseersättning	15:-
<u>S u m m a</u>	<u>99:-</u>	<u>S u m m a</u>	<u>90:50</u>

Beloppen utbetalades av Eric Liljedahl.

§ 26.

Då intet vidare var att behandla upplästes och godkändes protokollet,
varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.


Mjällby kommunalsal per Lister-Mjällby den 8 december 1966.

Å TJÄNSTENS VÄGNAR:

E. Edvin Bjurfjell
E. Edvin Bjurfjell
Förrättningsman.

Börje Johnsson
.....
(Börje Johnsson)
God man

Knut Winfridsson
.....
(Knut Winfridsson)
God man



Bil. 1.

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

10 SEP 1965

Li 78/65

Till Länsstyrelsen i Blekinge län.

Förrättningsnummer 911 1s

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga synförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig tillhörig mark inom Jstaby 87 m.fl.

i Mjällby socken(-nar) av Blekinge län.

Förrättningen avser Dikning genom igenläggning av

ca 500 m öppet avlopp med rön
när uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Sölvesborg

Meddelanden om förrättningen ställes till

Lantbr. Elof Nörubed
Jstaby, Lister-Mjällby Tel 0456/71027
titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Lister-Mjällby den 8 sept. 1965

Sökandes namn:

Elof Nörubed

Fastighet:

för fastigheten

Jstaby 87 m.fl.

» »

» »

R e s o l u t i o n .

Översändes till ingenjören C. Edvin Bjurfjell, Lantbruksnämnden, Karlskrona, som härigenom förordnas att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning.

Karlskrona i landskansliet den 17 september 1965.

På länsstyrelsens vägnar:

Stig Swanstein

Ake Eklöf

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

Liz Nilsson	ägare av fastigheten	✓ Isfaby	1:2
Sven Svensson stbkh » » »		"	11:3
Nils Börje Nilsson » » »		"	6:5
Erik Liljedal		"	8:3
Nils Holm		"	7:4
Bengt Thomasson		"	13:1

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Ingenjör C. Edvin Bjurfjell, Lantbruksnämnden, Karlskrona.

Karlskrona den 9 september 1965

På Lantbruksnämndens vägnar:


(Einar Åkerborn)

KUNGÖRELSE

Sammanträde för syneförrättning enligt 10-kap. vattenlagen för torrläggning av mark inom Istaby 8:7 m. fl. hemman i Mjällby socken, Blekinge län, kommer att hållas i Mjällby kommunalsal per Lister-Mjällby fredagen den 9 september 1966 kl. 10.00 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras, dels marker till Istaby 1:2, 2:2, 7:1, 7:4, 8:3, 8:7, 11:4, 11:5, 12:1, 13:1 och 15:1 allt i Mjällby socken, dels allmänna vägarna Istaby—Stiby eller väg nr. 501 och Istaby—Hörbygård eller väg nr. 506, dels Listerlandets invallningsföretag år 1941, dels Kungl. Telégrafverket tillhöriga luftledningarna och kablar, dels ock Sydsvenska Kraftaktiebolaget tillhöriga ledningar, kablar och andra anläggningar, dels slutligen de fastigheter som utsläppa kloakvatten i avlopp som går genom ovan nämnda marker.

Vid sammanträdet kommer styrelse för det blivande företaget att väljas.


Karlskrona den 8 augusti 1966.

A tjänstens vägnar

C. EDVIN BJURFJELL

Förrättningsman

Ovanstående kungörelse införd i Sölvesborgs-Tidningen onsdagen 10 augusti 1966 bestyrkes Å TJÄNSTENS VÄGNAR:


C. Edvin Bjurfjell.
Förrättningsman.

K U N G Ö R E L S E

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mark inom Istaby 8:7 m.fl. hemman i Mjällby socken, Blekinge län, kommer att hållas i Mjällby kommunalsal per Lister-Mjällby fredagen den 9 september 1966 kl. 10.00 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras, dels marker till Istaby 1:2, 2:2, 7:1, 7:4, 8:3, 8:7, 11:4, 11:5, 12:1, 13:1 och 15:1 allt i Mjällby socken, dels allmänna vägarna Istaby - Stiby eller väg nr. 501 och Istaby - Hörbygård eller väg nr. 506, dels Listerlandets invallningsföretag år 1941, dels Kungl. Telegrafverket tillhöriga luftledningar och kablar, dels ock Sydsvenska Kraftaktiebolaget tillhöriga ledningar, kablar och andra anläggningar dels slutligen de fastigheter, som utsläppa kloakvatten i avlopp som går genom ovan nämnda marker.


Vid sammanträdet kommer styrelse för det blivande företaget att väljas.

Karlskrona den 8 augusti 1966.
Å TJÄNSTENS VÄGNAR:

C. Edvin Bjurfjell.
Förrättningsman.

Ovanstående kungörelse översänd till Mjällby kommun den 9 augusti 1966 bestyrkes

Å TJÄNSTENS VÄGNAR:


C. Edvin Bjurfjell.
Förrättningsman

F Ö R T E C K N I N G

över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser angående syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mark inom Istaby 8:7 m.fl. hemman i Mjällby socken av Blekinge län.

Avlämnade å posten nedanskrivna dagar.

Den 9.8.1966 angående sammanträde i Mjällby kommunalsal per Lister-

-Mjällby fredagen den 9 september 1966 kl. 10.00.

Kungörelse till:

Sölvesborgs-Tidningen,

Sölvesborg.

Mjällby kommun,

Lister-Mjällby.

Kallelse till:

Nämndeman Börje Johnsson,

Mörårum.

Skiftesgodemannen Knut Winfridsson, Agerum,

Sandbäck.

Underrättelse till:

Vägförvaltningen i Blekinge län,

Karlskrona.

Sydsvenska Kraftaktiebolaget,

Malmö.

Televerkets ingenjörskontor,

Kristianstad.

Hemmansägare Liss Gerton Nilsson, Istaby 15,

Lister-Mjällby.

Sven Birger Svenssons stbh, Istaby 11,

"

Hemmansägare Nils Olof Holm, Istaby 7,

"

Fru Karin Holm, Istaby 7,

"

Lantbrukaren Eric Liljedahl, Istaby 8,

"

Hemmansägare Knut Eolf Mrönhed, Istaby 8,

"

Fru Ingeborg Mörnhed, Istaby 8,

"

Hemmansägare Nils Börje Nilsson, Istaby 11,

"

Fru Elsa Nilsson, Istaby 11,

"

Hemmansägare Thure Alvar Nilsson, Istaby 12,

"

Kommunalnämndsordförande Bengt Thomasson, Istaby, Lister-Mjällby

Fru Hanna-Lisa Thomasson, Istaby,

"

Hemmansägare Bernt Bengtsson, Istaby 14,


"

Verkställande ledamoten i Listerlandets invallningsföretag år 1941

Godsägare Thure Bengtsson, Balkenhausensgatan 28, Sölvesborg.

Karlskrona den 9 augusti 1966.

Å TJÄNSTENS VÄGNAR:


C. Edvin Bjurfjell.
Förrättningsman.



TELEVERKET

Telecentralen i Kristianstad

Postadress:

Box 94, KRISTIANSTAD 1

Gatuadress:

Döbelnsgatan 9

Telefon (växel):

90 100

14.

Bil. 5
229.71

Datum

Kristianstad 10.8.66

Ingenjör C Edvin Bjurfjell
Lantbruksnämnden i Blekinge län
KARLSKRONA

Kopia till

Er beteckning

Ert meddelande

Vår beteckning, tfn ankn.

Nilsson, 246/Gt


Betr sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap vattenla-
gen för torrläggning av mark inom Istaby 8:7 m fl i Mjällby
socken

Härmed meddelas att televerket icke har något att erinra mot företaget.

Då risk finnes, att vid arbetets utförande televerkets anordningar inom det aktuella området komma att beröras, speciellt kablar i jorden, får jag hemställa, att i protokoll för förrättningen medtages nedanstående förbehåll:

För att undvika skadegörelse å televerkets anordningar skall i god tid före igångsättandet av arbete inom området kontakt tagas med televerkets underhållsexpedition Kristianstad, telefon 90100 ankn 111, som på platsen anvisar läget av jordkablar och dylikt.

Högaktningsfullt


(K. J. Alenius)
Teledirektör

Förningshandling

Lärnand förklarar vi oss med Eolf Morén i hand av den 8 sept. 1965. Företaget ansvarar om symföreläsning enligt 10 kap. reglementet för föreläsning av mark inom Ystaby 8:7 m. fl. byggnad i Bjällby socken av Blekinge län.

Underföreläsning Liss Nilsson yrkar att fäkt, ledning måtte upptäckas mellan anläggningarna 6+50-7+23.

Underföreläsning Erik Liljedahl yrkar att nytt fäkt anlapp måtte upptäckas mellan anläggningarna 9+45-10+75.

Underföreläsning Nils Holm yrkar att nytt fäkt anlapp måtte upptäckas mellan anläggningarna 9+75-12+38.

Underföreläsning yrka vidare att kloak-utsläpparna skola deltaga i kostnader för utfrämmande av förtägl.

Slutligen yrkar Erik Liljedahl ersättning för den skada, som tillhugnas hade förtägl Ystaby 8:3 genom överströmning

och i samband därmed uppräpning
 av följande arlogg och nämnda försigt.
 Tataby par lister - Mjölby den 15 sept. 1966

Liss Nilsson	Tataby	12. 15-1
Emil Nilsson	Tataby	83
Nils Holm	Tataby	71

Att förestående personer egenhändigt underbek.
 mot denna förningshandling iakttagas av
 oss nämnda rättsord.

Hj. Kjellin-Johansson Dag Jön och
 Olaf Olofsson

Förestående förningshandling riktordas:

Dag Jön och
 a. Jönstens riktordas:

Olaf Olofsson
 Förmättningsman

Björksgården
 God man

Henrik Wimpfendorff
 God man

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET

Vägförvaltningen i Blekinge län

Tjänsteställe

Handläggare

Datum

Beteckning (Åberopas vid korrespondens)

Projekteringsavd

Ing K Nyman

7.12.1966

VFK 38-66 3700

Lantbruksnämnden i Blekinge län

KARLSKRONA

Edert tjänsteställe, handläggare

Ing C Edvin Bjurfjell

Edert meddelande

30.11.1966

Ang torrlägningsföretaget Istaby 8:7 m fl hemman år 1966
i Mjällby socken, Blekinge län

Efter granskning av översänt förslag till utlåtande ang rubr
daterat den 30.11.1966, får vägförvaltningen meddela följande.

Föreslagen ledning $\emptyset$ 400 mm - dikessträcka 7+23 - 7+31 - genom
allmänna vägen 506 Istaby - Hörby gård bör ökas till $\emptyset$ 500 mm
vägrör.

I övrigt har vägförvaltningen intet att erinra.

På vägförvaltningens i Blekinge län vägnar

Olle Andersson
Olle Andersson

Kurt Nyman
Kurt Nyman

CN

LANTBRUKSNÄMNDEN I BLEKINGE LÄN

KARLSKRONA

Postgironummer 6 88 10

Tel. 192 70

Växel

30.11.1966.

Till

Vägförvaltningen i Blekinge län
Länstyrelsen


KARLSKRONA

Ang. Torrlägningsföretaget Ietaby 8:7 m.fl. hemman
år 1966 i Mjällby socken, Blekinge län.

Efter förordnande av Länstyrelsen har jag vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen utarbetat förslag till nytt avlopp för rubr. företag. Förslaget kommer att delgivas vederbörande intressenter vid sammanträde i Mjällby kommunalsal per Lister-Mjällby torsdagen den 8 december 1966 kl. 10.00.

Då torrlägningsföretaget berör allmänna vägarna Ietaby - Hörby gård eller väg nr 506 samt Ietaby - Stiby eller väg nr 501 får jag jämlikt bestämmelserna i 10 kap. §2 § vattenlagen överlämna ett utdrag ur mitt förslag till utlåtande i ärendet med vördsam anhållan om ett skyndsamt yttrande.

Å TJÄNSTENS VÄGNAR:



C. Edvin Bjurfjell.
Förrättningsman.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt 10 kap.

vattenlagen för torrläggning av mark inom

Istaby 8:7 m.fl. hemman i Mjällby socken,

Blekinge län.

=====

Mom.... Trummor genom allmänna vägar.

Det nya täckta avloppet dikessträckan 6+50 - 7+83 korsar mellan avvägningspunkterna 7+23 - 7+31 allmänna vägen Istaby - Hörby gård eller väg 506 på sätt som närmare framgår av plan- och profilritning I korsningspunkten, som ligger c:a 460 m N om nämnda vägs anslutning till väg 501 finns nu en ϕ 400 mm trumma.

Trumman har ej utförts till det djupläge, som erfordras för att uppströms densamma liggande marker skola erhålla torrläggning till 1,2 m djup, varför den måste ersättas. Den nya trumman skall utföras av vägrör med minst 400 mm inre diameter och med vattengången (inre underkanten) på höjden +8,59 m och +8,70 m i antaget höjdplan =+3,59 och +3,70 m i rikets normalplan allt vid respektive ner- och uppströmssidorna.

Då vägen till den del, varom fråga är, påbörjats efter den 1 januari 1880, skall Vägförvaltningen utföra och bekosta den nya trumman.

Anslutningsbrunnar vid trummans båda ändpunkter skola utföras och bekostas av dikningsföretaget.

Det nya täckta avloppet mellan avvägningspunkterna 7+31 - 7+83 kommer att utföras i östra sidan av allmänna vägen Istaby - Hörby eller väg 506. Avloppet skall förläggas minst 1 m öster om vägområdet.

Det nya täckta avloppet mellan avvägningspunkterna 11+88 och 12+38 ansluter vid 12+38 till en brunn i norra sidan av allmänna vägen Istaby - Stiby eller väg 501.

Den befintliga brunnen skall ersättas med en ny brunn av ϕ 800

mm rör. Arbetet skall utföras och bekostas av dikningsföretaget.


Dikningsföretagets styrelse skall i god tid innan arbete med företaget utföres genom och utmed och invid allmänna vägar skriftligen underrätta Vägförvaltningen i Blekinge län härom.

Av Vägförvaltningen lämnade föreskrifter rörande arbetenas utförande utmed och invid allmänna vägar skola lända till efterrättelse.

=====

Rätt utdraget bestyrkes, Karlskrona den 30 november 1966.


Å TJÄNSTENS VÄGNAR:


S. Edvin Bjurfjell.
Förrättningsman.

Tillhör förslag till.
 Torrlägningsföretaget Istaby 8:7 m.fl. hemman år 1966
 Mjällby socken, Blekinge län.

Karlskrona den 30 nov. 1966
 Å TJÄNSTENS VÄGNAR:

C. Edvin Bjurjell
 C. Edvin Bjurjell
 Förrättningsman




		Söcken	
		Län	
Ritad av	Granskad av	Antal ritn.	Ritn. nr
Skala		Lantbruksnämndens arkivnr	
Längd 1:		B134	
Höjd 1:			
Sektion 1:			

Tillhör förslag till.

Torrlägningsföretaget Istaby 8:7 m.fl. hemman år 1966

Mjällby socken, Blekinge län.



Karlskrona den 30 nov. 1966

Å TJÄNSTENS VÄGNAR:

C. Edvin Bjurfjell
C. Edvin Bjurfjell
Förordningsman

B134

coll *Nordström*

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Mjällby socken.</u>							
<u>Istaby 1:2, 15:1, 3/8 mtl</u> <u>och 1/2 mtl</u> Liss Gerton Nilsson							
åker	1	0,52		3800	8000	4200	2184:-
"	2	0,91		5400	8000	2600	2366:-
"	3	0,15		7400	8000	600	90:-
"	4	0,76		7000	8000	1000	760:-
S u m m a		2,34					5400:-
<u>Istaby 2:2, 1/6 mtl.</u> Sven Svenssons stbh.							
åker	5	0,63		3200	8000	4800	3024:-
"	6	0,79		7000	8000	1000	790:-
S u m m a		1,42					3814:-
<u>Istaby 11:4, 1/32 mtl.</u> Börje Nilsson o.h.h. Elsa Nilsson							
åker	7	0,04		7700	8000	300	12:-
S u m m a		0,04					12:-
<u>Istaby 11:5, 5/32 mtl.</u> Börje Nilsson o.h.h. Elsa Nilsson							
åker	8	0,16		7200	8000	800	128:-
"	9	0,18		6400	8000	1600	288:-
S u m m a		0,34					416:-
<u>Istaby 8:7, 1/4 mtl.</u> Elof Mörnhed o.h.h. Ingeborg Mörnhed							
åker	10	0,15		7700	8000	300	45:-
"	11	1,27		6000	8000	2000	2540:-
"	12	0,53		6400	8000	1600	848:-
S u m m a		1,95					3433:-
<u>Istaby 8:3, 1/4 mtl.</u> Erik Liljedahl							
åker	13	1,03		7300	8000	700	721:-
"	14	1,22		6000	8000	2000	2440:-
"	15	1,44		6900	8000	1100	1584:-
S u m m a		3,69					4745:-
				954	1200	216	

God man

God man

coll

medelgrund.

25.

Bil. B.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>DIKESSTRÄCKAN A - B</u>						
		Schaktningsarbeten rör m.m.				
0+00 - 1+50	150	Schaktning av dyjord och mjäla	125	5:-	625	
1+50 - 2+64	114	Lantbruksrör ϕ 400 mm	114	15:-	1710	
		Schaktning, stämpling rörläggning höljning	114	7.50	855	3190
<u>Tills</u>	<u>264</u>					
<u>Diverse arbeten.</u>						
		Ommurning av rörut. loppet vid 1+50. Utföres enligt typritning U - 1 bil. 1	1		300	
		Brunn ϕ 800 mm med koppling vid 2+64. Utföres enligt typritning B - 2 bil 2.	1		300	600
<u>Ersättningar.</u>						
		För jord som läggs i anspråk för det öppna avloppets utvidgning. Till ägaren av fastigheten Istaby 1 ² och 15 ¹	25	0.80	20	
		Till ägarna av fastigheten Istaby 2 ²	45	0.80	36	56
<u>Ersättning för upplag.</u>						
		Till ägaren av Istaby 1 ² , 15 ¹	63	2:-	126	
		Till ägaren av Istaby 2 ²	63	2:-	126	252
		Oförutsett arbetsledning m.m. c:a 10 % av beräknad kostnad				402
		<u>Summa kostnad.</u>				<u>4500</u>
<u>DIKESSTRÄCKAN B - C</u>						
		<u>Schaktningsarbete rör m.m.</u>				
2+64 -	310	Lantbruksrör ϕ 300 mm	310	10.50	3255	
- 5+74		Schaktning stämpling rörläggning höljning	310	7.50	2325	
5+74 -	149	Lantbruksrör ϕ 400 mm	149	15:-	2235	
- 7+23		Schaktning rörläggning höljning stämpling	149	8:-	1192	
7+23 -	8	Ny trumma genom allmänna vägen Istaby - Hörby gård eller väg 506				
- 7+31		Utföres och bekostas av Vägför- valtningen.				9007
<u>Tills</u>	<u>467</u>					
		Överföres				9007


Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överförs				9007
		<u>Diverse arbeten:</u>				
		Brunn ϕ 800 mm med kopplingar vid 5+74. Utföres enligt typ- ritning B - 2 bil 2. st	1	300	300	
		Anslutningsbrunnar ϕ 800 mm vid vägtrummans båda ändpunkter st	2	375	750	1050
		Oförutsett arbetsledning m.m. c:a 10 % av beräknad kostnad.				1043
		Summa kostnad				11100
		<u>DIKESSTRÄCKAN C - D</u>				
		<u>Schaktningsarbete rör m.m.</u>				
7+31 -	52	Lantbruksrör ϕ 400 mm m	53	15:-	795	
- 7+83		Schaktning, stämpling, rör- läggning, höljning m	53	8.50	451	
7+83 -	162	Lantbruksrör ϕ 300 mm m	162	10.50	1701	
- 9+45		Schaktning, stämpling, rör- läggning, höljning m	162	7:-	1134	4081
Tills	214	m				
		<u>Diverse arbeten</u>				
		Brunnar ϕ 800mm med kopplingar vid 7+83 och 9+45 utföres enligt typritning B - 2 bil 2. st	2	300	600	600
		Oförutsett arbetsledning m.m. c:a 10 % av beräknad kostnad				519
		Summa kostnad				5200
		<u>DIKESSTRÄCKAN D - E</u>				
		<u>Schaktningsarbete rör m.m.</u>				
9+45 -	130	Lantbruksrör ϕ 300 mm m	130	10.50	1365	
- 10+75		Schaktning, stämpling, rör- läggning, höljning m	130	6.75	878	2243
Tills	130	m				
		<u>Diverse arbeten</u>				
		Brunnar ϕ 800 mm med kopplingar vid 10+11 och 10+75 Utföres enligt typritning B - 2 bil 2. st	2	300	600	600
		Oförutsett arbetsledning m.m. c:a 10 % av beräknad kostnad				307
		Summa kostnad				3150
		<u>DIKESSTRÄCKAN E - F</u>				
		<u>Schaktningsarbete rör m.m.</u>				
10+75 -	163	Lantbruksrör ϕ 300 mm m	163	10.50	1712	
- 12+38		Schaktning, stämpling, rör- läggning, höljning m	163	6.75	1100	2812
Tills	163	m				
		Överföres				2812

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört				2812
		<u>Diverse arbeten</u>				
		Brunn ϕ 800 mm vid 11+88. Ut- föres enligt typritning B - 2 bil 2	st 1	300	300	
		Anslutningsbrunn ϕ 800 mm vid vägtrummans nerströmssida eller vid 12+38	st 1	400	400	700
		Oförutsett arbetsledning m.m. c:a 10 % av beräknad kostnad				388
		<u>Summa kostnad</u>				3900
		<u>SAMMANDRAG</u>				
	264	Dikessträckan A - B			4500	
	467	" B - C			11100	
	214	" C - D			5200	
	130	" D - E			3150	
	163	" E - F			3900	27850
<u>Summa</u>	<u>1238 m</u>		<u>Summa kostnad</u>			27850

Mjällby kommunalsal per Lister-Mjällby den 8 december 1966.

Å TJÄNSTENS VÄGNAR:




C. Edvin Bjurfell.
Förrättningsman.

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
51						


Bilaga 1.

Typritning U-1

UTLOPP



Mått i mm



Calf

A R B E T S B E S K R I V N I N G.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingarna och ritningarna, därvid bland annat följande skall iakttagas.

- 1) Vid uppgrävning av de öppna dikessträckorna skall den nuvarande sektionen i regel utvidgas lika åt båda sidorna. Utvidgningen bör, om förhållandena så tillåter, utföras så, att det nya avloppet erhåller rak sträckning mellan olika större brytpunkter. Där avloppet följer gränslinje, skall denna och det nya avloppets mittlinje i regel sammanfalla. I krökar skall sektionen utvidgas åt krökens inre sida, så att denna uträtas i möjligaste mån.
- 2) Schaktmassorna böra, fördelas till lika mängd på avloppets båda sidor.
- 3) Schaktmassorna får ej uppläggas på vägar och tomter och ej till större höjd än 1.0 m och ej med brantare lutning mot avloppet än 1:1.25.
Mellan avloppet och jordvallen skall lämnas en frikant av minst 0.50 m.
- 4) Natursten och uppsprängd sten, som förekommer bland schaktmassorna, skola i möjligaste mån sammanföras i särskilda rösen. Öppningar skola upptagas i jordvallarna på minst var 40 m, samt dessutom vid alla tillstötande diken och svackor, så att ytvattnet obehindrat kan avrinna från avloppet. Öppningarna skola upptagas till minst 0.50 m bottenbredd och få ej utföras med brantare slänter än 1:1.25.
- 5) Vid sprängning skall göras erforderliga fördämningar, så att skador ej uppstå på luftledningar, stängsel, träd, byggnader och dylikt. Anmälan skall göras till ordföranden i ^{företagets} styrelse och vederbörande myndighet innan sprängningsarbete påbörjas.
- 6) Stensättning skall grundläggas till ett djup av minst 0.20 m under det nya avloppets bottenlinje samt utföras av lämpliga stenar i ordnande förband. Mindre stenar än sådana av dimensionen 0,20x0,35x0,45 m få ej användas till stensättning.

- 7) Schaktning får utföras med grävmaskin eller för hand och med rörsektioner efter entreprenörens eget val på sådant sätt, att följande fordringar uppfyllas.
- 8) Bottenbredden i graven skall vara så stor, som i varje särskilt fall fordras för tillförlitlig läggning och kontroll.
- 9) Ledningarna skola läggas på fast undergrund, och maskinschaktning får ej verkställas till större djup än 3 cm över blivande lednings underkant. Resterande schakt skall utföras till sådant djup, att rören nått och jämt kunna pressas i sitt rätta läge. För rörmuffar upptages erforderliga gropar. Med fast undergrund menas orörd mark med tillräcklig och eventuell vattenbegjutning erhållit tillfredställande bärighet bärighet eller återfyllning, som efter komprimering så att sättningar av ledningen är utesluten. Skulle den naturliga orörda marken vara av sådan beskaffenhet, att sättningar befaras, skall grundförstärkning vidtagas.
- 10) Där botten- och sidosten förekommer skall schaktet nedföras så, att ett avstånd av 15 cm erhålles mellan rörets underkant och bottenstenen samt 20 cm mellan rörets yttersida och sidosten.
- 11) Sprängning får utföras med rörgravssektioner efter entreprenörens val på sådant sätt, att följande fordringar uppfyllas:
- 12) Bottenbredden i graven skall vara så stor som i varje särskilt fall fordras för tillförlitlig läggning och kontroll.
- 13) Schaktet skall nedföras 15 cm under rörets underkant med så stor bredd, att mella-rummet mellan rör och gravkant bliva minst 20 cm.
- 14) Ledningarna, som komma att vila å undergrund av berg (15 cm under ledningens underkant), skola läggas på en bädd av väl packad grus.
- 15) Före rörläggningen skall all sprängning vara avslutad på en sträcka av minst 5 m från rörlägningsplatsen. Någon sprängning eller kilning av berg eller sten får sålunda ej förekomma närmare lagd ledning än 5 m.

- 16) Stämpling skall ske, där risk för ras föreligger.
- 17) Där sättningar riskeras till följd av otillräcklig bärighet hos den naturliga undergrunden skall, efter överenskommelse med ordföranden i företagets styrelse, eller med företagets kontrollant, grundförstärkning vidtagas.
- 18) Entreprenören bär ansvaret för alla sättningar till följd av bristande grundförstärkning. Om entreprenören hyser tvivel angående den föreskrivna grundförstärkningens lämplighet, skall han före arbetets påbörjande skriftligen framställa sina tvivelsmål.
- 19) Entreprenören skall i god tid underrätta ordföranden i företagets styrelse om de tidpunkter, då sådana arbeten komma att utföras, som beröra allmänna och enskilda vägar, telefon- och kraftledning, telefon- tele- och kraftledningskablar. Företagets ordföranden åligger sedan att härom underrätta vederbörande.
- 20) Entreprenören skall i god tid underrätta ordföranden i företagets styrelse, om den tidpunkt då träd och buskar, som växa utmed de blivande nya avloppen, skola borttagas. Styrelsens ordföranden har sedan att träffa överenskommelse med vederbörande ägare eller arrendator, vilka har att själva fälla träd och buskar eller att överlämna arbetet till entreprenören. Företagets ordförande har således att skyndsamt underrätta entreprenören vilka träd och buskar denne har att borttaga.
- 21) Entreprenören skall i god tid underrätta ordföranden i företagets styrelse, om den tidpunkt då vederbörande ägare eller arrendator skall flytta stängsel utmed avloppen. Nekar jordägare eller arrendator att flytta stängsel, skall ordföranden i företagets styrelse, skyndsamt underrätta entreprenören härom, som då har att flytta stängslet.
- 22) Befintliga gränsmärken får ej genom arbetets utförande rubbas eller döljas, såvida ej dessförinnan nya märken blivit utsatta genom vederbörande lantmätarens försorg.


- 23) Betongrören skola uppfylla fordringarna i 1949 års betongrörsnormer, översedda år 1951 och 1955 som föreskrives för lantbruksrör. Rören skola levereras från fabrik, som är ansluten till kontrollrådet eller till cementvarufabrikanternas riksförbund. Rören skola provas som normerna föreskrivas.
- 24) Betongringar till brunnar skola uppfylla de fordringar på hållfasthet och täthet, som föreskrives i ovan angivna betongrörsnormer.
- 25) Dräneringsrör skola vara av svensk standard och fria från sprickor och bränningsfel.
- 26) Inga rör får nedläggas, förrän de blivit godkända av behörig förrättningsman.
- 27) Rörledning får ej täckas förränden blivit godkänd av behörig förrättningsman.
- 28) Rörledning skall efter godkännande omedelbart höljas till minst 0,6 m. höjd, räknat från ledningens ovkant.
- 29) Höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor, och om dessa ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.
- 30) Alla ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas. Överblivna massor skola läggas i en sträng över rörledningen.
- 31) Fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas, så att framtida sättningar förhindras.
- 32) Fyllningen får ej innehålla sten överstigande 0,20x0,20 m.
- 33) Enskilda rörledningar som utmynna intill, eller högst 2 m. från en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen.

- 34) Koppling av sådana rörledningar, som utmynna på längre avstånd från brunnar skola, om jordägare eller arrendator därom gör framställning, utföres av entreprenören men bekostas av jordägare eller arrendator.
- 35) Rörledningar som korsas av de nya avloppen, skola återställas i fullgott skick. Särskilt skall det därvid beaktas, att grunden under rörledningen skall göras fast och, om så erfordras, förstärkas genom utfyllning med grovt grus eller genom underlag av trä. Entreprenören skall för ordföranden i företagets styrelse och för kontrollanten, särskilt påvisa de platser, där de nya avloppen korsa rörledningarna. Koppling får ej täckas förrän kopplingsarbetet blivit godkänt av respektive jordägare eller arrendator, eller av ordföranden i företagets styrelse eller av företagets kontrollant.
- 36) Alla brunnar, med undantag av kopplingsbrunnar, skola försänkas 0.5 m, räknat från utloppsröret underkant och förses med hållbart lock av betong, försett med fals och handtag.
- 37) Brunnarna skola utföras av betongrör eller brunnsringar av betong med minst ett betongstensskift närmast den nedersta brunnsdelen. Alla brunnar skola avkonas eller förminskas till 24".
- 38) Brunnarna skola grundläggas på fast underlag och utföras med igjuten botten av betong samt omskalas med sten makadam eller strid grus. Betongbotten skall vara igjuten den nedersta brunnsdelen innan denna nersättes. Om det på grund av markens beskaffenhet erfordras grundförstärkning skall betongbotten sättas på underlag av 2" plank.


- 39) Brunnar, som ligga i gränslinjer eller i krökar, skola uppdragas 30 cm över markytan. Övriga brunnar får göras täckta, om jordägaren det påfordrar. Täckta brunnar skola förses med körbara lock. Vid täckta brunnar skall avståndet mellan brunnslockets överdel och markytan vara minst 50 cm.
 - 40) Till kopplingar i brunnar skola användas betongrör.
 - 41) Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören fogade vid brunnsväggen med cementbruk.
 - 42) Träd och buskar som växa i nuvarande öppna avlopp och invid blivande täckt avlopp skola rothuggas och borttagas. Detta arbete skall vara utfört innan rörläggningen påbörjas.
 - 43) Vattnet i avloppen får under den tid, då arbetet pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenytan får alltså ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas, och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenytan nertappas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.
 - 44) Om jordmaterialet i rörgraven, vid utförandet av täckta avlopp skulle ha sådan beskaffenhet att, detsamma genom vattenrörelser kan komma att transporteras in i rören genom rörfogarna, skola dessa tätas. Tätningen skall utföras med tjärdrev eller lämpligt fogkitt.
- Entreprenören skall underrätta ordföranden i företags styrelse eller kontrollanten om förhållandena äro sådana att tätning av rörfogarna erfordras.

by kommunalsal per Lister-Mjällby den 8 december 1966.

Å TJÄNSTENS VÄGNAR


C. Edvin Bjurfjell
Förrättningsman

ÖVERSIKTSKARTA



U T L Å T Å N D E

avgivet vid syneförrättning enligt 10 kap.
vattenlagen för torrläggning av mark inom
Istaby 8:7 m.fl. hemman i Mjällby socken,
Blekinge län.

Mom.1. Förordnande, laga hinder m.m.

Genom Länsstyrelsens resolution den 17 september 1965 förordnades undertecknad förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mark inom Istaby 8:7 m.fl. hemman i Mjällby socken, Blekinge län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningsens handläggande eller det avsedda företagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade torrlägningsföretaget avser "dikning" varför synemännen handlagt syneförrättningen enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag.

Mom.2. Företagets läge och omfattning m.m.

Företaget, som ligger mellan Mörrumsåns och Skräboåns nederbördsområden med nummerbeteckningarna 86 respektive 87, är beläget c:a 2,6 km SV Mjällby kyrka.

På grund av de yrkanden, som under syneförrättningen framställets beträffande företagets utsträckning kommer detsamma att beröra marker till Istaby 1:2, 15:1, 2:2, 11:4, 11:5, 8:7, 8:3, 7:1 och 12:1, allt i Mjällby socken.

På en översiktskarta i skala 1:50000, som bilagts förrättningshandlingarna, har torrlägningsområdet utmärkts med röd färg.

Mom.3. Nuvarande avlopp, torrlägningsförhållanden m.m.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu dels genom ett mindre öppet avlopp dels genom täckta avlopp.

Såväl öppna som täckta avlopp har otillräckligt djupläge och dimension för att markerna utmed och omkring desamma skulle kunna erhålla torrläggning till 1,2 m djup. De täckta avloppen har delvis

igenslammat.

Torrläggningen är under nuvarande förhållanden icke tillfredsställande varför det icke är möjligt att rationellt utnyttja området.

Mom. 4. Undersökningar.

Plankarta har efter nymätning upprättats över torrläggingsområdet. Hela området har dessutom avvägts och nivå-siffror införts på plankartan. Efter avvägning och sektionering hava profil- och sektionsritningar upprättats över de avlopp, som under syneförrättningen påfordrats.

Utgångspunkt för avvägningarna har varit det höjdsystem, som lantbruksingenjör Thore Möller antagit i samband med undersökningarna rörande Listerlandets invallningsföretag år 1941. Möllers höjdsiffror skall minskas med 5,00 m för att bli jämförbara med rikets höjdsiffror.

Utgångsfixpunkten, som betecknats som fixpunkt I beskrives sålunda: "Fastigheten Istaby 1:2, 15:1 betongbro över kanal, SÖ kanten av brons övre del. Utmärkt med kors +6,52 m.

Till ledning vid arbetenas utförande hava två nya fixpunkter markerats, avvägts och antecknats på plankartan. Dessa fixpunkter beskrivas sålunda:

Fixpunkt II Fastigheten Istaby 1:2, 15:1, tröskel till hönshus S gaveln utmärkt kors i betongen till tröskeln +10,87 m.

Fixpunkt III Rågången mellan fastigheterna Istaby 12:1 och 13:1, stengärdesgård jordfast sten i rågångens norra sida.

Utmärkt med kors i stenens översida +16,10 m.

Fixpunkterna äro lagligen skyddade enligt bestämmelserna i 13 kap. 14 § vattenlagen.

Vill någon borttaga fixpunkt, skall han anmäla detta till behörig förrättningsman vid Lantbruksnämnden, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt.

Mom.5. Förslag till nya avlopp.

Enligt det av förrättningsmannen utarbetade förslaget skall dikessträckorna A - B - C - D - E utföras. Dikessträckornas läge i plan och profil framgår av hithörande ritningar.

De olika dikessträckorna hava utmärkts med heldragna röda linjer - dubbla linjer för öppna avlopp och enkla linjer för täckta avlopp, platsen för brunnar med röda ringar.

Mom.6. Nederbördsområde, vattenmängd och dimensionsberäkningar.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till för handen varande fallförhållanden.

Nederbördsområdets storlek har bestämts efter rekognoceringar på marken, vilka utförts med ledning av ekonomiska kartan.

Den vattenmängd, som skall avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets storlek och under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till 1,2 liter per sekund och har. Dessutom tillkommer den vattenmängd, som utspolas från Mjällby kommuns vattenverk, som uppgår till 3,33 liter per sekund, eller i nedanstående tabell avrundat till 4 liter per sekund.

Spolvattnet utsläppes vid avvägningspunkt 11+88.

Av nedanstående tabell framgår i detalj nederbördsområdenas storlek vid olika punkter, vattenmängder, lutningar, avbördningsförmåga m.m.

Till grund för beräkningarna ligger Hessles av Hallin omarbetade formeln med $k = 70$.

Dikessträcka	Neder- bördsom- råde har	Vatten- mängd lit/sek.	Minsta lutning	Dimension ø mm	Avbördnings- förmåga lit/sek.
1+50-2+64	73	92	2,5:1000	400	115
2+64-5+74	68	86	7,0:1000	300	90
5+74-7+83	60	76	2,0:1000	400	103
7+83-9+45	55	70	6,0:1000	300	83
9+45-11+88	45	58	10,0:1000	300	107
11+88-12+38	42	50	10,0:1000	300	107

Mom.7. Trummor genom allmänna vägar.

Det nya täckta avloppet dikessträckan 6+50 - 7+83 korsar mellan avvägningspunkterna 7+23 - 7+31 allmänna vägen Istaby - Hörby gård eller väg 506 på sätt som närmare framgår av plan- och profilritning. I korsningspunkten, som ligger c:a 460 m N om nämnda vägs anslutning till väg 501 finnes nu en ø 400 mm trumma.

Trumman har ej utförts till det djupläge, som erfordras för att uppströms densamma liggande marker skola erhålla torrläggning till 1,2 m djup, varför den måste ersättas. Den nya trumman skall utföras av vägrör med minst 400 mm inre diameter och med vattengången (inre underkanten) på höjden +8,59m och +8,70 m i antaget höjdplan =+3,59 och +3,70 m i rikets normalplan allt vid respektive ner- och uppströmssidorna.

Då vägen till den del, varom fråga är, påbörjats efter den 1 januari 1880, skall Vägförvaltningen utföra och bekosta den nya trumman.

Anslutningsbrunnar vid trummans båda ändpunkter skola utföras och bekostas av dikningsföretaget.

Det nya täckta avloppet mellan avvägningspunkterna 7+31 - 7+83 kommer att utföras i östra sidan av allmänna vägen Istaby - Hörby eller väg 506. Avloppet skall förläggas minst 1 m öster om vägområdet.

Det nya täckta avloppet mellan avvägningspunkterna 11+88 och 12+38 ansluter vid 12+38 till en brunn i norra sidan av allmänna vä-

gen Istaby - Stiby eller väg 501.

Den befintliga brunnen skall ersättas med en ny brunn av ϕ 800 mm rör. Arbetet skall utföras och bekostas av dikningsföretaget.

Dikningsföretagets styrelse skall i god tid innan arbete med företaget utföres genom och utmed och invid allmänna vägar skriftligen underrätta Vägförvaltningen i Blekinge län härom.

Av Vägförvaltningen lämnade föreskrifter rörande arbetenas utförande utmed och invid allmänna vägar skola lända till efterrättelse.

Mom.8. Träd och stängsel.

Träd och buskar utmed de nya avloppen skola fällas och borttagas av vederbörande ägare eller arrendator i så god tid att torrlägningsarbetet icke hindras. I annat fall kommer träden att borttagas av dikningsföretagets entreprenör, då en del virke möjligen kommer att förfaras.

Stängsel utmed avloppen skall vederbörande ägare eller arrendator flytta i god tid, så att torrlägningsarbetet icke hindras. I annat fall kommer stängslet att rivas av företagets entreprenör, då en del stängselmaterial säkerligen kommer att förstöras.

Mom.9. Telefonkablar m.m.

Innan grävningsarbete utföres å den dikessträcka, som ingår i företaget, skall dikningsföretagets styrelse, i god tid före arbetets igångsättande taga kontakt med televerkets ingenjörskontor i Kristianstad, som har på platsen anvisa läget av jordkablar o.dyl. Av Televerket lämnade anvisningar, hur arbete skall bedrivas i kablers närhet, skola lända till efterrättelse.

Mom.10. Elstolpar och kablar.

Om vid utförandet av dikningsföretaget möjligen någon elstolpe kommer att beröras, skall dikningsföretagets styrelse i god tid underrätta Sydsvenska Kraftaktiebolaget i Malmö, som då kommer att meddela tillstånd och villkor för arbetenas bedrivande i elstolpars närhet.

Mom.11. Fornlämningar.

Vid förundersökningen och vid förrättnings handläggning har inget framkommit, som lämnar stöd för att fornlämningar skulle komma att beröras vid utförandet av det planerade företaget.

Synemännen har dock funnit lämpligt bestämma:

att innan arbete med företaget påbörjas skall företagets styrelse göra skriftlig förfrågan hos landsantikvarien, adr. Karlskrona med förfrågan huruvida fornlämningar finnas inom det område, som kommer att beröras genom avloppets utförande, Skulle Landsantikvarien finna att inga fornlämningar av utförandet kommer att beröras, åligger det ändå företaget, om vid utförandet av företaget fast fornlämning eller fornfynd påträffas omedelbart avbryta arbetet och göra anmälan till Landsantikvarien, att av Landsantikvarien lämnade föreskrifter skola lända till efterrättelse.

Mom.12. Kostnader.

Kostnaderna för utförandet av företaget har enligt bifogat kostnadsförslag (Bil. B.) beräknats till 27.850 kronor.

Mom.13. Ersättningar och oförutsedda skador.

Ersättning för jord, som gräves bort och för vallupplag vid utförandet av den öppna dikessträckan mellan avvägningspunkterna 0+00 - 1+50, skall utgå med nedan, för varje fastighet, angivna belopp.

Till ägaren av fastigheten Istaby 1:2 och 15:1	
Liss Gerton Nilsson	146:- kronor

Till ägarerna av fastigheten Istaby 2:2	
Sven Svenssons sterbhus	162:- kronor

Summa kronor	308:-
--------------	-------

Vid framtida rensningar av nämnda dikessträcka kommer schaktmassor att ånyo uppläggas av avloppets sidor. Det intrång och den skada, som därigenom uppkommer för markägare är denne skyldig att tåla utan ytterligare ersättning.

Vid utförandet av de täckta dikessträckorna skall ingen ersättning utgå med undantag av sådan skada, som genom utförandet tillskyndas växande gröda, ersättning härför skall utgå efter sakkunnig värdering.

Uppkommer vid eller genom företagets utförande sådana skador, som ej av synemännen förutsetts eller kunnat förutses, äger den, som lider skadan, att framställa anspråk på ersättning enligt bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 14. Båtnadsuppskattning.

Då överenskommelse om kostnadernas fördelning icke kunnat träffats har båtnadsuppskattning verkställt enligt reglerna i 10 kap. 60 § vattenlagen.

Vid uppskattningen av alstringsbåtnaden hava synemännen värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till de förbättrade möjligheter till torrläggning, som vinnes genom förbättravlopp, som till jordens godhet som till de blivande och nuvarande ring av vissa nuvarande torrlägningsförhållandena som ock till i orten gängse priser för fullt torrlagd jord av för handen varande beskaffenhet m.fl. omständigheter, som kunnat inverka på en så vitt möjligt rättvis värdering. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar alstringsbåtnadsvärdet för företaget.

Brukningsbåtnad förekommer icke vid detta företag.

Då golvet i Mjällby kommuns vattenverk beläget å Istaby 7:4 ligger på höjden +14,22 m och man spolar detta golv genom en täckt ledning, som utmynnar i nuvarande ledning vid avvägningspunkt 11+88, är under nuvarande förhållanden då markerna vid flöden översvämmas till höjden +13,80 vid avvägningspunkt 11+88 avrinningsförhållandena från vattenverket icke tillfredställande. Genom utförandet av företaget tillskyndas Mjällby kommun en båtnad, vilken av synemännen uppskattats till 3600 kronor.

Denna båtnad är att hänföra till båtnad av annat slag än jordförbättring.

Resultatet av synemännens värdering och uppskattning av båtnaden framgår av värderingslängden Bil. A.

Mom.15. Kostnadsfördelning.

Markerna uppströms avvägningspunkt C kommer icke att deltaga med större kostnader i utförandet av dikesssträckan B - C än som skulle ha blivit fallet om icke yrkande framställts om upptagandet av nämnda dikesssträcka. Förhållandena äro ej sådana att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt reglerna i 7 kap. 24 § vattenlagen. Kostnaderna skola fördelas direkt i förhållande till båtnaden eller efter reglerna i 7 kap. 23 § vattenlagen.

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 27 § vattenlagen vare icke sökanden pliktig vidkännas större kostnad för dikningen än som svarar mot värdet av den beräknade båtnaden. I denna kostnad inberäknas jämlikt 10 kap. 80 § vattenlagen ej kostnaden för syneförrättningen.

Vilka intressenter, som ansetts som sökande eller med dem likställda anges i kol. 2 i kostnadsfördelningslängden Bil. E med förkortningen S.

Kostnadsfördelningslängd (Bil. E) återfinnes i detta utlåtande.

Mom.16. Förrättningskostnader.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 29 § vattenlagen av sökanden förskjutas. Kommer dikningsföretaget att utföras, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan alla delägare på samma sätt som övriga för företaget gemensamma kostnader.

Mom.17. Överenskommelse rörande spillvattenutsläpp.

Den 28.10.1966 har överenskommelse rörande spillvattenutsläpp m.m. träffats mellan spillvattenutsläppare och med flertalet av det blivande företags intressenter. Överenskommelsen bilägges detta utlåtande som Bil. G.

I överenskommelsen anges bland annat att den skall fastställas genom pågående syneförrättning.

Då ägarna till fastigheterna Istaby 2:2 Sven Svenssons sterbhus och Istaby 12:1 Ture Nilsson icke godkänt överenskommelsen kunna förty synemännen icke fastställa densamma. Synemännen finna däremot att intressenterna inom företaget kunna då detta utlåtande vunnit laga kraft besluta rörande överenskommelsen.

Mom. 18. Företagets utförande.

Verkställda utredningar och beräkningar hava givit vid handen, att företaget bör komma till stånd. Synemännen lämna tillstånd till företagets utförande. Vill sökandena begagna sig av den rätt till företagets utförande, som de erhålla genom denna syneförrättning, skall företaget utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen utarbetat förslag och beaktande jämväl av de särskilda bestämmelser, som återfinnas i detta utlåtande. Arbetet får påbörjas, när denna syneförrättning vunnit laga kraft och anmälan om styrelseval ingivits till länsstyrelsen. Företaget skall vara färdigställt före utgången av år 1970. Beträffande förlängning av arbetstiden utövrer den här ovan angivna hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver de särskilda bestämmelser och föreskrifter rörande arbetets utförande, som återfinnes i arbetsbeskrivningen Bil. C och detta utlåtande skall följande iakttagas

- 1) Innan arbete med företagets utförande påbörjas skall detsamma anmälas till Riksförsäkningsanstalten eller till annan lämplig försäkringsanstalt. Sådan anmälan erfordras dock ej om entreprenören är sådan arbetsgivare, som själv skall ombesörja försäkring för hos honom anställda arbetare.
- 2) De nya avloppen skola följa på marken utstakade, på plankartan och i detta utlåtande angivna sträckningar.
- 3) Då arbete pågår får vattnet uppdämmas, dock icke så att gröda eller annan egendom skadas eller vattenbrist uppkommer nerströms dämnet.
- 4) Uppdämd vattenyta skall nersläppas med försiktighet, så att skador ej uppkommer vare sig ner- eller uppströms dämnet.

- 5) Betongrören till de täckta dikessträckorna, skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på hållfasthet och täthet, som finnas angivna i 1949 års betongrörsnormer översedda år 1951 och 1955 som föreskrives för lantbruksrör. Rören skola provas som normerna föreskriva och levereras från fabrik, som är ansluten till kontrollrådet. Rör med koniska ändar får ej användas.

Mom.19. Företagets avsyning.

Då företaget slutförts skall det avsynas av behörig förrättningsman vid Lantbruksnämnden i Blekinge län.

Anmälan om avsyning skall göras av företagets styrelse. Företaget skall anses färdigställt, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om att arbetet godkänts.

Mom.20. Företagets framtida underhåll.

Varje intressent inom företaget har rätt att fordra, att såväl öppna som täckta dikessträckor, av vilka han är beroende för sin jords torrläggning, alltid hållas i fullgott skick.

Uppkommer skador på i företaget ingående avlopp genom enskild persons åtgärder eller försummelse, skall styrelsen reparera skadorna och därefter uttaga kostnaderna av den, genom vilkens förvållande skadorna uppkommit. Nekar denne att betala äger styrelsen att instämma den tredskande till vederbörande domstol och vid domstolen yrka ersättning för arbetet.

Brunnarna skola rensas så ofta erfordras dock minst en gång om året. Rensningsarbetet bör utföras vid tidpunkt då minsta skada och intrång vållas för jordägare och brukare, som beröras av detsamma. Den skada, som möjligen kommer att tillskyndas jordägare eller brukare genom att upptagen rensningsjord upplägges på hans mark, skall tålas utan ersättning.

Kostnaderna för framtida underhållet av de nya dikessträckorna skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första

utförande, eller efter de andelstal, som angivas i kostnadsfördelningslängden Bil. E kolumn 6.

Mom. 2j. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhas av en styrelse, som skall bestå av 3 ledamöter. Styrelsens ledamöter äro ansvariga för sin förvaltning. Styrelsen, som är beslutför då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense åligger:

att tillse att avloppen alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja underhållsarbetena,

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt som närmare framgår av 3 kap. 20 § vattenlagen,

att föra fullständiga med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter vid sammanträde förläggas för delägarnas hörande och godkännande,

att för sistnämnda ändamål och då eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap.

64 § vattenlagen,

att vid alla sammanträden såväl egna som allmänna föra protokoll, Protokoll vid allmänt sammanträde skall senast inom 14 dagar efter sammanträdet vara för delägarna tillgängligt hos styrelsens ordförande,

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga underhåll, samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angives i 7 kap. 61 - 65 §§ vattenlagen.

Kallelse till allmänt sammanträde skall antingen skriftligen med mottagningsbevis delgivas alla delägare minst en vecka före sammanträdet eller ock minst fjorton dagar före sammanträdet kungöras genom annons i minst en av ortens tidningar.

Styrelseledamöter, som genom att överskrida den dem tillkommande befogenhet eller eljest uppsåtligt eller av vårdslöshet tillskynda deltagarna i företaget skada, svare för skadan en för alla och alla

för en, svare ock på sätt nu nämnts för den skada, som genom överträdelse av bestämmelserna i 3 kap. §§ 13 - 25 vattenlagen, eller mot bestämmelserna i detta utlåtande tillskyndas tredje man.

Mom. 22. Domstolsavgift.

Domstolsavgiften skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 56:15 kronor. Avgiften skall av sökanden förskottvis inbetalas till Länsstyrelsen i Blekinge län, så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. Sedan företaget kommit till stånd, skall avgiften fördelas med 2 kronor för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 23. Dikningsföretagets namn.

Dikningsföretagets namn skall vara Torrlägningsföretaget Istaby 8:7 m.fl. hemman år 1966.

Mom. 24. Bilagor till utlåtandet.

Värderingslängd (Bil. A.), kostnadsförslag (Bil. B.), arbetsbeskrivning (Bil. C.), kostnadsfördelningslängd (Bil. E.) äro att anse som delar av detta utlåtande.

Mom. 25. Aktförvarare.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras hos lantbrukaren Eric Liljedahl, Istaby 8, Lister-Mjällby och hållas tillgängliga för envar som vill granska dem eller taga avskrift och kopior.

Mom. 26. Avskrifter av förrättningshandlingarna.

Avskrifter av förrättningshandlingarna och kopior av förslagsritningarna komma senast att inom trettio (30) dagar från nedanskrivna dag att hållas tillgängliga hos lantbrukaren Eric Liljedahl, Istaby 8, Lister-Mjällby, för var och en som vill taga avskrift och kopior.

Mom. 27. Övriga yrkanden.

I föreningshandling Bil. 6 till förrättningsprotokollet har Eric Liljedahl bland annat yrkat ersättning för den skada som tillskyndas hans fastighet Istaby 8:3 genom översvämning och i samband därmed

uppgrävning av öppet avlopp genom nämnda fastighet. Synemännen äro icke behöriga pröva denna fråga och kunna förty ej annat än lämna yrkandet utan bifall.

Enligt § 6 i förrättningsprotokollet har Elof Mörnhed såsom ägare till fastigheten Istaby 8:7 bland annat yrkat att kostnaderna för utförandet av företaget skulle bestridas av kloakutsläpparna.

Synemännen hänvisa till detta utlåtande bifogad överenskommelse Bil. G.

Enligt § 6 i förrättningsprotokollet har Mjällby kommun och Bengt Thomasson bestridit att kloakutsläpparna skulle betala utförandet av företaget.

Enligt förestående mom. 15 har synemännen försökt åvägabrunga överenskommelse mellan intressenterna i det blivande företaget och kloakutsläpparna rörande bland annat de sistnämndas deltagningsskyldighet i företaget.

Ansökan ger ej synemännen behörighet att ålägga kloakutsläpparna delta i kostnaderna för utförandet av företaget. Synemännen lämna på grund härav yrkandet utan bifall.

Enligt § 8 i förrättningsprotokollet har Elof Mörnhed meddelat att Mjällby kommun utsläppte vatten vid spolning av vattenverket.

Enligt § 9 i förrättningsprotokollet har Mjällby kommun genom Bengt Thomasson vitsordat att Mjällby kommun utsläppte spölvatten i ledningen samtidigt som Thomasson lämnade åt synemännen att utreda och bestämma Mjällby kommuns kostnad i den blivande ledningen. Synemännen har bestämt Mjällby kommuns andel i utförandet av företaget. Synemännen hänvisa i denna del till Bil. E till detta utlåtande.

Enligt § 11 i förrättningsprotokollet har Listerlandets invallningsföretag år 1941 genom verkställande direktören i företaget Thure Bengtsson yrkat, att synemännen måtte förbjuda utsläpp av urinvatten. Synemännen äro icke, på grund av ansökans omfattning, behöriga upptaga denna fråga till prövning.

Mom.28. Besvärshänvisning.

Talan mot åtgärd eller beslut vid förrättningen eller mot detta utlåtande föres vid Söderbygdens vattendomstol, adress Kungsgatan 10, Box 49, Växjö 1, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom.29. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat.

Mjällby kommunalsal per Lister-Mjällby den 8 december 1966.

Å TJÄNSTENS VÄGNAR:


S. Edvin Bjurfjell
Förrättningsman


.....
(Börje Johnsson)
God man


.....
(Knut Winfridsson)
God man

call *Nedderad*

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fästighet Ägare m. m.	Sök. o. list. n. o.	Bätnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
Mjällby socken.						
Istaby 1:2, 15:1, 3/8 mtl och 1/2 mtl.		5400:-		5356:-	19,232	
Liss Gerton Nilsson Ägofig 1 - 4	S					
Istaby 2:2, 1/6 mtl.		3814:-		3783:-	13,583	
Sven Svenssons stbh. Ägofig. 5 - 6						
Istaby 11:4, 1/32 mtl.		12:-		12:-	0,043	
Börje Nilsson o.h.h. Elsa Nilsson Ägofig. 7						
Istaby 11:5, 5/32 mtl.		416:-		413:-	1,483	
Börje Nilsson o.h.h. Elsa Nilsson Ägofig 8 - 9						
Istaby 8:7, 1/4 mtl.		3433:-		3405:-	12,226	
Elof Mörnhed o.h.h. Ingeborg Mörnhed Ägofig. 10 - 12	S					
Istaby 8:3, 1/4 mtl.		4745:-		4706:-	16,898	
Erik Liljedahl Ägofig. 13 - 15	S					
Istaby 7:1, 3/8 mtl.		6470:-		6417:-	23,041	
Nils Holm o.h.h. Karin Holm Ägofig. 16 - 18	S					
Istaby 12:1, 1/4 mtl.		189:-		187:-	0,672	
Ture Nilsson Ägofig. 19						
Mjällby kommun		3600:-		3571:-	12,822	
S u m m a		28079:-		27850:-	100,000	

Mjällby kommunalsal per Lister-Mjällby den 8 dec. 1966.

Å TJÄNSTENS VÄGNAR:

C. Edvin Bjurjell
C. Edvin Bjurjell.
Förordningsman.

Börje Johnsson
(Börje Johnsson)
God man

Knut Winfridsson
(Knut Winfridsson)
God man

Ö V E R E N S K O M M E L S E

Mellan undertecknade delägare i Torrlägningsföretaget Istaby 8:7 m.fl. hemman i Mjällby socken, Blekinge län är vid sammanträde denna dag följande överenskommelse träffad.

- 1) Undertecknade Bengt Thomasson, Anna-Lisa Thomasson, Eric Liljedahl, Liss Gerton Nilsson, Nils Olof Holm och Karin Holm förbinda sig härmed att så snart ovan nämnda företag kommit till utförande och blivit avsynat och godkänt till företaget utbetala nedan nämnda belopp

Bengt Thomasson och Anna-Lisa Thomasson tillsammans	1200 kronor
---	-------------

Liss Gerton Nilsson	1200 kronor
---------------------	-------------

Nils Olof Holm och Karin Holm tillsammans	1200 kronor
---	-------------

Eric Liljedahl	1200 kronor
----------------	-------------

<u>S u m m a</u>	<u>4800 kronor</u>
------------------	--------------------

- 2) Undertecknade Bengt Thomasson och Anna-Lisa Thomasson förbinda sig även att så snart företaget kommit till utförande och blivit avsynat och godkänt att till Eric Liljedahl mot kvitto utgiva 367:50 kronor.

- 3) Sedan ovan under avd. 1 - 2 angivna belopp utbetalats lämna undertecknade intressenter i ovan angivet företag tillstånd i vad på dem beror för Bengt Thomasson o.h.h. Anna-Lisa Thomasson, Liss Gerton Nilsson, Nils Olof Holm o.h.h. Karin Holm och Eric Liljedahl att från sina nuvarande fastigheter utsläppa kloakvatten i företagets avlopp.

För utsläppet gäller följande villkor.

- a) Kloakvattnet skall renas enligt de föreskrifter, som lämnas av Hälsovårdsnämnden.
- b) För all skada och intrång som kan vållas tredje man genom utsläppet, svarar kloakutsläpparna.

- c) Denna överenskommelse skall fastställas genom pågående syneför-
rättning.

Sålunda överenskommits försäkras.

Istaby per Lister-Mjällby den 28 oktober 1966.

Bengt Thomasson
.....
(Bengt Thomasson)

Hanna-Lisa Thomasson
.....
(Hanna-Lisa Thomasson)

i egenskap av utsläppare av kloakvatten.

Nils Olof Holm
.....
(Nils Olof Holm)

Karin Holm
.....
(Karin Holm)

i egenskap av utsläppare av kloakvatten.

Eric Liljedahl
.....
(Eric Liljedahl)

i egenskap av utsläppare av
kloakvatten

Liss Gerton Nilsson
.....
(Liss Gerton Nilsson)

i egenskap av utsläppare av kloak-
vatten

.....
.....
(Ture Nilsson)

såsom delägare i företaget

Eric Liljedahl
.....
(Eric Liljedahl)

såsom delägare i företaget

Nils Holm

(Nils Olof Holm)
såsom delägare i företaget

Karin Holm

(Karin Holm)
såsom delägare i företaget

Elof Mörnhed

(Elof Mörnhed)
såsom delägare i företaget

Ingeborg Mörnhed

Gen. *Elof Mörnhed*
enl. fullmakt
(Ingeborg Mörnhed)
såsom delägare i företaget

Börje Nilsson

(Börje Nilsson)
såsom delägare i företaget

Elsa Nilsson

(Elsa Nilsson)
såsom delägare i företaget

Liss Gerton Nilsson

(Liss Gerton Nilsson)
såsom delägare i företaget

(Sven Svenssons stbh, genom

såsom delägare i företaget

Att förestående personer egenhändigt undertecknat förestående överenskommelse intygas av oss närvarande vittnen.

Dag som ovan

Eduard Grönroos

FULLMAKT

Fullmakt för min make Elof Mörnhed
att vid sammanträde hos Erik Liljedahl
den 28 okt. 1966 föra min talan och
utöva min rösträtt samt teckna mitt namn.

Istaby den 27 okt, 1966

Ingeborg Mörnhed

Bevittnas:

Eiland Persson

Guilla Mörnhed