




Ronneby socken			
Litt	A	Regnr	2 ³⁴ Molljeryd
"	B	"	2 ⁹⁶
"	C	"	18
"	D	"	2 ⁴²
"	E	"	2 ⁴¹
"	F	"	2 ⁴⁹
"	G	"	2 ³³
"	H	"	2 ⁵⁴
"	I	"	2 ³⁹
"	K	"	2 ⁵¹

Förslag till

Mollsjöns sänkningsföretag av år 1965

Ronneby och Hjortsberga socken (när) av Blekinge län
upprättat år 1965 i samband med synförrättning enl. vattenlagen av


Original
Kopia

E. Thiel
(Namn)
Lantbruksingenjör
(Titel)

Antal ritn. st. 7

Arkivnummer B137

<u>Ronneby socken</u>				
Litt	L	Regnr	2 ¹⁶	Mölljeryd
"	M	"	228	"
"	N	"	227	"
"	O	"	230	"
"	P	"	17	"
"	Q	"	229	"
"	R	"	275	"
"	S	"	253	"
"	T	"	262	"
"	U	"	261	"
"	V	"	226	"
"	X	"	222	"
"	Y	"	284	"
"	Z	"	291	"
"	A	"	26	"
"	Ad	av 12	Gammalstorp	
<u>Hjortsberga socken</u>				
Litt	Ae	Regnr	1 ¹	Stensjömåla




Förslag till

Mollsjöns sänkningsföretag av år 1965

i Ronneby och Hjortsberga socken (när) av Blekinge län
upprättat år 1965 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen avOriginal
KopieEinar Sjöström
(Namn)Lantbruksingenjör
(Titel)

Antal ritn. st. 7

Arkivnummer B/37



Ronneby socken

Litt	Ä	Regnr	19	Bokön
"	Ö	" av	13	"
"	Aa	" av	12	"
"	Ab	"	13	Gammalstorp
"	Ac	"	14	"
"	Ad	" av	12	"

Förslag till

Mollsjöns sänkningsföretag av år 1965






i Ronneby och Hjortsberga socknar i Blekinge län

upprättat år 1965 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

L. Järfel
(Namn)
Lantbruksingenjör
(Titel)

Antal ritn. st. 7 Arkivnummer B/37



Förslag till

Mollsjöns sänkingsföretag av år 1965

1 Ronneby och Hjortsberga socken (när) av Blekinge län





















upprättat år ~~(en)~~ 1965 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopla





E. Sjöberg
(Namn)
Lantbruketsingenjör
(Titel)

Antal ritn. st. 7









Arkivnummer **B/37**



Trumma vid sekt 51+8-51+12



Dubbel stentrumma vid sekt 1+91-1+96



Förslag till

Mollsjöns sänkningsföretag av år 1965





i Ronneby och Hjortsberga socken (mar) av **Blekinge** län

upprättat år **1965** i samband med synförrättning enl. vattenlagen av


Original
Kopia

(Namn) *E. Sjöberg*
(Titel) *Lantbrukssingenjör*

Antal rikt. st. **7** Arkivnummer **B137**



Förslag till	
Mollsjöns sänkningsföretag av år 1965	
i Ronneby och Hjortsberga socknar (när) av Blekinge län	
upprättat år 1965 i samband med synförrättning enl. vattenlagen av	
Original	<i>Ann Sjöberg</i>
Kopia	(Namn)
	Lantbruksingenjör
	(Titel)
Antal ritn. st. 7	Arkivnummer B137



1 0.5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m
Sektionsskala 1:100

Förslag till

Mollsjöns sänkingsföretag av år 1965

i Ronneby och Hjortsberga socken (när) av Blekinge län

upprättat år 1965 i samband med synförrättning och vattenlagen av

Original
KopieE. J. J. J.
(Namn)Lantbruksingenjör
(Titel)

Antal rikt. st. 7


Arkivnummer B/37



Akt nr:
B137

AU\$B137

365 1965





BUCD 7/1965

H A N D L I N G A R

rörande "Mollsjöns sänkningsföretag av år 1965"
i Ronneby och Hjortsberga socknar, Blekinge län;

upprättade av

Einar Zielfelt

Lantbruksingenjör

Innehåller 55 skrivna och paginerade sidor.
Härtill hör 7 blad ritningar.

7.

Protokoll, fört vid sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark till Mölljeryd, Bokön och Gammalstorp i Ronneby socken samt Stensjömåla i Hjortsberga socken, Blekinge län.

År 1964 den 5 maj kl. 10⁰⁰ inställde sig undertecknad lantbruksingenjör i Hembygdsgården i Mölljeryd för att jämlikt nedan omförmält förordnande (Bil. 1) handlägga ifrågavarande förrättning. På grund av utfärdade kungörelser hade följande personer med förrättningsmannen kommit tillstådes:

såsom gode män skiftesgodmännen Nils Olsson, Hasselstad, och Karl Karlsson, Kalleberga;

såsom sakägare och sökande till förrättningen

Håkan Olsson, Mölljeryd,
Gunnar Svensson, " ,
Henning Nilsson, " ,
Marta Ottosson, " , för sin man Edvin Ottosson,
Gösta Nilsson, " ,
Henrik Karlsson, Bokön,
Helge Karlsson, Mölljeryd, numera ägare av den fastighet för vilken Emanuel Svensson sökt förrättningen,
Bror Ternström, Bokön,
Joel Persson, Gammalstorp, för egen del och som ledamot i styrelsen för Mölljeryds stärkelsefabrik (ej sök.);

övriga sakägare

Jägmästare Erik Cassel, Johanneshus, för greve Hans Wachtmeister enligt fullmakt (Bil. 2),
Inköpschefen Erik Berg, biträdd av ingenjör Sven Hartelius, Kallinge, för Kockums Jernverks ^{HB} enl. fullmakt (Bil. 3),
T.f. vägdirektören, vägingenjören Gunnar Mannberg, Karlskrona, för vägförvaltningen.
C. F. Fernegård, Kallinge,
Axel Nilsson, Mölljeryd,
Agronomen Paul Sjödahl, Angelskog, för Stiftsnämnden i Lund enl. fullmakt (Bil. 4) samt för Ronneby församlings kyrkofullmäktige enligt företett protokollsutdrag.

§ 1.

Upplästes ansöknings om förrättningen och det i anledning härav utfärdade förordnandet.

§ 2.

Jäv mot synemännen kunde ej utrönas.

§ 3.

Upplästes från K. Kammarkollegiet inkommen skrivelse (Bil. 5).

§ 4.

Framlades vid förberedande undersökning upprättade plan- och profilritningar. Det skulle här antecknas att frågan om Mollsjöns sänkning tidigare varit föremål för laga förrättningar, nämligen dels under åren 1877-1878 och dels åren 1917-1918. Den förstnämnda, som avslutats den 26 juni 1878, hade handlagts utav Förste lantmätare Carl Slöör. Endast ofullständiga handlingar härom finnes i behåll. Enligt uppgift har dock företaget blivit utfört i huvudsaklig överensstämmelse med bestämmelser vid denna förrättning. Det åren 1917-18 upprättade torrlägningsförslaget har däremot enligt vad som uppgivits ej kommit till utförande.

Vid förberedande undersökning hade sökandena yrkat på uppgrävning utav Mollsjöns avlopp samt av ett bidike, sträckan Mollsjön-Bokön (str. 30-38⁺⁸).

Beträffande avloppet mellan Åsjön och Rötälången ansågs några åtgärder här ej motiverade. De närvarande sökandena vidhöll yrkandena såsom de här antecknats.

Angående avloppet Mollsjön-Åsjön hade i samband med mål angående dämning i Rötälången lantbruksingenjören Thore Möller verkställt viss utredning som nu fanns tillgänglig. Det ansågs att företaget borde utföras i huvudsaklig överensstämmelse med förslag avseende den övre bottenlinjen i Möllers förslag.

§ 5.

Avloppet Mollsjön-Åsjön korsas av allmänna vägarna Karlsnäs-Mölljeryd samt Mölljeryd-Bokön. Vid förstnämnda ställe finnes en dubbel stentrumma med heit stensatt botten. Ehuru en fördjupning här är önskvärd anses den dock alltför kostsam, varför trumman skall lämnas orörd vilket innebär att bottenlinjen i avlop-

pet utlägges på sätt angivits i § 4 ovan. (^{Brom}~~Trumman~~) för vägen Mölljeryd-Bokön är tillräckligt djupt grundlagd och har tillräcklig genomgångsöppning för företags genomförande.

Över avloppet finnes även å fastigheten Mölljeryd 2:16 en träbro. Densamma beräknas kunna bibehållas.

Bidiket Möllsjön-Bokön korsas av allmänna vägen Bokön-Tving. Den här befintliga trumman har tillräckligt bottenläge och tillräcklig genomgångsöppning för företags genomförande.

I avloppet strax nedströms försträmda trumma finnes ett vattenintag som anlagts utav Mölljeryd stärkelsefabrik. Det ansågs vara till hinder för vattnets fria avrinning och borde därför avlägnas. Fabriken ombud upplyste att tillverkningen numera nedlagts och fabriken med tillhörande område skulle försäljas. Han meddelade att intet hinder förelåg för att borttaga vattenintaget.

På Möllsjöns norra strand och omkring 200 m öster sjömynningen har Ronneby kommun en enkel badanläggning bestående av en brygga, några omklädningshytter m.m. Över stranden och bryggan samt utanför liggande område har upprättats särskild ritning utvisande djupförhållanden m.m. - Ingen av de vid sammanträdet nu närvarande ansåg att företags genomförande skulle medföra något nämnvärt men för anläggningen.

§ 6:

Vad angick de nuvarande vattenstånden, (^{i Rötllängen} upplystes att vid lägre vattenföringar dessa helt voro beroende av dämningen vid Karlsnäs kraftverk vid vilket enligt en av Söderbygdens vattendomstol år 1948 given dom (A 51/48) verkets ägare ägde att fritt reglera vattnet mellan höjderna +59,68 - +60,30 m enligt i målet antaget jämförelseplan vilket är detsamma som använts vid nu ifrågavarande förrättning. Vid högre vattenföringar steg emellertid vattnet avsevärt högre i Rötllängen än högsta dämningen vid Karlsnäs beroende på trånga sektioner mellan kraftverket och sjön. Vissa i nyssnämnda dom medgivna rensningar hade enligt vad ingenjör Hartelius meddelade ej blivit utförda i den omfattning som förutsatts. På landsvägsbron över Ronnebyån vid Karlsnäs, som enligt uppgift blivit utförd före det kraftverket byggdes, fanns tydligen märken efter högvattnet som visade att det-

samma nått ungefär höjden +61,00-m. Ingenjör Hartelius förmodade att detta var spår av 1951 års exceptionella flöde och att därefter vattnet aldrig stigit på långt när så högt. Vid den förberedande undersökningen hade rörande vanligt högvattenstånd i Mollsjön uppgivits +62,40 m och i Rötllången omkring +61,00 m.

§ 7.

På fråga om någon hade några ersättningsanspråk för intrång som kunde förorsakas utav avloppens uppgrävning yrkade nu ett flertal markägare omkring Mollsjöns avlopp ersättning för intrång genom rensningsmassornas uppläggning. För sådant intrång utmed bidike eller för annat intrång avstodo de närvarande från ersättning.

§ 8.

Beträffande fisket i sjön upplystes att det var en ringa betydelse. De vanligaste fiskslagen voro gädda, abborre, mört och braxen. Kräfter förekom sparsamt. Fisket var ej skiftat inom byarna. Några ersättningsanspråk för eventuellt försämrat fiske framställdes med nedan angivet undantag ej. Inga yrkesfiskare bedriva fiske i sjön.

Jägmästare Cassel yrkade å sin huvudmans vägnar ersättning för försämrat fiske under framhållande av att den del av Mollsjön som låg inom Stensjömåla rågång och som utgjordes av en vik, var synnerligen grund och vid även en ringa sänkning skulle bli oduglig till fiske. På fråga om fisket nu tillgodogjordes upplyste ombudet att han ej kunde uppgiva i vilken omfattning fiske bedrevs men att hans huvudman till anställda skogsarbetare utlämnade fiskekort utan särskild kostnad - således som en förmån utöver annan arbetsersättning. På fråga om ombudet ansåg att hans huvudman, om fisket försämrades, led något ekonomiskt avbräck och i så fall hur stort meddelade han att han ansåg så vara förhållandet. Angående förlustens storlek skulle han närmare undersöka i vilken utsträckning fiskekort utlämnats och i vilken omfattning fiske i sjön bedrevs samt inkomma till förrättningsmannen med uppgifter härom.

§ 9.

Beträffande fördelning av de med företaget förenade kostnaderna kunde någon överenskommelse nu ej träffas varför synemännen efter sammanträdet skulle taga torrlägningsområdet i besiktning och verkställa erforderliga värderingar.

De närvarande yrkade att vid fördelning utav framtida underhållet någon hänsyn ej skulle tagas till de grunder enligt vilka avloppet nu underhålles och om vilka någon säker uppgift nu ej kunde inhämtas vad dessa baserade sig på.


§ 10.

Meddelades att tid för nytt sammanträde, som skulle hållas å samma ställe som dagens, senare skulle i laga ordning kungöras. Kungörelse skulle införas i Blekinge Läns Tidning.

§ 11.

Förklarades sammanträdet avslutat.

Ort och dag som ovan



Per Karlman

Nils Olofsson

År 1965 den 18 november kl. 14⁰⁰ inställde sig synemännen åter i Hembygds-
gården i Mölljeryd för förrättningens fortsatta handläggande. Kungörelse
(Bil. 6)
om sammanträdet hade varit införd i Blekinge läns tidning av den 1 novem-
ber varjämte kungörelser och underrättelser avsänts till sakägare m.fl.
enligt bilagd förteckning (Bil. 7). Följande personer hade med syne-
männen kommit tillstädes:

sakägare och sökande till förrättningen

Håkan Olsson,	Mölljeryd,
Gunnar Svensson	"
Henning Nilsson,	"
Edvin Ottosson,	"
Gösta Nilsson	"
Helge Karlsson,	"
Bror Ternström	Bokön
Per Olofsson,	Gammalstorp,
Joel Persson	"

Övriga sakägare

Jägmästare Erik Cassel, Johannesshus för greve Hans Wachtmeister enl.
förut ingiven fullmakt (Bil. 2)

Inköpschefen Erik Berg, biträdd av ingenjören Sven Martelius, Kallinge,
för Kockums Jernverks AB enl. förut ingiven fullmakt (Bil. 3).

§ 12.

Upplästes följande skrivelser:

protokoll från föregående sammanträde,

Kungl. Fiskeristyrelsens förordnande för Fiskeriintendenten i Nedre södra distriktet att vid förrättningen avgiva yttrande jämte yttrandet (Bil. 8)
skrivelse av den 9/5 1965 från Erik Cassel, (Bil. 9)

" " " 26/5 " "Joel Persson och Bror Ternström (Bil. 10)

" " " 9/6 " " Bror Ternström och Joel Persson (Bil. 11)

" " " 9/11 " " Kungl. Kammarkollegiet. (Bil. 12)

§ 13: upprättade förslaget

Det nu upprättade förslaget rörande företags genomförande framlades och förklarades närmare av förrättningsmannen. Härefter upplästes värderingslängd i sammandrag, kostnadsförslag, preliminär jordersättningslängd samt kostnadsfördelningslängd. Därjämte redogjordes för hydrografiska förhållanden, särskilt vad avsåg antagna nuvarande och beräknade ^{21.6 mdd} nya karaktärristiska vattenstånd.

§ 14.

På fråga om någon hade något att anföra med anledning utav de upplästa och företedda handlingarna meddelade nu

jägmästare Cassel att fiskekortene gällde uteslutande Mollsjön samt att bröderna Törngrönt meddelat att de ej ville betala samma hyra om sjön sänktes varjämte han bestred att Stensjömåla hade någon som helst åtnad av sänkningsföretaget varför det ej borde påföras kostnader härför;

Edvin Ottosson att då fisket enligt hans åsikt ej var skiftat, någon ^{ej för 189} ej hade rätt att utfärda fiskekort, vartill

jägmästare Cassel genmälde att enligt hans uppfattning ägaren helt disponerade fisket inom fisket inom fastighetens rågång som jämväl gick i sjön,

Gunnar Svensson, att enligt hans åsikt båtnadsvärdet för hans fastighet blivit för högt beräknat.

Bror Ternström yrkade att synemännen ej fäste något avseende vid vad jägmästare Cassel o Cassel sagt om båtnaden å Stensjömål, som enligt hans uppfattning ~~visst~~ hade nytta av företaget.

8

§ 15.

- Beslöts att utse en av tre personer bestående styrelse för företaget och valdes nu härtill Joel Persson, Gammalstorp pr Kallinge, ~~sammankallande~~
~~och verkställande ledamot~~
ordförande, ~~och~~ tillika sammankallande och verkställande ledamot,
Bror Ternström och
Håkan Olsson.

§ 16

För utlägg samt för hantlangning under förrättningen skulle följande belopp utgivas till

Bror Ternström	567,50
Joel Persson	99,50
Håkan Olsson	<u>67,50</u>
Summa kronor	<u>734,50</u>

§ 17.

Med förmälan att synemännen sedan föregående sammanträde den 28 sistlidne månad haft överläggning rörande utlåtaget i Hasselstad meddelade förrättningsmannen att delägarna hade att utgiva följande ersättningsbelopp till gode männen för deras befattningsmed förrättningen

Nils Olsson, Hasselstad,	210,20 kr
Karl Karlsson, Kalleberga.	<u>217,40 kr</u>
Summa kronor	<u>427,60</u>

vilket belopp nu förskotterades utav Bror Ternström

Till denne kommer även att översändas räkning å Statsverket tillkommande ersättning för förslagets upprättande jämte utlägg för annonskostnader och inbindning av handlingarna.

§ 18.

Avgavslagstadgat utlåtande vilket upplästes och med bilagor tillfogades protokollet.

§ 19.

Upplästes dagens protokoll, vilket lämnades utan anmärkning varpå

förrättningen och sammanträdet förklarades avslutade med erinran om att besvärshänvisning är meddelad i mom. 17 utlåtande.

Ort och dag som ovan

E. Linde

Nils Olsén

Bert Karlsson

Landskansliet i Karlskrona			
Ink. 21 AUG 1956			
MM	M	21	B

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Ankom till

Lantbruksnämnden i Blekinge län

3 JUL 1956

2166/56

än.

Till Länsstyrelsen i

Blekinge

Förrättningsnummer 549 (Karlskrona)

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mark} tillhörig mark ~~mark~~ omkring Mollsjön och dess avlopp i Ronneby och Hjortsberga socken(-nar) av Blekinge län.

Förrättningen avser förbättrad torrläggning av mark.

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg o. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Meddelanden om förrättningen ställes till Lantbrukaren Bror Ternström, Möljeryd, Kallinge

Tel (Möljeryd 13.) 0457 - 60013

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Möljeryd per Kallinge

den 3 juli 1956

Sökandes namn:

Fastighet:

Herman Olsson	för fastigheten	Möljeryd 232, 242
Gottfrid Håkansson	" "	Möljeryd 254
Gunnar Svensson	" "	Möljeryd 216
Gösta Nilsson		Möljeryd 222
Edvin Ottosson		Möljeryd 227
Per Olofsson		Gammaltorp 13
Jarl Larsson		Gammaltorp 12
Emmanuel Svensson		Möljeryd 216
Herman Håkansson		Möljeryd 2175
Hans Olsson	med äg Bror Ternström	Bokön 1318
Gunnar Svensson		Gammaltorp 14
Herman Nilsson		Möljeryd 238
Bror Ternström		Bokön 12+12

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten

» » »

» » »

R e s o l u t i o n .

Överlämnas till lantbruksingenjören Einar Zielfelt, Växjö,
som härigenom förordnas att i laga ordning verkställa ifrågavarande
förrättning.

Samtidigt erinrar länsstyrelsen om riksantikvarieämbetets
skrivelse av den 3 februari 1956.

Karlskrona i landskansliet den 24 augusti 1956.

På länsstyrelsens vägnar:

G. Wik

Gunnar Nilson

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjören Einar Zielfelt

Karlskrona den 24.8

1956

På Lantbruksnämndens vägnar:

Einar Zielfelt

F u l l m a k t

för Jägmästare Erik Cassel att själv eller genom den han i sitt ställe förordnar, vid alla domstolar, exekutionssäten och andra myndigheter tala och svara för Johannishus Skogs- och Jordbruksförvaltning även då fråga är om ansvar; att för omförmälda skogs- och jordbruksförvaltning avsluta avtal samt lyfta och kvittera penningmedel, ävensom jämväl att i alla andra förekommande fall vidtaga alla till bevakande och iakttagande av skogs- och jordbruksförvaltningens rätt och bästa nödiga åtgärder, även i frågor rörande jakt och fiske, godkännande jag vad ombudet lagligen gör och låter.

Johannishus den 1 november 1956

Hans Wachtmeister


Greve Hans Wachtmeisters egenhändiga namnteckning bevittnas:

Bengt Magnér

Julius Johnson

Rätt avskrivet intyga:


.....


.....

Kockums Jernverksaktiebolag

Kockums Jernverk

KALLINGE

Kockums Smältjernverk

RONNEBY

TELEFON OCH
TELEGRAMADRESS
JERNVERKET
KALLINGE

Kallinge den
SWEDEN

Fullmakt

för herr Erik Berg, Kallinge, att under lantmaterieförhandling
avseende våra egendomar vår talan föra och rätt bevaka även-
som att å våra vägnar ingå förening i frågor, som vid förätt-
ningen förekomma.

Ombudets laga åtgärder godkännes.

Kallinge den 31.5.1948

KOCKUMS JERNVERKS Aktiebolag

Lars Kockum

Direktör Lars Kockums för Kockums Jernverk-aktiebolag
egenhändiga namnteckning bevitna:

Ulla Karlsson

Ethel Stenmarck

Härmed intygas att kopian stämmer med originalet:

Beryl Thulin

Anna Rylander



14
D:nr 290 8

Bil. 4

Resolution.

Herr Kyrkoherden Östen Hårdh, Ronneby, ...


..... eller, vid förfall för honom, den han i
sitt ställe sätter förordnas att såsom ~~Konvikarie~~
~~ombud~~ ombud för Lunds stiftsnämnd närvara vid den
med inneliggande meddelande avsedda förrättning.

Lund den 30 april 1964.

Å ~~konvikariets och~~ stiftsnämndens vägnar:


.....

A. Neuman


..... Maria Strömberg

Att i mitt ställe fullgöra det för mig här ovan
lämnade uppdrag förordnar jag härigenom herr

..... AGRONOMEN PAUL SJÖDAHL, ANGELSKOG


.....

100 135
Ink. till Lunds Stiftsnämnd

1964 den 24/7 Dnr. 290

Bern

Beslut den 19 .. §

K U N G Ö R E L S E .

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande uppgrävning av avlopp mellan Mollsjön och Rötälången för torrläggning av mark inom Mölljeryd, Bokön och Gammalstorp i Ronneby socken samt Stensjömåla i Hjortsberga socken är utsatt att hållas i Hembygdsgården i Mölljeryd tisdagen den 5 maj 1964 kl. 10⁰⁰.

Företaget förmenas angå samtliga intill sjön och avloppet gränsande fastigheter samt Bokön 1:2, 1:3, Gammalstorp 1:2 och Mölljeryd 2:26, 2:53, 2:61 och 2:62 ävensom allmänna vägarna Karlsnäs-Mölljeryd och Mölljeryd Bokön-Tving.

Vederbörande hava att tillstädeskomma för bevakande av sin rätt.

Växjö den 22 april 1964.

Einar Zielfelt
Lantbruksingenjör.

16.
Bal. 8
KUNGL KAMMARKOLLEGIET

Fack, Stockholm 2


Tel. (010) 234560

Dnr 652/1964

Till Lantbruksingenjören Einar Zielfelt,
Södra Järnvägsgatan 7,
VÄXJÖ

Kungl. kammarkollegiet, som jämlikt 10 kap. 42 §
vattenlagen tillställts kungörelse med flera handlingar
avseende syneförrättning för torrläggning av mark inom
Mölljeryd, Bokön och Gammalstorp i Ronneby socken samt
Stensjömåla i Hjortsberga socken - vilken torrläggning
enligt handlingarna kommer att medföra en sänkning av
Mollsjön om ungefär 30 centimeter - får härmed meddela, att
kollegiet icke för närvarande finner anledning att föra
talan vid förrättningen. Stockholm den 28 april 1964.

I tjänsten:


Claes Bratt.

B I nr 196. Angående sänkning av Mollsjön i Ronneby och
Hjortsberga socknar, Blekinge län. *c.d.*

Blåbandsförbundet.

Kungörelse

Nytt sammanträdé för syneför-
rättning enligt 10 kap. vattenlagen
för torrläggning av mark till Möll-
jeryd, Bokön och Gammelstorp i
Ronneby socken samt Stensjömåla
i Hjortsberga socken, Bläkinge län,
är utsatt att hållas i Hembygds-
gården i Möljeryd torsdagen den
18 november 1965 kl. 14,00.

Företaget avser uppgrävning av
avloppet mellan Möllsjön och
Asjön samt av ett mindre tillöpp
till Möllsjön å Gammelstorps ägor
fram till Bokön och anses beröra
fastigheter angränsande sjön och
nämnda avlopp jämte Bokön 1:2,
1:3 och 1:9, Gammelstorp 1:3, Möl-
jeryd 2:53, 2:61, 2:62 och 2:26 även
som broar, eller trummor där av-
loppen korsar, allmänna vägarna
Karlsläs-Möljeryd och Möljeryd
—Tving samt andra anläggningar
i eller vid nämnda sjö och avlopp.
Vederbörande hava att tillstädös-
komma för bevakande av sin rätt.
Värjö den 29 oktober 1965.

Einar Zielfelt

Av länsstyrelsen förordnad
förrättningsman.

F Ö R T E C K N I N G

över avsända kungörelser och underrättelser rörande sammanträde i Hembygdsgården i Mölljeryd ~~tors~~ ⁰⁰ dagen den 18 november 1965 kl. 14.

Kungörelser

Kungl. Kammarkollegiet	Fack	<u>Stockholm</u> 2.
Kungl. Fiskeristyrelsen	Box 2 126	<u>Göteborg</u> 2
Blekinge läns tidning		<u>Karlskrona</u> .

Underrättelser

Skiftesgodmannen lantbr. Nils Olsson	Hasselstaf	<u>Kallinge</u>
" " Karl Karlsson	Kalleberga	"
Mölljeryds stärkelsefabrik, ek. för. en. adress	"	"
Lantbrukaren Ture Andersson	"	"
5 Hem. äg. Håkan Olsson	Mölljeryd	"
" Inez Svensson	Kalleberga	"
5 " Gotthard Håkansson's dödsbo	Mölljeryd	"
" Gurlie Svensson	"	"
5 " Gunnar Svensson	"	"
5 " Henning Nilsson	"	"
" Alma Sofia Håkansson	"	"
5 " Edvin Ottosson	"	"
5 " Gösta Nilsson	"	"
5 " Henrik Karlsson	Bokön	"
5 " Helge Karlsson	Mölljeryd	"
5 " ^{fr} Erör Ternström	Bokön	"
5 " Lennart Ternström	Gammalstorp	"
5 " Per Olofsson	"	"
5 " Joel Persson	"	"
" Helge Petersson	Mölljeryd	"
Greve Hans Wachtmeister	Wambåsa	<u>Ronneby</u>

Vägförvaltningen i Blekinge län

Karlskrona

Kockums Jernverksaktiebolag

Kallinge

Lägh. äg. Marie Svensson

Mölljeryd

"

" Göta Svensson

"

"

" Noma Svensson

"

"

Ronneby landsförsamling

Prinsgatan 19

Ronneby

Kallinge kommun

Kallinge

Lantbrukaren Erik Hansson

Kalleberga


"

" Gottfrid Svensson

Mölljeryd

"

Förestående kungörelser och underrättelser avsända med posten den 29 oktober 1965, betygar:



KOPIA

Dnr 858

Till fiskeriintendenten i Nedre södra distriktet.

./.

Med överlämnande av bifogade, till Kungl. fiskeristyrelsen jämlikt 10 kap. 43 § 1 st. vattenlagen insända handlingar angående företag enligt samma lagrum berörande uppgrävning av avlopp mellan Mollsjön och Rötlången för torrläggning av mark inom Möljeryd, Bokön och Gammalstorp i Ronneby socken samt Stensjömåla i Hjortsberga socken förordnar fiskeristyrelsen härigenom med stöd av omförmälda lagrum Eder att under syneförrättningen till förrättningsmannen avgiva yttrande, huruvida fiskerinäring av betydelse kan genom företaget lida väsentligt förfång, så ock vilka särskilda åtgärder kunna erfordras till skydd för fisket.

Kan yttrande, som ovan nämnts, icke avgivas utan att undersökning å platsen äger rum, ankommer det jämlikt 10 kap. 43 § 2 st. vattenlagen på länsstyrelsen att efter inkommen anmälan därom uppdraga åt den av fiskeristyrelsen förordnade eller ock annan av styrelsen föreslagen fiskeritjänsteman att, såvitt angår företagets inverkan å fisket, såsom sakkunnig biträda vid förrättningen ävensom i frågan avgiva utlåtande.

Göteborg den 30 april 1964

Jöran Hult

Ingemar Sörensen

angående förordnande jämlikt 10 kap. 43 § 1 st. vattenlagen.

FISKERIINTENDENTEN
I NEDRE SÖDRA DISTRIKTET

Dnr 207/64

Till Lantbruksingenjör Einar Ziefelt,

V ä x j ö.

Med anledning av planerna på en sänkning av Mollsjön inom Ronneby och Hjortsberga socknar i Blekinge län får jag meddela följande.

I sjön finnas för närvarande gädda, abborre, ål och braxen. Sik har inplanterats, men det är osäkert, om den bildat något bestånd. Det har funnits kräftor i sjön, men om beståndet nu är av större värde, kan jag ej avgöra för närvarande.

Sjöns nuvarande värde för fisket är kanske icke så högt, men frågan är, om icke sjön kan bli ett bra sportfiskevatten efter rotenonbehandling och insättning av ädelfisk. Inkomsten från ett sådant vatten uppgå till några hundra kronor per hektar och år.

Göteborg den 16 mars 1965.



Harald Alander

JOHANNISHUS AKTIEBOLAG

Postadress: JOHANNISHUS

Telefon: KARLSKRONA 0455/33011, 33015, 33016

Telegram: JOHUS KARLSKRONA

Postgiro 10113

Bil. 9.

Lantbruksingenjör Einar Zielfelt

Växjö

Er referens

Ert meddelande

Vår referens

Johannishus den

EC/BE

Ärende


Ang. Mollsjöns sänkning

Översänder härmed utlovad generell fullmakt för undertecknad.

Ber samtidigt få lämna upplysning ang. utfärdade fiskekort, som gäller fiskerätt å våra vatten i Mollsjön. Här är f.n. utfärdade fem fiskekort, som värderas till 50:- kr pr styck. Genom en sänkning av medelvattenståndet i Mollsjön med ca 30 cm blir detta fiske praktiskt taget värdelöst, varför vi yrka på ersättning av 250:- kr per år.

F.d. arbetarbostaden med centralvärme, som är belägen på Stensjömalanäs, och som vi nu hyr ut som fritidsstuga för 500:- kr per år, får genom den tilltänkta sänkningen sitt attraktiva läge förstört då den i så fall kommer att delvis omgivas av sump- och gyttjeområden. Vi yrka därför ersättning på 300:- kr per år för hyresbortfall.

Johannishus den 9 maj 1964



Bil. fullmakt.

200
200 48 11.000

Statens lantbruksingenjör Einar Zielfelt

V ä x j ö.

Med anledning av jägmästare Erik Cassels skrivelse av den 9 ds får vi anföra följande.

Med få undantag finnes i Mollsjön enbart ogräsfisk. En sänkning om 30 cm av medelvattenståndet kan icke komma att medföra vare sig men för fiske eller strandvegetation. Fisket är i dag värdelöst.

Rensning till det laga fastställda djupet skulle också medföra sänkning av sjöns medelvattenyta.

Under hänvisning till vad som ovan anförts yrkar vi att syne-
männen vid beslutets avgivande icke måtte taga hänsyn till vad som
anförts i skrivelsen och lämna där framförda yrkanden utan bifall.

Bokön per Kallinge den 26 maj 1964.

Joel Ternö — *Bror Ternö*

Till

Lantbruksingenjör Zielesfelt

Växjö

Med anledning av Jägmästare Cassels begärda ersättning å fiske i Mollsjön ber vi härmed få anföra följande:
att samtliga fiskekortsägare, som vi håbesökt och tillfrågat hävi erhållit följande upplysning av, att fiskekortet lyder åflera sjöar än Mollsjön, vilka är bra mycket bättre att fiska i.

Fisket i Mollsjön bedrives i ringa omfattning.

Beträffande Stensjömåla-näs äro vi villiga hyra detsamma till samma pris som Bröderna Törngren betalar nu, oavsett sjöns sänkning.

Bokön och Mølberyd den 9 juli 1964.

Bror Tesnkörns Joel Penn

KUNGL. KAMMARKOLLEGIET

652/1964

Lantbruksingenjör Einar Zielfelt,
Lantbruksnämnden i Kronobergs län,
Norrgatan 17,

V ä x j ö

I anledning av Edert brev av den 29 oktober 1965 får jag, på uppdrag av kammarrådet Åke Bohman, meddela att kammarkollegiet icke finner skäl att ändra sitt tidigare beslut att ej föra talan vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen beträffande sänkning av Mollsjön m.m., vilken förrättning är utsatt att äga rum den 18 november 1965 kl 14.00 i Hembygdsgården Mölljeryd. Stockholm den 9 november 1965.


I tjänsten:

Kristian Klasson

Kristian Klasson

U T L Å T A N D E.

Översiktskarta
Kartblad: Karlskrona och Lessebo



Nederbördsområde:

I	1 km ²
II	1 "
III	10 "
IV	46 "
S:a	58 km ²

Skala 1:100.000

Vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande sänkning av s.k. Mollsjön för torrläggning av mark till Mölljeryd, Bokön och Gammalstorp i Ronneby socken, samt Stensjömåla i Hjortsberga socken allt i Blekinge län, avgåvo synemännen följande

U T L Å T A N D E.

Mom. 1. Mollsjön ligger omkring 13 km norr om Ronneby stad och en knapp km öster om allmänna vägen Ronneby-Eringsboda. Den avrinner genom en c:a 2 km lång grävd kanal till Åsjön (väster om nyssnämnda väg). Åsjön utfaller genom ett kort avlopp i sjön Rötllången som utgör en utvidgning utav Ronnebyån. Mollsjön tillhör således huvudflodområde nr 82.

Företaget avser att genom uppgrävning utav avloppet Mollsjön-Åsjön samt av ett i förstnämnda sjö utfallande dike inom Gammalstorp och Bokön bereda möjlighet till förbättrad torrläggning av omkringliggande marker.

Med hänsyn till karaktäristiska vattenstånd i Rötllången samt beskaffenheten av avloppet mellan denna sjö och Åsjön har några åtgärder vid avloppet från sistnämnda sjö ej föreslagits.

Såsom framgår utav § 4 syneprotokollet har uppgivits att Mollsjön tidigare varit föremål för förrättningar angående sänkingsåtgärder nämligen åren 1877-78 och 1912-18. Om den första förrättningen är bekant att den handlades utav förste lantmätaren Carl Slöör och avslutades den 26 juni 1878. Endast ofullständiga handlingar finnes i behåll från denna förrättning. Företaget lär dock blivit utfört i huvudsaklig överensstämmelse med det då upprättade förslaget.

Enär ej med säkerhet kunnat utrönas vilka dimensioner avloppet skall äga enligt sistnämnda förslag har vid denna förrättning förrättningsmannen utgått från att desamma nu äro lika med vad som föreskrivits i förslaget och därmed vattenståndet i sjön och dess avlopp i överensstämmelse härmed. Det torde dock vara troligt att en viss uppgrundning av avloppet skett, vilket verkat höjande på vattenståndet.

Då synemännen nu utgått från nuvarande verkliga förhållanden är den i förslaget redovisade sänkningen troligen större än skillnaden mellan vad vattenståndet var omedelbart efter genomförandet av 1878 års företag och det vattenstånd som påräknas efter det nu ifrågavarande företagets utförande.

Det förslag som upprättades vid 1917-18 års förrättning har enligt uppgift ej resulterat i några åtgärder.

I ansökningsmål till Söderbygdens vattendomstol - AD 60/1940, Karlsnäs kraftverk - i vilket mål Kockums Jernverksaktiebolag begärde bl.a. ändrade regleringsbestämmelser vid Rötlången, har i målet ingivits utav dåv. lantbruksingenjören Tore Möller verkställda utredningar avseende dels de skador som skulle kunna uppkomma därest den begärda och sedermera i dom av den 2 juli 1948 fastställda dämningen - övre dämmningsgräns +60,30 m, nedre dämmningsgräns +59,68 m - tillämpades (aktsida 262-302 jämte ritning aktsida 203), dels ock rörande möjligheten att torrlägga marker omkring Mollsjön (aktsida 388-425 jämte tre ritningar aktsida 426-428). Det nu upprättade förslaget i vad avser avloppet Mollsjön-Åsjön är lika med alt. II i sistnämnda utredning med det undantaget att bottenläget är 5 cm djupare. Bottenbredd (3,5 m); släntlutning (1:1,5) och bottenlutning (0,3 o/oo) överensstämmer således med nämnda förslag.

Det nu ifrågavarande företaget som skall benämnas "Mollsjöns sänkingsföretag av år 1965", är att anse såsom sådant som åsyftas i 7 kap. 37-48 §§ vattenlagen. Det skall såsom närmare angives i mom. 9 nedan utgöra en torrläggningssamfällighet.

Mom. 2. För handläggande av förrättningen, vilken grundar sig på Länsstyrelsens i Blekinge län förordnande av den 24 augusti 1956, har något laga hinder ej funnits föreligga. Synemännen finna ej heller hinder möta mot företagets utförande.

Vid prövning utav företagets tillåtlighet enligt 7 kap. 38 och 39 §§ vattenlagen har befunnits att den vid företagets utförande uppkommande båtnaden

värderats till

56 433 kr

att kostnaden för företagets utförande, arbetskostnad och ersättning för markupplag, beräknats till

34 200 "

att netto nyttan sålunda utgör

22 233 kr

att skadan å annans egendom, varom mera nedan, uppenbarligen måste understiga det för skadorna yrkade ersättningsbeloppet 550 kr/år, motsvarande ett efter 4 % ränta kapitaliserat belopp av 13 750 kr,

att några skador beroende på ändrade vattenförhållande nedströms ej anses uppkomma,

att annan skada ej heller väntas uppstå samt

att fiskerinäring eller allmänna intressen av betydelse ej av företaget kan lida väsentligt förfång, ~~eller att på grund av bestämmelserna i 39 §, företaget ej bör tillåtas.~~

På grund av vad anförts finna synemännen hinder ej möter mot företaget.

Kungl. Kammarkollegium och Fiskeriintendenten i nedre södra distriktet har till förrättningsmannen avgivit yttranden (prot. bil. 5, ¹²och 8).

- Mom. 3. Över torrlägningsområdet har upprättats plankarta i skala 1:4000. Densamma utgör en reviderad kopia utav den i förutnämnda mål AD 60/1940 ingivna kartan med utredning rörande möjligheterna att torrlägga omkring Mollsjön belägna marker. Samtliga å den nu ifrågavarande kartan angivna höjdpunkter hava nymäts. - Å kartan har ^{med beaktande} ~~angivits~~ all mark som beräknas erhålla nytta av företaget, vartill räknas sådan som för sin torrläggning till 1,2 m för åker och odlingsmark, 1,0 m för äng och betesmark samt 0,8 m för skogsmark är beroende av vattenståndet i Mollsjön samt nu ifrågavarande till- och avlopp.

Utmed de avlopp som skola upptagas har utsatts längdmättningsnummer motsvarande de som angivits å över avloppen upprättade profil- och sektionsritningar av vilka lutningsförhållanden samt nuvarande och blivande dimensioner m.m. närmare framgår. Profil- och sektionsritningar har även upprättats ^{vid} ett avlopp, i förslaget betecknat B-F, vilket utförande ej skall ingå i företaget. Undersökningen har utförts enbart för åstadkommande av en tillförlitligare kostnadsfördelning. Samtliga profil- och sektionsritningar hava nymäts.

Mom. 4. Mollsjöns ^{avloppets} nederbördsområde utgör vid my Åsjön 57 km². De karaktäristiska vattenmängderna för avloppet samt motsvarande ^{blivande} vattenstånd i Mollsjön har beräknats sålunda.

	Vattenmängd m ³ /sek	Vattenstånd i Mollsjön m över jämförelseplanet
Högsta högvatten	6,00	^{nuv. 62,50} 62,20
Norm. "	3,35	62,40 61,80
Medelvatten	0,45	61,35 61,00
Lågvatten, norm.	0,06	61,00 60,70

Nuvarande och ^{blivande} vattenstånd i Mollsjöns avlopp vid norm. högvatten, ^{och} medelvatten ~~och norm. lågvatten~~ har inlagts å profilritningen.

Högsta högvattenytan i Rötllången har uppgivits till omkring +61,0 m.

Mom. 5. Mollsjöns avlopp korsar såväl allmänna vägen Karlsnäs-Mölljeryd (vid sekt. 1⁺⁹¹) som allmänna vägen Mölljeryd-Bokön (vid sekt. 17⁺²⁴), varjämte avloppet från Bokön korsar allmänna vägen Bokön-Tving (vid sekt. 31⁺³⁴). Samtliga vattengenomlopp äro av tillräckliga dimensioner samt nöjaktigt djupt grundlagda för företagets genomförande varför några åtgärder ej här föreslagits. Utdrag av förslaget i nämnda delar har översänts till vägförvaltningen i Blekinge län, som ej inkommit med några erinringar.

Å fastigheten Mölljeryd 2:16 finnes över Mollsjöns avlopp vid sekt. 8⁺²⁰ en enkel träbro. Det har visat sig att denna icke kan bibehållas i oförändrat skick vid företagets genomförande. Den skall genom företagets försorg och på dess bekostnad förse med nya landfästen enligt ritning.

Över avloppet finnes även några mindre spänger, vilka ej i oförändrat skick kunna bibehållas vid företagets utförande. Anspråk på att de skola ersättas har ej framställts.

Trummor eller broar som främdeles kunna komma att erfordras över ifrågavarande avlopp få ej utföras på sådant sätt att de uppdämma vattnet för vilket de dessutom skola lämna en fri genomgångsöppning av minst 5 m bredd

och 1,8 m höjd vid Mollsjöns avlopp samt en öppning av minst 1,0 m diameter vid avloppet D-E.

Mom. 6. Övriga tekniska anordningar som beröras av företaget äro följande.

1. Vattenintag i Mollsjöns avlopp i närheten av sekt. 1⁺⁹⁰. Detsamma får enligt medgivande som antecknats i § 5 syneprotokollet borttagas utan ersättning.

Kallingsby *2⁺⁸⁴* å Mölljeryd 2⁺⁸⁴ belägen/

2. En ~~Ronneby~~ kommun tillhörig/badplats med en enkel brygga ~~belägen~~ omkring 200 m öster sjömynnningen. Badplatsen och bryggan har närmare beskrivits i å här-till fogad ritning (Bil. E). Några särskilda åtgärder vid badplatsen i anled-ning utav företagets genomförande anses ej erforderliga.

3. Stolpar för tele- eller elektriska ledningar vid vilka fordras följande åtgärder.

Vid Mollsjöns avlopp

- sekt. 2⁺⁵⁰ Stag för stolpe för jordledning till transformator förlänges.
 " 41⁺⁷¹ Ledningsstolpe för el-distributionsledning flyttas.
 " 17⁺⁸⁴ och 18⁺⁵⁰ Stolpar för telefonledning flyttas.

Bidiket D-E

- sekt. 31⁺³⁰ Stag för telefonstolpe förlänges.
 " 32⁺⁷⁰ och 38⁺¹⁸ Stolpar för el-distributionsledning flyttas.

De arbeten som enligt ovan erfordras skola ombesörjas utav vederbörande ledningsägare, varför det åligger styrelsen för företaget i god tid härom underrätta vederbörande.

Kostnader som äro förenade med nämnda arbeten skola, i den del de drabba torr-lägningsföretaget, fördelas såsom övriga anläggningskostnader.

Angående de föreslagna arbetenas utförande i övrigt hänvisas till efter kost-nadsförslaget (Bil. B) intagna arbetsföreskrifter samt till upprättade ritningar.

- Mom. 7. Ersättning för intrång genom rensningsmassornas uppläggande har yrkats vid av-loppet från Mollsjön. Sådan ersättning har beräknats i bilagd jordersättnings-längd (Bil. C). Densamma är att anse såsom preliminär och skall, om någon utav ersättningstagarna yrkar ändring, helt omarbetas efter företagets utförande,

varvid i värderingslängden angivna å-priser samt verklig markåtgång skall läggas till grund för ersättningarnas beräkning. I markåtgången skall banketten inräknas.

I övrigt skall ersättning ej utgå för eventuellt intrång genom avloppen.

Fisket i sjön har uppgivits vara av ringa betydelse och anspråk på ersättning för försämrat fiske har - med undantag varom nedan nämnts - ej yrkats av sakägarna.

Ägaren utav Stensjömåla har - med motivering enligt anteckning i § 8 syneprotokollet - yrkat ersättning för försämrat fiske. I skrivelse av den 9 maj 1964 har därjämte upplysts att fem fiskekort som gäller å ägarens fiskevatten i Mollsjön värderats till 50:- kr/st och år, varför yrkats ersättning med 250:- kr/år. I samma skrivelse har yrkats ersättning för en som fritidsstuga numera uthyrd byggnad, som genom sänkningen anses få ett attraktivt läge förstört. Ersättning härför har yrkats med 300 kr/år. Sökandena Joel Persson och Bror Ternström, som beretts tillfälle att taga del utav nyssnämnda skrivelse ha i skrivelser av den 26 maj och 9 juni 1964 bl.a. anfört att fisket i Mollsjön, till den del detta ligger inom Stensjömåla rågång, är värdelöst och att fiskekorten gälla för flera sjöar som äro bättre att fiska i samt att fisket i Mollsjön bedrivs i ringa omfattning. *(Fisket bedrivs i 12 sjöar i samma område)*
~~De~~ *Nämnda sökanden* hava även förklarat sig villiga att förhyra Stensjömålanäs till samma pris som nu betalas ~~och detta~~ även om sänkningen kommer tillstånd.

Beträffande fisket har fiskeriintendenten i nedre södra distriktet ~~jämte~~ avgivit yttrande av den 16 mars 1965 av innehåll att sjöns nuvärde för fiske kanske ej är så högt men det kan ifrågasättas om sjön ej kan bli ett bra sportfiskevatten efter rotenolbehandling och insättning av ädel-fisk ävensom att inkomsten från ett sådant vatten uppgår till några hundra kronor pr hektar och år.

Synemännen, som tagit förenämnda ersättningsyrkanden från ägaren till Stensjömåla i övervägande, hava funnit sannolikt att det ekonomiska värdet av fisket för ägaren måste vara högst obetydligt ävensom att hyresvärdet för den omnämnda byggnaden ej nämnvärt kan påverkas utav sjöns sänkning i den omfattning som det nu framlagda förslaget innebär. Skadan har av synemän-

nen beräknats kunna uppgå till högst 80 kr/år, varav för fisket högst 20 kr/år. De bestämma att innan företaget påbörjas skall till ägaren utav Stensjömåla 1:1 i ersättning för nu nämnda intrång mot kvitto erläggas ett belopp i ett för allt av 2.000 kr.

Mom. 8. Kostnaderna för den del utav företaget, som enligt vad nedan sägs medgives till utförande, har inklusive ersättningar beräknats till 36 200 kr. Diket B-C som ej skall ingå uti nu ifrågavarande arbeten har kostnadsberäknats till 1 500 kr. Kostnadsberäkningen är grundad på en jämförelse med kostnaderna för liknande arbeten under senare år.

Mom. 9. Då överenskommelse om kostnadernas fördelning icke träffats hava synemännen verkställt båtnadsuppskattning enligt 10 kap. 60 § vattenlagen. På grund av markernas låga belägenhet samt det ringa fall som är tillgängligt för sänkning- en har förslaget ej kunnat utformas så att all i företaget ingående odlad mark erhåller full torrläggning. Tvärtom blir även efter företagets utförande torrläggningen för åtskilliga områden mindre tillfredsställande. För sådan mark har reducering i båtnadsvärdet företagits. *på sätt med vid beräkning angivits i räkningsskizzen*

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta företag.

Verkställd beräkning har givit vid handen att skäl saknas för uppdelning utav företaget i avdelningar på sätt omnämnas i 7 kap. 24 § vattenlagen. Vad rör båtnaden för mark omkring diket B-F, vilket utförande ej ingår i företaget, har så förfarits att först båtnaden för omkringliggande fastigheter beräknats som om diket skulle upptagas varvid hela företagets kostnad uppgår till 37 700 kr och båtnaden till 58 771 kr motsvarande en relativ kostnad eller kostnad pr förbättringskrona av 0,641473 kr. Eftersom diket nu ej skall ingå kommer berörda fastigheters båtnadsvärden - tillsammans 5 664 kr - att reduceras med ett belopp motsvarande $\frac{1\,500}{0,64147} = 2\,338$ kr. Det totala båtnadsvärdet för de enskilda fastigheterna har därför, på sätt angivits i kostnadsfördelningslängden, reducerats ~~med~~ ett belopp motsvarande deras oreducerade båtnad gånger $\frac{2\,338}{5\,664} = 0,41278$. Därefter utgör båtnaden för den del av företaget som skall utföras 56 433 kr och kostnaden 36 200 kr medan den relativa kostnaden 0,64147 blir oförändrad.

De olika delägarnas andel i de beräknade kostnaderna har därefter uträknats på så sätt att fastigheternas (i förekommande fall reducerade) båtnadsvärden mul-

tiplicerats med den relativa kostnaden. Fastigheternas andel i den verkliga kostnaden har slutligen uträknats i procent. De sålunda angivna procenttalen fastställas av synemännen för fördelning utav alla med företagets utförande förenade kostnader.

Sökandenas båtnad uppgår enligt ^{Bilagor F} värderingslängden till ~~78 436~~ kr medan icke-sökandens andel utgör ~~7 979~~ kr. Enär sökandena sålunda förfoga över majoritet i båtnadsvärde äro jämväl icke-sökanden pliktiga att deltaga i kostnaderna för företagets utförande. De senare äro emellertid ej pliktiga att deltaga i kostnaderna med högre belopp än vad som motsvaras av deras i kostnadsfördelningslängden angivna båtnadsvärde.

Vilka som äro att anse såsom sökande eller med dem likställda har ^{även} angivits i kol. 2 kostnadsfördelningslängden.

Sådana omständigheter som omnämnas i 7 kap. 6, 25, 26 och 28-30 §§ vattenlagen föreligga ej vid detta företag.

Mom. 10. Företagets utförande kan uppenbarligen ej medföra märkbar inverkan på vattenförhållandena i nedanför liggande vattendrag.

Mom. 11. På grund av vad sålunda anförts lämnas härmed, såvitt det på synemännen beror, medgivande till företagets utförande. Det må påbörjas så snart denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara fullbordat senast den 1 december 1969. Beträffande ev. förlängning av arbetstiden hänvisas till 7 kap. 56 § vattenlagen.

Dämning i avloppen får under arbetstiden företagas dock ej så att växande gröda skadas eller bärgningen försvåras.

Synemännen finna skäl föreskriva att sedan arbetet fullbordats besiktning av arbetet skall verkställas av sakkunnig person. Beträffande utseende av sådan besiktningsman hänvisas till 13 kap. 1 § vattenlagen.

Mom. 12. För framtiden skola de utförda arbetena underhållas i förslagsenligt skick. Rensning bör i regel verkställas vart femte år. Ras eller andra svårare hinder för vattnets avrinning böra omedelbart avlägsnas. Där-

genom att avloppen hava ytterst ringa fall äro de känsliga för vegetationsdämning. För förhindrande av sådan bör, om så anses lämpligt, bekämpningsåtgärder vidtagas oftare. Det åligger företagets styrelse att hava uppsikt över detsamma och låta verkställa erforderliga åtgärder för underhållet. Kostnaderna härför skola fördelas såsom kostnaderna för det första utförandet.

I och med att företaget slutförts skall den äldre fördelningen av underhållet för ifrågavarande avlopp upphöra att gälla.

- Mom. 13. För handhavande av med företaget förenade angelägenheter skall finnas en av intressenterna utsedd styrelse bestående av en eller flera personer. I sistnämnda fall skall bland dem utses en sammankallande och verkställande ledamot. Det åvilar styrelsen att på begäran utav någon sökande låta utföra företaget, ävensom att härvid kontrollera arbetena, om så finnes erforderligt med anlitan- de av sakkunnig person, att i mån av arbetenas fortgång verkställa nödiga utdebiteringar på sätt framgår utav 3 kap. 20 § vattenlagen, att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka minst en gång årligen skola framläggas för intres- senterna till granskning, att för sistnämnda ändamål och då eljest kan finnas nödigt kalla intressenterna till sammanträde och därvid föra protokoll, samt att i övrigt vidtaga de åtgärder som kunna anses åligga styrelsen och erfordras för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll.

Styrelse har utsetts vid dagens sammanträde.

Styrelsevalet skall anmälas till länsstyrelsen.

Avskrift av handlingar samt kopior av ritningar som upprättats vid denna för- rättning kommer av förrättningsmannen att översändas till lantbrukaren *Joel* ~~Person~~ *Joel* ~~Person~~ *KALLINGE*, som har att under besvärstiden hålla desamma tillgängliga för dem som önska taga del därav. För framtiden skola handlingar och ritningar rörande företaget förvaras utav verkställande ledamoten i företa- gets styrelse.

- Mom. 14. Jämlikt bestämmelse i 11 kap. 95 § vattenlagen skall så snart denna förrättning vunnit laga kraft till länsstyrelsen i Blekinge län inbetalas sådan avgift som omnämnes i detta lagrum med två för tusen av det beräknade båtnadsvärdet eller med Etthundratretton (113) kronor. Det åligger företaget styrelse att verkställa

ifrågavarande inbetalning. Kostnaderna härför skola fördelas såsom förrättningskostnader.

Mom. 15. I den mån andra yrkanden än sådana som ovan upptagits till prövning blivit vid förrättningen framställda äro de att anse såsom av synemännena lämnade utan avseende.


Mom. 16. Följande bilagor: värderingslängd (Bil. A), kostnadsförslag med arbetsföreskrifter (Bil. B), jordersättningslängd (Bil. C) och kostnadsfördelningslängd (Bil. D) äro att anse såsom delar av detta utlåtande.

Mom. 17. Den som är missnöjd med åtgärd eller beslut under förrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar från nedanstående dag ingiva sina till Söderbygdens vattendomstol, adress Box 49, VÄXJÖ 1, ställda besvär. I besvären skola upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill och skola till desamma fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för sitt ändringsökande. Besvären skola ingivas i tre exemplar.


Besvären må, i stället för att ingivas, på vederbörande parts eget ansvar i betalt brev insändas med posten.

Mom. 18. Jämlikt bestämmelse i 7 kap. 45 § vattenlagen kommer detta utlåtande att av förrättningsmannen underställas Söderbygdens vattendomstols prövning, varför det ej vinner laga kraft förrän domstolen meddelat dom i det sålunda underställda målet.

Mölljeryd den 18 november 1965


Förrättningsman

God man



God man



Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Ronneby socken.</u>							
<u>Mölljeryd 2:54, avst. Litt H;</u> Gotthard Håkanssons dödsbo							
åker	1	0,50		2100	2600 (4000)	500	250
"	2	0,34		2700	3400 (4000)	700	238
Summa		0,84					488
<u>Mölljeryd 2:39, avs. Litt I;</u> Håkan Olsson och h.h.							
åker	3	0,18		1600	2000 (4000)	400	72
Summa		0,18					72
<u>Mölljeryd 2:51, avst. Litt K;</u> Inez Svensson							
skogsmark	4		0,96	700	1000	300	288
Summa			0,96				288
<u>Mölljeryd 2:16, 1/48 mtl</u> <u>Litt L; Gurlie Svensson och</u> Gunnar Svensson							
åker	5	1,35		1500	3200 (4000)	1700	2 295
"	6	0,90		1500	3000 (4000)	1500	1 350
"	7	1,18		1000	2800 (4000)	1800	2 124
skogsmark	8		0,23	400	800	400	92
"	9		0,17	500	"	300	51
"	10		0,21	700	"	100	21
åker	11	1,16		1800	3600 (4000)	1800	2 088
Summa		4,59	0,61				8 021
<u>Mölljeryd 2:28, 1/124 mtl</u> <u>Litt M; Henning Nilsson</u>							
skogsmark	12		0,02	700	800 (3000)	100	2
åker	13	0,06		1500	2800 (3000)	1300	78
"	14	0,14		1200	2600 (3000)	1400	196
Överföres		0,20	0,02				276

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		0,20	0,02		3300		276
åker	15	0,16		1400	(4000)	1900	304
"	16	0,15		1900	(4000)	1700	255
"	17	0,10		3100	4000	900	90
betesmark	18		0,09	1100	(3000)	1500	135
"	19		0,26	1300	(3000)	1400	364
Summa		0,61	0,37				1 424
Mölljeryd 2:27, 1/62 mtl							
Litt N; Edvin Ottosson och h.h.					3700		
åker	20	0,72		2300	(4000)	1400	1 008
betesmark	21		0,63	2800	3000	200	126
"	22		0,19	1600	2500	900	171
"	23		0,88	200	(1000)	400	352
"	24		0,33	1600	2500	900	297
"	25		0,22	1700	"	800	176
åker	26	0,37		3800	4000	200	74
Summa		1,09	2,25				2 204
Mölljeryd 2:30, 1/198 mtl							
Litt O; Edvin Ottosson och h.h.							
åker	27	0,18		2600	3000	400	72
"	28	0,11		2300	(3000)	500	55
betesmark	29		0,20	200	(1000)	400	80
Summa		0,29	0,20				207
Mölljeryd 2:29, 1/99 mtl							
Litt Q; Gösta Nilsson							
odlingsmark	30		0,16	2000	2500	500	80
"	31		0,14	"	"	"	70
"	32		0,10	1900	"	600	60
"	33		0,08	"	"	"	48
"	34		0,25	1400	(2500)	900	225
"	35		0,13	1600	(2500)	800	104
"	36		0,16	"	(2500)	"	128
Överföres			1,02				715

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört	—		1,02		2400		715
odlingsmark	37		0,43	1500	(2500)	900	387
åker	38	0,57		2100	(3000)	800	456
skogsmark	39		0,16	600	800	200	32
Summa		0,57	1,61				1 590
Mölljeryd 2:75, avst. Litt R; Henrik Karlsson och h.h.							
skogsmark	40		0,13	600	800	200	26
"	41		0,32	400	(1000)	400	128
åker	42	1,02		2700	3500	800	816
Summa		1,02	0,45				970
Mölljeryd 2:53, avst. Litt S; Inez Svensson							
åker	43	0,15		2900	3500	600	90
betesmark	44		0,18	2100	2500	400	72
"	45		0,24	1600	(3500)	1300	312
åker	46	0,24		2400	(4000)	1200	288
"	47	0,12		1300	(3500)	1300	156
		0,51	0,42				918
Minskning av båtnaden enl. mom. 9 utlåtaget							379
Summa		0,51	0,42				539
Mölljeryd 2:62, avst. Litt T; Inez Svensson							
åker	48	0,62		1400	(3500)	1500	930
							930
Minskn. av båtn. enl. mom. 9 utlåt.							384
Summa		0,62					546
Mölljeryd 2:61, avst. Litt U; Inez Svensson							
åker	49	1,05		2100	(3700)	1600	1 680
Summa		1,05					1 680
Minskn. av båtn. enl. mom. 9 utlåt.							693
Summa							987

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Mölljeryd 2:26, 4849/32736 mtl Litt V; Inez Svensson							
åker	50	0,15		2400	3800 (4000)	1400	210
betesmark	51		0,06	1900	2000	100	6
"	52		0,66	2200	3000	800	528
"	53		0,14	2900	3000	100	14
"	54		0,17	1400	2600 (3000)	1200	204
"	55		0,38	1600	2700 (3000)	1100	418
åker	56	0,54		2200	3600 (4000)	1400	756
		0,69	1,41				2 136
Minsk. av båtn. enl. mom. 9 utlåt.							882
Summa		0,69	1,41				1 254
Mölljeryd 2:6, 1/48 mtl Litt Å Helge Karlsson och h.h.							
skogsmark	57		0,13	700	1000 1700	300	39
betesmark	58		0,39	1100	(2000)	600	234
"	59		0,18	1700	2000 1500	300	54
"	60		0,13	800	(2000)	700	91
"	61		0,10	"	1500 (2000)	"	70
"	62		0,08	600	1300 (2000)	"	56
"	63		0,08	700	1400 (2000)	"	56
"	64		0,40	600	1300 (2000)	"	280
skogsmark	65		0,05	200	600 (800)	400	20
betesmark	66		0,23	1800	2000	200	46
"	67		0,07	500	1200 (2000)	700	49
åker	68	0,86		1700	2600 (3000)	900	774
"	69	0,21		1000	1900 (2500)	"	189
betesmark	70		0,71	1400	2000	600	426
"	71		0,13	1700	"	300	39
skogsmark	72		0,10	900	1000	100	10
"	73		0,16	"	"	"	16
"	74		0,19	300	600 (800)	300	57
"	75		0,05	400	700 (800)	300	15
"	76		0,24	500	800	300	72
Överföres		1,07	3,42				2 593

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört	—	1,07	3,42				2 593
skogsmark	77		0,17	400	700 (800)	300	51
"	78		0,54	"	700 (800)	"	162
Summa		1,07	4,13				2 806
Bokön 1:9, avst. Litt Ä;							
Bror Ternström och h.h.							
åker	79	0,40		400	3200 (4000)	2800	1 120
betesmark	80		0,62	900	2900 (3000)	2000	1 240
Summa		0,40	0,62				2 360
Bokön av 1:3, 1/12 mtl. Litt Ö;							
Bror Ternström och h.h.							
åker	81	1,40		2400	4000	1600	2 240
Summa		1,40					2 240
Bokön av 1:2, 1/12 mtl. Litt Aa;							
Bror Ternström och h.h.							
åker	82	0,17		2400	4000	1600	272
"	83	0,37		2700	4000 2800 (3000)	1300	481
betesmark	84		0,20	800	2500 (3000)	2000	400
"	85		0,24	1400	2500 3400 (4000)	1100	264
åker	86	1,09		600	1500 (3000)	2800	3 052
betesmark	87		0,26	600	2600 (3000)	900	234
"	88		0,26	600	2600 (3000)	2400	624
"	89		0,48	500	3600 (4000)	2100	1 008
åker	90	0,75		900	3400 (4000)	2700	2 025
"	91	1,11		700	2600 (3000)	2700	2 997
"	92	0,42		2600	4000	1400	588
äng	93		0,04	900	1000	100	4
skogsmark	94		2,24	"	"	"	224
Summa		3,91	3,72				12 173

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Gammalstorp 1:3, 1/8 mtl</u>							
<u>Litt Ab; Per Olafsson</u>							
skogsmark	95		0,10	800	1000	200	20
åker	96	3,42		1400	3900 (4000)	2500	8 550
Summa		3,42	0,10				8 570
<u>Gammalstorp 1:4, 429/1000 mtl</u>							
<u>Litt Ac; Lennart Ternström</u>							
åker	97	0,47		800	3200 (3500)	2400	1 128
betesmark	98		0,32	1100	2500	1400	448
"	99		0,08	2300	"	200	16
"	100		0,10	1300	"	1200	120
åker	101	0,35		1200	3000	1800	630
"	102	0,31		400	2000 (2500)	1600	496
"	103	0,52		2700	3500	800	416
"	104	0,34		2200	3800 (4000)	1600	544
skogsmark	105		0,03	400	900 (1000)	500	15
"	106		0,75	500	800	300	225
Summa		1,99	1,28				4 038
<u>Gammalstorp av 1:2, 35/188 mtl</u>							
<u>Litt Ad; Joel Persson och h.h.</u>							
åker	107	0,32		700	3400 (4000)	2700	864
"	108	1,22		1600	4000	2400	2 928
"	109	0,28		1100	3400 (3500)	2300	644
"	110	0,05		1700	3500	1800	90
"	111	0,34		1400	3400 (3500)	2000	680
skogsmark	112		0,32	600	1000	400	128
Summa		2,21	0,32				5 334
<u>Hjortsberga socken</u>							
<u>Stensjömåla 1:1, 1/2 mtl Litt Ae;</u>							
Greve Hans Wachtmeister							
skogsmark	113		0,46	300	600 (800)	300	138
"	114		0,48	"	600 (800)	"	144
"	115		0,26	900	1000	100	26
"	116		0,14	"	"	"	14
Summa			1,34				322

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>S a m m a n d r a g</u>							
<u>Ronneby socken</u>							
<u>Mölljeryd 2:54, avst. Litt H;</u>							
Gotthard Håkansson's dödsbo	1,2	0,84					488
<u>Mölljeryd 2:39, avs. Litt I;</u>							—
Håkan Olsson och h.h.	3	0,18					72
<u>Mölljeryd 2:51, avst. Litt K;</u>							
Inez Svensson	4		0,96				288
<u>Mölljeryd 2:16, 1/48 mtl</u>							
<u>Litt L; Gurlie Svensson och</u>							
Gunnar Svensson	5-11	4,59	0,61				8 021
<u>Mölljeryd 2:28, 1/124 mtl Litt</u>							
<u>M; Henning Nilsson och h.h.</u>	12-19	0,61	0,37				1 424
<u>Mölljeryd 2:27, 1/62 mtl Litt</u>							
<u>N; Edvin Ottosson och h.h.</u>	20-26	1,09	2,25				2 204
<u>Mölljeryd 2:30, 1/198 mtl Litt</u>							—
<u>O; Edvin Ottosson och h.h.</u>	27-29	0,29	0,20				207
<u>Mölljeryd 2:29, 1/99 mtl Litt</u>							
<u>Q; Gösta Nilsson</u>	30-39	0,57	1,61				1 590
<u>Mölljeryd 2:75, avst. Litt R;</u>							—
Henrik Karlsson och h.h.	40-42	1,02	0,45				970
<u>Mölljeryd 2:53, avst. Litt S;</u>							
Inez Svensson	43-47	0,51	0,42				539
<u>Mölljeryd 2:62, avst. Litt T;</u>							
Inez Svensson	48	0,62					546
<u>Mölljeryd 2:61, avst. Litt U;</u>							—
Inez Svensson	49	1,05					987
<u>Mölljeryd 2:26, 4849/32736 mtl</u>							
<u>Litt V; Inez Svensson</u>	50-56	0,69	1,41				1 254
<u>Mölljeryd 2:6, 1/48 mtl Litt Ä;</u>							
Helge Karlsson och h.h.	57-78	1,07	4,13				2 806
<u>Bokön 1:9, avst. Litt Ä;</u>							
Bror Ternström och h.h.	79-80	0,40	0,62				2 360
<u>Bokön av 1:3, 1/12 mtl. Litt Ö;</u>							
Bror Ternström och h.h.	81	1,40					2 240
Överföres		14,93	13,03				25 996

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		14,93	13,03				25 996
Bokön av 1:2, 1/12 mtl. Litt Aa;							
Bror Ternström och h.h.	82-94	3,91	3,72				12 173
Gammalstorp 1:3, 1/8 mtl Litt							
Ab; Per Olofsson	95,96	3,42	0,10				8 570
Gammalstorp 1:4, 429/1000 mtl							
Litt Ac; Lennart Ternström	97-106	1,99	1,28				4 038
Gammalstorp av 1:2, 35/188 mtl							
Litt Ad; Joel Persson och h.h.	107-112	2,21	0,32				5 334
Hjortsberga socken							
Stensjömåla 1:1, 1/2 mtl Litt							
Ae; Greve Hans Wachtmeister	113-116		1,34				322
Summa		26,46	19,79				56 433
Ronneby socken.							
Mölljeryd 2:34, 3/80 mtl Litt A;	Axel Nilsson						
" 2:96, sml. "	B; Ulf Borenberg						
" 1:8, 1/40 mtl "	C; Carl Henrik Carlssons dödsbo						
" 2:42, avs. "	D; Ronneby Kyrkoförsamling						
" 2:41, avs. "	E; Ronneby landsförsamling						
" 2:49, avst. "	F; Håkan Olsson						
" 2:33, avs. "	G; Mölljeryd Stärkelsefabrik, Ekonomisk förening						
" 1:7, 1/16 mtl "	P; Gösta Nilsson						
" 2:22, 1/62 "	X; Helge Petersson						
" 2:84, avst. "	Y; Ronneby landsförsamling						
" 2:91, " "	Z; Marie Svensson, Göta Svensson och Nora Svensson						

Mölljeryd den 18 november 1965.

Nils Olofsson

Carl Karlsson

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.,	Antal m ³	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Mollsjöns avlopp sträckan A-B-C</u>				
A=0-2	200	Sand och grus	130	3:-		390:-
2-5	300	Grusig morän	460	3:-		1 380:-
		Stenbunden morän	330	4:-	1 320:-	
		Förlängning av stag till stolpe för jordledning vid sekt. 2 ⁺⁵⁰			75:-	1 395:-
5-8	300	Sand och grus	820	2:50		2 050:-
8-10	200	" " "	840	2:50	2 100:-	
		Omläggning av befintlig ägovägsbro vid sekt. 8 ⁺²⁰ på upplag av ek- stockar enl. ritning			250:-	2 350:-
10-12	200	Grusig morän något sten	850	3:-		2 550:-
12-15	300	Grusig morän	1330	2:75	3 657:50	
		Flyttning av el.ledningsstolpe vid sekt. 14 ⁺⁷¹			150:-	
		Borttagning av stenlandsfästen, efter gammal bro vid sekt. 14 ⁺⁹²			100:-	3 907:50
15-17	200	Moig morän	990	2:75	2 722:50	
		Bortsprängning av del av större stenblock vid sekt. 15 ⁺²⁸	15	30:-	450:-	3 172:50
17-18 ⁺⁹⁸ =B	198	Sand och grus	1170	2:50	2 925:-	
		Borttagning av stenlandsfästen efter gammal bro vid sekt. 17 ⁺⁴³			100:-	
		Flyttning av telefonstolpar vid sekt. 17 ⁺⁸⁴ och 18 ⁺⁵⁰ ombesörjes av televerket			-	3 025:-
18 ⁺⁹⁸ -20=C	102	Sand och grus	140	2:75		385:-
		För arbetsledning och oförutsett tillägges c:a 10 %				2 029:60
		Ersättning för jordupplag enl. jord- ersättningslängd bil. C				51 265:40
		Ersättning för fiske m.m. enl. mom. 7 utlåtaget				2 000:-
	2000	Summa				29 900:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
D=29 ⁺⁶⁰ -32 ⁺⁵⁰	290	<u>Diket sträckan D-E</u> Dyjord Grusig morän Grusig pinnmo Förlängning av stag vid sekt. 31 ⁺³⁰ , ombesörjes av televerket	30 410 150	2:- 3:- 4:-	60:- 1 230:- 600:-	1 890:-
32 ⁺⁵⁰ -35	250	Dyjord Sandig mo Flyttning av el.ledningsstolpe vid sekt. 32 ⁺⁷⁰	180 510	2:- 2:50	360:- 1 275:- 150:-	1 785:-
35-38 ⁺⁸ =E	308	Dyjord Sandig mo Flyttning av el.ledningsstolpe vid sekt. 37 ⁺¹⁸	190 620	2:- 2:50	380:- 1 550:- 150:-	2 080:-
		För arbetsledning och oförutsett tillägges c:a 10 %				545:-
	848	<u>Summa</u>				6 300:-
B=50-52	200	<u>Avdragsdikt sträckan B-F. (utföres ej)</u> Sand Befintlig rörtrumma vid sekt. 51 ⁺¹² försänkes 25 cm och gives bottenläget +60,80 m	190	2:50	475:- 200:-	675:-
52-53 ⁺⁸⁸ =F	188	Sandig morän, något sten För arbetsledning och oförutsett tillägges c:a 10 %	260	2:75		715:- 1 390:- 110:-
	388	<u>Summa</u>				1 500:-
A-B-C	2000	<u>S a m m a n d r a g</u> Mollsjöns avlopp			29 900:-	
D-E	848	Diket			6 300:-	36 200:-
B-F	388	Avdragsdike, utföres ej				1 500:-
	3236	<u>Summa</u>				37 700:-

A r b e t s f ö r e s k r i f t e r .

Vid arbetets utförande iakttages:

- att avloppen uppgrävas till föreslagna dimensioner varvid den uppschaktade massan ej får läggas närmare avloppskanterna än 2,0 m,
- att jordvallarna, som ej få givas brantare inre sidolutning än 1:1,25, skola förses med öppningar, minst 1,0 m breda i markytan och med en släntlutning av 1:1,25, på de ställen där så erfordras för ytvattnets fria avrinning till avloppen, dock minst på var 50:de meter,
- att sådana öppningar göras vid svackor i marken och vid alla tillstötande diken varvid en bankett av 2,0 m bredd även lämnas mot det tillstötande diket,
- att där väg korsar diket skall lämnas minst 2,0 m bred bankett mellan väg och jordupplag,
- att vederbörande markägare i god tid underrättas om var jordvallarna skola uppläggas så onödiga kostnader eller skador så vitt möjligt undvikas,
- att omläggningen av bron som ingår i företaget utföres skyndsamt så trafiken överdensamma ej i onödan hindras eller försvåras,
- att befintliga glacismurar i slänterna intill trummor och broar ej skadas vid grävningen,
- att grävningsarbetena i närheten av de allmänna vägarna utföras med hänsyn till de anvisningar som eventuellt kan lämnas av vederbörande vägförvaltning,
- att Televerket i god tid tillsäges om erforderliga åtgärder i anledning av grävning intill telefonstolparna vid sekt. 17⁺⁸⁴ och 18⁺⁵⁰ samt stag till telefonstolpe vid sekt. 31⁺³⁰,
- att vederbörande ledningsägare i god tid underrättas innan grävning utföres intill stag-för jordledning vid sekt. 2⁺⁵⁰ samt intill el. ledningsstolpar vid sekt. 14⁺⁷¹, 32⁺⁷⁰ och 37⁺¹⁸ för erforderlig flyttning av stag och stolpar samt
- att på profilritningarna angivna bottenlägen avse förhållandet till vid undersökningen använda fixpunkter vilkas läge utmärkts på profil- och plankarta.

F i x p u n k t b e s k r i v n i n g .

- | | |
|---|--------------|
| Fixpunkt + i stor jordfast sten 5-m öster om stenmur och 20 m norr om kanalen vid sekt. 3 ⁺⁵⁷ | h = +62,72 m |
| Fixpunkt + i vänstra delen av mot norr sluttande berghäll invid åkerkant. 15 m söder om kanalmitten vid sekt. 13 ⁺²⁵ | h = +62,66 m |
| Fixpunkt + i jordfast sten på kulle 30 m söder om avloppet vid sekt. 18 ⁺⁶⁸ | h = +64,20 m |

Fixpunkt + i jordfast sten 12 m öster om avloppet vid sekt. 30 ⁺⁸²	h = +62,54 m
Fixpunkt + i jordfast sten i skogsdunge 7 m väster om åkerkant och 27 m väster om avloppet vid sekt. 36 ⁺⁸	h = +63,73 m
Fixpunkt + i stor jordfast sten 10 m öster om sekt. 53 ⁺⁵⁶	h = +63,33 m
Fixpunkt + i stor jordfast sten c:a 30 m väster om Åsjöns väst- ligaste del, 12 m nordväst om Åsjöns avlopp vid sekt. 41 ⁺⁶³	h = +61,50 m

Mölljeryd den 18 november 1965.



Preliminär JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Upplag ~~xxxxx~~ vänster			Upplag höger			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor	m²	öre/m²	kronor	
<u>Mollsjöns avlopp</u> <u>Sträckan A-B-C</u>							
<u>Mölljeryd 2:33, avst. litt G</u> Mölljeryd Stärkelsefabrik, ek.för. åker				410	25	103:-	103:-
<u>Mölljeryd 2:54, avst. litt H</u> Gotthard Håkanssons dödsbo åker				520	26	135:20	
"				700	34	238:-	
skogsmark				130	8	10:40	383:60
<u>Mölljeryd 2:51, avst. litt K</u> Inez Svensson skogsmark	1040	10	104:-				104:-
<u>Mölljeryd 2:16, 1/48 mtl litt L</u> Gurlie Svensson och Gunnar Svensson åker	2430	32	777:60	1750	28	490:-	
"				1620	30	486:-	
"				2240	36	806:40	
skogsmark	1270	8	101:60				2 661:60
<u>Mölljeryd 2:28, 1/124 mtl litt M</u> Henning Nilsson och h.h. betesmark	500	26	130:-				
"	790	27	213:30				
åker	120	28	33:60				
"	170	33	56:10				
"	180	36	64:80				
"	120	40	48:-				545:80
<u>Mölljeryd 2:27, 1/62 mtl litt N</u> Edvin Ottosson och h.h. åker	1100	30	330:-				
"	1480	37	547:60				
skogsmark	160	6	9:60				887:20
Överföres							4685:20

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. list = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
<u>Ronneby socken</u>						
<u>Mölljeryd 2:54, avst. litt H;</u>						
Gotthard Håkanssons dödsbo	S	488		313	0,86	
<u>Mölljeryd 2:39, avs. litt I;</u>						
Håkan Olsson och h.h.	S	72		46	0,13	
<u>Mölljeryd 2:51, avst. litt K;</u>						
Inez Svensson	-	288		185	0,51	
<u>Mölljeryd 2:16, 1/48 mtl litt</u>						
<u>L; Gurli Svensson och Gunnar</u>						
Svensson	S	8 021		5 145	14,21	
<u>Mölljeryd 2:28, 1/124 mtl litt</u>						
<u>M; Henning Nilsson och h.h.</u>	S	1 424		913	2,52	
<u>Mölljeryd 2:27, 1/62 mtl litt</u>						
<u>N; Edvin Ottosson och h.h.</u>	S	2 204		1 414	3,91	
<u>Mölljeryd 2:30, 1/198 mtl litt</u>						
<u>O; Edvin Ottosson och h.h.</u>	S	207		133	0,37	
<u>Mölljeryd 2:29, 1/99 mtl litt</u>						
<u>Q; Gösta Nilsson</u>	S	1 590		1 020	2,82	
<u>Mölljeryd 2:75, avst. litt R;</u>						
Henrik Karlsson och h.h.	S	970		622	1,72	
<u>Mölljeryd 2:53, avst. litt S;</u>						
Inez Svensson	-	539		346	0,96	
<u>Mölljeryd 2:62, avst. litt T;</u>						
Inez Svensson	-	546		350	0,97	
<u>Mölljeryd 2:61, avst. litt U;</u>						
Inez Svensson	-	987		633	1,75	
<u>Mölljeryd 2:26, 4849/32736 mtl</u>						
<u>litt V; Inez Svensson</u>	-	1 254		804	2,22	
<u>Mölljeryd 2:6, 1/48 mtl litt Ä;</u>						
Helge Karlsson och h.h.	S	2 806		1 800	4,97	
<u>Bokön 1:9, avst. litt Ä;</u>						
Bror Ternström och h.h.	S	2 360		1 514	4,18	
<u>Bokön av 1:3, 1/12 mtl litt Ö;</u>						
Bror Ternström och h.h.	S	2 240		1 437	3,97	
Överföres		25 996		16 675	46,07	

Fästighet Ågare m.m.	Sök. o. likst.	Bättnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		25 996		16 675	46,07	
Bokön av 1:2, 1/12 mtl litt Aa;		—		—	—	
Bror Ternström och h.h.	S	12 173		7 809	21,57	
Gammalstorp 1:3, 1/8 mtl litt		—		—	—	
Ab; Per Olofsson	S	8 570		5 497	15,19	
Gammalstorp 1:4, 429/1000 mtl		—		—	—	
litt Ac; Lennart Ternström	S	4 038		2 590	7,15	
Gammalstorp av 1:2, 35/188 mtl		—		—	—	
litt Ad; Joel Persson och h.h.	S	5 334		3 422	9,45	
Hjortsberga socken						
Stensjömåla 1:1, 1/2 mtl litt		—		—	—	
Ae; Greve Hans Wachtmeister	-	322		207	0,57	
Summa		56 433		36 200	100,00	
S a m m a n d r a g						
Ronneby socken						
Litt Aa, Ä, Ö; Bror Ternström	S	16 773		10 760	29,72	
" Ab; Per Olofsson	S	8 570		5 497	15,19	
" Ac; Lennart Ternström	S	4 038		2 540	7,15	
" Ad; Joel Persson	S	5 334		3 422	9,45	
" H; Gotthard Håkanssons						
dödsbo	S	488		313	0,86	
" I; Håkan Olsson	S	72		46	0,13	
" K,S,T,U,V; Inez Svensson	-	3 614		2 318	6,41	
" L; Gurlie Svensson och						
Gunnar Svensson	S	8 021		5 145	14,21	
" M; Henning Nilsson	S	1 424		913	2,52	
" N,O; Edvin Ottosson	S	2 411		1 547	4,28	
" Q; Gösta Nilsson	S	1 590		1 020	2,82	
" R; Herrik Karlsson	S	970		622	1,72	
" Å; Helge Karlsson	S	2 806		1 800	4,97	
Hjortsberga socken						
Litt Ae; Greve Hans Wachtmeister	-	322		207	0,57	
Summa		56 433		36 200	100,00	

Mölleryd den 18 november 1965.

Nils Olofsson

Karl Gustafsson


U P P G I F T


rörande sökandena och deras båtnad.

Sökande	Fastighet	Båtnad kr
Gotthard Håkanssons sterbhus } (Gotthard Håkansson har sökt)}	Mölljeryd 2:54	488
Håkan Olsson och h.h.	" 2:39	72
Gunnar Svensson	" 1/2 av 2:16	4 010
Henning Nilsson och h.h.	" 2:28	1 424
Edvin Ottosson och h.h.	" 2:30 + 2:27	2 411
Gösta Nilsson	" 2:29	1 590
Henrik Karlsson och h.h.	" 2:75	970
Helge Karlsson och h.h., sök. föreg.		
äg. Emanuel Svensson.	" 2:6	2 806
Bror Ternström och h.h. x)	Bokön av 1:2 + av 1:3 + 1:9	16 773
Per Olofsson	Gammalstorp 1:3	8 540
Lennart Ternström, sök. föreg.		
äg. Gunnar Andreasson	" 1:4	4 038
Joel Persson och h.h.	" av 1:2	5 334
	<u>Summa kronor</u>	<u>48 456</u>

x) föreg. ägaren av Bokön av 1:3, Ernst Olofsson, var sökande.

Mölljeryd den 18 november 1965





Ronneby socken

Litt	Ä	Regnr	19	Bokön
"	Ö	" av	13	"
"	Aa	" av	12	"
"	Ab	"	13	Gammalstorp
"	Ac	"	14	"
"	Ad	" av	12	"

Förslag till
Mollsjöns sänkningsföretag av år 1965
i Ronneby och Hjortsberga socknar i Blekinge län
upprättat år 1965 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

L. L. L. L.
(Namn)
Lantbruksingenjör
(Titel)

Antal ritn. st. 7 Arkivnummer B/37