






håtteboda och
märserum

0 100 200 300 m.
Stala 1:4000













FÖRSLAG TILL	
Dikringsföretaget Håtteboda - Märserum	
I Årjeds	SOCKEN (SÄR) AV Blekinge LÄN
UPPRÄTTAT ÅR (SÄR) 1955	SÄMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV
ORIGINAL	<i>Einar Sjögren</i>
KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV	Nr B 14

N:r 14.


Blad 2
Profil och sektions-
ritning.



Förslag till
Dikringsföretaget Hätteboda - Märserum
Årds socken Blekinge län
upprättat år 1955 i samband med syförrättning enl. vattenlagen av
Original Namn
Kopia förädlingsman
Antal rikt. st. 6 LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr. B 14
Statens Reproduktionsanstalt 1953 242153



Förslag till
 Dikringsföretaget Håtteboda - Märserum
 i Fryds socken Blekinge län
 upprättat år 1955 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av
 Original
 Kopm
 Namn
 Förrättningsman
 Titel
 Antal
 ritn. st. 6
 LANTBRUKSSTYRELSENS
 LANTBRUKSNÄMNDENS
 ARKIV
 Nr.
 B14



FÖRSLAG TILL

Dikringsföretaget Hätteboda - Märserum

1. Aryds

SOCKEN(=PAR) AV *Blekinge*

1 AM

UPPRÄTTAT ÅR(EN) 1955 { I } SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

ORIGINAL
KOPTA

.....
(NAME



.....förtätringsman
(TITEL)

ANTAL RITN ST. 6

KUNGL LANTBRUKS- NT
STYRELSENS ARKIV

 $S - N_T$


814




Förslag till	
Dikringsföretaget	Hälsjöboda-Märserum
Årjås	söken kommun Blekinge län
upprättat år 1955	i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av
Original	Namn
Kopia	förrättningsman
Antal ritn. st. 6	LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr. 814

Typritning för ågovägstrumma vid 35+78

Sektion B-B




Sektion A-A




Typritning för ågovägstrumma
vid 7+80, 10+66 och 14+96

Sektion D-D





Sektion C-C



Typritning för omrättning vid 80+00

Sektion E-E



Skala 1:50

Skala 1:50

Förslag till	
Djkringsföretaget Håtteboda Mårserum	
Årjeds socken	Blekinge län
upprättat år 1955	samband med syneförrättning enl. vattenlagen av
Original	Namn
Kopier	förrättningsman
Antal ritn. st. 6	LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr. B14




Akt nr:
B14

AU\$B14



1/10 1-2



Torrlägningsområdet ligger mellan Bräkneåns och Mieåns nederbördsområden med nummerbeteckningarna 84 resp 85.

Synehandlingar

till

Dikningsföretaget Hätteboda-Märserum år 1955.

Åryds socken, Blekinge län.

Till akten hör; 1 häfte handlingar, innehållande

73 paginerade sidor, samt 6 blad

ritningar.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrätt-
ning enligt 10 kap vattenlagen angående torrlägg-
ning av mark genom dikning till Hätteboda och Mär-
serum i Åryds socken, Blekinge län.

År 1955 den 29 november kl 10.00, inställde sig undertecknad förrätt-
ningsman samt skiftesgodemännen Börje Johnsson, Mörrum och Hugo Johnsson, Bus-
kelund, Mörrum, i Åryds sparbank, Märserum för att enligt av länsstyrelsen för
förrättningsmannen utfärdat förordnande (Bil. 1.) handlägga syneförrättning en-
ligt 10 kap vattenlagen angående torrläggning av mark genom dikning till Hätte-
boda och Märserum i Åryds socken, Blekinge län. Kungörelse om sammanträdet, som
förrättningsmannen den 2 november 1955 översänt till pastorsämbetet i Åryds församling, hade anslagits för Åryds församling den 6 november 1955 (Bil. 2.).
Kungörelsen hade även varit införd i Blekinge Läns Tidning och Tidningen Karls-
hamns Allehanda den 4 november 1955 (Bil. 3 och 4.). Då förrättningen berör mark
tillhörande Åryds kyrka, har förrättningsmannen jämlikt bestämmelserna i 10 kap
41 § vattenlagen till länsstyrelsen i Blekinge län översänt underrättelse om
kungörelsens innehåll.

Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 7 november 1955 över-
sänt underrättelser om sammanträdet. Förteckning hade upprättats över avsända
kungörelser, kallelser och underrättelser (Bil. 5.).

Följande hade tillstädeskommit av sökandena till förrättningen.

Kamrer N.P. Clemedtson, Märserum, äg 4985/23296 mtl Märserum 1¹³, 9/32 mtl
Märserum 4³, 3/16 mtl Märserum 5², 1/16 mtl Hätteboda 1¹⁶, 1/24 mtl
Törneryd 6⁶, 1/8 mtl Gunnarstorp 1⁴, 3/8 mtl Gunnarstorp 1² (lagf 30/8
1950 § 262).

Lantbrukaren Gösta Persson, Hätteboda, äg tillsammans med brodern Joel Persson
1/8 mtl Hätteboda 1¹⁸, 1/5 mtl Havakulla 1⁵ (lagf 1/11 1933 § 323).

Lantbrukaren Gustaf Olsson, Märserum, äg 5/24 mtl Märserum 2², 1/8 mtl Gunnars-
torp 1⁵, 1/24 mtl Törneryd 6⁷ (lagf 24/10 1929 § 94).

Av övriga sakägare

Lantbrukaren Hjalmar Olsson och hans hustru Betty Olsson, Märserum, äg 1/4 mtl Märserum 1² och 3/32 mtl Märserum 4² med gemensam ägovidd för Märserum 1² och 4². (lagf 10/7 1926 å 1/20 mtl av 1² § 131 för Betty Magda Nilsson, lagf 10/7 1926 § 133 å 3/40 mtl av 1/2 för Betty Nilsson, lagf 6/11 1940 å 1/8 mtl av 1² § 284 för Hjalmar Olsson och hans hustru Betty Olsson) lagf 10/7 1926 å 3/160 mtl av 4² § 131 för Betty Magda Nilsson, lagf 10/7 1926 å 3/320 mtl av 4² § 133 för Betty Olsson lagf 6/11 1940 å 3/64 mtl av 4² § 284 för Hjalmar Olsson och Betty Olsson) genom Hjalmar Olsson.

Lantbrukaren Axel Andersson, Djurtorp, äg 5/16 mtl Djurtorp 2², (lagf 10/6 1942 § 132).

Lantbrukaren Viktor Karlsson, Djurtorp, äg 63/512 mtl Djurtorp 2⁷ (lagf 11/4 1918 § 115)

Lantbrukaren Ivar Nilsson, Tockarp, äg 1/8 mtl Gunnarstorp av 1⁶ (lagf 27/9 1944 å 1/16 mtl och 9/1 1946 § 265 samt avs Gunnarstorp 1⁸ (lagf 27/9 1944 § 265)

Byggnadsarbetare Einar Gustafsson, Gunnarstorp, äg avst, Gunnarstorp 1¹³ (lagf 21/5 1947 § 252) genom Ivar Nilsson enligt fullmakt (Bil. 6.)

Nämndemannen Bror Nilsson, Gunnarstorp äg tillsammans med Siri Bengtsson, Anna Åkesson, Gulli Dalbom och Ivar Nilsson avs Gunnarstorp 1⁷ (lagf 30/8 1928 å 1/14 mtl av avs § 34 för Bror Nilsson o.h.h. Amy Nilsson lagf 10/2 1927 å 13/14 mtl av avs för Amy Nilsson) genom Ivar Nilsson enligt fullmakt (Bil. 7.).

Lantbrukaren Sven Åkesson, Törneryd, äg 5/32 mtl Törneryd 2³ (lagf 20/7 1949 § 323)

Lantbrukaren Ivar Olsson, Törneryd, äg 5/32 mtl Törneryd 4⁸ och avst Törneryd 4³¹ (lagf 4/11 1953 § 395)

Åryds kyrka äg Törneryd 8¹ genom agronomen Gustaf Clemedtsson enligt fullmakt (Bil. 8.)

Vägförvaltningen i Blekinge län genom vägmästaren Gustaf Rudvik enligt fullmakt (Bil. 9.).

Törnerydsbäckens uppgrävning år 1933 genom Ivar Nilsson

Torrlägningsföretaget Edstorp, Skepparslätt m.m. genom Einar Johnsson

Tockarp - Djurtorps vägsamfällighet genom Ivar Nilsson

Torrlägningsföretaget Märserum, Hätteboda m.fl. genom kamrer Per Clemedtson

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet (Bil. 1.).

§ 2.

Jäv mot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Godemännen förklarade att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän samt att de avlagt för skiftesgodemän föreskriven ed.

§ 3.

Laga hinder mot förrättningsens handläggning hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de marker, som kunna komma att beröras av det planerade torrlägningsföretaget, samt profilritningar över de sträckningar för nya avlopp, som avvägs vid förundersökningarna. Förrättningsmannen demonstrerade och redogjorde för det av honom upprättade preliminära förslaget till torrläggning av ifrågavarande marker.

§ 5.

Meddelades att synegång skulle verkställas och att var och en hade att uppmöta vid vägtrumman söder om bygdegården kl 10⁴⁵. Efter synegången skulle sammanträdet fortsätta på samma ställe som hittills.

§ 6.

Under synegången gjordes följande yrkanden:

1. Agronomen Gustaf Clemedtsson yrkade, å sin huvudmans vägnar, att dikessträckan D - Da skulle igenläggas med rör.

2. Ivar Olsson, Gustav Olsson och Nils-Per Clemedtsson yrkade att dikessträckan D - 62+48 skulle fördjupas och utföras som öppet avlopp, medan dikessträckan 62+48 - Da skulle igenläggas med rör.
3. Vägmästare Rudevik meddelade att landsvägstrumman mellan avvägningspunkterna 60+25 - 60+30 med all sannolikhet var byggd före år 1880 och att det sålunda skulle åligga det blivande dikningsföretaget att bekosta anläggning av ny trumma. Rudevik framhöll även att vid uppgrävning av dikessträckan 35+40-37+00 västra slänten ej fick åverkas samt att upplaget av schaktmassor skulle uppläggas på avloppets östra sida allt mellan ovan angivna punkter.
4. Ivar Nilsson yrkade att ny trumma skulle byggas vid 35+82. Körbanebredd 4 m. Nilsson förklarade att han avstod från ersättning av skada och intrång genom att diket endast breddades på mark tillhörande Gunnarstorp 1⁷, samt att all nyupptagen schaktmassa upplades på nämnda fastighet och likaledes att fruktträd, som stodo i vägen för diket's breddning skulle borttagas. Medgivande gavs under villkor att ingen delaktighet i dikningsföretagets kostnader påfördes ovan angiven fastighet.
5. Gösta Persson yrkade, att nya trummor måtte utföras mellan avvägningspunkterna 14+96 - 15+00, 10+66 - 10+70 och 7+80 - 7+84. Fri körbanebredd = 4 m.
6. Gustav Olsson yrkade ersättning för försvårad överkörsel mellan 11+72 - 11+75. Överlämnade till synmännen att bestämma ersättningsbeloppet.

§ 7.

Efter synegången fortsattes sammanträdet.

§ 8.

Axel Andersson yrkade att bli befriad från deltagningsskyldighet i det blivande företaget.

§ 9.

Beslöts enhälligt att ersättning för jord som grävdes bort skulle utgå med 40 öre per m² och för vallupplag med 60 öre per m³ samt att vederbörfande jordägare hade att utplanera upptagna schaktmassor senast två år efter det företaget blivit avsynat och godkänt.

§ 10.

Sven Åkesson och Ivar Olsson anhöllö att få förena sig med sökande till förrättningen. Upprättades en föreningshandling, vilken undertecknades samt vitsordades av synemännen (Bil. 10.).

§ 11.

Förrättningsmannen redogjorde över det av honom upprättade förslaget och demonstrerade förslagsritningar. Dikessträckorna A - B - C - D - E och D - 62+48 skulle utföras som öppna avlopp medan dikessträckorna 62+40 - Da och B - Ba skulle igenläggas med rör.

§ 12.

Sökandena och de som med dem förenat sig yrkade att företaget måtte utföras på sätt som förrättningsmannen föreslagit.

§ 13.

Till styrelse för det blivande företaget valdes:

Kamrer N.P. Clemedtson, Märserum

Lantbrukaren Gösta Roland Persson, Hätteboda, Märserum

Lantbrukaren Ivarl Olsson, Törneryd, brvl 5, Märserum

Styrelsesuppleant:

Lantbrukaren Sven Åkesson, Törneryd, Märserum

Revisorer:

Lantbrukaren Ivar Nilsson, Tockarp, Märserum

Lantbrukaren Hjalmar Olsson, Märserum.

Till Ordförande i företagets styrelse valdes:

Kamrer Nils-Per Clemedtson, Märserum.

§ 14.

Uträknades skiftesgodemännens tillkommande ersättning, vilket utgjorde för:

Hugo Johnsson:

Dagarvode 20:-

Traktamente 16:-

Resersättning 17:48

S u m m a 53:48 kr

Börje Johnson:

Dagarvode	20:-
Traktamente	<u>16:-</u>
<u>S u m m a</u>	<u>36:- kr</u>

Beloppet utbetalades omedelbart av kamrer Clemedtson.

§ 15.

Ivar Nilsson meddelade att trumman för enskilda vägen tillhörande Tockarps-Djurtorps vägsamfällighet ombyggts åren 1932-33.

§ 16.

Ivar Nilsson meddelade att trumman för allmänna vägen Märserums jvstn - Halahullt eller väg 635 breddats för 6 - 7 år sedan.

§ 17.

Förrättningsmannen meddelade att han skulle ha sammanträffande med vägförvaltningen om nämnda trumma och till sammanträffandet kalla Ivar Nilsson, skiftesgodemännen samt övervägmästare Johansson.

§ 18.

Överlämnades till kamrer Clemedtson en räkning från Blekinge Läns Tidning å annonskostnader för kungörelsen. Räkningen upptog beloppet 50:70 kronor.

§ 19.

Meddelades att hantlagningskostnaden vid förundersökningen uppgick till 400:- kronor och att beloppet förskotterats av N.P. Clemedtson.

§ 20.

Då intet vidare förekom upplästes och godkändes protokollet och meddelades att nytt sammanträde i ärendet kom att hållas på samma plats som dagens sammanträde onsdagen den 28 december 1955 kl 10.00, vartill inga särskilda kallelser kommer att utfärdas. Härefter upplöstes sammanträdet.

Åryds sparbank den 29 november 1955.

Edvin Bjurfjell
 C. Edvin Bjurfjell
 Förrättningsman.

Börje Johnson
 (Börje Johnson)
 God man

Hugo Johnson
 (Hugo Johnson)
 God man

År 1955 den 7 december kl 10.30 inställde sig synmännen hos lantbrukaren Ivar Nilsson, Tockarp, Märserum för att enligt § 17 i protokollet överlägga angående vägtrumman mellan avvägningspunkter 60+25 - 60+30 för allmänna vägen Märserums jvst - Halahult eller väg 635.

§ 21

Till sammanträdet hade ^{förutom} synmännen tillstädeskommit lantbrukaren Ivar Nilsson och ingenjör Hjalmar Gardfelt.

§ 22

Företogs ny besiktning av ovannämnda trumma. Vid besiktningen voro förutom synmännen även Ivar Nilsson och Gardfelt närvarande. Vid besiktningen meddelade Ivar Nilsson att trumman ombyggts under åren 1922 - 1926. Nilsson framhöll även att uppgiften kunde verifieras av nämndemannen Martin Svensson, Halahult, Halasjö.

§ 23

Förrättningsmannen meddelade att han omarbetat förslaget i och vad som avser dikessträckan C - D. Omarbetningen hade medfört att trumman för enskilda vägen tillhörande Tockarps - Djurtorps vägsamfällighet kunde bibehållas i sitt nuvarande skick. Skiftesgodemännen tillstyrkte det nya förslaget.

§ 24

Uträknades skiftesgodemännens tillkommande ersättning, vilken utgjorde för

Hugo Johnsson

Dagarvode	20:-
Traktamente	8:-
<u>S u m m a</u>	<u>28:-</u>

Börje Johnsson

Dagarvode	20:-
Traktamente	8:-
Reseersättning	17:48
<u>S u m m a</u>	<u>45:48</u>

§ 25.

Då intet vidare förekom upplästes och godkändes protokollet, varefter sammanträdet upplöstes.

Tockarp per Märserum den 7 december 1955

I tjänsten:

E. Edvin Bjurfiel
E. Edvin Bjurfiel
Förrättningsman.

Hugo Johnsson
Hugo Johnsson

.....
Börje Johnsson

År 1955 den 28 december inställde sig undertecknad förrättningsman jämte skiftesgodemännen Hugo Johnsson, Buskelund, Mörrum och Hugo Thomasson Galleryda, Gustafstorp.

Följande sakägare hade tillstädeskommit:

Kamrer Nils Per Clemedtsson

Vägförvaltningen i Blekinge län genom vägmästaren Gustaf Rudevik, enl fullmakt bil. 11

Lantbrukaren Gustav Olsson

" Gösta Persson

Åryds kyrka genom agtonomen Gustaf Clemedtsson

Lantbrukaren Ivar Olsson

" Ivar Nilsson

" Sven Åkesson

" Hugo Håkansson

§ 26.

Förrättningsmannen meddelade att skiftesgodemannen Börje Johnsson som tjänstgjort som syneman vid två förutvarande sammanträden på grund av skada genom olyckshandelse var förhindrad att närvara vid dagens sammanträde. Förrättningsmannen hade i Börje Johnssons ställe kallat skiftesgodemannen Hugo Thomasson, Galleryda, Gustafstorp. Thomasson och Hugo Johnsson samt förrättningsmannen hade före sammanträdet gemensamt genomgått de beslut som tidigare fattats. Synemännen hade efter synegång varit eniga om det beslut som skulle framläggas vid dagens sammanträde.

§ 27.

Jäv mot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kända sakägare. Godemännen förklarade att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän, samt att de avlagt för skiftesgodemän föreskriven ed.

§ 28.

Laga hinder mot förrättningsens handläggning hade ingen att anmäla.

§ 29.

Förrättningsmannen meddelade att han haft sammanträde med skiftesgodemännen den 7 december 1955. Protokoll fört vid sammanträdet upplästes och lämnades utan erinran.

§ 30.

Förrättningsmannen meddelade att han omarbetat förslaget rörande dikessträckan A - B. Avloppets lutning hade reducerats från 1 till 0,8:1000. Förslaget rörande dikessträckan B - Ba hade omarbetats rörande dikessträckan B - 73+68=80+00, vilken sträcka tidigare avsetts att läggas igen med 16" rör, men som i det nu föreliggande förslaget skulle utföras som öppet avlopp. Efter överläggning godtogs förrättningsmannens förslag.

§ 31.

Förrättningsmannen meddelade vidare att han den 17 december 1955 översänt en skrivelse till Vägförvaltningen i länet jämte ett förslag till utlåtande rörande trumman genom allmänna vägen Märserum jvstn - Halahult. Vägförvaltningen hade i skrivelse av den 28 december 1955 intet haft att erinra mot förslaget till utlåtande. Skrivelserna upplästes. (Bil. 12.)

§ 32.

Förrättningsmannen meddelade att den nuvarande stentrumman vid 35+34^u knöde sedan förslaget omarbetats rörande dikessträckan C - D - E bibehållas i sitt nuvarande skick. Viss rensning och fördjupning i trummans botten måste dock utföras.

§ 33.

Förrättningsmannen redogjorde för förslaget till dikringsföretagets utförande samt demonstrerade förslagshandlingarna och ritningarna. Handlingarna bilades protokollet:

Värderingslängden	Bil. A.
Kostnadsförslaget	Bil. B.
Arbetsbeskrivningen	Bil. C.

§ 34.

Avgavs synemännens utlåtande (Bil. D.), varefter kostnadsfördelningslängden (Bil. E.) upplästes.

§ 35.

Förrättningsmannen meddelade att jämlikt mom 20 i utlåtandet hade upprättats särskild kostnadsfördelningslängd för framtida underhållet. Längden upplästes och bilades protokollet (Bil. F.).

§ 36.

Nils Per Clemedtsson meddelade att ^{han}emottagit en räkning å annonskostnaderna för kungörelse i tidningen Karlshamns Allehanda. Räkningsbeloppet utgjorde kronor 71:60.

§ 37.

Uträknades skiftesgodemännens tillkommande ersättning, vilken utgjorde för:

Hugo Thomasson:

Dagarvode	20:-
Traktamente	8:-
<u>S u m m a</u>	<u>28:- kr</u>

Hugo Johnsson:

Dagarvode	20:-
Traktamente	8:-
Resersättning	17:48
<u>S u m m a</u>	<u>45:48</u>

§ 38.

Nils Per Clemedtsson utbetalade ovan angivna belopp jämte ersättningen för sammanträdet den 7 december, eller till Hugo Johnsson 73:48 kronor och till Börje Johnsson 45:48 kronor samt till Hugo Thomasson 28:- kronor. Beloppen emottogs av Hugo Johnsson och Hugo Thomasson.

§ 39.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter av förrättningshandlingar och kopior av förslagsritningarna skulle tillställas styrelsens ordförande kam-

rer Nils Per Clemetsson senast inom trettio dagar från nedanskrivna dag.

§ 40.


Förrättningsmannen överlämnade till Nils Per Clemetsson den karta och den syneförrättningshandling rörande det äldre torrlägningsföretaget av år 1892 samt 1 karta och en syneförrättningshandling rörande Dikningsföretaget Merserum år 1909. Förrättningsmannen överlämnade två syneförrättningshandlingar rörande torrlägningsföretaget Edstorp m.m. av år 1919 till lantbrukaren Ivar Nilsson.


§ 41.


Då intet ytterligare förekom upplästes och godkändes protokollet, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Åryds sparbank den 28 december 1955.

I tjänsten;


C. Edvin Bjurjell
Förrättningsman.


(Hugo Thomasson)
God man


(Hugo Johnsson)
God man

Översändes till *landstings-*
*mannden i län*för
yttrande

Landskansliet i Karlskrona

Ink. 14 JUL 1947

Remissakten återförväntas.

Karlskrona å landskansliet den

På tjänstens vägnar:

Till

Länsstyrelsen i Blekinge län.

Fritz Selmer

Vördsamt anhålles om förordnande för behörig förrättnings-
man att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen avseende för-
bättrad torrläggning av mark till Hätteboda och Märserum samt
event avledande av kloakvatten från Märserums stationssamhälle,
allt i Åryds socken av Blekinge län.

Avlförätaget väntas följande fastigheter^{te} och ägare bliva be-
rörda:

Nils Clemedtssons stbh

Märserum

Gösta Persson

Hätteboda

Gustaf Olsson

Märserum

samt event fler markägare och fastigheter, vilket dock först efter
närmare undersökning på platsen kan utrönas.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till Nils

Clemedtssons stbh, M ä r s e r u m.

Märserum den

11/7 1947.

Nils Clemedtsson stbh
Gösta Persson

Gösta Persson
Gustaf Olsson

R e s o l u t i o n.

Översändes till statens lantbruksingenjör i Blekinge län,

som härigenom förordnas att i laga ordning verkställa
ifrågavarande förrättning.

Karlskrona å landskansliet den 6 november 1947.

På länsstyrelsens vägnar:

Eritz Selmer

Gustaf Lyllenkrok

Lantbrukarsamfundet för hies förrättningar förslår
förste assistenten Edvin Bjurfjell.

III M 86 55

Landskrona i Karlskrona

Ink. 1-8 OKT 1955

Karlskrona den 17/10/1955

Eritz Selmer

R e s o l u t i o n .

Översändes till förste assistenten C. Edvin Bjurfjell,
lantbruksingenjörskontoret, Karlskrona, som i lantbruksingen-
jörens ställe härigenom förordnas, att i laga ordning verk-
ställa ifrågavarande förrättning.

Karlskrona i landskansliet den 18 oktober 1955.

Erik von Heland

Erik von Heland

Gunnar Nilson

Gunnar Nilson

- 7 NOV 1955

K U N G Ö R E L S E

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap vattenlagen angående torrläggning av mark genom dikning till Hätteboda och Märserum i Åryds socken, Blekinge län, kommer att hållas i Åryds sparbank, Märserum, tisdagen den 29 november 1955 kl 10.00 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigande ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Märserum 1², 1¹³, 2², 4², 4³ och 5², Djurtorp 2², 2⁷, Gunnarstorp 1², 1⁴, 1⁵, 1⁶, 1⁷, 1⁸, 1⁹, 1¹⁰ och 1¹³, Törneryd 2³, 4⁸, 4³¹, 6⁶, 6⁷ och 8¹, Havrekulla 1³ och 1⁵, Hätteboda 1¹⁶ och 1¹⁸ ~~varvid~~ dels Tockarp-Djurtorps vägsamfällighet, dels de äldre torrlägningsföretagen Edstorp, Skepparslätt, Märserum, Djurtorp och Gunlatorp av åren 1914-1916 och Märserum, Hätteboda, Hagakulle och Gunnarstorp av år 1909 samt Törnerydsbäckens uppgrävning år 1953, samtliga belägna i Åryds socken, dels allmänna vägen Märserums jvstn - Halahult eller väg 635.

Vid sammanträdet kommer styrelse för det blivande företaget att väljas.

Karlskrona den 2 november 1955.

I tjänsten:

C. Edvin Bjurfiell
 C. Edvin Bjurfiell
 (Förrättningsman)

Anslaget i laga ordning

i Åryds församling

den 9^{te} nov. 1955

J. Sjundin

Kyrkherde v. Pastor-Kommisarie-Kyrkostyrelse

KUNGÖRELSE

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap vattenlagen angående torrläggning av mark genom dikning till Hätteboda och Märserum i Aryds socken, Blekinge län, kommer att hållas i Aryds sparbank, Märserum, lördagen den 29 november 1955 kl. 10.00 då vederbörande sakägare hava att tillstådeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigande ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Märserum, 1^a, 1^b, 2^a, 4^a, 4^b och 5^a, Djurtorp 2^a, 2^b, Gunnarstorp 1^a, 1^b, 1^c, 1^d, 1^e, 1^f, 1^g, 1^h, 1ⁱ och 1^j, Törneryd 2^a, 4^a, 4^b, 6^a, 6^b och 8^a, Havrekulla 1^a och 1^b, Hätteboda 1^a och 1^b dels Tockarp—Djurtorps vägsamfällighet, dels de äldre torrlägningsföretagen Edstorp, Skepparslätt, Märserum, Djurtorp och Gundlatorp av åren 1914—1916 och Märserum, Hätteboda, Hagakulle och Gunnarstorp av år 1909 samt Törnerydsbäckens uppgrävning år 1953, samtliga belägna i Aryds socken, dels allmänna vägen Märserums jvstn—Halahult eller väg 635.

Vid sammanträdet kommer styrelse för det blivande företaget att väljas.

Karlskrona den 2 november 1955.

I tjänsten:

C. Edvin Bjurfjell.
Förrättningsman.

Ovanstående kungörelsen införd i Blekinge Läns Tidning den 4 november 1955 betygar i tjänsten:



KUNGÖRELSE

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap vattenlagen angående torrläggning av mark genom dikning till Hätteboda och Märserum i Aryds socken, Blekinge län, kommer att hållas i Aryds sparbank, Märserum, tisdagen den 29 november 1955 kl. 10.00 då vederbörande sakägare hava att tillstådeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigande ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Märserum 1², 1¹³, 2², 4², 4³ och 5², Djurtorp 2², 2⁷, Gunnarstorp 1², 1⁴, 1⁵, 1⁶, 1⁷, 1⁸, 1⁹, 1¹⁰ och 1¹³, Törneryd 2³, 4⁸, 4³¹, 6⁶, 6⁷ och 8¹, Havrekulla 1³ och 1⁵, Hätteboda 1¹⁶ och 1¹⁸ dels Tockarp—Djurtorps vägsamfällighet, dels de äldre torrlägningsföretagen Edstorp, Skepparslätt, Merse- rum, Märserum, Djurtorp och Gundlatorp av åren 1914—1916 och Merse- rum, Hätteboda, Hagakulle och Gunnarstorp av år 1909 samt Törnerydsbäckens uppgrävning år 1953, samtliga belägna i Aryds socken, dels allmänna vägen Märserums jvstn—Halahult eller väg 635.


Vid sammanträdet kommer styrelse för det blivande företaget att väljas.

Karlskrona den 2 november 1955.

I tjänsten:

C. Edvin Bjurfsjell.
Förrättningsman.

Ovanstående kungörelse införd i tidningen Karlshamns Allehanda den 4 november 1955 betygar i tjänsten:



F Ö R T E C K N I N G

över kungörelser, kallelser m.m. angående sammanträden vid syneförrättning rörande torrläggning av mark genom dikning till Hätteboda och Märserum m.fl. hemman i Åryds socken av Blekinge län. Avlämnade å posten nedanskrivna dagar.

Den 2 november 1955 angående sammanträde i Åryds sparbank, Märserum, tisdagen 29 november 1955 kl 10.00.

Kungörelse till:

Pastorsämbetet i Åryds församling,

Märserum.

Blekinge Läns Tidning,

Karlskrona

Tidningen Karlshamns Allehanda,

Karlshamn

Den 4 november 1955 angående ovan angivna sammanträde.

Kallelse till:

Skiftesgodemannen Börje Johnsson,

Mörrum

" Hugo Johnson, Buskelund,

Underrättelse till:

Vägförvaltningen i Blekinge län,

Karlskrona

Den 7 november 1955 angående ovan angivna sammanträde.

Stiftsnämnden,

L u n d .

Länsstyrelsen i Blekinge län,

Karlskrona

Kyrkoherden i Åryds församling,

Märserum

Åryds Kyrkoråd,

"

✓ Lantbrukaren Hjalmar Olsson,

"

✓ Fr Betty Olsson,

"

✓ Kamrer Nils-Per Clemedtson,

"

✓ Lantbrukaren Gustaf Olsson,

"

✓ " Axel Andersson, Djurtorp,

"

✓ " Viktor Karlsson, Djurtorp,

"

✓ " Ivar Nilsson, Tockarp,

"

✓ Nämndemannen Bror Nilsson, Gunnarstorp,

"

✓ Fr Amy Nilssons sterbhus, Gunnarstorp,

"

✓ Fru Siri Bengtsson, Möllegården,

Rödeby

✓ Fru Anna Åkesson, Siggarp,

Trensum

✓ Fru Gulli Dalbom,

Veberöd

✓ Lantbrukaren Henning Henriksson, Gunnarstorp,

Märserum

✓ Fr Edla Henriksson, Gunnarstorp,

"

✓ Byggnadsarbetare n Einar Gustavsson, Gunnarstorp,

"

✓ Lantbrukaren Sven Åkesson, Törneryd,

"

✓ " Ivar Olsson, Törneryd,

"

✓ " Håkan Perssons sterbhus, Havakulla,

"

✓ Änkefru Emma Persson, Havakulla,

"

✓ Lantbrukaren Hugo Håkansson, Havakulla,	<u>Märserum</u>
✓ " Elof Håkansson, Havakulla,	"
✓ Avdelningschef Sven Håkansson, Tabergsgatan 3,	<u>Jönköping</u>
✓ Fröken Annä Håkansson, Havakulla,	<u>Märserum</u>
✓ Fru Edit Henriksson, Gunnarstorp,	"
✓ Lantbrukaren Gösta Persson, Hätteboda,	"
✓ " Jbel Persson, Hätteboda,	"
✓ " Malte Mattsson, Djurtorp,	"
✓ Övervägmästaren Edvin Johansson, Vägförvaltningen,	<u>Karlskrona</u>
Törnerydsbäckens uppgrävning år 1953	
Lantbrukaren Ivar Nilsson, Tockarp,	<u>Märserum</u>
Torrlägningsföretaget Edstorp, Skepparslätt, Märserum, Djurtorp	
och Gunlatorp av åren 1914-1916	
Lantbrukaren Ivar Nilsson, Tockarp,	"
Tockarp-Djurtorps vägsamfällighet	
Lantbrukaren Ivar Nilsson, Tockarp,	"
Torrlägningsföretaget Märserum, Hätteboda, Hagakulla	
och Gunnarstorp år 1909	
Kamrer Nils-Per Clemedtson,	"
den 13/11 1955.	
Fr. Elma Håkansson c/o lantbr. Hugo Håkansson, Havakulla,	"

L. J. J. J.
E. J. J. J.

T.
C.

Fullmakt

från Lars Vilsson Tokegård att förbehåll
den 29-11 1955 från min fader och att förbehåll
rättigheter.

Gunnar Tokegård den 18-11 1955-

Einar Gustavsson

Ej med förbehålls egenhändiga namnteckning
berättas:


B. Nilsson

Emit Pettersson

Fullmakt

för Per Jönsson att vid egen förtäring
den 29 nov. 1955 och eventuellt ytterligare
sammanträden i samma ärende för sin
barn och utöva sin rösträtt.

Jönköping den 27 nov. 1955



Benämns:

Per Jönsson

Emil Pettersson

LUNDS STIFTSNÄMND.

D:nr 1365 S.

Bil. 8.

Resolution.

Herr boställsnämndsföranden Carl Swenson

eller, vid förfall för honom, den han i sitt ställe sätter förordnas att såsom konsistorieombud och ombud för Lunds stiftsnämnd närvara vid den med inne-
liggande meddelande avsedda förrättning.

Ombudet bör söka förskaffa sig den förhandskunskap, som erfordras för att kunna rätt bevaka de av förrättningen berörda ecklesiastika fastigheters intressen.

Vid förrättning avseende företag enligt vattenlagen bör ombudet göra sig underrättad om gjorda beräkningar angående sammanlagda båtnaden genom företaget, sammanlagda kostnaderna för företaget, den på varje deltagande ecklesiastik fastighet belöpande båtnad och den på varje sådan fastighet fallande kostnad. Genom förfrågning hos vederbörande arrendator och på annat sätt bör ombudet söka utröna, huruvida någon erinran är att göra mot de gjorda värde-
beräkningarna.

Så snart som möjligt bör ombudet till stiftsnämnden inkomma med rapport om vad vid förrättningen förekommit, och bör därvid lämnas redogörelse för resultatet av den undersökning, som kan hava blivit av ombudet utförd.

Ombudet tillerkännes rätt till reseersättning och dagtraktamente enligt bestämmelserna i allmänna resereglementet. Räkning torde insändas till stifts-
nämnden samtidigt med rapport.

Lunds domkapitel och stiftsnämnd den 11 november 1955.

Å domkapitlets och stiftsnämndens vägnar:

Anders Nygren
Anders Nygren

A. Neuman
A. Neuman

Att i mitt ställe fullgöra det för mig här ovan lämnade uppdrag förordnar
jag härigenom herr Agronomen Gustaf Clemedtsson,
Kopprarp, Trensåm.

Carl Svensson

LANTBRUKSNÄMNDEN I BLEKINGE LÄN

KARLSKRONA

Postgironummer 68810

Tel. 1143

Växel

Vid skriftväxling härom
uppgiv

Ink. till Lunds Stiftsnämnd

1955 den 9/11.....Dnr. 365

Bem.

Beslut den..... 19.....§.....

Till

Stiftsnämnden

L u n d.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap 41 § vattenlagen får jag härmed vörd-
samt meddela: att sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen angående
torrläggning av marker till Hätteboda nr 1 och Märserum nr 1 m.fl. hemman i
Åryds socken av Blekinge län, kommer att hållas å Åryds sparbank, Märserum,
tisdagen den 29 november 1955 kl 10.00.

Det planerade företaget synes bland annat komma att beröra Åryds kyrka
tillhöriga hemmanet Törneryd 8¹ i Åryds socken av Blekinge län.

Karlskrona den 7 november 1955

I tjänsten:

C. Edvin Bjurjell

Förrättningsman

Väg- och vattenbyggnadsverket

Vägförvaltningen

i Blekinge län

Dnr 4762-43/55


IM

F u l l m a k t

Vägförvaltningen i Blekinge län befullmäktigar härigenom vägmästaren Gustaf Rudevik att vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av mark genom dikning till Hätteboda och Märserum m.fl. hemman i Åryds socken den 29 november 1955 föra vägförvaltningens talan och bevaka dess rätt.

Ombudets laga åtgärder godkännas. Karlskrona den 28 november 1955.

VÄGFÖRVALTNINGEN I BLEKINGE LÄN



Ernst Ericsson


G. Hj. Melin

FÖRENINGSHANDLING

Härmed förena vi oss med N.P. Clemedtsson m.fl. i deras av den 11/7 1947 daterade ansökan om syn enligt vattenlagen i och för torrläggning av vattenskadade marker till Hätteboda i Märserum i Åryds socken av Blekinge län.

Åryds sparbank den 29 november 1955.

Ivar Olsson
.....
(Ivar Olsson)

Sven Åkesson
.....
(Sven Åkesson)

Förestående förening vitsordas:

C. Edvin Bjurfjell
.....
(C. Edvin Bjurfjell)
Förordningsman

Börje Johnson
.....
(Börje Johnson)
God man

Hugo Johnson
.....
(Hugo Johnson)
God man

Väg- och vattenbyggnadsverket
Vägförvaltningen
i Blekinge län

Dnr 5559-43/55

IM

F u l l m a k t

Vägförvaltningen i Blekinge län befullmäktigar härigenom vägmästaren Gustaf Rudevik att vid sammanträde i Åryds Sparbank, Märserum, den 28 december 1955 angående vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen utarbetat förslag till avlopp för dikningsföretaget Hätteboda-Märserum år 1955 föra vägförvaltningens talan och bevaka dess rätt.

Ombudets laga åtgärder godkännas. Karlskrona den 23 december 1955.

VÄGFÖRVALTNINGEN I BLEKINGE LÄN



Agnar Jonsson


G. Hj. Melin

Utdrag ur förslag till utlåtande.

Dikningsföretaget Hätteboda-Märserum år 1955.

Ankom till
Länarbetsnämnden i Blekinge län

31 DEC 1955

Mom.7. Floddike utmed allmän väg.

Det nuvarande öppna avloppet mellan avvägningpunkterna 35+37 - 36+50 följer östra sidan av allmänna vägen Märserums jvstn - Halahult, vilket närmare framgår av bifogade planritning bil. a. Vid fördjupning och breddning av nämnda avlopp, skall breddningen utföras i avloppets östra sida på sätt som närmare framgår av bifogade sektionsritningar, vilka återfinnas å bil a. Upptagna schaktmassor skola läggas på avloppets östra sida.

Dikningsföretagets styrelse skall i god tid meddela Vägförvaltningen, när den ämnar utföra ovan angivet arbete. Av Vägförvaltningen lämnade föreskrifter vid arbetets utförande skola lända till efterrättelse.

Mom.8. Broar och trummor.

Det öppna avloppet, dikessträckan D - Da, korsar mellan avvägningpunkterna 60+25 och 60+30, allmänna vägen Märserums jvstn - Halahult eller väg 635, korsningpunkten ligger c:a 1100 m norr om Märserums jvstn. Trummans läge i plan framgår närmare av bifogade planritning bil. a.

Nuvarande trumma är utförd av sten på sätt som närmare framgår av ritning å bifogade bil. a.

Trumman är ej grundlagd till det djup som erfordras för torrläggning av uppströms trumman liggande marker och måste ersättas med ny trumma, vilken skall utföras med ϕ 900 mm rör och grundläggas med rörets inre botten på höjden +2,50 m, vid såväl upp- som nerströmssidorna, eller på sätt som närmare framgår av bifogade plan- och profilritning bil. a. Då den nuvarande trumman är byggd efter den 1 januari 1880, åligger det Vägförvaltningen att bekosta anläggningen.

Dikningsföretagets styrelse skall i god tid underrätta Vägförvaltningen då arbetet med trumman bör påbörjas. Av Vägförvaltningen lämnade föreskrifter rörande grävning omedelbart upp- och nerströms trumman skola lända till efterrättelse.

Rätt utdraget betygar i tjänsten: Karlskrona den 17 december 1955.

I tjänsten:

C. Edvin Bjurjell
Förordningsman.

Vägförvaltningens yttrande:

Ingen erinran. Karlskrona den 23 december 1955.

VÄGFÖRVALTNINGEN I BLEKINGE LÄN

Agnar Jons son

Gustaf Rudevik




Länarbetsnämnden
i Blekinge län

Ink. 30 DEC. 1955



D.nr.
Atgård

Tittkär förslag till
Hätleboda-Märserums dikningsföretag år 1955
Årjeds socken, Blekinge län

E D



Längdskala = 1:4000
Höjd- & sektionsskala = 1:100



Marlskrona den 14 dec. 1955
Tjänstgör:
E. Edvin Björkell
ad 5559-43/55

644

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Avdelning 1.</u>							
Åryds socken.							
<u>Djurtorp 2², 5/16 mtl</u>							
Axel Andersson							
1. Alstringsbåtnad							
åker, vinner ej båtnad	1						
<u>Djurtorp 2⁷, 63/512 mtl</u>							
Viktor Karlsson							
1. Alstringsbåtnad							
åker, vinner ej båtnad	2						
"	3	0,40		3400	4600	1200	480:-
"	4	0,05		3640	"	960	48:-
"	5	0,03		4120	"	480	14:-
<u>Totalsumma</u>		0,48					542:-
<u>Märserum 2², 5/24 mtl</u>							
Gustav Olsson							
1. Alstringsbåtnad							
åker	6	0,42		3400	4600	1200	504:-
"	7	0,44		3640	"	960	422:-
"	8	0,51		3160	"	1440	734:-
"	9	0,11		4120	"	480	55:-
<u>Totalsumma</u>		1,48					1713:-
<u>Havakulla 1³, 1/4 mtl</u>							
Håkan Perssons stbh sterbhus- delägare: Emma Persson, Hugo Hå- kansson, Elof Håkansson, Sven Håkansson, Elna Håkansson och Edit Henriksson							
1. Alstringsbåtnad							
åker	10	0,60		3640	4600	960	576:-
"	11	0,18		2920	"	1680	302:-
"	12	0,15		"	"	"	252:-
<u>Totalsumma</u>		0,93					1130:-
<u>Havakulla 1⁵, 1/5 mtl</u>							
Göte Persson o Joel Persson							
1. Alstringsbåtnad							
åker	13	0,17		4120	4600	480	82:-
"	14	0,13		4360	"	240	31:-
"	15	0,26		"	"	"	62:-
"	16	0,14		"	"	"	34:-
<u>Totalsumma</u>		0,70					209:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Gunnarstorp 1⁸, avs</u> Ivar Nilsson							
1. Alstringsbåtnad							
Åker	17	0,15		3400	4600	1200	180:-
<u>Totalsumma</u>		0,15					180:-
<u>Hätteboda 1¹⁸, 1/8 mtl</u> Göte Persson och Joel Persson							
1. Alstringsbåtnad							
Åker	18	0,36		4120	4600	480	173:-
"	19	0,93		3160	"	1440	1339:-
"	20	0,31		3400	"	1200	372:-
<u>Totalsumma</u>		1,60					1884:-
<u>Avdelning 2.</u>							
Åryds socken							
<u>Hätteboda 1¹⁸, 1/8 mtl</u> Gösta Persson och Joel Persson							
1. Alstringsbåtnad							
Åker	21	0,21		3880	4600	720	151:-
"	22	0,05		3400	"	1200	60:-
<u>Totalsumma</u>		0,26					211:-
<u>Havakulla 1³, 1/4 mtl</u> Håkan Perssons stbh: Emma Persson Hugo Håkansson Elof Håkansson Sven Håkansson Elna Håkansson Edit Henriksson							
1. Alstringsbåtnad							
Åker	23	0,09		4360	4600	240	22:-
"	24	0,07		4480	"	120	8:-
<u>Totalsumma</u>		0,16					30:-
<u>Havakulla 1⁵, 1/5 mtl</u> Gösta Persson o Joel Persson							
1. Alstringsbåtnad							
Åker	25	0,13		4360	4600	240	31:-
"	26	0,12		3880	"	720	86:-
<u>Totalsumma</u>		0,25					117:-
<u>Gunnarstorp 1⁹, avs</u> Henning Henriksson							
1. Alstringsbåtnad							
Åker	27	0,22		4120	4600	480	106:-
<u>Totalsumma</u>		0,22					106:-





Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar!	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Gunnarstorp 1¹³, avst</u> Einar Gustafsson 1. Alstringsbåtnad tomt, vinner ej båtnad	28						
<u>Gunnarstorp 1¹⁰, avst</u> Edla Henriksson 1. Alstringsbåtnad tomt, vinner ej båtnad	29						
<u>Gunnarstorp 1⁷, avs</u> Amy Nilssons stbh 1. Alstringsbåtnad tomt, vinner ej båtnad	30						
" " "	31						
<u>Gunnarstorp av 1⁶, 1/16 mtl</u> Ivar Nilsson 1. Alstringsbåtnad åker	32	0,57		4100	4600	500	285:-
<u>Totalsumma</u>		0,57					285:-
<u>Törneryd 2³, 5/32 mtl</u> Sven Åkesson 1. Alstringsbåtnad åker	33	0,27		3640	4600	960	259:-
<u>Totalsumma</u>		0,27					259:-
<u>Avdelning 3.</u> Åryds socken <u>Gunnarstorp 1⁵, 1/8 mtl</u> Gustav Olsson 1. Alstringsbåtnad åker	34	0,05		4100	4600	500	25:-
"	35	0,25		"	"	"	125:-
<u>Totalsumma</u>		0,30					150:-
<u>Törneryd 8¹</u> Åryds kyrka 1. Alstringsbåtnad åker	36	0,22		1960	4600	2640	581:-
"	37	0,04		"	"	"	106:-
hägmark, vinner ej båtnad	38						
<u>Totalsumma</u>		0,26					687:-
<u>Törneryd 4³¹, avst</u> Ivar Olsson 1. Alstringsbåtnad åker	39	0,35		2080	4600	2520	882:-
<u>Totalsumma</u>		0,35					882:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Törneryd 4⁸, 5/32 mtl</u> Ivar Olsson 1. Alstringsbåtnad.							
Åker	40	1,33		1820	4600	2780	3697:-
"	41	0,16		3400	"	1200	192:-
"	42	0,19		1600	"	3000	570:-
"	43	0,35		2100	"	2500	875:-
"	44	0,70		3640	"	960	672:-
<u>Totalsumma</u>		2,73					6006:-
<u>Törneryd 6⁷, 1/24 mtl</u> Gustav Olsson 1. Alstringsbåtnad							
Åker	45	0,28		2200	4600	2400	672:-
<u>Totalsumma</u>		0,28					672:-
<u>Törneryd 6⁶, 1/24 mtl</u> Nils-Per Clemedtsson 1. Alstringsbåtnad							
Åker	46	0,15		1900	4600	2700	405:-
"	47	0,20		3100	"	1500	300:-
"	48	0,22		2700	"	1900	418:-
<u>Totalsumma</u>		0,57					1123:-
<u>Avdelning 4.</u> Åryds socken <u>Märserum 5², 3/16 mtl</u> Nils-Per Clemedtsson 1. Alstringsbåtnad							
Åker	49	0,66		3350	4600	1250	825:-
"	50	0,24		2680	"	1920	461:-
<u>A-summa</u>		0,90					1286:-
2. Brukningsbåtnad. ägifig 49-50		0,90					
51		0,08					
52		2,80					
<u>B-summa</u>		3,78				290	1096:-
<u>Totalsumma</u>							2382:-
<u>Märserum 4³, 9/32 mtl</u> Nils Per Clemedtsson 1. Alstringsbåtnad							
Åker	53	0,23		3600	4600	1000	230:-
"	54	0,25		2600	"	2000	500:-
<u>Transport</u>		0,48					730:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Transport		0,48					730:-
åker	55	0,32		4200	4600	400	128:-
A-summa		0,80					858:-
2. Brukningsbåtnad.							
ägofig 53-55	0,80						
56	6,20						
B-summa	7,00					130	910:-
Totalsumma							1768:-
Anm. Brukningsförbättring delas på fastigheterna Märserum 4 ³ och Hätteboda 1 ¹⁶ .							
Märserum 1 ¹³ , 4985/23296 mtl Nils-Per Clemedtsson							
1. Alstringsbåtnad							
åker	57	0,51		3780	4600	820	418:-
Totalsumma		0,51					418:-
Hätteboda 1 ¹⁸ , 1/8 mtl Gösta Persson och Joel Persson							
1. Alstringsbåtnad							
åker	58	0,79		2200	4600	2400	1896:-
"	59	0,60		3200	"	1400	840:-
Totalsumma		1,39					2736:-
Hätteboda 1 ¹⁶ , 1/16 mtl Nils-Per Clemedtsson							
1. Alstringsbåtnad							
åker	60	0,54		3640	4600	960	518:-
"	61	0,23		2600	"	2000	460:-
A-summa		0,77					978:-
2. Brukningsbåtnad.							
ägofig 60-61		0,77					
62		0,08					
63		0,07					
64		0,06					
B-summa		0,98				929	910:-
Totalsumma							1888:-
Anm. Angående brukningsbåtnad se fastigheten Märserum 4 ³							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Bötnad	
		äker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
S A M M A N D R A G							
Äryd socken							
Avdelning 1.							
Djurtorp 2 ² , 5/16 mtl							
Axel Andersson	1	-					
Djurtorp 2 ⁷ , 63/512 mtl							
Viktor Karlsson	2-5	0,48					542:-
Märserum 2 ² , 5/24 mtl							
Gustav Olsson	6-9	1,48					1713:-
Havakulla 1 ³ , 1/4 mtl							
Håkan Perssons stbh:							
Emma Persson							
Hugo Håkansson							
Elof Håkansson							
Sven Håkansson							
Elna Håkansson							
Edit Henriksson	10-12	0,93					1130:-
Havakulla 1 ⁵ , 1/5 mtl							
Gösta Persson och Joel Persson	13-16	0,70					209:-
Gunnarstorp 1 ⁸ , avs							
Ivar Nilsson	17	0,15					180:-
Hätteboda 1 ¹⁸ , 1/8 mtl							
Gösta Persson och Joel Persson	18-20	1,60					1884:-
Summa för avd 1		5,34					5658:-
Avdelning 2.							
Hätteboda 1 ¹⁸ , 1/8 mtl							
Gösta Persson och Joel Persson	21-22	0,26					211:-
Havakulla 1 ³ , 1/4 mtl							
Håkan Perssons stbh							
Emma Persson							
Hugo Håkansson							
Elof Håkansson							
Sven Håkansson							
Elna Håkansson							
Edit Henriksson	23-24	0,16					30:-
Havakulla 1 ⁵ , 1/5 mtl							
Gösta Persson och Joel Persson	25-26	0,25					117:-
Gunnarstorp 1 ⁹ , avs							
Henning Henriksson	27	0,22					106:-
Gunnarstorp 1 ¹³ , avst							
Einar Gustavsson	28	-					
Gunnarstorp 1 ¹⁰ , avst							
Edit Henriksson	29	-					
Gunnarstorp 1 ⁷ , avs							
Ämy Nilssons stbh	30-31	-					
Gunnarstorp av 1 ⁶ , 1/16 mtl							
Ivar Nilsson	32	0,57					285:-
Törneröd 2 ² , 5/32 mtl							
Sven Åkesson	33	0,27					259:-
Summa för avd 2		1,73					1008:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Avdelning 3.</u>							
<u>Gunnarstorp 1⁵, 1/8 mtl</u> Gustav Olsson	34-35	0,30					150:-
<u>Törneryd 8¹</u> Åryds kyrka	36-38	0,26					687:-
<u>Törneryd 4³¹, avst</u> Ivar Olsson	39	0,35					882:-
<u>Törneryd 4⁸, 5/32 mtl</u> Ivar Olsson	40-44	2,73					6006:-
<u>Törneryd 6⁷, 1/24 mtl</u> Gustav Olsson	45	0,21					672:-
<u>Törneryd 6⁶, 1/24 mtl</u> Nils-Per Clemedtsson	46-48	0,57					1123:-
Summa för avd 3		4,49					9520:-
<u>Avdelning 4.</u>							
<u>Märserum 5², 3/16 mtl</u> Nils-Per Clemedtsson	49-52	0,90					2382:-
<u>Märserum 4³, 9/32 mtl</u> Nils-Per Clemedtsson	53-56	0,80					1768:-
<u>Märserum 1¹³, 4985/23296 mtl</u> Nils Per Clemedtsson	57	0,51					418:-
<u>Hätteboda 1¹⁸, 1/8 mtl</u> Gösta Persson och Joel Persson	58-59	1,39					2736:-
<u>Hätteboda 1¹⁶, 1/16 mtl</u> Nils-Per Clemedtsson	60-64	0,77					1888:-
Summa för avd 4		4,37					9192:-
Summa för hela företaget		15,93					25378:-
Areal som enbart vinner bruksbåtnad utgör		9,29 har		Alstringsbåtnad	Bruksbåtnad		22462:- 2916:-
Åryds sparbank den 28 december 1955. I tjänsten:  Edvin Bjurfjell Förrättningsman							
 (Hugo Thomasson) God man		 (Hugo Johnsson) God man					
							

[illegible]

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
H U V U D A V L O P P						
<u>Dikessträckan A - B.</u>						
<u>Schaktning m.m.</u>						
1+00-2+50	150	Schaktning av lera grus och sten ³	100	3:90	390:-	
2+50-6+00	350	" " " "	430	3:65	1569:-	
6+00-7+28	128	" " " "	260	3:15	819:-	
7+28-7+70	42	" " " "	120	2:40	288:-	
7+70-8+75	105	" " " "	320	2:40	768:-	
8+75-9+20	45	" " " "	110	2:65	292:-	
9+20-10+66	146	" " " "	370	2:65	980:-	
10+66-11+56	90	" " " "	280	2:15	602:-	
11+56-12+50	94	" " " "	300	2:40	720:-	
12+50-13+00	50	" " " "	180	1:90	342:-	6770:-
Tills	1200	meter	Tills	³ 2470		
<u>Diverse arbeten:</u>						
		Ägovägstrumma av ϕ 1800 mm rör mellan 7+80 - 7+84 och 10+66 - 10+70 utföres enl typritning st 2	1000			2000:-
<u>Ersättningar:</u>						
		Ersättning för jord, som gräves bort till ägaren av:				
		<u>Djurtorp 2²</u> , Axel Andersson ^m 2	45	0:40	18:-	
		<u>Märserum 2²</u> , Gustav Olsson "	400	0:40	160:-	
		<u>Havakulla 1³</u> , Håkan Perssons stbh Emma Persson Hugo Håkansson Elof Håkansson Sven Håkansson Elna Håkansson Edit Henriksson "	235	0:40	94:-	
		<u>Havakulla 1⁵</u> , Joel o Gösta Persson	460	0:40	184:-	
		<u>Gunnarstorp 1⁸</u> , Ivar Nilsson "	15	0:40	6:-	
		<u>Hätteboda 1¹⁸</u> , Joel o Gösta Persson	40	0:40	16:-	
		<u>Djurtorp 2⁷</u> , Viktor Karlsson "	190	0:40	76:-	554:-
		Tills "	1385			
		Ersättning för jordupplag till ägaren av:				
		<u>Djurtorp 2²</u> , Axel Andersson ^m 3	50	0:60	30:-	
		<u>Märserum 2²</u> , Gustav Olsson "	655	0:60	393:-	
		<u>Havakulla 1³</u> , Håkan Perssons stbh Emma Persson Hugo Håkansson Elof Håkansson Sven Håkansson Elna Håkansson Edit Henriksson "	470	0:60	282:-	
		Transport			705:-	9324:-


Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
Gunnarstorp 1 ⁸		Transport			705:-	9324:-
		Havakulla 1 ⁵ , Joel o Gösta Perssonm ³	805	0:60	483:-	
		Gunnarstorp 1 ⁸ , Ivar Nilsson m ³	55	0:60	33:-	
		Hätteboda 1 ¹⁸ , Joel o Gösta Perssonm ³	90	0:60	54:-	
		Djurtorp 2 ⁷ , Viktor Karlsson "	345	0:60	207:-	1482:-
		Tills m ³	2470			
		Ersättning till ägaren av fastigh. Märserum 2 ² , Gustav Olsson för försvårad överkörsel mellan 11+72 - 11+76				500:-
		För oförutsedda fall, arbetsled- ning, semesterersättning m.m. tillägges c:a 10 % av beräkna- de kostnader				894:-
		S u m m a				12.200:-
			Dikessträckan B - C.			
<u>Schaktning m.m.</u>						
13+00-15+00	200	Schaktning av lera grus o sten m ³	210	4:-	840:-	
15+00-15+77	77	" " " "	90	3:75	338:-	1178:-
	Tills 277	meter	Tills " 300	m ³		
<u>Diverse arbeten:</u>						
		Ägovägstrumma ϕ 1800 mm rör mel- lan 14+96-15+00. Utföres enl typritning				1000:-
<u>Ersättningar:</u>						
		Ersättning för jord som gräves bort till ägaren av:				
		Hätteboda 1 ¹⁸ , Joel o Gösta Perssonm ²	100	0:40	40:-	
		Havakulla 1 ³ , Håkan Perssons stbh: Emma Persson Hugo Håkansson Elof Håkansson Sven Håkansson Elna Håkansson Edit Henriksson "	55	0:40	22:-	62:-
		Tills m ²	155			
		Ersättning för jordupplag till ägaren av:				
		Hätteboda 1 ¹⁸ , Joel o Gösta Perssonm ³	210	0:60	126:-	
		Havakulle 1 ³ , Håkan Perssons stbh: Emma Persson Hugo Håkansson Elof Håkansson Sven Håkansson Elna Håkansson Edit Henriksson "	90	0:60	54:-	180:-
		Transport Tills m ³	300			2420:-


KOSTNADSFÖRSLAG


Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Transport				2420:--
		För oförutsedda fall; arbetsledning, semesterersättning m.m. tillägges c:a 10 % av beräknade kostnader				180:--
		<u>S u m m a</u>				2600:--
		<u>Dikessträckan C - D - E.</u>				
		<u>Schaktningsarbete m.m.</u>				
15+77-15+83	6	Befintlig stentrumma genom enskilda vägen tillhörande Tockarps-Djurtorps vägsamfällighet bibehålles oförändrad. Trumman rensas m	6	10:--	60:--	
		Befintlig stentrumma mellan 35+37 - 35+41 bibehålles oförändrad. Trumman rensas och grundförstärkes			200:--	
15+83-15+95= =33+00-34+37	149	Schaktning av lera, grus o sten m ³	190	3:25	618:--	
34+37-35+50	113	" " " "	250	2:75	688:--	
35+50-36+25	75	" " " "	170	2:75	468:--	
36+25-37+00	75	" " " "	190	2:50	475:--	
37+00-37+50	50	" " " "	80	3:50	280:--	2789:--
<u>Tills</u>	<u>468</u>	<u>Tills</u>	<u>880</u>	<u>m³</u>		
		<u>Diverse arbeten:</u>				
		Ny ägovägstrumma av ϕ 2000 mm rör m mellan 35+78 - 35+82. Utföres enl typritning				1350:--
		<u>Ersättningar:</u>				
		Ersättning för jord som gräves bort till ägaren av:				
		Havakulla 1 ⁵ , Joel o Gösta Persson m ²	110	0:40	44:--	
		Gunnarstorp 1 ⁹ , Henning Henriksson "	125	0:40	50:--	
		Gunnarstorp 1 ⁷ , Amy Nilssons stbh "	80	-		
		Gunnarstorp 1 ⁶ , Ivar Nilsson "	100	0:40	40:--	
		Törneryd 2 ³ , Sven Åkesson "	35	0:40	14:--	148:--
		<u>Tills</u> m ²	<u>450</u>			
		Ersättning för jordupplag till ägaren av:				
		Havakulla 1 ⁵ , Gösta o Joel Persson m ³	190	0:60	114:--	
		Gunnarstorp 1 ⁹ , Henning Henriksson "	250	0:60	150:--	
		Gunnarstorp 1 ⁷ , Amy Nilssons stbh "	170	-		
		Transport	610		264:--	4287:--

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Transport	610		264:-	4287:-
		Gunnarstorp 1 ⁶ , Ivar Nilsson m ³	230	0:60	138:-	
		Törneryd 2 ³ , Sven Åkesson "	40	0:60	24:-	426:-
		Tills m ³	880			
		För oförutsedda fall, arbetsledning, semesterersättning m.m. tillägges c:a 10 % av beräknade kostnader				487:-
		Summa				5200:-
S I D Ö A V L Ö P P						
Dikessträckan B - Ba						
Schaktning, rör m.m.						
71+00-73+68= =80+00	368	Schaktning av lera, grus o sten m ³	600	3:50	2100:-	
80+00-80+81= 74+82	81	Betongrör, 12" m	81	6:50	527:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, höljning "	81	5:75	466:-	
74+82-75+40	58	Betongrör, 12" "	58	6:50	377:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, höljning "	58	2:50	145:-	
75+40-75+70	30	Betongrör, 12" "	30	6:50	195:-	
		Schaktning, bergsprängning, rör- läggning, höljning "	30	12:-	360:-	
75+70-76+66	96	Betongrör, 12" "	96	6:50	624:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, höljning "	96	2:50	240:-	5034:-
	Tills 633	m				
Diverse arbeten:						
		Ommurning av rörutloppet vid 73+68=80+00. Utföres enl typ- ritning			300:-	
		Brunn 24" med kopplingar vid 76+66. Utföres enl typritning B-1 bil 1			110:-	
		Brunn 32" med kopplingar vid 74+82=80+81. Utföres enl typ- ritning B-1 bil 1.			140:-	550:-
Ersättningar:						
		Ersättning för jord som gräves bort till ägaren av:				
		Märserum 2 ² , Gustav Olsson m ²	150	0:40	60:-	
		Transport	150		60:-	5584:-

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Transport	150		60:-	5584:-
		Märserum 5 ² , N-P Clemedtsson m ²	100	0:40	40:-	
		Hätteboda 1 ¹⁸ , Joel o Gösta Persson	240	2:40	96:-	196:-
		Tills	490	m		
		Ersättning för jordupplag till ägarén av:				
		Märserum 2 ² , Gustav Olsson m ³	178	0:60	107:-	
		Märserum 5 ² , N-P Clemedtsson "	122	0:60	73:-	
		Hätteboda 1 ¹⁸ , Gösta Persson "	300	0,60	180:-	360:-
		Tills	600	m ³		
		För oförutsedda fall, arbetsledning, semesterersättning m.m. tillägges c:a 10 % av beräknade kostnader				560:-
		Summa				6.700:-
		Dikessträckan D - Da.				
Schaktning, rör m.m.						
60+00-60+25	25	Schaktning av lera, dy o ngt sten m ³	70	2:50	175:-	
60+25-60+30	5	Befintlig stentrumma genom allmänna vägen. Märserums jvstn - Halahult eller väg 635; rives och ersättes med en ny trumma av ø 900 mm rör. Den nya trummans inre botten skall förläggas på höjden +2.50 m vid trummans båda ändpunkter. Trumman skall således läggas horisontalt. Arbetet skall utföras och bekostas av Vägförvaltningen.				
60+30-61+00	70	Schaktning av lera, dy o ngt sten m ³	160	3:25	520:-	
61+00-61+93	93	" " " "	200	3:25	650:-	
61+93-62+48	55	" " " "	130	2:75	358:-	1703:-
		Tills	560	m ³		
62+48-63+00	52	Betongrör, 12" m	52	6:50	338:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning "	52	4:-	208:-	
63+00-63+90	90	Betongrör, 12" "	90	6:50	585:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning "	90	2:75	248:-	1379
	Tills 390	m				
Diverse arbeten:						
		Ommurning av rörutloppet vid 62+48. Utföres enl typritning U-1 bil 2			150:-	
		Brunn 24" vid 62+70			110:-	
		Brunn 24" med kopplingar jämte inkoppling av befintligt 10" rör vid 63+90. Utföres enl typritning B-1 bil 1.			110:-	270:-
		Transport				3352:-

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
Transport						3352:-
<u>Ersättningar:</u>						
Ersättning för jord som gräves bort till ägaren av:						
		Törneryd 2 ³ , Sven Åkesson	m ² 15	0:40	6:-	
		Törneryd 4 ³¹ , Ivar Olsson	" 40	0:40	16:-	
		Törneryd 4 ⁸ , Ivar Olsson	" 100	0:40	40:-	
		Törneryd 8 ¹ , Åryds kyrka	" 100	0:40	40:-	
		Törneryd 6 ⁷ , Gustav Olsson	" 40	0:40	16:-	
		Gunnarstorp 1 ⁶ , Ivar Nilsson	" 20	0:40	8:-	126:-
		Tills	m ² 315			
Ersättning för jordupplag till ägaren av:						
		Törneryd 2 ³ , Sven Åkesson	m ³ 70	0:60	42:-	
		Törneryd 4 ³¹ , Ivar Olsson	" 80	0:60	48:-	
		Törneryd 4 ⁸ , Ivar Olsson	" 165	0:60	99:-	
		Törneryd 8 ¹ , Åryds kyrka	" 180	0:60	108:-	
		Törneryd 6 ⁷ , Gustav Olsson	" 65	0:60	39:-	336:-
		Tills	m ³ 560			
För oförutsedda fall, arbetsledning, semesterersättning m.m. tillägges c:a 10 % av beräknade kostnader.						286:-
Summa						4.100:-
S A M M A N D R A G:						
H u v u d a v l o p p e t						
1200:-		Dikessträckan A - B			12200:-	
277:-		" B - C			2600:-	
468:-	1945	" C - D - E			5200:-	20000:-
S i d o a v l o p p						
633		Dikessträckan B - Ba			6700:-	
390:-	1023	" D - Da			4100:-	10800:-
Tills	2968	meter				
Summa						30.800:-
Åryds sparbank den 28 december 1955. I tjänsten:  C. Edvin Bjurjell (Ersättningsman.)						





Mått i mm

A R B E T S B E S K R I V N I N G.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingarna, därvid bland annat följande skall iakttagas:

- 1) Vid uppgrävning av de öppna dikessträckorna skall den muvarande sektionen i regel utvidgas lika åt båda sidorna. Utvidgningen skall utföras så, att det nya avloppet erhåller rak sträckning mellan olika större brytpunkter. Där avloppen följer gränslinjer, skall denna och det nya avloppets mittlinje i regel sammanfalla. I krökar skall sektionen utvidgas åt krökens inre sida, så att denna uträtas i möjligaste mån.
- 2) Schaktmassorna skola i regel fördelas till lika godhet och mängd på avloppets båda sidor. Då avloppet ej följer gränslinje, kan vederbörande jordägare dock påfordra, att alla massor eller större delen av dem skola uppläggas på viss sida. Följer avloppet gränslinje, måste särskild överenskommelse träffas mellan rågrannarna, om någon av dem påfordrar, att massorna ej skola fördelas lika på avloppets båda sidor.

Från ovanstående allmänna regler göres följande undantag.

- a) utvidgning skall utföras i avloppets västra sida c:a 20 m uppströms trumman vid punkt C. Utvidgningen skall utföras så att bättre anslutning av avloppet mot trumman erhålles.
- b) Utvidgningen skall utföras i avloppets östra sida mellan avvägningspunkterna 34+36 - 36+50.
- c) Mellan avvägningspunkterna 34+36 och 36+50 skola schaktmassorna uppläggas på avloppets östra sida. Mellan 60+00 - 60+25 skola massorna uppläggas på avloppets norra sida.
- 3) Schaktmassor får ej uppläggas på vägar och tomter, ej till större höjd än 1,50 m och ej med brantare lutning mot avloppet än 1:2. Mellan avloppet och jordvallen skall lämnas en frikant av minst 1,00 m.
- 4) Sten och berg, som förekommer bland schaktmassorna, skola i möjligaste mån sammanföras i särskilda rösen. Öppningar skola upptagas i jordvallarna på minst var 40 m samt dessutom vid alla tillstötande diken och svackor, så att ytvattnet obehindrat kan avrinna till avloppet. Öppningarna skola upptagas

till minst 0,50 m bottenbredd och få ej utföras med brantare slänter än 1:1.

- 5) Stensättning skall grundläggas till ett djup av minst 0,20 m under det nya avloppets bottenlinje samt utföras av flata eller kilade stenar i ordnade förband, vilka fogas med cementbruk. Om så erfordras, skall stensättning bakmuras. Mindre stenar än sådana av dimension 0,15x0,35x0,45 få ej användas till stensättning.
- 6) Ommurningar, intag och frontmurar till trummor för enskilda vägar skola utföras av betong med 350 kg standard-cement per m³ och i enlighet med upprättade typritningar. Grunden skall utbottnas med skärv.
- 7) Blivande entreprenör skall i god tid underrätta dikningsföretagets styrelse om de tidpunkter, då sådana arbeten komma att utföras som beröra kraft- ljus- och telefonledningar, samt kablar, allmänna- som enskilda vägar. Det åligger styrelsen att underrätta vederbörande och träffa avtal hur arbetet i berörd del lämpligen bör utföras.
- 8) Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.
- 9) Inga rör få nedläggas, förrän de blivit godkända av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 10) Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 11) Rörledning skall efter lantbruksingenjörens godkännande omedelbart höljas till 0,6 m höjd, räknat från ledningens överkant.
- 12) Höljningen skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor och, om dessa ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.
- 13) Alla ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas. Överblivna massor skola läggas i en sträng över rörledningen.
- 14) Fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 15) Fyllningen får ej innehålla sten.
- 16) Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen.

- 17) Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnar, skola, om jordägare eller arrendator därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägare eller arrendator.
- 18) Rörrännor eller täckdiken, som korsas av de nya avloppen, skola återställas i fullgott skick. Särskilt skall det därvid beaktas, att grunden under rörrännorna skall göras fast och, om så erfordras, förstärkas genom utfyllning med grovt grus eller genom underlag av trä. Entreprenören skall för kontrollanten särskilt påvisa de platser, där de nya avloppen korsar rörrännor.
- 19) Alla brunnar skola försänkas 0,5 m, räknat från utloppsrörets underkant, och förses med hållbart lock av armerad betong.
- 20) Brunnarna skola utföras av betongrör eller brunnsringar av betong med ett tegelstensskift närmast över den nedersta brunnsdelen. För att dagvatten skall kunna avledas till brunnarna skola brunnsdelarna ovanför tegelstensskiftet perforeras med i brunnsväggen upptagna hål om 3 å 4 cm diameter. För koppling av rörrännor skall dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inhuggas minst 3 st 5" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhanden varande förhållande. 32" brunnar skola avkonas till 24", större brunnar till 32".
- 21) Brunnarna skola grundläggas på fast underlag, i regel utföras med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus. Betongbotten skall vara igjuten den nedersta brunnsdelen innan denna nersättes. Brunn får även sättas på lös betongbotten, utförd med fals, så att brunnen ej kan förskjutas i sidled. Om det på grund av markens beskaffenhet möter särskilda avårigheter att på ovan angivet sätt utföra brunn med betongbotten, får botten igjutas efter det nedersta brunnsdelen nersatts. Under sistnämnda förhållanden får brunn även utföras utan botten och i stället påsättas på underlag av 3" plank.
- 22) Brunnar, som ligga i gränslinjer eller i krökar, samt brunnar med flera än två kopplingar skola uppdragas 30 cm över markytan. Övriga brunnar få göras

täckta, om jordägaren det påfordrar och själv ikläder sig de risker, som kunna uppkomma genom att brunnslöcket förstöres eller vittrar sönder. Vid täckta brunnar skall avståndet mellan brunnslöcket och markytan vara minst 50 cm.

- 23) Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören fogade vid brunnsväggen med cementbruk.
- 24) Träd och buskar, som växa invid de nya avloppen, skola rothuggas och borttagas. Detta arbete skall beträffande de täckta ledningarna vara utfört innan rörläggningen påbörjas.
- 25) Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först xxxxxxxx hölja rörledningen till 30 cm höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej föras närmare rörgraven än 0,50 m och givetvis ej köras över densamma.
- 26) Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenytan får alltså ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas, och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenytan nersänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.
- 27) Lantbruksingenjören skall under arbetets fortgång lämna de särskilda föreskrifter, som erfordras, för den händelse det visar sig nödvändigt att utföra grundförstärkning för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta lantbruksingenjören, om förhållandena äro sådana, att grundförstärkning erfordras. Erfordras grundförstärkning, skall företaget tillhandahålla grundförstärknings-

material. Arbetet skall utföras av entreprenören utan extra ersättning.

Åryds sparbank den 28 december 1955.

I tjänsten:

C. Edvin Bjurjell
C. Edvin Bjurjell.
Förädlingsman.

Core
Bjurjell

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt 10 kap vattenlagen angående torrläggning av mark genom dikning till Hätteboda och Märserum i Åryds socken, Blekinge län.

Mom.1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 18 oktober 1955 förordnades undertecknad förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap vattenlagen angående torrläggning av mark genom dikning till Hätteboda och Märserum i Åryds socken, Blekinge län. Iaga hinder mot förrättningens handläggning eller det planerade torrlägningsföretagets utförande har ej anmälts och ej heller kunnat av synemännen utrönas. Torrlägningsföretaget skall enligt synemännens åsikt betraktas som dikning.

Mom.2. Torrlägningsföretagets läge och omfattning m.m.

Torrlägningsområdet, som ligger mellan Bräkneåns och Mieåns nederbördsområden med nummerbeteckningarna 84 resp 85, ligger c:a 2 km NO Åryds kyrka. På grund av de yrkanden, som under syneförrättningen framställes beträffande torrlägningsföretagets utsträckning, kommer detsamma att beröra marker till Märserum nr 1, 2, 4 och 5, Djurstorp nr 2, Gunnarstorp nr 1, Törneryd nr 2, 4, 6 och 8, Havakulla nr 1 och Hätteboda nr 1 allt i Åryds socken.

Mom.3. Nuvarande avlopp, torrlägningsförhållanden m.m.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu dels genom ett floddike som rinner från norr åt söder och öster, samt genom 2 mindre öppna avlopp, som rinner från väster åt öster.

Floddiket har år 1892 med undantag av delsträckan 15+00 - E varit föremål för förrättning verkställd av kommissionslantmätare August Bentzer och benämnt Edstorp, Skepparslätt, Gundlatorp, Märserum, Djurstorp, Gunnarstorp, Hätteboda och Törneryd år 1892. I förrättningen föreskrevs att floddiket skulle uppgrävas till 1,5 m bottenbredd och med slänter 1:1,5 samt till visst djupläge, vilket ej är tillfredsställande för torrläggning under nuvarande förhållanden. I förrättningen ingick även det mindre öppna avloppet dikessträckan B - Ba. Floddiket, som dikes-

sträckan B - Ba har tydligen uppträts, och företaget kommit till utförande.

År 1909 handlade dåvarande lantbruksingenjören C. J. Kling en syneförrättning, benämnd "Märserum, Hätteboda, Hagakulle och Gunnarstorp". Förrättningen omfattade en viss del av avlopp, som voro upptagna i 1892 års förrättning, eller avlopp mellan sektion 7+00 - B, samt dikessträckan B - Ba. Mellan 7+00 - B föreskrevs en sektion med 0,5 m bottenbredd och med släntlutning 1:1,5. Mellan B - Ba en bottenbredd av 0,3 m och släntlutning 1:1. Företaget synes ha kommit till utförande.

Åren 1914-1916 handlade samma lantbruksingenjör en syneförrättning, benämnd "Edstorp, Skepparslätt, Märserum, Dju^Srtorp och Gunlatorp". Även denna syneförrättning omfattar viss del av avlopp, som äro intagna i 1892 års förrättning, eller avlopp från punkt 1+00 och c:a 2000 m nerströms denna punkt. Företaget synes ha kommit till utförande. Ovan angivna och i detta företag ingående avlopp såväl som övriga i detta företag ingående avlopp, hava ej utförts till erforderliga dimensioner, varför de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av desamma, nu besväras med vatten vid flöden.

Torrläggningen är därför ej tillfredsställande och under nuvarande förhållanden är det ej möjligt att rationellt utnyttja området.

Mom.4. Undersökningar m.m.

Plankarta har efter nymätning upprättats över torrlägningsområdet, blad 1. Hela området har dessutom avvägt och nivå-siffror införts på plankartan. Efter avvägning och sektionering hava profil- och sektionsritningar upprättats över de avlopp, som under syneförrättningen påfordrats blad 2-5.

Utgångspunkt för avvägningarna har varit en fixpunkt, som i ekonomiska kartverkets beskrivning över avvägda punkter inom Åryds socken beskrives sålunda: N om Märserums station där väg tar av till Havakulla från landsvägen Törneryd - Märserum. Koppardubb i sten 16 m V om landsvägens V kant, 19 m S om S kanten av avtagsvägen, 3 m S om gårdesgård, som är gräns mellan Hätteboda och Havakulla kst +11,32 m.

Mom.5. Förslag till nya avlopp.

Till följd av under förrättningen framkomna yrkanden, har förrättningsmannen utarbetat förslag till följande dikessträckor, vilka skola utföras.

Huvudavlopp

- 1) Dikessträckan A - B från avvägningsspunkten 1+00 till 13+00 = B. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som öppet avlopp med 1,00 m bottenbredd och med slänterna i lutning 1:1,25, såsom närmare framgår av profil- och sektionsritning blad 2 och 5.
- 2) Dikessträckan B - C från avvägningsspunkterna 13+00 till 15+77 = C. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som öppet avlopp med 0,75 och 1,00 m bottenbredd och med slänterna i lutning 1:1,25 såsom närmare framgår av profil- och sektionsritning blad 2 och 5.
- 3) Dikessträckan C - D - E från avvägningsspunkten 15+77 till 15+95 = 33+00 till 37+50.
 - a) Delsträckan 15+83 till 33+08 skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket, med undantag av att utvidgning skall utföras i avloppets västra sida så att bättre anslutning erhålles mot vägtrumman i pikt C. Avloppet skall utföras med 1,25 m bottenbredd och slänterna i lutning 1:1,25, såsom närmare framgår av profil- och sektionsritning blad 2 och 5.
 - b) Delsträckan 33+08 till 34+36 skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket. Avloppet skall utföras med 1,25 m bottenbredd och med slänterna i lutning 1:1,25, såsom närmare framgår av profil- och sektionsritning blad 2 och 5.
 - c) Delsträckan 34+36 - 36+50 skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket med undantag att utvidgningen skall utföras i avloppets östra sida. Avloppet skall utföras med 1,25 m bottenbredd och med slänterna i lutning 1:1,25 såsom närmare framgår av profil- och sektionsritning blad 2 - 5.
 - d) Delsträckan 36+50 - 37+00 skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket. Avloppet skall utföras med 1,25 m bottenbredd och med slänterna i lutning 1:1,25, såsom närmare framgår av profil- och sektionsritning blad 2 och 5.

Sidoavlopp.

- Dikessträckan D - Da, från avvägningsspunkten 36+80=60+00 - 63+90. Det nya avloppet skall följa det nuvarande och utföras som öppet avlopp mellan avvägningsspunkterna 60+00-62+48 med 0,5 m bottenbredd och släntlutning 1:1,25 och

som täckt avlopp av 12" rör mellan avvägningpunkterna 62+48 - 63+90. Ommurning skall byggas vid 62+48 och intagningsbrunnar vid 62+70 och 63+90, såsom närmare framgår av profil- och sektionsritning blad 3.

Dikessträckan B - Ba från avvägningpunkten 13+00 = 71+00 till 73+68 = 80+00 -
- 80+81 = 74+82 - 76+66.

- a) Delsträckan 71+00 - 73+68 = 80+00. Det nya avloppet skall utföras som öppet avlopp med en bottenbredd av 0,3 m och med slänterna i lutning 1:1,25, såsom närmare framgår av profil- och sektionsritning blad 4.
- b) Delsträckan 80+00 - 80+81 = 74+82. Nytt avlopp skall upptagas i nyskärning och utföras av 12" betongrör. Ommurning skall byggas vid 80+00 och intagningsbrunn vid 80+81 = 74+82, såsom närmare framgår av profil- och sektionsritning blad 4.
- c) Delsträckan 80+81 = 74+82. ⁷⁶⁺⁶⁶ Befintligt avlopp skall fördjupas och i detsamma nerläggas 12" betongrör. Intagningsbrunn skall byggas vid 76+66, såsom närmare framgår av profil- och sektionsritning blad 4.

Mom.6. Nederbördsområden, vatténmängd och dimensionsberäkningar.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till för handen varande fallförhållanden.

I Öppna avlopp

- a) Vid punkt A omfattar floddikets nederbördsområde 20 km². Med hänsyn till områdets topografiska beskaffenhet och nederbördsmängden har avrinningen vid exceptionella flöden beräknats till 100 liter per sek och km². och vid normala flöden till 80 liter per sek och km². Medelvattenmängden under vegetationstiden har beräknats utgöra 8 liter per sekund och km².
- b) Vid pkt B omfattar floddikets nederbördsområde 19 km². Avrinningen har beräknats efter samma grunder som under avd a) ovan.
- c) Vid pkt 72+72 å dikessträckan B - Ba utgör nederbördsområdet 0,53 km². Avrinningen vid exceptionella flöden har beräknats till 120 liter per sek och km² och vid normala flöden till 100 liter per sek och km². Medelvattenmängden har beräknats utgöra 10 liter per sek och km².

- d) Vid punkt 60+75 å dikessträckan D - Da utgör nederbördsområdet 1,3 km². Avrinningen har beräknats efter samma grunder som under avd c ovan.

Till grund för dimensionsberäkningarna ligger Bazins formel

$$Q = F \frac{87}{1+n} \cdot \sqrt{R.I.} \quad \text{med } n = 1,3.$$

$$\sqrt{R}$$

Av efterföljande tabell framgår i detalj nederbördsområden, beräknade vattenmängder, lutningar, dimensioner och blivande vattenstånd.

Avloppssträcka	Nederbördsområde km ²	Vattenmängd			Lutning	Bottenbredd	Slänt	Vattenstånd		
		Exc flöde m ³ /sek	Norm flöde m ³ /sek	Medelförning m ³ /sek				Exc Hvy m	Norm Hvy m	Medelvvy m
A - B	20	2	1,6	0,16	0,8:1000	1,00	1:1,25	1,15	1,05	0,35
B-15+25	19	1,9	1,5	0,15	2,0:1000	0,75	1:1,25	1,00	0,90	0,30
15+25-C	19	1,9	1,5	0,15	2,0:1000	1,00	1:1,25	0,92	0,83	0,28
C-D-E	17	1,7	1,4	0,14	0,5:1000	1,25	1:1,25	1,12	1,02	0,32

Vattenstånden i sidodikena B=71+00 - 73+68 och D=60+00 - 62+48 bliva beroende av vattenstånden i flöddiket, vilket närmare framgår av inritade vattenstånd på profilritningarna blad 2-4.

II Täckta avlopp.

Rörledningarna hava dimensionerats så att de förmå utan skadlig uppdämning avleda en vattenmängd av 1,0 l/har. Av efterföljande tabell framgår i detalj de särskilda sträckornas nederbördsområden, beräknade vattenmängder, lutningar och avbördningsförmåga. Till grund för beräkningarna ligger Hessles av Hallin omarbetade formeln $Q = F \cdot k \frac{(1 + \sqrt{R} + \log R)}{4} \cdot \sqrt{R.I.}$ med $k = 60$.

Avloppssträcka	Nederbördsområde hektar	Vattenmängd lit/sek	Lutning	Dimension mm (tum)	Avbördn.förmåga lit/sek
73+68=80+00-80+81=74+82	42	42	2,2:1000	300 (12)	43
74+82-76+66	18	18	1,0:1000	300 (12)	29
62+48-63+90	65	65	7,0:1000	300 (12)	77

Öppna som täckta avlopps bottenlägen i brytpunkter, lutningar och dimensioner finnas angivna å de upprättade profilritningarna.

Mom.7. Floddike utmed allmän väg.

Det nuvarande öppna avloppet mellan avvägningspunkterna 35+37 - 36+50 följer östra sidan av allmänna vägen Märserums jvstn - Halahult, vilket närmare framgår av bifogade planritning bil. a. Vid fördjupning och breddning av nämnda avlopp, skall breddningen utföras i avloppets östra sida på sätt som närmare framgår av bifogade sektionsritningar, vilka återfinnas å bil a. Upptagna schaktmassor skola läggas på avloppets östra sida.

Dikningsföretagets styrelse skall i god tid meddela Vägförvaltningen, när den ämnar utföra ovan angivet arbete. Av Vägförvaltningen lämnade föreskrifter vid arbetets utförande skola lända till efterrättelse.

Mom.8. Broar och trummor för allmän väg.

Det öppna avloppet, dikessträckan D - Da, korsar mellan avvägningspunkterna 60+25 och 60+30, allmänna vägen Märserums jvstn - Halahult eller väg 635, korsningspunkten ligger c:a 1100 m norr om Märserums jvstn. Trummans läge i plan framgår närmare av bifogade planritning bil a.

Nuvarande trumma är utförd av sten på sätt som närmare framgår av ritning å bifogade bil a.

Trumman är ej grundlagd till det djup som erfordras för torrläggning av uppströms trumman liggande marker och måste ersättas med ny trumma, vilken skall utföras med ϕ 900 mm rör och grundläggas med rörets inre botten på höjden +2.50 m, vid såväl upp- som nerströmssidarna, eller på sätt som närmare framgår av bifogade plan- och profilritning bil a. Då den nuvarande trumman är byggd efter den 1 januari 1880, åligger det Vägförvaltningen att bekosta anläggningen.

Dikningsföretagets styrelse skall i god tid underrätta Vägförvaltningen då arbetet med trumman bör påbörjas. Av Vägförvaltningen lämnade föreskrifter rörande grävning omedelbart upp- och nerströms trumman skola lända till efterrättelse.

Mom.9. Trummor för enskilda vägar.

Följande trummor för enskilda vägar skola bibehållas.

Dikessträckan C - D.

Trumman tillhörande Tockarp - Djurtorps vägsamfällighet vid 15+77, har en

Öppning av 1,6 m. Botten i trumman ligger på höjderna +2,48 och +2,45 m. Vid respektive upp- och nerströmssidorna. Överbyggnadens lägsta del ligger på höjderna +4,45 och +4,40 m vid respektive upp- och nerströmssidorna.

Då trumman beträffande hållfastheten kan anses fylla fordringarna för en trumma över enskild väg, kan densamma således bibehållas i sitt nuvarande skick. Följande dämningar har beräknats.

Vid exceptionell högvattenyta	0,04 m
Vid normal högvattenyta	0,03 m
Vid medelvattenyta	0,00 m

Trumman för ägoväg vid 35+37 har en öppning av 1,5 m. Botten i trumman ligger på höjderna +2,69 och +2,61 m vid respektive upp- och nerströmssidorna. Överbyggnadens lägsta del ligger på höjderna +4,15 och +4,21 m vid respektive upp- och nerströmssidorna. Trumman skall fördjupas c:a 7 cm och kan sedan bibehållas oförändrad. Trumman fyller väl erforderliga hållfasthetsfordringar.

Följande dämningar har beräknats.

Vid exceptionell högvattenyta	0,04 m
Vid normal högvattenyta	0,03 m
Vid medelvattenyta	0,00 m

Följande trummor för enskilda vägar skola rivas och ersättas.

Dikessträckan A - B.

Trummor vid avvägningspunkterna 7+80, 10+66.

Den nuvarande trumman vid 11+72 skall rivas men ej ersättas. Ersättning för försvarad överkörsel skall utgå till trummans ägare.

Istället för de rivna trummorna skall dikningsföretaget utföra nya trummor av ϕ 1800 m/m armerade rör på sätt som närmare framgår av upprättad typriktning blad 6.

Dikessträckan B - C - D.

Trummor vid avvägningspunkterna 14+96 och 35+78.

Istället för de rivna trummorna skall dikningsföretaget utföra nya trummor av ϕ 1800 m/m och ϕ 2000 m/m armerade rör vid respektive 14+96 och 35+78.

Ovan angivna trummor, som dikningsföretaget kommer att nybygga, skola för framtiden underhållas av den eller dem, som trafikera densamma.

I samband med dikningsföretagets utförande kommer även andra trummor att rivas. Dessa trummor skola dock ej ersättas, enär de nya avlopp, som komma att korsas vägarna skola utföras som täckta ledningar. Det åligger emellertid dikningsföretaget att återställa vägarna i fullgott skick så snart täckt avlopp upptagits genom enskild väg.

Mom. 10. Träd och stängsel.

Träd och buskar utmed de nya avloppen skola fällas och borttagas av vederbörande ägare eller arrendator i så god tid att torrlägningsarbetet icke hindras. I annat fall komma träden att borttagas av dikningsföretagets entreprenör, då en del virke möjligen kommer att förfaras.

Stängsel utmed avloppen skall vederbörande ägare eller arrendator flytta i god tid, så att torrlägningsarbetet icke hindras. I annat fall kommer stängslet att rivas av företagets entreprenör, då en del stängselmaterial kommer att förstöras.

Mom. 11. Ersättningar.

Ersättning för försvårad överkörsel mellan avvägningspunkterna 11+72-11+76 skall utgå till ägaren av fastigheten

✓ Märserum 2², Gustav Olsson med 500:- kronor. Ersättningsbeloppet skall utbetalas då befintlig trumma rivits.

1) Ersättning för jord som gräves bort till markförlust.

Vid uppgrävning av de öppna avloppen skall ersättning utgå med de belopp, som finnas angivna i kostnadsförslaget (Bil. B.) för varje särskild dikessträcka.

De för varje fastighet sammanräknade ersättningsbeloppen framgår av nedanstående sammanställning.

Fastighet och ägare	Ersättning för jord som gräves bort kronor
1.	2.
✓ Gunnarstorp 1 ⁸ Ivar Nilsson	6:-
✓ Djurtorp 2 ⁷ Viktor Karlsson	76:-
✓ " 2 ² Axel Andersson	18:-

✓ Märserum 2 ²	Gustav Olsson	220:-
✓ Havakulle 1 ³	Håkan Perssons stbh:	
	Emma Persson	
	Hugo Håkansson	
	Elof Håkansson	
	Sven Håkansson	
	Elna Håkansson	
	Edit Henriksson	116:-
✓ " 1 ⁵	Joel och Gösta Persson	228:-
✓ Hätteboda 1 ¹⁸	D:sma	152:-
✓ Märserum 5 ²	Nils-Per Clemedtsson	40:-
✓ Gunnarstorp 1 ⁹	Henning Henriksson	50:-
✓ " 1 ⁶	Ivar Nilsson	48:-
✓ Törneryd 2 ³	Sven Åkesson	20:-
✓ " 4 ³¹	Ivar Olsson	16:-
" 4 ⁸	D:sme	40:-
✓ " 8 ¹	Årjds kyrka	40:-
✓ " 6 ⁷	Gustav Olsson	16:-
	<u>S u m m a</u>	<u>1086:-</u>

Under arbetets utförande kan det möjligen bli nödvändigt att förskjuta sektionen och alltså utvidga floddiket på annat sätt än vad som framgår av sektionsriningarna. I så fall skall ersättningarna för markförlust omräknas av lantbruksingenjören eller av den han i sitt ställe sätter, och de i ersättningslängden för viss dikessträcka uträknade ersättningsbeloppen, därefter jämkas till storleken av de arealer, som av olika fastigheter verkligen tagits i anspråk för avloppets utvidgning.

2) Ersättning för jordupplag.

För intrång genom jordupplag skall ersättning utgå med de belopp, som finnas angivna i kostnadsförslaget (Bil. B.) för varje särskild dikessträcka.

De för varje fastighet sammanräknade ersättningsbeloppen framgår av nedanstående sammanställning.

Fastighet och ägare	Ersättning för jordupplag kronor.
1.	2.
Gunnarstorp 1 ⁸	Ivar Nilsson
	33:-

1.	2.
Djurtorp 2 ⁷	Viktor Karlsson 207:-
" 2 ²	Axel Andersson 30:-
Märserum 2 ²	Gustav Olsson 500:-
Havakulla 1 ³	Håkan Perssons stbh:
-:	Emma Persson
-:	Hugo Håkansson
-:	Elof Håkansson
-:	Sven Håkansson
-:	Elna Håkansson
-:	Edit Henriksson 336:-
" 1 ⁵	Joel och Gösta Persson 597:-
Hätteboda 1 ¹⁸	D:sma 360:-
Märserum 5 ^{2-:}	Nils-Per Clemedtsson 73:-
Gunnarstorp 1 ⁹	Henning Henriksson 150:-
" 1 ⁶	Ivar Nilsson 138:-
Törneryd 2 ³	Sven Åkesson 66:-
" 4 ³¹	Ivar Olsson 48:-
" 4 ⁸	D:sme 99:-
" 8 ¹	Åryds kyrka 108:-
" 6 ⁷	Gustav Olsson 39:-
S u m m a 2784:-	

Ersättningar enligt ovan har beräknats under den förutsättning, som finnes angiven i arbetsbeskrivningen rörande massornas fördelning på avloppets sidor.

Vid uppgrävning av de öppna dikessträckorna kan det möjligen uppstå svårigheter att upplägga massorna på sätt som i arbetsbeskrivningen föreskrivits, exempelvis att arbetet kommer att utföras med grävmaskin, eller att man vill undvika skada å växande gröda på viss sida av avloppet. Det blir då kanske nödvändigt att fördela massorna olika, eller upplägga alla massor på ena sidan av avloppet. I så fall skola ersättningarna för intrång genom jordupplag omräknas av lantbruksingenjören eller av den han i sitt ställe sätter och de i ersättningslängden för viss dikessträcka uträknade ersättningsbeloppen därefter jämkas i förhållande till storleken av de schaktmassor som verkligen upplagts på varje fastighet.

Jordägare eller arrendator äger rätt att borttaga eller utplanera jordupplag och därefter bruka den jord, som tagits i anspråk för upplag. Vid framtida rensningar av de öppna dikessträckorna kommer emellertid schaktmassor att ånyo uppläggas på avloppets sidor. Det intrång och den skada, som därigenom uppkommer för viss jordägare, eller arrendator, är denna skyldig att tåla utan ytterligare ersättning.

3) Ersättning för skada å växande gröda.

För skada å växande gröda utmed de täckta dikessträckorna, som uppkommer genom torrlägningsarbetet, skall ersättning utgå till jordens brukare. Kan överenskommelse om ersättningens storlek ej träffas, skall frågan om ersättning avgöras av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar. Ersättning skall dock ej utgå, om vederbörande besätt marken trots att han kunnat förutse, att arbetet kommer att utföras inom det besädda området innan detta kan skördas.

Mom.12. Oförutsedd skada.

Uppkommer vid eller genom dikningsföretagets utförande sådana skador som ej av synemännen förutsetts, eller kunnat förutses, äger den, som lider skadan, att framställa anspråk på ersättning enligt bestämmelserna i 7-kap 57 § vattenlagen.

Mom.13. Utbetalning av ersättningsbelopp.

Ersättning för markförlust samt för intrång genom jordupplag skall utbetalas innan skadan blivit gjord eller också tillgodoräknas vederbörande vid kostnadernas slutliga fördelning. Arrendator äger rätt att för den arrendetid, som återstår, när det för arrendefastigheten fastställda ersättningsbeloppet förfaller till betalning, uppbära 5 % för år av hela ersättningsbeloppet. Ersättningen till arrendator skall utgå på en gång, beräknas med ledning av den vid Kungl. Förordningen den 28 september 1928 om inkomst- och förmögenhetsskatt fogade tabell II samt avräknas från det belopp, som fastställts för fastigheten. Om arrendator bortför eller utplanerar schaktmassorna, skall det ersättningsbelopp, som tillkommer fastigheten för intrång genom jordupplag, obeskuret utgå till arrendatorn.

Ersättning för skada å växande gröda skall utbetalas sedan skadan blivit gjord

och värderad eller också tillgodoräknas vederbörande vid kostnadernas slutliga fördelning.

Mom.14. Kostnader.

Kostnaderna för de nya avlopp, som dikningsföretaget skall utföra hava beräknats till 30.800:- kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna (Bil. B.).

Mom.15. Båtnadsuppskattning.

Båtnaden för i företaget ingående marker har uppskattats i den ordning, som stadgas i 10 kap 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivas i 7 kap 22 § samma lag. Markvärdet vid full torrläggning har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet vid full torrläggning och vara beroende av höjdläget i förhållande till de försumpade vattenytorna.

Brukningståtnaden har beräknats efter de igenlägda dikenas längd och bestämts till 10:- kronor per längdmeter dike.

Resultatet av synemännens värdering och uppskattning av båtnaden framgår av värderingslängden, (Bil. A.).

Mom.16. Kostnadsfördelning.

Markerna inom dikningssamfälligheten avvattnas till skilda dikessträckor och dessutom förefinnas ej obetydliga nivåskillnader mellan samfällighetens olika delar. Förhållandena äro alltså sådana, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i 4 avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden (Bil. A.) varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, som omfattar ägofigurerna 1-20 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 5.658:-, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A - B upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 12.200:- kronor.

För att avdelning 2, som omfattar ägofigurerna 21-33 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1.008:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan B - C - D - E upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten B, för vilket kostnaderna be-

räknats till 300:- kronor. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 8.100:- (7.800:- + 300:-) kronor.

För att avdelning 3, som omfattar äfogigurerna 34-48 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 9.520:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan D - Da upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten D för vilket kostnaderna beräknats till 7.900:- kronor. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 12.000:- (4.100:- + 7.900:-) kronor.

För att avdelning 4, som omfattar ägofigurerna 49-64 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 9.192:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan B - Ba upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten B för vilket kostnaderna beräknats till 12.000:- kronor. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 18.700:- (6.700:- + 12.000:-) kronor.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden och kostnader för avlopp över eget område framgår här nedan.

Avdelning	Båtnad	Dikessträcka	Kostnad	Rel.kostnad
1.	5658:-	A - B	12200:-	2,15625
2.	1008	B - C - D - E	7800:-	7,73810
3.	9520	D - Da	4100:-	0,43067
4.	9192:-	B - Ba	6700:-	0,72889

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt bestämmelserna i 7 kap 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdena, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad	Kostnad	Rel.kostnad
25378:-	30800:-	1,21365

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till följande belopp

Avdelning	Båtnad	Kostnad	Rel.kostnad
1.	5658:-	12200:-	2,15625
2.	1008:-	8100:-	8,03571
3.	9520:-	12000:-	1,26050
4.	9192:-	18700:-	2,03438

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar	Båtnad	Kostnad	Rel.kostnad
1-2	6666:-	20000:-	3,00030
1+4	14850:-	18900:-	1,272727
1-3	16186:-	24100:-	1,48894
2+3	10528:-	12200:-	1,15882

Av förestående utredning framgår att avdelning 2+3 ger lägre relativ kostnad än relativa kostnaden för hela företaget. Kostnaderna skola således jämkas på sätt som föreskrives i vattenlagen 7 kap 24 § sålunda: att avdelning 2+3 deltagar med sin båtnad i kostnaderna för företagets utförande med relativa kostnaden 1,15882 eller med en kostnad av 12200 kronor, och avdelningarna 1+4 med resten (30800:- - 12200:-) = 18600 kronor, eller med en relativ kostnad av 1,25253.

Kostnadsfördelningslängd återfinnes i Bil. F.

Mom.17. Förrättningskostnader.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap 79 § vattenlagen av sökanden förskjutas. Kommer dikningsföretaget att utföras, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan alla delägare på samma sätt som övriga kostnader för detsamma.

Mom.18. Dikningsföretagets utförande.

Verkställda utredningar och beräkningar hava givit vid handen, att företaget kan komma till utförande. Synemännen tillstyrka att företaget kommer till utförande. Vill sökandena begagna sig av den rätt till företagets utförande, som de erhålla genom denna syneförrättning, skall företaget utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen utarbetat förslag och med beaktande jämväl av de särskilda bestämmelser, som återfinnas i detta utlåtande. Arbetet får påbörjas, när denna syneförrättning vunnit laga kraft och anmälan om styrelseval ingivits till länsstyrelsen. Företaget skall vara färdigställt senast inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Beträffande förlängning av arbetstiden utöver den här

ovan angivna hänvisas till bestämmelserna i 7 kap 58 § vattenlagen.

Utöver de särskilda bestämmelser och föreskrifter rörande arbetets utförande, som återfinnas i arbetsbeskrivningen bil. C och i detta utlåtande, skall följande iakttagas:

- 1) Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2) Innan arbete med företagets utförande påbörjas, skall detsamma anmälas till Riksförsäkringsanstalten eller till annan lämplig försäkringsanstalt. Sådan anmälan erfordras dock ej om entreprenören är sådan arbetsgivare, som själv skall ombesörja försäkring för hos honom anställda arbetare.
- 3) De nya avloppen skola följa på marken utstakade, på plankartan och i detta utlåtande närmare angivna sträckningar.
- 4) De höjdlägen för bottenlinjerna, som antecknats på profilritningarna, skola gälla framför i arbetsbeskrivningen och på profilritningarna angivna djupsiffror.
- 5) De öppna dikessträckornas dagbredder vid olika punkter skola beräknas med ledning av markens höjd över bottenlinjen samt bestämmelserna om bottenbredd och slänternas lutning. Om den sålunda beräknade dagbredden för en viss punkt ej överensstämmer med det mått, som för samma punkt angivits i arbetsbeskrivningen skall det beräknade måttet gälla.
- 6) Vid övergång från brantare till flackare sidolutning skall ändringen utföras successivt på sätt närmare framgår av profilritningarna och bestämmelserna i detta utlåtande.
- 7) Betongrör till de täckta ledningssträckorna skola vara av fullgod beskaffenhet fria från gjutfel och frostsador samt fylla de fordringar på hållfasthet och täthet som finnas angivna i 1950 års normer för lantbruksrör angivna fordringar.
- 8) Då arbetet pågår får vattnet uppdämmas, dock icke så att gröda eller annan egendom skadas eller vattenbrist uppkommer nerströms dämnet.
- 9) Uppdämd vattenyta skall nertappas med försiktighet, så att skador ej uppkommer vare sig nerströms- eller uppströms dämnet.
- 10) Om dikningsföretaget kommer att understödjas med statsmedel skola de särskilda

bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för alla delägare bindande.

Mom.19. Dikningsföretagets avsyning.

Då dikningsföretaget slutförts, skall arbetet avsynas av lantbruksingenjören eller av den han i sitt ställe förordnar. Anmälan om avsyning skall göras av företagets styrelse. Företaget skall anses färdigställt, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om att arbetet godkänts eller, om dikningsföretaget understötts med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom.20. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för framtida underhållet av de nya dikessträckorna skola fördelas på sätt som framgår av kostnadsfördelningslängd för framtida underhållet (Bil. F.).

Varje delägare äger påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende för sin jordstorrläggning, alltid hållas i fullgott skick. Uppkommer skador på avloppen med till den hörande anläggningar genom enskild persons åtgärder eller försummelser, skall styrelsen reparera skadorna och därefter uttaga kostnaderna för arbetet av den, genom vilkens förvällande skadorna uppkommit. Ne-
kar denne att betala, äger styrelsen att instämma den tredskande till vederbörande domstol och vid domstolen yrka ersättning för arbetet.

Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de täckta avloppen endast i de brunnar, som utförts.

De öppna dikessträckorna skola omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar. Rensnings- och underhållsarbete bör utföras vid den tidpunkt, då arbetet medför minsta skada och intrång för de jordägare och brukare, som beröras av detsamma. Den skada, som möjligen kommer att tillskyndas jordägare eller brukare genom att rensningsjord upplägges på hans mark, skall nämligen tålas utan ersättning. Brunnar och intag för de täckta avloppen skola rensas så snart det påfordras, i regel minst en gång om året. Ommurningar för de täckta avloppen samt stensättningar, som utförts till förstärkning av slänter och botten, skola årligen tillses och vid behov repareras.

Jordägare skall genom stängsel eller annan åtgärd förhindra att den öppna dikessträckan^{na} hertrampas av betande djur. Vattningsplats för betesdjur får anordnas om vederbörande alltid håller densamma upprepansad. Dämning eller annan åtgärd, som hindrar vattenframrinningen, får under inga villkor göras utan tillstånd av vederbörande vattendomstol.

Mom.21 Kloakvatten.

Kloakvatten får ej tillledas dikningsföretagets avlopp förrän det blivit i så hög grad renat, att det ej medför olägenhet eller skada för någon. Tilledes kloakvatten i sådan mängd, att dikningsföretagets avlopp ej vid flöden kan avbörda såväl dräneringsvatten och dagvatten från det egentliga torrlägningsområdet som även det vatten, som tillrinner genom kloakledning, är den, som tillleder kloakvatten, skyldig att avhjälpa därigenom uppkommande skador antingen genom att om-lägga dikningsföretagets avlopp med rör av tillräckliga dimensioner eller ock utföra separata avlopp för kloakvattnets bortledande.

Mom.22. Fixpunkter.

Vid undersökningarna hava 6 nya fixpunkter avvägs, vilkas lägen i plan- och höjd antecknats på såväl plankartorna och profilritningarna. De nya fixpunkterna beskrivas sålunda:

- Fixp. I. Fastigheten Djurtorp 2², större flyttblock, utmärkt med järndubb och kors (+) i flyttblockets v sida jst +2,51 m.
- Fixp. II. Fastigheten Djurtorp 2⁷, större sten i åkerkant, utmärkt med järndubb, jst +3,25 m.
- Fixp. III. Fastigheten Havakulla 1⁵, trundäck till byvägstrumma belägen c:a 12 m V om avvägningspunkt 10+22. Utmärkt med järndubb jst +3,76 m.
- Fixp. IV. Se utgångsfixpunkt mom.4.
- Fixp. V. Fastigheten Märserum 4³, berg utmärkt med järndubb jst +5,14 m
- Fixp. VI. Fastigheten Törneryd 2³ berg, utmärkt med horisontal järndubb jst +6,91 m.

Fixpunkterna äro lagligen skyddade enligt bestämmelserna i 13 kap 14 § vattenlagen. Vill någon borttaga fixpunkt, skall han anmäla detta till lantbruksingenjören, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt.

Mom.23. Övriga yrkanden.

Yrkanden, vilka under förrättningen framkommit men ej blivit behandlade i detta utlåtande föranleda icke någon synemännens åtgärd.

Mom.24. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna vid allmänt sammanträde utse en styrelse om tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot, samt dessutom en styrelsesuppleant och två revisorer. Styrelsens ledamöter äro gemensamt ansvariga för sin förvaltning. Styrelsen som är beslutförför då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense, åligger: att ombesörja företagets utförande och kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person, att tillse att avloppen alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten, att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare föreskrives i 3 kap 20 § vattenlagen, att föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter vid sammanträde framläggas för delägarnas hörande och godkännande, att för sitnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträden i den ordning, som föreskrives i 7 kap 64 § vattenlagen, att vid alla sammanträden såväl egna som allmänna föra protokoll. Protokoll vid allmänt sammanträde skall senast inom 14 dagar efter sammanträdet vara för delägarna tillgängligt hos styrelsens ordförande samt att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap 61-65 §§ vattenlagen.

Kallelse till allmänt sammanträde skall antingen skriftligen med mottagningsbevis delgivas alla delägare minst en vecka före sammanträdet eller ock minst fjorton dagar före sammanträdet kungöras dels i Åryds kyrka, dels genom annons i minst en av ortens tidningar.

Mom.25. Domstolsavgift.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap 95 § vattenlagen icke utgå.

Mom.26. Dikningsföretagets namn.

Dikningsföretaget skall kallas "Dikningsföretaget Hätteboda - Märserum år 1955". Mål som beröra företaget och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas vid Bräkne och Karlshamns domsaga.

Mom.27. Aktförvarare.

Till företaget hörandehandlingar och ritningar skola förvaras av styrelsens ordförande och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Mom.28. Besvärshänvisning.


Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föratålan mot synemännens utlåtande, äger att inom 60 dagar härefter anföra besvär vid Söderbygdens vattendomstol. Besvär skola insändas till vattendomstolen i tre exemplar och åtföljas av dehandlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.


Mom.29. Verkställighet.


Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom 28 här ovan angivna tiden.


Åryds sparbank den 28 december 1955.

I tjänsten:


C. Edvin Bjurjell.


(Hugo Thomasson)
God man


(Hugo Johnsson)
Godman

Ca


KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst.	Bätnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
<u>Åryds socken.</u>						
<u>Djurtorp 2⁷, 63/512 mtl</u>						
Viktor Karlsson						
avd 1 ägofig 2-5		542:-		678:87	2,20	
<u>Märserum 2², 5/24 mtl</u>						
Gustaf Olsson	S					
avd 1 ägofig 6-9		1713:-		2145:58	6,97	
<u>Havakulla 1³, 1/4 mtl</u>						
Håkan Perssons stbh:						
Emma Persson						
Hugo Håkansson						
Elof Håkansson						
Sven Håkansson						
Elna Håkansson						
Edit Henriksson						
avd 1 ägofig 10-12		1130:-	1415:35			
avd 2 " 23-24		30:-	34:76	1450:11	4,71	
<u>Havakulla 1⁵, 1/5 mtl</u>						
Gösta Persson o Joel Persson	S					
avd 1 ägofig 13-16		209:-	261:77			
" 2 " 25-26		117:-	135:58	397:35	1,29	
<u>Gunnarstorp 1⁸, avs</u>						
Ivar Nilsson						
avd 1 ägofig 17		180:-		225:45	0,73	
<u>Hätteboda 1¹³, 1/8 mtl</u>						
Gösta Persson o Joel Persson	S					
avd 1 ägofig 18-20		1884:-	2359:76			
" 2 " 21-22		211:-	244:50			
" 4 " 58-59		2736:-	3426:92	6031:18	19,58	
<u>Gunnarstorp 1⁹, avs</u>						
Henning Henriksson						
avd 2 ägofig 27		106:-		122:83	0,40	
<u>Gunnarstorp av 1⁶, 1/16 mtl</u>						
Ivar Nilsson						
avd 2 ägofig 32		285:-		330:26	1,07	
<u>Törneryd 2³, 5/32 mtl</u>						
Sven Åkesson	S					
avd 2 ägofig 33		259:-		300:13	0,97	
<u>Gunnarstorp 1⁵, 1/8 mtl</u>						
Gustav Olsson	S					
avd 3 ägofig 34-35		150:-		173:82	0,56	
<u>Törneryd 8¹</u>						
Åryds kyrka						
avd 3 ägofig 36-38		687:-		796:10	2,58	
<u>Törneryd 4³¹, avst</u>						
Ivar Olsson	S					
avd 3 ägofig 39		882:-		1022:08	3,32	
<u>Törneryd 4³, 5/32 mtl</u>						
Ivar Olsson	S					
avd 3 ägofig 40-44		6006:-		6959:86	22,60	
Transport		17127:-		20633:62	66,98	

~~Col~~

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD FÖR FRAMTIDA UNDERHÅLLET.

Fastighet och ägare	Alstringsbåt- nad kronor	Deltagningskyldighet i framtida underhållet %
1.	2.	3.

Dikessträckan A - B + B - BaÅryds socken.Djurtorp 2⁷, 63/512 mtl

Viktor Karlsson

542:-

4,54

Märserum 2², 5/24 mtl

Gustav Olsson

1713:-

14,36

Havakulla 1³, 1/4 mtl

Håkan Perssons stbh:

Emma Persson

Hugo Håkansson

Elof Håkansson

Sven Håkansson

Elna Håkansson

Edit Henriksson

1130:-

9,47

Havakulla 1⁵, 1/5 mtl

Gösta Persson och Joel Persson

209:-

1,75

Gunnarstorp 1⁸, avs

Ivar Nilsson

180:-

1,51

Hätteboda 1¹⁸, 1/8 mtl

Gösta Persson och Joel Persson

4620:-

38,71

Märserum 5², 3/16 mtl

Nils-Per Clemedtsson

1286:-

10,77

Märserum 4³, 9/32 mtl

Nils-Per Clemedtsson

858:-

7,19

Märserum 1¹³, 4985/23296 mtl

Nils-Per Clemedtsson

418:-

3,50

Hätteboda 1¹⁶, 1/16 mtl

Nils-Per Clemedtsson

978:-

8,20

S u m m a 11934:- 100,00

Dikessträckan B - C - D - E + D - 62+48Åryds sockenHätteboda 1¹⁸, 1/8 mtl

Gösta Persson och Joel Persson

211:-

2,24

Havakulla 1³, 1/4 mtl

Håkan Perssons stbh:

Emma Persson

Hugo Håkansson

Elof Håkansson

Sven Håkansson

Elna Håkansson

Edit Henriksson

30:-

0,32

Havakulla 1⁵, 1/5 mtl

Gösta Persson och Joel Persson

117:-

1,24

Gunnarstorp 1⁹, avs

Henning Henriksson

106:-

1,12

Transport 464:- 4,92

1.

2.

3.

Transport.

Gunnarstorp av 1⁶, 1/16 mtl

Ivar Nilsson

464:-

4,92

Törneryd 2³, 5/32 mtl

Sven Åkesson

285:-

3,02

Gunnarstorp 1⁵, 1/8 mtl

Gustav Olsson

259:-

2,74

Törneryd 8¹

Åryds kyrka

150:-

1,59

Törneryd 4³¹, avst

Ivar Olsson

687:-

7,28

Törneryd 4⁸, 5/32 mtl (ägofig 40-43)

Ivar Olsson

882:-

9,34

Törneryd 6⁷, 1/24 mtl

Gustav Olsson

5334:-

56,52

Törneryd 6⁶, 1/24 mtl (ägofig 46-47)

Nils-Per Clemedtsson

672:-

7,12

705:-

7,47

S u m m a

9438:-

100,00

Dikessträckan 62+48 - DÅryds socken.Törneryd 4⁸, 5/32 mtl (ägofig 44)-

Ivar Olsson

672:-

61,65

Törneryd 6⁶, 1/24 mtl (ägofig 48)-

Nils-Per Clemedtsson

418:-

38,35

S u m m a

1090:-

100,00

Åryds spårbank den 28 december 1955.

I tjänsten.

P. Edvin Bjurfjell.

Förre kassör.

(Hugo Thomasson)
God man(Hugo Johnsson)
God man


K V I T T O

Ankom till
Lantbruksnämnden i Blekinge län

27 JAN 1956

Från lantbruksingenjörskontoret i Karlskrona har jag denna dag mottagit
1 häfte handlingar, 6 blad ritningar samt en uppsättning arbetsritningar
rörande Dikningsföretaget Hätteboda-Märserum år 1955.

Märserum den 26 januari 1956.



(Nils-Per Clemetsson)