





Förslag till: Tostekärrens torrlägningsföretag
år 1967

Upprättat år 1967 i samband med laga synförrättning
enligt vattenlagen av:

Edvin Bjurjell
Förvaltningsman.


Socken	Gammalstorp		
Län	Blekinge		
Ritad av	Granskad av	Antal ritn.	Ritn. nr
G.P.	L.L.	4	2
Skala	Lantbruksnämndens arkiv		
längd 1: 4000	B 142		
höjd 1: 100			
sektion 1:			



Förslag till: Tostekärrets torrlägningsföretag		Socken Gammalstorp	
år 1967.		Län Blekinge	
Upprättat år 1967 i samband med laga synförrättning enligt vattenlagen av:		Granskad av	Antal ritn. Ritn. nr
C. Edvin Björnfjell Förrättningsman		L.L.	4 3
Skala		Lantbruksnämndens arkivnr	
längd 1:		B 142	
höjd 1:			
sektion 1: 100			

Typritning för trumma vid 4+47
Skala 1:50

Sektion A-A




Betong i kantbalken och räckesstolpar:
Btg 300 Std. vibreras

Räckesstolpar och kantbalk gjutas samtidigt
och ingår i varandra. Räckesstolparna drogas
ner 25-40 cm i sidomurarnas murverk

Räckesföljare av 8"x3" djupimpregnerad
plank. De fästas vid räckesstolparna med
bult, $\phi 12$ mm, med hjulnitskalle, vitmålas

Trumman utföres av $\phi 1200$ mm rör. Den
går något snett genom vägen, varför större
trummlängd än den ritningen visar får
beräknas




Trummor vid 12+32 och 15+18

Utföras av $\phi 1200$ mm rör i likhet med här uppritad trumma,
dock med den skillnaden att de utföras utan räcke och att
deras körbanor ges en bredd av 4 m.

Förslag till: Tostekärrets torrlägningsföretag		Socken Gammalstorp	
år 1967		Län Blekinge	
Upprättat år 1967 i samband med laga syneförrättning enligt vattenlagen av:			
Ritad av	Granskad av	Antal ritn.	Ritm. nr
G.P.	H.S.	4	4
Skala		Lantbruksnämndens arkivnr	
längd 1:		B 142	
höjd 1:			
sektion 1:			

Edvin Bjurjell
Förrättningsman



Synehandlingar


till

TOSTEKÄRRETS TORRLÄGGNINGSFÖRETAG

ÅR 1967

Gammalstorps socken, Blekinge län

Nr B142



18/1968

Företaget ligger mellan Mörrumsåns och Skräboåns nederbördsområden med nummerbeteckningarna 86 resp. 87.

Synehandlingar

till

TOSTEKÄRRETS TORRLÄGGNINGSFÖRETAG ÅR 1967.

Gammalstorps socken, Blekinge län.

Till akten hör: 1 häfte handlingar, innehållande
134 paginerade sidor, samt 4 blad
ritningar.

Protokoll fört vid sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande fördjupning och breddning av öppna avlopp, som ingår i torrlägningsföretaget Tostekärret och Tranemosse år 1896 i Gammalstorps socken, Blekinge län.

År 1966 den 14 juni inställde sig undertecknad förrättningsman samt skiftesgodemännen Börje Johnsson i Mörrum samt Knut Winfridsson, Agerum, Sandbäck för att enligt av länsstyrelsen för förrättningsmannen utfärdat förordnande (Bil. 1.) handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande fördjupning och breddning av öppna avlopp, som ingår i torrlägningsföretaget Tostekärret och Tranemosse år 1896.

Erik Håkansson hade kallat av företaget berörda till sammanträdet, samtliga hade tillstädeskommit med undantag av Harry Joelsson och hans hustru Signe Joelsson, nämligen:

Lantbrukaren Börje Svensson, Sandbäck äg. Sandbäck 1:9, 3/32 mtl, Sandbäck 1:13, 1/16 mtl. samt Målen av 1:5, 1/32 mtl. (lagf. den 3/6 1964 § 413).

Lantbrukaren Erik Håkansson o.h.h. Vera Håkansson båda närvarande äg. Sandbäck 1:48, 3/8 mtl. (lagf. den 25/8 1948 § 524, den 16/11 1960 § 598, den 14/12 1960 § 662). Möllekulla 1:9, 13/144 mtl. ägare med lagfart Sten Gustavsson (lagf. den 28/11 1962 § 761, ägare enligt köpeavtal av den 13/3 1965 Erik Håkansson och Vera Håkansson. Målen 1:25, 1/80 mtl, 1:27, 1/384 mtl, 1:29, 1/384 mtl, 1:31, 1/512 mtl, 1:32, 3/256 mtl, 1:35, 5/384 mtl, 1:37, 1/80 mtl för Erik Håkansson den 16/5 1951 § 243. Målen 1:11, 1/32 mtl. Ägare med lagfart Hugo Thomasson (lagf. den 5/2 1941 § 48). Ägare enligt köpekontrakt av juli månad 1965 Erik Håkansson och hans hustru Vera Håkansson.

Lantbrukarna Algot Lövendahl och Herbert Lövendahl, Målen, Sandbäck äg. Målen 1:6, 3/32 mtl. (lagf. den 19/11 1947 § 655). Algot Lövendahl företrädde sin broder Herbert Lövendahl.

Från Lantbruksnämnden hade förutom undertecknad förrättningsman, tillstädeskommit vid Nämnden tjänstgörande ekonomikonsulenten Jan Ingemansson samt kontoristen Maj Kjellin-Johansson.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet (Bil. 1.).

§ 2.

Jäv mot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Godemännen förklarade att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän samt att de avlagt för skiftesgodemän föreskriven ed.

§ 3.

Laga hinder mot förrättningsmannens handläggning hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade plan- och profilritningar och redogjorde i detalj för av honom upprättat förslag till torrläggning av i företaget ingående marker. Förrättningsmannen redovisade två alternativa förslag, benämnda alternativförslag I och II. Det första omfattade fördjupning av nuvarande avlopp det andra omfattade nygrävning av dikessträckorna C - D och F - G. Förrättningsmannen redogjorde för kostnaderna för utförandet av alternativförslagen.

§ 5.

Samtliga yrkade att företaget måtte utföras enligt alternativförslag II på sätt som förrättningsmannen föreslagit, samtliga yrkade också att ersättning för mark, som togs i anspråk för avloppens utvidgning och för bort-

transport av vallar skulle utgå.

§ 6.

På fråga av synemännen yrkade Börje Svensson och Erik Håkansson i första hand att trumman genom väg 121 sänkes till det djup, som erfordras för att uppströms densamma liggande marker kunna erhålla torrläggning till 1,2 m djup. Kunde synemännen ej lämna bifall till detta yrkande, yrkades i andra hand, att Vägförvaltningen betalar den skada, som den nuvarande trumman förorsakar å markerna uppströms densamma med ett belopp om 65.000 kronor.

§ 7.

Algot Lövendahl yrkade att trumman genom väg 121 skulle sänkas till det djup, som erfordras för att markerna uppströms densamma kunna erhålla torrläggning till 1,2 m djup.

§ 8.

Börje Svensson och Erik Håkansson yrkade att trumman med räcke på dikningsföretagets bekostnad måtte utföras vid avvägningspunkt B.

§ 9.

Förrättningsmannen meddelade att synemännen värderat i företaget ingående marker den 8.6.1966.

§ 10.

Erik Håkansson meddelade att hantlangningskostnaderna vid förundersökningarna uppgått till 346 kronor.

§ 11.

Uträknades skiftesgodemännens tillkommande ersättning, vilken utgjorde för:

Börje Johnsson

Knut Winfridsson

Jordvärderingen den 8/6 1966

Dagarvode

60:-

Dagarvode

60:-

Traktamente

14:-

Traktamente

14:-

Reseersättning

15:-

Reseersättning

9:-

S u m m a

89:-

S u m m a

83:-

Ovanstående belopp hade utbetalats av Erik Håkansson den 8.6.1966.

För dagens sammanträde

Dagarvode	60:-	Dagarvode	60:-
Traktamente	28:-	Traktamente	28:-
Reseersättning	<u>31:50</u>	Reseersättning	<u>9:-</u>
<u>S u m m a</u>	<u>119:50</u>	<u>S u m m a</u>	<u>97:-</u>

Beloppen utbetalades av Erik Håkansson.

§ 12.

Då intet ytterligare förekom upplästes och godkändes protokollet varefter förrättningsmannen meddelade att nytt sammanträde i ärendet komme att meddelas genom kungörelse och underrättelser.

Härefter upplöstes sammanträdet.

Sandbäck den 14 juni 1966.

Å TÄNSTENS VÄGNAR:·

C. Edvin Bjurfjell
Förrättningsman.

.....
(Börje Johansson)
God man

.....
(Knut Winfridsson)
God man

Protokoll fört vid nytt sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande fördjupning och breddning av öppna avlopp, som ingår i torrlägningsföretaget Tostekärret-Tranemosse år 1896 i Gammalstorps socken av Blekinge län.

År 1966 den 1 augusti inställde sig undertecknad förrättningsman samt skiftesgodemännen Börje Johnsson i Mörrum samt Knut Winfridsson, Agerum, Sandbäck i Norje Gamla tingshus per Norjeby för att enligt av länsstyrelsen för förrättningsmannen utfärdat förordnande (Bil. 1.) handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande fördjupning och breddning av öppna avlopp, som ingår i torrlägningsföretaget Tostekärret och Tranemosse år 1896 i Gammalstorps socken av Blekinge län.

Kungörelse om sammanträdet, som förrättningsmannen den 16 juni 1966 översänt till Sölvesborgs-Tidningen hade varit införd i denna tidning den 20 juni 1966 (Bil. 2.).

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 42 § 2 mom. vattenlagen hade förrättningsmannen den 28 juni 1966 översänt avskrift av kungörelsen till Gammalstorps kommun (Bil. 3.).

Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 27 juni 1966 översänt underrättelser om sammanträdet. Förteckning hade upprättats över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser (Bil. 4.).

Följande hade tillstädeskommit:

Lantbrukaren Börje Svensson, Sandbäck äg. Sandbäck 1:9 och 1:13 samt Målen 1:5 företrädd av advokat Tage Troedson.

Lantbrukaren Erik Håkansson, Agerum äg. av Sandbäck 1:48, 1:25, 1:27, 1:29, 1:31, 1:32, 1:35, 1:37 samt Möllekulla 1:9 och Målen 1:11 företrädd av advokat Tage Troedson.

Fru Vera Håkansson ej närvarande men företrädd av advokat Tage Troedson.

Lantbrukaren Algot Lövendahl, Målen äg. hälften av Målen 1:6 företrädd av advokat Tage Troedson.

Ordföranden i styrelsen för Samf. vägen genom Lantbrukaren Erik Håkansson, Agerum företrädd av advokat Tage Troedson.

Ordföranden i styrelsen för det äldre torrlägningsföretaget Tostekärret och Tranemosse av år 1896 lantbrukaren Erik Håkansson, Agerum företrädd av advokat Tage Troedson.

Vägförvaltningen i Blekinge län genom förste byråsekreterare Gösta Tholmark enligt fullmakt (Bil. 5 och 6) biträdd av t.f. vägdikrektören Olle Andersson och ingenjör Kurt Nyman.

Från Lantbruksnämnden i Blekinge län förutom undertecknad förrättningsman, agronom Jan Ingemansson och kontoristen Maj Kjellin-Johansson.

§ 13.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet (Bil. 1.).

§ 14.

Jäv mot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Godemännen förklarade att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän samt att de avlagt för skiftesgodemän föreskriven ed.

§ 15.

Laga hinder mot förrättningsmannens handläggning hade ingen att anmäla.

§ 16.

Förrättningsmannen hade den 23 juni 1966 översänt utredning rörande skadan genom förminskade torrläggningssmöjligheter till samtliga sakägare och till Vägförvaltningen. Utredningen bilades protokollet (Bil. 7.)

§ 17.

Förrättningsmannen redogjorde för vad som hittills förekommit i ärendet och uppläste en i ärendet avgiven och laga kraftvunnen dom av Söderbygdens vattendomstol, vilken bilades protokollet Bil. 8.

§ 18.

Förrättningsmannen uppläste en skrivelse från Olofströms Kraft AB, vilken bilades protokollet (Bil. 9.).

§ 19.

Förrättningsmannen uppläste en skrivelse från Televerkets ingenjörskontor i Kristianstad, densamma bilades protokollet (Bil. 10.).

§ 20.

Förrättningsmannen redogjorde i detalj för av honom upprättat förslag till torrläggning av i företaget ingående marker.

§ 21.

Sökanden genom advokat Tage Troedson yrkade att sådana åtgärder, oberoende av vägbanken, skulle vidtagas så att uppströms trumman liggande marker kunna erhålla torrläggning till 1,2 m djup. Kostnaden som erfordras för att, utan hinder av vägbanan, få fram ett avlopp, som möjliggör torrläggning av uppströms trummen liggande marker skall bekostas av Vägförvaltningen enligt bestämmelserna i 7 kap. 17 § vattenlagen.

§ 22.

Vägförvaltningen genom förste byråsekreterare Gösta Tholmark fann det ostridigt att trumman genom väg 121 ej hade tillräckligt djupläge, för att uppströms densamma liggande marker skulle kunna erhålla torrläggning till 1,2 m djup. Vägförvaltningen vitsordade Jan Ingemanssons utredning (Bil. 7.). Bestred sänkning av den nuvarande trumman samt byggandet av pumpstation. Hänvisa-

de till bestämmelserna i 7 kap. 17 § vattenlagen.

T.f. vägdirektören Olle Andersson meddelade att han senast inom 8 dagar kom att till förrättningsmannen översända en beräkning över den merkostnad, som skulle uppkommit vid byggande av trumman om den byggts c:a 45 cm djupare.

§ 23.

Sökandena genom advokat Tage Troedson yrkade att åtgärder för möjliggörande av torrläggning till 1,2 m djup skulle vidtagas.

§ 24.

Vägförvaltningen genom förste byråsekreterare Gösta Tholmark meddelade, att kostnaden för ombyggande av trumman uppgick till minst 100.000 kronor, meddelade vidare att kostnaderna kom att närmare preciseras genom en beräkning, som kom att tillställas förrättningsmannen senast inom 8 dagar från denna dag.

§ 25.

Sökandena genom advokat Tage Troedson yrkade att Vägförvaltningen skall åläggas deltagningsskyldighet i företaget med den båtnad Vägförvaltningen vunnit under byggnadstiden genom att utföra trumman 45 cm högre än vad som erfordrats för fullständig torrläggning.

§ 26.

Vägförvaltningen genom förste byråsekreterare Gösta Tholmark bestred yrkandet.

Yrkade att synemännen ifrån det ersättningsbelopp, synemännen kom att bestämma, skulle avdraga kostnadsskillnaden mellan alternativförslag I och II.

§ 27.

Sökandena genom advokat Tage Troedson bestred yrkandet.

§ 28.

Agronom Jan Ingemansson meddelade att han från ersättningsbeloppet, 23.638 kronor, borde frändragit kostnadsskillnaden mellan alternativförslag I och II preliminärt beräknat till 2.800 kronor.

§ 29.

Sökandena genom advokat Tage Troedson ansåg att Ingemanssons utredning hade varit allt för restriktiv när gäller beräkning av avkastningsvärde å jordbruksmarkerna. Kostnaderna för omläggning till vall vore för lågt beräknade.

§ 30.

Advokat Tage Troedson yrkade en ny utredning i likhet med Ingemanssons vilken skulle verkställas av ekonomikonsulenten i länet.

§ 31.

Sökandena genom advokat Tage Troedson yrkade att alternativförslag II skulle komma till utförande.

§ 32.

Advokat Tage Troedson yrkade ersättning för talans bevakande under synförrättningen med 1200 kronor.

§ 33.

Vägförvaltningen bestred yrkandet under hänvisning till bestämmelserna i 10 kap. 79 § vattenlagen.

§ 34.

Sedan delägarna överenskommit att omedelbart utse styrelse företogs val.

Till styrelse valdes:

Lantbrukaren Erik Håkansson, Agerum, Sandbäck.

Lantbrukaren Börje Svensson, Sandbäck.

Lantbrukaren Algot Lövendahl, Målen, Sandbäck.

Till styrelsesuppleant valdes:

Lantbrukaren Herbert Lövendahl, Målen, Sandbäck.

Till ordförande i företagets styrelse valdes:

Lantbrukaren Erik Håkansson, Agerum, Sandbäck.

§ 35.

Överlämnades till ordföranden i styrelsen en räkning å annonskostnaden för kungörelse i Sölvesborgs-Tidningen. Beloppet utgjorde 113:85 kronor.

§ 36.

Uträknades skiftesgodemännens tillkommande ersättning, vilken utgjorde för:

Börje Johnsson		Knut Winfridsson	
Dagarvode	60:-	Dagarvode	60:-
Traktamente	28:-	Traktamente	28:-
Reseersättning	<u>35:-</u>	Reseersättning	<u>5:-</u>
<u>S u m m a</u>	<u>123:-</u>	<u>S u m m a</u>	<u>93:-</u>

Beloppen utbetalades av Erik Håkansson.

§ 37.

Då intet vidare var att behandla upplästes och godkändes protokollet med tillkännagivande att nytt sammanträde i ärendet kommer att hållas på samma plats som dagens sammanträde måndagen den 3 oktober 1966 kl. 10.00 vartill inga särskilda kallelser kommer att utfärdas.

Härefter upplöstes sammanträdet.

Norje gamla tingshus den 1 augusti 1966.

Å TJÄNSTENS VÄGNAR:

E. Edvin Bjurjell
Förrättningsman.

.....
(Börje Johnsson)
God man

.....
(Knut Winfridsson)
God man

År 1966 den 3 oktober inställde sig synemännen ånyo i Norje gamlatingshus per Norjeby för att fortsätta handläggningen av förrättningen.

Följande hade tillstädeskommit:

Lantbrukaren Börje Svensson, Sandbäck.

Lantbrukaren Erik Håkansson, Agerum.

Fru Vera Håkansson ej närvarande men företrädd av maken Erik Håkansson.

Lantbrukaren Algot Lövendahl, Målen.

Ordföranden i styrelsen för samf. vägen lantbrukaren Erik Håkansson, Agerum.

Ordföranden i styrelsen för det äldre torrlägningsföretaget Tostekärret och Tranemosse av år 1896 lantbrukaren Erik Håkansson, Agerum.

Vägförvaltningen i Blekinge län genom förste byråsekreterare Gösta Tholmark enligt fullmakt (Bil. 5 och 6) biträdd av vägingenjör Olle Andersson, ingenjör Kurt Nyman och markvärderingsman Georg Schill.

Från Lantbruksnämnden i Blekinge län förutom undertecknad förrättningsman, kansliskrivare Maj Kjellin-Johansson.

§ 39.

Förrättningsmannen redogjorde för den utredning, som verkstälts av ekonomikonsulent Nils Nilsson. Utredningen jämte förrättningsmannens skrivelser i ärendet bilades protokollet (Bil. 11 - 13.).

§ 40.

Förrättningsmannen meddelade vidare att inga av parterna hade besvarat förrättningsmannens skrivelser (Bil. 12 - 13.).

§ 41.

Vägförvaltningen genom förste byråsekreterare Gösta Tholmark meddelade att Vägförvaltningen var villig att bygga en pumpstation, så snart det planerade företaget påbörjats.

Vägförvaltningen förband sig också att svara för drifts- och underhållskostnaderna för den blivande pumpstationen.

§ 42.

Förrättningsmannen fick i uppdrag av Vägförvaltningen att upprätta förslag till pumpstation. Kostnaderna för förslaget skulle Vägförvaltningen svara för.

§ 43.

Ingen av sökandena hade något att erinra mot Vägförvaltningens erbjudande.

§ 44.

Algot Lövendahl, Börje Svensson och Erik Håkansson yrkade ersättning för talans bevakande under syneförrättningen med 600 kronor per man.

§ 45.

Vägförvaltningen genom förste byråsekreterare Gösta Tholmark bestred yrkandet under hänvisning till bestämmelserna i 10 kap. 79 § vattenlagen.

§ 46.

På fråga av förrättningsmannen meddelade förste byråsekreterare Gösta Tholmark att Vägförvaltningen under alla omständigheter vidhöll sitt yrkande om byggnadet av pumpstation även om synemännen skulle värdera skadan till ett ringa belopp.

§ 47.

Uträknades skiftesgodemännens tillkommande ersättning, vilken utgjorde för:

Börje Johnsson		Knut Winfridsson	
Dagarvode	60:-	Dagarvode	60:-
Traktamente	15:50	Traktamente	15:50
Reseersättning	18:40	Reseersättning	5:-
<u>S u m m a</u>	<u>93:90</u>	<u>S u m m a</u>	<u>80:50</u>

Beloppen utbetalades av Erik Håkansson.

§ 48.

Då intet vidare var att behandla upplästes och godkändes protokollet med tillkännagivande att beslut i ärendet kommer att lämnas på samma plats som dagens sammanträde onsdagen den 21 december 1966 kl. 10.00 vartill inga särskilda kallelser kommer att utfärdas.

Härefter upplöstes sammanträdet.

Norje gamla tingshus den 3 oktober 1966.

Å TJÄNSTENS VÄGNAR:

C. Edvin Bjurjell
C. Edvin Bjurjell.
Förrättningsman

Börje Johansson
.....
(Börje Johansson)
God man

Knut Winfridsson
.....
(Knut Winfridsson)
God man

År 1967 den 28 september Inställde sig synemännen ånyo i Norje gamla tingshus per Norjeby för fortsatt handläggning av syneförrättningen.

Förrättningsmannen uppläste ett meddelande om inställelse av sammanträdet den 21 december 1966, vilket kungjorts vid sammanträdet den 3 oktober 1966. Meddelandet bilades protokollet som Bil. 16. Förteckning över avsända meddelanden bilades som Bil. 17.

Kungörelse om dagens sammanträde, som förrättningsmannen den 5 september 1967 översänt till Sölvesborgs-Tidningen, Sölvesborg hade varit införd i denna tidning måndagen den 11 september 1967 (Bil. 18).

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 42 § 2 mom. vattenlagen hade förrättningsmannen den 7 september 1967 översänt avskrift av kungörelsen till Olofströms köping (Bil. 19).

Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 8 september 1967 översänt underrättelser om sammanträdet. Förteckning hade upprättats över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser (Bil. 20).

Följande hade tillstädeskommit:

Lantbrukaren Börje Svensson, Sandbäck 1:9 m.fl. företrädd av advokat Tage Troedson enligt fullmakt Bil. 22.

Lantbrukaren Harry Joelsson, Sandbäck 1:12 ej närvarande men företrädd av advokat Tage Troedson enligt fullmakt Bil. 23.

Fru Signe Joelsson, Sandbäck 1:12 ej närvarande men företrädd av advokat Tage Troedson enligt fullmakt Bil. 23.

Lantbrukaren Erik Håkansson, Agerum företrädd av advokat Tage Troedson enligt fullmakt Bil. 22.

Fru Vera Håkansson, Agerum ej närvarande men företrädd av advokat Tage Troedson enligt fullmakt Bil. 22.

Murare Sten Gustavsson, Möllekulla 1:9 ej närvarande men företrädd av advokat Tage Troedson enligt fullmakt Bil. 22.

Lantbrukaren Algot Lövendahl, Målen företrädd av advokat Tage Troedson enligt fullmakt Bil. 22.

Lantbrukaren Herbert Lövendahl, Målen ej närvarande men företrädd av advokat Tage Troedson enligt fullmakt Bil. 22.

Lantbrukaren Hugo Thomasson, Möllekulla ej närvarande men företrädd av advokat Tage Troedson.

Ordföranden i styrelsen för Samf. vägen genom lantbrukaren Erik Håkansson, Agerum företrädd av advokat Tage Troedson enligt fullmakt Bil. 22.

Ordföranden i styrelsen för det äldre torrlägningsföretaget Tostekärret-Tranemosse av år 1896 lantbrukaren Erik Håkansson, Agerum företrädd av advokat Tage Troedson enligt fullmakt Bil. 22.

Troedson enligt

Statens Vägverk genom ingenjör Kurt Nyman enligt fullmakt Bil. 24.

§ 49.

Förrättningsmannen redogjorde för det av honom upprättade förslaget till torrläggning av berörda marker.

§ 50.

Förrättningsmannen uppläste skrivelser^s till Statens Vägverk samt deras yttrande i ärendet. Skrivelserna bilades protokollet som Bil. 15, 15 A och 15 B.

§ 51.

Sökandena genom advokat Tage Troedson yrkade att synemännen icke måtte lämna beslut vid dagens sammanträde.

Troedson hade haft överläggningar med vederbörande chefsjurist vid Statens Vägverk.

Såväl Troedson som nämnda jurist voro villiga att träffa överenskommelse om ersättning istället för byggandet av pumpstation.

Statens Vägverk genom ingenjör Kurt Nyman hade samma yrkande som sökanden.

Båda parter förband sig att ~~senast~~ den 1.12.1967 till synemännen överlämna eventuellt träffad överenskommelse.

§ 52.

Efter överläggningar lämnade synemännen bifall till yrkandet i paragraf 51 ovan.

§ 53.

Förrättningsmannen uppläste en skrivelse från Televerkets ingenjörskontor i Kristianstad. Skrivelsen bilades protokollet som Bil. 21.

§ 54.

Överlämnades till ordföranden i det nya företags styrelse lantbrukaren Erik Håkansson, Agerum en räkning å annonskostnaden för kungörelse i Sölvesborgs-Tidningen. Beloppet utgjorde 121:60 kronor.

Beloppen 121:60 samt för en äldre kungörelse 113:85 inbetalades av Erik Håkansson.

§ 55.

Uträknades skiftesgodemännens tillkommande ersättning, vilken utgjorde för:

Börje Johnsson		Knut Winfridsson	
Dagarvode	75:-	Dagarvode	75:-
Traktamente	15:50	Traktamente	15:50
Reseersättning	10:-	Reseersättning	5:-
<u>S u m m a</u>	<u>100:50</u>	<u>S u m m a</u>	<u>95:50</u>

Beloppen utbetalades av Erik Håkansson, Agerum.

§ 56.

Då intet vidare var att behandla upplästes och godkändes protokollet med tillkännagivande att beslut i ärendet kommer att lämnas på samma plats som dagens sammanträde tisdagen den 19 december 1967 kl. 10.00 vartill inga särskilda kallelser kommer att utfärdas.

Härefter upplöstes sammanträdet.

Norje gamla tingshus den 28 september 1967.

TJÄNSTENS VÄGNAR:

C. Edvin Bjurfjell
C. Edvin Bjurfjell
Förrättningsman.

.....
(Börje Johnsson)
God man

.....
(Knut Winfridsson)
God man

År 1967 den 19 december inställde sig synemännen ånyo å Norje gamla tingshus per Norjeby, för att fortsätta handläggningen av förrättningen.

Följande hade tillstädeskommit:

Lantbrukaren Börje Svensson, Sandbäck 1:9

Lantbrukaren Erik Håkansson, Agerum.

Fru Vera Håkansson, Agerum genom maken Erik Håkansson.

Lantbrukaren Algot Lövendahl, Målen.

Lantbrukaren Herbert Lövendahl, Målen.

Ordföranden i styrelsen för samf. vägen genom lantbrukaren Erik Håkansson, Agerum.

Ordföranden i styrelsen för det äldre torrlägningsföretaget Tostekärret-Tranemosse av år 1896 lantbrukaren Erik Håkansson, Agerum.

§ 57.

Då skiftesgodemannen Knut Winfridsson anmält förhinder hade skiftesgodemannen Jeppe Johnsson, Mörrum kallats i Winfridssons ställe.

§ 58.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes bil. 1. till förrättningsprotokollet.

§ 59.

Jäv mot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Godemännen förklarade att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän. samt att de avlagt för skiftesgodemän föreskriven ed.

§. 60.

Laga hinder mot förrättingens handläggning hade ingen att anmäla.

§ 61.

Förrättningsmannen uppläste en överenskommelse mellan delägarna i det blivande företaget och Statens Vägverk samt ett tillägg från Statens Vägverk. Överenskommelsen och tillägget bilades som Bil. Ga och Gb.

§ 62.

Förrättningsmannen uppläste skrivelser till Statens Vägverk samt deras yttrande i ärendet. Skrivelserna bilades protokollet som Bil. 25, 26, 27 och 28.

§ 63.

Förrättningsmannen redogjorde för nedan angivna handlingar, vilka bilades protokollet.

Värderingslängden	Bil. A.
Kostnadsförslaget	Bil. B.
Arbetsbeskrivningen	Bil. C.

§ 64.

Avgavs synemännens utlåtande Bil. D, varefter kostnadsfördelningslängd Bil. E och jordersättningslängd Bil. F upplästes.

§ 65.

Uträknades skiftesgodemännens tillkommande ersättning, vilken utgjorde för:

Börje Johnsson		Jeppe Johnsson	
Dagarvode	75:-	Dagarvode	75:-
Traktamente	15:50	Traktamente	15:50
Reseersättning	-	Reseersättning	10:50
<u>S u m m a</u>	<u>90:50</u>	<u>S u m m a</u>	<u>101:-</u>

Beloppen utbetalades av Erik Håkansson, Agerum.

§ 66.

Då intet vidare var att behandla upplästes och godkändes protokollet, varef-

ter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Norje gamla tingshus per Norjeby den 19 december 1967

Å TJÄNSTENS VÄGNAR:

C. Edwin Ejurvell
C. Edwin Ejurvell
Förrättningsman

Börje Johnsson
.....
(Börje Johnsson)
God man.

Jeppe Johnsson
.....
(Jeppe Johnsson)
God man

12. 10.

Li 65/64

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

LANDSKANSLIET KARLSKRONA

Ink. 16 JUN 1964

III MI 19 64

Till Länsstyrelsen i

Blekinge

län.

Förrättningsnummer 839 1s

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10

kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig} tillhörig mark inom Sandbäck nr 1

m. fl. hemman i Gammalstörps socken(-när) av Blekinge län.

Förrättningen avser ^{förtydning} av breddning av öppnaavlopp som ingår i torrlägningsföretaget Tosta-
kärret och Tranmossen av 1896.här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åregrävning, sjösänkning, invallning e. d.), vidare
företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flötsled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Sandbäck

Meddelanden om förrättningen ställes till

Lantbrukaren Erik Håkansson
Ågererum, Sandbäck Tel 0456/30095

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Ågererum från Sandbäck

den 23 maj

1964

Sökandes namn:

Fastighet:

✓ Erik Håkansson

för fastigheten

Ågererum 16/60 m fl.

Ågererum

» »

✓ Thure Svensson och Sörensson

Sandbäck Nr 9 omfl.

Sandbäck

föder

✓ Elgot Löwendahl

Målen 1

✓ Olof Gustafsson

Målen 1:9

✓ Harry Jönsson

Sandbäck 1 1/2 m fl.

✓ Hugo Thomsen

Målen 3/1, Målen 1/1

S m. el. äck

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten

» » »


» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Ingenjör C. Edvin Bjurfjell, Lantbruksnämnden, Karlskrona.

Karlskrona den 15 juni 1964.

På Lantbruksnämndens vägnar:



(Einar Åkerborn)

R e s o l u t i o n.

Översändes till ingenjören C. Edvin Bjurfjell, Lantbruksnämnden, Karlskrona, som härigenom förordnas att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning.

Karlskrona i landskansliet den 6 juli 1964.

På Länsstyrelsens vägnar:


G. Wik


Ingrid Sjöstrom

KUNGÖRELSE

Sammanträde för syneför-
rättning enligt 10 kap. vat-
tenlagen rörande fördjupning
och breddning av öppna av-
lopp, som ingår i torrlägg-
ningsföretaget Tostekärret
och Tranemosse år 1896 be-
läget i Gammalstorps socken,
Blekinge län, kommer att
hållas i Norge gamla tingshus
per Norjeby måndagen den 1
augusti 1966 kl. 10.00 då
vederbörande sakägare hava
att tillstädeskomma personli-
gen eller genom lagligen be-
fullmäktigade ombud. Av
förrättningen kommer att be-
röras, dels marker till Sand-
bäck 1:9, 1:12, 1:13 och 1:48,
Möllekulla 1:9, Målen 1:5,
1:6, 1:11, 1:25, 1:27, 1:29,
1:31, 1:32, 1:35 och 1:37, dels
Kungl. Telegrafverket och
Olofströms Kraftaktiebolag
tillhöriga luftledningar och
kablar, dels det äldre torr-
lägningsföretaget Tostekär-
ret och Tranemosse av år
1896, dels slutligen allmänna
vägen Pukavik-Jämshög
eller väg 121 allt i Gammals-
torps socken, Blekinge län.
Vid sammanträdet kom-
mer styrelse för det blivande
företaget att väljas.

Karlskrona den 16 juni
1966.

A tjänstens vägnar:

C. Edvin Bjurfjell.
Förrättningsman.

Ovanstående kungörelse införd i Sölvesborgs-Tidningen måndagen den
20 juni 1966 bestyrkes

Å TJÄNSTENS VÄGNAR:

C. Edvin Bjurfjell.
Förrättningsman

K U N G Ö R E L S E

Sarmanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande fördjupning och breddning av öppna avlopp, som ingår i torrlägningsföretaget Tostekärret och Tranemosse år 1896 beläget i Gammalstorps socken, Blekinge län, kommer att hållas i Norje gamla tingshus per Norjeby måndagen den 1 augusti 1966 kl. 10.00 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras, dels marker till Sandbäck 1:9, 1:12, 1:13 och 1:48 Möllekulla 1:9, Målen 1:5, 1:6, 1:11, 1:25, 1:27, 1:29, 1:31, 1:32, 1:35 och 1:37, dels Kungl. Telegrafverket och Olofströms Kraftaktiebolag tillhöriga luftledningar och kablar, dels det äldre torrlägningsföretaget Tostekärret och Tranemosse av år 1896, dels slutligen allmänna vägen Pukavik - Jämshög eller väg 121 allt i Gammalstorps socken, Blekinge län.

Vid sarmanträdet kommer styrelse för det blivande företaget att väljas.


Karlskrona den 16 juni 1966.

Å TJÄNSTENS VÄGNAR:

C. Edvin Bjurfjell.
Förrättningsman.

Ovanstående kungörelse översänd till Gammalstorps kommun den 28 juni 1966 bestyrkes

Å TJÄNSTENS VÄGNAR:


C. Edvin Bjurfjell.
Förrättningsman

F Ö R T E C K N I N G

över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser angående syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande fördjupning och breddning av öppna avlopp, som ingå i torrlägningsföretaget Tostekärret-Tranemosse år 1896 i Gammalstorps socken av Blekinge län. Avlämnade å posten nedanskrivna dagar.

Den 16 juni 1966 angående sammanträde i Norje gamla tingshus per Norjeby måndagen den 1 augusti 1966 kl. 10.00.

Kungörelse till:

Sölvesborgs-Tidningen

Sölvesborg

Den 28 juni 1966 angående ovan angivna sammanträde

Kungörelse till:

✓ Gammalstorps kommun, Kommunalkontoret,

Norjeby

Kallelse till:

✓ Skiftesgodemannen Börje Johnsson,

Mörårum

✓ Skiftesgodemannen Knut Winfridsson, Agerum,

Sandbäck

Underrättelser till:

Vägförvaltningen i Blekinge län, (Länsstyrelsen)

Karlskrona

Telegrafverkets ingenjörskontor,

Kristianstad

Olofströms Kraftaktiebolag,

Olofström

✓ Lantbrukaren Börje Svensson, Sandbäck 1:9,

Sandbäck

✓ Lantbrukaren Harry Joelsson, Sandbäck 1:12,

"

✓ Fru Signe Joelsson, Sandbäck 1:12,

"

✓ Lantbrukaren Erik Håkansson, Agerum,

"

✓ Fru Vera Håkansson, Agerum,

"

✓ Murare Sten Gustavsson, Möllekulla 1:9,

"

✓ Lantbrukaren Algot Lövendahl, Målen,

"

✓ Lantbrukaren Herbert Lövendahl, Målen

"

✓ Lantbrukaren Hugo Thomasson, Möllekulla,

"

Ordf. i styrelsen för Samf. vägen

Lantbrukaren Erik Håkansson, Agerum,

"

Advokat Tage Troedson, Troedsons Advokatbyrå
Ö. Storgatan 33,


Kristianstad

Ordföranden i styrelsen för det äldre torrlägningsföretaget
Tostekärret-Tranemosse av år 1896
Lantbrukaren Erik Håkansson, Agerum,

SANDBÄCK

Karlskrona den 28 juni 1966.

Å TJÄNSTENS VÅGNAR:


C. Edvin Bjurfjell.
Förrättningsman

F U L L M A K T.

Med stöd av väg- och vattenbyggnadsstyrelsens bemyndigande den 14 januari 1966 befullmäktigar jag härigenom förste byråsekreteraren Gösta Tholmark, Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsens juridiska byrå eller den han i sitt ställe vid ett eller flera tillfällen förordnar att inför domstol^{m.m.} utföra och bevaka Kungl Maj:ts och kronans talan.

Stockholm den 29 juli 1966

Ake Wirseen

Ake Wirseen

Chef för Kungl väg- och vattenbyggnadsstyrelsens
juridiska byrå

Protokoll hållet vid sammanträde
med väg- och vattenbyggnadsstyrelsen den 14 januari 1966.

Närvarande:

Generaldirektören Vahlberg
Överingenjören Klingberg
Förrådsdirektören Morting
Byråchefen Fjellström
Överingenjören Ekberg
Överingenjören Hawerman
Byråchefen Liljeberg
Överingenjören Ström
Överingenjören Tjällgren
Byråchefen Wirseen, föredragande.

§ 1.

På förslag av föredraganden och med stöd av 13 § i Kungl Maj:ts instruktion den 3 december 1965 (nr 688) för väg- och vattenbyggnadsstyrelsen och vägförvaltningarna beslöt styrelsen att det skulle ankomma på chefen för juridiska byrån att i mål och ärenden, som rörde styrelsens förvaltning, själv eller genom av honom befullmäktigat ombud bevaka kronans rätt, så ock att inför över- och underdomstolar samt andra myndigheter ävensom inför skiljemän anhängiggöra och utföra kronans talan.

Vid protokollet:

Åke Wirseen

Åke Wirseen

Bestyrkes i tjänsten:

Margit Degerblad
Margit Degerblad

Ekonomiska synpunkter på omläggning av växtföljden på
Tostekärret - Tranemosse i Gammalstorps socken Blekinge län.

Jordarten på Tostekärret - Tranemosse består i huvudsak av kärrtorvjord till ett djup av c:a 75 cm. Denna jordart lämpar sig utmärkt för en intensiv växtföljd med potatis, spannmål och en mindre areal vall och betesmark, om marken är ändamålsenligt torrlagd. Vid en icke ändamålsenlig torrläggning blir emellertid denna växtföljd alltför riskfylld på grund av den kraftigt skörde-sänkande effekt, som en otillfredsställande torrläggning har.

Kan Tostekärret - Tranemosse icke torrläggas ändamålsenligt, är det nödvändigt för markägarna att inom en snar framtid övergå till en mindre riskfylld växtodling. Ett realistiskt alternativ är då bete och grovfoderodling på hela området för vidare förädling genom köttdjursuppfödning.

Vid en intensiv växtföljd beräknas jorden ha en varaktighet av 20 år, och vid en mera extensiv växtodling; bete och grovfoderodling, beräknas jorden ha en varaktighet av 60 år. För att värderingarna av de båda växtföljderna skall bli jämförbara, bör en bedömning av markens avkastningsförmåga efter 20 år ske vid en intensiv växtföljd. Med hänsyn till det tillstånd, som marken efter denna tidsperiod torde befinna sig i och svårigheten att idag avgöra markens eventuella avkastningsförmåga, åsätts marken inget värde efter denna tidsperiod.

För att kunna bedöma, vilka ekonomiska konsekvenser en omläggning till bete och grovfoderodling medför för markägarna har bidragskalkyler uppgjorts för de produktionsgrenar, som kan bli aktuella inom området. I dessa bidragskalkyler beräknas intäkterna samt de rörliga kostnaderna. Skillnaden mellan intäkter och rörliga kostnader benämns täckningsbidrag. Områdets totala täckningsbidrag beräknas vid de två ovan nämnda driftsformerna, varefter den intensiva växtodlingens täckningsbidrag korrigeras med merkostnaden för dikets underhåll, och den extensiva växtodlingens täckningsbidrag korrigeras med kostnaden för den ökade arbetsinsatsen. Nusumman av de olika driftsformernas korrigerade täckningsbidrag beräknas efter 5 %.

För att kunna göra ovan nämnda beräkningar antages följande. En normal växtföljd vid ändamålsenlig torrläggning består av 30 % potatis, 25 % korn, 25 % havre, 10 % vall och 10 % bete. Efter omläggningen kommer vall att odlas på 50 % av arealen, och 50 % kommer att vara utlagt till betesmark.

En intensiv växtodling med potatis kommer att kräva en högre underhållskostnad av diket. Denna merkostnad beräknas till 1800 kr/år.

En omläggning till bete och vall kommer i samband med en utökad kött-djursuppfödning i befintliga byggnader att kräva en ökad arbetsinsats. Arbetskraften betraktas som rörlig varför detta merarbete värderas till 8 kr/tim.

Uppgifter för bidragskalkylernas uppgörande har hämtats ur Lantbrukshögskolans "Databok för driftsplanering."

Arealunderlag för bedömning av de ekonomiska konsekvenserna vid övergång till bete och grovfoderodling å Tostekärret - Tranemosse.

Ägare	ofullst. torrlagd areal ha	total areal inom skiftet ha	andel av Tostekärret- Tranemosse %
Börje Svensson	2,79	3,91	18,2
Harry Joelsson	1,68	3,00	14,0
Algot Lövendal	0,77	0,77	3,6
Erik Håkansson	12,73	13,80	64,2
S u m m a	17,97	21,48	100,0

För att kunna göra en realistisk bedömning av vilka ekonomiska konsekvenser en omläggning till bete och grovfoderodling medför för markägarna, har den icke ändamålsenligt torrlagda arealen utökats med den areal, som är ändamålsenligt torrlagd och ligger inom samma åkerskifte, som den icke ändamålsenligt torrlagda arealen.

B I D R A G S K A L K Y L E R

	Potatis			Vall			Bete		
<u>Intäkter</u>	Kvant	á	kr	Kvant	á	kr	Kvant	á	kr
Potatis hl	400	11	4400						
Fe				3800	0,50	1900	4000	0,50	2000
<u>Summa intäkter</u>			4400			1900			2000
<u>Särkostnader</u>									
Utsäde hl (kg)	40	25	1000	24/3	10	80	24/6	10	40
Gödsling 21,0% N dt	5	34	170						
15,5% N dt				5	25	125	8	25	200
8,5% P dt	7	21	147	2,5	21	53	2	21	42
60 % K dt	4	33	132	1,5	33	50	1	33	33
Sprutning	3	30	90						
Blastdödning			30						
Dragkraft tt	60	3	180	21	3	63	4	3	12
Potatissättare och kupare			13						
Ekengårds upptagare (hyrd)			570						
Transport o div. kostnader	400	0,50	200						
Slaghack				5	12	60			
Silo fe				3800	0,03	114			
Div. kostnader fe				3800	0,01	38	4000	0,01	40
Stängselkostnader									50
Ränta på rörelsekapital			75			18			19
<u>Summa särkostnader</u>			2607			601			436
<u>Täckningsbidrag</u>			1793			1299			1564

B I D R A G S K A L K Y L E R

	Korn			Havre		
<u>Intäkter</u>	Kvant	å	kr	Kvant	å	kr
Kärna dt	40	45	1800	40	44	1760
Summa Intäkter			1800			1760
<u>Särkostnader</u>						
Utsäde kg	200	0,90	180	200	0,90	180
Gödsling 15,5 % N dt	3	25	75	3	25	75
8,5 % P dt	3	21	63	3	21	63
60,0 % K dt	2	33	66	2	33	66
Sprutning			20			20
Dragkraft tt	13	3	39	13	3	39
Skördetröskkostnad	2	20	40	2	20	40
Transport torkning o div. kostnader	40	4,50	180	40	4,50	180
Ränta på rörelsekapital			11			11
Summa särkostnader			674			674
Täckningsbidrag			1126			1086

Bidragenskalkyl köttdjur 22-24 mån lev. vikt vid slakt 500 kg.

<u>Intäkter</u>	Kvant	å	kr
Kött klass I	255	7,25	1849
Gödsel fe	2400	0,015	36
Summa intäkter			1885
<u>Särkostnader</u>			
Kalv	55	6:-	330
Kalvex	25	3:-	75
Grovfoder o bete fe	1320	0,50	660
Blandsäd kg	865	0,45	390
Oljekraftfoder kg	230	0,62	143
Mineralfoder o div kostn.			50
Strökostnad			25
Byggnadsunderhåll			30
Slaktdjursavgift			60
Ränta kalvvärde 2 år	330	0,07	46
Ränta rörelsekapital 2 år	540	0,07	76
Summa särkostnader			1885
Täckningsbidrag			-

Växtföljd och avkastning vid ändamålsenlig torrläggning.

gröda	andel i växtföljden %	grödans täckningsbidrag Kr per ha	genomsnittligt täckningsbidrag kr per ha och år
Potatis	30	1793	537.90
Korn	25	1126	281.50
Havre	25	1086	271.50
Vall	10	1299	129.90
Bete	10	1564	156.40
S u m m a	100		1377.20

$$\Sigma \text{ T.B. } 21.48 \times 1377 = \underline{29578:-}$$

Vall och betesmark på hela arealen.

I detta alternativ räknas med samma avkastning för vall och bete, som vid ändamålsenlig torrläggning, på grund av att vall och betesmark ej ställer lika stora krav på torrläggning, som potatis och spannmål.

gröda	andel i växtföljden %	grödans täckningsbidrag kr per ha	genomsnittligt täckningsbidrag kr per ha och år
Vall	50	1299	649.50
Bete	50	1564	782.00
S u m m a	100		1431.50

$$\Sigma \text{ T.B. } 21.48 \times 1432 = \underline{30759:-}$$

Beräknad arbetsförbrukning vid ändamålsenlig torrläggning.

Produktionsgren	Areal ha	mt/ha och år	mt. totalt
Potatis	6,44	100	644
Korn	5,37	35	188
Havre	5,37	35	188
Vall	2,15	40	86
Bete	2,15	7	15
Kött djur st	12,69	46	584
S u m m a			1705

Beräknad arbetsförbrukning efter omläggning till vall och betesmark.

Produktionsgren	Areal ha	mt/ha och år	mt. totalt
Vall	10,74	40	430
Bete	10,74	7	75
Kötttdjur	63,37	46	2915
Summa			3420

Ökad arbetskostnad vid övergång till bete och grovfoderodling

$$8 \times (3420 - 1705) = 13720:-$$

Åsamkad skada vid övergång till bete och grovfoderodling.

$$n_{20} = (29578 - 1800) \times 12,462 = 346169.44$$

$$n_{60} = (30759 - 13720) \times 18,929 = 322531.23$$

n_{20} och n_{60} är nusumman av de båda driftsformernas korrigerade täckningsbidrag. Skillnaden mellan n_{20} och n_{60} 23638.21 kr utgör den skada, som markägarna åsamkas, då en icke ändamålsenlig torrläggning gör det nödvändigt för dem att övergå till bete och grovfoderodling på hela området.

Karlskrona den 23 juni 1966.
PÅ LANTBRUKSNÄMNDENS VÄGNAR:

Jan Ingemansson

Jan Ingemansson.
Agronom

Avskrift.

Beslut A 93/1965

AD 98/1964

Sandbäck, trumma

SÖDRBYGDENS VATTENDOMSTOLS

BESLUT

meddelat & domstolens kansli

i Växjö den 22 december 1965.

Sökande: Vägförvaltningen i
Blekinge län.

Saken: Ansökan om lagligför-
klarande av trumma under vägbank
& Sandbäck 1⁹ i Gammalstorps kom-
mun, Blekinge län.

Orientering. Vissa till hermanen Sandbäck, Möllekulla och Mälen inom Gammalstorps kommun, Blekinge län, hörande marker blevo på sin tid utdikade i onlighet med en av lantbruksingenjören C. A. Sylvan år 1896 verkställd laga syneförrättning rörande företaget "Tostakärret och Tranemossen av år 1896".

År 1939 handlade lantbruksingenjören Magnus Wixell med biträde av gode män en laga syneförrättning för utdikning av marker till "Tostakärrets avdikning", ett delföretag ingående i förenämnda 1896 års företag. I det vid denna förrättning avgivna utlåtandet föreskrevs som erforderlig åtgärd bland annat, att för företagets avloppsdikey anlades trumma genom en ägoväg på Sandbäck 1⁹.

Det med 1939 års utlåtande avsedda företaget kom aldrig till ut-

Stämpel 24 kronor.

förande.

Åren 1960-1962 ombyggdes länsväg 121 Pukavik-Målen. På Sandbäck 1⁹ framdrogs därvid vägbanken över ovannämnda avloppsdike. I samband härmed omgrävdes diket till rak sträckning genom vägbanken, och för detsamma inlades en trumma i banken.

Ansöknings. I ansökan, som inkom till vattenrättsdomaren den 3 december 1964, har vägförvaltningen i Blekinge län anført: Vid nedläggande av 1960-1962 års trumma genom länsvägen förlades trumman något djupare, än som föreskrivits vid 1896 års synförrättning. 1939 års förrättningshandlingar hade ej varit tillgängliga vid projekteringen av vägarbetena. Enligt en av ingenjören C. Edvin Bjurfjell hos lantbruksnämnden i Blekinge län verkställd utredning har trumman ej det höjdläge, som föreskrevs vid 1939 års förrättning. Med hänvisning härtill har Bjurfjell, med förmlen att det under nu rådande förhållanden icke är möjligt att torrlägga markerna uppströms trumman till 1,2 m djup, samt att kostnaden för sänkning av trumman till nödigt djup blir mångfaldigt större än värdet av de skador, som kunna uppkomma, om trumman bibehålles i nuvarande höjdläge, tillställt vägförvaltningen ett förslag till överenskommelse, enligt vilket berörda markägare förbinda sig att mot de i förslaget (aktsid. 7) upptagna ersättningsarna, tillhops 7.010 kr 58 öre, icke framställa anspråk på sänkning av trumman.

Åberopande vad nu sagts har vägförvaltningen i ansöknings anhäng lit om lagligförklarande av trumman i befintligt läge enligt ettdera av följande båda alternativ, nämligen i första hand utan betalningsåläggande för vägförvaltningen, eftersom 1939 års förrättningshandlingar ej tillhandahållits och följaktligen stadgandet i 10 kap. 74 § andra stycket vattenlagen eftersetts, samt i andra hand, för det fall att

vägförvaltningen skulle befinnas betalningsskyldig, mot förpliktande för vägförvaltningen att utbetala de i förlikningsförslaget upptagna ersättningarna om tillhops 7.010 kr 58 öre.

Erinringar och påminnelser. I anledning av ansökningsen ha, med advokaten Tage Tredson i Kristianstad som ombud, fastighetsägare inom Sandbäck, Mällekulla och Målen - i egenskap av delaktiga i ovanberörda torrlägningsföretag - sammanfattningsvis anfört följande: Det av vägförvaltningen åberopade förlikningsförslaget - vilket för övrigt icke inbegriper vissa vid underhandlingar diskuterade andra ersättningar och åtgärder från vägförvaltningens sida - antogs ej av förvaltningen och är därmed numera förfallit. Intressenter i "Tostakärret och Tranomossen av år 1896" ha därefter ansökt om laga synesförrättning för fördjupning och breddning av avlopp till detta företag, och länsstyrelsen i Blekinge län förordnade den 6 juli 1964 ingenjören Bjurfjell att handlägga sådan förrättning. Denna är alltså förlagd under Bjurfjells handläggning. - Sakägarnas torrlägningsförhållanden påverkas av den nya trumman, bland annat genom bristande möjligheter att torrlägga till 1,2 m djup. Dessutom påverkas bland annat underhållskostnaderna av diket omgrävning. Bjurfjell har under den nya synesförrättningen funnit, att för 1,2 m torrlägningsdjup uppströms 1960-1962 års trumma krävs ännu lägre bottenhöjd för trumman, än som förutsattes vid 1939 års förrättning. - Det förhållandet, att laga synesförrättning nu pågår, innebär litispens och utgör sålunda laga hinder mot att vägförvaltningens ansökan upptages till prövning. - Ansökningsen är dessutom i utredningshänseende behäftad med avsevärda brister, i det att uppgifter saknas såväl om kostnaderna för lagliggörande av trumman som om värdet av sakägarnas skada

genom bristande torrläggning. Det är icke givet, att stadgandet i 7 kap. 17 § vattenlagen om rätt att utgiva skadestånd i stället för att vidtaga skadeförebyggande åtgärd är tillämpligt i förevarande fall. Möjligt är nämligen, att man genom lämplig åtgärd (lyftning av vatten eller dylikt) erhåller sådant förhållande mellan åtgärdskostnad och skadevärde, att skyldigheten att vidtaga åtgärd kvarstår. Värdet av torrläggningsskadan genom trumman är i vårt fall större än den av vägförvaltningen i andra hand erbjudna ersättningen. För övrigt kan skadevärdet icke bestämmas ^{förrän}/~~efter~~ synförrättningens avslutande.

Troedsons huvudmän, vilka härutöver hävdar, att 1960-1962 års trumma anlagts å sådan tid och sådant sätt att 7 kap. 8 § första stycket vattenlagen är därå tillämpligt, samt att ved vägförvaltningen anförts om 10 kap. 74 § andra stycket samma lag ej förtjänar avseende, ha med åberopande av det anförda i första hand yrkat, att ansökningen måtte avvisas. I andra hand, för det fall att detta yrkande ej skulle vinna bifall, har hemställts att ansökningen förklaras vilande i avbidan på att synförrättningen avslutas och synutlåtandet vinner laga kraft.

Vägförvaltningen har gennått: I första hand bestrides ersättningskyldighet. 1960-1962 års trumma har nämligen lagts på större djup än som föreskrevs vid 1896 års förrättning. I andra hand vitsordas beloppet 7.010 kr 58 öre såsom i och för sig skälig ersättning. Vägförvaltningen vitsordar, att Bjurfjells förlikningsförslag icke antagits av förvaltningen.

Rättegångskostnad. Advokaten Troedsons huvudmän ha fordrat gottgörelse av vägförvaltningen för rättegångskostnad med dels 1.585 kr, därav 1.500 kr i arvode samt 45 kr för resa- och väntetid, jämte doms-

lösen, för Troedsons sysslande i målet enligt räkningen aktsid. 32 - 33, dels ock 60 kr till vardera av huvudmännen Erik Håkansson och Algot Lövendahl, båda i Sandbäck, för eget sysslande.

Vägförvaltningen har överlämnat yrkandet för Troedsons sysslande till vattendomstolens prövning och därvid anmärkt, att det fordrade arvodet förefölle väl högt. De för Håkansson och Lövendahl åskade besloppen ha av vägförvaltningen medgivits.

G r u n d e r.

Vattendomstolen finner i målet ostridigt, att den med vägförvaltningens ansökan avsedda vägtrumman utgör avlopp till delföretaget "Tostakärrets avdikning" av det vid 1896 Års synoförrättning handlagda torrlägningsföretaget "Tostakärret och Transmossen av år 1896".

Ansökningshandlingarna inkom till vattendomstolen den 3 december 1964. I ansökningshandlingarna gavs ingen upplysning om att synoförrättning enligt 10 kap. vattenlagen påginge. Kungörelse om ansökningshandlingarna kunde följaktligen utfärdas. Sedermera har emellertid upplysts, att på framställning av intressenter i 1896 Års företag länsstyrelsen i länet redan den 6 juli 1964 förordnat ingenjören C. Edvin Djurfjell att verkställa synoförrättning förande företag avseende fördjupning och breddning av avlopp ingående i 1896 Års företag, samt att denna synoförrättning alltjämt pågår.

Jämlikt 13 kap. 6 § rättegångsbalken, jämförd med 11 kap. 1 § vattenlagen, äger vattendomstol ej till prövning upptaga ny talan angående fråga, varom redan är rättegång mellan samma parter. Denna regel lär vara tillämplig jämväl i det fall, att den fråga, som saken gäller, är anhängig vid synoförrättning enligt vattenlagen vid den tidpunkt, då ansökan göres hos vattendomstolen.

I fråga om företag handlagt vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen skola synemännen pröva samtliga till 7 kap. 1-19 §§ sagda lag hänförliga spörsmål. Synemännen ha sålunda bland annat att bestämma, huruvida och på vilket sätt avlopp genom väg skall ändras för vinnande av ändamålet med företaget. Under synemännens prövning falla likaså frågor om skyldighet för hållaren av allmän väg att vidkännas kostnaden för fördjupning eller utvidgning av vattenavlopp genom vägen, så ock om befrielse för väghållaren från sådan skyldighet mot åläggande i stället att gilda ersättning för den skada, som uppkommer genom att arbetet icke utföres. I sistnämnda fall ha synemännen jämväl att bestämma storleken av det skadestånd som skall utgå.

Vid dessa förhållanden kan vattendomstolen lagligen icke upptaga vägförvaltningens ansökan till prövning.

Mot skäligheten av vad i rättegångskostnadshänseende häkats för advokaten Tage Troedsens sysslande i målet har vattendomstolen ingen erinran. I övrigt råder ej tvist om rättegångskostnad.

S l u t.

Vattendomstolen avvisar vägförvaltningens ansökan.

Vägförvaltningen förpliktas att beträffande advokaten Tage Troedsens huvudmän utgiva gottgörelse för rättegångskostnad med dels ettusenfemhundraåttiofem kronor, därav 1.500 kronor i arvode samt 45 kronor för rese- och väntetid, jämte domslösen, för Troedsens sysslande i målet, dels ock sextio kronor till vardera av huvudmännen Erik Håkansson och Algot Lövendahl, båda i Sandbäck, för eget sysslande.

Det åligger dessutom vägförvaltningen att till vattendomstolens

kansli enligt särskild uppställning gälla sådana kostnader som avses
i 11 kap. 97 § vattenlagen.

Besvärshänvisning ----- se bilaga.

På vattendomsstolens vägnar:

Gunnar Fredrikson

Vidimeras:

P. Wärneryd

A. G. Stahl

**OLOFSTRÖMS KRAFT AB**

Telefon 0454/413 00
Telex 4565
Postgiro 1 00 56

Lantbruksnämnden i
Blekinge län

Karlskrona LANTBRUKSNÄMNDEN I BLEKINGE LÄN

- 5. JUL 1966

Er ref.

Vår ref.
K/ES/EB

OLOFSTRÖM
30.6.66

Torrlägningsföretaget Tostekärret och Tranemosse
i Gammelstorp.

Hänvisande till Er skrivelse angående rubr. torr-
lägningsföretag, vill vi på sedvanligt sätt fram-
ställa yrkande om ersättning för våra kostnader
vid eventuell flyttning eller justering av oss till-
hörande ledningar.

Högaktningsfullt

OLOFSTRÖMS KRAFT AB

Eskil Silfverberg
Eskil Silfverberg

LANTBRUKSNÄMNDEN I BLEKINGE LÄN


KARLSKRONA

Postgironummer 6 88 10

Tel. 192 70

Växel

28.6.1966



Till

Olofströms Kraftaktiebolag LANTBRUKSNÄMNDEN I BLEKINGE LÄN

OLOFSTRÖM

- 5. JUL 1966

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande fördjupning och breddning av öppna avlopp, som ingår i torrlägningsföretaget Tostekärret och Tranemosse år 1896 i Gammalstorps socken, Blekinge län, kommer att hållas i Norje gamla tingshus per Norjeby måndagen den 1 augusti 1966 kl. 10.00.

Företaget synes bland annat kunna komma att beröra Olofströms Kraftaktiebolag tillhöriga luftledningarna och kablar.

Avskrift av kungörelsen bifogas.

Å TJÄNSTENS VÄGNAR:

C. Edvin Bjurfjell.

Förrättningsman

K U N G Ö R E L S E


Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande fördjupning och breddning av öppna avlopp, som ingår i torrlägningsföretaget Tostekärret och Tranemosse år 1896 beläget i Gammalstorps socken, Blekinge län, kommer att hållas i Norje gamla tingshus per Norjeby måndagen den 1 augusti 1966 kl. 10.00 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras, dels marker till Sandbäck 1:9, 1:12, 1:13 och 1:48 Möllekulla 1:9, Målen 1:5, 1:6, 1:11, 1:25, 1:27, 1:29, 1:31, 1:32, 1:35 och 1:37, dels Kungl. Telegrafverket och Olofströms Kraftaktiebolag tillhöriga luftledningarna och kablar, dels det äldre torrlägningsföretaget Tostekärret och Tranemosse av år 1896, dels slutligen allmänna vägen Pukavik - Jämshög eller väg 121 allt i Gammalstorps socken, Blekinge län.

Vid sammanträdet kommer styrelse för det blivande företaget att väljas.

Karlskrona den 16 juni 1966.
Å TJÄNSTENS VÄGNAR:

C. Edvin Bjurfjell.
Förrättningsman.

Rätt avskrivot bestyrkes

Å TJÄNSTENS VÄGNAR:

C. Edvin Bjurfjell.
Förrättningsman.



TELEVERKET

Telecentralen i Kristianstad

Postadress:

Box 94, KRISTIANSTAD 1

Gatuadress:

Döbelnsgatan 9

Telefon (växel):

90 100

44

229.71 Bil. 10
LANTBRUKSNÄMNDEN I BLEKINGE LÄN

Datum

- 7. JUL 1966

Kristianstad 5.7.66

Ingenjör C Edvin Bjurfjell
Lantbruksnämnden i Blekinge län
KARLSKRONA

Kopia till

Er beteckning

Ert meddelande

Vår beteckning, tfn ankn.

16.6.66

Andréasson, 244/Gt

Beträffande sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap.
vattenlagen för torrläggning av mark inom Sandbäck 1:9 m.m.
i Gammelstorps socken

Härmed meddelas att televerket icke har något att erinra mot företaget.

Då risk finnes, att vid arbetets utförande televerkets anordningar inom det aktuella området komma att beröras, speciellt kablar nedgrävda i jorden, får jag hemställa, att i protokoll för förrättningen intages nedanstående förbehåll:

För att undvika skadegörelse å televerkets anordningar skall i god tid före igångsättandet av arbete inom området kontakt tagas med televerkets underhållsexpedition, Kristianstad, telefon 90100 ankn. 111, som på platsen anvisar läget av jordkablar o.d.

Högaktningsfullt

T. Övermark

(T Övermark)
tf Teledirektör

17 SEP 1966

Li 65/64

Yttrande angående de ekonomiska konsekvenserna av omläggningen av växtföljden på Tostekärret, Tranemosse i Gammals-
torps socken, Blekinge län.

Undertecknad, som genom dir. N O Hessel anmodats inkomma med en utredning i rubricerade ärende, får härmed avgiva följande yttrande.

Den av agronom Jan Ingemansson gjorda utredningen synes i princip kunna godtagas. Varaktigheten av matjordslagret har utsatts för en kritisk granskning med förnyad provtagning. Undertecknad och jordbrukskonsulent G Sköldin, Karlskrona, har emellertid inte kunnat finna något som jävar Ingemanssons antagande om 20, resp. 60 års varaktighet.

Anmärkningar kan givetvis göras mot vissa siffror i dessa kalkyler som i alla andra, men någon egentlig anledning att underkänna dem synes icke föreligga med ett undantag: arbetslönen pr timme.

Priserna i kalkylerna synes valda så att de (bortsett från penningvärdeförsämring) kan tänkas hålla ett antal år framåt. Arbetslönen däremot (8,- kronor pr timme) är lägre än dagspriset pr timme.

Enligt nu gällande avtal är timlönen för en yrkeskunnig djurskötare 1966 7,28 kr och 1967 7,69 kr. Till detta skall läggas den fördyring, som beror på att arbetet måste utföras även över helgdagar och lördagseftermiddagar. Genomsnittliga timlönen räknas här fram för en treveckorsperiod utan extra helgdagar. Djurskötaren är ledig den ena lördagen och söndagen och arbetar de två andra med tillägget 2,- kr pr timme. För år 1967 (det senaste år, för vilket timlönen är fastställd) får man följande uträkning, om man förutsätter 8 timmars arbetsdag:

$132 \times 7,69 + 24 \times 9,69 + 2 \times 10,01 + 2 \times 11,- + 8 \times 12,32 = 1388,22$ kr. Antalet arbetstimmar blir 168, varför timpriset blir $1388,22 : 168 = 8,26$ kr. Till detta skall sedan läggas semesterersättning och sociala avgifter. Dessa kan beräknas till 18 % på ordinarie timlön, d v s kronor 1,38 pr timme. Den egentliga timkostnaden skulle alltså vara kr 9,64.

Då i ovanstående beräkningar bortsetts från extra helgdagar med ty åtföljande fördyring, torde denna siffra böra höjas med ca 20 öre, förslagsvis till 9,85.

För år 1966 blir uträkningen enligt avtalet:

$132 \times 7,28 + 24 \times 9,28 + 2 \times 9,47 + 2 \times 10,42 + 8 \times 11,67 =$

1316,82. Antalet timmar är 168, och timpriset blir
 $1316,82 : 168 = 7,84$ kr. Semesterlön och sociala avgifter
 (18 % på 7,28) blir 1,31 kr och egentlig timkostnad blir
 9,15 kr. Efter ett tillägg för extra helgdagar med 20 öre
 blir den slutliga timlönen 9,35 kr.

Om något av dessa två värden för timlön sätts in i stället
 för 8,- kr i Ingemanssons utredning, får man följande slut-
 summa:

1) 1966 års löneläge:

Ökad arbets-kostnad vid övergång till bete och grovfoder-
 odling $9,35 \times (3420 - 1705) = 16035,25$

$n_{20} = (29578 - 1800) \times 12,462 = 346169,44$

$n_{60} = (30759 - 16035) \times 18,929 = 278710,60$

2) 1967 års löneläge:

Ökad arbetskostnad vid övergång till bete och grovfoder-
 odling $9,85 \times (3420 - 1705) = 16892,75$

$n_{20} = (29578 - 1800) \times 12,462 = 346169,44$

$n_{60} = (30759 - 16893) \times 18,929 = 262469,51$

n_{20} och n_{60} är nusummorna av de båda driftsformernas
 korrigerade täckningsbidrag. Skillnaden mellan n_{20} och n_{60}
 67458,84, resp 83699,93 kr, utgör den skada som markägarna
 åsamkats, då en icke ändamålsenlig torrläggning gör det
 nödvändigt för dem att övergå till bete och ~~grov~~ grovfoderodling
 på hela området.

Bräkne-Hoby den 9/9 1966.

Nils Nilsson

Nils Nilsson

Ekonomikonsulent

Till
Vägförvaltningen i Blekinge län
Länsstyrelsen

KARLSKRONA

Ang. syneförrättning rörande det äldre torrlägnings-
företaget Tostekärret-Tranemosse år 1896.

Vid laga synesammanträde den 1 augusti 1966 rörande rubricerade företag framställdes vissa yrkanden rörande kostnadsskillnaderna mellan två olika förslag till utförandet av nya avlopp inom nämnda företag.

De två olika förslagens bottenlinjer voro baserade på den nuvarande landsvägstrummans bottenläge. Alternativförslagen hade däremot olika sträckningar i plan.

Kostnadsskillnaderna mellan dessa båda alternativförslag torde därför icke kunna ligga till grund för bedömning av ev. skada på grund av vägtrummans djupläge.

Sedan Blekinge läns Hushållningssällskaps ekonomikon-sulent den 14 september 1966 överlämnat den av sökandena begärda utredningen rörande storleken av den skada som tillskyndas markerna uppströms landsvägstrumman på grund av dess höjdläge, har jag med anledning av Vägförvaltningens yrkande utarbetat två förslag till torrläggning av markerna uppströms trumman. Förslagen som båda omfattar samma längd och samma sträckning i plan, avser beträffande alternativförslag I bibehållande av landsvägstrumman och fördjupning av befintliga öppna avlopp uppströms densamma till det djupläge som tekniskt är möjligt då trumman bibehålles. Alternativförslag II avser fördjupning av befintliga öppna avlopp till det djupläge som erfordras för att markerna uppströms trumman kunna erhålla varaktig torrläggning till 1,2 m djup.

Kostnaderna för utförandet av alternativförslag I har beräknats till 46.700 kronor och kostnaderna för utförandet av alternativförslag II har beräknats till 79.050 kronor.

I sistnämnda kostnad ingår ej kostnaderna för ombyggnad av landsvägstrumman.

Med biläggandet av två avskrifter rörande ovan nämnd utredning och under hänvisning till vad som ovan anförts, får jag vördsamt anhålla om Vägförvaltningens yttrande, vilket bör vara mig tillhanda senast vid utgången av september månad.

Å TJÄNSTENS VÄGNAR:


C. Edwin Bjurjell
Förrättningsman.

Yttrande angående de ekonomiska konsekvenserna av omläggningen av växtföljden på Tostekärret, Tranemosse i Gammalstorps socken, Blekinge län.

Undertecknad, som genom dir. N O Hessel anmodats inkomma med utredning i rubricerade ärende, får härmed avgiva följande yttrande.

Den av agronom Jan Ingemansson gjorda utredningen synes i princip kunna godtagas. Varaktigheten av matjordslagret har utsatts för en kritisk granskning med förnyad provtagning. Undertecknad och jordbrukskonsulent G Sköldin, Karlskrona, har emellertid inte kunnat finna något som jävar Ingemanssons antagande om 20, resp. 60 års varaktighet.

Anmärkningar kan givetvis göras mot vissa siffror i dessa kalkyler som i alla andra, men någon egentlig anledning att underkänna dem synes icke föreligga med ett undantag: arbetslönen pr timme.

Priserna i kalkylerna synes valda så att de (bortsett från penningvärdesförsämring) kan tänkas hålla ett antal år framåt. Arbetslönen däremot (8,- kronor pr timme) är lägre än dagspriset pr timme.

Enligt nu gällande avtal är timlönen för en yrkeskunnig djurskötare 1966 7,28 kr och 1967 7,69 kr. Till detta skall läggas den fördyring, som beror på att arbetet måste utföras även över helgdagar och lördagseftermiddagar. Genomsnittliga timlönen räknas här fram för en treveckorsperiod utan extra helgdagar. Djurskötaren är ledig den ena lördagen och söndagen och arbetar de två andra med tillägget 2,- kr pr timme. För år 1967 (det senaste år, för vilket timlönen är fastställd) får man följande uträkning, om man förutsätter 8 timmars arbetsdag:

$132 \times 7,69 + 24 \times 9,69 + 2 \times 10,01 + 2 \times 11,- + 8 \times 12,32 = 1388,22 \text{ kr.}$
Antalet arbetstimmar blir 168, varför timpriset blir $1388,22 : 168 = 8,26 \text{ kr.}$ Till detta skall sedan läggas semesterersättning och sociala avgifter. Dessa kan beräknas till 18 % på ordinarie timlön, d v s kronor 1,38 pr timme. Den egentliga timkostnaden skulle alltså vara kr 9,64.

Då i ovanstående beräkningar bortsetts från extra helgdagar med ty åtföljande fördyring, torde denna siffra böra höjas med ca 20 öre, förslagsvis till 9,85.

För år 1966 blir uträkningen enligt avtalet:

$132 \times 7,28 + 24 \times 9,28 + 2 \times 9,47 + 2 \times 10,42 + 8 \times 11,67 = 1316,82.$

Antalet timmar är 168, och timpriset blir $1316,82 : 168 = 7,84$ kr. Semesterlön och sociala avgifter (18 % på 7,28) blir 1,31 kr och egentlig timkostnad blir 9,15 kr. Efter ett tillägg för extra helgdagar med 20 öre blir den slutliga timlönen 9,35 kr.

Om något av dessa två värden för timlön sätts in i stället för 8,- kr i Ingemanssons utredning, får man följande slutsumma:

1) 1966 års löneläge:

Ökad arbetskostnad vid övergång till bete och grovfoderodling

$$9,35 \times (3420 - 1705) = 16035,25$$

$$n_{20} = (29578 - 1800) \times 12,462 = 346169,44$$

$$n_{60} = (30759 - 16035) \times 18,929 = 278710,60$$

2) 1967 års löneläge:

Ökad arbetskostnad vid övergång till bete och grovfoderodling

$$9,85 \times (3420 - 1705) = 16892,75$$

$$n_{20} = (29578 - 1800) \times 12,462 = 346169,44$$

$$n_{60} = (30759 - 16893) \times 18,929 = 262469,51$$

n_{20} och n_{60} är nusummorna av de båda driftsformernas korrigerade täckningsbidrag. Skillnaden mellan n_{20} och n_{60} 68458,84 resp.

83699,93 kr, utgör den skada som markägarna åsamkats, då en icke ändamålsenlig torrläggning gör det nödvändigt för dem att övergå till bete och grovfoderodling på hela området.

Bräkne-Hoby den 9/9 1966

Nils Nilsson

Nils Nilsson

Ekonomikonsulent

✓
se sid. 76

16.9.1966

Advokat Tage Troedson
Östra Storgatan 33

KRISTIANSTAD

Ang. syneförrättning rörande det äldre torrlägnings-
företaget Tostekärret-Tranemosse år 1896.

Vid laga synesammanträde den 1 augusti 1966 rörande rubricerade företag framställdes vissa yrkanden rörande kostnadsskillnaderna mellan två olika förslag till utförandet av nya avköpp inom nämnda företag.

De två olika förslagens bottenlinjer voro baserade på den nuvarande landsvägstrummans bottenläge. Alternativförslagen hade däremot olika sträckningar i plan.

Kostnadsskillnaderna mellan dessa båda alternativförslag torde därför icke kunna ligga till grund för bedömning av ev. skada på grund av vägtrummans djupläge.


Sedeh Blekinge läns Hushållningssällskaps ökonokonsulent den 14 september 1966 överlämnat den av sökandena begärda utredningen rörande storleken av den skada som tillskyndas markerna uppströms landsvägstrumman på grund av dess höjdläge, har jag med anledning av Vägförvaltningens yrkande utarbetat två förslag till torrläggning av markerna uppströms trumman. Förslagen som båda omfattar samma längd och samma sträckning i plan, avser beträffande alternativförslag I bibehållande av landsvägstrumman och fördjupning av befintliga öppna avlopp uppströms densamma till det djupläge som tekniskt är möjligt då trumman bibehålles. Alternativförslag II avser fördjupning av befintliga öppna avlopp till det djupläge som erfordras för att markerna uppströms trumman kunna erhålla varaktig torrläggning till 1,2 m djup.

Kostnaderna för utförandet av alternativförslag I har beräknats till 46.700 kronor och kostnaderna för utförandet av alternativförslag II har beräknats till 79.050 kronor.

I sistnämnda kostnad ingår ej kostnaderna för ombyggnad av landsvägstrumman.

Med biläggandet av två avskrifter rörande ovan nämnda utredning och under hänvisning till vad som ovan anförts, får jag vördsamt anhålla om Edert yttrande, vilket bör vara mig tillhanda senast vid utgången av september månad.

Å TJÄNSTENS VÄGNAR:


Edvin Bjurfell
Förrättningsman.

Yttrande angående de ekonomiska konsekvenserna av omläggningen av växtföljden på Tostekärret, Tranemosse i Gammalstorps socken, Blekinge län.

Undertecknad, som genom dir. N O Hessel anmodats inkomma med utredning i rubricerade ärende, får härmed avgiva följande yttrande.

Den av agronom Jan Ingemansson gjorda utredningen synes i princip kunna godtagas. Varaktigheten av matjordslagret har utsatts för en kritisk granskning med förnyad provtagning. Undertecknad och jordbrukskonsulent G Sköldin, Karlskrona, har emellertid inte kunnat finna något som jävar Ingemanssons antagande om 20, resp. 60 års varaktighet.

Anmärkningar kan givetvis göras mot vissa siffror i dessa kalkyler som i alla andra, men någon egentlig anledning att underkänna dem synes icke föreligga med ett undantag: arbetslönen pr timme.

Priserna i kalkylerna synes valda så att de (bortsett från penningvärdesförsämring) kan tänkas hålla ett antal år framåt. Arbetslönen däremot (8,- kronor pr timme) är lägre än dagspriset pr timme.

Enligt nu gällande avtal är timlönen för en yrkeskunnig djurskötare 1966 7,28 kr och 1967 7,69 kr. Till detta skall läggas den fördyring, som beror på att arbetet måste utföras även över helgdagar och lördagseftermiddagar. Genomsnittliga timlönen räknas här fram för en treveckorsperiod utan extra helgdagar. Djurskötaren är ledig den ena lördagen och söndagen och arbetar de två andra med tillägget 2,- kr pr timme. För år 1967 (det senaste år, för vilket timlönen är fastställd) får man följande uträkning, om man förutsätter 8 timmars arbetsdag:

$132 \times 7,69 + 24 \times 9,69 + 2 \times 10,01 + 2 \times 11,- + 8 \times 12,32 = 1388,22 \text{ kr.}$
Antalet arbetstimmar blir 168, varför timpriset blir $1388,22 : 168 = 8,26 \text{ kr.}$ Till detta skall sedan läggas semesterersättning och sociala avgifter. Dessa kan beräknas till 18 % på ordinarie timlön, d v s kronor 1,38 pr timme. Den egentliga timkostnaden skulle alltså vara kr 9,64.

Då i ovanstående beräkningar bortsetts från extra helgdagar med ty åtföljande fördyring, torde denna siffra böra höjas med ca 20 öre, förslagsvis till 9,85.

För år 1966 blir uträkningen enligt avtalet:

$132 \times 7,28 + 24 \times 9,28 + 2 \times 9,47 + 2 \times 10,42 + 8 \times 11,67 = 1316,82.$

Antalet timmar är 168, och timpriset blir $1316,82 : 168 = 7,84$ kr. Semesterlön och sociala avgifter (18 % på 7,28) blir 1,31 kr och egentlig timkostnad blir 9,15 kr. Efter ett tillägg för extra helgdagar med 20 öre blir den slutliga timlönen 9,35 kr.

Om något av dessa två värden för timlön sätts in i stället för 8,- kr i Ingemanssons utredning, får man följande slutsumma:

1) 1966 års löneläge:

Ökad arbetskostnad vid övergång till bete och grovfoderodling

$$9,35 \times (3420 - 1705) = 16035,25$$

$$n_{20} = (29578 - 1800) \times 12,462 = 346169,44$$

$$n_{60} = (30759 - 16035) \times 18,929 = 278710,60$$

2) 1967 års löneläge:

Ökad arbetskostnad vid övergång till bete och grovfoderodling

$$9,85 \times (3420 - 1705) = 16892,75$$

$$n_{20} = (29578 - 1800) \times 12,462 = 346169,44$$

$$n_{60} = (30759 - 16893) \times 18,929 = 262469,51$$

n_{20} och n_{60} är nusummorna av de båda driftsformernas korrigerade täckningsbidrag. Skillnaden mellan n_{20} och n_{60} 65458,84 resp. 83699,93 kr, utgör den skada som markägarna åsamkats, då en icke ändamålsenlig torrläggning gör det nödvändigt för dem att övergå till bete och grovfoderodling på hela området.

Bräkne-Hoby den 9/9 1966

Nils Nilsson

Nils Nilsson

Ekonomikonsulent

ADVOKATEN
TAGE TROEDSON
Ledamot av Sveriges Advokatsamfund
KRISTIANSTAD

Till

Herr Lantbruksingenjören C. Edvin Bjurfjell

Lantbruksnämnden

Karlskrona


Ang. syneförrättning för fördjupning och breddning av öppna avlopp,
som ingå i torrlägningsföretaget Tostekärret - Tranemosse år 1896
i Gammelstorps socken.

Med anledning av begärt yttrande över vad som förekommit vid fortsatt sammanträde i denna sak den 3 oktober 1966 samt över Eder skrivelse i saken till undertecknad den 4 oktober 1966, får jag för de av mig företrädde sakägarna dels vidhålla de av mig för sakägarna framställda yrkandena, som framställdes vid sammanträdet den 1 augusti 1966, redovisade i § 21 i protokollet, dels ock acceptera vägförvaltningens erbjudande, att - enligt bestämmelserna i 7 kap. 17 § vattenlagen - bygga och helt bekosta en pumpstation för lyftning av vattnet genom den för högt anordnade vägtrumman så snart det sökta företaget påbörjats; dock under förutsättning att jämte kostnaderna för pumpstationens utförande och vad därmed äger samband vägförvaltningen jämväl förpliktas såväl att själv svara för samtliga kostnader för pumpstationens drift, dess underhåll och tillsyn för all framtid som att

för ändamålet lämplig instruktion för pumpstationens handhavande av vägförvaltningen i vederbörlig ordning fastställles.

Jag anmärker slutligen, att vägförvaltningen, som tidigare bestritt skyldighet att anlägga och bekosta pumpstation och i stället vid sammanträdet den 1 augusti 1966 yrkat, att bli befriad från skyldighet att verkställa bl.a. sådant arbete mot utgivande av ersättning för skadan, numera synes ha helt frånfallit detta yrkande.

Kristianstad den 10 oktober 1966.


(Tage Troedson.)



STATENS VÄGVERK
CENTRALFÖRVALTNINGEN
Administrativa avdelningen

57

LANTRUKSNÄMNDEN I BLEKINGE LÄN Bil. 15.

25. SEP 1967

Datum

Vår referens

22.9 1967

EA

Lantbruksingenjören C Edvin Bjurfjell

Lantbruksnämnden i Blekinge län

Borgmästargatan 24

KARLSKRONA

Eder referens

Hänvändelse till

Till förrättningsmannen för Tostekärrets torrlägningsföretag år 1967, lantbruksingenjören C Edvin Bjurfjell.

Sedan utdrag ur förslag till utlåtande vid syneförrättning enl 10 kap vattenlagen rörande fördjupning och breddning av öppna avlopp, som ingår i torrlägningsföretaget Tostekärret-Tranemosse av år 1896 i Gammalstorp socken, Blekinge län, tillställts vägförvaltningen i Blekinge län för yttrande får Statens vägverks centralförvaltning, som i egenskap av överordnad myndighet för vägförvaltningen i Blekinge län, har att företräda kronan, härmed anföra följande.

Sakfrågan.

Vattenlagen utgår från den självklara förutsättningen att ett dikningsföretag skall löna sig - ge nettovinst - för att komma till utförande. Det är därför av vikt att anläggningskostnaderna redovisas lika fullständigt som båtnaden.

I förevarande ärende har de blivande anläggningskostnaderna icke redovisats på annat sätt än att ett belopp angivits som kostnad för alternativ I och ett annat belopp för alternativ II. Båtnaden har däremot redovisats något utförligare. Med hänsyn till penningvärdets fortgående fall, höjda arbetslöner och anläggningskostnader är det givetvis av vikt att utredningar i samma ärende sinsemellan utgår från samma års

Postadress
Fack
STOCKHOLM 12

Telefon
22 96 60
08-22 98 60

Telegram
Vägverket

Gatuadress
Rålambsvägen 3

Postgiro
1 56 24

siffror i dessa avseenden och likaså att olika poster inom samma utredning begagna samma års siffror genomgående. Enligt kronans mening är föreliggande utredningar beträffande båtnad och anläggningskostnader icke så noggrant och utförligt redovisade, att endast dessa utredningar kan tjäna som underlag för en bedömning av om skada uppstår för intressenterna genom att trummans nuvarande läge icke tillåter torrläggning av mark uppströms trumman till 1,2 m djup. Icke heller kan det utläsas ur företedda handlingar i ärendet, att de personer, som verkställt olika utredningar, ha begagnat samma års uppgifter om löne- och andra kostnader m m. Enligt kronans förmenande åligger det därför sökandena att förebringa en utredning, som klart utvisar att skada kommer att uppstå för intressenterna genom att trummans nuvarande läge icke tillåter tillräcklig fördjupning av öppna avlopp för torrläggning av mark uppströms trumman till 1,2 m djup.

Kronan har dock tidigare medgivit, att låta uppföra en pumpstation omedelbart uppströms ifrågavarande trumma. Den underförstådda förutsättningen härför har givetvis varit att skada kom att uppstå för intressenterna i torrlägningsföretaget på grund av att fördjupning av befintliga öppna avlopp till det djupläge som erfordrades för att markerna uppströms trumman skulle kunna erhålla varaktig torrläggning till 1,2 m djup, icke kunde komma till stånd till följd av trummans nuvarande läge.

Kronan har likaså tidigare vitsordat den jordbrukstekniska utredning, som Lantbruksnämnden i Blekinge län genom agronomen Jan Ingemansson låtit verkställa. Enligt denna utredning utgör de kapitaliserade täckningsbidragen vid intensiv växtföljd (n 20) och vid extensiv växtodling (n 60) 346.169,44 kronor resp 322.531,23 kronor. Kostnaden för utförande av det alternativförslag, som motsvarar en extensiv växtodling utgör 46.700 kronor och det kapitaliserade nettotäckningsbidraget utgör efter avdrag av detta belopp således 275.831,23 kronor. Kostnaden för utföran-

de av det alternativförslag, som svarar mot en intensiv växtföljd utgör 79.050 och det kapitaliserade nettotäckningsbidraget utgör efter avdrag av detta belopp således 267.119,44 kronor. Uppenbart är sålunda, att det kapitaliserade nettotäckningsbidraget (vinsten) för intressenterna blir mindre därest fördjupning av befintliga öppna avlopp sker till det djupläge som erfordras för att markerna uppströms trumman kunna erhålla varaktig torrläggning till 1,2 m djup. Någon skada uppstår således icke därest fördjupning av befintliga öppna avlopp uppströms trumman sker endast till det djupläge som är tekniskt möjligt med hänsyn till trummans nuvarande läge. Vid sådant förhållande kan enligt kronans uppfattning icke någon skyldighet att låta uppföra pumpstation eller utgiva ersättning till intressenterna föreligga för kronan. (Det kan dock här anmärkas, att om man utgår från ekonomikonsulenten Nils Nilssons utredning, vilken dock icke vitsordas av kronan, uppkommer vid motsvarande uträkning en vinst på 35.108,84 kronor vid alternativförslag II).

Därest synemännen icke godtager kronans ovannämnda uppfattning föreligger enligt kronans uppfattning icke någon skyldighet att låta uppföra och bekosta en permanent pumpstation omedelbart uppströms trumman förrän torrlägningsföretaget i övrigt är slutfört. Därest länshållning till höjden +17,50 m omedelbart uppströms trumman är erforderlig ~~under tiden medan~~ under arbetet med torrlägningsföretaget i övrigt pågår, är kronan villig att låta ombesörja och bekosta dylik länshållning genom provisoriska pumpanordningar. Beträffande vad synemännen bestämt om vägförvaltningens skyldigheter i övrigt i samband med pumpstationen är kronan villig att godkänna dessa under förutsättning att torrlägningsföretaget slutförts och att - i enlighet med vad ovan anförts - skyldighet sålunda föreligger att låta uppföra och bekosta en permanent pumpstation. Vad slutligen angår synemännens beslut, att vägförvaltningen skall svara för hälften av förrättningskostnaderna delar kronan helt förrättningsmannens skiljaktliga mening, att detta strider mot innehållet i 10 kap 79 § vattenlagen och att ett förpliktande härvidlag saknar stöd i vattenlagen.


Yrkande.

Under hänvisning till vad ovan anförts får kronan i första hand yrka, att något utlåtande icke avgives på grundval av - enligt kronans uppfattning - föreliggande bristfälliga utredningar och att sökandena åläggas att införskaffa sådan utredning, som dels klart utvisar anläggningskostnaderna i dagens penningvärde dels ock att torrlägningsföretaget - bortsett från de kostnader, som har samband med trummans nuvarande läge - kommer att medföra båtnad i form av nettovinst för intressenterna och att sålunda skada kommer att uppstå för intressenterna genom trummans nuvarande läge.

Därest utlåtande kommer att avgivas på grundval av föreliggande utredningar yrkar kronan i första hand att kronan befrias från skyldigheten att låta uppföra och bekosta en pumpstation eller utgiva någon ersättning till intressenterna, då den av kronan vitsordade utredning visar, att någon skada icke uppstår för dessa genom trummans nuvarande läge, i andra hand yrkar kronan att kronan åläggas att låta uppföra och bekosta en permanent pumpstation först sedan torrlägningsföretaget slutförts och därvidlag ev låta ombesörja länshållningen under byggnadstiden.

Slutligen får kronan under alla förhållanden yrka att kronan helt befrias från att deltaga i förrättningskostnadern.

Statens vägverk
Juridiska sektionen


Gösta Tholmark

LANTBRUKSNÄMNDEN I BLEKINGE LÄN

15.9.1967

KARLSKRONA

Postgironummer 6 88 10

Tel. 192 70

Växel

Statens Vägverk

Box 80


KARLSKRONA

Ang. Tostekärrets torrlägningsföretag år 1967.

Efter förordnande av länsstyrelsen i Blekinge län har jag vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen utarbetat förslag till avlopp m.m. för rubr. företag. Förslaget kommer att framläggas för delägarna vid laga synsammanträde i Norge gamla tingshus per Norjeby torsdagen den 28 september 1967 kl 10.00.

Då företaget berör allmänna vägen Pukavik - Jämshög eller väg 121 får jag jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen översända ett utdrag ur förslag till utlåtande i ärendet jämte planskiss och profilritning. Anhållles vördsam om ett mycket skyndsamt yttrande, med anledning av att beslut i ärendet avses lämnas vid sammanträdet den 28.9.1967.

I TJÄNSTEN:



S. Edvin Bjurfeldt
Förrättningsman

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt 10 kap.
vattenlagen rörande fördjupning och breddning
av öppna avlopp, som ingår i torrlägningsföretaget Tostekärret - Tranemosse av år 1896 i Gammalstorp socken, Blekinge län.

=====

Mom. Trumma för allmänna vägen Pukavik - Jämshög eller väg 121.

Det öppna avloppet dikessträckan A - B, korsar mellan avvägningspunkterna 1+13 - 1+55 ovan angiven väg. I korsningen finnes för närvarande en ϕ 1400 mm trumma. Trumman har ej grundlagts till det djup som erfordras för att uppströms trumman liggande marker skola kunna erhålla torrläggning till 1,2 m djup. För att erhålla torrläggning av markerna uppströms trumman till 1,2 m djup måste trumman sänkas minst 0,47 m. Då kostnaden för sänkning av trumman till detta djup torde bli mångfaldigt större än värdet av de skador, som skulle kunna uppkomma, ifall trumman bibehölls oförändrad, finna synemännen ej skäligen att föreslå sänkning av trumman.

Enligt § 21 i förrättningsprotokollet har sökandena genom advokat Tage Troedsen yrkat att sådana åtgärder, oberoende av vägbanken, skulle vidtagas så att uppströms trumman liggande marker kunna erhålla torrläggning till 1,2 m djup. Kostnaden som erfordras för att utan hinder av vägbanan, få fram ett avlopp, som möjliggör torrläggning av uppströms trumman liggande marker, skulle enligt sökandenas yrkande ovan bekostas av Vägförvaltningen enligt bestämmelserna i 7 kap. 17 § vattenlagen.

Förrättningsmannen har låtit Lantbruksnämnden i Blekinge län verkställa en jordbruksteknisk utredning, bil. 7 till förrättningsprotokollet, enligt denna utredning skulle den skada, markerna åsamkas genom trummans nuvarande höjdläge, uppgå till 23638 kronor.

Enligt § 22 i förrättningsprotokollet anförde Vägförvaltningen genom förste byråsekreterare Gösta Tholmark att det var ostridigt att trumman genom väg 121

ej hade tillräckligt djupläge, för att uppströms densamma liggande marker skulle kunna erhålla torrläggning till 1,2 m djup. Vägförvaltningen vitsordade även den av Lantbruksnämnden upprättade jordbrukstekniska utredningen (bil. 7 till förrättningsprotokollet) men bestred sänkning av den nuvarande trumman samt byggandet av pumpstation. Hänvisade till bestämmelserna i 7 kap. 17 § vattenlagen.

Enligt § § 29 och 30 i förrättningsprotokollet ansåg sökandena genom advokat Tage Troedson att Lantbruksnämndens jordbrukstekniska utredning hade varit alltför restriktiv när det gäller beräkning av avkastningsvärde å jordbruksmarkerna. Kostnaderna för omräkning till vall vore för lågt beräknade. Troedson yrkade en ny utredning i likhet med Lantbruksnämndens vilken skulle verkställas av ekonomikonsulenten i länet.

Enligt § 39 i förrättningsprotokollet redogjorde förrättningsmannen för en utredning, som verkställts av ekonomikonsulent Nils Nilsson, Bräkne-Hoby, bil. 11-13 till förrättningsprotokollet. Enligt Nilssons utredning skulle skadan genom bibehållandet av den nuvarande trumman uppgå till 67.458 kronor resp. 83.699 kronor allt beroende på varaktigheten.

Enligt § 41 samma förrättningsprotokoll meddelade Vägförvaltningen genom förste byråsekreterare Gösta Tholmark att Vägförvaltningen var villig att bygga en pumpstation så snart det planerade företaget påbörjats. Vägförvaltningen, förband sig också att svara för drifts- och underhållskostnaderna för den blivande pumpstationen.

Enligt § 43 i förrättningsprotokollet hade ingen av sökandena något att erinra mot Vägförvaltningens erbjudande.

Enligt § 44 i förrättningsprotokollet yrkade Algot Lövendahl, Börje Svensson och Erik Håkansson ersättning för talans bevakande under syneförrättningen med 600 kronor per man.

Enligt § 45 bestred Vägförvaltningen yrkandet under hänvisning till bestämmelserna i 10 kap. 79 § vattenlagen. På fråga av förrättningsmannen, meddelade, enligt § 46 i förrättningsprotokollet förste byråsekreterare Gösta Tholmark, att Vägförvaltningen under alla omständigheter vidhöll sitt yrkande om byggandet av pumpstation, även om synemännen skulle värdera skadan till ett ringa belopp.

I skrivelse till förrättningsmannen av den 10 oktober 1966 har advokat Tage Troedson såsom ombud för sökandena vidhållit yrkandena enligt § 21 i förrättningsprotokollet, dels ock accepterat Vägförvaltningens erbjudande, att (-enligt bestämmelserna i 7 kap. 17 § vattenlagen-) bygga och helt bekosta en pumpstation för lyftning av vattnet genom den för högt anordnade vägtrumman så snart det sökta företaget påbörjats; dock under förutsättning att jämte kostnaderna för pumpstationens utförande och vad därmed äger samband Vägförvaltningen jämväl förpliktas såväl att själv svara för samtliga kostnader för pumpstationens drift, dess underhåll och tillsyn för all framtid som att för ändamålet lämplig instruktion för pumpstationens handhavande av Vägförvaltningen i vederbörlig ordning fastställas.

Troedson anmärker slutligen, att Vägförvaltningen, som tidigare bestritt skyldighet att anlägga och bekosta pumpstation och istället vid sammanträdet den 1 augusti 1966 yrkat, att bli befriad från skyldighet att verkställa bl.a. sådant arbete mot utgivande av ersättning för skadan numera synes ha helt fränfällit detta yrkande.

Under hänvisning till ovanstående anför synemännen följande:

De jordbrukstekniska utredningarna bil. 7 och 11 till förrättningsprotokollet utvisar vanskligheten av att lägga dem till grund för fastställandet av skadan genom vägtrummans bibehållande i sitt nuvarande skick. Det torde däremot vara mindre osäkert att värdera skadan per år, allt efter en ändamålsenlig markanvändning. Ersättningsbeloppet skulle då utgå årligen och indexregleras. Om i framtiden berörda marker komma att övergå till skogsmark skulle ingen ersättning utgå. Då Vägförvaltningen enligt ovan nämnd § 46 yrkat byggandet av pumpstation, och då sökandena enligt bil. 14 accepterat Vägförvaltningens yrkande finnes inga skäl för synemännen att upptaga ersättningsfrågan till prövning.

Under hänsyn till vad som ovan anförts bestämma synemännen:

att den nya trumman skall bibehållas oförändrad,

att trumman skall, om Vägförvaltningen så finner lämpligt rensas på Vägförvaltningens bekostnad,

- att Vägförvaltningen skall omedelbart uppströms trumman utföra och bekosta en pumpstation med vad därtill hör. Pumpverket skall vara så konstruerat att detsamma kan avbörda maximalt $0,86 \text{ m}^3/\text{sek}$ och i övrigt skall pumpverket utföras så att vattenståndet uppströms detsamma kan sänkas till höjden $+17,15 \text{ m}$,
- att Vägförvaltningen äger rätt att mot ersättning taga erforderlig mark i anspråk för byggandet av pumpstation,
- att Vägförvaltningen har att verkställa och bekosta pumpning och svara för samtliga kostnader för pumpstationens drift, dess underhåll och tillsyn m.m.,
- att Vägförvaltningen, i vad det på pumpstationen beror, skall om så påfordras av företagets styrelse, hålla pumpnivåerna uppströms pumpstationen på höjderna $+17,15 - +17,50 \text{ m}$,
- att Vägförvaltningen c:a 10 m uppströms pumpstationen skall anordna vattenståndsskala inpassad i företagets höjdsystem med ett märke som anger höjderna $+17,15$ och $+17,50 \text{ m}$,
- att Vägförvaltningen skall så snart arbete med företaget påbörjas genom anordningar hålla vattenståndet uppströms trumman på sådan nivå som skulle ha varit fallet om trumman legat på höjden $+17,08 \text{ m}$,
- att Vägförvaltningen har att svara för sådan skada som kan tillskyndas markerna uppströms trumman vilken kan förorsakas, dels genom bristande underhåll av pumpstationen, dels genom bristande tillsyn av pumpanläggningen och slutligen dels genom icke iakttagande av normal aktsamhet,
- att dikningsföretaget i god tid dock minst 30 dagar innan arbete påbörjas med företaget skriftligen skall meddela Vägförvaltningen härom och,
- att av Vägförvaltningen lämnade föreskrifter rörande arbetenas bedrivande utmed och invid vägen skola lända till efterrättelse.

Enligt § 44 i förrättningsprotokollet har tre sakägare yrkat ersättning för talans bevakande under syneförrättningen med tillsammans 1800 kronor.

Synemännen finna att kostnaderna för denna syneförrättning torde kunna ha blivit betydligt lägre om tvistemål rörande trumman icke uppkommit. Synemännen bestämma därför att Vägförvaltningen enligt efterstående mom: "Förrättningskostnader" skall svara för hälften av förrättningskostnaderna, här inberäknat Lant-

bruksnämndens räkning, gode männens arvoden och kungörelsekostnader samt lokalhyra.

De i § 44 enligt ovan framställda yrkandena om ersättning lämnas av synemännena utan bifall.

Skiljaktig mening se nedan.

Karlskrona den 15 september 1967
I TJÄNSTEN:



C. Edvin Bjurfjell
Förrättningsman.

Mot förestående beslut, rörande förrättningskostnaderna, vilket innefattade skiftesgodemännens Börje Johnsson och Knut Winfridsson mening var förrättningsmannen skiljaktig och yttrade:

Enligt bestämmelserna i 10 kap. 79 § vattenlagen har sökandena till företaget att svara för förrättningskostnaderna. Vägförvaltningen skall enligt min mening icke delta i förrättningskostnaderna.


Dag som ovan


C. Edvin Bjurfjell



B142

Förslag till: Tostekörrels förväggningsförelag		Socken: Gammalsborg	
år 1967		Län: Blekinge	
Upprättat år 1967 i samband med laga synskriftställning		Gränsad av: Länslänsmannen arkiver	
enligt vattenlagen av:		Blad: 4	
C. Edvin Bjurvell		Skala: 1:4000	
Förordningsman		Folksamhet: 1	



Förslag till: Tostekärrets torrlägningsförelag
år 1967
Upprättat år 1967 i samband med laga synförrättning
enligt vattenlagen av:

C. Edvin Bjurjell
Förvaltningsman.

Socken	Gammalstorp		
Län	Blekinge		
Granskad av	L. L.	Antal rita.	Rita. nr
		4	2
Skala	Lantbrukens arkiv		
Längd 1:4000			
Höjd 1:100			
Skala			

B142

M E D D E L A N D E

Vid laga synesammanträdet i Norje gamla tingshus per Norjeby
måndagen den 3 oktober 1966 rörande fördjupning och breddning av
öppna avlopp, som ingår i Torrlägningsföretaget Tostekärret-Trane-
mosse år 1896 beslöts bland annat, att nytt sammanträde i ärendet
skulle hållas onsdagen den 21 december 1966 kl. 10.00.

På grund av förrättningsmannens sjukdom inställes sammanträdet.

Nytt sammanträde i ärendet kommer att meddelas genom kungörel-
se och underrättelser.

Karlskrona den 9 december 1966.
PÅ UPPDRAG AV FÖRRÄTTNINGSMANNEN
Å TJÄNSTENS VÄGNAR:

Maj Kjellin-Johansson
.....
(Maj Kjellin-Johansson)
Kansliskrivare.


F Ö R T E C K N I N G

Över avsända meddelanden angående inställelse av sammanträde i Norje gamla tingshus per Norjeby onsdagen den 21 december 1966 kl. 10.00 rörande syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående fördjupning och breddning av öppna avlopp, som ingår i Torrlägningsföretaget Tostekärret-Tranemosse år 1896 i Gammalstorps socken av Blekinge län.

Meddelandena avlämnade å posten den 12 december 1966 till i Bil. 4 angivna personer och myndigheter.

Karlskrona den 12 december 1966.

Å TJÄNSTENS VÄGNAR


C. Edvin Bjurjell.
Förrättningsman

Kungörelse

Nytt sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande fördjupning och breddning av öppna avlopp, som ingår i torrlägningsföretaget Tostekärret och Tranemosse år 1896 beläget i Gammalstorps socken, Blekinge län, kommer att hållas i Norje gamla tingshus per Norjeby torsdagen den 28 september 1967 kl 10.00 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras, dels marker till Sandbäck 1:9, 1:12, 1:13 och 1:48, Möllekulla 1:9, Målen 1:5, 1:6, 1:11, 1:25, 1:27, 1:29, 1:31, 1:32, 1:35 och 1:37, dels Kungl. Telegrafverket och Olofströms Kraftaktiebolag tillhöriga luftledningar och kablar, dels det äldre torrlägningsföretaget Tostekärret och Tranemosse av år 1896, dels slutligen allmänna vägen Pukavik-Jämshög eller väg 121 allt i Gammalstorps socken, Blekinge län.


Karlskrona den 5 september 1967

A TJÄNSTENS VAGNAR:

C Edvin Bjurfjell

Förrättningsman

Ovanstående kungörelse införd i Sölvesborgs-Tidningen måndagen den 11. september 1967 bestyrkes

I TJÄNSTEN

 C. Edvin Bjurfjell
 Förrättningsman

K U N G Ö R E L S E

Nytt sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande fördjupning och breddning av öppna avlopp, som ingår i torrlägningsföretaget Tostekärret och Tranemosse år 1896 beläget i Gammalstorps socken, Blekinge län, kommer att hållas i Norje gamla tingshus per Norjeby torsdagen den 28 september 1967 kl. 10.00 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras, dels marker till Sandbäck 1:9, 1:12, 1:13 och 1:48, Möllekulla 1:9, Målen 1:5, 1:6, 1:11, 1:25, 1:27, 1:29, 1:31, 1:32, 1:35 och 1:37, dels Kungl. Telegrafverket och Olofströms Kraftaktiebolag tillhöriga luftledningar och kablar, dels det äldre torrlägningsföretaget Tostekärret och Tranemosse av år 1896, dels slutligen allmänna vägen Pukavik - Jämshög eller väg 121 allt i Gammalstorps socken, Blekinge län.


Karlskrona den 5 september 1967.

Å TJÄNSTENS VÄGNAR:

C. Edvin Bjurfjell.
Förrättningsman.

Ovanstående kungörelse översänd till Olofströms köping den 7 september 1967 bestyrkes

I TJÄNSTEN,


C. Edvin Bjurfjell.
Förrättningsman

F Ö R T E C K N I N G

över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser angående syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande fördjupning och breddning av öppna avlopp, som ingå i torrlägningsföretaget Tostekärret - Tranemosse år 1896 i Gammalstorps socken av Blekinge län. Avlämnade å posten nedanskrivna dagar.

Den 8 september 1967 angående sammanträde i Norje gamla tingshus per Norjeby torsdagen den 28 september 1967 kl.10.00.

Kungörelse till:

Sölvesborgs-Tidningen,

Sölvesborg

Olofströmsköping,

Olofström

Kallelse till:

Nämndeman Börje Johnsson,

Mörum

Skiftesgodemannen Knut Winfridsson, Agerum,

Sandbäck

Underrättelse till:

Statens Vägverk, Vägförvaltningen i Blekinge län,

Karlskrona

Televerkets ingenjörskontor,

Kristianstad

Olofströms Kraftaktiebolag,

Olofström

Lantbrukaren Börje Svensson, Sandbäck 1:9,

Sandbäck

Lantbrukaren Harry Joelsson, Sandbäck 1:12,

"

Fru Signe Joelsson, Sandbäck 1:12,

"

Lantbrukaren Erik Håkansson, Agerum,

"

Fru Vera Håkansson, Agerum,

"

Murare Sten Gustavsson, Möllekulla 1:9,

"

Lantbrukaren Algot Lövendahl, Målen,

"

Lantbrukaren Herbert Lövendahl, Målen,

"

Lantbrukaren Hugo Thomasson, Möllekulla,

"

Ordf. i styrelsen för samf. vägen

Lantbrukaren Erik Håkansson, Agerum,

"


Ordföranden i styrelsen för det äldre torrlägningsföretaget
Tostekärret-Tranemosse av år 1896

Lantbrukaren Erik Håkansson, Agerum,

"

Karlskrona den 8 september 1967.

I TJÄNSTEN:


Edvin Blurfjell.
Förrättningsman.



TELEVERKET

Telekontoret i Kristianstad

Postadress:

Box 94, KRISTIANSTAD 1

Gatuadress:

Döbelnsgatan 9

Telefon (växel):

90 100

74

229.71

Bil. 21.

Datum

→ Kristianstad 13.9.67

→ Ingenjör C Edvin Bjurfjell
Lantbruksnämnden i Blekinge län

KARLSKRONA

Kopia till

Er beteckning

Ert meddelande

Vår beteckning, tfn ankn.

Fru Bruce, 249/Ks

Betr sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap vattenlagen rörande fördjupning och breddning av öppna avlopp, som ingår i torrlägningsföretaget Tostekärret och Tranemosse i Gammelstorps socken i Blekinge län

Härmed meddelas att televerket icke har något att erinra mot företaget.

Då risk finnes, att vid arbetets utförande televerkets anordningar inom det aktuella området komma att beröras, speciellt kablar i jorden, hemställs att i protokoll för förrättningen medtages nedanstående förbehåll:

För att undvika skadegörelse å televerkets anordningar skall i god tid före igångsättande av arbete inom området kontakt tagas med televerkets underhållsexpedition Kristianstad, telefon 90100 ank 111, som på platsen anvisar läget av jordkablar och dylikt.

Högaktningsfullt

(Sture Lindberg)
tf Teledirektör

TAGE TROEDSONLedamot av Sveriges Advokatsamfund
KRISTIANSTAD**R ä t t e g å n g s f u l l m a k t**

för envar av advokaterna Tage Troedson, Erik Ivstam samt Bengt Eberhard eller den endera av dem i sitt ställe sätter i mål emot Vägförvaltningen eller den saken eljest kan röra ^(lagförklaring) angående ersättning m.m. och innefattar denna fullmakt jämväl behörighet för ombudet att uppbära och utkvittera medel och handlingar.

Sandbäck den 19 januari 1965.

Erik Wahman

Sandbäck 48. Målen 125, 127, 129

131, 132, 135, 137

Kera Håkansson

Örn Gustafsson
Målskudla 12

Börje Svensson

Olgot Löwendahl

målen 16

Sandbäck 19, 113

Herbert Löwendahl
målen 16

samt Målen 15

Kersti Thomsen

Ellen Thomsen

Målen 1, 11

Fotostatkopians likhet med originalet bestyrkes

I TJÄNSTEN

.....
(C. Edvin Bjurfiell)
Förrättningsman

ADVOKATEN

TAGE TROEDSONLedamot av Sveriges Advokatsamfund
KRISTIANSTAD**RETTGÅNGSFULLMÄKT**

för svar av advokaterna Tage Troedson, Erik Ivsten samt Bengt
 Eberhard eller den endera av dem i sitt ställe sätter i mål emot
 Vägförvaltningen eller den sedan eljest kan röra englands kredit-
 ning m.m. och innefattar denna fullmakt jämväl behörighet för om-
 budet att uppbära och utkvittera medel och handlingar.

Sandbäck den 19 januari 1963.

Harry Joelsson
1/2 Sandbäck

Signe Joelsson.
Sandbäck.

Fotostatkopians likhet med originalet bestyrkes

I TJÄNSTEN

Edvin Bjurijell

 (C. Edvin Bjurijell)
 Förrättningsman

STATENS VÄGVERK

Vägförvaltningen i Blekinge län

14.9.1967


VFK 38-67 2775

Fullmakt

Vägförvaltningen i Blekinge län befullmäktigar härigenom ingenjören Kurt Nyman att vid sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap vattenlagen rörande fördjupning och breddning av öppna avlopp, som ingå i torrlägningsföretaget Tostekärret och Tranemosse år 1896 i Gammalstorps socken, vilket företag synes komma att beröra bl a länsväg 121 Pukavik - Jämshög, föra vägförvaltningens talan och bevaka dess rätt.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

STATENS VÄGVERK



Bertil Nylin

LANTBRUKSNÄMNDEN I BLEKINGE LÄN
KARLSKRONA

12.12.1967

Postgironummer 6 88 10

Tel. 820 40

Växel

Ärendet handlägges av:
Ingenjör C. Edvin Bjurfjell/MK-J

T111
Statens Vägverk
Box 80

KARLSKRONA

Ang. Torrlägningsföretaget Tostekärret-Tranemosse.

Efter förordnande av länsstyrelsen i Blekinge län har jag vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen utarbetat förslag till avlopp m.m. för rubr. företag.

Förslaget kommer att framläggas för delägarna vid laga synesammanträde i Norje gamla tingshus per Norjeby tisdagen den 19 december 1967 kl. 10.00. Vid sammanträdet kommer beslut i ärendet att lämnas.


Då företaget berör allmänna vägen Pukavik-Jämshög eller väg 121 får jag jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen översända ett utdrag ur mitt förslag till utlåtande i ärendet.

Planskiss och profilritning har tidigare insänts enligt skrivelse av den 15.9.1967.

Tillika får jag bifoga fotostatkopior av i utlåtandet omförmälda bilagorna Ga och Gb.

Då Statens Vägverk överlämnade överenskommelsen 7 dagar senare än vad som överenskommits får jag vördsamt anhålla om ett omedelbart yttrande att vara mig tillhanda senast fredagen den 15 dennes.

I TJÄNSTEN:


C. Edvin Bjurfjell
Förrättningsman.

Lantbruksingenjören, C Edvin Bjurfjell
Lantbruksnämnden i Blekinge län
Borgmästargatan 24
KARLSKRONA


Ang Tostekärrets torrlägningsföretag 1967.


Undertecknade, advokaten Tage Troedson såsom ombud för samtliga sakägare i rubricerade torrlägningsföretag, samt avdelningsdirektör Hans Munck, Statens vägverk såsom chefsmyndighet för vägförvaltningen i Blekinge län, har träffat följande förlikning.

Mot en kontant ersättning, av Tjugoåttatusen (28.000) kronor i ett för allt avstår sakägarna från alla anspråk mot Kungl Maj:t och Kronan för all skada och intrång - nu och för all framtid - som kan drabba sakägarna genom att trumman på fastigheten Sandbäck 19 i länsvägen 121 Pukavik-Målen lagts så högt att torrläggning av uppströms trumman liggande mark försvårats.

Sakägarna medger samtidigt lagligförklaring av trumman i befintligt skick.

Kristianstad och Stockholm den 5 december 1967.


Tage Troedson
Advokat


Hans Munck
Avdelningsdirektör

enligt fullmakt.



STATENS VÄGVERK
CENTRALFÖRVALTNINGEN
Administrativa avdelningen
Juridiska sektionen

80

Bil. Gb.

Datum
6.12.67

Vår referens
J 51-64 0538 MD

Lantbruksingenjören C Edvin Bjurfjell
Lantbruksnämnden i Blekinge län
Borgmästargatan 24
KARLSKRONA

LANTBRUKSNÄMNDEN I BLEKINGE LÄN


- 7. DEC. 1967

Eder referens

Hänvändelse till

Ang Tostekärrets torrlägningsföretag 1967.

Med anledning av dagens telefonförfrågan får jag såsom
ombud för Statens vägverk bekräfta att betalningen till
sakägarna av överenskomna kr 28.000:- är avsedd att ske
så snart den aktuella trumman å fastigheten Sandbäck 1⁹
å länsvägen Pukavik - Målen genom lagakraftägande vat-
tendom lagligförklarats.


Hans Munck
Avdelningsdirektör

Postadress
Fack
STOCKHOLM 12

Telefon
22 96 60
08-22 98 60

Telegram
Vägverket

Gatuadress
Rålambsvägen 3

Postgiro
1 56 24

Utdrag ur:

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande fördjupning och breddning av öppna avlopp, som ingår i torrlägningsföretaget Tostekärret - Tranemosse av år 1896 i Gammalstorps socken, Blekinge län.

=====

Mom. 8. Trumma för allmänna vägen Pukavik-Jämshög eller väg 121.

Det öppna avloppet dikessträckan A - B, korsar mellan avvägningspunkterna 1+13 - 1+55 ovan angiven väg. I korsningen finnes för närvarande en ϕ 1400 mm trumma. Trumman har ej grundlagts till det djup som erfordras för att uppströms trumman liggande marker skola kunna erhålla torrläggning till 1,2 m djup. För att erhålla torrläggning av markerna uppströms trumman till 1,2 m djup måste trumman sänkas minst 0,47 m. Då kostnaden för sänkning av trumman till detta djup torde bli mångfaldigt större än värdet av de skador, som skulle kunna uppkomma, ifall trumman bibehölls oförändrad, finna synemännen ej skäligen att föreslå sänkning av trumman.

Enligt § 21 i förrättningsprotokollet har sökandena genom advokat Tage Troedson yrkat att sådana åtgärder, oberoende av vägbanken, skullo vidtagas så att uppströms trumman liggande marker kunna erhålla torrläggning till 1,2 m djup. Kostnaden som erfordras för att utan hinder av vägbanan, få fram ett avlopp, som möjliggör torrläggning av uppströms trumman liggande marker, skulle enligt sökandenas yrkanden ovan bekostas av Vägförvaltningen enligt bestämmelserna i 7 kap. 17 § vattenlagen.

Förrättningsmannen har låtit Lantbruksnämnden i Blekinge län verkställa en jordbruksteknisk utredning, bil. 7 till förrättningsprotokollet, enligt denna utredning skulle den skada, markerna åsamkas genom trummans nuvarande höjdläge, uppgå till 23638 kronor.

Enligt § 22 i förrättningsprotokollet anförde Vägförvaltningen genom förste byråsekreterare Gösta Tholmark att det var ostridigt att trumman genom väg 121 ej hade tillräckligt djupläge, för att uppströms densamma liggande marker skulle kunna erhålla torrläggning till 1,2 m djup. Vägförvaltningen vitsordade även den av Lantbruksnämnden upprättade jordbrukstekniska utredningen (Bil. 7 till förrättningsprotokollet) men bestred sänkning av den nuvarande trumman samt byggandet av pumpstation. Hänvisade till bestämmelserna i 7 kap. 17 § vattenlagen.

Enligt §§ 29 och 30 i förrättningsprotokollet ansåg sökandena genom advokat Tage Troedson att Lantbruksnämndens jordbrukstekniska utredning hade varit alltför restriktiv när det gäller beräkning av avkastningsvärde å jordbruksmarkerna. Kostnaderna för omräkning till vall vore för lågt beräknade. Troedson yrkade en ny utredning i likhet med lantbruksnämndens, vilken skulle verkställas av ekonomikonsulenten i länet.

Enligt § 39 i förrättningsprotokollet redogjorde förrättningsmannen för en utredning, som verkställts av ekonomikonsuleten Nils Nilsson, Bräkne-Hoby, bil. 11-13 till förrättningsprotokollet. Enligt Nilssons utredning skulle skadan genom bibehållandet av den nuvarande trumman uppgå till 67.458 kronor resp. 83.699 kronor allt beroende på varaktigheten.

Enligt § 41 samma förrättningsprotokoll meddelade Vägförvaltningen genom förste byråsekreterare Gösta Tholmark att Vägförvaltningen var villig att bygga en pumpstation så snart det planerade företaget påbörjats. Vägförvaltningen förband sig också att svara för drifts- och underhållskostnaderna för den blivande pumpstationen.

Enligt § 43 i förrättningsprotokollet hade ingen av sökandena något att erinra mot Vägförvaltningens erbjudande.

Enligt § 44 i förrättningsprotokollet yrkade Algot Lövendahl,

Börje Svensson och Erik Håkansson ersättning för talans bevakande under syneförrättningen med 600 kronor per man.

Enligt § 45 bestred Vägförvaltningen yrkandet under hänvisning till bestämmelserna i 10 kap. 79 § vattenlagen. På fråga av förrättningsmannen, meddelade, enligt § 46 i förrättningsprotokollet, förste byråsekreterare Gösta Tholmark, att Vägförvaltningen under alla omständigheter vidhöll sitt yrkande om byggandet av pumpstation, även om synemännen skulle värdera skadan till ett ringa belopp.

I skrivelse till förrättningsmannen av den 10 oktober 1966 har advokat Tage Troedson såsom ombud för sökandena vidhållit yrkandena enligt § 21 i förrättningsprotokollet, dels ock accepterat Vägförvaltningens erbjudande, att bygga och helt bekosta en pumpstation för lyftning av vattnet genom den för högt anordnade vägtrumman så snart det sökta företaget påbörjats; dock under förutsättning att jämte kostnaderna för pumpstationens utförande och vad därmed äger samband Vägförvaltningen jämväl förpliktas såväl att själv svara för samtliga kostnader för pumpstationens drift, dess underhåll och tillsyn för all framtid som att för ändamålet lämplig instruktion för pumpstationens handhavande av Vägförvaltningen i vederbörlig ordning fastställas.

Troedson anmärker slutligen, att Vägförvaltningen, som tidigare bestritt skyldighet att anlägga och bekosta pumpstation och istället vid sammanträdet den 1 augusti 1966 yrkat, att bli befriad från skyldighet att verkställa bl.a. sådant arbete mot utgivande av ersättning för skadan numera synes ha helt frånfallit detta yrkande.

Under hänvisning till ovanstående anför synemännen följande: De jordbrukstekniska utredningarna bil. 7 och 11 till förrättningsprotokollet utvisar vanskligheten av att lägga dem till grund för fastställandet av skadan genom vägtrummans bibehållande i sitt nuvarande skick. Det torde däremot vara mindre osäkert att värdera skadan per år, allt efter en ändamålsenlig markanvändning. Ersättnings-

beloppet skulle då utgå årligen och indexregleras. Om i framtiden berörda marker komma att övergå till skogsmark skulle ingen ersättning utgå. Då Vägförvaltningen enligt ovan nämnd § 46 yrkat byggandet av pumpstation, och då sökandena enligt bil. 14 accepterat Vägförvaltningens yrkande finnes inga skäl för synemännen att upptaga ersättningsfrågan till prövning.

Vid laga synesammanträdet den 28 september 1967 hade synemännen fattat beslut i ärendet. Då synemännen skulle avgiva det avfattade och utskrivna utlåtandet yrkade enligt § 50 i förrättningsprotokollet sökandena genom advokat Tage Troedson och Statens Vägverk genom ingenjör Kurt Nyman, att synemännen icke måtte lämna beslut vid dagens sammanträde.

Parterna voro villiga att träffa överenskommelse om ersättning.

I överenskommelse daterad den 5 december 1967 har överenskommelse träffats mellan parterna. Överenskommelsen bilägges detta utlåtande som Bil. Ga. Förrättningsmannen har hos Statens Vägverk begärt förtydligande av överenskommelsen rörande tidpunkten för utbetalningen av det överenskomna ersättningsbeloppet.

I skrivelse daterad den 6.12.1967 har förtydelse lämnats. Skrivelsen bilägges detta utlåtande som bil. Gb.

Synemännen bestämma:

att torrlägningsföretagets styrelse i god tid - minst 14 dagar - innan arbetet med företaget skall påbörjas skriftligen skall underrätta Statens Vägverk, Karlskrona härom.

Av Statens Vägverk lämnade villkor och föreskrifter hur arbetet må utföras utmed väg 121 och upp- och nerströms trumman för nämnda väg skall lända till efterrättelse,

att torrlägningsföretaget icke utan Statens Vägverks medgivande må verkställa rensning av trumman genom väg 121.


Lämnar ej Statens Vägverk tillstånd till företaget att utföra rensningen av trumman, åligger det Statens Vägverk att mot ersättning från torrlägningsföretaget verkställa rensning. Det åligger

då Statens Vägverk att verkställa rensningen så snart arbetet ner-
ströms trumman kommit till utförande.

=====

Rätt utdraget bestyrkes: Karlskrona den 12.12.1967.

Å TJÄNSTENS VÄGNAR:


S. Edvin Bjurfjell.
Förrättningsman.

Utdrag ur:

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande fördjupning och breddning av öppna avlopp, som ingår i torrlägningsföretaget Tostekärret - Tranemosse av år 1896 i Gammalstorps socken, Blekinge län.

=====

Mom.18. Träffad överenskommelse - förlikning - mellan Statens Vägverk och Torrlägningsföretaget.

Enligt Bil. Ga till detta utlåtande medger sökandena laglig-förklaring av trumman genom väg 121 i befintligt skick.

Enligt Bil. Gb även till detta utlåtande anför Statens Vägverk bland annat att betalningen till sakägarna av överenskomna kr 28.000 är avsedd att ske så snart den aktuella trumman å fastigheten Sandbäck 1:9 i länsvägen Pukavik - Målen genom laga kraftverkan vattendom lagligförklarats.

Synemännen finna, under hänvisning till allt vad som tidigare yrkats och anförts under denna syneförrättnings gång, att såväl Statens Vägverk som sökandena till syneförrättningen förfarit lämpligt genom att träffa förlikningsavtalet. Hade formuleringen i nämnda avtal varit sådan att synemännen haft behörighet fastställa detsamma, hade det blivit fastställt vid denna syneförrättning.

På grund av ovan nämnd formulering finna synemännen att frågan om laglig-förklaringen av trumman må ske på sätt som bland annat framgår av bestämmelserna i 2 kap. 25 § vattenlagen.

Vid sådan ansökning, som ovan angivits, kan Statens Vägverk åberopa såväl förlikningsavtalet som denna syneförrättning.


Under hänvisning till vad som ovan anförts bestämma synemännen att Statens Vägverk antingen genom ansökan till Vattendomstolen i den ordning, som i 11 kap. sägs, skall påkalla prövning av trummans laglighet, eller ock, om nämnda ansökan icke göres i god

tid före tidpunkten då denna syneförrättning vunnit laga kraft, sänka trumman genom väg 121 till höjden +17,08 m. Trumman skall byggas horisontalt.

=====

Rätt utdraget bestyrkes: Karlskrona den 12.12.1967.

Å TJÄNSTENS VÄGNAR


G. Einar Hjurfjell
Förrättningsman



STATENS VÄGVERK
Vägförvaltningen i Blekinge län

88

Bil. 28.

Datum

Vår referens

13.12.1967

VFK 38-67 3990

→ Lantbruksnämnden i Blekinge län

LANTBRUKSNÄMNDEN I BLEKINGE LÄN

15 DEC 1967

KARLSKRONA

Eder referens

Ing C Edvin Bjurfjell

Hänvändelse till

Kurt Nyman

Ang torrlägningsföretaget Tostekärret-Tranemosse

Mot upprättat förslag till utlåtande för rubr företag, mom 18
daterat 12.12.1967, ingen erinran.

STATENS VÄGVERK

Bertil Nylin
Bertil Nylin

Kurt Nyman
Kurt Nyman

° CN/koll BJ
1 ex

Postadress
Box 80
KARLSKRONA 1

Telefon
0455-191 70

Gatuadress
Drottninggatan 33

Postgiro
18 29 10


coll Adressl.

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kröner	pr ägofigur kronor
<u>Gammalstorps socken</u>							
<u>Sandbäck 1:9, 3/32 mtl</u>							
Börje Svensson							
åker, vinner ej båtnad	1						
" vinner ej båtnad	2						
"	3	0,31		5500	~~8000~~ 6600	1100	341
"	4	0,21		7700	8000	300	63
"	5	0,11		7900	8000	100	11
S u m m a		0,63					415
<u>Sandbäck 1:12, 7/64 mtl.</u>							
Harry Joelsson o.h.h. Signe Joelsson							
åker	6	0,24		7500	8000	500	120
"	7	0,19		6600	8000	1400	266
"	8	0,41		4500	~~8000~~ 7400	2900	1189
"	9	0,53		6800	8000	1200	636
"	10	0,21		7900	8000	100	21
"	11	0,10		7900	8000	100	10
S u m m a		1,68					2242
<u>Sandbäck 1:13, 1/16 mtl.</u>							
Börje Svensson							
åker	12	0,54		3600	~~8000~~ 7600	4000	2160
"	13	0,46		2800	~~8000~~ 6200	3400	1564
skog	14		0,13	200	~~500~~ 300	100	13
S u m m a		1,00	0,13				3737
<u>Sandbäck 1:48, 3/8 mtl.</u>							
Erik Håkansson o.h.h. Vera Håkansson							
åker	15	0,69		1600	~~7000~~ 4100	2500	1725
"	16	0,68		2500	~~7000~~ 5300	2800	1904
"	17	0,55		2900	~~7000~~ 5400	2500	1375
"	18	0,38		1700	~~7000~~ 4100	2400	912
"	19	0,11		1800	~~7000~~ 4100	2300	253
"	20	0,58		2500	~~7000~~ 4900	2400	1392
"	21	0,67		3100	~~7000~~ 5800	2700	1809
"	22	0,75		4100	~~7000~~ 6600	2500	1875
"	23	0,34		3400	~~7000~~ 6200	2800	952
"	24	0,48		7100	8000	900	432
S u m m a		5,23					12629
Förbättrade brukningsbetingelser							2700
Totalsumma båtnad							15329

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Möllekulla 1:9, 13/144 mtl</u> Erik Håkansson							
åker	25	0,52		2200	~~3600~~ 4000	1400	728
"	26	0,07		3900	4000	100	7
"	27	0,58		2300	~~3900~~ 4000	1600	928
"	28	0,08		3500	4000	500	40
"	29	0,23		1800	~~4200~~ 7000	2400	552
"	30	0,77		3000	~~5300~~ 7000	2300	1771
"	31	1,07		3700	~~6500~~ 7000	2800	2996
"	32	0,27		3700	~~6600~~ 7000	2900	783
"	33	0,07		6700	7000	300	21
"	34	0,10		6800	7000	200	20
<u>S u m m a</u>		3,76					7846
<u>Målen 1:11, 1/32 mtl</u> Erik Håkansson					~~521~~		
åker	35	0,10		1800	~~4900~~ 7000	3100	310
"	36	0,61		4800	~~6900~~ 7000	2100	1281
<u>S u m m a</u>		0,71					1591
Förbättrade bruksningsbetingelser							400
<u>Totalsumma båtnad</u>							1991
<u>Målen 1:37, 1/80 mtl.</u> Erik Håkansson							
åker	37	0,09		4000	~~6600~~ 7000	2600	234
"	38	0,16		3200	~~6200~~ 7000	3000	480
"	39	0,04		2100	3000	900	36
<u>S u m m a</u>		0,29					750
Förbättrade bruksningsbetingelser							200
<u>Totalsumma båtnad</u>							950
<u>Målen 1:35, 5/384 mtl.</u> Erik Håkansson							
åker	40	0,11		4000	~~6500~~ 7000	2500	275
"	41	0,17		3200	~~6200~~ 7000	3000	510
"	42	0,05		2600	3000	400	20
<u>S u m m a</u>		0,33					805
Förbättrade bruksningsbetingelser							200
<u>Totalsumma båtnad</u>							1005

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Målen 1:32, 3/256 mtl.</u>							
Erik Håkansson							
åker	43	0,13		3700	~~7000~~ 6600	2900	377
"	44	0,15		2800	~~7000~~ 5900	3100	465
"	45	0,03		2300	3000	700	21
S u m m a		0,31					863
Förbättrade brukningsbetingelser							200
Totalsumma båtnad							1063
<u>Målen 1:31, 1/512 mtl.</u>							
Erik Håkansson							
åker	46	0,12		3500	~~7000~~ 6400	2900	348
"	47	0,16		3700	~~7000~~ 6000	2300	368
"	48	0,03		2400	3000	600	18
S u m m a		0,31					734
Förbättrade brukningsbetingelser							200
Totalsumma båtnad							934
<u>Målen 1:29, 1/384 mtl.</u>							
Erik Håkansson							
åker	49	0,12		3400	~~7000~~ 6300	2900	348
"	50	0,17		3700	~~7000~~ 6500	2800	476
"	51	0,02		2600	3000	400	8
S u m m a		0,31					832
Förbättrade brukningsbetingelser							200
Totalsumma båtnad							1032
<u>Målen 1:27, 1/384 mtl.</u>							
Erik Håkansson							
åker	52	0,13		3300	~~7000~~ 6100	2800	364
"	53	0,17		4200	7000	2800	476
"	54	0,02		2600	3000	400	8
S u m m a		0,32					848
Förbättrade brukningsbetingelser							200
Totalsumma båtnad							1048
<u>Målen 1:25, 1/80 mtl.</u>							
Erik Håkansson							
åker	55	0,06		2700	3000	300	18
"	56	0,53		4200	~~7000~~ 6500	2300	1219
"	57	0,33		3300	~~7000~~ 6000	2700	891
"	58	0,08		4100	~~7000~~ 6600	2500	200
"	59	0,26		6600	7000	400	104
Överföres		1,26					2432

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		1,26					2432
imp Summa	60	1,26					2432
Summa		1,26					2432
Förbättrade brukningsbetingelser							400
Totalsumma båtnad							2832
Målen 1:6, 3/32 mtl. Algot Lövendahl och Herbert Lövendahl							
åker	61	0,69		4400	~~7000~~ 6200	2300	1587
"	62	0,08		1900	2000	100	8
Summa		0,77					1595
Målen av 1:5, 1/32 mtl. Börje Svensson							
åker	63	1,03		4700	~~7000~~ 6800	2100	2163
imp.	64	-					
Summa		1,03					2163
S A M M A N D R A G							
Gammalstorps socken							
Sandbäck 1:9, 3/32 mtl Börje Svensson	1-5	0,63					415
Sandbäck 1:12, 7/64 mtl. Harry Joelsson o.h.h. Signe Joelsson	6-11	1,68					2242
Sandbäck 1:13, 1/16 mtl Börje Svensson	12-14	1,00	0,13				3737
Sandbäck 1:48, 3/8 mtl. Erik Håkansson o.h.h. Vera Håkansson	15-24	5,23					15329
Möllekulla 1:9, 13/144 mtl Erik Håkansson	25-34	3,76					7846
Målen 1:11, 1/32 mtl. Erik Håkansson	35-36	0,71					1991
Målen 1:37, 1/80 mtl Erik Håkansson	37-39	0,29					950
Målen 1:35, 5/384 mtl Erik Håkansson	40-42	0,33					1005
Målen 1:32, 3/256 mtl Erik Håkansson	43-45	0,31					1063
Överföres		13,94	0,13				34578

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		13,94	0,13				34578
<u>Målen 1:31, 1/512 mtl</u> Erik Håkansson	46-48	0,31					934
<u>Målen 1:29, 1/384 mtl</u> Erik Håkansson	49-51	0,31					1032
<u>Målen 1:27, 1/384 mtl</u> Erik Håkansson	52-54	0,32					1048
<u>Målen 1:25, 1/80 mtl</u> Erik Håkansson	55-60	1,26					2832
<u>Målen 1:6, 3/32 mtl</u> Algot Lövendahl och Herbert Lövendahl	61-62	0,77					1595
<u>Målen av 1:5, 1/32 mtl</u> Börje Svensson	63-64	1,03					2163
Summa båtnad för hela företaget		17,94	0,13				44182
Förbättrade brukningsbetingelser Alstringsbåtnad							4700 39482
Norje gamla tingshus per Norjeby den 19 december 1967.							
Å TJÄNSTENS VÄRNAR							
C. Edvin Bjurffjell Förrättningsman							
 (Börje Johnsson) God man  (Jeppe Johnsson) God man							

[illegible]

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Dikessträckan A - B.</u>						
<u>Schaktningsarbete m.m.</u>						
0+50-1+13	63	Fördjupning och upprepning av befintligt öppet avlopp			500	
1+13-1+55	42	Befintlig ϕ 1400 mm trumma genom allmänna vägen Pukavik-Jämshög eller väg 121 bibehålles oförändrad. Trummanrensas.			500	
1+55-2+50	95	Schaktning av morän med något sten	280	4	1120	
2+50-4+47	197	Schaktning av morän, sten och några block	920	5	4600	
		Bergsprängning mellan 2+45-3+04	32	40	1280	
		Stensprängning mellan 4+05-4+15	4	40	160	8160
Tills.	397	meter	1236			
		Ersättning för jord som gräves bort			236	
		Ersättning för upplag			2781	3017
		Oförutsett, arbetsledning m.m. c:a 10 % av beräknade kostnader				823
		Summa kostnad				12000
<u>Dikessträckan B - C.</u>						
<u>Schaktningsarbete m.m.</u>						
4+47-6+50	203	Schaktning av mo med sten	610	4	2440	
6+50-7+60= =40+00	110	Schaktning av torvjord och mo med sten	130	3:50	455	
		Bergsprängning vid 4+72	2	40	80	2975
Tills.	313	meter	742			
<u>Konstarbeten:</u>						
		Befintlig trumma under samfälld väg mellan avvägningspunkterna 4+47-4+55 rives och ersättes med en ny trumma av ϕ 1200 mm rör. Trumman förses med räcke.				3500
<u>Ersättningar:</u>						
		Ersättning för jord som gräves bort			206	
		Ersättning för upplag			1670	1876
		Oförutsett, arbetsledning m.m. c:a 10 % av beräknade kostnader				649
		Summa kostnad				9000

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Dikessträckan C - D -</u>						
<u>Schaktningsarbete m.m.</u>						
40+00-42+00	200	Schaktning av jorvjord, mjä- la och sten m ³	750	3	2250	
42+00-43+50	150	Schaktning av sandig lera, morän med sten "	690	4	2760	
43+50-44+16= =11+00	66	Schaktning av jorvjord med något sandig lera och sten" Stensprängning vid avväg- ningspunkterna 41+45 och 43+05 "	220	3	660	
			4	40	160	5830
Tills.	416	meter	Summa m ³	1664		
<u>Ersättningar:</u>						
		Ersättning för jord som grä- ves bort			330	
		Ersättning för upplag			3745	4075
		Oförutsett, arbetsledning m.m. tillägges c:a 10 % av beräknade kostnader.				595
		Summa kostnad				10500
<u>Dikessträckan D - E</u>						
<u>Schaktningsarbete m.m.</u>						
11+00-11+70	70	Schaktning av torvjord och mo m ³	140	2	280	
11+70-12+50	80	Schaktning av morän med sten "	330	5	1650	
12+50-14+80	230	Schaktning av torvjord och morän med något sten "	710	4	2840	
14+80-15+64	84	Schaktning av torvjord Bergsprängning mellan 12+00-12+40 samt 13+60-13+70 "	250	2	500	
			12	40	480	5750
Tills	464	meter	Summa m ³	1442		
<u>Kostarbeten:</u>						
		Befintliga trummor vid av- vägningspunkterna 12+32 och 15+18 rives och ersät- tes med nya trummor av ø 1200 mm rör st	2	2200	4400	4400
<u>Ersättningar:</u>						
		Ersättning för jord som gräves bort			329	
		Ersättning för upplag			3244	3573
		Oförutsett, arbetsledning m.m. c:a 10 % av beräknade kostnader				977
		Summa kostnad				14700

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Dikessträckan E - F.</u>						
<u>Schaktningsarbete m.m.</u>						
15+64-17+30	166	Schaktning av mjäla, lera och sten	m ³ 690	3:25		2243
Tills.	166	meter	Summa m ³ 690			
<u>Ersättningar:</u>						
		Ersättning för jord som gräves bort			132	
		Ersättning för upplag			1554	1686
		Oförutsett, arbetsledning m.m. c:a 10 % av beräknade kostnader				271
		Summa kostnad				4200
<u>Dikessträckan F - G.</u>						
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
17+30-18+20	90	Lantbruksrör ø 300 mm av betong	m 90	11	990	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och höljning	" 90	11	990	
18+20-18+40	20	Schaktning av torvjord	m ³ 60	2	120	2100
Tills.	110	meter	Summa m ³ 60			
<u>Diverse arbeten:</u>						
		Ommurning av rörutloppet vid 17+30 och 18+20	st 2	100	200	200
<u>Ersättningar:</u>						
		Ersättning för jord som gräves bort			35	
		Ersättning för upplag			135	170
		Oförutsett, arbetsledning m.m. c:a 10 % av beräknade kostnader				230
		Summa kostnad				2700
<u>Dikessträckan G - H.</u>						
18+40=32+60-33+75	115	Schaktning av dyjord	m ³ 120	2		240
Tills.	115	meter	Summa m ³ 120			
<u>Ersättningar:</u>						
		Ersättning för jord som gräves bort			34	
		Ersättning för upplag			270	304
		Oförutsett, arbetsledning m.m. c:a 10 % av beräknade kostnader				56
		Summa kostnader				600

A R B E T S B E S K R I V N I N G

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingarna och ritningarna, därvid bland annat följande skall iakttagas.

- 1) Vid uppgrävning av de öppna dikessträckorna skall den nuvarande sektionen, såsom framgår av sektionsritningarna, i regel utvidgas lika åt båda sidorna. Utvidgningen bör, om förhållandena så tillåter, utföras så, att det nya avloppet erhåller rak sträckning mellan olika större brytpunkter. Där avloppet följer gränslinje, skall denna och det nya avloppets mittlinje i regel sammanfalla. I krökar skall sektionen utvidgas åt krökens inre sida, så att denna uträtas i möjligaste mån.
- 2) Schaktmassorna böra, om förhållandena medgiver, fördelas till lika mängd på avloppets båda sidor. Då avloppet ej följer gränslinje, kan vederbörande jordägare dock påfordra, att alla massor, eller större delen av dem, skola uppläggas på viss sida. Följer avloppet gränslinje, måste särskild överenskommelse träffas mellan rågrannarna, om någon av dem påfordrar, att massorna ej skola fördelas lika på avloppets båda sidor.
- 3) Schaktmassorna får ej uppläggas på vägar och tomter och ej med brantare lutning mot avloppet än 1:1. Mellan avloppet och jordvallen skall lämnas en frikant av minst 1,00 m.
- 4) Natursten och uppsprängd sten, som förekommer bland schaktmassorna, skola i möjligaste mån sammanföras i särskilda rösen. Öppningar skola upptagas i jordvallarna på minst var 50 m, samt dessutom vid alla tillstötande diken och svackor, så att ytvatten obehindrat kan avrinna från avloppet. Öppningarna skola upptagas till minst 0,5 m bottenbredd och få ej utföras med brantare slänter än 1:1.

- 5) Vid sprängning skall göras erforderliga fördämningar, så att skador ej uppstå på luftledningar, stängsel, träd, byggnader och dylikt. Anmälan skall göras till ordföranden i företagets styrelse och vederbörande myndighet innan sprängningsarbete påbörjas.
- 6) Stensättning skall grundläggas till ett djup av minst 0,20 m under det nya avloppets bottenlinje samt utföras av lämpliga stenar i ordnade förband. Mindre stenar än sådana av dimensionen 0,20x0,35x0,45 m få ej användas till stensättning.
- 7) Schaktning får utföras med grävmaskin eller för hand och med rörsektioner efter entreprenörens eget val på sådant sätt, att följande fordringar uppfyllas.
- 8) Bottenbredden i graven skall vara så stor, som i varje särskilt fall fordras för tillförlitlig läggning och kontroll.
- 9) Ledningen skall läggas på fast undergrund, och maskinschaktning får ej verkställas till större djup än 3 cm över blivande lednings underkant. Resterande schakt skall utföras till sådant djup, att rören nått och jämt kunna pressas i sitt rätta läge. För rörmuffar upptages erforderliga gropar. Med fast undergrund menas orörd mark med tillräcklig bärighet eller återfyllning, som efter komprimering och eventuell vattenbegjutning erhållit tillfredställande bärighet, så att sättningar av ledningen är utesluten. Skulle den naturliga orörda marken vara av sådan beskaffenhet, att sättningar befaras, skall grundförstärkning vidtagas.
- 10) Där botten- och sidosten förekommer skall schaktet nedföras så att ett avstånd av 15 cm erhålles mellan rörets underkant och bottenstenen samt 20 cm mellan rörets yttersida och sidosten.
- 11) Sprängning får utföras med rörgravssektioner efter entreprenörens val på sådant sätt, att följande fordringar uppfyllas.

- 12) Bottenbredden i graven skall vara så stor som i varje särskilt fall fordras för tillförlitlig läggning och kontroll.
- 13) Schaktet skall nedföras 15 cm under rörets underkant med så stor bredd, att mellanrummet mellan rör och gravkant bliva minst 20 cm.
- 14) Ledningen, som kommer att vila å undergrund av berg (15 cm under ledningens underkant), skola läggas på en bädd av väl packad grus.
- 15) Före rörläggningen skall all sprängning vara avslutad på en sträcka av minst 5 m från rörläggningsplatsen. Någon sprängning eller kilning av berg eller sten får sålunda ej förekomma närmare lagd ledning än 5 m.
- 16) Stämpling skall ske, där risk för ras föreligger.
- 17) Där sättningar riskeras till följd av otillräcklig bärighet hos den naturliga undergrunden skall, efter överenskommelse med ordföranden i företagets styrelse, grundförstärkning vidtagas.
- 18) Entreprenören bär ansvaret för alla sättningar till följd av bristande grundförstärkning. Om entreprenören hyser tvivel angående den föreskrivna grundförstärkningens lämplighet, skall han före arbetets påbörjande skriftligen framställa sina tvivelsmål.
- 19) Entreprenören skall i god tid underrätta ordföranden i företagets styrelse om de tidpunkter, då sådana arbeten komma att utföras, som beröra allmänna och enskilda vägar, telefon- och kraftledningar, telefon-, tele- och kraftledningskablar. Företagets ordförande åligger sedan att härom underrätta vederbörande.
- 20) Entreprenören skall i god tid underrätta ordföranden i företagets styrelse, om den tidpunkt då träd och buskar, som växa utmed de blivande nya avloppen, skola borttagas. Styrelsens ordförande har sedan att träffa överenskommelse med vederbörande ägare eller arrendator, vilka har att själva fälla träd och buskar eller att överlämna arbetet till entreprenören. Företagets ordförande

har således att skyndsamt underrätta entreprenören vilka träd och buskar denne har att borttaga.

- 21) Entreprenören skall i god tid underrätta ordföranden i företags styrelse, om den tidpunkt då vederbörande ägare eller arrendator skall flytta stängsel utmed avloppen. Nekar jordägare eller arrendator att flytta stängsel, skall ordföranden i företags styrelse, skyndsamt underrätta entreprenören härom, som då har att flytta stängslet.
- 22) befintliga gränsmärken får ej genom arbetets utförande rubbas eller döljas, såvida ej dessförinnan nya märken blivit utsatta genom vederbörande lantmätarens försorg.
- 23) Betongrören skola uppfylla fordringarna i 1949 års betongrörsnormer, översedda år 1951 och 1955 som föreskrives för lantbruksrör. Rören skola levereras från fabrik, som är ansluten till kontrollrådet eller till cementvarufabrikanternas riksförbund. Rören skola provas som normerna föreskriva.
- 24) Dräneringsrör skola vara av svensk standard och fria från sprickor och bränningsfel.
- 25) Betongkulvertar eller betongrör till enskilda vägar, skola uppfylla fordringarna i 1949 års betongrörsnormer översedda år 1951 och 1955, som föreskrives för vägrör, och levereras från fabrik, som är ansluten till kontrollrådet eller till cementvarufabrikanternas riksförbund. Rören skola provas som normerna föreskriva.
- 26) Inga rör får nedläggas, förrän de blivit godkända.
- 27) Rörledning får ej täckas förrän den blivit godkänd.
- 28) Rörledning skall efter godkännande omedelbart höljjas till minst 0,6 m höjd räknat från ledningens ovankant.
- 29) Höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor, och om dessa ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.

- 30) Alla ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas. Överblivna massor skola läggas i en sträng över rörledningen.
- 31) Fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas, så att framtida sättningar förhindras.
- 32) Fyllningen får ej innehålla sten överstigande 0,20x0,20 m.
- 33) Träd och buskar som växa i nuvarande öppna avlopp och invid blivande täckt avlopp skola rothuggas och borttagas. Detta arbete skall vara utfört innan rörläggningen påbörjas.
- 34) Vattnet i avloppen får under den tid, då arbetet pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenytan får alltså ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas, och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenytan nertappas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.

Om jordmaterialet i rörgraven, vid utförandet av täckta avlopp skulle ha sådan beskaffenhet att detsamma genom vattenrörelser kan komma att transporteras in i rören genom rörfogarna, skola dessa tätas. Tätningen skall utföras med tjärdreveller annat lämpligt material.


Entreprenören skall underrätta ordföranden i företagets styrelse om förhållandena äro sådana att tätning av rörfogarna erfordras.

- 35) Om ras och skred uppkommer vid utförandet av öppet avlopp, skola åtgärder vidtagas.


Entreprenören skall underrätta ordföranden i företagets styrelse om förhållandena äro sådana att grund- och släntförstärkning behöver utföras. Ordföranden i företagets styrelse har sedan att lämna förslag till grund- och släntförstärkning.

Norje gamla tingshus den 19 december 1967.

Å TJÄNSTENS VÄGNAR:


C. Edvin Bjurfjell.
Förrättningsman

ÖVERSIKTSKARTA



Skala 1 : 50.000

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande fördjupning och breddning av öppna avlopp, som ingår i torrlägningsföretaget Tostekärret - Tranemosse av år 1896 i Gammalstorps socken, Blekinge län.

Mom.1. Förordnande och laga hinder.

Genom länsstyrelsens resolution den 6 juli 1964 förordnades undertecknad förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande fördjupning och breddning av öppna avlopp, som ingår i torrlägningsföretaget Tostekärret - Tranemosse av år 1896 i Gammalstorps socken, Blekinge län.

Synemännen har icke kunnat utröna laga hinder mot företagets utförande i den omfattning här nedan angives.

Mom.2. Företagets beskaffenhet m.m.

Företaget, som ligger mellan Mörrumsåns och Skräboåns nederbördsområde med nummerbeteckningarna 86 respektive 87 är enligt synemännens mening att hänföra till dikning.

På en översiktskarta i skala 1:50000, som bilagts förrättningshandlingarna, har inom torrlägningsområdet föreslagna avlopp utmärkts med enkla röda linjer. Nederbördsområdet har utmärkts med enkel blå linje.

Mom.3. Äldre företag.

År 1896 handlade dåvarande statens lantbruksingenjör C.A. Sylvan syneförrättning rörande de marker, som ingår i detta företag. Då vid syneförrättningen föreslagna avlopp ha, så vitt synemännen kunnat utröna, kommit till utförande. Företaget benämndes, "Tostekärret och Tranemosse av år 1896".

År 1939 handlade dåvarande statens lantbruksingenjör Magnus

Wixell laga syneförrättning för utdikning av marker till "Tostekärrets avdikning", ett delföretag ingående i förutnämnda 1896 års företag. I det vid denna förrättning avgivna utlåtandet bland annat utförande av i huvudsak de avlopp, som ingå i det nu projekterade företaget.

Det med 1939 års utlåtande avsedda företaget kom aldrig till utförande.

Mom.4. Nuvarande avlopp och torrlägningsförhållanden.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom öppna avlopp. Avloppen har för små dimensioner för att vid flöden kunna avbörda den tillrinnande vattenmängden från nederbördsområdet. Torrläggningen är under nuvarande förhållande icke tillfredsställande.

Mom.5. Undersökningar m.m.

Plankarta har efter nymätning upprättats över hela torrlägningsområdet. Hela området har dessutom avvägs och nivå-siffror införts på plankartan. Efter avvägning och sektionering hava profil- och sektionsritningar upprättats över de avlopp, som under syneförrättningen påfordrats.

Utgångspunkt för avvägningarna har varit en fixpunkt, som i Vägförvaltningens höjdsystem = rikets beskrives sålunda:

Triangelformat märke i sten beläget c:a 40 m Ö om sektion 1+75 +20,89 m.

Med utgång från nämnda fixpunkt hava 5 nya fixpunkter avvägs, vilkas lägen i plan och höjd antecknats på plankartan. De nya fixpunkterna beskrivas sålunda:

Fixp.1. Fastigheten Sandbäck 1:9, jordfast sten i åker invid enskild

väg. Utmärkt med kors i stenens översida +20,49 m.

Fixp.2. Fastigheten Sandbäck 1:12, jordfast sten i åker. Utmärkt med

kors i stenens översida +19,63 m.

Fixp.3. Fastigheten Möllekulla 1:9, jordfast sten i åker, utmärkt med kors i stenens översida + 20,27 m.

Fixp.4. Fastigheten Möllekulla 1:9 impediment område. Utmärkt med kors i jordfast sten +20,52 m.

Fixp.5. Fastigheten Målen 1:6. Utmärkt med kors i jordfast sten +20,67 m.

Fixpunkterna äro lagligen skyddade enligt bestämmelserna i 13 kap. 14 § vattenlagen. Vill någon borttaga fixpunkt, skall han anmäla detta till behörig tjänsteman vid lantbruksnämnden som då låter avväga annan lämplig fixpunkt.

Mom.6. Förslag till nya avlopp.

Följande dikessträckor skola enligt förrättningsmannens förslag komma till utförande.

Dikessträckan A - B - C från avvägningspunkt 0+50 och N till avvägningspunkt 7+60 = 40+00. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande öppna diket och utföras som öppet avlopp. Allt på sätt som närmare framgår av plan-, profil- och sektionsritningar.

Dikessträckan C - D från avvägningspunkt 7+60 = 40+00 och N till avvägningspunkt 44+16 = 11+00. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning mellan avvägningspunkterna 7+60 = 40+00 - 11+00 = 44+16 och utföras som öppet avlopp. Allt på sätt som närmare framgår av plan-, profil- och sektionsritningar.

Dikessträckan D - E - F från avvägningspunkt 44+16 = 11+00 och N till avvägningspunkt 17+30. Det nya avloppet skall följa det nuvarande öppna avloppet och utföras som öppet avlopp. Allt på sätt som närmare framgår av plan-, profil- och sektionsritningar.

Dikessträckan F - G från avvägningspunkt 17+30 och Ö till avvägningspunkt 18+40 = 32+60 - 33+75. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande diket och utföras som täckt och öppet avlopp. Allt på sätt som närmare framgår av plan-, profil- och sektionsrit-

ningar.

På plankartan hava de olika dikessträckorna utmärkts med heldrag-na röda linjer - dubbla linjer för öppna avlopp och enkla linjer för täckta avlopp - och platsen för ommurning med rött tvärstreck samt platsen för brunnar med röda ringar.

Mom.7. Nederbördsområde, vattenmängd och dimensionsberäkningar.

Vid bestämmande av de olika ledningssträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till för handen varande fallförhållanden. Nederbördsområdets storlek har bestämts efter rekognoceringar på marken, vilka utförts med ledning av den ekonomiska kartan. Den vattenmängd som skall avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets storlek och under antagande att avrinningen vid exeptionella flöden uppgår till 2 liter per sekund och har, vid normala flöden till hälften därav samt vid medelvattenförning till 0,1 liter per sekund och har.

Till grund för beräkningarna har lagts Bazins formel med $n=1,3$. Av nedanstående tabell framgår närmare nederbördsområdenas storlek, beräknade vattenmängder vid olika vattenförningar, dimensioner, lutningar och blivande vattenstånd vid olika vattenförningar.

Dikessträcka	Nederbörds- område har	Vattenavrinning		Botten- bredd	Slänt	Lutning	Blivande		vattenstånd
		HHQ m ³ /sek	HQ m ³ /sek	NQ m ³ /sek			HHQ m	HQ m	MQ m
O+50 - 1+55	430	0,86	0,43	0,043	0,50	1:1,25	0,3:1000	1,15	0,85
1+55 - B	410	0,82	0,41	0,041	0,50	1:1,25	0,2:1000	1,12	0,82
B - D	350	0,70	0,35	0,035	0,50	1:1,25	0,3:1000	1,09	0,80
D - E - F	290	0,58	0,29	0,029	0,50	1:1,25	0,3:1000	0,99	0,72
G - H	15	0,03	0,015	0,002	0,50	1:1,25	0,3:1000	0,40	0,15

108

Ovan beräknade vattenstånd hava inritats på profilritningarna.

Till grund för beräkningarna har lagts Hessles av Hallin omarbetade formeln med $k = 70$.

Den täckta ϕ 300 mm ledningen mellan avvägningspunkterna F - G ligger i relativa lutningen 1,0:1000

Högsta vattenförningen vid punkt G uppgår till 30 lit/sek.

Ledningens avbördningsförmåga vid fri avrinning uppgår till 34 lit/sek.

Mom.8. Trumma för allmänna vägen Pukavik-Jämshög eller väg 121.

Det öppna avloppet dikessträckan A - B, korsar mellan avvägningspunkterna 1+13 - 1+55 ovan angiven väg. I korsningen finnes för närvarande en ϕ 1400 mm trumma. Trumman har ej grundlagts till det djup som erfordras för att uppströms trumman liggande marker skola kunna erhålla torrläggning till 1,2 m djup. För att erhålla torrläggning av markerna uppströms trumman till 1,2 m djup måste trumman sänkas minst 0,47 m. Då kostnaden för sänkning av trumman till detta djup torde bli mångfaldigt större än värdet av de skador, som skulle kunna uppkomma, ifall trumman bibehölls oförändrad, finna synemännen ej skäligen att föreslå sänkning av trumman.

Enligt § 21 i förrättningsprotokollet har sökandena genom advokat Tage Troedson yrkat att sådana åtgärder, oberoende av vägbanken, skulle vidtagas så att uppströms trumman liggande marker kunna erhålla torrläggning till 1,2 m djup. Kostnaden som erfordras för att utan hinder av vägbanan, få fram ett avlopp, som möjliggör torrläggning av uppströms trumman liggande marker, skulle enligt sökandenas yrkande ovan bekostas av Vägförvaltningen enligt bestämmelserna i 7 kap. 17 § vattenlagen.

Förrättningsmannen har låtit Lantbruksnämnden i Blekinge län verkställa en jordbruksteknisk utredning, bil. 7 till förrättningsprotokollet, enligt denna utredning skulle den skada, markerna åsamkas genom trummans nuvarande höjdläge, uppgå till 23638 kronor.

Enligt § 22 i förrättningsprotokollet anförde Vägförvaltningen genom förste byråsekreterare Gösta Tholmark att det var ostridligt att trumman genom väg 121 ej hade tillräckligt djupläge, för att uppströms densamma liggande marker skulle kunna erhålla torrläggning till 1,2 m djup. Vägförvaltningen vitsordade även den av Lantbruksnämnden upprättade jordbrukstekniska utredningen (Bil. 7 till förrättningsprotokollet) men bestred sänkning av den nuvarande trumman

samt byggandet av pumpstation. Hänvisade till bestämmelserna i 7 kap. 17 § vattenlagen.

Enligt §§ 29 och 30 i förrättningsprotokollet ansåg sökandena genom advokat Tage Troedson att Lantbruksnämndens jordbrukstekniska utredning hade varit alltför restriktiv när det gäller beräkning av avkastningsvärde å jordbruksmarkerna. Kostnaderna för omräkning till vall vore för lågt beräknade. Troedson yrkade en ny utredning i likhet med Lantbruksnämndens, vilken skulle verkställas av ekonomikonsulenten i länet.

Enligt § 39 i förrättningsprotokollet redogjorde förrättningsmannen för en utredning, som verkställts av ekonomikonsulent Nils Nilsson, Bräkne-Hoby, bil. 11-13 till förrättningsprotokollet. Enligt Nilssons utredning skulle skadan genom bibehållandet av den nuvarande trumman uppgå till 67.458 kronor resp. 83.699 kronor allt beroende på ^{Löneläget? (n. d. 46)} varaktigheten.

Enligt § 41 samma förrättningsprotokoll meddelade Vägförvaltningen genom förste byråsekreterare Gösta Tholmark att Vägförvaltningen var villig att bygga en pumpstation så snart det planerade företaget påbörjats. Vägförvaltningen förband sig också att svara för drifts- och underhållskostnaderna för den blivande pumpstationen.

Enligt § 43 i förrättningsprotokollet hade ingen av sökandena något att erinra mot Vägförvaltningens erbjudande.

Enligt § 44 i förrättningsprotokollet yrkade Algot Lövendahl, Börje Svensson och Erik Håkansson ersättning för talans bevakande under syneförrättningen med 600 kronor per man.

Enligt § 45 bestred Vägförvaltningen yrkandet under hänvisning till bestämmelserna i 10 kap. 79 § vattenlagen. På fråga av förrättningsmannen, meddelade, enligt § 46 i förrättningsprotokollet, förste byråsekreterare Gösta Tholmark, att Vägförvaltningen under alla om-

ständigheter vidhöll sitt yrkande om byggandet av pumpstation, även om synemännen skulle värdera skadan till ett ringa belopp.

I skrivelse till förrättningsmannen av den 10 oktober 1966 har advokat Tage Troedson såsom ombud för sökandena vidhållit yrkandena enligt § 21 i förrättningsprotokollet, dels ock accepterat Vägförvaltningens erbjudande, att bygga och helt bekosta en pumpstation för lyftning av vattnet genom den för högt anordnade vägtrumman så snart det sökta företaget påbörjats; dock under förutsättning att jämte kostnaderna för pumpstationens utförande och vad därmed äger samband Vägförvaltningen jämväl förpliktas såväl att själv svara för samtliga kostnader för pumpstationens drift, dess underhåll och tillsyn för all framtid som att för ändamålet lämplig instruktion för pumpstationens handhavande av Vägförvaltningen i vederbörlig ordning fastställles.

Troedson anmärker slutligen, att Vägförvaltningen, som tidigare bestritt skyldighet att anlägga och bekosta pumpstation och istället vid sammanträdet den 1 augusti 1966 yrkat, att bli befriad från skyldighet att verkställa bl.a. sådant arbete mot utgivande av ersättning för skadan numera synes ha helt frånfallit detta yrkande.

Under hänvisning till ovanstående anföra synemännen följande: De jordbrukstekniska utredningarna bil. 7 och 11 till förrättningsprotokollet utvisar vanskligheten av att lägga dem till grund för fastställandet av skadan genom vägtrummans bibehållande i sitt nuvarande skick. Det torde däremot vara mindre osäkert att värdera skadan per år, allt efter en ändamålsenlig markanvändning. Ersättningsbeloppet skulle då utgå årligen och indexregleras. Om i framtiden berörda marker komma att övergå till skogsmark skulle ingen ersättning utgå. Då Vägförvaltningen enligt ovan nämnd § 46 yrkat byggandet av pumpstation, och då sökandena enligt bil. 14 accepterat Vägförvaltningens yrkande finnes inga skäl för synemännen att upptaga

ersättningsfrågan till prövning.

Vid laga synesammanträdet den 28 september 1967 hade synemännen fattat beslut i ärendet. Då synemännen skulle avgiva det avfattade och utskrivna utlåtandet yrkade enligt § 50 i förrättningsprotokollet sökandena genom advokat Tage Troedson och Statens Vägverk genom ingenjör Kurt Nyman att synemännen icke måtte lämna beslut vid dagens sammanträde.

Parterna voro villiga att träffa överenskommelse om ersättning.

I överenskommelse daterad den 5 december 1967 har överenskommelse träffats mellan parterna, överenskommelsen bilägges detta utlåtande som bil. Ga. Förrättningsmannen har hos Statens Vägverk begärt förtydligande av överenskommelserna rörande tidpunkten för utbetalningen av det överenskomna ersättningsbeloppet.

I skrivelse daterad den 6.12.1967 har förtydelse lämnats. Skrivelsen bilägges detta utlåtande som bil. Gb.

Synemännen bestämma:

- att torrlägningsföretagets styrelse i god tid - minst 14 dagar - innan arbetet med företaget skall påbörjas skriftligen skall underrätta Statens Vägverk, länsstyrelsen, Karlskrona härom. Av Statens Vägverk lämnade villkor och föreskrifter hur arbetet må utföras utmed väg 121 och upp- och nerströmstrumman för nämnda väg skall lända till efterrättelse.
- att torrlägningsföretaget icke utan Statens Vägverks medgivande må verkställa rensning av trumman genom väg 121. Lämna ej Statens Vägverk tillstånd till företaget att utföra rensningen av trumman åligger det Vägförvaltningen att mot ersättning från torrlägningsföretaget verkställa rensning. Det åligger då Statens Vägverk att verkställa rensningen så snart arbetet nerströms trumman kommit till utförande.

Mom.9. Trummor för enskilda vägar och överkörslar.

Följande trummor för enskilda vägar skola rivas och ersättas:

Trummorna mellan avvägningspunkterna 4+47 - 4+55, 12+32 - 12+35 och 15+18 - 15+21.

I stället för de rivna trummorna skall dikningsföretaget utföra nya trummor av ϕ 1200 mm rör. Trumman vid 4+47 skall hava en fri körbanebredd om 6,00 m, mätt vinkelrätt mellan landfästena, räcke skall utföras.

Trummorna vid 12+32 och 15+18 skall hava en fri körbanebredd om 4,00 m, allt på sätt som närmare framgår av upprättade typritningar. De av dikningsföretaget hybyggda trummorna skola i framtiden underhållas av dem eller den som trafikera densamma.

Mom 10. Träd och stängsel, telefon- och elkablar samt telefon- och elstolpar.

Innan grävningsarbete påbörjas å de dikessträckor och anläggningar, som ingå i företaget, skall torrlägningsföretagets styrelse i god tid före arbetenas igångsättande taga kontakt, dels med Televerkets ingenjörskontor, Kristianstad, dels med Olofströms Kraftaktiebolag, Olofström, som har på platsen utvisa jordkablar och dylikt.

Av Televerket och Olofströms Kraftaktiebolag lämnade anvisningar hur arbete skall bedrivas i kablars och stolpars närhet skall lända till efterrättelse.

Träd och buskar utmed de nya avloppen skola fällas och borttagas av vederbörande ägare i så god tid att torrlägningsarbetet icke hindras. I annat fall kommer träden att borttagas av dikningsföretagets entreprenör, då en del virke möjligen kommer att förfaras.

Stängsel utmed avloppen skall vederbörande ägare flytta i god tid, så att torrlägningsarbetet icke hindras. I annat fall kommer stängslet att rivas av företagets entreprenör, då en del stängselmaterial kommer att förstöras.

Mom 11. Ersättningar.

- 1) Ersättning för jord, som gräves bort, - markförlust - vid upp-

grävning av de öppna dikessträckorna, utgår med de belopp, som finnas i jordersättningslängden bil. F. Ersättningarna, som uträknas i förhållande till den bortgrävda markens areal och ungefärliga värde för företaget belöpa till 1301:30 kronor.

Under arbetets utförande kan det möjligen bli nödvändigt att förskjuta sektionen och alltså utvidga floddiket på annat sätt, än vad som framgår av sektionsritningarna. I så fall skola ersättningarna för markförlust ^{omräknas} av behörig förrättningsman vid Lantbruksnämnden och de i ersättningslängden för viss dikessträcka uträknade ersättningsbeloppen därefter jämkas till storleken av de arealer, som av olika fastigheter verkligen tages i anspråk för dikesutvidgning.

2) Ersättningar för jordupplag.

För intrång genom jordupplag skall ersättning utgå med de belopp, som finnas angivna i ersättningslängden bil. F. Ersättningarna hava uträknats i förhållande till schaktmassornas mängd med beaktande av olika svårigheter och kostnader för massornas utplanering och bortforsling samt under antagande att massorna uppläggas till lika mängder på båda sidorna om det uppgrävda avloppet. De ersättningsbelopp, som skola utgivas för intrång genom jordupplag, belöpa sig till 13.399:- kronor.

Vid uppgrävning av de öppna dikessträckorna kan det möjligen uppstå svårigheter att upplägga massorna på sätt ovan anges exempelvis om arbetet kommer att utföras med grävmaskin, eller man vill undvika att skada åsamkas växande gröda på viss sida av avloppet. Det blir då kanske nödvändigt att fördela massorna olika eller att upplägga alla massor på ena sidan av avloppet. I så fall skola ersättningarna för intrång omräknas av behörig förrättningsman vid Lantbruksnämnden och de i ersättningslängden för viss dikessträcka uträknade ersättningsbeloppen därefter

ter jämkas i förhållande till storleken av de schaktmassor, som verkligen upplagts på varje fastighet. Vid framtida rensningar av de öppna dikessträckorna kommer emellertid schaktmassor att ånyo uppläggas på avloppets sidor. Det intrång och den skada, som därigenom uppkommer för viss jordägare eller arrendator, är denne skyldig, med undantag av skada på växande gröda, att tåla utan ytterligare ersättning.

3) Ersättning för skada å växande gröda.

För skada å växande gröda utmed de öppna och täckta dikessträckorna, som uppkommer genom torrlägningsarbetet, skall ersättning utgå, till jordens brukare.

Kan överenskommelse om ersättningens storlek ej träffas, skall frågan om ersättning avgöras genom sakkunnig värdering.

4) Oförutsedd skada.

Uppkommer vid eller genom torrlägningsföretagets utförande sådana skador, som ej av synemännen förutsetts eller nu kunnat förutses, äger den, som lider skadan, att framställa anspråk på ersättning enligt bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom.12. Kostnader.

Kostnaden för utförandet av företaget har enligt bifogat kostnadsförslag (bil. B) beräknats till 53.700:- kronor.

Mom.13. Båtnadsuppskattning.

Då överenskommelse om kostnadernas fördelning varit omöjlig att träffa har det varit nödvändigt att verkställa båtnadsuppskattning.

1. Alstringsbåtnad.

Värdet i fullt torrlagt skick, i allmänhet sammanfallande med värdet efter företagets fullbordande, har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Däremot har ej hänsyn tagits till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av vär-

det i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör alstringsbåtnadsvärdet. Följande ägofig. hava icke erhållit full torrläggning nämligen: 3, 8, 12-23, 25, 27, 29-32, 35-38, 40-41, 43-44, 46-47, 49-50, 52, 56-58, 61 och 63.

2. Brukningsbåtnad.

Brukningsbåtnad har uppskattats till 4.700 kronor.

3. Båtnad av annat slag än jordförbättring.

Båtnad jämlikt 7 kap. 29 § vattenlagen förekommer icke vid detta företag.

Nuvarande och blivande värden samt alstrings- och brukningsbåtnadsvärden framgår av värderingslängden bil. A.

Mom. 14. Kostnadsfördelning.

Förhållandena inom dikningssamfälligheten äro icke sådana att kostnaderna skola jämkas enligt reglerna i 7 kap. 24-26 §§ vattenlagen. Kostnaderna skola fördelas direkt i förhållande till båtnaden eller efter reglerna i 7 kap. 23 § vattenlagen.

Kostnadsfördelningslängd återfinnes i bil. E.

Delägare som icke är sökande eller med sökanden likställd, är icke skyldig vidkännas större bidrag till kostnaden än som svarar mot värdet av den på hans mark beräknade båtnaden. I denna kostnad inberäknas jämlikt 10 kap. 80 § vattenlagen ej kostnaderna för syneförrättningen.

Vilka intressenter, som ansetts som sökande, anges i kostnadsfördelningslängden bil. E med förkortningen S.

Mom. 15. Talans bevakande vid syneförrättning och förrättningskostnader.

Enligt § 84 i förrättningsprotokollet har 3 sakägare yrkat ersättning för talans bevakande under syneförrättningen med tillsammans 1.800 kronor.

Synemännen finna att kostnaderna för denna syneförrättning torde ha kunnat bli betydligt lägre om tvistemålet rörande trumman genom väg 121 icke uppkommit.

Vid förutnämnda laga synesammanträde den 28 september 1967 hade synemännen fattat beslut i denna fråga.

Synemännen hänvisa nu till den träffade överenskommelsen bil. Ga med tillhörande skrivelse bil. Gb, och lämna därmed yrkandet utan bifall.

Mom.16. Fornlämningar.

Vid förundersökningen och vid förrättningens handläggning har inget framkommit, som lämnar stöd för att fornlämningar skulle kunna komma att beröras vid utförandet av det planerade företaget. Synemännen har dock funnit lämpligt bestämma:

att innan arbete med företaget påbörjas skriftlig förfrågan skall göras hos landsantikvarien, adr. Karlskrona, huruvida fornlämningar finnas inom område, som beröres genom ledningens byggande. Skulle landsantikvarien finna att inga fornlämningar av utförandet kommer att beröras, åligger det ändå företaget om vid utförandet fast fornlämning eller fornfynd påträffas omedelbart avbryta arbetet och göra anmälan hos landsantikvarien.

att av landsantikvarien lämnade föreskrifter skola lända till efterrättelse.

Mom.17. Kloakvatten.

Kloakvatten får ej tillledas torrlägningsföretagets utlopp med mindre än att tillstånd härtill lämnats av vederbörande myndighet.

Mom.18. Träffad överenskommelse - förlikning - mellan Statens Vägverk och Torrlägningsföretaget.

Enligt bil. Ga till detta utlåtande medger sökandena laglig förklaring av trumman genom väg 121 i befintligt skick.

Enligt bil. Gb även till detta utlåtande anför Statens Vägverk

bland annat att betalningen till sakägarna av överenskomna kr 28.000:- är avsedd att ske så snart den aktuella trumman å fastigheten Sandbäck 1:9 i länsvägen Pukavik - Målen genom lagakraftgående vattendom lagligförklarats.

Synemännen finna, under hänvisning till allt vad som tidigare yrkats och anförts under denna syneförrättnings gång, att såväl Statens Vägverk som sökandena till syneförrättningen förfarit lämpligt genom att träffa förlikningsavtalet. Hade formuleringen i nämnda avtal varit sådan att synemännen haft behörighet fastställa detsamma, hade det blivit fastställt vid denna syneförrättning.

På grund av ovan nämnd formulering finna synemännen att frågan om lagligförklaringen av trumman må ske på sätt som bland annat framgår av bestämmelserna i 2 kap. 25 § vattenlagen.

Vid sådan ansökning, som ovan angivits, kan Statens Vägverk åberopa såväl förlikningsavtalet som denna syneförrättning.

Under hänvisning till vad som ovan anförts bestämma synemännen: att Statens Vägverk antingen genom ansökan till Vattendomstolen i den ordning, som i 11 kap. sägs, skall påkalla prövning av trummans laglighet, eller ock, om nämnda ansökan icke göres i god tid före tidpunkten då denna syneförrättning vunnit laga kraft, sänka trumman genom väg 121 till höjden +17,08 m. Trumman skall byggas horisontalt.

Mom. 19. Företagets utförande.

Efter sökandenas önskemål har förrättningsmannen, enligt § 4 i förrättningsprotokollet upprättat två förslag för torrläggning av i företaget ingående marker. Förslagen, som benämndes alternativförslag I och II, avsåg beträffande alternativförslag I, att trumman genom väg 121 skulle bibehållas oförändrad, vilket innebar bland annat att en grundare bottenlinje måste uppläggas å avloppen uppströms trumman. Denna bottenlinje fick sålunda ett sådant höjdläge

att utmed avloppen liggande marker icke kunde erhålla torrläggning till 1,2 m djup. Detta förslag omfattade upptagandet av dikessträckorna $0+50 = A - C = 7+60 - 11+00 = D - E = 15+64 - 17+30 = F$ samt $30+00 = E - G = 32+60 - 33+75 = H$.

Till denna förrättning hörande profilritning har detta förslags bottenlinje utmärkts med en heldragen svart linje, där bottenlinjens höjd vid A antecknats som +17,41 m. samt ner- och uppströms trumman å höjderna +17,42 m resp. +17,55 m. samt vid punkt E +17,99 m. och vid punkt H +18,10 m. Bottenbredden har i samtliga fall bestämts till 0,5 m och släntlutningen till 1:1,25. Kostnaderna för utförandet av detta alternativförslag hade preliminärt beräknats till avrundat 47.000:- kronor.

Det andra förslaget alternativförslag II avsåg att trumman genom väg 121 skulle sänkas till minst djupläge +17,08 m. Vilket innebär bland annat att en bottenlinje kunde uppläggas av avloppen uppströms trumman till sådant djupläge att omkring avloppen liggande marker kunde erhålla torrläggning till 1,2 m djup. Detta förslag omfattade upptagandet av samma dikessträckor som för alternativförslag I ovan.

Till denna förrättning hörande profilritning har detta förslags bottenlinje utmärkts med en streckad svart linje, där bottenlinjens höjd vid punkt $0+55$ antecknats som +17,08 m. och vid punkt E +17,50 m. samt vid punkt H +17,61 m. Bottenbredden har i samtliga fall bestämts till 0,5 m och släntlutningen till 1:1,25. Kostnaderna för utförandet av detta alternativförslag hade preliminärt beräknats till avrundat 79.000:- kronor.

Under syneförrättningens gång har sökanden Erik Håkansson, yrkat, dels att dikessträckan mellan punkterna $7+60 - 11+00$ skall utgå och ersättas av dikessträckan mellan punkterna $40+00 - 44+16$, dels att dikessträckan mellan punkterna $30+00 - 32+60$ skall utgå och er-

sättas med dikessträckan mellan punkterna 17+30 - 18+40. Synemännen ha lämnat bifall till yrkandet.

Kostnaderna för alternativförslag-I uppgår till 53.700:- kronor och för alternativförslag II till 82.950:- kronor.

I det slutliga och nu avlämnade förslaget skall torrlägningsföretaget omfatta de dikessträckor, vilka närmare redogjorts för i förestående mom. 6.

Bottenläget är å hithörande profilritning utmärkt med en hel-dragen svart linje. Följande höjder ha antecknats vid nedan nämnda punkter.

0+50	=+17,41 m
1+13	=+17,42 m
1+55	=+17,55 m
7+60 = 40+00	=+17,73 m
44+16 = 11+00	=+17,85 m
15+64 (den undre bottenlinjen)	=+17,99 m
17+30	=+18,04 m
18+20	=+18,13 m
33+75	=+18,17 m

Under hänvisning till vad som tidigare behandlats i detta utlåtande lämna synemännen tillstånd till utförandet av företaget. På grund av det träffade förlikningsavtalet bil. Ga med tillhörande skrivelse bil. Gb anses utförandet i föreliggande fall den högre bottenlinjen baserad på vägtrummans bibehållande. Vill sökanden begagna sig av den rätt till företags utförande, som de erhålla i denna syneförrättning skall företaget utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen utarbetat förslag och beaktande jämväl av de särskilda bestämmelser, som återfinnes i detta utlåtande. Arbetet får påbörjas när denna syneförrättning vunnit laga kraft och anmälan om styrelseval ingivits till länsstyrelsen. Företaget skall vara

färdigställt senast 10 år efter den tidpunkt syneförrättningen vunnit laga kraft.

Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver de särskilda bestämmelser och föreskrifter rörande arbetets utförande, som återfinnes i arbetsbeskrivningen bil. C och detta utlåtande, skall följande iakttagas.

- 1) Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2) Innan arbete med företagets utförande påbörjas skall detsamma anmälas till Riksförsäkringsanstalten eller till annan lämplig försäkringsanstalt. Sådan anmälan erfordras dock ej om entreprenören är sådan arbetsgivare, som själv skall ombesörja försäkring för hos honom anställda arbetare.
- 3) De nya avloppen skola följa på marken utstakade, på plankartan och i detta utlåtande angivna sträckningar.
- 4) Då arbete pågår får vattnet uppdämmas, dock icke så att gröda eller annan egendom skadas eller vattenbrist uppkommer nerströms dämnet.
- 5) Uppdämd vattenyta skall nersläppas med försiktighet, så att skador ej uppkommer vare sig ner- eller uppströms dämnet.
- 6) Betongrören till den täckta dikessträckan skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostsador samt fylla de fordringar på hållfasthet och täthet, som finnas angivna i 1950 års normer för lantbruksrör angivna fordringar. Rören skola levereras från fabrik, som är ansluten till kontrollrådet.

Mom. 20. Företagets avsyning.

Företaget skall då det slutförts avsynas av behörig förrättningsman. Anmälan om avsyning skall göras av företagets ordförande. Företaget skall anses vara färdigställt, då avsyningsförrättaren

överlämnat bevis om att arbetet godkänts eller, om företaget understötts med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom.21. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Varje intressent inom företaget har rätt att fordra, att de öppna och täckta dikessträckor, av vilka han är beroende för sin jords torrläggning, alltid hållas i fullgott skick.

Uppkommer skador på i företaget ingående såväl öppna som täckta avlopp genom enskild persons åtgärder eller försummelse, skall styrelsen reparera skadorna och därefter uttaga kostnaderna av den, genom vilkens förvållande skadorna uppkommit. Nekar denne att betala äger styrelsen att instämma den tredskande till vederbörande domstol och vid domstolen yrka ersättning för arbetet.

Den öppna dikessträckan skall omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar. Rensnings- och underhållsarbeten bör utföras vid den tidpunkt då arbetet medför minsta skada och intrång för de jordägare och brukare, som beröras av detsamma.

Dämning eller annan åtgärd, som hindrar vattenframrinningen får under inga villkor göras utan tillstånd från vederbörande vattendomstol.

Kostnaderna för framtida underhållet, av i företaget ingående avlopp, skola fördelas efter samma grunder som vid företagets första utförande eller efter de andelstal som återfinnes i kostnadsfördelningslängd bil. E kolumn 6.

De till nybyggnad föreslagna trummorna skola i framtiden underhållas av dem eller den som trafikera desamma.

Mom.22. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en styrelse, som skall bestå av 3 ledamöter. Styrelsen, som enligt § 34 i förrättningsprotokollet, redan utsetts är ansvarig för sin förvaltning. Styrelsen, som är beslutför då två ledamöter äro närvarande och om

beslutet ense, åligger:

- att utlämna företaget på entreprenad och antaga entreprenör,
- att kontrollera entreprenörens arbete i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person,
- att tillse att avloppen med därtill hörande anläggningar alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhålls- arbeten,
- att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt som närmare framgår av 3 kap. 20 § vattenlagen,
- att föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter vid sammanträde framläggas för delägarnas hörande och godkännande,
- att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen,
- att vid alla sammanträden såväl egna som allmänna föra protokoll. Protokoll vid allmänt sammanträde skall senast inom 14 dagar efter sammanträdet vara för delägarna tillgängligt hos styrelsens ordförande,
- att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angives i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Kallelse till allmänt sammanträde skall antingen skriftligen med mottagningsbevis delgivas alla delägare minst en vecka före sammanträdet eller ock minst 14 dagar före sammanträdet meddelas genom annons i minst en av ortens tidningar.

Mom. 23. Förrättningskostnader.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmel-

serna i 10 kap. 79 § vattenlagen av sökanden förskjutas. Kommer torrlägningsföretaget att utföras skola förrättningskostnaderna fördelas mellan alla delägare på samma sätt som övriga kostnader för detsamma.

Mom.24. Övriga yrkanden.

Till yrkandet i § 5 i förrättningsprotokollet har lämnats alternativt bifall rörande en framtida fördjupning av det nu till utförandet föreslagna avloppet, samt bifall till yrkandet om ersättning.

Till förstahandsyrkandet i § 6 har lämnats alternativt bifall. Andrahandsyrkandet i samma paragraf utgår på grund av förlikningsavtalet bil Ga.

Till yrkandena i §§ 21 och 23 har lämnats alternativt bifall.

Enligt § 25 har yrkats att Vägförvaltningen skall åläggas deltagningsskyldighet i företaget. Yrkandet utgår om förlikningsavtalet fastställs av vattendomstolen. Synemännen lämnar yrkandet utan bifall.

Yrkandena i §§ 31 och 32 utgår på grund av träffat förlikningsavtal bil. Ga. Yrkandena i §§ 41, 43, 45 och 46 utgår på grund av träffat förlikningsavtal.

Bifall har lämnats till yrkandena under §§ 18, 19, 30 och 51.

Övriga under förrättningsens gång framställda yrkanden, som icke behandlats i detta utlåtande föranleda icke någon synemännens åtgärd.

Mom.25. Domstolsavgift.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 88:36 kronor. Avgiften skall av sökandena inbetalas till Länsstyrelsen i Blekinge län, så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft.

Mom.26. Företagets namn.

Företagets namn skall vara Tostekärrets torrlägningsföretag

år 1967.

Mom.27. Bilagor till utlåtandet.

Värderingslängd Bil. A, kostnadsförslag Bil. B, arbetsbeskrivning Bil. C, kostnadsfördelningslängd Bil. E och jordersättningslängd Bil. F, äro att anse som delar av detta utlåtande.

Mom.28. Aktförvarare.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av lantbrukaren Erik Håkansson, Agerum, Sandbäck och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrift och kopior.

Mom.29. Avskrifter av förrättningshandlingarna.

Avskrifter av förrättningshandlingarna och kopior av förslagsritningarna komma senast att inom trettio dagar från nedanskrivna dag att översändas till aktförvararen lantbrukaren Erik Håkansson, Agerum, Sandbäck.

Mom.30. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen eller vill föra talan mot detta utlåtande, äger att inom sextio (60) dagar från nedanstående dag i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, adr. Kungsgatan 10, Box 49, Växjö 1, ingiva sina besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.


Mom.31. Verkställighet.


Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom. 30 här ovan angivna tiden


besvär anföres mot syneförrättningen och på grund därav ändring i synemännens utlåtande kan komma till stånd.

Norje gamla tingshus den 19 december 1967.

Å TJÄNSTENS VÄGNAR:


C. Edvin Bjurffjell.
Förrättningsman.


.....
(Börje Johnsson)
God man


.....
(Jeppe Johnsson)
God man

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök o. list. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Gammalstorps socken</u>						
<u>Sandbäck 1:9, 7/64 mtl</u> Börje Svensson ägofig. 1-5	s	415		504	0,989	
<u>Sandbäck 1:12, 7/64 mtl</u> Harry Joelsson och Signe Joelsson ägofig. 6-11	s	2242		2725	5,075	
<u>Sandbäck 1:13, 1/16 mtl</u> Börje Svensson ägofig. 12-14	s	3737		4542	8,458	
<u>Sandbäck 1:48, 3/8 mtl</u> Erik Håkansson o.h.h. Vera Håkansson ägofig. 15-24	s	15329		18631	34,695	
<u>Möllekulla 1:9, 13/144 mtl</u> Erik Håkansson ägofig. 25-34	s	7846		9536	17,758	
<u>Målen 1:11, 1/32 mtl</u> Erik Håkansson ägofig. 35-36	s	1991		2420	4,506	
<u>Målen 1:37, 1/80 mtl</u> Erik Håkansson ägofig. 37-39	s	950		1155	2,150	
<u>Målen 1:35, 5/384 mtl</u> Erik Håkansson ägofig. 40-42	s	1005		1222	2,275	
<u>Målen 1:32, 3/256 mtl</u> Erik Håkansson ägofig. 43-45	s	1063		1292	2,406	
<u>Målen 1:31, 1/512 mtl</u> Erik Håkansson ägofig. 46-48	s	934		1135	2,114	
<u>Målen 1:29, 1/384 mtl</u> Erik Håkansson ägofig. 49-51	s	1032		1254	2,336	
<u>Målen 1:27, 1/384 mtl</u> Erik Håkansson ägofig. 52-54	s	1048		1274	2,372	
<u>Målen 1:25, 1/80 mtl</u> Erik Håkansson ägofig. 55-60	s	2832		3442	6,410	
Överföres		40424		49132	91,494	

[illegible]

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m.m.	Avlägg			Upplag			Summa
	Areal	Ersättning		Massa	Ersättning		ersättning
	m ²	kr/m ²	kronor	m ³	kr/m ³	kronor	kronor
<u>Dikessträckan A - B</u>							
<u>Sandbäck 1:9, 3/32 mtl</u>							
Börje Svensson	40	0,67	26:80	1236	2:25	2781	3016:87
	45	0,60	27:00				
	190	0,20	38:00				
	65	0,76	49:40				
	53	0,79	41:87				
	8	0,80	6:40				
	58	0,80	46:40				
			235:87				
				Summa	kronor		3016:87
<u>Dikessträckan B - C</u>							
<u>Sandbäck 1:13, 1/16 mtl</u>							
Börje Svensson	20	0,80	16:00	371	2:25	835	921:12
	120	0,39	46:80				
	53	0,44	23:32				
			86:12				
<u>Sandbäck 1:12, 7/64 mtl</u>							
<u>Harry Joelsson o.h.h. Signe Joelsson</u>							
	48	0,80	38:40	371	2:25	835	954:45
	65	0,75	48:75				
	15	0,66	9:90				
	38	0,50	19:00				
	5	0,68	3:40				
			119:45				
				Summa	kronor		1875:57
<u>Dikessträckan C - D</u>							
<u>Sandbäck 1:13, 1/16 mtl</u>							
Börje Svensson	75	0,44	33:00	115	2:25	259	292:75
	75	0,01	0:75				
			33:75				
<u>Sandbäck 1:48, 3/8 mtl</u>							
<u>Erik Håkansson o.h.h. Vera Håkansson</u>							
	775	0,44	341:00	1439	2:25	3238	3497:48
	625	0,45	281:25				
	73	0,51	37:23				
			659:48				
<u>Möllekulla 1:9, 13/144 mtl</u>							
<u>Ägare med lagf. Sten Gustavsson</u>							
<u>Ägare med köpebrev Erik Håkansson</u>							
	135	0,27	36:45	110	2:25	248	284:45
			36:45	Summa	kronor		4074:68

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m.m.	Avlägg			Upplag			Summa
	Areal	Ersättning		Massa	Ersättning		ersättning
	m ²	kr/m ²	kronor	m ³	kr/m ³	kronor	kronor
<u>Dikessträckan D - E.</u>							
<u>Möllekulla 1:9, 13/144 mtl</u>							
Ägare med lagf. Sten Gustavsson							
ägare med köpebrev Erik Håkansson	90	0,27	24:30	1257	2:25	2828	3131:07
	58	0,10	5:80				
	195	0,26	50:70				
	133	0,35	46:55				
	88	0,52	45:76				
	80	0,51	40:80				
	158	0,45	71:10				
	43	0,42	18:06				
			303:07				
<u>Målen 1:11, 1/32 mtl</u>							
Ägare med lagf. Hugo Thomasson							
ägare med köpebrev Erik Håkansson	58	0,10	5:80	185	2:25	416	442:38
	28	0,42	11:76				
	18	0,49	8:82				
			26:38				
				Summa kronor			3573:45
<u>Dikessträckan E - F.</u>							
<u>Målen 1:37, 1/80 mtl</u>							
Erik Håkansson	18	0,21	3:78	43	2:25	97	108:70
	18	0,44	7:92				
			11:70				
<u>Målen 1:35, 5/384 mtl</u>							
Erik Håkansson	18	0,20	3:60	46	2:25	104	118:41
	23	0,47	10:81				
			14:41				
<u>Målen 1:32, 3/256 mtl</u>							
Erik Håkansson	13	0,22	2:86	51	2:25	115	126:86
	20	0,45	9:-				
			11:86				
<u>Målen 1:31, 1/512 mtl</u>							
Erik Håkansson	18	0,24	4:32	59	2:25	133	149:32
	25	0,48	12:00				
			16:32				
<u>Målen 1:29, 1/384 mtl</u>							
Erik Håkansson	18	0,25	4:50	67	2:25	151	165:10
	20	0,48	9:60				
			14:10				
<u>Målen 1:27, 1/384 mtl</u>							
Erik Håkansson	18	0,26	4:68	75	2:25	169	183:48
	20	0,49	9:80				
			14:48	Överföres			851:87

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD


Fastighet och ägare m.m.	Avlägg			Upplag			Summa
	Areal	Ersättning		Massa	Ersättning		ersättning
	m ²	kr/m ²	kronor	m ³	kr/m ³	kronor	kronor
			Överfört				851:87
<u>Målen 1:25, 1/80 mtl</u>							
Erik Håkansson	43	0,27	11:61	349	2:25	785	833:96
	83	0,45	37:35				
			48:96	Summa	kronor		1685:83
<u>Dikessträckan F - G</u>							
<u>Målen 1:25, 1/80 mtl</u>							
Erik Håkansson	38	0,45	17:10	30	2:25	67	84:10
<u>Målen 1:6, 3/32 mtl</u>							
Algot och Herbert Lövendahl	38	0,47	17:86	30	2:25	68	85:86
<u>Dikessträckan G - H</u>				Summa	kronor		169:96
<u>Målen 1:6, 3/32 mtl</u>							
Algot och Herbert Lövendahl	29	0,47	13:63	30	2:25	67	80:63
<u>Målen 1:25, 1/80 mtl</u>							
Erik Håkansson	29	0,43	12:47	60	2:25	135	147:47
<u>Målen av 1:5, 1/32 mtl</u>							
Börje Svensson	16	0,49	7:84	30	2:25	68	375:84
				Summa	kronor		303:94
<u>SAMMANDRAG:</u>							
<u>Sandbäck 1:9, 3/32 mtl</u>							
Börje Svensson							3016:87
<u>Sandbäck 1:13, 1/16 mtl</u>							
Börje Svensson							1213:87
<u>Sandbäck 1:12, 7/64 mtl</u>							
Harry Joelsson o.h.h. Signe Joelsson							954:45
<u>Sandbäck 1:48, 3/8 mtl</u>							
Erik Håkansson o.h.h. Vera Håkansson							3497:48
<u>Möllekulla 1:9, 13/144 mtl</u>							
Ägare med lagf. Sten Gustavsson							
ägare med köpebrev Erik Håkansson							3415:52
<u>Målen 1:11, 1/32 mtl</u>							
Ägare med lagf. Hugo Thomasson							
ägare med köpebrev Erik Håkansson							442:38
<u>Målen 1:37, 1/80 mtl</u>							
Erik Håkansson							108:70
<u>Målen 1:35, 5/384 mtl</u>							
Erik Håkansson							118:41
<u>Målen 1:32, 3/256 mtl</u>							
Erik Håkansson							126:86
<u>Målen 1:31, 1/512 mtl</u>							
Erik Håkansson							149:32
			Överföres				13043:86


JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m.m.	Avlägg.			Upplag.			Summa
	Areal	Ersättning		Massa	Ersättning		ersättning
	m ²	kr/m ²	kronor	m ³	kr/m ³	kronor	kronor
				Överfört			13043:86
<u>Målen 1:29, 1/384 mtl</u> Erik Håkansson							165:10
<u>Målen 1:27, 1/384 mtl</u> Erik Håkansson							183:48
<u>Målen 1:25, 1/80 mtl</u> Erik Håkansson							1065:53
<u>Målen 1:6, 3/32 mtl</u> Algot och Herbert Lövendahl							166:49
<u>Målen av 1:5, 1/32 mtl</u> Börje Svensson							75:84
				Totalsumma			14700:30

Norje gamla tingshus per Norjeby den 19 december 1967

Å TJÄNSTENS VÄGNAR:


 C. Edvin Bjurfjell
 Förrättningsman



 (Börje Johansson)
 God man



 (Jeppe Johansson)
 God man

Lantbruksingenjören, C Edvin Bjurfjell
Lantbruksnämnden i Blekinge län
Borgmästargatan 24
KARLSKRONA


Ang Tostekärrets torrlägningsföretag 1967.


Undertecknade, advokaten Tage Troedson såsom ombud för samtliga sakägare i rubricerade torrlägningsföretag, samt avdelningsdirektör Hans Munck, Statens vägverk såsom chefsmyndighet för vägförvaltningen i Blekinge län, har träffat följande förlikning.

Mot en kontant ersättning, av Tjugoåttatusen (28.000) kronor i ett för allt avstår sakägarna från alla anspråk mot Kungl Maj:t och Kronan för all skada och intrång - nu och för all framtid - som kan drabba sakägarna genom att trumman på fastigheten Sandbäck 19 i länsvägen 121 Pukavik-Målen lagts så högt att torrläggning av uppströms trumman liggande mark försvårats.

Sakägarna medger samtidigt lagligförklaring av trumman i befintligt skick.

Kristianstad och Stockholm den 5 december 1967.


Tage Troedson
Advokat


Hans Munck
Avdelningsdirektör

enligt fullmakt.



STATENS VÄGVERK
CENTRALFÖRVALTNINGEN
Administrativa avdelningen

Juridiska sektionen

134

Bil. Gb.

Datum

6.12.67

Vår referens

J 51-64 0538 MD

Lantbruksingenjören C Edvin Bjurfjell

Lantbruksnämnden i Blekinge län
Borgmästargatan 24

KARLSKRONA

LANTBRUKSNÄMNDEN I BLEKINGE LÄN

- 7. DEC 1967


Eder referens

Hänvändelse till

Ang Tostekärrets torrlägningsföretag 1967.

Med anledning av dagens telefonförfrågan får jag såsom
ombud för Statens vägverk bekräfta att betalningen till
sakägarna av överenskomna kr 28.000:- är avsedd att ske
så snart den aktuella trumman å fastigheten Sandbäck 1⁹

länsvägen Pukavik - Målen genom lagakraftäggande vat-
tendom lagligförklarats.


Hans Munck
Avdelningsdirektör

Postadress

Fack
STOCKHOLM 12

Telefon

22 96 60
08-22 98 60

Telegram

Vägverket

Gatuadress

Rålambsvägen 3

Postgiro

1 56 24

SÖDERBYGDENS VATTENDOMSTOL

BOX 49 - VÄXJÖ 1

TELEFON 183 80

LANTBRUKSNÄMNDEN
I BLEKINGE LÄN

19. JUL. 1968

Den..... år 19.....

Lantbruksnämnden i Blekinge län

Karlskrona

Betr. Tostekärrets torrlägningsföretag år 1967.

Härmed återsändes till låns emottagna syneförrättningshandlingar och ritningar rörande rubr. företag:

./.

1 häfte syneförrättningshandlingar i rek.brev

4 blad vävritningar i original samt


4 blad ozalidkopior i sep. försändelse.

Växjö i Söderbygdens vattendomstols kansli den 18 juli 1968

I tjänsten:

H. Hjörk

kontorist



B142

Förslag till: Tostekörrels förväggningsförelag		Socken: Gammalsborg	
År 1967		Län: Blekinge	
Upprättat år 1967 i samband med laga synskriftställning		Gränsad av: Länslandsmätare arkiver	
enligt vattenlagen av:		Blad: 4	
C. Edvin Bjurvell		Skala: 1:4000	
Förordningsman		Folksamhet: 1	