








Förslag till: Löverby dikningsföretag år 1968
Upprättat år 1968 i samband med laga syreförordning av:

Edvin Bjurfjell
Förordningsman

Socken	Mjölby
Län	Blekinge
Ritad av	GP
Granskad av	St
Antal ritn.	4
Ritn. nr	2
Lanbruksnämndens arkivnr	B 143

Skala
längd 1:2000
höjd 1:100
sektion 1:






Förslag till: Löverby dikningsföretag år 1968
 Upprättat år 1968 i samband med laga synförrättning av:

C. Edvin Bjurjell
 Förordningsman

Ritad av: <i>EB</i>	Granskad av: <i>AK</i>	Antal rith. 4	Rith. nr 3
Skala	Lantbruksnämndens arkivnr		
Längd 1:	B 143		
Höjd 1:			
sektion 1: 100			

Socken: Mjällby
 Län: Blekinge



Förslag till: Löverby dikningsföretag år 1968
Upprättat år 1968 i samband med laga synförrättning av:

C. Edvin Bjurjell
C. Edvin Bjurjell
Förrättningsman

Ritad av *EB*
Skala
längd 1:
höjd 1:
sektion 1: 100

Socken		Mjällby	
Län		Blekinge	
Granskad av	Antal ritt.	Ritt. nr	
<i>EB</i>	4	4	
Lantbruksnämndens arkivnr		B 143	



Akt nr:
B143

AU\$B143

Synehandlingar

till

LÖVERBY DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1968

Mjällby-socken, Blekinge län.

N:r B143

Torrläggningsområdet ligger mellan Mörrumsåns och Skräboåns nederbördsområden med nr 86 resp. 87.

Synehandlingar

till

LÖVERBY DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1968

Mjällby socken, Blekinge län.

Till akten hör: 1 häfte handlingar, innehållande 66 paginerade sidor samt 4 blad ritningar.

Protokoll fört vid sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av marker till Löverby 7:4 m.fl. hemman i Mjällby socken av Blekinge län.

År 1968 den 17 juni inställde sig undertecknad förrättningsman jämte skiftesgodemännen Jeppe Johnsson, Mörrum och Knut Winfridsson, Agerum å kommunalsalen i Mjällby per Lister-Mjällby för att enligt av länsstyrelsen för förrättningsmannen utfärdat förordnande (Bil. 1.) handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av marker till Löverby 7:4 m.fl. hemman i Mjällby socken av Blekinge län.

Förrättningsmannen hade utfärdat kungörelse om sammanträdet, vilken införts i Sölvesborgs-Tidningen tisdagen den 21 maj 1968 (Bil. 2.).

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 42 § 2 mom. vattenlagen hade förrättningsmannen den 17 maj 1968 översänt avskrift av kungörelsen till Mjällby kommun (Bil. 3.).

Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 17 och 21 maj 1968 översänt underrättelser om sammanträdet. Förteckning hade upprättats över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser (Bil. 4.).

Följande hade tillstädeskommit:

Lantbrukaren Folke Nilsson, Lörby äg. Löverby av 2:2, 155/1024 mtl. (lagf. den 6 juni 1956 § 209). Numera Inga Greta Nilssons sterbhus. Folke Nilsson meddelade, att han inom de närmaste dagarna kommer att övertaga Löverby av 2:2. Lantbrukaren Johan Thomasson, Lörby äg. Löverby av 2:2, 39/768 mtl, Löverby 8:4 3/32 mtl, Löverby 47:1, sml. samt Löverby 2:10, 1/6 mtl. (lagf. den 2 jan. 1957 § 4 och den 7 april 1965 § 334).

Lantbrukaren Ebbe Hyllegård, Lörby äg. tillsammans med sin hustru Anna-Lisa Hyllegård Löverby 16:4, 1/4 mtl (lagf. den 18 juli 1945 § 361). Ebbe Hyllegård företrädde sin hustru.

Folke Nilsson meddelade att han köpt fastigheten Löverby 16:21 av f. lantbrukaren Bernhard Persson enligt köpekontrakt av juni 1968.

Lantbrukaren Assar Verner Knutsson, Lörby äg. tillsammans med sin hustru Anna Knutsson Löverby 16:39, 183/4096 mtl. (lagf. den 6 febr. 1928 § 32). Axel Verner Knutsson företrädde sin hustru.

Hemmansägare Einar Olsson, Lörby äg. Löverby 2:6, 1/12 mtl. (lagf. den 11 okt. 1955 § 555).

Lantbrukaren Per Göte Persson, Lörby äg. tillsammans med Gunnar Ragnvald Persson Löverby av 8:2, 1/10 mtl. Löverby av 20:2, 3/160 mtl. samt Löverby av 20:4, 1/8 mtl. (lagf. den 15 mars 1961 § 145). Gunnar Persson närvarande företrädde sin broder Göte Persson.

Mjällby kommun genom lantbrukaren Ebbe Hyllegård, Lörby enligt protokollsutdrag Bil. 8.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet (Bil. 1.).

§ 2.

Jäv mot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Godemännen förklarade att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän samt att de avlagt för skiftesgodemän föreskriven ed.

§ 3.

Laga hinder mot förrättingens handläggning hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen uppläste en skrivelse från Televerket i Kristianstad. Skrivelsen bilades protokollet som (Bil. 5.).

§ 5.

Förrättningsmannen uppläste en skrivelse från bitr. fiskerikonsulenten B. Almer, Lantbruksnämnden i Blekinge län. Skrivelsen bilades protokollet som Bil. 6.

§ 6.

Förrättningsmannen uppläste en föreningshandling i vilken Johan Thomasson förenat sig med sökandena till förrättningen. Johan Thomasson vidhöll sin namnunderskrift.

Föreningshandlingen vitsordades av synemännen. Densamma bilades protokollet som Bil. 7.

§ 7.

Förrättningsmannen redogjorde för det blivande företaget samt demonstrerade detsamma på upprättade plan- och profilritningar.

§ 8.

Johan Thomasson yrkade att dikessträckan E - F måtte förkortas i den omfattning, som närmare kom att meddelas under synegången.

§ 9.

Sökande yrkade i övrigt att företaget måtte utföras på sätt som förrättningsmannen föreslagit.

§ 10.

Gunnar Persson yrkade, att ersättning skulle utgå för mark, som tages i anspråk för avloppets utvidgning samt för vallupplag.

§ 11.

Beslöts att synegång skulle verkställas med början vid Gunnar Perssons fastighet Löverby av 20:2, 20:4 och 8:2.

§ 12.

Under synegången yrkade Johan Thomasson, att det öppna avloppet skulle grävas till avvägningspunkt 6+50 samt att underhållet skulle regleras mellan avvägningspunkterna 6+50 - F.

§ 13.

Gunnar Persson undertecknade föreningshandlingen (Bil. 7.) och yrkade att dikessträckan D - E skulle kulverteras varvid Johan Thomasson skulle delta i kulverteringen.

§ 14.

Företogs val av styrelse till det blivande företaget.

Till styrelse valdes:

Lantbrukaren Ebbe Hyllegård, Lörby, Lister-Mjällby.

Lantbrukaren Johan Thomasson, Lörby, Lister-Mjällby.

Lantbrukaren Gunhar Persson, Lörby, Lister-Mjällby.

Styrelsesuppleant:

Lantbrukaren Folke Nilsson, Lörby, Lister-Mjällby.

Till ordförande i företaget valdes:

Lantbrukaren Ebbe Hyllegård, Lörby, Lister-Mjällby.

§ 15.

Överlämnades till Ebbe Hyllegård, Lörby en av förrättningsmannen attesterad räkning från Sölvesborgs-Tidningen på kungörelsekostnaden. Beloppet utgjorde 104:50 kronor.

§ 16.

Uträknades skiftesgodemännens tillkommande ersättning, vilken utgjorde för

Knut Winfridsson		Jeppe Johnsson	
Dagarvode	75:-	Dagarvode	75:-
Traktamente	34:-	Traktamente	34:-
Reseersättning	32:20	Reseersättning	27:60
<u>S u m m a</u>	<u>141:20</u>	<u>S u m m a</u>	<u>136:60</u>

Beloppen utbetalades av Ebbe Hyllegård, Lörby.

§ 17.

Då intet vidare var att behandla upplästes och godkändes protokollet med tillkännagivande att beslut i ärendet kommer att lämnas på samma plats som dagens sammanträde måndagen den 12 augusti 1968 kl. 10.00 vartill inga särskilda kallelser kommer att utfärdas.

Kommunalsalen i Mjällby per Lister-Mjällby den 17 juni 1968 .

Å TJÄNSTENS VÄGNAR:

C. Edvin Bjurfjell
C. Edvin Bjurfjell.
Förrättningsman.

.....*Knut Winfridsson*.....
(Knut Winfridsson)
God man

.....*Jeppe Johnsson*.....
(Jeppe Johnsson)
God man

År 1968 den 12 augusti inställde sig synemännen ånyo i kommunalsalen i Mjällby per Lister-Mjällby för fortsatt handläggning av förrättningen.

Följande hade tillstädeskommit:

Lantbrukaren Folke Nilsson, Lörby.

Lantbrukaren Johan Thomasson, Lörby.

Lantbrukaren Ebbe Hyllegård, Lörby. Ebbe Hyllegård företrädde sin hustru Anna-Lisa Hyllegård.

Lantbrukaren Assar Verner Knutsson, Lörby. Assar Knutsson företrädde sin hustru Anna Knutsson.

Hemmansägare Einar Olsson, Lörby.

Lantbrukaren Gunnar Ragnvald Persson, Lörby.

Mjällby kommun genom lantbrukaren Ebbe Hyllegård enligt protokollsutdrag Bil. 8.

§ 18.

Förrättningsmannen redogjorde för det i protokollet av den 17 juni 1968 yrkade och redovisade förslaget för det blivande företaget.

§ 19.

Förrättningsmannen redogjorde för nedan angivna handlingar:

Värderingslängden Bil. A.

Kostnadsförslaget Bil. B.

Arbetsbeskrivningen Bil. C.

§ 20.

Avgavs synemännens utlåtande Bil. D, varefter jordersättningslängd Bil. E, kostnadsfördelningslängd Bil. F samt kostnadsfördelningslängder för framtida underhållet Bil. Ga, Gb, Gc, Gd, Ge och Gf upplästes.

§ 21.

Uträknades skiftesgodemännens tillkommande ersättning, vilken utgjorde för:

Knut Winfridsson		Jeppe Johnsson	
Dagarvode	75:-	Dagarvode	75:-
Traktamente	17:-	Traktamente	17:-
Reseersättning	22:08	Reseersättning	27:60
<u>S u m m a</u>	<u>114:08</u>	<u>S u m m a</u>	<u>119:60</u>

Beloppen utbetalades av Ebbe Hyllegård, Lörby.

§ 22.

Då intet vidare förekom upplästes och godkändes protokollet, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Kommunalsalen i Mjällby per Lister-Mjällby den 12 augusti 1968.

Å TJÄNSTENS VÄGNAR:

C. Edvin Bjurjell
C. Edvin Bjurjell
Förrättningsman.

...*Knut Winfridsson*.....
(Knut Winfridsson)
God man

...*Jeppe Johnsson*.....
(Jeppe Johnsson)
God man

Arbetsnamn: Löverby 7:4 m.fl.

LANTBRUKSNÄMNDEN I BLEKINGE LÄN

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

LANDSKANSLIET KARLSKRONA			
Ink.	22 MRS 1968		
III	171	4	68

20. MRS 1968

Dnr 289/68

Saknr 171

Till Länsstyrelsen i

Blekinge

län.

Påns assistent

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10

kap. vattenlagen för torrläggning av ^{sig-} tillhörig mark inom ^{oss} Löverby 7^a m.fl.

hemman i Nyälvby socken(-nar) av Blekinge län.

Förrättningen avser

Torrläggning av mark genom upplagande av C:a 1 kon Stäckt avlopp.

här uppgives så fullständigt som möjligt förelagets beskaffenhet (dikning, ångering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

förelagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flötled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Meddelanden om förrättningen ställes till

Lantbrukaren Abbe Flykbergård
Löby nr 7, Lister Nyälvby 0456/50084

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Löby per Lister Nyälvby den 18-3 1968

Sökandes namn:

Fastighet:

för fastigheten

Löby 7^a 7^b 16^a u 16^b
Löby 2^a

R e s o l u t i o n .

Överlämnas till ingenjören C. Edvin Bjurfjell, Lantbruksnämnden, Karlskrona, som härigenom förordnas att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning.

Karlskrona i landskansliet den 25 mars 1968.

På länsstyrelsens vägnar:

Ingrid Sjöström

Torsten Fira

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

icke sökandes namn:

Fastighet:

Richard Persson
Johan Thomasson

ägare av fastigheten

Lorby 22 och 1621
47' m. fl.

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Ingenjör C. Edvin Bjurfjell, Lantbruksnämnden i Blekinge län, Karlskrona.

Karlskrona den 20.3. 1968

På Lantbruksnämndens vägnar:

(Einar Akerborn)

Lantbruksdirektör

KUNGÖRELSE

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av marker till Löverby 7:4 m. fl. hemman i Mjällby socken, Blekinge län kommer att hållas å kommunalsalen i Mjällby per Lister-Mjällby måndagen den 17 juni 1968 kl. 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstådeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Löverby 2:2, 2:6, 2:10, 8:2, 8:4, 8:5, 16:4, 16:21, 16:39, 17:2, 19:2, 20:2, 20:3, 20:4 och 47:1, dels ev. fiskeintresse vid Lörbydåls mynning i Östersjön, dels de äldre torrlägningsföretagen Lörby dikningsföretag år 1957 och Lörby dikningsföretag år 1963 båda belägna inom Mjällby socken, dels Sydsvenska Kraftaktiebolaget och Kungl. Telegrafverket tillhöriga ledningar och kablar, dels slutligen Lörby vatten- och avloppsförening, allt inom Mjällby socken, Blekinge län.

Vid sammanträdet kommer styrelse för det blivande företaget att väljas.
Karlskrona den 17 maj 1968.


A. tjänstens vägnar:

O. Edvin Bjurfjell

Förrättningsman

Ovanstående kungörelse införd i Sölvesborgs-Tidningen tisdagen den 21 maj 1968 bestyrkes

Å TJÄNSTENS VÄGNAR:


O. Edvin Bjurfjell.
Förrättningsman

K U N G Ö R E L S E

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av marker till Löverby 7:4 m.fl. hemman i Mjällby socken, Blekinge län kommer att hållas å kommunalsalen i Mjällby per Lister-Mjällby måndagen den 17 juni 1968 kl. 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Löverby 2:2, 2:6, 2:10, 8:2, 8:4, 8:5, 16:4, 16:21, 16:39, 17:2, 19:2, 20:2, 20:3, 20:4 och 47:1, dels ev. fiskeintresse vid Lörbydikets mynning i Östersjön, dels de äldre torrlägningsföretagen Lörby dikningsföretag år 1957 och Lörby dikningsföretag år 1963 båda belägna inom Mjällby socken, dels Sydsvenska Kraftaktiebolaget och Kungl. Telegrafverket tillhöriga ledningar och kablar, dels slutligen Lörby vatten- och avloppsförening, allt inom Mjällby socken, Blekinge län.


Vid sammanträdet kommer styrelse för det blivande företaget att väljas.

Karlskrona den 17 maj 1968.
Å TJÄNSTENS VÄGNAR:

C. Edvin Bjurfjell.
Förrättningsman,

Ovanstående kungörelse översänd till Mjällby kommun den 17 maj 1968 bestyrkes

Å TJÄNSTENS VÄGNAR:


C. Edvin Bjurfjell
Förrättningsman

F Ö R T E C K N I N G

över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser rörande syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av marker till Löverby 7:4 m.fl. hemman i Mjällby socken av Blekinge län. Avlämnade å posten nedanskrivna dag.

Den 17 maj 1968 angående sammanträde å kommunalsalen i Mjällby per
Lister-Mjällby måndagen den 17 juni 1968 kl. 10.00.

Kungörelse till:

Sölvesborgs-Tidningen,	Sölvesborg.
Mjällby kommun, Kommunalkontoret,	Lister-Mjällby

Kallelse till:

Skiftesgodemannen Jeppe Johnsson, Kastanjegården,	<u>Mörrum</u>
Skiftesgodemannen Knut Winfridsson, Agerum,	Sandbäck.

Underrättelse till:

Televerkets ingenjörskontor,	Kristianstad
Sydsvenska Kraftaktiebolaget,	Malmö


Den 21 maj 1968 angående ovan angivna sammanträde

Hemmansägare Eric Johansson, Löverby 1,	Lister-Mjällby
Fru Vivian Johansson, Löverby 1,	"
Lantbrukaren Folke Nilsson, Lörby,	"
Lantbrukaren Johan Thomasson, Löverby 47:1,	"
Hemmansägare Einar Olsson, Löverby 2:6,	"
Lantbrukaren Per Göte Persson, Lörby	"
Lantbrukaren Gunnar Ragnvald Persson, Lörby,	"
Fiskare Assar Johansson, Lörby,	"
Lantbrukaren Ebbe Hyllegård, Lörby 7,	"
Fru Anna-Lisa Hyllegård, Lörby 7,	"
F. Lantbrukaren Bernhard Persson, Lörby,	"
Lantbrukaren Axel Verner Knutsson, Lörby,	"
Fru Anna Knutsson, Lörby,	"

Hemmansägare Arne Olsson, Lörby,	Lister-Mjällby
Lantbrukaren John Johansson, Lörby,	"
Fr. Ester Olsson, Löverby 4,	"
Fr. Maj-Inger Nilsson, Löverby 4,	"
Lörby Vatten- och avloppsförening	
Minkfarmare Knut Knutsson, Lörby	"

Karlskrona i maj 1968.

Å TJÄNSTENS VÄGNAR:


C. Edvin Bjurfjell
Förrättningsman



TELEVERKET

Telekontoret i Kristianstad

Box 94, KRISTIANSTAD 1

Gatuadress: Döbelnsgatan 9

Telefon (växel): 90 100

Telex: 44 00 KRISTAD S

14.

229.71

Bil. 5.

Datum

→ Kristianstad 30.5.68

→ Ingenjör C Edvin Bjurfjell
Lantbruksnämnden i Blekinge län

KARLSKRONA

Kopia till

Er beteckning

Ert meddelande

Vår beteckning, tfn ankn.

Fru Bruce, 249/Ks

Betr sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap vatten-
lagen för torrläggning av marker till Löverby 7:4 m fl
hemman i Mjällby socken av Blekinge län

Härmed meddelas att televerket icke har något att erinra
mot företaget.

Då risk finnes, att vid arbetets utförande televerkets an-
ordningar inom det aktuella området komma att beröras,
speciellt kablar i jorden, hemställes att i protokoll för
förrättningen medtages nedanstående förbehåll:

För att undvika skadegörelse å televerkets anordningar skall
i god tid före igångsättandet av arbete inom området kontakt
tagas med televerkets underhållsexpedition Kristianstad,
telefon 90100 ankn 111; som på platsen anvisar läget av jord-
kablar och dylikt.

T. Övermark

(T Övermark)
tf Teledirektör

LANTBRUKSNÄMNDEN I BLEKINGE LÄN

15.5.1968

LANTBRUKSNÄMNDEN I BLEKINGE LÄN

Ärendet handlägges av

15. MAJ 1968

bitr. fiskerikonsulent B. Almer

Förrättningsman C. Edvin Bjurfjell


Lantbruksnämnden i Blekinge län

KARLSKRONA

I skrivelse av den 13.5.1968 har förrättningsman C.E. Bjurfjell anhållit om yttrande över vissa grävnings- och rensningsarbeten i Lörbydiket inom Löverby 7:4 m.fl. hemman i Mjällby socken, Blekinge län.

Lantbruksnämnden i länet har intet att erinra mot de planerade arbetena ur fiskerisynpunkt, och anser att företaget är av sådan art att det inte berör fiskeintresse av någon betydelse. Kungl fiskeristyrelsen behöver därför ej underrättas.

På lantbruksnämndens vägnar:



Brodde Almer

Bitr. fiskerikonsulent

14 MAJ 1968

Mjällby 289/68

F Ö R E N I N G S H A N D L I N G

Härmed förenar jag mig med Ebbe Hyllegård m.fl. i deras av den 18 mars 1968 daterade ansökan om syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mark inom Löverby 7:4 m.fl. hemman i Mjällby socken av Blekinge län.

Lörby per 290 50 Lister-Mjällby den 10 maj 1968.

.....*Johan Thomasson*.....
(Johan Thomasson)
äg. Lörby 47:1 m.fl.

.....*Gunnar Persson*.....
(Gunnar Persson)
äg. Löverby av 8:2, av 20:2 och av 20:4

Förestående föreningshandling vitsordas.

Mjällby kommunalsal per Lister-Mjällby den 17 juni 1968

Å TJÄNSTENS VÄGNAR:

C. Edvin Bjurfjell
C. Edvin Bjurfjell
Förrättningsman

.....*Jeppe Johnsson*.....
(Jeppe Johnsson)
God man

.....*Knut Winfridsson*.....
(Knut Winfridsson)
God man

MJÄLLBY KOMMUN

Kommunalnämnden

Utdrag

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

6.6.1968

Blad 8

Lantbruksnämnden i Blekinge län
KARLSKRONA

§ 278

Dnr 177/68

Titel 54

Anmälan av kungörelse om sammanträde för syneförrätt-
ning enligt vattenlagen

Lantbruksnämnden i Blekinge län överlämnar för kommu-
nens kännedom kungörelse om sammanträde för syneför-
rättning enligt 10 kap vattenlagen för torrläggning
av marker till Löverby 7:4 m fl hemman i Mjällby socken.
Sammanträdet kommer att hållas å kommunalsalen i
Mjällby måndagen den 17 juni 1968 med början kl 10.00,
då vederbörande sakägare här att tillstädeskomma per-
sonligen eller genom befullmäktigade ombud.

Kommunalnämnden beslutar efter föredragning att utse
lantbrukaren Ebbe Hyllegård, Lörby, Lister-Mjällby,
till att representera kommunen vid den angivna syne-
förrättningen.

Utdragsbestyrkande

*Rig Johansson**Stenbjörn Persson*

VÄRDERINGSLÄNGD




Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Mjällby socken</u>							
<u>Avdelning I</u>							
<u>Löverby av 2:2, 155/1024 mtl</u>							
Folke Nilsson							
Alstringsbåtnad							
Skogsmark vinner ej båtnad	1						- -
- " -	2						- -
- " -	3						- -
- " -	4						- -
<u>Löverby 2:10, 1/6 mtl</u>							
Johan Thomasson							
Alstringsbåtnad							
Skogsmark vinner ej båtnad	5						
- " -	6						
- " -	7						
<u>Avdelning II</u>							
<u>Löverby 2:10, 1/6 mtl</u>							
Johan Thomasson							
Skogsmark vinner ej båtnad	8						
<u>Löverby 2:6, 1/12 mtl</u>							
Einar Olsson							
Alstringsbåtnad							
Åker	27	0,33		6210	9000	2790	921
- " -	28	0,28		2340	9000	6660	1865
- " -	29	0,25		1170	9000	7830	1958
Summa		0,86					4744
<u>Löverby 47:1, sml.</u>							
Johan Thomasson							
Alstringsbåtnad							
Åker	30	0,27		4860	9000	4140	1118
- " -	31	0,31		6660	9000	2340	725
- " -	32	0,35		8460	9000	540	189
Summa		0,93					2032
<u>Avdelning III</u>							
<u>Löverby 19:2, 1/4 mtl</u>							
Ester Olsson och Maj-Inger Nilsson							
Alstringsbåtnad							
vinner ej båtnad	9	-					- -
- " -	10	-					- -
<u>Löverby av 20:3, 1/4 mtl</u>							
Arne Olsson							
Alstringsbåtnad							
vinner ej båtnad	11	-					- -
- " -	12	-					- -

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Löverby av 8:2, av 20:2, av 20:4, 1/10, 3/160, 1/8 mtl.</u> Per Göte Persson och Ragn- vald Persson Alstringsbåtnad							
Åker	13	0,40		3670	9000	5330	2132
-"-	14	0,61		3100	9000	5900	3599
-"-	15	0,60		4110	9000	4890	2934
-"-	16	0,62		4860	9000	4140	2567
Summa		2,23					11232
		Förbättrade brukningsbetingelser					2000
				Summa båtnad			13232
<u>Löverby 8:4, 3/32 mtl</u> Johan Thomasson Alstringsbåtnad							
Åker	17	0,24		8600	9000	400	96
-"-	18	0,27		1160	9000	7840	2117
-"-	19	0,10		4820	9000	4180	418
Summa		0,61					2631
<u>Löverby 8:5, lägenhet</u> Assar Johansson Alstringsbåtnad							
Åker	20	0,44		4180	9000	4820	2121
Summa		0,44					2121
<u>Löverby 47:1, sml.</u> Johan Thomasson Alstringsbåtnad							
Skogsmark vinner ej båtnad	21	-					
-"-	22	-					
Åker	23	0,60		8450	9000	550	330
-"-	24	0,52		6720	9000	2280	1186
-"-	25	0,45		8200	9000	800	360
-"-	26	0,50		8450	9000	550	275
Summa		2,07					2151
<u>Avdelning IV</u>							
<u>Löverby av 2:2, 155/1024 mtl</u> Fölke Nilsson Alstringsbåtnad							
Åker	33	0,28		3780	9000	5220	1462
-"-	34	0,27		2340	9000	6660	1798
-"-	35	0,23		3960	9000	5040	1159
-"-	36	0,27		4680	9000	4320	1166
-"-	37	0,27		6030	9000	2970	802
-"-	38	0,42		5490	9000	3510	1474
-"-	39	0,52		7470	9000	1530	796
Summa		2,26					8657

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Avdelning V							
Löverby av 2:2, 155/1024 mtl							
Folke Nilsson							
Alstringsbåtnad							
Åker	40	0,04		3060	9000	5940	238
- "-	41	0,30		8100	9000	900	270
- "-	42	0,43		8400	9000	600	258
- "-	43	0,28		8400	9000	600	168
- "-	44	0,37		8600	9000	400	148
- "-	45	0,43		7470	9000	1530	658
- "-	46	0,26		3330	9000	5670	1474
- "-	47	0,25		1710	9000	7290	1823
Summa		2,36					5037
Avdelning VI							
Löverby 16:39, 183/4096 mtl							
Axel Verner Knutsson o.h.h.							
Anna Knutsson							
Alstringsbåtnad							
Åker	48	0,32		8190	9000	810	259
- "-	49	0,40		2970	9000	6030	2412
- "-	50	0,32		630	9000	8370	2678
- "-	51	0,36		3690	9000	5310	1912
- "-	52	0,36		4680	9000	4320	1555
- "-	53	0,24		8460	9000	540	130
Summa		2,00					8946
Löverby 16:4, 1/4 mtl							
Ebbe Hyllegård o.h.h.							
Anna-Lisa Hyllegård							
Alstringsbåtnad							
Åker	54	0,64		5220	9000	3780	2419
- "-	55	0,39		1980	9000	7020	2738
- "-	56	0,29		3060	9000	5940	1723
- "-	57	0,17		3780	9000	5220	887
- "-	58	0,23		7200	9000	1800	414
Summa		1,72					8181
Löverby 16:21, avst.							
Ag. med lagf. Bernhard							
Persson äg. med köpekontrakt							
Folke Nilsson							
Alstringsbåtnad							
Åker	59	0,17		6210	9000	2790	474
- "-	60	0,22		3510	9000	5490	1208
- "-	61	0,20		1440	9000	7560	1512
- "-	62	0,12		1890	9000	7110	853
Summa		0,71					4047

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Sammandrag</u>							
<u>Mjällby socken</u>							
<u>Avdelning I</u>							
<u>Löverby av 2:2, 155/1024 mtl</u>							- -
Folke Nilsson	1- 4	-	-				- -
<u>Löverby 2:10, 1/6 mtl</u>							- -
Johan Thomasson	5- 7	-	-				- -
<u>Avdelning II</u>							- -
<u>Löverby 2:10, 1/6 mtl</u>							- -
Johan Thomasson	8						-
<u>Löverby 2:6, 1/12 mtl</u>							- -
Einar Olsson	27-29	0,86					4744
<u>Löverby 47:1, sml.</u>							- -
Johan Thomasson	30-32	0,93					2032
Summa för avd. II		1,79					6776 -
<u>Avdelning III</u>							- -
<u>Löverby 19:2, 1/4 mtl</u>							- -
Ester Olsson och Maj-Inger Nilsson	9-10	-					- -
<u>Löverby av 20:3, 1/4 mtl</u>							- -
Arne Olsson	11-12	-					-
<u>Löverby av 8:2, av 20:2, av 20:4, 1/10, 3/160, 1/8 mtl</u>							- -
Per Göte Persson och Ragnvald Persson	13-16	2,23					13232 -
<u>Löverby 8:4, 3/32 mtl</u>							- -
Johan Thomasson	17-19	0,61					2631
<u>Löverby 8:5, lgh.</u>							- -
Assar Johansson	20	0,44					2121
<u>Löverby 47:1, sml.</u>							- -
Johan Thomasson	21-26	2,07					2151 -
Summa för avd. III		5,35					20135 -
<u>Avdelning IV</u>							- -
<u>Löverby av 2:2, 155/1024 mtl</u>							- -
Folke Nilsson	33-39	2,26					8657
Summa för avd. IV		2,26					8657

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Avdelning V							
Löverby av 2:2, 155/1024 mtl							
Folke Nilsson	40-47	2,36					5037
Summa för avd. V		2,36					5037
Avdelning VI							
Löverby 16:39, 183/4096 mtl							
Axel Verner Knutsson o.h.h. Anna Knutsson	48-53	2,00					8946
Löverby 16:4, 1/4 mtl							
Ebbe Hyllegård o.h.h. Anna-Lisa Hyllegård	54-58	1,72					8181
Löverby 16:21, avst.							
Bernhard Persson	59-62	0,71					4047
Summa för avd. VI		4,43					21174
Totalsumma		16,19					61779
Alstringsbåtnad							59779
Förbättrade bruksbetingelser							2000
Kommunalsalen i Mjällby per Lister-Mjällby den 12 augusti 1968. Å tjänstens vägnar							
 O. Edvin Bjurfjell Förrättningsman							
 (Knut Winfridsson) God man							
 (Jeppe Johansson) God man							

[illegible]

(16)

Adlerstedt

23.

Bil. B.


KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Dikessträckan A - B.</u>						
<u>Schaktningsarbete m.m.</u>						
0+00-0+28	28	Schaktning av sandig mylla, sand och sandig lera m ³	15	5:-	75	
0+28-2+08= =15+00	180	Schaktning av sandig mylla samt huggning och borttagning av träd och buskar m ³	180	6:-	1080	
		Schaktning av sand m ³	90	3:75	338	
		Schaktning av sandig lera" m ³	60	4:50	270	1763
<u>Tills.</u>	208	<u>Summa m³</u>	345			
<u>Ersättningar.</u>						
		Ersättning för jord, som gräves bort enligt ersättningslängd Bil. F			58	
		Ersättning för vallupplag enligt ersättningslängd Bil. F			690	748
		Oförutsett arbetsledning m.m. c:a 10 % av beräknade kostnader				189
		<u>Summa kostnad</u>				2700
<u>Dikessträckan B. - C.</u>						
<u>Schaktningsarbete m.m.</u>						
2+08-2+79	71	Schaktning av sandig mylla samt huggning och borttagning av träd och buskar m ³	65	6:-	390	
		Schaktning av sand "	120	3:75	450	
		Schaktning av sandig lera" m ³	35	4:50	158	998
<u>Tills.</u>	71	<u>Summa m³</u>	220			
<u>Ersättningar:</u>						
		Ersättning för jord som gräves bort enligt ersättningslängd Bil. F			28	
		Ersättning för vallupplag enligt ersättningslängd Bil. F			440	468
		Oförutsett arbetsledning m.m. c:a 10 % av beräknade kostnader				134
		<u>Summa kostnad</u>				1600


Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Dikessträckan C - D.</u>						
<u>Schaktningsarbete m.m.</u>						
2+79 - 4+45	166	Schaktning av sandig mylla samt huggning och borttagning av träd och buskar m ³	225	6:-	1350	2805
		Schaktning av sand "	220	3:75	825	
		Schaktning av sandig lera"	140	4:50	630	
Tills.	166	m	Summa m ³	585		
<u>Ersättningar:</u>						
		Ersättning för jord som gräves bort enligt ersätt- ningslängd Bil. F			56	
		Ersättning för vallupplag enligt ersättningslängd Bil. F			1170	1226
		Oförutsett arbetsledning m.m. c:a 10 % av beräknade kostnader				269
		Summa kostnad				4300
<u>Dikessträckan D - E.</u>						
<u>Schaktningsarbete rör m.m.</u>						
4+45-5+55	110	Betongrör ø 700 mm m	110	38:50	4235	5445
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning "	110	11:-	1210	
Tills.	110	m				
<u>Diverse arbeten:</u>						
		Ommurning av rörinlopp vid 5+55 och rörutlopp vid 4+45. Utföres enligt typritning U-1 bil. 1 st	2	200:-		400
		Oförutsett, arbetsledning m.m. c:a 10 % av beräknade kostnader				555
		Summa kostnader				6400
<u>Dikessträckan E - F.</u>						
<u>Schaktningsarbete m.m.</u>						
5+55-7+07	152	Schaktning av sandig mylla samt huggning och borttag- ning av träd och buskar m ³	70	4:50	315	
		Schaktning av sand "	100	3:75	375	
		Schaktning av sandig lera"	100	4:50	450	
Överföres	152	Summa m ³	270			
		Överföres			1140	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
	153	Överfört			1140	
7+07-7+11	4	Befintlig ø 600 mm trumma bibehålles oförändrad				
7+11-7+64	53	Befintligt öppet avlopp uppreppas m	53	3:-	159	1299
Tills.	209	m				
<u>Ersättningar:</u>						
		Ersättning för jord, som gräves bort enligt ersättningslängd Bil. F			119	
		Ersättning för vallupplag enligt ersättningslängd Bil. F			540	659
		Oförutsett, arbetsledning m.m. c:a 10 % av beräknade kostnader				142
		Summa kostnad				2100
<u>Dikessträckan B - G</u>						
<u>Schaktningsarbete m.m.</u>						
15+00=2+08- -15+78	78	Schaktning av sandig mylla samt huggning och borttagning av träd och buskar m ³	85	6:-	510	
		Schaktning av sand "	75	3:75	281	
		Schaktning av sandig lera "	15	4:50	68	859
Tills.	78	m	175			
<u>Ersättningar:</u>						
		Ersättning för jord, som gräves bort enligt ersättningslängd Bil. F			33	
		Ersättning för vallupplag enligt ersättningslängd Bil. F			350	383
		Oförutsett, arbetsledning m.m. c:a 10 % av beräknade kostnader				108
		Summa kostnad				1350
<u>Dikessträckan G - H</u>						
15+78-18+64	286	Befintlig ø 175 mm tegelrörsledning bibehålles oförändrad				-
		Summa kostnad				-


Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Dikessträckan H - I.</u>						
<u>Schaktningsarbete m.m.</u>						
18+64-20+00	136	Betongrör ø 225 mm m	136	6:25	850	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, höljning m	136	5:30	721	1571
<u>Tills.</u>	136	m				
<u>Diverse arbeten:</u>						
		Brunnar ø 600 mm vid 18+64 och 20+00 utföres enligt- typritning B- bil. st	2	200:-	400	400
		Oförutsett, arbetsledning m.m. c:a 10 % av beräknade kostnader				229
		<u>Summa kostnad</u>				2200
<u>Dikessträckan I - K</u>						
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
20+00-20+69	69	Betongrör ø 150 mm m	69	3:60	248	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m	69	5:10	352	
20+69-21+35	66	Betongrör ø 150 mm m	66	3:60	238	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m	66	5:40	356	1194
<u>Tills.</u>	135	m				
<u>Diverse arbeten:</u>						
		Brunnar ø 600 mm vid 20+69 och 21+35 utföres enligt typritning B- bil. st	2	200:-	400	400
		Oförutsett, arbetsledning m.m. c:a 10 % av beräknade kostnader				156
		<u>Summa kostnad</u>				1750

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		S A M M A N D R A G				
	208	Dikessträcken A - B			2700	
	71	Dikessträcken B - C			1600	
	166	Dikessträcken C - D			4300	
	110	Dikessträcken D - E			6400	
	209	Dikessträcken E - F			2100	
	78	Dikessträcken B - G			1350	
	286	Dikessträcken G - H			-	
	136	Dikessträcken H - I			2200	
	135	Dikessträcken I - K			1750	22400
Tillsammans	1399	meter	Totalsumma			22400
Kommunalsalen i Mjällby per Lister-Mjällby den 12 augusti 1968						
Å TJÄNSTENS VÄGNAR:						
						
C. Edvin Bjurjell						
Förordningsman						

[illegible]



Mått i mm



A R B E T S B E S K R I V N I N G

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingarna och ritningarna, därvid bland annat följande skall iakttagas.

- 1) Vid uppgrävning av de öppna dikessträckorna skall den nuvarande sektionen i regel utvidgas lika åt båda sidorna. Utvidgningen bör, om förhållandena så tillåter, utföras så, att det nya avloppet erhåller rak sträckning mellan olika större brytpunkter. Där avloppet följer gränslinje, skall denna och det nya avloppets mittlinje i regel sammanfalla. I krökar skall sektionen utvidgas åt krökens inre sida, så att denna uträtas i möjligaste mån.
- 2) Schaktmassorna böra, om förhållandena medgiver, fördelas till lika mängd på avloppets båda sidor. Då avloppet ej följer gränslinje, kan vederbörande jordägare dock påfordra, att alla massor, eller större delen av dem, skola uppläggas på viss sida. Följer avloppet gränslinje, måste särskild överenskommelse träffas mellan rågrannarna, om någon av dem påfordrar, att massorna ej skola fördelas lika på avloppets båda sidor.
- 3) Schaktmassor får ej uppläggas på vägar och tomter och ej till större höjd än 1,5 m och ej med brantare lutning mot avloppet än 1:1,5. Mellan avloppet och jordvallen skall lämnas en frikant av minst 1,0 m.
- 4) Natursten och ev. uppsprängd sten, som förekommer bland schaktmassorna, skola i möjligaste mån sammanföras i särskilda rösen. Öppningar skola upptagas i jordvallarna på minst var 50 m, samt dessutom vid alla tillstötande diken och svackor, så att ytvatten obehindrat kan avrinna från avloppet. Öppningarna skola upptagas till minst 1,00 m bottenbredd och få ej utföras med brantare slänter än 1:1,5.

- 5) Vid sprängning skall göras erforderliga fördämningar, så att skador ej uppstå på luftledningar, stängsel, träd, byggnader och dylikt. Anmälan skall göras till ordföranden i företags styrelse och vederbörande myndighet innan sprängningsarbete påbörjas.
- 6) Stensättning skall grundläggas till ett djup av minst 0,20 m under det nya avloppets bottenlinje samt utföras av lämpliga stenar i ordnade förband. Mindre stenar än sådana av dimensionen 0,20x0,35x0,45 m få ej användas till stensättning.
- 7) Schaktning får utföras med grävmaskin eller för hand och med rörsektioner efter entreprenörens eget val på sådant sätt att följande fordringar uppfyllas.
- 8) Bottenbredden i graven skall vara så stor, som i varje särskilt fall fordras för tillförläpplig läggning och kontroll.
- 9) Ledningarna skola läggas på fast undergrund, och maskinschaktning får ej verkställas till större djup än 3 cm över blivande lednings underkant. Resterande schakt skall utföras till sådant djup, att rören nått och jämt kunna pressas i sitt rätta läge. För rörmuffar upptages erforderliga gropar. Med fast undergrund menas orörd mark med tillräcklig bärighet eller återfyllning, som efter komprimering och eventuell vattenbegjutning erhållit tillfredställande bärighet, så att sättningar av ledningen är utesluten. Skulle den naturliga orörda marken vara av sådan beskaffenhet, att sättningar befaras, skall grundförstärkning vidtagas.
- 10) Där botten- och sidosten förekommer skall schaktet nedföras så, att ett avstånd av 15 cm erhålles mellan rörets underkant och bottenstenen samt 20 cm mellan rörets ytersida och sidosten.
- 11) Sprängning får utföras med rörgravssektioner efter entreprenörens val på sådant sätt, att följande fordringar uppfyllas:

- 12) Bottenbredden i graven skall vara så stor som i varje särskilt fall fordras för tillförlitlig läggning och kontroll.
- 13) Schaktet skall nedföras 15 cm under rörets underkant med så stor bredd, att mellanrummet mellan rör och gravkant bliva minst 20 cm.
- 14) Ledningarna, som komma att vila å undergrund av berg (15 cm under ledningens underkant), skola läggas på en bädd av väl packad grus.
- 15) Före rörläggningen skall all sprängning vara avslutad på en sträcka av minst 5 m från rörlägningsplatsen. Någon sprängning eller kilning av berg eller sten får sålunda ej förekomma närmare lagd ledning än 5 m.
- 16) Stämpling skall ske, där risk för ras föreligger.
- 17) Där sättningar riskeras till följd av otillräcklig bärighet hos den naturliga undergrunden skall, efter överenskommelse med ordföranden i företagets styrelse, eller med den han i sitt ställe sätter, grundförstärkning vidtagas.
- 18) Entreprenören bär ansvaret för alla sättningar till följd av bristande grundförstärkning. Om entreprenören hyser tvivel angående den föreskrivna grundförstärkningens lämplighet, skall han före arbetets påbörjande skriftligen framställa sina tvevelsmål.
- 19) Entreprenören skall i god tid underrätta ordföranden i företagets styrelse om de tidpunkter, då sådana arbeten komma att utföras, som beröra allmänna och enskilda vägar, telefon- och kraftledningar, telefon-, tele- och kraftledningskablar. Företagets ordförande åligger sedan att härom underrätta vederbörande.
- 20) Entreprenören skall i god tid underrätta ordföranden i företagets styrelse, om den tidpunkt då träd och buskar, som växa utmed de blivande nya avloppen, skola borttagas. Styrelsens ord-

förande har sedan att träffa överenskommelse med vederbörande ägare eller arrendator, vilka har att själva fälla träd och buskar eller att överlämna arbetet till entreprenören. Företagets ordförande har således att skyndsamt underrätta entreprenören vilka träd och buskar denne har att borttaga.

- 21) Entreprenören skall i god tid underrätta ordföranden i företagets styrelse, om den tidpunkt då vederbörande ägare eller arrendator skall flytta stängsel utmed avloppen. Nekar jordägare eller arrendator att flytta stängsel, skall ordföranden i företagets styrelse skyndsamt underrätta entreprenören härom, som då har att flytta stängslet.
- 22) Befintliga gränsmärken får ej genom arbetets utförande rubbas eller döljas, såvida ej dessförinnan nya märken blivit utsatta genom vederbörande lantmätares försorg.
- 23) Betongrören skola uppfylla fordringarna i 1949 års betongrörsnormer, översedda år 1951 och 1955 som föreskrives för lantbruksrör. Rören skola levereras från fabrik, som är ansluten till kontrollrådet eller till cementvarufabrikanternas riksförbund. Rören skola provas som normerna föreskriva.
- 24) Betongringar till brunnar skola uppfylla de fordringar på hållfasthet och täthet, som föreskrives i ovan angivna betongrörsnormer.
- 25) Inga rör får nedläggas, förrän de blivit godkända av sakkunnig person.
- 26) Rörledning får ej täckas förrän den blivit godkänd av sakkunnig person.
- 27) Rörledning skall efter godkännande omedelbart höljjas till minst 0,6 m höjd räknat från ledningens ovankant.
- 28) Höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor, och om dessa ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.

- 29) Alla ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas. Överblivna massor skola läggas i en sträng över rörledningen.
- 30) Fyllningens skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas, så att framtida sättningar förhindras.
- 31) Fyllningen får ej innehålla sten överstigande 0,20x0,20 m.
- 32) Enskilda rörledningar som utmynna intill, eller högst 2 m från en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen.
- 33) koppling av sådana rörledningar, som utmynna på längre avstånd från brunnar skola, om jordägare eller arrendator därom gör framställning, utföres av entreprenören men bekostas av jordägare eller arrendator.
- 34) Rörledningar som korsas av de nya avloppen, skola återställas i fullgott skick. Särskilt skall det därvid beaktas, att grunden under rörledningen skall göras fast och, om så erfordras, förstärkas genom utfyllning med grovt grus eller genom underlag av trä. Entreprenören skall för ordföranden i företagets styrelse och för den han i sitt ställe sätter särskilt påvisa de platser, där de nya avloppen korsa rörledningarna. Koppling får ej täckas förrän kopplingsarbetet blivit godkänt av respektive jordägare eller arrendator eller av ordföranden i företagets styrelse eller av den han i sitt ställe sätter.
- 35) Alla brunnar, med undantag av kopplingsbrunnar, skola försänkas 0,5 m räknat från utloppsrörets underkant och förses med hållbart lock av betong, försett med fals och handtag.
- 36) Brunnarna skola utföras av betongrör eller brunnsringar av betong med minst ett betongstensskift närmast den ^enedersta brunnsdelen. Alla brunnar skola avkonas eller förminskas till 24".
- 37) Brunnarna skola grundläggas på fast underlag och utföras med igjuten botten av betong samt omskolas med sten, makadam eller strid grus. Betongbotten skall vara igjuten den nedersta brunns-

delen innan denna nersättes. Om det på grund av markens beskaffenhet erfordras grundförstärkning skall betongbotten sättas på underlag av 2" plank.

- 38) Brunnar, som ligga i gränslinjer eller i krökar, skola uppdras 30 cm över markytan. Övriga brunnar får göras täckta, om jordägaren det påfordrar. Täckta brunnar skola förses med körbara låck. Vid täckta brunnar skall avståndet mellan brunnslockets överdel och markytan vara minst 50 cm.
- 39) Till kopplingar i brunnar skola användas betongrör.
- 40) Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören fogade vid brunnsväggen med cementbruk.
- 41) Träd och buskar som växa i nuvarande öppna avlopp och invid blivande täckt avlopp skola rothuggas och borttagas. Detta arbete skall vara utfört innan rörläggningen påbörjas.
- 42) Träd och buskar som växa i nuvarande öppna avlopp och i dess slänter skola rothuggas och borttagas i den omfattning som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande.
- 43) Vattnet i avloppen får under den tid, då arbetet pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenytan får alltså ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas, och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenytan nertappas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.
- 44) Om jordmaterialet i rörgraven, vid utförandet av täckta avlopp skulle ha sådan beskaffenhet att detsamma genom vattenrörelser kan komma att transporteras in i rören genom rörfogarna, skola dessa tätas. Tätningen skall utföras med tjärdrev eller annat lämpligt material.

Entreprenören skall underrätta ordföranden i företags styrelse eller den han i sitt ställe sätter om förhållandena äro så-

dana att tätning av förfogarna erfordras.

- 45) Om ras och skred uppkommer vid utförandet av öppet avlopp, skola åtgärder vidtagas.

Entreprenören skall underrätta ordföranden i företagets styrelse eller den han i sitt ställe sätter, om förhållandena äro sådana att grund- och släntförstärkning behöver utföras.

Ordföranden i företagets styrelse, eller den han i sitt ställe sätter, har sedan att lämna förslag till grundförstärkning.


Dikessträckan D - E skall återfyllas på sådant sätt att markerna ömse sidor om densamma kunna sambrukas.

Kommunalsalen i Mjällby per Lister-Mjällby den 12 augusti 1968.

Å TJÄNSTENS VÄGNAR:


C. Edvin Bjurfjell.
Förrättningsman.

ÖVERSIKTSKARTA



Skala 1:50000

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mark inom Löverby 7:4 m.fl. hemman i Mjällby socken, Blekinge län.

Mom.1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 25 mars 1968 förordnades undertecknad förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mark inom Löverby 7:4 m.fl. hemman i Mjällby socken, Blekinge län. Laga hinder mot förrättnings handläggning eller mot de planerade företagets utförande har ej anmälts och ej heller kunnat av synemännen utrönas. Torrlägningsföretaget skall enligt synemännens åsikt betraktas som dikning.

Mom.2. Torrlägningsföretagets läge och äldre företag.

Torrlägningsområdet, som ligger mellan Mörrumsåns och Skräboåns nederbördsområden med nr. 86 resp. 87 är beläget c:a 3,1 km NO om Ysane kyrka. Föreslagna avlopp har å hithörande översiktskarta i skala 1:50 000 utmärkts med röd färg samt nederbördsområdet med blå linje.

Såvitt synemännen kunnat utröna har av denna förrättning berörda avlopp icke varit föremål för syneförrättning enligt diknings- eller vattenlagen.

Mom.3. Nuvarande avlopp, torrlägningsförhållande m.m.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu dels genom ett floddike dikessträckan A - B - C - D - E - F samt dels genom ett mindre öppet avlopp, dikessträckan B - G, dels genom en ϕ 175 mm ledning, dikessträckan G - H, dels genom ett mindre öppet dike, dikessträckan 30+14 - 31+83 samt genom täckdikesledningar uppströms 31+15.

Floddiket mellan avvägningspunkterna A = 0+00 - 7+07 har ej utförts till erforderlig dimension.

De mindre öppna avloppen dikessträckorna B - G samt 30+14-31+83 hava likaledes ej utförts till erforderlig dimension. Täckdikena uppströms avvägningspunkt 31+15 äro ur funktion. Dikessträckan G - H synes däremot kunna bibehållas. De marker, som äro belägna utmed de avlopp, som enligt ovan ej ha tillräcklig dimension, besväras av vatten även vid mindre flöden. Torrläggningen utmed dessa avlopp är därför mycket otillfredställande och under nuvarande förhållanden är det ej möjligt att rationellt utnyttja området.

Mom. 4. Undersökningar m.m.

Plankarta har efter nymätning upprättats över hela torrlägningsområdet. Hela området har dessutom avvägts och nivå-siffror införts på plankartan. Efter avvägning och sektionering hava profil- och sektionsritningar upprättats över de avlopp, som under syneförrättningen påfordrats.

Av företaget beroende har ansetts all mark, som för närvarande ej kan erhålla fullständig torrläggning till nuvarande medelvattenytan i närmaste punkt i befintligt avlopp dit vatten kan ledas, med tillägg för fall på längre avstånd från avloppet belägen mark. Dessa marker äro på plankartan angivna med en streckad linje, den så kallade begränsningskurvan, där ej begränsningen utgöres av högländ mark.

Utgångspunkt för avvägningarna har varit höjdplanet för Lörby dikningsföretag år 1963, vilket icke är detsamma som rikets normalplan, redovisande höjdpunkter måste sålunda minskas med 0,14 m för att bliva jämförbara med rikets.

Med utgång från nämnda höjdplan hava 3 fixpunkter avvägts, vilkas lägen i plan och höjd antecknats på plankartan. De nya fixpunkterna beskrivas sålunda:

Fixp. 1. Fastigheten Löverby av 2:2, stengärde NO sidan jordfast sten belägen c:a 0,40 m över marken belägen c:a 12 m N om gränsen mellan fastigheterna Löverby 2:10 och 47:1. Utmärkt med kors i stenens översida +2,11 m.

Fixp.2. Fastigheten Löverby av 2:2 i rågången mellan fastigheterna Löverby 16:39 och av 2:2, jordfast sten i södra sidan. Utmärkt med kors i stenens översida +3,89 m.

Fixp.3. Fastigheten Löverby av 20:2, 20:4 och 8:2 stor sten i åker. Utmärkt med kors i stenens översida +2,38 m.

Ovan angivna fixpunkter hava höjderna +1,97 m, +3,75 m samt +2,24 m i rikets normalplan.

Fixpunkterna äro lagligen skyddade enligt bestämmelserna i 13 kap. 14 § vattenlagen.

Vill någon borttaga fixpunkt, skall han anmäla detta till behörig förrättningsman vid Lantbruksnämnden, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt.

Mom.5. Förslag till nya avlopp.

På grund av vid förrättningen framställda yrkanden skall enligt det av förrättningsmannen utarbetade förslaget följande dikessträckor utföras.

Dikessträckan A - B från avvägningspunkt 0+00 och S till avvägningspunkt 2+08. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som öppet avlopp med 0,5 m bottenbredd och slänterna i lutning 1:1,5 såsom närmare framgår av planprofil- och sektionsritningar.

Dikessträckan B - C - D från avvägningspunkt 2+08 och S till avvägningspunkt 4+45. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som öppet avlopp med 0,5 m bottenbredd och slänterna i lutning 1:1,5 såsom närmare framgår av planprofil- och sektionsritningar.

Dikessträckan D - E från avvägningspunkt 4+45 och S till avvägningspunkt 5+55. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt avlopp av $\varnothing$ 700 mm lantbruksrör.

Dikessträckan E - F.

Delsträckan 5+55 - 7+07 från avvägningsspunkt 5+55 och S till avvägningsspunkt 7+07. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som öppet avlopp med 0,5 m bottenbredd och slänter i lutning 1:1,5 såsom närmare framgår av planprofil- och sektionsritningar.

Delsträckan 7+07 - 7+11.

Befintlig ϕ 600 mm trumma bibehålles oförändrad.

Delsträckan 7+11 - 7+64 = F från avvägningsspunkt 7+11 och S till avvägningsspunkt 7+64. Befintligt öppet avlopp skall bibehållas men rensas.

Dikessträckan B - G från avvägningsspunkt 15+00 och V till avvägningsspunkt 15+78. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande öppna diket och utföras som öppet avlopp med 0,5 m bottenbredd och slänter i lutning 1:1,5 såsom närmare framgår av planprofil- och sektionsritningar.

Dikessträckan G - H från avvägningsspunkt 15+78 och SV till avvägningsspunkt 18+64. Befintlig ϕ 175 mm tegelrörsledning bibehålles oförändrad.

Dikessträckan H - I - K från avvägningsspunkt 18+64 och V till avvägningsspunkt 21+35. Nytt avlopp av ϕ 225 och ϕ 150 mm betongrör skall upptagas i nyskäring. Brunnar ϕ 600 mm skola utföras vid avvägningsspunkterna 18+64, 20+00, 20+69 och 21+35, såsom närmare framgår av plan- och profilritningar.

Av profilritningarna framgår de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom de platser, där brunnar skola utföras. På plankartan hava de olika dikessträckorna utmärkts med hel-dragna röda linjer - dubbla linjer för öppna avlopp och enkla linjer för täckta avlopp - och platsen för brunnar med röda ringar.

Mom.6. Nederbördsområde, vattenmängd och dimensionsberäkningar.

Vid bestämmandet av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhanden varande fallförhållanden. Nederbördsområdets storlek har bestämts efter rekognoceringar på marken, vilka utförts med tillhjälp av ekonomiska kartan.

Den vattenmängd, som skall avbördas genom floddiket, har uppskattats till 1,0 liter per sekund och har, vid högsta högvattenförning och 0,7 liter per sekund och har vid normal högvattenförning samt slutligen 0,1 liter per sekund och har vid medelvattenförning.

Till grund för beräkningarna av dimensioner och blivande vattenstånd i de föreslagna öppna avloppen har lagts Basins formel med $n = 1,3$.

Av efterföljande tabell framgår i detalj nederbördsområdena, dimensionerande vattenmängder, dimensioner och blivande vattenstånd.

Dikessträcka	Nederb. område	Avrinning vid			Botten- bredd	Slänt	Lutning	Blivande vatten- stånd vid		
		HHvy l/s	NHvy l/s	Mvy l/s				HHvy m	NHvy m	Mvy m
A - B	510	510	357	51	0,50	1:1,5	0,15:1000	1,00	0,89	0,38
B - C - D	490	490	343	49	0,50	1:1,5	0,15:1000	0,98	0,82	0,36
D - E	482	482	337	48	0,50	1:1,5	3,00:1000	0,52	0,45	0,18
E - 7+07	469	469	328	47	0,50	1:1,5	6,00:1000	0,45	0,39	0,10
7+07 - F	469	469	328	47	0,50	1:1,25	0,50:1000	0,80	0,68	0,29
B - G	17	21	-	-	0,50	1:1,5	2,00:1000	≈0,10	-	-

43.

De blivande vattenstånden hava inritats på profilritningarna.

Rörledningarna har dimensionerats så att de förmå utan skadlig uppdämning avbörda en vattenmängd om 1,2 sekundliter per har.

Av efterföljande tabell framgår i detalj ledningssträckornas nederbördsområden, beräknade vattenmängder, lutningar, dimensioner och avbördningsförmåga.

Till grund för beräkningarna ligger Hessles av Hallin omarbetade formeln där k-värdet bestämts till 70.

Avloppssträcka	Nederb. område har	Vatten- mängd lit/sek	Lutning	Dimension ø mm	Avbördnings- förmåga lit/sek
15+78-18+64	14	17	3,78:1000	175	15,5
18+64-20+00	7	8,4	1,80:1000	225	21,0
20+00-20+69	3,8	4,6	3,00:1000	150	9,1
20+69-21+35	2,3	2,8	3,00:1000	150	9,1

Vattenstånden i dikessträckorna 0+00 - 6+50 samt 15+00 - 18+50 äro beroende av vattenståndet i Östersjön. Dikessträckan G - H har icke fullt tillräcklig dimension men torde under normala flöden kunna avbörda den tillrinnande vattenmängden utan skadlig uppdämning.

Mom. 7. Ägovägar.

I samband med dikningsföretagets utförande kommer trumma för ägoväg att rivas. Denna trumma skall dock ej ersättas, enär det nya avlopp, som kommer att korsa vägen skall utföras som täckt ledning. Det åligger emellertid däckningsföretaget att återställa vägen i fullgott skick, så snart täckt avlopp upptagits genom densamma.

Mom. 8. Träd och stängsel.

Träd och buskar utmed de nya avloppen skola fällas och borttagas av vederbörande ägare eller arrendator i så god tid att torrlägningsarbetet icke hindras. I annat fall komma träden att borttagas av dikningsentreprenören, då en del virke möjligen kommer att förfaras.

Stängsel utmed avloppen skall vederbörande ägare eller arrendator flytta i god tid, så att torrlägningsarbetet icke hindras. I annat fall kommer stängslet att rivas av företagets entreprenör,

då en del stängselmaterial säkerligen kommer att förstöras.

Mom.9. Ersättningar och oförutsedda skador.

Ersättning för jord, som gräves bort - markförlust -.

För jord, som gräves bort vid uppgrävning av de öppna dikessträckorna, skall ersättning utgå med de belopp, som finnas angivna i ersättningslängden Bil. F. Ersättningarna, som uträknats i förhållande till den bortgrävda markens areal och ungefärliga värde för företaget, belöpa till 294 kronor.

Under arbetets utförande kan det möjligen bli nödvändigt att förskjuta sektionen och alltså utvidga floddiket på annat sätt, än vad som framgår av sektionsritningarna. I så fall skola ersättningarna för markförlust omräknas av sakkunnig tjänsteman och de i ersättningslängden för viss dikessträcka uträknade ersättningsbeloppen därefter jämkas till storleken av de arealer, som av olika fastigheter verkligen tagits i anspråk för dikets utvidgning.

Ersättning för jordupplag.

För intrång genom jordupplag skall ersättning utgå med de belopp, som finnas angivna i ersättningslängden Bil. F. Ersättningarna hava uträknats i förhållande till schaktmassornas mängd, med beaktande av svårigheterna och kostnaderna för massornas utplanering samt under antagande, att massorna uppläggas till lika mängder på båda sidor om det uppgrävda avloppet. De ersättningsbelopp, som skola utgivas för intrång genom jordupplag, belöpa till 3190 kronor.

Vid uppgrävning av de öppna dikessträckorna kan det möjligen uppstå svårigheter att upplägga massorna på sätt, som ovan angivits, exempelvis om arbetet kommer att utföras med grävmaskin eller om man vill undvika skada växande gröda på viss sida om avloppet. I så fall skola ersättningarna för intrång genom jordupplag omräknas av sakkunnig tjänsteman och de i ersättningslängden för viss dikessträcka uträknade ersättningsbeloppen därefter jämkas i förhållande till storleken av de schaktmassor, som verkligen upplagts på

varje fastighet.

Jordägare eller arrendator äger rätt att borttaga eller utplåna jordupplag och därefter bruka den jord, som tagits i anspråk för upplag.

Vid framtida rensningar av de öppna dikessträckorna kommer emellertid schaktmassor ånyo att uppläggas på avloppets sidor. Det intrång och den skada, som därigenom uppkommer för viss jordägare eller arrendator skall tålas utan ytterligare ersättning.

Ersättning för markförlust samt för intrång genom jordupplag skall utbetalas innan skadan blivit gjord eller också tillgodogöras vederbörande vid kostnadernas slutliga fördelning.

Ersättning för skada å växande gröda.

För skada å växande gröda utmed de täckta dikessträckorna, som uppkommer i samband med företagets utförande, skall ersättning utgå till jordens brukare. Kan överenskommelse om ersättningens storlek ej träffas, skall frågan om ersättning avgöras av en i sådana frågor sakkunnig tjänsteman vid Lantbruksnämnd. Ersättning för skada å växande gröda, skall utbetalas sedan skadan blivit gjord och värderad, eller också tillgodoräknas vederbörande vid kostnadernas slutliga fördelning.

Skulle vid utförandet av dikningsföretaget sådana skador uppstå, som ej av synemännen förutsetts eller kunnat förutses, äger den, som lider skadan, att framställa anspråk på ersättning enligt bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 10. Telefonkablar m.m.

Innan grävningsarbete utföres å de dikessträckor, som ingå i företaget, skall förfrågan göras hos Televerkets ingenjörskontor, Kristianstad, huruvida kablar finnas nedlagda inom området. Av Televerket lämnade anvisningar hur arbete skall bedrivas i kablars närhet skola lända till efterrättelse.

Mom.11. Elstolpar m.m.

✓ Om vid utförandet av företagen möjligen någon elstolpe kommer att beröras skall dikningsföretagets styrelse i god tid, innan arbete utföres i elstolpars närhet, underrätta stolpens ägare, som då har att meddela tillstånd hur arbetet skall bedrivas i stolpars närhet.

Kostnaderna för flyttning och omstagning av stolpar skola bestridas av företaget.

Mom.12. Kostnader.

Kostnaden för utförandet av företaget har enligt bifogat kostnadsförslag Bil. B beräknats till 22 400 kronor.

Mom.13. Båtnadsuppskattning.

Överenskommelse har ej träffats beträffande kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom dikningsföretagets utförande beräknats uppkomma för de i dikningssamfälligheten ingående fastigheterna. Båtnaden utgöres dels av alstringsbåtnad, dels brukningsbåtnad.

1) Alstringsbåtnad.

Värdet i fullt torrlagt skick, i allmänhet sammanfallande med värdet efter företagets fullbordande, har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Däremot har ej hänsyn tagits till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör alstringsbåtnadsvärdet.

2) Brukningsbåtnad.

Brukningsbåtnaden har uppskattats till 2000 kronor.

3) Båtnad av annat slag än jordförbättring.

Båtnad jämlikt 7 kap. 29 § vattenlagen förekommer icke vid detta företag.

Nuvarande och blivande värden samt alstringsbåtnadsvärden framgår av värderingslängden Bil. A.

Mom. 14. Kostnadsfördelning.

Markerna inom dikningssamfälligheten avvattnas till skilda dikessträckor och dessutom förefinnes ej obetydliga nivåskillnader mellan samfällighetens olika delar. Förhållandena äro alltså sådana, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i 6 avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden Bil. A, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning I, som omfattar ägofigurerna 1 - 7 med ett sammanlagt båtnadsvärde av - kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A - B upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 2700 kronor.

För att avdelning II, som omfattar ägofigurerna 8, 27 - 32 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 6776 kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan B - C upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten B, för vilket kostnaderna beräknas till 2700 kronor. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 4300 (1600 + 2700) kronor.

För att avdelning III, som omfattar ägofigurerna 9 - 26 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 20135 kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan C - D - E - F upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten C, för vilket kostnaderna beräknas till 4300 kronor. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 17100 (12800 + 4300) kronor.

För att avdelning IV, som omfattar ägofigurerna 33 - 39 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 8657 kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan B - G upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten B, för vilket kostnaderna beräknas till 2700 kronor. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till

4050 (1350 + 2700) kronor.

För att avdelning V, som omfattar ägofigurerna 40 - 47 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 5037 kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan H - I upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten H, för vilket kostnaderna beräknas till 4300 kronor. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 6500 (2200 + 4300) kronor.

För att avdelning VI, som omfattar ägofigurerna 48 - 62 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 21174 kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan I - K upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten I, för vilket kostnaderna beräknas till 2200 kronor. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 3950 (1750 + 2200) kronor.

De olika båtnadsvärden och kostnader för avlopp över eget område framgår här nedan.

Avdelning nr	Båtnad kr	Dikessträcka	Kostnad kr	Rel.kostnad
I	-	A - B	2700	∞
II	6776	B - C	1600	0,23613
III	20135	C - D - E - F	12800	0,63571
IV	8657	B - G	1350	0,15594
V	5037	C - H - I	2200	0,43677
VI	21174	I - K	1750	0,08265

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt bestämmelserna i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdena, belöpa relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad kr	Kostnad kr	Rel.kostnad
61779	22400	0,36258

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av andra avdelningar, belöpa relativa kostnaden för de olika avdelningarna till följande belopp.

Avdelning nr	Båtnad kr	Kostnad kr	Rel.kostnad
I	-	2700	∞
II	6776	4300	0,63459
III	20135	17100	0,84927
IV	8657	4050	0,46783
V	5037	6500	1,29045
VI	21174	3950	0,18655

Av förestående utredning framgår att kostnaderna för avdelning VI skola jämkas på så sätt att nämnda avdelningar deltagar i kostnaderna för företagets utförande med 3950 kronor eller med relativa kostnaden 0,18655.

Fördelas kostnaderna för återstående avdelningar (I-V) enligt bestämmelserna i 7 kap.23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdena, belöpa relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad	Kostnad	Rel.kostnad
40605	18450	0,45438

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra kostnader för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar	Båtnad kr	Kostnad kr	Rel.kostnad
I - II	6776	4300	0,63459
I - III	26911	17100	0,63543
I - IV	35568	18450	0,51873
I - V	40605	18450	0,45438
II - III	26911	14400	0,53509
I + IV	8657	4050	0,46783
I + IV - V	13694	6250	0,45640
I - II + IV	15433	5650	0,36610
I - II + IV - V	20470	7850-2200	0,27601

Av förestående utredning framgår att kostnaderna för utförandet av avdelningarna I - IV skola jämkas på så sätt att avdelningarna I + II + IV + V deltagar i kostnaderna med 5650 kronor eller med relativa kostnaden 0,27601 och avdelning III med 12800 kronor eller relativa kostnaden 0,63571.

Kostnadsfördelningslängd återfinnes i Bil. F.

Delägare som icke är sökande till företaget, eller med sökanden likställd, är icke skyldig vidkännas större bidrag till kostnaden än som svarar mot värdet på hans mark beräknade båtnaden. I denna kostnad inberäknas jämlikt 10 kap. 80 § vattenlagen ej kostnaden för syneförrättningen.

Vilka intressenter, som ansetts såsom sökanden eller med dem likställda anges i kolumn 2 i kostnadsfördelningslängden Bil. F med förkortningen S.

Mom.15. Förrättningskostnader.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 79 § vattenlagen av sökandena förskjutas. Kommer dikningsföretaget att utföras, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan alla delägare på samma sätt som övriga kostnader för detsamma.

Mom.16. Fornlämningar.

Skulle vid företagets utförande fast fornlämning eller fornfynd påträffas skall arbetet omedelbart avbrytas och anmälan göras hos landsantikvarien. Av landsantikvarien lämnade föreskrifter skola lända till efterrättelse.

Mom.17. Dikningsföretagets utförande.

Verkställda utredningar och beräkningar hava givit vid handen, att företaget är ekonomiskt lönande och väl värt att utföra. Syne-
männen tillstyrker därför att företaget kommer till stånd. Vill intressenterna begagna sig av den rätt till företagets utförande, som de erhålla genom denna syneförrättning, skall företaget utföras

i överensstämmelse med av förrättningsmannen utarbetat förslag och beaktande jämväl av de särskilda bestämmelser, som återfinnas i detta utlåtande. Arbetet får påbörjas, när denna syneförrättning vunnit laga kraft och anmälan om styrelseval ingivits till länsstyrelsen. Företaget skall vara färdigställt före utgången av år 1973. Beträffande förlängning av arbetstiden utöver den här ovan angivna hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver de särskilda bestämmelser och föreskrifter rörande arbetets utförande, som återfinnes i arbetsbeskrivningen Bil. C och detta utlåtande, skall följande iakttagas.

- 1) Arbetet med företaget skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2) Innan arbete med företagets utförande påbörjas skall detsamma anmälas till Riksförsäkringsanstalten eller till annan lämplig försäkringsanstalt. Sådan anmälan erfordras dock ej om entreprenören är sådan arbetsgivare, som själv skall ombesörja försäkring för hos honom anställda arbetare.
- 3) De nya avloppen skola följa på marken utstakade, på plankartan och i detta utlåtande angivna sträckningar.
- 4) De öppna dikessträckornas dagbredder vid olika punkter skola beräknas med ledning av markens höjd över bottenlinjen samt bestämmelserna om bottenbredd och slänternas lutning.
- 5) Då arbete pågår får vattnet uppdämmas, dock icke så att gröda eller annan egendom skadas eller vattenbrist uppkommer nerströms dämnet.
- 6) Uppdämd vattenyta skall nersläppas med försiktighet, så att skador ej uppkommer vare sig ner- eller uppströms dämnet.
- 7) Betongrören till de täckta dikessträckorna skola vara av fullgod beskaffenhet fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på hållfasthet och tätethet, som finnas angivna i 1950 års normer för lantbruksrör angivna fordringarna. Rören skola levereras från fabrik, som är ansluten till kontrollrådet.

Mom.18. Dikningsföretagets avsyning.

Företaget skall då det slutförts avsynas av behörig förrättningsman. Anmälan om avsyning skall göras av företagets styrelse. Företaget skall anses vara färdigställt, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om att arbetet godkänts eller, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom.19. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Varje intressent inom företaget har rätt att fordra, att såväl öppna som täckta dikessträckor, av vilka han är beroende för sin jords torrläggning, alltid hållas i fullgott skick.

Uppkommer skador på i företaget ingående avlopp genom enskild persons åtgärder eller försummelse, skall styrelsen reparera skadorna och därefter uttaga kostnaderna av den, genom vilkens förvållande skadorna uppkommit. Nekar denne att betala äger styrelsen att instämma den tredskande till vederbörande domstol och vid domstolen yrka ersättning för arbetet.

De öppna dikessträckorna skola omsorgsfullt underhållas genom rensningar. Rensnings- och underhållsarbeten bör utföras vid den tidpunkt, då arbetet medför minsta skada och intrång för de jordägare och brukare, som beröras av detsamma. Den skada, som möjligen kommer att tillskyndas jordägare eller brukare genom att rensningsjord upplägges å hans mark, skall tålas utan ersättning.

Synemännen har funnit nödigt att upprätta särskilda kostnadsfördelningslängder för framtida underhållet av i företaget ingående avlopp.

Vid beräkningen av andelstalen hava synemännen i huvudsak tillämpat de regler, som gäller för utförandet. Synemännen har vid beräkningen av andelstalen för Löverby av 8:2, av 20:2 och av 20:4 räknat med den kostnad för utförandet av dikessträckan D - E som öppet avlopp.

Synemännen bestämma:

att kostnaderna för framtida underhållet av i företaget ingående avlopp skola fördelas efter de andelstal, som närmare framgår av kostnadsfördelningslängder för framtida underhållet Bil. Ga, Gb, Gc, Gd, Ge och Gf.

Mom. 20. Organisation m.m.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en styrelse, som enligt § 14 i förrättningsprotokollet redan utsetts. Styrelsen är ansvarig för sin förvaltning och åligger:

- att ombesörja företagets utförande och kontrollera entreprenörens arbete i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person,
- att tillse att avloppen alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbetena,
- att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt som närmare framgår av 3 kap. 20 § vattenlagen,
- att föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter vid sammanträde framläggas för delägarnas hörande och godkännande,
- att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas erforderligt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen,
- att vid alla sammanträden såväl egna som allmänna föra protokoll. Protokoll vid allmänt sammanträde skall senast inom 14 dagar efter sammanträdet vara för delägarna tillgängligt hos ordföranden i företagets styrelse.
- att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angives i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Kallelse till allmänt sammanträde skall antingen skriftligen med mottagningsbevis delgivas alla delägare minst en vecka före sammanträdet eller ock minst fjorton dagar före sammanträdet kungöras i minst en av ortens tidningar.

Mom. 21. Domstolsavgift.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 123:56 kronor. Avgiften skall av sökandena förskottvis inbetalas till Länsstyrelsen så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. När företaget kommit till stånd, skall domstolsavgiften fördelas mellan delägarna med 2 kronor för tusen av förbättringsvärdet för vars och ens mark.

Mom. 21a. Dikningsföretagets namn.

Företagets namn skall vara Löverby dikningsföretag år 1968.

Mom. 22. Aktförvarare.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av lantbrukaren Ebbe Hyllegård, Lörby, 290 50 LISTER-MJÄLLBY och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrift.

Mom. 23. Avskrifter av förrättningshandlingarna.

Avskrifter av förrättningshandlingarna och kopior av förslagsritningarna komma senast att inom trettio (30) dagar från nedanskrivna dag att hållas tillgängliga hos aktförvararen, lantbrukaren Ebbe Hyllegård, Lörby, 290 50 LISTER-MJÄLLBY för var och en som vill taga avskrift och kopior.

Mom. 24. Bilagor till utlåtandet.

Följande bilagor nämligen värderingslängd (Bil. A.), kostnadsförslag (Bil. B.), arbetsbeskrivning (Bil. C.), jordersättningslängd (Bil. E), kostnadsfördelningslängd för utförandet (Bil. F.), kostnadsfördelningslängder för framtida underhållet (Bil. Ga, Gb, Gc, Gd, Ge och Gf) äro att anse som delar av detta utlåtande.

Mom. 25. Övriga yrkanden.

Enligt § 6 i förrättningsprotokollet har lantbruksnämnden i skrivelse av den 15.5.1968 meddelat att nämnden ur fiskerisynpunkt inget haft att erinra mot det planerade företaget.

Till yrkandena i §§ 9, 10, 11, 12 och 13 i förrättningsprotokollet har lämnats bifall.

Enligt § 13 i förrättningsprotokollet har Gunnar Persson yrkat att Johan Thomasson skulle deltaga i kostnaderna för kulvertering av dikessträckan D - E.

Kostnaden för utförandet av nämnda dikessträcka som öppen har preliminärt beräknats till 4000 kronor. Kostnaden för utförandet av samma sträcka med rör har enligt kostnadsförslag Bil. B beräknats till 6400 kronor. Uppströms avvägningspunkt E belägna fastigheter Löverby 8:4, 8:5 och 47:1 deltagar i kostnaderna för företagets utförande med 4390 (1673 + 1348 + 1369) kronor. Kostnaderna för avlopp inom eget område uppgår till 2100 kronor. Nämnda fastigheter deltagar nerströms avvägningspunkt E med 2290 (4390 - 2100) kronor, vilket motsvarar avrundat 57 % av utförandet av dikessträckan D - E som öppet avlopp. Fastigheten Löverby av 8:2, av 20:2 av 20:4 deltagar i kostnaderna med 8410 kronor varav 4310 kronor i avlopp nerströms avvägningspunkt D.

Övriga yrkanden vilka under förrättningsens gång framkommit och ej blivit behandlade i detta utlåtande föranleda icke någon synemännens åtgärd.

Mom. 26. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio (60) dagar från nedanstående dag i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Kungsgatan 10, Box 49, 351 03 Växjö 1, in-

giva sina besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.


Mom. 27. Verkställighet

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke den i mom. 26 här ovan angivna tiden besvär anföres mot syneförrättningen och på grund därav ändring i synemännens utlåtande kan komma till stånd.

Kommunalsalen i Mjällby per Lister-Mjällby den 12 augusti 1968.

Å TJÄNSTENS VÄGNAR


C. Edvin Bjurffjell
Förrättningsman

..........
(Knut Winfridsson)
God man

..........
(Jeppe Johnsson)
God man

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD


Fastighet och ägare m.m.	Avlopp			Upplag			Summa
	Areal	Ersättning		Massa	Ersättning		ersättning
	m ²	kr/m ²	kronor	m ³	kr/m ³	kronor	kronor
<u>Mjällby socken</u>							
<u>Dikessträckan A - B</u>							
<u>Löverby av 2:2,155/1024 mtl</u> Folke Nilsson	288	20	58	345	2:-	690	748
Summa	288		58	345		690	748
<u>Dikessträckan B - C</u>							
<u>Löverby av 2:2,155/1024 mtl</u> Folke Nilsson	13	20	3	25	2:-	50	53
<u>Löverby 2:10, 1/6 mtl</u> Johan Thomasson	125	20	25	195	2:-	390	415
Summa	138		28	220		440	468
<u>Dikessträckan C - D</u>							
<u>Löverby 2:10, 1/6 mtl</u> Johan Thomasson	93	20	19	232	2:-	464	483
<u>Löverby 19:2, 1/4 mtl</u> Ester Olsson och Maj-Inger Nilsson	63	20	13	136	2:-	272	285
<u>Löverby av 20:3, 1/4 mtl</u> Arne Olsson	119	20	24	217	2:-	434	458
Summa	275		56	585		1170	1226
<u>Dikessträckan E - F</u>							
<u>Löverby 8:4, 3/32 mtl</u> Johan Thomasson	20	90	18	71	2:-	142	160
<u>Löverby 8:5, lägenhet</u> Assar Johansson	38	90	34	71	2:-	142	176
<u>Löverby 47:1, sml</u> Johan Thomasson	74	90	67	128	2:-	256	323
Summa	132		119	270		540	659
<u>Dikessträckan B - G</u>							
<u>Löverby av 2:2,155/1024 mtl</u> Folke Nilsson	163	20	33	175	2:-	350	383
Summa	163		33	175		350	383
Totalsumma	996		294	1595		3190	3484


JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m.m.	Avlopp			Upplag			Summa
	Areal	Ersättning		Massa	Ersättning		ersättning
	m ²	kr/m ²	kronor	m ³	kr/m ³	kronor	kronor
S A M M A N D R A G							
<u>Mjällby socken</u>							
<u>Löverby av 2:2, 155/1024 mt1</u> Folke Nilsson			94			1090	1184
<u>Löverby 2:10, 1/6 mt1</u> Johan Thomasson			44			854	898
<u>Löverby 19:2, 1/4 mt1</u> Ester Olsson och Maj Inger Nilsson			13			272	285
<u>Löverby 20:3, 1/4 mt1</u> Arne Olsson			24			434	458
<u>Löverby 8:4, 3/32 mt1</u> Johan Thomasson			18			142	160
<u>Löverby 8:5, lägenhet</u> Assar Johansson			34			142	176
<u>Löverby 47:1, sml</u> Johan Thomasson			67			256	323
S u m m a			294			3190	3484

Kommunalsalen i Mjällby per Lister-Mjällby den 12 augusti 1968

Å TJÄNSTENS VÄGNAR


 C. Edvin Bjurfjell
 Förrättningsman



 (Knut Winfridsson)
 God man



 (Jeppe Johnsson)
 God man

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. list. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Mjällby socken</u>						
<u>Löverby av 2:2, 155/1024 mtl.</u>	S					
Folke Nilsson		8657	2389			
Avd. IV ägofig. 33-39		5037	1390	3779	16,87	
Avd. V ägofig. 40-47						
<u>Löverby av 8:2 av 20:2 av 20:4, 1/10, 3/160 och 1/8 mtl.</u>	S					
Per Göte Persson och Ragnvald Persson		13232		8410	37,54	
Avd. III ägofig. 13-16						
<u>Löverby 8:4, 3/32 mtl.</u>	S					
Johan Thomasson		2631		1673	7,47	
Avd. III ägofig. 17-19						
<u>Löverby 8:5, 1gh.</u>						
Assar Johansson		2121		1348	6,02	
Avd. III ägofig. 20						
<u>Löverby 47:1, sml.</u>	S					
Johan Thomasson		2151	1369			
Avd. III ägofig. 21-26		2032	560	1929	8,61	
Avd. II ägofig. 30-32						
<u>Löverby 2:6, 1/12 mtl.</u>						
Einar Olsson		4744		1309	5,84	
Avd. II ägofig. 27-29						
<u>Löverby 16:39, 183/4096mtl.</u>						
Axel Verner Knutsson o.h.h.						
Anna Knutsson		8946		1669	7,45	
Avd. VI ägofig. 48-53						
<u>Löverby 16:4, 1/4 mtl.</u>	S					
Ebbe Hyllegård o.h.h.						
Anna-Lisa Hyllegård		8181		1527	6,82	
Avd. VI ägofig. 54-58						
<u>Löverby 16:21, avst.</u>	S					
Äg.med lagf, Bernhard Persson						
Äg.med köpekontrakt Folke Nilsson						
Avd. VI ägofig. 59-62		4047		756	3,38	
<u>S u m m a</u>		61779		22400	100,00	
Kommunalsalen i Mjällby per Lister-Mjällby den 12 augusti 1968						
Å LÄNSTENS VÄGNAR:						
Edvin Bjurfjell						
Förrättningsman						
.....Knut Winfridsson.....						
(Knut Winfridsson)						
God man						
.....Jeppe Johnsson.....						
(Jeppe Johnsson)						
God man						

[illegible]

K O S T N A D S F Ö R D E L N I N G S L Ä N G D

för

FRAMTIDA UNDERHÅLLET

av

Dikessträckan A - B

Fastighet och ägare:

Andel i framtida
underhållet i
procent

Löverby av 8:2, av 20:2, av 20:4

1/10, 3/160 och 1/8 mtl.

Per Göte Persson och Rangvald Persson

33,2

Löverby 8:4, 3/32 mtl.

Johan Thomasson

12,6

Löverby 8:5, 1gh.

Assar Johansson

10,2

Löverby 47:1, sml.

Johan Thomasson

14,5

Löverby 2:6, 1/12 mtl.

Einar Olsson

9,9

Löverby av 2:2, 155/1024 mtl.

Folke Nilsson

19,6

S u m m a

100,0

Kommunalsalen i Mjällby per Lister-Mjällby den 12 augusti 1968.

Å TJÄNSTENS VÄGNAR:

C. Edvin Bjurfjell
C. Edvin Bjurfjell
Förrättningsman

Knut Winfridsson
.....
(Knut Winfridsson)
God man

Jeppe Johansson
.....
(Jeppe Johansson)
God man

K O S T N A D S F Ö R D E L N I N G S L Ä N G D

för

FRAMTIDA UNDERHÅLLET

av

Dikessträckan B - C.

Fastighet och ägare

Andel i framtida
underhållet i
procent

Löverby av 8:2, av 20:2 av 20:4,
1/10, 3/160 och 1/8 mtl.

Per Göte Persson och Rangvald Persson

43,7

Löverby 8:4, 3/32 mtl.

Johan Thomasson

16,6

Löverby 8:5, 1gh.

Assar Johansson

13,3

Löverby 47:1, sml.

Johan Thomasson

17,5

Löverby 2:6, 1/12 mtl.

Einar Olsson

8,9

S u m m a 100,0

Kommunalsalen i Mjällby per Lister-Mjällby den 12 augusti 1968.

Å TJÄNSTENS VÄGNAR:

Edvin Bjurfjell
E. Edvin Bjurfjell.
Förordningsman

Knut Winfridsson
.....
(Knut Winfridsson)
God man

Jepp Johnsson
.....
(Jepp Johnsson)
God man

Original
all

K O S T N A D S F Ö R D E L N I N G S L Ä N G D

för

FRAMTIDA UNDERHÅLLET

av

Dikessträckan C - D - E.

Fastighet och ägare:

Andel i framtida
underhållet i
procentLöverby av 8:2, av 20:2, av 20:4,
1/10, 3/160 och 1/8 mtl.

50,1

Per Göte Persson och Ragnvald Persson

Löverby 8:4, 3/32 mtl.

19,0

Johan Thomasson

Löverby 8:5, 1gh.

15,3

Assar Johansson

Löverby 47:1, sml.

15,6

Johan Thomasson

S u m m a100,0

Kommunalsalen i Mjällby per Lister-Mjällby den 12 augusti 1968.

Å TJÄNSTENS VÄGNAR:

Edvin Bjurfjell.

Förrättningsman.

.....
.....

(Knut Winfriðsson)

God man

.....
.....

(Jeppe Johnsson)

God man

Adressat
coll

Bil. Gd.

K O S T N A D S F Ö R D E L N I N G S L Ä N G D

för

FRAMTIDA UNDERHÅLLET

av

Dikessträckan E - 6+01.

Fastighet och ägare

Andel i framtida
underhållet i
procent

Löverby 8:4, 3/32 mtl.
Johan Thomasson

38,1

Löverby 8:5, 1gh.
Assar Johansson

30,7

Löverby 47:1, sml.
Johan Thomasson

31,2

S u m m a 100,0

Kommunalsalen i Mjällby per Lister-Mjällby den 12 augusti 1968.

Å TJÄNSTENS VÄGNAR:

Edvin Bjurfjell
C. Edvin Bjurfjell.
Förrättningsman

Knut Winfridsson
.....
(Knut Winfridsson)
God man

Jeppe Johansson
.....
(Jeppe Johansson)
God man

K O S T N A D S F Ö R D E L N I N G S L Ä N G D

för

FRAMTIDA UNDERHÅLLET

av

Dikessträckan 6+01 - F.

Fastighet och ägare

Andel i framtida
underhållet i
procentLöverby 47:1, sml.




Johan Thomasson

100,0

S u m m a100,0

Kommunalsalen i Mjällby per Lister-Mjällby den 12 augusti 1968.

Å TJÄNSTENS VÄGNAR:


C. Edvin Bjurfiell
Förrättningsman.
.....
(Knut Winfridsson)
God man
.....
(Jeppe Johansson)
God man

K O S T N A D S F Ö R D E L N I N G S L Ä N G D

för

FRAMTIDA UNDERHÅLLET

av

Dikessträckorna B - G - H-I - K.

Fastighet och ägare

Andel i framtida
underhållet i
procent.Löverby av 2:2, 155/1024 mtl.
Folke Nilsson

48,9

Löverby 16:39, 183/4096 mtl.
Axel Verner Knutssøn o.h.h.
Anna Knutsson

21,5

Löverby 16:4, 1/4 mtl.
Ebbe Hyllegård o.h.h.
Anna-Lisa Hyllegård

19,8


Löverby 16:21, avst.
Ägare med lagfart Bernhard Persson
Ägare med köpekontrakt F-olke Nilsson

9,8


S u m m a 100,0

Kommunalsalen i Mjällby per Lister-Mjällby den 12 augusti 1968.

Å TJÄNSTENS VÄGNAR:


E. Edvin Bjärfjeld.
Förrättningsman
.....
(Knut Winfridsson)
God man
.....
(Jeppe Johnsson)
God man

Michan



K V I T T O

Från lantbruksnämnden i Blekinge län, produktionsavdelningen, Karlskrona, har jag denna dag mottagit 1 häfte handlingar jämte 4 blad ritningar samt en uppsättning arbetsritningar rörande Löverby dikningsföretag år 1968.

Lörby per Lister-Mjällby den 16 augusti 1968.


.....
(Ebbe Hyllegård)
Ordf.