


Kopia av plankartan tillhörande syneförrättningen
av åren 1910-1911 rörande: Förslag till torrläggning
af vattenskadad mark tillhörig byarne Torarp,
St. Silpinge och Röby uti Bräkne-Hoby socken af
Blekinge län.



Förslag till: Ringsbro-Torarps torrlägnings-
företag år 1969


Upprättat år 1969 i samband med laga syne-
förrättning av:

Edvin Bjurjell
C. Edvin Bjurjell
Förrättningsman

Socken: Bräkne-Hoby
Län: Blekinge

Ritad av: *EF*
Granskad av: *AT*
Antal ritn.: 6
Ritn. nr.: 1

Skala: 1:4000
Längd 1: 4000
Höjd 1: 1:4000
Sektion 1: B 148



Förslag till: Ringsbro-Tararps torrlägnings-företag år 1969

Upplagt år 1969 i samband med laga syne-förrättning av:


Bräcke-Hoby
Blekinge

Antal ritn. 6
Ritn. nr 2


Skala
längd 1: 4000
höjd 1: 100
sektion 1:

B 148

15+75




15+50



15+42




15+36




15+29




15+25




15+00




14+89




14+64




14+50




14+25




14+00




13+79




13+50




13+25




12+91-13+00




12+50




12+00




11+50




11+00



10+94



10+50



Förslag till: Ringsbro - Tararps torrlägnings-
företag år 1969

Upprättat år 1969 i samband med laga syne-
förrättning av:

C. Edvin Björk
Förordningsman

Socken: Bräkne-Hoby

Län: Blekinge

Ritad av: *C.P.*

Skala: B

Längd 1:

Höjd 1:

sektion 1: 100




Granskad av: *AK*

Lantbrukspåmindens arkivnr:




B 148

Antal ritn. 6

Ritn. nr 3




Förslag till: Ringsbro - Tararps torrlägnings- företag år 1969		Söcken Bräkne-Hoby	
Upprättat år 1969 i samband med laga syn- förrättning av: <i>C. Edvin Bjurjell</i> Förplättningsman		Län Blekinge	
Ritad av <i>EP</i>	Granskad av <i>AK</i>	Antal ritn. 6	Ritn. nr 4
Skala längd 1: höjd 1: sektion 1: 100		Länbruknämndens arkivnr B 148	



Typritning för ågovägstrumma vid 8+85-90

Sektion A - A

Skala 1:50



Förslag till: Ringsbro-Torarp's torrlägnings-företag år 1969

Upprättat år 1969 i samband med laga syn-förrättning av:

C. Edvin Bjurjell
Förrättningsman

Ritad av: G.P.


Skala
längd 1:
höjd 1:
sektion 1: 100

Socken: Bräkne-Hoby
Län: Blekinge


Granskad av: A.T.
Antal ritn.: 6
Ritn. nr.: 5

Lantbruksmännens arkiv
B 148

Typritning för ågovägstrumma vid 30+00-05
Sektion B-B



Typritning för ågovägstrumma vid 22+13-18
Sektion C-C



Skala 1:50

Förslag till: Ringsbro-Tararps torrlägnings-
företag år 1969

Upprättat år 1969 i samband med laga-syne-
förrättning av:

C. Edvin Bjurvell
Förrättningsman

Ritad av *C.P.*
Skala
längd 1:
höjd 1:
sektion 1:

Socken *Bräkne-Hoby*

Län *Blekinge*


Granskad av *AK* Antal ritn. 6 Ritn. nr 6

Lantbruksnämndens arkivnr
B 148



Akt nr:
B148

AU\$B148



Synhandlingar

till

RINGSBRO - TARARPS

TORRLÄGGNINGSFÖRETAG ÅR 1969

Bräkne-Hoby socken, Blekinge län

N:r B448

Torrlägningsområdet ligger mellan Ronnobyåns och
Bräkneåns nederbördsområden med nummerbeteckningarna
82 resp. 84.

Synehandlingar

till

RINGSBRO-TARARPS TORRLÄGGNINGSFÖRETAG ÅR 1969

Bräkne-Hoby socken, Blekinge län

Till akten hör: 1 häfte handlingar, innehållan-
de 66 paginerade sidor samt 6
blad ritningar.

Protokoll fört vid sammanträde med delägare
vars marker ingå i det äldre torrlägningsfö-
retaget Tararp, St. Silpinge och Röby av åren
1910 - 1911 i Bräkne-Hoby socken av Blekinge
län.

År 1969 den 17 januari inställde sig undertecknad förrättningsman å
Ringsbro gård för att enligt ansökan (Bil. 1.) handlägga en förrättning rör-
ande planering av och kostnadsfördelning för rensning och förbättring av
ett dike, som rinner genom gårdens Ringsbros ägor, vars marker ingå i det
äldre torrlägningsföretaget Tararp, St. Silpinge och Röby av åren 1910 -
- 1911 i Bräkne-Hoby socken av Blekinge län.

Kallelse till sammanträdet hade förrättningsmannen den 7 januari
1969 översänt tillräkkommande brev mot bevis. Kallelsen bilades proto-
kollet som Bil. 2.

Förteckning hade upprättats över avsända kallelser. Densamma bilades
protokollet som Bil. 3.

Följande hade tillstädeskommit:

Per Jönssons stbh. genom sterbhusdelägarna fru Maria Jönsson och Kurt Jönsson.
Rektor Allan Alm, Ringsbro gård.

Fru Barbro Alm, Ringsbro gård genom maken Allan Alm.

Lantbrukaren Svante Abramsson, St. Silpinge.

Lantbrukaren Per Abramsson, St. Silpinge genom brodern Svante Abramsson
enligt fullmakt Bil. 4.

Disponent Henning Andersson, Bräkne-Hoby.

Lantbrukaren Arne Svantesson, Tararp.

§ 1.

Till att justera dagens protokoll utsågs herrarna Henning Andersson och Svante Abramsson.

§ 2.

Förrättningsmannen redogjorde för det blivande förslaget samt demonstrerade detsamma på de upprättade förslagsritningarna.

Förrättningsmannen redogjorde för två alternativa förslag för rensning av det berörda diket. Det ena alternativet (I) avsåg rensning och det andra (II) rensning och fördjupning m.m. kostnaderna hade preliminärt beräknats till respektive 7000 och 33600 kronor. I dessa kostnader ingick ej kostnaden för utplanering av upplagda vallar.

§ 3.

Samtliga yrkade att företaget skulle utföras enligt alternativförslag II kostnad 33600 kronor.

§ 4.

Efter överläggning träffades överenskommelse om kostnadernas fördelning, företagets utförande m.m.

§ 5.

Meddelades att kostnaderna för hantlangningen under förundersökningen uppgick till 400 kronor och att beloppet förskotterats av rektor Allan Alm.

§ 6.

Företogs styrelseval. Till styrelse för företaget valdes:

Rektor Allan Alm, Ringsbro gård, St. Silpinge, 372 00 Ronneby.

Disponent Henning Andersson, Box 27, Svenstorp 370 10 Bräkne-Hoby.

Lantbrukaren Arne Sventesson, Tararp, 370 10 Bräkne-Hoby.

Till styrelsesuppleant valdes:

Lantbrukaren Svante Abramsson, St. Silpinge, 372 00 Ronneby.

Till ordförande i företagets styrelse valdes:

Rektor Allan Alm, Ringsbro gård, St. Silpinge, 372 00 Ronneby.

Revisorer:

Lantbrukaren Per Abramsson, St. Silpinge, 372 00 Ronneby.


Vägarbetare Kurt Jönsson, Ringåkra, 370 10 Bräkne-Hoby.

§ 7.


Då intet vidare var att behandla upplästes, godkändes och justerades protokollet varefter sammanträdet upplöstes.

Ringsbro gård per Ronneby den 17.1.1969.

Å TJÄNSTENS VÄGNAR:


C. Edvin Hjortfjell.
Förrättningsman

Justeras:


.....
(Henning Andersson)


.....
(Svante Abramsson)

Protokoll fört vid sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap, vattenlagen för torrläggning av marker inom Tararp, St. Silpinge och Röby byar i Bräkne-Hoby socken av Blekinge län.

År 1969 den 20 februari inställde sig undertecknad förrättningsman hos rektor Allan Alm, Ringsbro gård, St. Silpinge för att enligt av länsstyrelsen för förrättningsmannen utfärdat förordnande (Bil. 8.) handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av marker inom Tararp, St. Silpinge och Röby byar i Bräkne-Hoby socken av Blekinge län.

Förrättningsmannen hade utfärdat kungörelse om sammanträdet, vilken införts i Blekinge Läns Tidning torsdagen den 30 januari 1969 Bil. 9.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 42 § 2 mom. vattenlagen hade förrättningsmannen den 29 januari 1969 översänt avskrift av kungörelsen till Ronneby stad Bil. 10.

Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 29 januari 1969 översänt underrättelser om sammanträdet. Förteckning hade upprättats över avsända kungörelser och underrättelser Bil. 11.

Följande hade tillstädeskommit:

Per Jönssons stbh, Ringåkra äg. Ringåkra 1:1, avs. (lagf. den 11 febr. 1927 § 39) genom sterbhusdelägaren fru Maria Jönsson, Ringåkra.

Rektor Allan Alm, Ringsbro gård äg. tillsammans med sin hustru Barbro Alm Rödeby av 1:2, 1/32 mtl. och Silpinge Stora 9:1, 1/6 mtl (lagf. den 21 april 1965 § 314).

Lantbrukaren Svante Abramsson, St. Silpinge äg. tillsammans med brodern

Per Abramsson Silpinge Stora 2:5, 1/8 mtl (lagf. den 19 jan. 1938 § 8).

Disponent Henning Andersson, Svenstorp äg. Silpinge Stora 11:1, 11/12 mtl. (lagf den 16 maj 1945 § 145, 13 april 1960 § 140 och 30 okt. 1963 § 760) genom sonen Carl-Gustav Andersson enligt (Bil. 12.).

Lantbrukaren Arne Svantesson, Tararp, äg. Tararp 4:5, 5/32 mtl. Tararp 4:6 3/32 mtl. och Tararp 5:4, 3/16 mtl. (lagf. den 6 febr. 1952 § 50, 7 sept. 1966 § 770 och 6 febr. 1952 § 50).

Statens Vägverk, Vägförvaltningen i Blekinge Län genom ingenjören Kurt Nyman enligt fullmakt (Bil. 13.).

Sydsvenska Kraftaktiebolaget, Malmö genom linjemästare Jan Svensson.

§ 8.a.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet (Bil. 8.).

§ 8 b.

Jäv mot förrättningsmannen hade ingen att anmäla.

§ 9.

Laga hinder mot förrättningens handläggning hade ingen att anmäla.

§ 10.

Inga hade något att erinra emot att förrättningen handlades utan biträde av gode män.

§ 11.

Till att justera dagens protokoll valdes herrarna Arne Svantesson och Allan Alm.

§ 12.

Förrättningsmannen redogjorde för det blivande företaget samt demonstrerade detsamma på upprättade plan- och profilritningar.

§ 13.

Förrättningsmannen redogjorde för en överenskommelse mellan delägarna i det blivande företaget.

Samtliga närvarande vidhöll sina namnunderskrifter. Densamma vitsordades av förrättningsmannen, som meddelade att överenskommelsen kom att biläggas utlåtandet som Bil. E.

§ 14.

Förrättningsmannen uppläste en skrivelse samt utdrag ur utlåtandet till Statens Vägverk samt en skrivelse från nämnda verk.

Enligt skrivelsen hade Vägverket påtagit sig att utföra och bekosta vägtrumman. Skrivelserna bilades protokollet som Bil. 14, 15 och 16.

§ 15.

Förrättningsmannen uppläste en skrivelse från Televerkets ingenjörskontor, Kristianstad. Densamma bilades protokollet som Bil. 17.

§ 16.

Förrättningsmannen redogjorde för nedan angivna handlingar:

Den preliminära värderingslängden	Bil. A.
Kostnadsförslagen	Bil. Ba och Bb.
Arbetsbeskrivningen	Bil. C.

§ 17.

Förrättningsmannen avgav utlåtande (Bil. D.).

§ 18.

Överlämnades till styrelsens ordförande, rektor Allan Alm, Ringsbrogård per Rönneby räkning å annonskostnaden för kungörelsen i Blekinge Läns Tidning, beloppet utgjorde kronor 122:50.

§ 19.

Då intet vidare var att behandla upplästes och godkändes protokollet,
varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Ringsbro gård per 372 00 Ronneby den 20 februari 1969.

Å TJÄNSTENS VÄGNAR:

C. Edvin Bjurjell
C. Edvin Bjurjell
Förrättningsman

Justeras:

Allan Alm
.....
(Allan Alm)

Arne Svantesson
.....
(Arne Svantesson)

LANTBRUKSNÄMNDEN I BLEKINGE LÄN	
23. SEP. 1968	
Dnr. 814	År 1968

Lantbruksnämnden
K a r l s k r o n a

Sakur 171
24-235

Förrättningsnummer 1015 pl

Arbetsnamn: Ringsbro gård.

Härmed ber jag vördsamt om hjälp vid planering av och kostnadsfördelning för rensning och förbättring av diket, som rinner genom gården Ringsbros ägor.

Arbetet rör sig dels om sedvanlig dikesrensning, dels om omläggning av 21" cementrör på en sträcka av 300 m och dels om sprängning av några meter berggrund för att sänka diket ett par föt.

Åkerarealen, som berörs på Ringsbro av den gradvisa försumpningen, uppgår till 16 har.

Bäcken dikades 1916 och förrättningshandlingarna över företaget finns i min ägo.

Grannar, som berörs av diket's igenslamning, har uppmanat mig att ta detta initiativ.

St. Silpinge den 19 september 1968.

.....*Allan Alm*.....

Allan Alm
lantbrukare

Min adress är: Ringsbro gård

St. Silpinge 3222

372 00 R o n n e b y

Min telefon är: 0454/30741


K A L L E L S E

Med anledning av att lantbrukare Allan Alm i ansökan av den 19.9.1968 till lantbruksnämnden i länet anhållit om hjälp vid planering av och kostnadsfördelning för rensning och förbättring av diket, som rinner genom gårdens Ringsbros ägor får jag med anledning härav kalla Eder till sammanträde i ärendet, vilket kommer att hållas på Ringsbro gård per St. Silpinge fredagen den 17 januari 1969 kl. 10.00 vartill Ni torde tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras marker och avlopp, som ingå i torrlägningsföretaget "Tararp, St. Silpinge och Röby" av åren 1910 - 1911.

Vid sammanträdet kommer att framläggas förslag dels till rensning av i nämnda företag ingående avlopp, dels förslag till fördjupning och breddning av desamma.

Karlskrona den 7.1.1969.
Å TJÄNSTENS VÄGNAR:


C. Edvin Bjurjell
Förrättningsman

F Ö R T E C K N I N G

över avsända kallelser i rekommenderade brev mot bevis angående planering av och kostnadsfördelning för rensning och förbättring av diket, som rinner genom gårdens Ringsbros ägor i Bräkne-Hoby socken av Blekinge län.

Avlämnade å posten nedanstående dagar.

Den 8 januari 1969 angående sammanträde på Ringsbro gård, St. Silpinge fredagen den 17 januari 1969 kl. 10.00.

Kallelse till:

Per Jönssons stbh, c/o Fru Maria Jönsson, Ringåkra, 370 10 Bräkne-Hoby

Sterbhusdelägare i Per Jönssons stbh.

Fru Maria Jönsson, Ringåkra, 370 10, Bräkne-Hoby

Byggnadsarbetare Axel Jönsson, Parkvägen 6, 372 00 Ronneby

Byggnadsarbetare Elof Jönsson, Hyvlaregatan 14, 603 60 Norrköping

Rörmockare Kurt Jönsson, Ringåkra, 370 10 Bräkne-Hoby

Målare Ragnar Jönsson, Postl. 2119, 290 11 Linderöd

Lantbrukaren Allan Alm, Ringsbro gård, St. Silpinge, 372 00 Ronneby

Fru Barbro Alm, Ringsbro gård, St. Silpinge, "

Lantbrukaren Svante Abramsson, St. Silpinge, "

Lantbrukaren Per Abramsson, St. Silpinge, "

Disponent Henning Andersson, Box 27, Svenstorp, 370 10 Bräkne-Hoby

Lantbrukaren Arne Svantesson, Tararp, "

Karlskrona den 8 januari 1969.

Å TJÄNSTENS VÄGNAR:

C. Edvin Bjurfjell
C. Edvin Bjurfjell.
Förrättningsman.


Härmed lämnas fullmakt
för Frank Peramsson
St. Silpränge att föra
min talan vid denna
förhållning.

St. Silpränge den 17/1, 1969

Per Peramsson

Bevillnas:

Oska Olson Wita Olsson.



Bilaga 5.

F U L L M A K T

för min moder fru Maria Jönsson, Ringåkra och min broder...
namn

Kurt Jönsson, Ringåkra per Bräkne-Hoby
adress

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt

vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande ..Tararp, St...

Silpinge och Röby byar i

..... i

..... Bräkne-Hoby..... socken av Blekinge..... län.


å mina... vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande,
som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekom-
mande fall träffa överenskommelse om fördelning av kostnaderna
för företaget.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

..... *Ronneby*... den *11/2 1969*.....
..... *Stel Jönsson*
.....
.....
.....
.....
.....

Bevittnas:

Carl Gustaf Eriksson *Rydens väg 7, 37200 Ronneby*
namn adress
Bengt Höglund *Lärstaden 6B, Ölmåla*
namn adress



Bilaga 6

FULLMAKT

för min moder fru Maria Jönsson, Ringåkra och min broder ..
namn

Kurt Jönsson, Ringåkra per Bräkne-Hoby ..
adress

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt
vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Tararp, St.
Silpinge och Röby byar ..

..... i ..
Bräkne-Hoby Blekinge
..... socken av län.

å .. mina .. vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande,
som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekom-
mande fall träffa överenskommelse om fördelning av kostnaderna
för företaget.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

..... Norrköping den 8-2-69
..... E. Jönsson

Bevittnas:

..... Holger Löfgren

namn

..... Norrköping 4 Tel 111888

adress

..... Sig. Larsson

namn

..... Norrköping Tel 40198

adress

F U L L M A K T

för min moder fru Maria Jönsson, Ringåkra och min broder
 , namn

, namn

Kurt Jönsson, Ringåkra per Bräkne-Hoby

address

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt

vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Tararp, St....

Silpinge och Röby byar i Bräkne-Hoby socken av Blekinge
län.

län.

i

socken av län.

Å mina.. vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmåles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av kostnaderna för företaget.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

..... Br.-Hoby den 14-2-69

Program Form

Bevittnas:

Linda Scott

12. 月 日

Carl H. Gorman
address


Address

Almagan 817 Hallen


namn

Spencer 14 Jan 1900

Address



Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.



Schur 171

Till Länsstyrelsen i Blekinge län.

Förrättningsnummer 1028 1s
Arbetsnamn: Ringsbro-Tararp

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mlg} tillhörig mark inom Tararp, St. Silpinge och Röby byar i Bräkne-Hoby socken(-nar) av Blekinge län.

Förrättningen avser Fastställandet av träffad överenskommelse rörande fördjupning och kulvertering av avlopp, som ingår i torrlägningsföretaget Tararp,

St. Silpinge och Röby av åren 1910 - 1911

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare företags omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flötled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Bräkne-Hoby

Meddelanden om förrättningen ställes till Rektor Allan Alm, Ringsbro gård, St. Silpinge 372 00 Ronneby. Tel 0454/30741 -

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Ringsbro gård per Ronneby den 17.1. 1969

Sökandes namn:

Fastighet:

Allan Alm

för fastigheten

St. Silpinge 9

11:1

Hannu Fuchstein

» »

Rune Svensson

» »

Tararp 4:5, 4:6 och 5:4

Spante Ahlström

Silpinge Stora 2:5

Per Ahlström

Silpinge Stora 2:5

Maria Jönsson

Ringåkra 1:1

Rune Jönsson

Ringåkra 1:1

R e s o l u t i o n .

Översändes till ingenjören C. Edvin Bjurfjell, Lantbruksnämnden, Karlskrona, som härigenom förordnas att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning.

Karlskrona i landskansliet den 22 januari 1969.

På länsstyrelsens vägnar:

Ingrid Björström

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

Statens Vägverk

Vägförvaltningen i Blekinge län.

ägare av fastigheten

Karlskrona

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Ingenjör C. Edvin Bjurfjell, Lantbruksnämnden i

Blekinge län, Karlskrona.

Karlskrona

den 20.1.

19 69

På Lantbruksnämndens vägnar:

Anna Öberg

KUNGÖRELSE

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mark inom Tararp, St. Silpinge och Röby byar i Bräkne-Hoby socken, Blekinge län, kommer att hållas hos rektor Allan Alm, Ringsbro gård, St. Silpinge, 372 00 Ronneby, torsdagen den 20 februari 1969 kl. 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Förrättningen avser fastställandet av träffad överenskommelse rörande fördjupning och kulvertering av avlopp, som ingå i torrlägningsföretaget Tararp, St. Silpinge och Röby av åren 1910—1911.

Av förrättningen kommer att beröras, dels marker till Tararp 4:4, 4:5, 4:6, 5:2 och 5:4, St. Silpinge 2:5, 9:1 och 11:1, Rödeby (Röby) 1:2 samt Ringåkra 1:1, dels allmänna vägen Rödeby—St. Silpinge—Kartaby eller väg 647, dels Sydsvenska Kraftaktiebolaget och Kungl. Telegrafverket tillhöriga luftledningar och kablar.

Karlskrona den 29/1 1969.

A tjänstens vägnar:

C. Edvin Bjurfjell

Förrättningsman

Ovanstående kungörelse införd i Blekinge Läns Tidning torsdagen den 30 januari 1969 bestyrkes

Å TJÄNSTENS VÄGNAR:

C. Edvin Bjurfjell
C. Edvin Bjurfjell
Förrättningsman

K U N G Ö R E L S E

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mark inom Tararp, St. Silpinge och Röby byar i Bräkne-Hoby socken, Blekinge län, kommer att hållas hos rektor Allan Alm, Ringsbro gård St. Silpinge, 372 00 Ronneby torsdagen den 20 februari 1969 kl. 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Förrättningen avser fastställandet av träffad överenskommelse rörande fördjupning och kulvertering av avlopp, som ingå i torrlägningsföretaget Tararp, St. Silpinge och Röby av åren 1910-1911.


Av förrättningen kommer att beröras, dels marker till Tararp 4:4, 4:5, 4:6, 5:2 och 5:4, St. Silpinge 2:5, 9:1 och 11:1, Rödeby (Röby) 1:2 samt Ringåkra 1:1, dels allmänna vägen Rödeby - St. Silpinge - Kartaby eller väg 647, dels Sydsvenska Kraftaktiebolaget och Kungl. Telegrafverket tillhöriga luftledningar och kablar.

Karlskrona den 29.1.1969.
Å TJÄNSTENS VÄGNAR:

C. Edvin Bjurfjell.
Förrättningsman

Ovanstående kungörelse översänd till Ronneby stad den 29.1.1969
bestyrkes

Å TJÄNSTENS VÄGNAR


C. Edvin Bjurfjell
Förrättningsman

F Ö R T E C K N I N G

Över avsända kungörelser och kallelser angående sammanträde för synförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mark inom Tararp, St. Silpinge och Röby byar i Bräkne-Hoby socken av Blekinge län.

Den 29 januari 1969 angående sammanträde hos rektor Allan Alm, Ringsbro gård, 372 00 Ronneby torsdagen den 20 februari kl. 10.00.

Kungörelse till:

Blekinge Läns Tidning,

371 00 Karlskrona

Ronneby stad,

372 00 Ronneby

Kallelse till:

Statens Vägverk, Vägförvaltningen i Blekinge län, 371 00 Karlskrona

Televerkets ingenjörskontor, Box 94,

291 01 Kristianstad

Sydsvenska Kraftaktiebolaget, Carl Gustavs väg 1,

217 42 Malmö

✓ Lantbrukaren Allan Alm, Ringsbro gård,
St. Silpinge,

372 00 Ronneby

✓ Fru Barbo Alm, Ringsbro gård, St. Silpinge,

"Lä

✓ Lantbrukaren Svante Abramsson, St. Silpinge,

"

✓ Lantbrukaren Per Abramsson, St. Silpinge,

"

✓ Fru Gunnel Mattisson, Tararp,

370 10 Bräkne-Hoby

✓ Lantbrukaren Arne Svantesson, Tararp,

"

✓ Disponent Henning Andersson, Box 27, Svenstorp,

"

Per Jönssons stbh

✓ c/o Fru Maria Jönsson, Ringåkra,

"

Sterbhusdelägare:

✓ Fru Maria Jönsson, Ringåkra,

"

✓ Vagarbetare Kurt Jönsson, Ringåkra,

"

✓ Målare Ragnar Jönsson, Postl. 2119,

290 11 Linderöd

✓ Byggnadsarbetare Axel Jönsson, Parkvägen 6,


372 00 Ronneby

✓ Byggnadsarbetare Elof Jönsson, Hyvlaregatan 14,

603 60 Norrköping

Karlskrona den 29.1.1969

Å TJÄNSTENS VÄGNAR:



C. Edvin Björffjell
Förrättningsman

FULLMAKT

Carl-Gustav Andersson befullmäktigas att föra min
talan och min rösträtt utöva vid sammanträde med
Silpinge, Tararp, Rödeby dikesföretag.

Bräkne-Hoby den 14.2.1969

Henning Andersson

Henning Anderssons namnteckning bevittnas.

Erik Thoren Margit Thoren


STATENS VÄGVERK
VÄGFÖRVALTNINGEN I BLEKINGE LÄN
VÄGDIREKTÖREN

7.2.1969

VFK 51-69 0243

FULLMAKT

Med stöd av fullmakt, som här i avskrift bifogas, befullmäktigar jag ingenjören Kurt Nyman att utföra och bevaka vägverkets talan vid sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap vattenlagen för torrläggning av mark inom Tararp, Stora Silpinge och Röby byar i Bräkne-Hoby socken, Ronneby stad, vilket företag kommer att beröra länsväg 647 Rödbby - St Silpinge - Kartaby.



Bertil Nylin

Bilaga

avskrift av fullmakt

STATENS VÄGVERK
J 40-68 0224

F U L L M A K T

Med stöd av 9 § i Kungl Maj:ts instruktion för statens vägverk den 25 maj 1967, nr 258, och 12 § i den av styrelsen för vägverket i anslutning därtill den 16 juni 1967 fastställda arbetsordningen för verket befullmäktigar jag härigenom vägdirektören vid vägförvaltningen i Blekinge län eller den han i sitt ställe förordnar att utföra och bevaka vägverkets talan för Kungl Maj:t och Kronan

vid syneförrättning enligt 10 kap vattenlagen;

inför vattendomstol, där fråga ej är om stämningsmål;

inför taxeringsnämnd eller fastighetstaxeringsnämnd i mål angående taxering av kronan tillhöriga, under vägverkets förvaltning stående fastigheter;

inför vägsynenämnd;

vid lantmåteriförrättning samt

i ärenden om betalningsföreläggande.

I denna fullmakt inbegripes rätt att godkänna vid lantmåteriförrättning träffad förening.

Stockholm den 15 februari 1968.

Åke Wirseen
Åke Wirseen
Chef för statens vägverks
juridiska sektion

Rätt avskrivet intygar

Kristina M. Brown

LANTBRUKSNÄMNDEN I BLEKINGE LÄN

29.1.1969

Ärendet handlägges av

Ingenjör C. Edvin Bjurfjell, GP

Statens Vägverk

Vägförvaltningen i Blekinge län

Box 80

371 01 KARLSKRONA 1

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap vattenlagen för torrläggning av mark inom Tararp, St. Silpinge och Röby byar i Bräkne-Hoby socken, Blekinge län, kommer att hållas hos rektor Allan Alm, Ringsbro gård, St. Silpinge, 372 00 Ronneby, torsdagen den 20 februari 1969 kl 10.00.

Förrättningen kommer bland annat beröra allmänna vägen Rödbý - St. Silpinge - Kartaby eller väg 647.

./.

Då överenskommelse träffats om kostnadernas fördelning avses beslut i ärendet komma att lämnas vid sammanträdet. Med anledning härav fogar jag till denna skrivelse utdrag ur förslag till utlåtande i ärendet, allt i enlighet med bestämmelserna i 10 kap 52 § tredje stycket vattenlagen, med vördsam enhållen om ett sådant skyndsamt yttrande som omförmåles i nämnda lag.

Å TJÄNSTENS VÄGNAR:

C. Edvin Bjurfjell

C. Edvin Bjurfjell

Förrättningsman

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt 10 kap
vattenlagen för torrläggning av mark inom
Tararp, St. Silpinge och Rödby byar i Bräkne-
Hoby socken, Blekinge län.

Mon. Trumma genom väg 647.

Det befintliga öppna avloppet som skall fördjupas och breddas, korsar mellan
12+91 - 13+00 allmänna vägen Rödby - St. Silpinge - Kartaby eller väg 647, på
sätt som närmare framgår av bilagda kartsnitt i skala 1:50000 där korspunkten
utmärkts med röd ring.

I korsningspunkten finnes f.n. en stentrumma med $h = 1,20$, $b = 1,10$ m. Trummans
höjdläge i förhållande till berörda marker framgår närmare av bilagda utdrag
ur profilritning delsträckan A - B - C - D.

Trumman har såvitt kunnat utrönas utförts mellan åren 1911 - 1915.

Trumman har grundlagts till det djup som erfordras för att uppströms trumman
liggande marker, med en areal om 38 ha, skall kunna torrläggas till 1,2 m djup.
Trummans botten måste antingen sänkas från höjden +2,15 m till höjden +1,61 m,
eller rivas och ersättas med ny trumma av minst ϕ 1400 mm rör.

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap 9 § vattenlagen åligger det Statens Vägverk att
utföra och bekosta trumman.

Företagets styrelse skall i god tid, minst en månad innan arbete med trumman
skall påbörjas skriftligen meddela Statens Vägverk i Blekinge härom.


Av Statens Vägverk lämnade föreskrifter hur arbete skall bedrivas invid vägom-
råde skola lända till efterrättelse.

Rätt utdraget betygas i tjänsten:

Karlskrona den 29.1.1969

C. Edvin Bjurfjell
C. Edvin Bjurfjell
Förrättningsman

ÖVERSIKTSKARTA



Skala 1:50000

Karlskrona den 29.1.1969

I TJÄNSTEN:

C. Edvin Bjurfjell

C. Edvin Bjurfjell

Förrättningsman



STATENS VÄGVERK
Vägförvaltningen i Blekinge län
Planeringskontoret

Datum

4.2.1969

Vår referens

VFK 51-69 0243

→ Lantbruksnämnden i Blekinge län
Ronnebygatan 46

371 00 KARLSKRONA

Eder referens

Ingenjör C Edvin Bjurfjell

Hönvändelse till

Ing Kurt Nyman/p

ANG TRUMMA VID RINGÅKRA Å VÄG 647 RÖDBY--ST SILPINGE

Med anledning av Eder skrivelse ang utlåtande vid syneförrätt-
ning där bl a rubr trumma kommer att beröras får vägförvalt-
ningen meddela följande.

Vi kommer att bekosta och i egen regi lägga föreslagen trumma
av btg.rör $\varnothing$ 1400 mm på höjden +1.50 (inre trumbotten) enligt
syneförrättningens höjdplan.

Kurt Nyman
Kurt Nyman

**TELEVERKET**

Telekontoret i Kristianstad

Box 94, KRISTIANSTAD 1

Gatuadress: Döbelnsgatan 9

Telefon (växel): 90 100

Telex: 44 00 KRISTAD S

Postnummer: 291 01

28.

Bil. 17: 229.71

Datum

→ Kristianstad 6.2.69

LANTBRUKSNÄMNDEN
BLEKINGE LÄN

11.FEB.1969

Dnr..... 1: 19.....

→ Ingenjör C Edvin Bjurfjell
Lantbruksnämnden i Blekinge län

371 01 KARLSKRONA

Kopla till

Er beteckning

Ert meddelande

Vår beteckning, tfn ankn.

C E Bjurfjell/MK-J

29.1.69

Fru Bruce, 249/Ksa

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap vattenlagen
för torrläggning av marker till Tararp, St Silpinge och Röby
byar i Bräkne-Hoby socken, Blekinge län

Härmed meddelas att televerket ej har något att erinra mot
torrläggningsföretaget.

Då risk finnes, att vid arbetets utförande televerkets jord-
kablar inom det aktuella området komma att beröras, hemstäl-
les att i protokoll för syneförrättningen medtages nedan-
stående.

För att undvika skador på televerkets kablar och därmed för-
enade konsekvenser (ersättningsskyldighet och ev åtal) skall
televerkets underhållsexpedition i Kristianstad, telefon 90100
ankn 111, kontaktas minst 3 arbetsdagar innan grävning igång-
sättes för kostnadsfri utmärkning av telekablar på platsen.

(K J Alenius)
Teledirektör

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan- hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Bräkne-Hoby socken</u>							
<u>Tararp 5:4, 3/16 mtl</u>							
Arne Svantesson							
äng	1		0,22	2100	3000	900	198
"	2		0,40	2010	3500	1490	596
åker	3	0,075		1830	3000	1170	88
"	4	0,10		1830	3000	1170	117
"	5	0,10		1830	3000	1170	117
"	6	0,11		1830	3000	1170	129
"	7	0,12		1830	3000	1170	140
"	8	0,12		1830	3000	1170	140
"	9	0,10		1830	3000	1170	117
"	10	0,14		2100	3000	900	126
"	11	0,19		2100	3000	900	171
"	12	0,19		2100	3000	900	171
"	13	0,17		2100	3000	900	153
"	14	0,18		2100	3000	900	162
åker	16	0,07		1830	3000	1170	82
"	17	0,06		1830	3000	1170	70
"	18	0,05		1830	3000	1170	58
"	21	0,10		1660	2500	840	84
"	22	0,095		1660	2500	840	80
"	23	0,105		1660	2500	840	88
äng	24		0,24	820	1500	680	163
åker	25	0,79		2350	3500	1150	908
"	26	0,49		2350	3500	1150	563
"	27	0,48		2350	3500	1150	552
"	28	0,31		1490	2500	1010	313
"	29	0,27		1750	2500	750	202
"	30	0,31		950	2000	1050	325
"	33	0,16		2640	3500	860	138
"	34	0,15		2640	3500	860	129
"	35	0,23		2580	3500	920	212
äng	36		0,12	1180	2000	820	98
väg	37	-	-				
åker	38	0,08		2800	4000	1200	96
"	39	0,065		3700	4000	300	19
Överföres		5,410	0,98				6605

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		5,410	0,98				- 6605
åker	40	0,12		3970	4000	30	4
"	41	0,08		1400	2000	600	48
"	42	0,075		2800	4000	1200	90
"	43	0,10		3970	4000	30	3
"	44	0,085		3970	4000	30	3
"	45	0,07		2800	4000	1200	84
Summa		5,94	0,98				6837
<u>Tararp 4:5, 5/32 mtl</u>							
Arne Svantesson							
dike	15	-	-				
åker	19	0,045		1830	3000	1170	53
"	20	0,08		1660	2500	840	67
äng	31		0,29	1180	2000	820	238
åker	32	0,14		2240	3500	1260	176
"	46	0,12		3070	4000	930	112
"	47	0,14		3970	4000	30	4
"	48	0,18		3880	4000	120	22
"	49	0,13		3010	4000	990	129
äng	50		0,08	1720	2000	280	22
åker	51	0,14		2240	3500	1260	176
"	52	0,16		2240	3500	1260	202
"	53	0,24		2630	3500	870	209
"	54	0,16		2210	3000	790	126
"	55	0,15		2210	3000	790	118
"	56	0,18		2450	3500	1050	189
"	57	0,14		2450	3500	1050	147
äng	58		0,35	1180	2000	820	287
"	59		0,34	1180	2000	820	279
"	60		0,25	1180	2000	820	205
"	61		0,33	1180	2000	820	271
"	62		0,30	1180	2000	820	246
"	63		0,17	1180	2000	820	139
"	64		0,045	830	1500	670	31
åker	65	0,41		2260	3000	740	303
"	66	0,32		2260	3000	740	237
"	67	0,51		2280	3000	720	367
Överföres		3,245	2,155				4355

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		3,245	2,155			-	4355
äng	68		0,08	1630	2000	370	30
åker	89	0,05		1750	2500	750	38
"	90	0,055		1750	2500	750	42
"	91	0,055		1750	2500	750	42
"	92	0,06		1750	2500	750	45
"	93	0,06		1750	2500	750	45
"	94	0,07		1750	2500	750	52
"	95	0,06		1750	2500	750	45
"	96	0,075		1750	2500	750	57
"	97	0,045		2100	3000	900	40
"	98	0,04		2100	3000	900	36
"	99	0,045		2100	3000	900	40
"	100	0,045		2100	3000	900	40
"	101	0,04		2100	3000	900	36
"	102	0,04		2100	3000	900	36
"	103	0,035		2100	3000	900	31
"	104	0,03		2100	3000	900	27
"	105	0,105		2100	3000	900	94
"	106	0,17		2325	3000	675	115
Summa		4,325	2,235				5246
<u>Tararp 4:6, 3/32 mtl</u>							
Arne Svantesson							
äng	69		0,18	1550	2000	450	81
backe	70	-	-				
åker	71	0,07		2550	3000	450	32
"	72	0,06		2460	2500	40	2
"	73	0,10		2840	3000	160	16
"	74	0,31		2900	3500	600	186
"	75	0,11		2550	3000	450	49
"	76	0,18		2710	3000	290	52
"	77	0,18		2710	3000	290	52
"	78	0,16		2370	3000	630	101
"	79	0,11		2240	3000	760	84
"	80	0,18		2950	3500	550	99
"	81	0,11		2770	3500	730	80
"	82	0,11		2580	3500	920	101
Överföres		1,68	0,18				935

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		1,68	0,18				935
åker	83	0,13		2950	3500	550	71
"	84	0,17		3110	3500	390	66
"	85	0,14		2450	3500	1050	147
"	86	0,08		2770	3500	730	58
äng	88		0,055	1280	1500	1220	12
åker	107	0,11		2550	3000	450	49
"	108	0,07		2550	3000	450	31
"	109	0,045		1850	2000	150	7
"	110	0,16		3450	3500	50	8
Summa		2,585	0,235				1384
<u>Tararp 4:4, 1/8 mtl och 5:2, 5/16 mtl</u>							
Gunnel Mattisson							"
äng förbättras ej	87	-	0,34				"
<u>Silpinge Stora 9:1, 1/6 mtl</u>							
Allan Alm o.h.h. Barbro Alm							"
åker	111	0,085		2470	3500	1030	87
"	112	0,10		2250	3500	1250	125
"	113	0,095		1930	3500	1570	149
"	114	0,095		2070	3500	1430	135
"	115	0,07		2830	3500	670	47
"	116	0,16		3230	3500	270	43
"	117	0,07		3230	3500	270	19
"	118	0,095		2730	3000	270	26
"	119	0,13		2620	3000	380	49
"	120	0,15		2540	3000	460	69
"	121	0,20		2380	3000	620	124
"	122	0,20		2230	3000	770	154
"	123	0,24		2040	3000	960	230
"	124	0,25		1920	3000	1080	270
"	125	0,25		1770	3000	1230	307
"	126	0,27		1690	3000	1310	354
"	127	0,31		1690	3000	1310	406
"	128	0,16		1440	2500	1060	170
"	129	0,13		1440	2500	1060	138
"	130	0,12		1440	2500	1060	127
"	131	0,15		1440	2500	1060	159
Överföres		3,33	-				3188

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört	132	3,33	-				3188
åker	132	0,17		1440	2500	1060	180
"	133	0,12		1890	2500	610	73
"	134	0,095		1890	2500	610	57
äng	135		0,08	820	2000	1180	94
"	136		0,13	820	2000	1180	153
"	137		0,19	820	2000	1180	224
"	138		0,14	820	2000	1180	165
gammalt dytag	139	-	0,045	100	1000	900	40
äng	140		0,01	970	2000	1030	10
väg	141	-	-				
äng	142		0,67	970	2000	1030	690
dike	142a	-					
åker	143	0,34		2230	3000	770	262
"	144	0,35		2230	3000	770	269
"	145	0,49		2230	3000	770	377
"	146	0,50		2500	3000	500	250
"	147	1,39		2500	3000	500	695
"	148	0,18		3450	3500	50	9
"	149	0,21		3410	3500	90	19
"	150	0,13		3410	3500	90	12
"	151	0,055		3410	3500	90	5
"	152	0,40		2420	3000	580	232
"	153	1,60		2310	3000	690	1104
"	154	0,045		1860	2500	640	29
"	155	0,11		1860	2500	640	70
backe	156	-	-				
"	157	-	-				
åker	158	0,38		3360	3500	140	53
"	178	0,10		3360	3500	140	14
"	179	0,28		2500	3000	500	140
"	180	0,16		2500	3000	500	80
"	181	0,17		2500	3000	500	85
"	182	0,12		2810	3000	190	23
"	183	0,055		2810	3000	190	10
"	184	0,11		2810	3000	190	21
"	185	0,095		2810	3000	190	18
Överföres		10,985	1,265				8651

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört	-	10,985	1,265				8651
äng	186		0,14	1870	2000	130	18
"	187		0,10	1870	2000	130	13
dike	188		-				"
Summa		10,985	1,505				8682
<u>Silpinge Stora 2:5, 1/8 mtl</u>							
Svante Abramsson och							
Per Abramsson							
backe	168	-	-				
åker	169	0,09		2320	3500	1180	106
"	170	0,08		3420	3500	80	6
"	171	0,13		3420	3500	80	10
"	172	0,11		2570	3500	930	102
"	173	0,30		3420	3500	80	24
"	174	0,15		3420	3500	80	12
"	175	0,015		3420	3500	80	1
"	176	0,18		2910	3500	590	106
"	177	0,13		3160	3500	340	44
Summa		1,185					411
<u>Silpinge Stora 11:1, 11/12 mtl</u>							
Henning Andersson							
äng	159		0,12	1190	1500	310	37
"	160		0,23	1530	2500	970	223
"	161		0,92	1900	3000	1100	1012
"	162		1,47	1660	3500	1840	2705
"	163		0,52	2010	3500	1490	775
"	164		0,21	1880	3000	1120	235
åker	165	0,01		2980	3000	20	1
"	166	0,055		2950	3000	50	3
äng	167		0,96	2210	3000	790	758
Summa		0,065	4,43				5749
<u>Ringåkra 1:1 avs.</u>							
Per Jönssons stbha							
Sterbhusdelägare							
Maria Jönsson, Axel Jönsson,							
Elof Jönsson, Kurt Jönsson							
och Ragnar Jönsson							
äng	189		0,20	1200	2000	800	160
Överföres			0,20	1200	2000	800	160

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört			0,20	1200	2000	800	160
äng	190		0,81	1080	2000	920	745
"	191		0,48	900	1500	600	288
gammalt dytag	192		0,21	300	500	200	42
äng	193		0,16	1375	2500	1125	180
"	194		0,04	1800	2000	200	8
åker	195	0,18		1800	2500	700	126
"	196	0,34		1850	2500	650	221
"	197	0,14		1900	2500	600	84
"	198	0,19		1800	2500	700	133
"	199	0,18		2100	2500	400	72
"	200	0,22		2100	2500	400	88
"	201	0,22		1900	2500	600	132
"	202	0,12		2100	2500	400	48
dike	202a	-	-				
Summa		1,59	1,90				2327
<u>Sammandrag</u>							
<u>Bräkne-Hoby socken</u>							
<u>Tararp 5:4, 3/16 mtl</u>							
Arne Svantesson	1-14						
	16-18						
	21-30						
	33-45	5,94	0,98				6837
<u>Tararp 4:5, 5/32 mtl</u>							
Arne Svantesson	15,19-						
	20						
	31-32						
	46-68						
	89-106	4,325	2,235				5246
<u>Tararp 4:6, 3/32 mtl</u>							
Arne Svantesson	69-86						
	88						
	107-110	2,585	0,235				1384
<u>Tararp 4:4, 1/8 mtl och 5:2, 5/16 mtl</u>							
Gunnel Mattisson	87		0,34				-
<u>Silpinge Stora 9:1, 1/6 mtl</u>							
Allan Alm o.h.h. Barbro Alm	111-158						
	178-188	10,985	1,505				8682
<u>Silpinge Stora 2:5, 1/8 mtl</u>							
Svante Abramsson och Per Abramsson	168-177	1,185					411
Överföres		25,02	5,295				22560

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha. kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		25,02	5,295				22560
Silpinge Stora 11:1, 159-167		0,065	4,43				5749
11/12 mtl Henning Andersson							"
Ringåkra 1:1, avs.							"
Per Jönssons stbh.							"
Sterbhusdelägare							"
Maria Jönsson, Axel							"
Jönsson, Elof Jönsson,							"
Kurt Jönsson, Ragnar							"
Jönsson	189-202a	1,59	1,90				2327
Summa		26,675	11,625				30636
Ringsbro gård per Ronneby den 20.2.1969							"
Å TJÄNSTENS VÄGNAR							"
<i>E. Edvin Bjurjell</i>							"
Förrättningsman							"

Coll

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Dikessträckan A-B</u> <u>Schaktningsarbeten, rör m.m.</u>						
15+42-13+79	163	Betongrör ø 700 mm m	163	35,00	5705	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och höljning m	163	15,00	2445	
13+79-13+00	179	Bergsprängning m ³	25	40,00	1000	
		Schaktning av lerblandad grus, sten och block m ³	305	5,50	1678	
13+00-12+91	9	Trummans botten för all- männa vägen Rödbý - Stora Silpinge eller väg 647 sänkes eller också rives trumman och ersättes med en ny sådan av minst ø 1400 mm. Arbetet skall utföras och bekostas av Statens Vägverk	-	-	-	
12+91-10+94	197	Bergsprängning m ³	50	40,00	2000	
		Schaktning av lerblandat grus samt sten och block m ³	660	5,50	3630	
		Schaktning av lera och dyjord m ³	250	2,50	625	
Tills.	448 m	Summa m ³	1290			
<u>Diverse arbeten</u>						
		Ommurning av rörutlopp vid 15+42 och rörinlopp vid 13+79. Utföres enl. typritning U-1 st	2	150	300	
		Borttagning av träd och buskar i diket			200	
		Oförutsett, arbetsledning mm. tillägges c:a 10 % av beräknade arbetskostnader			1167	18750
		Summa kostnad				18750
<u>Dikessträckan B-C</u> <u>Schaktningsarbeten m.m.</u>						
10+94-8+85	209	Schaktning av dyjord m ³	580	2,50	1450	
8+85-6+00	285	Schaktning av dyjord m ³	305	2,50	763	
		Schaktning av lera och dyjord m ³	525	2,50	1313	
6+00-2+00	400	Schaktning av lera och dyjord m ³	825	2,50	2063	5589
Tills.	894 m	Summa m ³	2235			
		Överföres				5589

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överföres				5589
		<u>Broar och trummor</u> Rivning av nuvarande bro (för ägoväg) vid 8+90-8+85, samt nybyggnad av trumma med ϕ 1200 mm rör enl. typritning st	1		1500	1500
		<u>Diverse arbeten</u> Borttagning av träd och buskar i diket				200
		Oförutsett, arbetsledning m.m. tillägges c:a 10 % av beräknade kostnader				711
		Summa kostnad				8000
		<u>Dikessträckan C-D</u> <u>Schaktningsarbeten m.m.</u>				
2+00-0+00	200	Schaktning av lera och dy m ³	195	2,50	488	488
Tills.	200 m	Summa m ³	195			
		Oförutsett, arbetsledning m.m. tillägges c:a 10 % av beräknade kostnader				62
		Summa kostnad				550
		<u>Dikessträckan B-E</u> <u>Schaktningsarbeten m.m.</u>				
30+00-32+50	250	Schaktning av dyjord m ³	1460	2,50		3650
Tills.	250	Summa m ³	1460			
		<u>Broar och trummor</u> Nybyggnad av bro för ägoväg skall utföras vid 30+00- 30+05 med ny trumma av ϕ 600 mm storlek enl. typritning st	1			600
		<u>Diverse arbeten</u> Borttagning av träd och buskar i diket				100
		Oförutsett, arbetsledning m.m. tillägges c:a 10 % av beräknade kostnader				450
		Summa kostnad				4800


Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Dikessträckan C-F</u> <u>Schaktningsarbeten m.m.</u>				
20+00-22+18	218	Schaktning av lera och dy m ³	235	3,50		823
Tills.	218 m	Summa m	235			
		<u>Broar och trummor</u> Rivning av nuvarande bro för ägoväg vid 22+13-22+18, samt nybyggnad av trumma med ø 400 mm rör enl. typ- ritning st	1			500
		Oförutsett, arbetsledning m.m. tillägges c:a 10 % av beräknade kostnader				127
		Summa kostnad				1450
		<u>Sammandrag</u>				
		<u>Huvudavlopp</u>				
448		Dikessträckan A-B			18750	
894		-"- B-C			8000	
200	1542	-"- C-D			550	27300
		<u>Sidoavlopp</u>				
250		Dikessträckan B-E			4800	
218	468	-"- C-F			1450	6250
Tills.	2010 m	Summa kostnad				33550
Ringsbro gård per Ronneby den 20.2.1969. Å TJÄNSTENS VÄGNAR <i>E. Edvin Bjurjell</i> Förrättningsman						

[illegible]


Bilaga

Typritning U-1

UTLOPP



Mått i mm

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Dikessträckan Aa-A</u> <u>Schaktningsarbeten m.m.</u>				
15+99-15+42	57	Schaktning av sand, grus, sten och block m ³	85	5,00		425
Tills.	57 m	Summa m ³	85			
		<u>Diverse arbeten</u>				
		Borttagning av träd och buskar i diket				25
		Oförutsett, arbetsledning m.m. tillägges c:a 10 % av beräknade kostnader				50
		Summa kostnad				500
		<u>Sammandrag</u>				
		<u>Huvudavlopp</u>				
	57	Dikessträckan Aa-A				500
Tills.	57 m	Summa kostnad				500
		Ringsbro gård per Ronneby den 20.2.1969 Å TJÄNSTENS VÄGNAR  G. Edvin Bjurjell Förrättningsman				

[illegible]

A R B E T S B E S K R I V N I N G

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingarna och ritningarna, därvid bland annat följande skall iakttagas.

- 1) Vid uppgrävning av de öppna dikessträckorna skall den nuvarande sektionen i regel utvidgas lika åt båda sidorna. Utvidgningen bör, om förhållandena så tillåter, utföras så, att det nya avloppet erhåller rak sträckning mellan olika större brytpunkter. Där avloppet följer gränslinje, skall denna och det nya avloppets mittlinje i regel sammanfalla. I krökar skall sektionen utvidgas åt krökens inre sida, så att denna uträtas i möjligaste mån.
- 2) Schaktmassorna böra såvida de ej utplaneras i samband med utförandet eller omedelbart därefter, fördelas till lika mängd på avloppets båda sidor. Då avloppet ej följer gränslinje, kan vederbörande jordägare dock påfordra, att alla massor, eller större delen av dem, skola uppläggas på viss sida. Följer avloppet gränslinje, måste särskild överenskommelse träffas mellan rågrannarna, om någon av dem påfordrar, att massorna ej skola fördelas lika på avloppets båda sidor.
- 3) Schaktmassor får ej uppläggas på vägar och tomter och ej till större höjd än 1,5 m och ej med brantare lutning mot avloppet än 1:1,5. Mellan avloppet och jordvallen skall lämnas en frikant av minst 1,5 m, såvida icke utplanering verkställs i samband med utförandet eller omedelbart därefter.
- 4) Natursten och uppsprängd sten, som förekommer bland schaktmassorna, skola i möjligaste mån sammanföras i särskilda rösen. Öppningar skola såvida ej massorna utplaneras i samband med företagets utförande eller omedelbart därefter upptagas i jordvallarna på minst var 40 m, samt dessutom vid alla till-

stötande diken och svackor, så att ytvattnet obehindrat kan avrinna från avloppet. Öppningarna skola upptagas till minst 1,00 m bottenbredd och får ej utföras med brantare slänter än 1:1,5.

- 5) Vid sprängning skall göras erforderliga fördämningar, så att skador ej uppstå på luftledningar, stängsel, träd, byggnader och dylikt. Anmälan skall göras till ordföranden i företagets styrelse och vederbörande myndighet innan sprängningsarbete påbörjas.
- 6) Stensättning skall grundläggas till ett djup av minst 0,20 m under det nya avloppets bottenlinje samt utföras av lämpliga stenar i ordnade förband. Mindre stenar än sådana av dimensionen 0,20x0,35x0,45 m få ej användas till stensättning.
- 7) Schaktning får utföras med grävmaskin eller för hand och med rörsektioner efter entreprenörens eget val på sådant sätt, att följande fordringar uppfyllas.
- 8) Bottenbredden i graven skall vara så stor, som i varje särskilt fall fordras för tillförlitlig läggning och kontroll.
- 9) Ledningarna skola läggas på fast undergrund, och maskinschaktning får ej verkställas till större djup än 3 cm över blivande lednings underkant. Resterande schakt skall utföras till sådant djup, att rören nätt och jämnt kunna pressas i sitt rätta läge. För rörmuffar upptages erforderliga gropar. Med fast undergrund menas orörd mark med tillräcklig bärighet eller återfyllning, som efter komprimering och eventuell vattenbegjutning erhållit tillfredsställande bärighet, så att sättningar av ledningen är utesluten. Skulle den naturliga orörda marken vara av sådan beskaffenhet, att sättningar befaras, skall grundförstärkning vidtagas.
- 10) Där botten- och sidosten förekommer skall schaktet nedföras så, att ett avstånd av 15 cm erhålles mellan rörets underkant och bottenstenen samt 20 cm mellan rörets yttersida och sido-

sten.

- 11) Sprängning får utföras med rörgravsektioner efter entreprenörens val på sådant sätt, att följande fordringar uppfyllas:
- 12) Bottenbredden i graven skall vara så stor som i varje särskilt fall fordras för tillförlitlig läggning och kontroll.
- 13) Schaktet skall nedföras 15 cm under rörets underkant med så stor bredd, att mellanrummet mellan rör och gravkant bli minst 20 cm.
- 14) Ledningarna, som komma att vila å undergrund av berg (15 cm under ledningens underkant), skola läggas på en bädd av väl packad grus.
- 15) Före rörläggningen skall all sprängning vara avslutad på en sträcka av minst 10 m från rörlägningsplatsen. Någon sprängning eller kilning av berg eller sten får sålunda ej förekomma närmare lagd ledning än 10 m.
- 16) Stämpling skall ske där risk för ras föreligger.
- 17) Där sättningar riskeras till följd av otillräcklig bärighet hos den naturliga undergrunden skall, efter överenskommelse med ordföranden i företagets styrelse, eller med företagets ev. kontrollant, grundförstärkning vidtagas.
- 18) Entreprenören bär ansvaret för alla sättningar till följd av bristande grundförstärkning. Om entreprenören hyser tvivel angående den föreskrivna grundförstärkningens lämplighet, skall han före arbetets påbörjande skriftligen framställa sina tvivelsmål.
- 19) Entreprenören skall i god tid underrätta ordföranden i företagets styrelse om de tidpunkter, då sådana arbeten komma att utföras, som beröra allmänna och enskilda vägar, telefon- och kraftledningar, telefon- tele- och kraftledningskablar. Företagets ordförande åligger sedan att härom underrätta vederbörande.
- 20) Entreprenören skall i god tid underrätta ordföranden i före-


tagets styrelse, om den tidpunkt då träd och buskar, som växa utmed de blivande nya avloppen, skola borttagas. Styrelsens ordförande har sedan att träffa överenskommelse med vederbörande ägare eller arrendator, vilka har att själva fälla träd och buskar eller att överlämna arbetet till entreprenören. Företagets ordförande har således att skyndsamt underrätta entreprenören vilka träd och buskar denne har att borttaga.

- 21) Entreprenören skall i god tid underrätta ordföranden i företagets styrelse, om den tidpunkt då vederbörande ägare eller arrendator skall flytta stängsel utmed avloppen. Nekar jordägare eller arrendator att flytta stängsel, skall ordföranden i företagets styrelse, skyndsamt underrätta entreprenören härom, som då har att flytta stängslet.
- 22) Befintliga gränsmärken får ej genom arbetets utförande rubbas eller döljas, såvida ej dessförinnan nya märken blivit utsatta genom vederbörande lantmätares försorg.
- 23) Betongrören skola uppfylla fordringarna i 1949 års betongrörsnormer översedda år 1951 och 1955 som föreskrives för lantbruksrör. Rören skola levereras från fabrik, som är ansluten till kontrollrådet eller till cementvarufabrikanternas riksförbund.
- 24) Dräneringsrör skola vara av svensk standard och fria från sprickor och bränningsfel.
- 25) Betongkulvertar eller betongrör till ägovägar, skola uppfylla fordringarna i 1949 års betongrörsnormer översedda år 1951 och 1955, som föreskrives för kommunalrör, och levereras från fabrik, som är ansluten till kontrollrådet eller till cementvarufabrikanternas riksförbund.
- 26) Inga rör får nedläggas, förrän de blivit godkända.
- 27) Rörledning får ej täckas förrän den blivit godkänd.
- 28) Rörledning skall efter godkännandet omedelbart höljas till minst 0,6 m höjd, räknat från ledningens ovankant.


- 29) Höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor, och om dessa ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.
- 30) Alla ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas. Överblivna massor skola läggas i en sträng över rörledningen.
- 31) Fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas, så att framtida sättningar förhindras.
- 32) Fyllningen får ej innehålla sten över mansbörds storlek.
- 33) Enskilda rörledningar som utmynna intill, eller högst 2 m från en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen.
- 34) Koppling av sådana rörledningar, som utmynna på längre avstånd från brunnar skola, om jordägare eller arrendator därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägare eller arrendator.
- 35) Rörledningar som korsas av de nya avloppen, skola återställas i fullgott skick. Särskilt skall det därvid beaktas, att grunden under rörledningen skall göras fast och, om så erfordras, förstärkas genom utfyllning med grovt grus eller genom underlag av trä. Entreprenören skall för ordföranden i företags styrelse och för den ev. kontrollanten, särskilt påvisa de platser, där de nya avloppen korsa rörledningarna. Koppling får ej täckas förrän den blivit godkänd av respektive jordägare eller arrendator, eller av ordföranden i företags styrelse eller av den ev. kontrollanten.
- 36) Träd och buskar som växa i nuvarande öppna avlopp och i dess slänter skola rothuggas och borttagas i den omfattning som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande.
- 37) Träd och buskar som växa i nuvarande öppna avlopp och invid blivande täckt avlopp skola rothuggas och borttagas. Detta arbete skall vara utfört innan rörläggningen påbörjas.

- 38) Vattnet i avloppen får under den tid, då arbetet pågår, upp-
dämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för
arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada
uppstår. Vattenytan får alltså ej uppdämmas till sådan höjd,
att omgivande marker skadas, och ej heller så, att vatten-
brist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning
skall vattenytan nertappas med försiktighet, så att skada ej
uppkommer.
- 39) Om jordmaterialet i rörgraven, vid utförandet av de täckta
avloppet, skulle ha sådan beskaffenhet att, detsamma genom
vattenrörelser kan komma att transporteras in i rören genom
rörfogarna, skola dessa tätas. Tätningen skall utföras med
tjärdrev eller annat lämpligt material. Entreprenören skall
underrätta ordföranden i företagets styrelse eller den ev.
kontrollanten om förhållandena äro sådana att tätning av rör-
fogarna erfordras.
- 40) Om ras och skred uppkommer vid utförandet av öppet avlopp,
skola åtgärder vidtagas.
- Entreprenören skall underrätta ordföranden i företagets sty-
relse eller den ev. kontrollanten, om förhållandena äro sådana
att grund- och släntförstärkning behöver utföras. Företaget
har sedan efter samråd med i ämnet sakkunnigperson lämna
förslag till grundförstärkning.

Ringsbro gård, St. Silpinge, 372 00 Ronneby den 20.2.1969
Å TJÄNSTENS VÄGNAR:


C. Edvin Bjurfiell
Förrättningsman

Ö V E R S I K T S K A R T A



SKALA 1:50 000.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mark inom Tararp, St. Silpinge och Röby byar i Bräkne-Hoby socken, Blekinge län.

Mom.1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 22 januari 1969 förordnades undertecknad förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mark inom Tararp, St. Silpinge och Röby byar i Bräkne-Hoby socken, Blekinge län. Laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot det planerade företagets utförande har ej anmälts och ej heller kunnat av synemannen utrönas. Torrlägningsföretaget skall enligt synemannens åsikt betraktas som dikning.

Mom.2. Torrlägningsföretagets läge.

Torrlägningsområdet, som ligger mellan Ronnebyåns och Bräkneåns nederbördsområden med nummerbeteckningarna 82 resp. 84 är beläget c:a 5,2 km NO om Bräkne-Hoby kyrka. Föreslagna avlopp har å hithörande översiktskarta i skala 1:50000 utmärkts med röd linje samt nederbördsområdet med blå linje.

Mom.3. Äldre företag.

Under åren 1910 - 1911 handlade dåvarande statens lantbruksingenjör C.J. Kling syneförrättning rörande ett företag, som benämndes "Förslag till torrläggning av vattenskadad mark tillhörig byarna Tararp, St. Silpinge och Röby i Bräkne-Hoby socken, Blekinge län.

Företaget omfattade de öppna avlopp, som å hithörande plankarta betecknats med 15 - B - C - D, B - E samt C - F.

De vid syneförrättningen åren 1910-1911 föreskrivna arbeten och anläggningar ha kommit till utförande.

I detta nya företag ingår hela det gamla företaget, jämte di-

kessträckan mellan avvägningspunkterna 15+99 - 15+00.

Mom. 4. Nuvarande avlopp, torrlägningsförhållande m.m.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu dels genom öppna avlopp belägna mellan avvägningspunkterna 15+99 = Aa - A = 15+42, 13+79 - 0+00 = D, 20+00 = C - F = 22+18, 30+50 - 32+50 = E, dels genom täckta avlopp belägna mellan avvägningspunkterna 15+42 = A - 13+79 och 30+00 - 30+50. Tillstånd till utförandet av de täckta avloppen har icke erhållits genom syneförrättning. De täckta ledningarna har otillräckliga dimensioner för att avbörda den tillrinnande vattenmängden. Genom marksättningar upp till 0,40 m inom större delen av torrlägningsområdet har torrläggningen reducerats till den grad att under nuvarande förhållanden är det icke möjligt att rationellt utnyttja området.

Mom. 5. Undersökningar m.m.

Någon plankarta har icke upprättats över torrlägningsområdet. Kartan från syneförrättningen av åren 1910 - 1911 har kompletterats med de nya ägogränserna. Efter avvägning och sektionering hava profil- och sektionsritningar upprättats över de avlopp, som under syneförrättningen påfordrats.

Av företaget beroende har ansetts vara samma mark, som berördes vid syneförrättningen av åren 1910 - 1911, med undantag av ägofig 87, vilken genom utförandet icke kommer att tillskyndas båtnad.

Utgångspunkt för avvägningarna har varit samma höjdsystem som vid syneförrättningen av åren 1910 - 1911. De under åren 1910 - 1911 avvägda fixpunkterna har återfunnits och kontrollavvägts och har befunnits ligga på de å synekartan angivna höjderna.

De äldre fixpunkterna, som äro 2 st beskrivas sålunda:

Fixp. 1. Fastigheten St. Silpinge 9:1 större jordfast sten i skogsmark. Utmärkt med kors i stenens översida +5,48 m.

Fixp. 2. Fastigheten St. Silpinge 9:1, lång större jordfast sten i gräns mellan åker och betesmark. Utmärkt med kors i stenens västra översida +4,31 m.

Vill någon borttaga fixpunkt, skall han anmäla detta till behörig förrättningsman vid lantbruksnämnden, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt.

Mom. 6. Förslag till nya avlopp;

På grund av vid förrättningen framställda yrkanden skall enligt det av förrättningsmannen utarbetade förslaget följande dikessträckor utföras.

Dikessträckan Aa - A från avvägningspunkt 15+99 och V till avvägningspunkt 15+42. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande diket och utföras som öppet avlopp med 0,50 m bottenbredd och slänterna i lutning 1:1,5 såsom närmare framgår av planprofil- och sektionsritningar.

Dikessträckan A - B - C - D från avvägningspunkt 15+42 och V samt N till avvägningspunkt 0+00. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande diket och utföras som täckt avlopp av ϕ 700 mm lantbruksrör mellan A - 13+79 samt i övrigt som öppet med 0,50 m bottenbredd och slänterna i lutning 1:1,5 allt på sätt som närmare framgår av plan-, profil- och sektionsritningar.

Dikessträckan B - E från avvägningspunkt 10+94 = 30+00 och V till avvägningspunkt 32+50. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande diket och utföras som öppet avlopp med 0,50 m bottenbredd och med slänterna i lutning 1:1,5, såsom närmare framgår av plan-, profil- och sektionsritningar.

Dikessträckan C - F från avvägningspunkt 2+00=20+00 och V och N till avvägningspunkt 22+18. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande diket och utföras som öppet avlopp med 0,30 m bottenbredd och med slänterna i lutning 1:1,25 såsom närmare framgår av plan- och profilritning.

Mom. 7. Nederbördsområde, vattenmängd och dimensionsberäkningar.

Vid bestämmandet av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets stor-

lek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till för handen varande fallförhållanden. Nederbördsområdets storlek har bestämts med ledning av topografiska kartan.

Den vattenmängd som skall avbördas vid exceptionell högvattenförning har uppskattats till 1,2 liter per sekund och har, vid normal högvattenförning till 1,0 liter per sekund och har samt vid medelvattenförning till 0,10 liter per sekund och har.

Till grund för beräkningarna av dimensioner och blivande vattenstånd i de föreslagna öppna avloppen har lagts Basins formel med $n = 1,3$, samt för rörledningarna Hessles av Hallin omarbetade formeln med $k = 70$.

Av efterföljande tabell framgår i detalj nederbördsområdena, dimensionerande vattenmängder, dimensioner och blivande vattenstånd.

Sträckan	Nederbörds- område	Exc. Hög- vatten- förrning	Normal Högvatten- förrning	Medel- vatten- förrning	Lutning	Potten- bredd	Sido- slänt	Blivande vattenstånd vid		
								Exc. Hvy	Normal Hvy	Medelvat- tenstånd
har	m ³ /sek	m ³ /sek	m ³ /sek	m ³ /sek		m		m	m	m
13+79-B	550	0,660	0,550	0,055	0,6:1000	0,50	1:1,5	0,83	0,77	0,28
B - C	480	0,576	0,480	0,048	0,6:1000	0,50	1:1,5	0,79	0,73	0,26
C - D	410	0,492	0,410	0,041	6,45:1000	0,50	1:1,5	0,44	0,42	0,15
B - E	67	0,080	0,067	0,007	0,5:1000	0,50	1:1,5	0,83-0,35	0,77-0,27	0,28-0,11
C - F	35	0,042	0,035	0,004	1,0:1000	0,30	1:1,25	0,79-0,28	0,73-0,25	0,26-0,10

De blivande vattenstånden hava inritats på profilritningen.

Den täckta ledningssträckan mellan 15+42 - 13+79 har dimensionerats för den exceptionella högvattenmängden 0,66 m³/sek. Då ledningens lutning är 4:1000 avbördar densamma 0,652 m³/sek.

Mom. 8. Trummor för ägovägar.

Följande trummor för ägovägar skola rivas och ersättas.

Trumma mellan 8+85 - 8+90

Trumma mellan 22+13 - 22+18

Istället för de rivna trummorna skall dikningsföretaget utföra nya trummor av respektive ϕ 1200 mm och ϕ 400 mm rör.

Ny trumma av ϕ 600 mm rör skall på dikningsföretagets bekostnad utföras mellan avvägningspunkterna 30+00 - 30+05.

I samband med företagets utförande kommer trumman mellan 15+29 - 15+36 att rivas. Denna trumma skall ej ersättas, enär det nya avlopp, som skall utföras, är en täckt ϕ 700 mm ledning. Det åligger emellertid dikningsföretaget eller dess entreprenör att återställa vägen i fullgott skick så snart det täckta avloppet upptagits.

Mom. 9. Trumma genom väg 647.

Det befintliga öppna avloppet som skall fördjupas och breddas, korsar mellan 12+91 - 13+00 allmänna vägen Rödbý - St. Silpinge - Kartaby eller väg 647, på sätt som närmare framgår av förslagsritningarna.

I korsningspunkten finnes f.n. en stentrumma med $h = 1,20$, $b = 1,10$ m. Trummans höjdläge i förhållande till berörda marker framgår närmare av förslagsritningarna.

Trumman har såvitt kunnat utrönas utförts mellan åren 1911-1915.

Trumman har^{ej} grundlagts till det djup som erfordras för att uppströms trumman liggande marker, med en areal om 38 har, skall kunna torrläggas till 1,2 m djup. Trummans botten måste antingen sänkas från höjden +2,15 m till höjden +1,61 m eller rivas och ersättas med ny trumma av minst ϕ 1400 mm rör.

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 8 § vattenlagen åligger det Statens Vägverk att utföra och bekosta trumman.

Företagets styrelse skall i god tid, minst en månad innan arbete med trumman skall påbörjas skriftligen meddela Statens Vägverk i Blekinge härom.

Av Statens Vägverk lämnade föreskrifter hur arbete skall bedrivas invid vägområde skola lända till efterrättelse.

Mom.10. Träd och stängsel.

Träd och buskar utmed de nya avloppen skola om vederbörande ägare vill tillgodogöra sig desamma fällas och borttagas i så god tid att torrlägningsarbetet icke hindras. I annat fall komma träden att borttagas av dikningsföretagets entreprenör, då en del virke möjligen kommer att förfaras.

Stängsel utmed avloppen skall vederbörande ägare eller arrendator flytta i god tid, så att torrlägningsarbetet icke hindras. I annat fall kommer stängslet att rivas av dikningsföretagets entreprenör, då en del stängselmaterial säkerligen kommer att förstöras.

Mom.11. Ersättningar.

För intrång och olägenhet vid arbetenas utförande skola inga ersättningar utgå med undantag av sådan skada som genom företagets utförande kan komma att tillskyndas växande gröda. Sådan skada skall ersättas genom sakkunnig värdering.

Skulle vid utförandet av dikningsföretaget sådana skador uppstå, som ej av synemannen förutsetts eller kunnat förutses, äger den som lider skadan, att framställa anspråk på ersättning enligt bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom.12. Telefonkablar m.m.

Innan grävningsarbete utföres å de dikessträckor, som ingå i företaget, skall förfrågan göras hos Televerkets ingenjörskontor, Kristianstad, huruvida kablar finnas nedlagda inom området. Av Televerket lämnade anvisningar hur arbete skall bedrivas i kablars när-

het skola lända till efterrättelse.

Mom.13. Elstolpar m.m.

Om vid utförandet av företaget möjligen någon elstolpe kommer att beröras skall dikningsföretagets styrelse i god tid, innan arbete utföres i elstolpars närhet, underrätta stolpens ägare, som då har att meddela tillstånd hur arbetet skall bedrivas i stölpars närhet.

Kostnaderna för flyttning och omstagning av stolpar skola bestridas av företaget.

Mom.14. Kostnader.

Kostnaden för utförandet av företaget har enligt bifogade kostnadsförslagen Bil. Ba och Bb beräknats till respektive 33550 och 500 kronor exkl. moms.

Mom.15. Båtnadsuppskattning.

Då överenskommelse har träffats beträffande kostnadernas fördelning har synemannen endast verkställt preliminär båtnadsuppskattning. Resultatet av båtnadsuppskattningen framgår av värderingslängden Bil. A.

Mom.16. Kostnadsfördelning.

Enligt § 4 i förrättningsprotokollet har överenskommelse träffats om kostnadernas fördelning m.m. Den träffade överenskommelsen bilägges detta utlåtande som Bil. E.

Andelstalen i nämnda överenskommelse är för vissa fastighetsägare ej uppdelade på varje särskild fastighet. Med anledning härav har synemannen med ledning av den preliminärt uppskattade båtnaden fördelat andelstalen på varje särskild fastighet.

Fördelningen framgår nedan.

Fastighet och ägare	Andel i företaget i procent
<u>Bräkne-Hoby socken</u>	
<u>Tararp 5:4, 3/16 mtl</u> Arne Svantesson	20,31
<u>Tararp 4:5, 5/32 mtl</u> Arne Svantesson	15,58
<u>Tararp 4:6, 3/32 mtl</u> Arne Svantesson	4,11
<u>Silpinge Stora 9:1, 1/6 mtl</u> Allan Alm o.h.h. Barbro Alm	34,96
<u>Silpinge Stora 2:5, 1/8 mtl</u> Svante Abramsson och Per Abramsson	1,53
<u>Silpinge Stora 11:1, 11/12 mtl</u> Henning Andersson	16,73
<u>Ringåkra 1:1, avs</u> Per Jönssons stbh. Sterbhusdelägare Maria Jönsson Axel Jönsson Elof Jönsson Kurt Jönsson Ragnar Jönsson	6,78
<u>S u m m a</u>	<u>100,00</u>

Synemannen som vitsordat den träffade överenskommelsen, Bil. E till detta utlåtande fastställer härmed densamma.

Mom.17. Förrättningskostnader.

Kostnaderna för denna syneförrättning skall fördelas på sätt som som överenskommits i Bil. E till detta utlåtande.

Mom.18. Fornlämningar.

Skulle vid företagets utförande fast fornlämning eller fornfynd påträffas skall arbetet omedelbart avbrytas och anmälan göras hos landsantikvarien. Av Landsantikvarien lämnade föreskrifter skola lända till efterrättelse.

Mom.19. Dikningsföretagets utförande.

Verkställda utredningar och beräkningar hava givit vid handen, att företaget är värt att utföra. Synemannen tillstyrker därför att företaget kommer till stånd. Vill intressenterna begagna sig av den

rätt till företagets utförande, som de erhålla genom denna syneförrättning, skall företaget utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen utarbetat förslag och beaktande jämväl av de särskilda bestämmelser, som återfinnas i detta utlåtande. Arbetet får påbörjas, när denna syneförrättning vunnit laga kraft och anmälan om styrelseval ingivits till länsstyrelsen. Företaget skall vara färdigställt före utgången av år 1971. Beträffande förlängning av arbetstiden utöver den här ovan angivna hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver de särskilda bestämmelser och föreskrifter rörande arbetets utförande, som återfinnes i arbetsbeskrivningen Bil. C och detta utlåtande, skall följande iakttagas.

- 1) Arbetet med företaget skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande
- 2) Innan arbete med företagets utförande påbörjas skall detsamma anmälas till Riksförsäkringsanstalten eller till annan lämplig försäkringsanstalt. Sådan anmälan erfordras dock ej om entreprenören är sådan arbetsgivare, som själv skall ombesörja försäkring för hos honom anställda arbetare.
- 3) De nya avloppen skola följa på marken utstakade, på plankartan och i detta utlåtande angivna sträckningar.
- 4) De öppna dikessträckornas dagbredder vid olika punkter skola beräknas med ledning av markens höjd över bottenlinjen samt bestämmelserna om bottenbredd och slänternas lutning.
- 5) Då arbete pågår får vattnet uppdämmas, dock icke så att gröda eller annan egendom skadas eller vattenbrist uppkommer nerströms dämnet.
- 6) Uppdämd vattenyta skall nersläppas med försiktighet, så att skador ej uppkommer vare sig ner- eller uppströms dämnet.
- 7) Betongrören till den täckta dikessträckan skall vara av full-

god beskaffenhet fria från gjutfel och frostsador samt fylla de fordringar på hållfasthet och täthet, som finnas angivna i 1950 års normer för lantbruksrör angivna fordringarna. Rören skola levereras från fabrik, som är ansluten till kontrollrådet.

Mom.20. Dikningsföretagets avsyning.

Företaget skall då det slutförts avsynas av behörig förrättningsman. Anmälan om avsyning skall göras av företagets styrelse. Företaget skall anses vara färdigställt, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om att arbetet godkänts eller, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom.21. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Varje intresseent inom företaget har rätt att fordra, att såväl öppna som täckta dikessträckor, av vilka han är beroende för sin jords torrläggning, alltid hållas i fullgott skick.

Uppkommer skador på i företaget ingående avlopp genom enskild persons åtgärder eller försummelse, skall styrelsen reparera skadorna och därefter uttaga kostnaderna av dem, genom vilkens förvållande skadorna uppkommit, Nekar denne att betala äger styrelsen att instämma den tredskande till vederbörande domstol och vid domstolen yrka ersättning för arbetet.

De öppna dikessträckorna skola omsorgsfullt underhållas genom rensningar. Rensnings- och underhållsarbeten bör utföras vid den tidpunkt, då arbetet med-för minsta skada och intrång för de jordägare och brukare, som beröras av detsamma. Den skada, som möjligen kommer att tillskyndas jordägare eller brukare genom att rensningsjord upplägges å hans mark, skall tålas utan ersättning.

Kostnaderna för framtida underhållet skola fördelas på sätt som överenskommits i Bil. E rörandetutförandet av företaget.

Mom.22. Organisation m.m.

Företagets angelägenheter skola handhas av en styrelse, som enligt § 6 i förrättningsprotokollet redan utsetts.

Styrelsen är ansvarig för sin förvaltning och åligger:

- att ombesörja företagets utförande och kontrollera entreprenörens arbete i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person,
- att tillse att avloppen alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbetena,
- att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt som närmare framgår av 3 kap. 20 § vattenlagen,
- att föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter vid sammanträde framläggas för delägarnas hörande och godkännande,
- att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas erforderligt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen,
- att vid alla sammanträden såväl egna som allmänna föra protokoll. Protokoll vid allmänt sammanträde skall senast inom 14 dagar efter sammanträdet vara för delägarna tillgängligt hos ordföranden i företagets styrelse,
- att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som anges i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Kallelse till allmänt sammanträde skall antingen skriftligen med mottagningsbevis delgivas alla delägare minst en vecka före sammanträdet eller ock minst fjorton dagar före sammanträdet kungöras i minst en av ortens tidningar.

Mom.23. Domstolsavgift.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 61:27 kronor. Avgiften skall av intressenterna i företaget inbetalas till Länsstyrelsen i Blekinge län, Karlskrona, så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft.

Domstolsavgiften skall fördelas mellan delägarna i företaget med 2 kronor för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom.24. Dikningsföretagets namn.

Företagets namn skall vara Ringsbro-Tararps torrlägningsföretag år 1969.

Mom.25. Aktförvarare.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av rektor Allan Alm, Ringsbro gård, St. Silpinge, 372 00 Ronneby och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrift.

Mom.26. Avskrifter av förrättningshandlingarna.

Avskrifter av förrättningshandlingarna och kopior av förslagsritningarna komma senast att inom trettio (30) dagar från nedanskrivna dag att hållas tillgängliga hos aktförvararen, rektor Allan Alm, Ringsbro gård, St. Silpinge, 372 00 Ronneby för var och en som vill taga avskrift och kopior.

Mom.27. Bilagor till utlåtandet.

Följande bilagor nämligen värderingslängd (Bil. A.), kostnadsförslag (Bil. Ba och Bb), arbetsbeskrivning (Bil. C) och överenskommelse (Bil. E.) äro att anse som delar av detta utlåtande.


Mom. 28. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio (60) dagar från nedanskrivna dag i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Kungsgatan 10, Box 49, 351 02 Växjö 1, ingiva sina besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 29. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke den i mom. 28 här ovan angivna tiden besvär anföres mot syneförrättningen och på grund därav ändring i synemannens utlåtande kan komma till stånd.

Ringsbro gård, St. Silpinge, 372 00 RONNEBY den 20.2.1969
Å TJÄNSTENS VÄGNAR:


O. Edvin Bjurfjell
Förrättningsman

Ö V E R E N S K O M M E L S E

Mellan undertecknade delägare i det äldre torrlägningsföretaget Tararp, St. Silpinge och Röby av åren 1910 - 1911 i Bräkne-Hoby socken, Blekinge län, är vid sammanträde denna dag följande överenskommelse träffad.

- 1) Vi förbinda oss att i enlighet med av nedanstående förrättningsman utarbetat förslag vilket bilägges denna överenskommelse och som vi noga tagit del av utföra dels de dikessträckor m.m. som ingå i ovan nämnt förslag samt den rörledning, som enligt förslaget är belägen nedom punkt A i syneförrättningskartan av åren 1910 - 1911.
- 2) Nedan angivna andelstal skola gälla dels vid kostnadernas fördelning vid utförandet av företaget, dels vid fördelningen av kostnaden för utplanering av de jordvallar, som upplägges i samband med företagets utförande samt slutligen för förrättningskostnadernas fördelning.

Område enligt syneförrättningskartan
av åren 1910 - 1911 samt ägare

Andel i företaget
i procent

Bräkne-Hoby sockenTararp

Område I och II
Arne Svantesson

40,00

St. Silpinge

Område omfattande ägofig 159-167
Henning Andersson

16,73

St. Silpinge

Område förut tillhörande Abraham Månsson
Svante och Per Abramsson

1,53

Tararp och St. Silpinge

Tararp område III samt förutvarande område i
St. Silpinge tillhörande August Pettérsson med
undantag av ägofig 159-167 samt område tillhö-
rande August Karlsson
Allan Alm o.h.h. Barbro Alm

34,96

Röby

Område förut tillhörande Johan Mellkvist
Per Jönssons sterbhus

6,78

S u m m a

100,00

- 3) För intrång och olägenhet vid arbetenas utförande skola inga ersättningar utgå med undantag av sådan skada, som genom företagets utförande kan komma att tillskyndas växande gröda. Sådan skada skall ersättas genom sakkunnig värdering.
- 4) Vi förbinda oss att fastställa denna överenskommelse genom s.k. förenklad syneförrättning och i övrigt ställa vi oss till efterrättelse de stadgar m.m. som erfordras för företagets utförande och i samband därmed medgiva vi undanröjande av utlåtandet rörande det äldre företaget av åren 1910 - 1911.
- 5) Vi giva den i denna dag utsedda styrelsen, nämligen
 Rektor Allan Alm, Ringsbro gård, St. Silpinge, 372 00 Ronneby
 Disponent Henning Andersson, Box 27, Svenstorp, 370 10 Bräkne-Hoby
 Lantbrukaren Arne Svantesson, Tararp, 370 10 Bräkne-Hoby
 i uppdrag:
 att kontrollera entreprenörens arbete i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person,
 att tillse att avloppen alltid hållas i fullgott skick, samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten,
 att i mån av behov verkställa utdebitering på sätt, som närmare föreskrives i 3 kap. 20 § vattenlagen,
 att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll.
- Sälunda överenskommet försäkras.

Ringsbro gård per Ronneby den 17.1.1969

Allan Alm
 Ägare till St. Silpinge 9¹
 Henning Andersson Silpinge
 Arne Svantesson Tararp 5⁴

Barbro Alm
 ägare till St. Silpinge 9¹

Per Jönsson
 St. Silpinge 2⁵

Per Jönsson
 St. Silpinge 2⁵

Per Jönssons storbhus
 genom Kurt Jönsson
 Maria Jönsson

Att förestående egenhändigt undertecknat denna överenskommelse intygas
av oss närvarande vittnen.

Dag som ovan
Maj Kjellin-Johansson
Kontorsskrivare

Edvard Björnfors
Edvard Björnfors

Ringåkra per Bräkne-Hoby den 17.2.1969

Per Jönssons skb. genom
Karl Jönsson och Maria Jönsson
enligt fullmakter Bil. 5-7

Att förestående egenhändigt undertecknat denna överenskommelse
intygas av oss närvarande vittnen.

Dag som ovan

Karl Löfkvist
Kungsmarksv. 7 Karlkrona...

Hugo Enarsson
Ulmarhusv. 8 Rönneby...

Att fru Barbro Alm den 20.2.1969 egenhändigt undertecknat denna
överenskommelse intygas av oss närvarande vittnen:

Dag som ovan
Maj Kjellin-Johansson
(Maj Kjellin-Johansson)
Kontorsskrivare

Karl Löfkvist
(Lars Löfkvist)
Ingenjör

Undertecknade ägare till fastigheterna St. Silpinge 9:1 och Rödeby
1:2 förbinda oss härmed, dels att utföra och bekosta den öppna di-

kessträckan Aa - A enligt av förrättningsmannen utarbetat förslag, dels att bekosta och svara för underhållet av nämnda dikessträcka i enlighet med bestämmelserna i utlåtandet, samt att svara för den del av förrättningskostnaderna, som belöper på denna dikessträcka nämligen 1,47 %.

Ringsbro gård per 372 00 Ronneby den 20.2.1969

Allan Alm Barbro Alm

"
Ägare till St. Sigvinge 9'
och
1/6 mantal av Ronneby 1²

Att Allan Alm och Barbro Alm egenhändigt undertecknat förestående förbindelse intygas av oss närvarande vittnen:

Dag som ovan
Haj Eklund Johansson Kars Kärst
Lantbruksnämnden Lantbruksnämnden

Förestående överenskommelse vitsordas.

Dag som ovan
Å TJÄNSTENS VÄGNAR;

Edvin Bjurjell.
Förrättningsman.

Michan

LANTBRUKSNÄMNDEN
I BLEKINGE LÄN
24.MRS.1969
Dnr... 62... år 19. 69

K V I T T O

Från lantbruksnämnden i Blekinge län, produktionsavdelningen,
Karlskrona, har jag denna dag mottagit 1 häfte handlingar jämte
6 blad ritningar samt en uppsättning arbetsritningar rörande
Ringsbro - Tararps torrlägningsföretag år 1969.

Ringsbro gård per Ronneby den 17 mars 1969.

Allan Alm
.....
(Allan Alm)