




Förslag till "Utdikningsföretaget Lösen - Viet."

i Lösens socken av Blekinge län; upprättat vid synförrättning

enligt vattenlagen år 1926 av:

Magnus Wixell


statens lantbruksingenjör



Likheten med originalet bestyrkes i tjänsten:

C. Edvin Björnfjell

Söcken		Län	
Ritad av	Granskad av	Antal ritn.	Ritn. nr
Skala	Lantbruksnämndens arkivnr		
längd 1:	B 149		
höjd 1:			
sektion 1:			



Förslag till: Viets invallningsföretag år 1969

Upprättat år 1969 i samband med syneförrättning av:

C. Edvin Bjurjell
Förrättningsman

Socken Lösen

Län Blekinge

Ritad av *DP*

Granskad av *AK*




Antal ritn. 4

Ritn. nr 2

Skala
längd 1: 4000
höjd 1:
sektion 1:

Lantbruksnämndens arkivnr

B 149




Förslag till: Viets invallningsföretag år 1969

Upprättat år 1969 i samband med synförrättning av:


Edvin Bjurfjell
C. Edvin Bjurfjell
Förrättningsman

Ritad av	Granskad av	Antal ritn.	Ritn. nr
<i>EP</i>	<i>AT</i>	24	23
Skala	Lantbrukshämdens arkivnr	B 149	
längd 1: 4000			
höjd 1: 100			
sektion 1:			

Längdprofil
skala 1:50



Plan
skala 1:50



Förslag till Viets invallningsföretag år 1969

i Lösens socken kommun Blekinge län
upprättat år 1969 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

C. Edvin Bjurfrö
Namn
C. Edvin Bjurfrö
Förrättningsman
Titel

Antal
ritn.st. 4

LANTBRUKSSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIV Nr B149



Akt nr:
B149

AU\$B149

Synehandlingar

till

^B
Nr 149

UTDIKNINGSFÖRETAGET LÖSEN-VIET

AV ÅR 1926

och

Viets invallningsföretag år 1969

Karlskrona stad, Blekinge län

Torrläggningsföretaget ligger mellan Bruatorpsåns
och Lyckebyåns nederbördsområden med nummerbeteck-
ningarna 79 resp. 80.

Synhandlingar

till

UTDIRNINGSFÖRETAGET LÖSEN-VIET AV ÅR 1926

och

VIETS INVALLNINGSFÖRETAG ÅR 1969

Karlskrona stad, Blekinge län

Till akten hör: 1 häfte handlingar, inne-
hållande 64 paginerade si-
dor, samt 4 blad ritningar.

Protokoll fört vid sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom Ölgersjö och Lösens byar i Karlskrona stad, Blekinge län.

År 1969 den 15 augusti inställde sig undertecknad förrättningsman jämte skiftesgodemännen Gustav Olofsson, Svärdsåla och Sven Hjalmarsson, Jämjöslätt i Lösens klockaregård per Lyckeby för att enligt av länsstyrelsen för förrättningsmannen utfärdat förordnande (Bil. 1.) handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom Ölgersjö och Lösens byar i Karlskrona stad, Blekinge län.

Förrättningsmannen hade utfärdat kungörelse om sammanträdet, vilken införts i Blekinge Läns Tidning onsdagen den 30 juli 1969 (Bil. 2.).

Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 29 juli 1969 och den 7 augusti 1969 översänt underrättelser och kallelser om sammanträdet. Förteckning hade upprättats över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser (Bil. 3.).

Följande hade tillstädeskommit.

Lantbrukare Evert Johansson, Lösen äg. Lösen 4:8, 37/724 mtl. och Lösen 5:1, 1 mtl. (lagf. den 3.7.1957 § 594).

Lantbrukaren Karl Henrik Viktor Carlsson, Dalby äg. tillsammans med Sture Birger Carlsson Lösen av 1:1, 11/24 mtl. (lagf. den 25.10.1950 § 1254).

Bägge närvarande.

Lantbrukaren Isidor Persson, Lillagärde äg. Lösen av 1:1, 1/6 mtl. (lagf. den 15.5.1946 § 667).

Lantbrukaren Nils Rune Carlsson, Lösen äg. tillsammans med sin hustru Karin Elise Margareta Carlsson Lösen 2:1, 3/4 mtl. (lagf. den 23.1.1957 § 87).
Rune Carlsson företrädde sin hustru enligt fullmakt (Bil. 4.).

Lantbrukaren Birger Sandström, Viet äg. Ölgersjö 4:19, 5/24 mtl. och Ölgersjö 5:1, 1 mtl. (lagf. den 12.1.1955 § 45).

Lantbrukaren Arne Pettersson, Ölgersjö äg. tillsammans med sin hustru Hanna Inger Alice Pettersson Ölgersjö 7:2, 1/4 mtl. (lagf. den 19.12.1951 § 1573). Arne Pettersson företrädde sin hustru enligt fullmakt (Bil. 5.).

Lösen, Augerums m.fl. församlingars pastorat äg. Lösen 14:1, 1 2/3 mtl.
(ej lagf.) genom prosten Ferdinand Mejborn enligt resolution (Bil. 6.) samt nämndeman Thure Karlsson enligt protokollsutdrag (Bil. 7.)

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnande upplästes och bilades protokollet (Bil. 1.).

§ 2.

Jäv mot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sākägare. Gode-männen förklarade att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän samt att de avlagt för skiftesgodemän föreskriven ed.

§ 3.

Laga hinder mot förrättningsmannens handläggning hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen meddelade dels att mellan deltagarna i utdikningsföretaget Lösen - Viet år 1926 hade under juli månad 1969 träffats överenskommelse om kostnadernas fördelning för framtida underhållet av avlopp, som ingår i nämnda företag, dels att dagens förrättning rörande nämnda företag endast gällde fastställelse av den träffade överenskommelsen.

§ 5.

I förestående paragraf omnämnd överenskommelse upplästes. Samtliga närvarande som undertecknat densamma vidhöll sina namnteckningar.

Synemännen, som efter överläggningar fann överenskommelsen lämplig, vitsordade densamma.

Fotostatkopia av överenskommelsen bilades protokollet (Bil. 8.).

§ 6.

Förrättningsmannen meddelade vidare att Birger Sandström år 1955 utförde en pumpstation med tillhörande anläggningar samt vissa täckta avlopp såväl ner- som uppströms pumpstationen.

Kostnaden för utförandet av pumpstationen uppgick till 5582 kronor och kostnaderna för de täckta ledningarna uppgick till 4051 kronor.

Kostnaderna för utförandet samt kostnaderna för pumpstationens skötsel, drift och underhåll har Sandström ända sedan utförandet själv svarat för.

I denna syneförrättning hava icke synemännen behörighet att bestämma annans deltagningsskyldighet i redan nedlagda kostnader.

§ 7.

Förrättningsmannen demonstrerade ett av honom upprättat förslag till kulvertering av en dikessträcka, som å plan- och profilritning; betecknats med bokstäverna Zb - Zc.

Kostnaderna för kulverteringen hade preliminärt beräknats till 4000 kronor.

§ 8.

Birger Sandström framställde följande yrkanden:

- 1) Att ägarna till Ölgersjö 7:2 skulle utföra och bekostna dikessträckan Zb - Zc.
- 2) Att samma ägare skulle delta i ledningarnas och pumpstations underhåll samt dess drift och skötsel.

Förrättningskostnadernas fördelning överlämnas till synemännens bestämmande.

§ 9.

Arne Pettersson bestrider deltagningsskyldighet under motivering att hans maximala kostnader bör stanna vid kostnaden för utförandet av öppet avlopp. Bestrider deltagningsskyldighet i ledningarnas och pumpstations underhåll och drift m.m.

§ 10.

Överlämnades till Birger Sandström en av förrättningsmannen attesterad räkning från Blekinge Läns Tidning på kungörelsekostnaden. Beloppet utgjorde 122:50 kronor.

§ 11.

Uträknades skiftesgodemännens tillkommande ersättning, vilken utgjorde för:

Sven Hjalmarsson		Gustav Olofsson	
Dagarvode	75:-	Dagarvode	75:-
Traktamente	17:-	Traktamente	17:-
Reseersättning	8:-	Reseersättning	19:-
<u>S u m m a</u>	<u>100:-</u>	<u>S u m m a</u>	<u>111:-</u>

Beloppen utbetalades av Birger Sandström.

§ 12.

Då intet vidare var att behandla upplästes och godkändes protokollet med tillkännagivande att beslut i ärendet kommer att lämnas hos lantbrukaren Birger Sandström, Viet per Lyckeby onsdagen den 3 september 1969 kl. 10.00, vartill inga särskilda kallelser kommer att utfärdas..

Lösens Klockaregård per Lyckeby den 15.8.1969

Å TJÄNSTENS VÄGNAR

C. Edvin Bjurfjell
Förrättningsman

.....
(Sven Hjalmarsson)
God man

.....
(Gustav Olofsson)
God man

År 1969 den 3 september inställde sig synmännen hos lantbrukaren Birger Sandström, Viet för fortsatt handläggning av förrättningen.

Följande hade tillstädeskommit:

Lantbrukare Evert Johansson, Lösen

Lantbrukare Birger Sandström, Viet.

Lantbrukare Arne Pettersson, Ölgersjö.

Fru Hanna Inger Alice Pettersson, Ölgersjö företrädd av sin make enligt fullmakt Bil. 5.

§ 13.

Förrättningsmannen redogjorde för det blivande företaget samt demonstrerade detsamma på hithörande ritningar.

§ 14.

Sedan deltagarna i företaget överenskommit att omedelbart utse styresman företogs val.

Till styresman valdes:

Birger
Lantbrukare ~~Rune~~ Sandström, Viet, 370 20 LYCKEBY.

§ 15.

Förrättningsmannen redogjorde för nedan angivna handlingar:

Värderingslängderna	Bil. Aa och Ab.
Kostnadsförslagen	Bil. Ba och Bb.
Arbetsbeskrivningen	Bil. C.

§ 16.

Avgavs synemännens utlåtande Bil. D, varefter kostnadsfördelningslängd Bil. E samt kostnadsfördelningslängd för framtida underhållet Bil. F upplästes.

§ 17.

Uträknades skiftesgodemännens tillkommande ersättning, vilken utgjorde för:

Sven Hjalmarsson		Gustav Olofsson	
Dagarvode	75:-	Dagarvode	75:-
Traktamente	17:-	Traktamente	17:-
Reseersättning	8:-	Reseersättning	19:-
<u>S u m m a</u>	<u>100:-</u>	<u>S u m m a</u>	<u>111:-</u>

Beloppen utbetalades av Birger Sandström, Viet.

§ 18.

Då intet vidare förekom upplästes och godkändes protokollet, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.



Viet per Lyckeby den 3.9.1969.

Å TJÄNSTENS VÄGNAR

C. Edvin Bjurffjell
Förrättningsman


Sven Hjalmarsson
.....
(Sven Hjalmarsson)
God man

Gustav Olofsson
.....
(Gustav Olofsson)
God man



8.

Bil. 1.



Lantbrukets till vederbörande lantbruksnämnd.

Till Länsstyrelsen i Blekinge län.

Förrättningsnummer 1056 1s

Arbetsnamn: Ölgersjö och Lösens byar

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig} ~~xxstx~~ tillhörig mark inom Ölgersjö och Lösens byar i

Lösens socken(~~xxstx~~) av Blekinge län.

Förrättningen avser Fastställandet av nya andelstal för kostnadernas fördelning av

underhållet av öppet avlopp som ingår i utdikningsföretaget Lösen - Viet av
här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, äreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidareår 1926 samt delaktighetstal för drift och underhåll av en pumpstation belägen
företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flötled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.
inom markerna för ovan nämnda företag.

Närmaste järnvägsstation

Meddelanden om förrättningen ställes till Lantbrukaren Birger Sandström, Viet 370 20 Lyckeby
tel 0455/20116

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Viet per Lyckeby den 14.6 1969

Sökandes namn:

Birger Sandström för fastigheten

Fastighet:

Ölgersjö 5:1

Förordnande.

Översändes till ingenjören C. Edvin Bjurfjell, Lantbruks-
nämnden, Karlskrona, som härigenom förordnas att i laga ord-
ning verkställa ifrågavarande förrättning.

Karlskrona i landskansliet den 27 juni 1969.

På länsstyrelsens vägnar:

Ingrid Sjöström
Torsten Pira

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

Rörande det äldre företaget:
ägare av fastigheten

Lantbr. Evert Johansson	» » »	Lösen 5:1
Lantbr. Karl Karlsson	» » »	Lösen
Lantbr. Sture Karlsson		Lösen
Lantbr. Isidor Persson		Lillagärde, Lösen 1:1
Lantbr. Karl Holgersson		Lösen 2:1
Lantbr. Birger Sandström		Öljersjö 5:1, Viet
Lantbr. Arne Pettersson		Öljersjö 2:4, 4:3, 7:2, 8:2

Rörande den utförda pumpstationen:

Lantbr. Arne Pettersson	Öljersjö 2:4, 4:3, 7:2, 8:2
-------------------------	-----------------------------

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Ingenjör C. Edvin Bjurfjell, Lantbruksnämnden i Blekinge län, Karlskrona.

Karlskrona

den

16.6.

1969

På Lantbruksnämndens vägnar:

(Einar Åkerborn)

KUNGÖRELSE

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen, rörande torrläggning av mark inom Öljersjö och Lösens byar i Karlskrona stad, Blekinge län, kommer att hållas i Lösens Klockaregård — belägen invid Lösens kyrka — per Lyckeby fredagen den 15 augusti 1969 kl. 10.00 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Förrättningen avser, dels fastställande av en träffad överenskommelse rörande kostnadernas fördelning vid framtida underhållet av en kanal som ingår i utdikningsföretaget Lösenviet av år 1926, dels fastställandet av andelstal för kulvertering av ett mindre öppet avlopp, som avleder vatten från fastigheterna Öljersjö 7:2 och 5:1, dels slutligen fastställande av andelstal för kostnadernas fördelning rörande drift och underhåll av en pumpstation, med därtill hörande anläggningar och ledning, vilken är belägen å fastigheten Öljersjö 5:1.

Av förrättningen kommer att beröras marker till Lösens 1:1, 2:1, 3:1, 4:8, 5:1 och 14:1 samt Öljersjö 4:19, 5:1 och 7:2.

Karlskrona den 29/7 1969.

A tjänstens vägnar:

C. EDVIN BJURFJELL

Förrättningsman

Ovanstående kungörelse införd i Blekinge Läns Tidning onsdagen den 30.7.1969 bestyrkes

Å TJÄNSTENS VÄGNAR

C. Edvin Bjurfjell

Förrättningsman

F Ö R T E C K N I N G

över avsäända kungörelser, kallelser och underrättelser rörande syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen, för torrläggning av mark inom Ölgersjö och Lösens byar i Karlskrona stad, Blekinge län.

Avlämnade å posten nedanskrivna dagar.

Den 29 juli 1969 angående sammanträde i Lösens Klockaregård - belägen invid Lösens kyrka - per Lyckeby fredagen den 15 augusti 1969 kl 10.00.

Kungörelse till:

Blekinge Läns Tidning	371 00	KARLSKRONA
-----------------------	--------	------------

Kallelse till:

Länsstyrelsen i Blekinge län,	371 01	KARLSKRONA 1
-------------------------------	--------	--------------


Stiftsnämnden i Lund,	225 90	LUND
-----------------------	--------	------

Underrättelse till:

✓ Lantbrukare Evert Johansson, Postlåda 127,	370 20	LYCKEBY
✓ Lantbrukare Karl Carlsson, Dalby,	"	"
✓ Lantbrukare Sture Carlsson, Dalby,	"	"
✓ Lantbrukare Isidor Persson, Lillagärde,	"	"
✓ Lantbrukare Rune Carlsson, Lösen,	"	"
✓ Fru Karin Elsie Margareta Carlsson, Lösen,	"	"
✓ Lantbrukare Ernst Mattisson, Sjötorp,	"	"
✓ Lantbrukare Birger Sandström, Viet,	"	"
✓ Lantbrukare Arne Pettersson, Ölgersjö,	"	"
✓ Fru Hanna Inger Alice Pettersson, Ölgersjö,	"	"
Lösens och Augerums m.fl. församlingars pastorat, Lösen,	"	"

Karlskrona den 29.7.1969

Å TJÄNSTENS VÄGNAR,



C. Edvin Bjurfjell
Förrättningsman

Den 7 augusti 1969 angående ovan angivna sammanträde.

Kallelse till:

Skiftesgodemannen Gustav Olofsson, Svärdsmåla, 370 45 Fågelmara.
Skiftesgodemannen Sven Hjalmarsson, 370 40 Jömjöslätt

Karlskrona den 7.8.1969
Å TJÄNSTENS VÄGNAR


C. Edvin Hjurtjell
Förrättningsman

Fullmakt

Härmed befullmäktigar jag min make Rune Carlsson att vid sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen, rörande bl. a. mark till Lösen 2:1, i Lösen den 15 aug. 1969 föra min talan och godkänner jag till alla delar ombudets eventuella utfästelser.

Lyckeby den 15 aug. 1969.

Rune Carlsson

Bevittnas:

Boert Johansson

Lyckeby Johansson

FULMÅKT

för min make Arne Pettersson Ölgersjö gård
att vid syneförrättningen ehl. vattenlagen
rörande torrläggning av mark inom Lösen och
Ölgersjö byar, Karlskrona stad Blekinge län
fredagen den 15 augusti kl. 10,00 föra min
talan och bevaka min rätt.

Ölgersjö den 14 aug. 1969

Inger Pettersson
Inger Pettersson

Egenhändiga namnteckningen bevittnar

Malte Persson
Malte Persson

Karsbo 1

Ingve Jönsson
Ingve Jönsson

Ölgersjö

LYCKEBY



15.

R e s o l u t i o n

Herr kyrkoherden F. Mejborn, Lyckeby, ...

eller, vid förfall för honom, den han i sitt ställe
sätter förordnas att såsom ombud för Lunds stifts-
nämnd närvara vid den med inneliggande meddelande av-
sedda förrättning.

Lund den ... 30 juli 1969.

Å stiftsnämndens vägnar:



Tore Gullström


.....
Maria Strömberg

Att i mitt ställe fullgöra det för mig här ovan lämna-
de uppdrag förordnar jag härigenom herr

.....


.....

LANTBRUKSNÄMNDEN I BLEKINGE LÄN

29.7.1969

Ärendet handlägges av

Ingenjör C.E. Bjurfjell, GP



Stiftsnämnden i Lund

225 90 LUND.

[Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen, rörande torrläggning av mark inom Ölgersjö och Lösens byar i Karlskrona stad, Blekinge län,) kommer att hållas i Lösens Klockaregård - belägen invid Lösens kyrka - fredagen den 15 augusti 1969 kl. 10.00..

Företaget kommer bland annat att beröra Lösens, Augerums m.fl. församlingars pastorat tillhöriga fastigheten Lösen 14:1.

./.

Avskrift av kungörelse bifogas.

Å TJÄNSTENS VÄGNAR:

C. Edvin Bjurfjell
C. Edvin Bjurfjell
Förrättningsman

K U N G Ö R E L S E

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen, rörande torrläggning av mark inom Ölgersjö och Lösens byar i Karlskrona stad, Blekinge län, kommer att hållas i Lösens Klockaregård - belägen invid Lösens kyrka - per Lyckeby fredagen den 15 augusti 1969 kl 10.00 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Förrättningen avser, dels fastställande av en träffad överenskommelse rörande kostnadernas fördelning vid framtida underhållet av en kanal som ingår i utdikningsföretaget Lösen - Viet av år 1926, dels fastställandet av andelstal för kulvertering av ett mindre öppet avlopp som avleder vatten från fastigheterna Ölgersjö 7:2 och 5:1, dels slutligen fastställande av andelstal för kostnadernas fördelning rörande drift och underhåll av en pumpstation, med därtill hörande anläggningar och ledning, vilken är belägen å fastigheten Ölgersjö 5:1.

Av förrättningen kommer att beröras marker till Lösen 1:1, 2:1, 3:11, 4:8, 5:1 och 14:1 samt Ölgersjö 4:19, 5:1 och 7:2.

Karlskrona den 29.7.1969
Å TJÄNSTENS VÄGNAR:

C. Edvin Bjurfjell
Förrättningsman

Avskriftens likhet med originalet bestyrkes i tjänsten:


C. Edvin Bjurfjell

LUNDS STIFTSNÄMND

D:nr B 42 118/69 S

ingenjören Edvin Bjurfjell, Karlskrona,

Från

har till stiftsnämnden inkommit meddelande att sammanträde för syneförrättning
rör. torrläggning av mark inom Öljerö och Lösens byar i Karlskrona
stad, Blekinge län,

kommer att äga rum fredagen den 15 augusti 1969 kl. 10.00 i Lösens

Klockaregård - belägen invid Lösens kyrka -

Enligt meddelandet kommer förrättningen att beröra ecklesiastik fastig-
het, nämligen lönebostället Lösen 14:1 i Lösens socken.

Lösens pastorat

Det tillkommer

ifrågavarande löneboställe.

att vid förrättningen tala och svara för

Kyrkoherden F. Meiborn, Lyckeby,

eller, vid förfall för honom den han i sitt ställe sätter, har förordnats att
såsom ombud för stiftsnämnden närvara vid förrättningen.

30 juli 1969.

Lunds-stiftsnämnd den

Enligt uppdrag:

Maria Strömberg
Maria Strömberg

Utdrag ur protokoll, hållet vid sammanträde med

Pastoratets Boställsstyrelse

den 18.7.1969 år 19

§ 1

Att justera dagens protokoll utsågs kyrkovärden Carl Vannevik.

§ 2

Befullmäktigades nämndemannen Ture Karlsson, Lösen, att föra Lösens pastorats beställsstyrelses talan vid utlyst sammanträde onsd. d. 23 juli och eventuellt flera påkommande ang. dikningsföretag och därom förut gjord överenskommelse med berörda fastigheter: Viet, Lösens löneboställe m.fl.

Justeras:
Carl Vannevik

Som ovan
F. Mejborn

Rätt utdraget, betygar

F. Mejborn

K O S T N A D S F Ö R D E L N I N G S L Ä N G D

för

kostnadernas fördelning för framtida underhållet av avlopp som ingår i utdikningsföretaget Lösen - Viet av år 1926.


Fastighet och ägare	Nuvarande andel i %	Föreslagen andel i %
<u>Avdelning I sträckan A - B</u>		
<u>Lösen 4:8 och 5:1</u>		
Gustaf Evert Johansson	16,4	17,7
<u>Lösen av 1:1</u>		
Karl Henrik Viktor Carlsson och Sture Birger Carlsson	27,4	29,4
<u>Lösen av 1:1</u>		
Isidor Persson	4,1	4,4
<u>Lösen 14:1</u>		
Lösen, Augerum m.fl. församlingars pastorat	8,2	8,8
<u>Lösen 3:11</u>		
Ernst Julius Mattsson	4,8	5,1
<u>Lösen 2:1</u>		
Nils Rune Carlsson o.h.h. Karin Elise Margareta Carlsson	8,9	9,6
<u>Öljersjö 4:19 och 5:1</u>		
Birger Sandström	29,5	25,0
<u>Öljersjö 7:2</u>		
Karl Arne Gösta Pettersson o.h.h. Hanna Inger Alice Pettersson	0,7	0,00
<u>S u m m a</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>

Avdelning II sträckan B - C

<u>Lösen 4:8 och 5:1</u>		
Gustaf Evert Johansson	44,4	64,0
<u>Öljersjö 5:1</u>		
Birger Sandström	50,0	30,0
<u>Öljersjö 7:2</u>		
Karl Arne Gösta Pettersson o.h.h. Hanna Inger Alice Pettersson	5,6	0,0
<u>S u m m a</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>

Karlskrona den 17.7.1969

Å TJÄNSTENS VÄGNAR



Överenskommelse.

Undertecknade hava nedanstående dag tagit del av förestående kostnadsfördelningslängd och överenskomma härmed att densamma från nedan angivna dag skall ligga till grund för kostnadsfördelning för underhållet av i företaget ingående kanal.

Bestämmelserna i utlåtandet av år 1926 med undantag av kostnadsfördelningen skola till alla delar gälla. Dock skall denna överenskommelse fastställas i den pågående syneförrättningen. Sålunda överenskommit försäkras.

Lösen per Lyckeby den 22.7.1967

Evert Johansson (Lösen 4:8 och 5:1)

Rune Carlsson (Lösen 2:1)

Samu Carlsson }
Karl Carlsson } (av Lösen 1:1)

Guidor Persson (av Lösen 1:1)

Lösen, Augustum m. fl. församlingens förbruk, Från Karlson enligt fullmak.

Ernst Mattsson (Lösen 3:11)

Birger Sönderström (Öljersjö 4:19 och 5:1)

Ätö förestående personer egenhändigt undertecknat förestående överenskommen intygas i Lösen: Evert Johansson
Karin Carlsson (Lösen 2:1)

Att fru Karin Carlsson egenhändigt undertecknat förestående överenskommelse intygas:

Evert Johansson Inger Johansson
Arne Pettersson Inger Pettersson (Öljersjö 7:2)

Att hr Arne Pettersson och fru Inger Pettersson egenhändigt undertecknat förestående överenskommelse intygas:

Evert Johansson Inger Johansson

Likheten med originalet bestyrkes i tjänsten:

Gmilla Larsson

Inger Johansson

Förestående överenskommen

Utbords

Lösens Hockanget pr Opkeby
 den 15 augusti 1969.

Stjärnans vägnar.

Eldbjörns

Förställningsman

Jan Helman
 God man

Lustar Alpersen
 God man

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Karlskrona stad</u>							
<u>Öljersjö 5:1, 1 mtl.</u> Birger Sandström							
åker	1	0,50		5000	10000	5000	2500
"	2	0,36		5000	10000	5000	1800
"	3	0,11		9000	10000	1000	110
"	4	0,13		9000	10000	1000	130
"	5	0,06		9900	10000	100	6
"	6	0,05		9900	10000	100	5
S u m m a		1,21					4551
		Förbättrade brukningsbetingel-					ser - 1000
T o t a l s u m m a							5551
<u>Öljersjö 7:2, 1/4 mtl.</u> Karl Arne Göte Pettersson o.h.h. Hanna Inger Alice Pettersson							
åker	7	0,48		2200	10000	7800	3744
"	8	0,48		7800	10000	2200	1056
"	9	1,13		9600	10000	400	452
S u m m a		2,09					5252

[illegible]

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
S A M M A N D R A G							
Karlskrona stad							
Öljersjö 5:1, 1 mtl. Birger Sandström	1-6	1,21					5551
Öljersjö 7:2, 1/4 mtl. Karl Arne Gösta Pettersson o.h.h. Hanna Inger Alice Pettersson	7-9	2,09					5252
S u m m a		3,30					10803
		Alstringsbåtnad				9803	
		Förbättrade brukningsbetingelser 1000					
Viet per Lyckeby den 3.9.1969 Å TJÄNSTENS VÄGNAR							
C. Edvin Bjurfjell Förrättningsman. Sven Hjalmarsson Sven Hjalmarsson God man Gustav Olofsson Gustav Olofsson God man							

<u>Fastighet och ägare</u> Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor.	pr ha kronor	pr ägofigur kronor

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Karlskrona stad</u>							
<u>Öljersjö 5:1, 1 mtl.</u> Birger Sandström							
åker	1	0,50		5000	10000	5000	2500
"	2	0,36		5000	10000	5000	1800
"	3	0,11		9000	10000	1000	110
"	4	0,13		9000	10000	1000	130
"	5	0,06		9900	10000	100	6
"	6	0,05		9900	10000	100	5
"	10	1,28		5000	10000	5000	6400
"	11	1,55		5000	10000	5000	7750
"	12	0,19		9000	10000	1000	190
"	13	0,14		9000	10000	1000	140
"	14	0,68		9000	10000	1000	680
"	15	0,97		9900	10000	100	97
"	16	1,43		9900	10000	100	143
S u m m a		7,45					19951
		Förbättrade brukningsbetingel- ser					2270
T o t a l s u m m a							22221
<u>Öljersjö 7:2, 1/4 mtl.</u> Karl Arne Gösta Pettersson o.h.h. Hanna Inger Alice Pettersson							
åker	7	0,48		2200	10000	7800	3744
"	8	0,48		7800	10000	2200	1056
"	9	1,13		9600	10000	400	452
S u m m a		2,09					5252

[illegible]


Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
S A M M A N D R A G							
Karlskrona stad							
Öljersjö 5:1, 1 mtl. Birger Sandström	1-6 10-16	7,45					22221
Öljersjö 7:2, 1 mtl. Karl Arne Gösta Pettersson o.h.h. Hanna Inger Alice Pettersson	7-9	2,09					5252
S u m m a		9,54					27473
		Alstringsbåtnad					25203
		Förbättrade brukningsbetingelser					2270
Viet per Lyckeby den 3.9.1969 Å TJÄNSTENS VÄGNAR							
E. Edvin Bjurfjell Förrättningsman							
Sven Hjalmarsson Sven Hjalmarsson God man Gustav Olofsson Gustav Olofsson God man							

[illegible]


Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Alternativförslag I</u>				
		täckt avlopp.				
		<u>Dikessträckan Zb-Zc</u>				
		<u>Schaktningsarbete rör m.m.</u>				
	62+42-64+33	191 Lantbruksrör Ø 300 mm m	191	10:75	2053	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m	191	6:-	<u>1146</u>	3199
Tills.	191	m.				
		<u>Diverse arbeten:</u>				
		Kopplingsbrunn Ø 600 mm utföres enligt typrit- ning B-3 bil. 1 vid av- vägningspunkt 62+42 st	1		175	
		Brunn Ø 600 mm med kopp- lingar utföres enl. typ- ritning B-1 med avväg- ningspunkt 64+33 st	1		<u>275</u>	450
		oförutsett arbetsledn. m.m. c:a 10 % av be- räknade kostnader				351
		<u>Totalsumma</u>				4000
Viet per Lyckeby den 3.9.1969 Å TJÄNSTENS VÄGNAR <i>Edvin Bjurfjell</i> E. Edvin Bjurfjell Förrättningsman						

[illegible]

Sektion A-A




Sektion B-B




Mått i mm

Typritning B-1

BRUNN



Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Alternativförslag II</u> öppet avlopp.				
		<u>Dikessträckan Zb-Zc</u>				
<u>Schaktningsarbete:</u>						
62+42-64+33	191	Schaktning av sandblan- dad lera m ³	600	4:50		2700
Tills.	191	m. <u>Summa</u>	600	m ³		
<u>Ersättningar</u>						
		Ersättning för jord som tages i område för av- loppets utvidgning. Till ägaren av Ölgersjö 5 ¹ m ²	460	1:-	460	
		Ersättning för utpla- nering av upptagna schaktmassor m ³	600	2:50	1500	1960
		Oförutsett arbets- ledning m.m. c:a 10 % beräknad kostnad				240
		<u>Totalsumma</u>				4900
Viet per Lyckeby den 3.9.1969 Å TJÄNSTENS VÄGNAR  Edvin Bjurfjell Förrättningsman						

[illegible]

A R B E T S B E S K R I V N I N G

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingarna och ritningarna, därvid bland annat följande skall iakttagas.

- 1) Schaktning får utföras med grävmaskin eller för hand och med rörsektioner efter entreprenörens eget val på sådant sätt, att följande fordringar uppfyllas.
- 2) Bottenbredden i graven skall vara så stor, som i varje särskilt fall fordras för tillförlitlig läggning och kontroll.
- 3) Ledningarna skola läggas på fast undergrund, och maskinschaktning får ej verkställas till större djup än 3 cm över blivande lednings underkant. Resterande schakt skall utföras till sådant djup, att rören nätt och jämt kunna pressas i sitt rätta läge, För rörmuffar upptages erforderliga gropar. Med fast undergrund menas orörd mark med tillräcklig bärighet eller återfyllning, som efter komprimering och eventuell vattenbegjutning erhållit tillfredställande bärighet, så att sättningar av ledningen är utesluten. Skulle den naturliga orörda marken vara av sådan beskaffenhet, att sättningar befaras, skall grundförstärkning vidtagas.
- 4) Där botten- och sidosten förekommer skall schaktet nedföras så, att ett avstånd av 15 cm erhålles mellan rörets underkant och bottenstenen samt 20 cm mellan rörets yttersida och sidosten.
- 5) Sprängning får om sådan skulle erfordras utföras med rörgravssektioner efter entreprenörens val på sådant sätt, att följande fordringar uppfyllas.

- 6) Bottenbredden i graven skall vara så stor som i varje särskilt fall fordras för tillförlitlig läggning och kontroll.
- 7) Schaktet skall nedföras 15 cm under rörets underkant med så stor bredd, att mellan-rummet mellan rör och gravkant bliva minst 20 cm.
- 8) Ledningarna, som komma att vila å undergrund av berg (15 cm under ledningens underkant), skola läggas på en bädd av väl packad grus.
- 9) Före rörläggningen skall all sprängning vara avslutad på en sträcka av minst 5 m från rörläggningsplatsen. Någon sprängning eller kilning av berg eller sten får sålunda ej förekomma närmare lagd ledning än 5 m.
- 10) Stämpling skall ske, där risk för ras föreligger.
- 11) Där sättningar riskeras till följd av otillräcklig bärighet hos den naturliga undergrunden skall, efter överenskommelse med styresmannen i företaget, grundförstärkning vidtagas.
- 12) Entreprenören bär ansvaret för alla sättningar till följd av bristande grundförstärkning. Om entreprenören hyser tvivel angående den föreskrivna grundförstärkningens lämplighet, skall han före arbetets påbörjande skriftligen framställa sina tvivelsmål.
- 13) Entreprenören skall i god tid underrätta företagets styresman om de tidpunkter, då sådana arbeten komma att utföras, som beröra allmänna och enskilda vägar, telefon- och kraftledningar, telefon- tele- och kraftledningskablar. Företagets styresman åligger sedan att härom underrätta vederbörande.
- 14) Befintliga gränsmärken får ej genom arbetets utförande rubbas eller döljas, såvida ej dessförinnan nya märken blivit utsatta genom vederbörande lantmätarens försorg.


- 15) Inga rör får nedläggas, förrän de blivit godkända.
- 16) Rörledning får ej täckas förrän den blivit godkänd.
- 17) Rörledning skall efter godkännande omedelbart höljas till minst 0,6 m. höjd, räknat från ledningens ovankant.
- 18) Höljningen skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor, och om dessa ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.
- 19) Alla ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.
- 20) Fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas, så att framtida sättningar förhindras.
- 21) Fyllningen får ej innehålla sten överstigande 0,20 x 0,20 m.
- 22) Enskilda rörledningar som utmynna intill, eller högst 2 m från en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen.
- 23) Koppling av sådana rörledningar, som utmynna på längre avstånd från brunnar skola, om jordägare eller arrendator därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägare eller arrendator.
- 24) Rörledningar som korsas av de nya avloppen, skola återställas i fullgott skick. Särskilt skall det därvid beaktas, att grunden under rörledningen skall göras fast och, om så erfordras, förstärkas genom utfyllning med grovt grus eller genom underlag av trä. Entreprenören skall för företagets styresman särskilt påvisa de platser, där de nya avloppen korsa rörledningarna. Koppling får ej täckas förrän kopplingsarbetet blivit godkänt av respektive jordägare eller arrendator, eller av företagets styresman.

- 25) Alla brunnar, med undantag av kopplingsbrunnar, skola försänkas 0,5 m, räknat från utloppsrörets underkant och förses med hållbart lock av betong, försett med fals och handtag.
- 26) Brunnarna skola utföras av betongrör eller brunnsringar av betong med minst ett betongstensskift närmast den nedersta brunnsdelen.
- 27) Brunnarna skola grundläggas på fast underlag och utföras med igjuten botten av betong samt omskalas med sten makadam eller strid grus. Betongbotten skall vara igjuten den nedersta brunnsdelen innan denna nersättes. Om det på grund av markens beskaffenhet erfordras grundförstärkning skall betongbotten sättas på underlag av 2" plank.
- 28) Brunnar, som ligga i gränslinjer eller i krökar, skola uppdras 30 cm över markytan. Övriga brunnar får göras täckta, om jordägaren det påfordrar. Täckta brunnar skola förses med körbara lock. Vid täckta brunnar skall avståndet mellan brunnslockets överdel och markytan vara minst 50 cm.
- 29) Till kopplingar i brunnar skola användas betongrör.
- 30) Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören fogade vid brunnsväggen med cementbruk.
- 31) Vattnet i avloppen får under den tid, då arbetet pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenytan får alltså ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas, och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenytan nertappas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.

32) Om jordmaterialet i rörgraven, vid utförandet av det täckta avloppet skulle ha sådan beskaffenhet att, detsamma genom vattenrörelser kan komma att transporteras in i rören genom rörfogarna, skola dessa tätas. Tätningen skall utföras med tjärdrev eller lämpligt material.


Entreprenören skall underrätta företagets styresman om förhållandena äro sådana att tätning av rörfogarna erfordras.

Viet per Lyckeby den 3.9.1969
Å TJÄNSTENS VÄGNAR


C. Edvin Bjurfjell
Förrättningsman

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:50000.



U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av mark inom Ölgersjö och Lösens byar i Karlskrona stad, Blekinge län.

Mom.1. Förordnande, laga hinder m.m.

Den 27 juni 1969 förordnade länsstyrelsen undertecknad förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av mark inom Ölgersjö och Lösens byar i Karlskrona stad, Blekinge län.

Enligt ansökan avser förrättningen, dels fastställandet av nya andelstal för kostnadernas fördelning av framtida underhållet av kanal, som ingår i utdikningsföretaget Lösen - Viet av år 1926, dels delaktighetstal för drift och underhåll av en pumpstation belägen inom markerna för ovan nämnda företag.

På grund av ansökans omfattning, berörda markers belägenhet, finna synemännen nödigt att handlägga i ansökan omförmälda åtgärder i en syneförrättning oaktat att densamma kommer att omfatta två av varandra oberoende företag.

Laga hinder mot förrättningens handläggning har ej anmälts och ej heller kunnat av synemännen utrönas. Företaget skall betraktas som dikning.

Mom.2. Företagets läge.

Torrläggningsföretaget, som ligger mellan Bruatorpsåns och Lyckebyåns nederbördsområden med nummerbeteckningarna 79 respektive 80, har på en översiktskarta i skala 1:50000, som bilagts förrättningshandlingarna utmärkts med röd färg. Nederbördsområdet har utmärkts med blå heldragen linje.

Mom.3. Äldre företag och nuvarande torrlägningsförhållanden.

År 1926 handlade dåvarande statens lantbruksingenjör Magnus Wixell syneförrättning enligt vattenlagen rörande företag, som benämndes "Utdikningsföretaget Lösen - Viet av år 1926".

Det vid syneförrättningen avgivna utlåtande har vunnit laga kraft och de i utlåtandet föreskrivna arbetena har, såvitt synemännen kunnat utröna, kommit till utförande samt blivit avsynade och godkända i vederbörlig ordning.

År 1951 handlade dåvarande lantbruksingenjör Thore Möller syneförrättning enligt vattenlagen rörande ett företag, som benämndes "Lösen - Öljersjö invallningsföretag av år 1951". Syneförrättningen omfattade bland annat de marker, som ingå i ovan angivet företag av år 1926.

Utlåtandet rörande företaget vann laga kraft, men de i företaget föreskrivna arbeten kom aldrig till utförande. Arbetstiden rörande företaget utgick den 30.12.1960.

Utlåtandet rörande nämnda företag har alltså förlorat sin laga kraft.

Kopia av plan- och profilritning rörande Wixells syneförrättning av år 1926 bifogas detta utlåtande som blad 1.

Den på sistnämnda plan- och profilritning (blad 1) utmärkta kanalen mellan avvägningspunkterna A - B - C, ingår i denna syneförrättning med anledning av att vissa marker, som ingår i företaget sedan 1955 avvattnas genom en pumpstation.

Överenskommelse rörande ny fördelning av underhållskostnaderna har träffats mellan intressenterna i företaget.

Markerna utmed kanalsträckan A - B hava icke fullständig torrläggning såsom närmare framgår av profilritningen å blad 1.

Markerna utmed kanalsträckan B - C äro däremot icke så beroende av Östersjöns vattenstånd som ovan nämnda marker, såsom också närmare framgår av profilritningen å blad 1.

Markerna utmed å bifogade plankarta (blad 2) utmärkta dikessträckan Z - Za äro för sin torrläggning beroende av kanalsträckan B - C (blad 1).

Markerna uppströms den å blad 2 utmärkta pumpstationen punkt Za äro beroende på pumpstationens funktion, dock erhålla under nuvarande förhållande markerna utmed öppna dikessträckan Zb - Zc ej fullständig torrläggning, vilket närmare framgår av plan- och profilritning (blad 2 och 3).

Mom. 4. Den nuvarande pumpstationen med därtill hörande anläggningar.

Pumpstationen, som utfördes år 1955 efter ett förslag, som upprättades av tjänsteman vid lantbruksnämnden, har utförts i huvudsaklig överensstämmelse med det upprättade förslaget.

Pumpstationens läge i profiln framgår av ritning över densamma vilken bilägges detta utlåtande som blad 4.

Kostnaden för utförandet av pumpstationen uppgick till 5582 kronor.

I pumpstationen är bland annat installerad en Vadstena invallningspump IP 1 1/4 med en kapacitet om 50 liter per sekund vid 2,00 m lyfthöjd.

Pumpstationen har under den gångna tiden från utförandet till denna dag fungerat så att torrläggning har fullständigt erhållits å markerna utmed dikessträckan Za - Zb (blad 2 och 3).

I samband med utförandet kulverterades dikessträckan Z - Za - Zb. Kostnaderna härför uppgick till 4051 kronor.

Ledningen utfördes under kontroll av tjänsteman vid lantbruksnämnden.

Den täckta ledningens läge i plan och profil framgår närmare av ritning (blad 2 och 3).

Mom. 5. Undersökningar.

Några undersökningar rörande det äldre företaget av år 1926 har ej verkställts.

Den år 1926 upprättade plankartan med därtill hörande profilritning bilägges detta utlåtande som blad 1.

Till grund för dimensionering och båtnadsberäkning rörande dikessträckan Z - Za - Zb - Zc har lagts kopia (blad 2) av en karta som lantbruksingenjör Thore Möller år 1951 upprättade i samband med en syneförrättning rörande Ölgersjö m.fl. byars torrlägningsföretag.

Då de marker, varom fråga är vid denna syneförrättning, består av mineraljord har upprättandet av en ny plankarta icke befunnits nödig.

Dikessträckan Z - Za - Zb - Zc har avvägs och sektionerats. Profilritningen återfinnes å blad 3 till detta utlåtande.

Utgångspunkt för avvägningarna har varit lantbruksingenjör Thore Möllers höjdplan av år 1951, vilket ligger 10.00 meter under nollplanet för rikets precisionsavvägning. Möllers utgångspunkt för avvägningarna har varit koppardubb i meterlång sten i Lösens kyrka, obetydligt över markplanet, omkring 1 m öster om kyrkans nordöstra knut. Höjdläge = +28,18 m (=+18,18 m.ö.h.).

Till ledning vid arbetenas utförande har inom sistnämnda torrlägningsområde markerats och avvägs en fixpunkt, som beskrives sålunda:

Inkörsporten till huvudbyggnaden för Ölgersjö 5:1, toppen på nedre gångjärnsstag, västra grindstolpen +13,59 m.

Fixpunkten är lagligen skyddad enligt bestämmelserna i 13 kap. 14 § vattenlagen. Vill någon borttaga fixpunkt skall han anmäla detta till behörig förrättningsman vid lantbruksnämnden, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt.

Mom.6. Förslag till avlopp.

På grund av yrkandena i § 9 i förrättningsprotokollet har förrättningsmannen utarbetat två förslag till förbättring av torrlägg-

ningen utmed dikessträckan Zb - Zc (blad 3).

Det ena förslaget benämnt alternativförslag I avser kulverte-ring av nämnda dikessträcka med ϕ 300 mm rör, det andra förslaget benämnt alternativförslag II avser utförandet av nämnda dikessträcka som öppet avlopp.

Förslagen framgår närmare av profilritningen å blad 3.

Mom.7. Nederbördsområde, vattenmängd, dimensionsberäkningar m.m.

Nederbördsområdet vid platsen för pumpstationen punkt Za uppgår till 31 har. vid avvägningspunkterna Zb och Zc till respektive 21 och 14 har.

På grund av topografin (höga sluttningar m.m.) har avrinningen vid flöden uppskattats till 2 liter per sekund och har.

Avrinningen skulle således uppgå till 62, 42 och 28 liter per sekund vid punkterna Za, Zb och Zc.

Föreslagen ϕ 300 mm ledning i relativa lutningen 1,5:1000 avbördar 41 liter per sekund.

Ledningarnas dimensioner äro sådana att en icke obetydlig vattenmängd kan under icke flöden magasineras i desamma, vilket medför längre pumpgång efter varje tillslag och därmed minskade strömkostnader.

Mom.8. Träffad överenskommelse.

Såsom tidigare anförts har deltagarna i utdikningsföretaget Lösen - Viet av år 1926 träffat överenskommelse om en ny kostnadsfördelning rörande framtida underhållet av företaget.

Förrättningsmannen har medverkat vid träffandet av överenskommelsen. Synemännen som prövat överenskommelsen och funnit den lämplig har vitsordat densamma.

Synemännen fastställa härmed den träffade överenskommelsen, vilken bilägges detta utlåtande som Bil. G.

Mom.9. Uppdelning i självständiga företag och dessas namn.

Under hänvisning till vad som förut i detta utlåtande anförts

bestämma synemännen:

att utdikningsföretaget Lösen - Viet av år 1926 skall som hittills betraktas som ett självständigt och av nedan nämnda företag vara oberoende i alla avseenden och benämnas som hittills "Utdikningsföretaget Lösen - Viet av år 1926".

Kopia av utlåtandet rörande företaget med därtill hörande kostnadsfördelningslängd bilägges detta utlåtande som bilagorna respektive H och I.

att den återstående delen som behandlats i detta utlåtande, dikessträckan Z - Za - Zb - Zc med därtill hörande pumpstation m.m. skall betraktas som ett självständigt, av ovan nämnda företag av år 1926, oberoende företag och benämnas Viets invallningsföretag år 1969.

Mom. 10. Ersättningar.

Såsom närmare framgår av efterstående mom. 15 hava synemännen bestämt att dikessträckan Zb - Zc skall utföras som täckt avlopp.

För intrång och olägenhet vid arbetets utförande skall ingen ersättning utgå, med undantag av sådan skada som genom utförandet kan komma att tillskyndas växande gröda.

Sådan skada skall ersättas genom sakkunnig värdering, beträffande oförutsedd skada hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 11. Kostnader.

Kostnaden för upprensning av kanalsträckan A - B - C (blad 1) har preliminärt beräknats till 8000 kronor.

Kostnaden för utförandet av dikessträckan Zb - Zc (blad 2 och 3) som täckt avlopp har beräknats till 4000 kronor. Kostnadsförslaget bilägges detta utlåtande som Bil. Ba.

Kostnaden för utförandet av samma dikessträcka som öppet avlopp har beräknats till 4900 kronor. Kostnadsförslaget bilägges detta utlåtande som Bil. Bb.

Mom. 12. Båtnadsuppskattning.

Överenskommelse om kostnadernas fördelning vid framtida underhållet av den kanal, som ingår i utdikningsföretaget Lösen - Viet av år 1926 har enligt Bil. G till detta utlåtande träffats.

Den areal som vinner förbättring genom underhåll av i nämnda företag ingående kanal uppgår enligt utlåtandet rörande företaget till 41 har.

Synemännen har inte funnit anledning att verkställa ny båtnadsuppskattning för att vitsorda den träffade överenskommelsen. De nya andelstalen grundar sig på den båtnadsuppskattning, som verkställdes 1926 och anledningen till de förändrade andelstalen är att vissa marker numera torrlägges genom pumpning.

Överenskommelse rörande kostnadernas fördelning rörande det i förestående mom. 9 omförmälda företaget Viets invallningsföretag år 1969 har varit omöjlig att träffa.

Synemännen har därför varit nödsakade uppskatta värdet av den båtnad, som genom företagets utförande beräknas uppkomma för de i företaget ingående fastigheterna.

Båtnadsuppskattningen har varit grundläggande för såväl utförandet som framtida underhållet m.m.

Vid uppskattning av alstringsbåtnaden hava synemännen enligt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen värderat de berörda markerna dels efter företaget, dels i nuvarande skick. Vid värderingen har hänsyn tagits till markens torrlägningsförhållanden innan anläggningar kommit till utförande som till de förhållanden som antages bliva gällande då utförandet i sin helhet verkställts. Härvid har hänsyn tagits till jordens godhet och bruksform samt till i orten gällande priser på fullt torrlagd jord av för handen varande beskaffenhet m.fl. omständigheter, som kunna inverka på en såvitt möjlig rättvis värdering. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar alstringsbåtnaden.

Fastigheten Ölgersjö 5:1 tillskyndas förbättrade bruksbetingelser genom utförandet av dikessträckan Zb - Zc, denna båtnad har av synemännen uppskattats till det belopp, som framgår av värderingslängden Bil. Aa.

Ovan nämnda fastighet tillskyndades år 1955 förbättrade bruksbetingelser genom utförandet av dikessträckan Za - Zb, denna båtnad har av synemännen uppskattats till det belopp, som framgår av värderingslängden Bil. Ab.

Resultatet av synemännens värdering och uppskattning av båtnaden framgår av värderingslängderna Bil. Aa och Ab.

Mom.13. Kostnadsfördelning.

Beträffande fördelning av kostnaderna för framtida underhållet av kanal inom utdikningsföretaget Lösen - Viet av år 1926 hänvisa synemännen till den träffade och i mom. 8 i detta utlåtande fastställda överenskommelsen (Bil. G.).

Vid fördelningen av kostnaderna för utförandet av dikessträckan Zb - Zc inom Viets invallningsföretag av år 1969 hava synemännen utgått från den i värderingslängden (Bil. Aa) uppskattade båtnaden och fördelat kostnaderna på följande sätt.

Kostnadsfördelningslängd i denna del återfinnes i Bil. E till detta utlåtande.

Vid fördelningen av kostnaden för framtida underhållet av dikessträckan Z - Za - Zb - Zc och för pumpstationen med därtill hörande anläggningar samt för pumpstationens drift, allt inom ovan angivet företag, hava synemännen utgått från den i värderingslängden (Bil. Ab) uppskattade båtnaden och uträknat andelstalen i förhållande till densamma.

Kostnadsfördelningslängd i denna del återfinnes i Bil. F till detta utlåtande.

Mom.14. Förrättningskostnaderna.

Under förutsättning att deltagarna i utdikningsföretaget Lösen - Viet av år 1926 hade fått sin överenskommelse fastställd genom förenklad syneförrättning, såsom avsikten för deras del var hade deras kostnader stannat vid 168 kronor.

Synemännen finna icke skäligt påföra nämnda företag större kostnader för förrättningen.

Under hänvisning till vad som ovan anförts bestämma synemännen:

- att Utdikningsföretaget Lösen - Viet av år 1926 skola svara för 168 kronor av kostnaderna för denna syneförrättning och
- att Viets invallningsföretag år 1969 skall svara för resten av förrättningskostnaderna,
- att förrättningskostnaderna inom utdikningsföretaget Lösen - Viet av år 1926 skall fördelas efter samma grunder som bestämts i kostnadsfördelningslängden till utlåtagandet rörande företaget,
- att den del av förrättningskostnaderna, som skall erläggas av inträsen-
senterna i Viets invallningsföretag år 1969 skola fördelas efter samma grunder som vid utförandet av dikessträckan Zb - Zc eller efter de andelstal, som återfinnas i kostnadsfördelningslängd E.

Mom.15. Utförandet av förslaget till avlopp inom Viets invallningsföretag år 1969 m.m.

Enligt § 9 i förrättningsprotokollet har ägarna till Ölgersjö 7:2 bestridit deltagningsskyldighet under motivering att deras maximala kostnader bör stanna vid utförandet av öppet avlopp.

Enligt alternativförslag II (Blad 3) och kostnadsförslag Bil. Bb uppgår kostnaden för utförandet av öppet avlopp till 900 kronor mer än för ett täckt. Härtill torde även kunna tilläggas en icke ringa kostnad om man kapitaliserade det årliga återkommande underhållet av ett öppet avlopp.

Utförandet av alternativförslag II skulle även medföra en ökad kostnadsandel för nämnda markägare genom att ägaren till fastigheten Ölgersjö 6:1 i så fall finge minskad båtnad genom att bruksningsbåtnaden fallit bort.

Under hänvisning till vad som ovan anförts bestämma synemännen: att företaget skall utföras enligt alternativförslag I som täckt avlopp.

Verkställda utredningar har givit vid handen att företaget är synnerligen lönsamt. Synemännen tillstyrker därför att företaget kommer till stånd.

Vill sökanden begagna sig av den rätt till företagets utförande, som han erhållit genom denna syneförrättning, skall företaget utföras i överensstämmelse av förrättningsmannen utarbetat förslag och med tillämpning av de särskilda bestämmelser, som återfinnas i detta utlåtande. Arbetet må påbörjas när denna syneförrättning vunnit laga kraft och anmälan om styrelseval ingivits till länsstyrelsen.

Företaget skall vara färdigställt inom två år efter det syneförrättningen vunnit laga kraft.

Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver de särskilda bestämmelser rörande arbetets utförande som återfinnes i arbetsbeskrivningen Bil. C och i detta utlåtande, skall följande iakttagas:

- 1) Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2) Innan arbete med företagets utförande påbörjas skall detsamma anmälas till Riksförsäkringsanstalten eller till annan lämplig försäkringsanstalt. Sådan anmälan erfordras dock ej om entreprenören är sådan arbetsgivare, som själv skall ombesörja försäkring för hos honom anställda arbetare.

- 3) De nya avloppen skola följa på marken utstakade, på plankartan och i detta utlåtande angivna sträckningar.
- 4) Då arbete pågår får vattnet uppdämmas, dock icke så att gröda eller annan egendom skadas eller vattenbrist uppkommer nerströms dämnet.
- 5) Uppdämd vattenyta skall nersläppas med försiktighet, så att skador ej uppkommer vare sig ner- eller uppströms dämnet.
- 6) Betongrören till de täckta dikessträckorna skola vara av fullgod böskaffenhet, fria från gjutfel och frostsador samt fylla de fordringar på hållfasthet och täthet, som finnas angivna i 1960 års normer för lantbruksrör angivna fordringar. Rören skola levereras från fabrik, som är ansluten till kontrollrådet.

Mom.16. Avsyrning.

När de arbeten slutförts som enligt detta utlåtande beröra Viets invallningsföretag år 1969, skall företaget avsynas.

Anmälan om avsyrning göres av företagets styresman. Avsyrning skall verkställas av behörig förrättningsman.

Mom.17. Företagets framtida underhåll.

Enligt § 9 i förrättningsprotokollet har ägarna till Ölgersjö 7:2 bestridit deltagningsskyldighet i ledningarnas och pumpstationens underhåll och drift.

Markerna som återfinnas å plankartan blad 2 hava sådant höjdläge att de icke kunna fullständigt torrläggas med mindre än att vattnet därifrån pumpas ut.

Under sådana förhållande är det orimligt att såväl pumpning som underhåll av ledningar skola åvila ägaren till Ölgersjö 5:1.

I överenskommelsen Bil. G har ägarna till Ölgersjö 7:2 undertecknat en handling, som befriar dem att delta i kostnaderna för underhållet av kanalsträckan B - C. Skälet härför har varit att vederbörande ej längre är beroende av hur underhållet verkställs å nämnda dikessträcka.

Synemännen har verkställt båtnadsuppskattning i och för fastställandet av andelstal för ovan angivet underhåll m.m.

Synemännen har fördelat underhållskostnaderna i förhållande till båtnad och bestämma:

- att kostnaderna skola fördelas efter de regler och på det sätt som omförmäles i förestående mom. 13 i detta utlåtande och efter de andelstal, som framgår av kostnadsfördelningslängd Bil. F till detta utlåtande,
- att avloppen inom företaget alltid hållas i fullgott skick och att till företaget hörande brunnar rensas så ofta som erfordras, dock minst en gång om året,
- att pumpstationen med därtill hörande anläggningar omsorgsfullt skola tillses och underhållas,
- att ägaren till fastigheten Ölgersjö 5:1 skall utföra och bekosta installation av strömmätare i pumpstationen.

Mom. 18. Organisation m.m.

För handhavande av Viets invallningsföretag år 1969:s angelägenheter skall delägarna vid sammanträde utse styresman, denne åligger:

- att tillse att pumpning sker på ändamålsenligt sätt,
- att ombesörja arbetenas utförande,
- att tillse att avloppen och pumpstationen hålles i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten,
- att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare föreskrives i 3 kap. 20 § vattenlagen,
- att föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, som skola avslutas per kalenderår och därefter vid sammanträde framläggas för delägarnas hörande och godkännande,
- att för sistnämnda ändamål och då eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen,

att vid alla sammanträden såväl egna som allmänna föra protokoll. Protokoll över allmänt sammanträde skall senast 14 dagar efter sammanträdet vara för delägarna tillgängligt hos styresmannen, att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61 - 65 §§ vattenlagen.

Kallelse till allmänt sammanträde skall antingen skriftligen med mottagningsbevis delgivas delägare minst en vecka före sammanträdet eller ock minst 14 dagar före sammanträdet kungöras genom annons i minst en av ortens tidningar.

Mom. 19. Domstolsavgift.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen icke utgå vid detta företag.

Mom. 20. Yrkanden.

Ägaren till Ölgersjö 5:1 har enligt § 8 i förrättningsprotokollet yrkat att ägarna till Ölgersjö 7:2 skulle bekosta dikessträckan Zb - Zc.

Vederbörande har icke kunnat styrka att all hans täckdikning utmynnar i punkt Zb. Dessutom tillskyndas vederbörande förbättrade bruksbetingelser genom rörläggning av dikessträckan Zb - Zc.

Under hänvisning dels till vad som i saken framförts i detta utlåtande och dels till värderingslängd Bil. Aa och kostnadsfördelningslängd Bil. E lämnas yrkandet utan bifall.

I samma paragraf har nämnda markägare yrkat att ägarna till Ölgersjö 7:2 skola deltaga i ledningarnas och pumpstationens underhåll samt dess drift och skötsel.

Under hänvisning till kostnadsfördelningslängd Bil. F och därmed sammanhängande utredning anse sig synemännen ha lämnat bifall till yrkandet.

Ägarna till Ölgersjö 7:2 har enligt § 9 i förrättningsprotokollet bestridit deltagningsskyldighet i ledningarnas och pumpstationens underhåll m.m.

Driftsstopp vid pumpstationen skulle medföra betydande skador å marker tillhöriga Ölgersjö 7:2. Skadorna skulle även vållas om pumpstationen borttogs. Under sådana förhållanden skall vederbörande ägare till Ölgersjö 7:2 deltaga i nämnda underhåll m.m.

Under hänvisning till vad som i saken och ovan anförts samt till värderingslängd Bil. Ab samt kostnadsfördelningslängd Bil. F lämnar synemännen yrkandet utan bifall.

Mom. 21. Aktförvarare.

Till företagen hörande handlingar och ritningar skola intill den tidpunkt då denna syneförrättning vunnit laga kraft förvaras hos lantbrukare Evert Johansson, Lösen, 370 20 LYCKEBY.

Sedan syneförrättningen vunnit laga kraft skola handlingarna rörande det äldre företaget förvaras av Evert Johansson och handlingarna rörande invallningsföretaget av styresmannen för företaget.

Aktförvararen skall hålla överlämnade handlingar och ritningar tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrift och kopior.

Mom. 22. Avskrifter av förrättningshandlingarna.

Avskrifter av förrättningshandlingarna och kopior av förslagsritningarna komma senast att inom trettio (30) dagar från nedan skrivna dag att hållas tillgängliga hos aktförvararen, lantbrukaren Evert Johansson, Lösen, 370 20 LYCKEBY, för var och en som vill granska dem eller taga avskrift och kopior.

Mom. 23. Bilagor till utlåtandet.

Följande bilagor nämligen värderingslängder Bil. Aa och Ab, kostnadsförslag Bil. Ba och Bb, arbetsbeskrivning Bil. C, kostnadsfördelningslängder Bil. E och F, överenskommelse Bil. G äro att anse som delar av detta utlåtande.

Mom. 24. Besvärshänvisning.

Den som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio (60) dagar från nedanskrivna dag i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Kungsgatan 10, Box 49, 351 02 Växjö 1, ingiva sina besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet.

Mom. 25. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke den i mom. 24 här ovan angivna tiden besvär anföres mot syneförrättningen och på grund därav ändring i synemännens utlåtande kan komma till stånd.

Viet per Lückeby den 3.9.1969.

Å TJÄNSTENS VÄGNAR

Edvin Bjurfjell
E. Edvin Bjurfjell
Förrättningsman

Sven Hjalmarsson

(Sven Hjalmarsson)
God man

Gustav Olofsson

(Gustav Olofsson)
God man

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Agore m. m.	Sök. o. list. II	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Karlskrona stad</u>						
<u>Öljersjö 5:1, 1 mtl.</u>	S	5551		2055	51:38	
Birger Sandström						
Ägofig 1-6						
<u>Öljersjö 7:2, 1/4 mtl.</u>						
Karl Arne Gösta Pettersson		5252		1945	48:62	
Hanna Inger Alice "						
Ägofig 7-9						
S u m m a		10803		4000	100:00	
Viet per Lyckeby den 3.9.1969 Å TJÄNSTENS VÄGNAR <i>Edvin Bjurfjell</i> Edvin Bjurfjell Förrättningsman <i>Sven Hjalmarsson</i> Sven Hjalmarsson God man <i>Gustav Olofsson</i> Gustav Olofsson God man						

K O S T N A D S F Ö R D E L N I N G S L Ä N G D

F Ö R

framtida underhållet av dikessträckan Z - Za - Zb, - Zc, och
för pumpstationen med därtillhörande anläggningar, samt
för pumpstationens drift.

Fastighet och ägare

Andelstal

Öljersjö 5:1, 1 mtl.
Birger Sandström

80,88

Öljersjö 7:2, 1/4 mtl.
Karl Arne Gösta Pettersson
o.h.h. Hanna Inger Alice
Pettersson.

19,12

S u m m a 100,-

Viet per Lyckeby den 3:9.1969
Å TJÄNSTENS VÄGNAR

C. Edvin Bjurfjell
C. Edvin Bjurfjell
Förrättningsman.

Sven Hjalmarsson
.....
Sven Hjalmarsson
God man

Gustav Olofsson
.....
Gustav Olofsson
God man

K O S T N A D S F Ö R D E L N I N G S L Ä N G D

för

kostnadernas fördelning för framtida underhållet av avlopp som ingår i utdikningsföretaget Lösen - Viet av år 1926.


Fastighet och ägare	Nuvarande andel i %	Föreslagen andel i %
<u>Avdelning I sträckan A - B</u>		
<u>Lösen 4:8 och 5:1</u>		
Gustaf Evert Johansson	16,4	17,7
<u>Lösen av 1:1</u>		
Karl Henrik Viktor Carlsson och Sture Birger Carlsson	27,4	29,4
<u>Lösen av 1:1</u>		
Isidor Persson	4,1	4,4
<u>Lösen 14:1</u>		
Lösen, Augerum m.fl. församlingars pastorat	8,2	8,8
<u>Lösen 3:11</u>		
Ernst Julius Mattsson	4,8	5,1
<u>Lösen 2:1</u>		
Nils Rune Carlsson o.h.h. Karin Elise Margareta Carlsson	8,9	9,6
<u>Öljersjö 4:19 och 5:1</u>		
Birger Sandström	29,5	25,0
<u>Öljersjö 7:2</u>		
Karl Arne Gösta Pettersson o.h.h. Hanna Inger Alice Pettersson	0,7	0,00
<u>S u m m a</u>	100,0	100,0

Avdelning II sträckan B - C

<u>Lösen 4:8 och 5:1</u>		
Gustaf Evert Johansson	44,4	64,0
<u>Öljersjö 5:1</u>		
Birger Sandström	50,0	36,0
<u>Öljersjö 7:2</u>		
Karl Arne Gösta Pettersson o.h.h. Hanna Inger Alice Pettersson	5,6	0,0
<u>S u m m a</u>	100,0	100,0

Karlskrona den 17.7.1969

Å TJÄNSTENS VÄGNAR



E. Edvin Bjurfjell

Överenskommelse.

Undertecknade hava nedanstående dag tagit del av förestående kostnadsfördelningslängd och överenskomma härmed att densamma från nedan angivna dag skall ligga till grund för kostnadsfördelning för underhållet av i företaget ingående kanal.

Bestämmelserna i utlåtandet av år 1926 med undantag av kostnadsfördelningen skola till alla delar gälla. Dock skall denna överenskommelse fastställas i den pågående syneförrättningen. Sålunda överenskommit försäkras.

Lösen per Lyckeby den 22.7.1967

Evert Johansson (Lösen 4:8 och 5:1)

Rune Carlsson (Lösen 2:1)

Samu Carlsson }
Karl Carlsson } (av Lösen 1:1)

Isidor Persson (av Lösen 1:1)

Olsson, Augustin m. fl. församlingens förbörare, Fräns Karlsson
enligt fullmakt.

Ernst Mattsson (Lösen 3:11)

Birger Sönderström (Öljersjö 4:19 och 5:1)

Ätö förestående personer egenhändigt
undertecknat förestående överenskommet
intygas i Lösen: Evert Johansson

Karin Carlsson (Lösen 2:1)

Att fru Karin Carlsson egenhändigt undertecknat förestående överenskommelse
intygas: Evert Johansson Inger Johansson

Arne Pettersson

Inger Johansson (Öljersjö 7:2)

Att hr Arne Pettersson och fru Inger Pettersson egenhändigt undertecknat
förestående överenskommelse intygas:

Evert Johansson

Inger Johansson

Likheten med originalet bestyrkas i tjänsten:

Gnilla Larsson

Inger Johansson

Förestående överenskommet

Utbords

Lörens Hockengård nu Österby
nu 15 augusti 1969

Stjärnstens vägnar:

Edvin Byrjell

Förvaltningsman

Per Helman
God man

Lars Olsson
God man

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående "utdikningsföretaget Lösen - Viet" i Lösens socken av Blekinge län.

Företagets ändamål

Ifrågavarande företag avser att i största möjliga mån förhindra översvämningar å ett efter gränsen mellan Lösens och Ölgersjö byar beläget sankmarksområde, sträckande sig emellan den s.k. östra landsvägen och Östersjön. För ernående av detta ändamål erfordras att genom sankmarksområdet ledande avloppsdike upprensas och där så visat sig nödigt, upptages till större dimensioner än detsamma för närvarande innehar.

Nederbördsområde

Det ifrågavarande avloppsdiket utgör självständigt avlopp för Lösensjön och Kroksjön och ingår ej i något av de i Kungl. kung. d. 13 april 1922 intagna nederbördsområdena.

Förberedande undersökningar, areal och dyl.

Avloppsdiket har blivit avvägt och sektionerat och jordundersökningar efter detsamma hava blivit verkställda, och har med ledning av dessa undersökningar profilritning över detsamma blivit uppgjord, av vilken dikets fallförhållanden m.m. framgår. De dimensioner, till vilket diket vid denna syneförrättning blivit bestämt att upptagas, framgår även av denna profilritning. Med ledning av tillgängliga lantmäterikartor har därjämte plankarta över avloppsdiket blivit uppgjord.

Avloppsdiket har å förslagsritningen och i alla hithörande handlingar blivit betecknat med litt. A - B - C, och betecknar sträckan A - B delen mellan Östersjön och rågången mellan hemmanen nr 1¹ och 5¹ i Lösen samt sträckan B - C delen mellan nyssnämnda rågång och landsvägen.

Kartläggning av det vattenskadade området har i förevarande fall ej ansetts erforderlig, enär den på varje hemmansdel belöpande andelen av området förut är känd och därjämte med tillräcklig noggrannhet har kunnat inläggas å den över Blekinge län upprättade ekonomiska kartan i skala 1:20000.

De olika hemmansdelarnas sankmarksområden uppgå till:

för 1 mtl. nr 5	}	Lösen Edvin Johansson	8.-ha
" 403/724" " 4			
" 11/24 " " 1		d:o, Dalby, G.Bergström	10.- "
" 5/28 " " 1		d:o, Lillagärde, Kocks sterbhus	1,50 "
" 1 mtl. " 6	}	Lösen Lösens kyrkoherdeboställe	3.- "
" 1/3 " " 2			
" 1/3 " " 3			
" 3/4 " " 3		Lösen Klas Pettersson	1,75 "
" 3/4 " " 2		d:o Ture Karlsson	3,25 "
" 1 " " 5		Öljersjö/Viet/Albin Åkesson sök.	8,50 "
" 1/4 " " 4		" " N.G. Ehrenberg	4,50 "
" 1/4 " " 7		" Karl Hansson	0,50 "
Summa			41.-ha

Hydrografiska utredningar

För utrönande av de för avloppsdiket erforderliga dimensionerna hava hydrografiska utredningar blivit verkställda och framgår av dessa, dels att nederbördsområdet för avloppsdiket uppgår till omkring 27 km² och dels, att flodavrinningen bör beräknas till omkring 70 sek. liter för varje km² av nederbördsområdet. Den vattenmängd, som diket vid flöden har att avbörda, uppgår således till omkring 1,9 m³/sek.

Beträffande fallförhållandena efter diket råder stor olikhet mellan den övre och den nedre sträckan av avloppsdiket. Efter sträckan B - C kan ett relativt fall av 0,5 : 1000 utvinnas under det dikets bottenlinje efter sträckan A - B ej kunnat utläggas med större bottenlutning än 0,3 : 1000.

Orsaken till översvämningarna å de efter sträckan B - C belägna markerna är huvudsakligen den, att avloppsdiket har för små dimensioner och på grund härav ej förmår framföra de vid flöden framrinnande vattenmassorna. Dessa marker kunna efter

dikets utvidgning brukas som åker. - De områden däremot, som avvattnas genom dikessträckan A - B, äro i hög grad beroende av Östersjöns vattenstånd. Desamma intaga nämligen ett höjdläge, växlande mellan 0,2 och 0,5 m. över Östersjöns medelvattenyta och då vattenvariationerna i havet kunna uppgå till 1.- meter kan utan invallning för våra sädesslag och rotfrukter erforderlig torrläggning ej här ernås.

Dessa höga vattenstånd i Östersjön inträffa, enligt vad av Statens Metreologisk - hydrografiska anstalts publikationer framgår emellertid, huvudsakligen under vintern. - De åtgärder, som å denna sträcka lämpligen böra vidtagas, bestå i upprepning av det befintliga avloppet samt detsammas utvidgning till sådana dimensioner, att såväl de vattenmassor, som från avloppets nederbördsområde tillföras detsamma, som de från Östersjön inträngande, erhålla möjlighet att snabbast möjligt avledas. Härigenom torde de under vegetationstiden inträffande översvämningarna kunna inskränkas till högst en eller annan dag, eller så lång tid som under sommartiden Östersjöns högvattenperioder pläga pågå.

Med ledning av vanliga beräkningsgrunder hava avloppsdi-
kets dimensioner bestämts till, för sträckan A - B, bottenbredd = 1,5 meter och sidolutningen 1:1,5 och för sträckan B - C, bottenbredd = 1.- meter och sidolutningen 1:1,5.

Kostnader för företaget

I den för företaget upprättade, detta utlåtande bifogade kostnadsberäkningen äro de arbeten, som för det ifrågasatta utdikningsföretaget äro erforderliga, närmare specificerade. Enligt denna kostnadsberäkning uppgå kostnaden för sträckan A - B till 1500.- kr. och för sträckan B - C till 1250.- kr. Detaljuppgifter angående dikets dimensioner återfinnas i den bifogade grävningstabellen.

Ersättningar

Ersättningar för jordupplåtelse till diket eller för jordupplag skola enligt synemännens beslut ej utgå. Efter sträckan

B - C skola respektive jordägare på egen bekostnad bortforsla vid grävningen uppkastad dikesjord, såvida de ej föredraga att låta jordbankarna kvarligga. Efter sträckan A - B skall dikesjorden bortforslas på de dikandes bekostnad.

Båtnad genom företaget

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § vattenlagen hava synemännen, för utrönande av värdet å den genom företaget uppkommande båtnaden, uppskattat de sankta markerna såväl i dess skick före företaget, som ock i det skick, vari de antages komma efter företagets fullbordan. Resultatet av denna uppskattning framgår av nedanstående tabell.

Festigheternas			Ägarnas namn	Areal	Före utförandet		Efter utförandet		Jordjörbättring		
ml.	n:r	namn			Värde pr har	Värdet utgår	Värde pr har	Värdet utgår	pr har	För bälle utgår	%
				har	Kr	Kr. 50	har	Kr. 50		Kr. 50	%
1	5	Lönn	Elin Johansson	4.-	800	3200 -	1200	4800 -	400	1600 -	24.-
$\frac{402}{784}$	4	de		4.-	300	1200 -	500	2000 -	200	800 -	
1	1	de	G. Bengtsson	10	300	3000 -	500	5000 -	200	2000 -	20.-
$\frac{505}{905}$	1	de	v. Hocke's skatt.	1.50	300	450 -	500	750 -	200	300 -	3.-
1	6	de	Lönns kyrkostadskass	3.-	300	900 -	500	1500 -	200	600 -	6.-
$\frac{1}{3}$	2	Torp									
$\frac{1}{3}$	3	de									
$\frac{3}{4}$	3	Lönn	P. Pettersson	1.75	300	525 -	500	875 -	200	350 -	3.5
$\frac{3}{4}$	2	de	Ture Karlsson	3.25	300	975 -	500	1625 -	200	650 -	6.5
1	5	Öljersjö (Kas)	Elin Johansson	4.50	800	3600 -	1200	5400 -	400	1800 -	26.-
				4.-	300	1200 -	500	2000 -	200	800 -	
$\frac{1}{4}$	4	de	H. G. Ehrenberg	4.50	300	1350 -	500	2250 -	200	900 -	9.-
$\frac{1}{4}$	7	de	Harl Hansson	0.50	800	400 -	1200	600 -	400	200 -	2.-
Summa					41.-	16800 -		26800 -		10000 -	100.-

De i tabellen upptagna högre jordvärdena hava tillagts den Edvin Johansson, Albin Åkesson och Karl Hansson tillhöriga åkerjorden, vilken är belägen efter dikessträckan B - C och vilken innehar högre läge i förhållande till Östersjöns vattenyta än övriga i företaget ingående marker.

Avgifter

På grund av bestämmelserna i 11 kap. 95 och 96 §§ vattenlagen, jämförda med kungl. kungörelsen angående indrivningen och användningen av vissa enligt vattenlagen utgående avgifter/n:r 280/ den 11 juni 1920, åligger det förrättningsökanden att, innan arbetet påbörjas till konungens befallningshavande i Blekinge län inbetala ett belopp av 10.- kronor.

Delaktighet i kostnaderna för företaget

Av det föregående framgår, att väsentlig olikhet i fallförhållanden förefinnes mellan den övre och den nedre delen av det till upptagande föreslagna avloppsdiket. I förhållande till dikningen i sin helhet äro även kostnaderna för upptagande av den övre sträckan särskilt stora, i det dessa beräknats uppgå till 1250 kr. mot 2750 kr. för hela företaget. Bestämmelserna i 7 Kap. 24 § vattenlagen torde på grund härav böra tillämpas vid beräkning av delaktigheten i kostnaderna för företaget och hava synemännen därför bestämt, att de i företaget ingående markerna skola hänföras till två särskilda avdelningar. Av det jordförbättringsvärde, som beräknats för de av den övre dikessträckan beroende markerna, och vilket jordförbättringsvärde i förestående jorduppskattningslängd beräknats till 400 kr. per har, skall 300 kr. per har deltaga i kostnaden för upptagande av den övre dikessträckan B - C och återstående 100 kr. per har skall jämte den för de av den nedre dikessträckan, A - B, beroende markerna beräknade jordförbättringen, deltaga i kostnaden för upptagande av denna dikessträcka. I enlighet med dessa bestämmelser har den detta utlåtande bifogade kostnadsfördelningslängden blivit upprättad och finnas i denna längd de särskilda delägarnas delaktighet i varje avdelning för sig i form av delaktighetstal, angivna i procent, intagna.

Särskilda bestämmelser

Beträffande företaget få synemännen i övrigt, jämlikt 10 kap. 62 och 64 §§ vattenlagen bestämma:

att detsamma skall utföras i överensstämmelse med det upprättade, nu föreliggande förslaget;

att jord, som efter sträckan B - C uppkastas ur diket, skall fördelas på ömse sidor om detsamma och uppläggas minst 1 meter från dikeskanten, samt givas samma sidolutning som blivit bestämd för intilliggande dike;

att samtliga med företaget förenade arbeten skola utbjudas till utförande antingen å offentlig entreprenadauktion eller genom infordrande av anbud, såvida ej överenskommelse i laga form träffas om utförandet på annat sätt;

att rensningar av diket skall företagas så ofta detta visar sig behövt och behövligheten av dylik åtgärd styrkes genom två ojäviga personers utsogo; dock skola rensningar verkställas minst vart annat år;

att deltagandet i framtida underhållet skall ske efter samma grunder, som nu blivit bestämda för dikets upptagande;

att företaget skall vara påbörjat inom ett år efter det denna förrättning vunnit laga kraft och vara bragt till fullbordan inom två år efter dess påbörjande;

att alla i detta utlåtande intagna bestämmelser angående utförande, delaktighet m.m. skola lända till efterrättelse för företaget, och

att företaget skall benämnas "utdikningsföretaget Lösen-Viet".

Förrättningskostnaderna

Kostnaderna för denna förrättning skola jämlikt 10 kap. 30, 79 och 80 §§ vattenlagen förskjutas av förrättningssökanden och fördelas mellan delägarna i företaget i enlighet med den för var och en beräknade båtnaden. Alla för företaget gemensamma utgifter skola fördelas enligt samma grund som nu blivit bestämd för fördelning av förrättningskostnaderna.

Besvärshänvisning

Slutligen få synemännen meddela, att besvär emot denna förrättning må ingivas till Söderbygdens vattendomstol, adress Stockholm, inom sextio dagar efter nedanstående dag. I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandena alla påståenden och skälen därtill och skola till besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. I övrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vattenlagen beträffande besvärsgingande.

Viet den 15 febr. 1926

Magnus Wixell


Biträdande godemän:

Gustav Carlsson

Edvin Palmgren

Kopians likhet med originalet bestyrkes

Å TJÄNSTENS VÄGNAR:


Edvin Bjurfjell
Förrättningsman

Kopia.

Bil. I.

Kostnadsfördeklaringslängd för utdiknings-
företaget Lösen - Väst i Losen socken av Blekinge län,
uppgjätt vid synförrättning enligt rättslagen år 1926.

Fastigheternas				Ägarnas namn	Area här	Jordförbättrings värde per här		Summa jordför- bättring.	Dellegat i avdik- ningskostnaden med.		Dellegat i för- rättningskost- naden med.	
antal	nummer	namn	Kr.			Kr.	%		Kr. öre	%	Kr. öre	
<u>Avdelning I, str. A-B.</u>												
1	5	Lösen	}	Erin Johansson	4.-	200	800					
$\frac{403}{724}$	4	Jr.				4.-	100	400	1200	16.4	246 -	24.-
$\frac{1}{24}$	1	Jr.		G. Bergström	10.-	200		2000	27.4	411 -	20.-	53 73
$\frac{5}{28}$	1	Jr.		v. Kochs Åkerbruk	1.50	200		300	4.1	61 50	3.-	8 08
1	6	Jr.	}	Lösens kyrkohägnadställe	3.-	200		600	8.2	123 -	6.-	16 12
$\frac{1}{3}$	2	Farp										
$\frac{1}{3}$	3	Jr.										
$\frac{3}{4}$	3	Lösen		Klas Petersen	1.75	200		350	4.8	72 -	3.5	9 46
$\frac{3}{4}$	2	Jr.		Ture Karlsson	3.25	200		650	8.9	133 50	6.5	17 46
1	5	Öjersjö (Väst)		Albin Åkesson, sök.	4.-	200	800					
					4.50	100	450	1250	17.2	258 -	26.-	69 85
$\frac{1}{4}$	4	Jr.		M. G. Elvénberg	4.50	200		900	12.3	184 50	9.-	24 18
$\frac{1}{4}$	7	Jr.		Karl Hansson	0.50	100		50	0.7	10 50	2.-	5 37
Summa					41.-			7300	100.-	1500 -		
<u>Avdelning II, str. B-C.</u>												
1	5	Lösen	}	Erin Johansson	4.-	300		1200	44.4	555 -		
$\frac{403}{724}$	4											
1	5	Öjersjö (Väst)		Albin Åkesson, sök.	4.50	300		1350	50.-	625 -		
$\frac{1}{4}$	7	Jr.		Karl Hansson	0.50	300		150	5.6	70 -		
Summa					9.-			2700	100.-	1250 -	100.-	268 64

Väst den 15 febr. 1926.

Larsen

Biträdnade gämnar:

Erik Carlsson

Kopians likhet med originalet
bestyrkes

Å TJÄNSTENS VÄGNAR

C. Edvin Bjurjell
Förrättningsman